サンゲツ床材総合カタログ

sangetsu

# FLOOR COLLECTION

2019-2020

# FLOOR COLLECTION

2019-**2020**

# INDEX


001
**Sフロア**
各種施設用フロア

065
**Hフロア**
クッションフロア総合

083
**ノンスキッド**
防滑性ビニル床シート

099
**フロアタイル・リフォルタ・OT**
ビニル床タイル・置敷きビニル床タイル

193
**カーペットタイル NT**
ベーシック

231
**カーペットタイル DT**
プレミアム

269
**グラフィカ GC**
プリントカーペットタイル・プリントロールカーペット

331
**ロールカーペット**

403
**巾木・その他**

417
**接着剤**

440
**参考資料**

| 商品名 | ページ |
|---|---|
| **ア** | |
| アッシュ | P.106 |
| アップルウッド(OT) | P.186 |
| 洗い出し | P.157 |
| アラベスカート | P.144 |
| アルテミス | P.26 |
| 庵 | P.168 |
| アンダーレイ | P.64 |
| アンダーレイ(カーペットタイル用)NT-4 | P.230・267 |
| アンダーレイ(カーペットタイル用)NT-8 | P.230・267 |
| アンダーレイ(ノンスキッド用) | P.90 |
| アンティークアッシュ | P.17 |
| アンティークウッド | P.104・130 |
| アンティークタイル | P.103・142 |
| アンティークラグ | P.102・160 |
| イビザ | P.160 |
| ウィーブライン | P.18 |
| ウィンターパイン | P.108 |
| ウォッシュドオーク | P.116 |
| ウォルナット(OT) | P.189 |
| ウォルナット(ストロング) | P.14 |
| ウォルナット(ナーシングフロア) | P.9 |
| ウォルナット(フロアタイル2.5mm厚) | P.114 |
| ウォルナット(フロアタイル2mm厚) | P.172 |
| ウォルナット(リフォルタ) | P.180 |
| ウジェーヌ(OT) | P.192 |
| ウッドデッキ | P.125 |
| ウッドフロア | P.411 |
| エイジドウッド | P.125 |
| エイジドストーン | P.155 |
| エクセレントファーS | P.402 |
| エクセレントファーM | P.402 |
| エクセレントファーW | P.402 |
| SペットECOⅡ | P.82 |
| エスリューム・ウィーブ | P.53 |
| エスリューム・ウッドⅡ | P.57 |
| エスリューム・ジャトバウッド | P.51 |
| エスリューム・ファイバー | P.54 |
| エスリューム・プラス | P.58 |
| エスリューム・プレーン | P.55 |
| エスリューム・マーブル | P.56 |
| エスリューム・ミスト | P.52 |
| エスリューム・ルーミー | P.54 |
| NT-1000　ブロードクロス | P.229 |
| NT-1050　テイクバック | P.229 |
| NT-1100　ウェルカムⅡ | P.229 |
| NT-1150　籐タイル | P.230 |
| NT-1200　フロテックス　ペナン/コンクリート/ウッド | P.227 |
| NT-1350　制菌加工付 | P.228 |
| NT-140　ランド | P.226 |
| NT-200 | P.212 |
| NT-250eco | P.211 |
| NT-2600eco　ワイドライン | P.213 |
| NT-2700eco　スリムライン | P.214 |
| NT-2800eco　シンプルライン | P.213 |
| NT-2850eco　フローライン | P.214 |
| NT-2950eco　モノグラム | P.215 |
| NT-3000eco/3100eco　クロスライン/Ⅱ | P.216 |
| NT-350 | P.217・218 |
| NT-350/350S | P.217・218 |
| NT-350E　エクストラライン | P.220 |
| NT-350G　グラデーション | P.220 |
| NT-350L　ライン | P.219 |
| NT-350V　バリューライン | P.219 |
| NT-440　ホライゾン | P.221 |
| NT-460　ミルト | P.221 |
| NT-470　ラグゼ | P.224 |
| NT-490　プランタ | P.226 |
| NT-610　ペンシルクロス | P.222 |
| NT-640　アメンダ | P.225 |
| NT-650　スプラッシュパターン | P.224 |
| NT-680　フェイントブロック | P.223 |
| NT-700 | P.209 |
| NT-700/700S/700E | P.209・210 |
| NT-760P　メタルソリッド | P.207 |
| NT-770P　アルモニーⅡ | P.208 |
| NT-780P　ジェントルⅡ | P.208 |
| NT-790H　オーバータイム | P.195 |
| NT-8000　シャンブレー/プランク | P.204 |
| NT-800H　フォレストエアー | P.197 |
| NT-8100　シャンブレー/アクセントプランク | P.204 |
| NT-810H　ストリングス・プレーン | P.198 |
| NT-820H　グローラス | P.201 |
| NT-830H　グランドグレイン | P.202 |
| NT-840H　シャンブレー/スクエア | P.203 |
| NT-850H　レイ | P.199 |
| NT-860H　ストリングス | P.198 |
| NT-870H　ウーブン | P.196 |
| NT-880H　ミスティⅡ | P.200 |
| NT-890P　ヘリンツイード | P.205 |
| NT-900P　グリッドフィルター | P.206 |
| NT-920　プレシス | P.225 |
| エルム(SKフロア) | P.32 |
| エルム(ストロング) | P.16 |
| エルム(ナーシングフロア) | P.8 |
| OAフラットカバー | P.230・267 |
| オーク(ストロング) | P.15 |
| オーク(ナーシングフロア) | P.7 |
| オーク(フロアタイル2mm厚) | P.172 |
| オーク(メディウォーク) | P.38 |
| オーク(リフォルタ) | P.179 |
| オールドパーケット | P.127 |
| オールドマーブル | P.29 |
| オデオンPUR　エクリプス | P.44 |
| オデオンPUR　プリモ | P.43 |
| オニックス | P.145 |
| オニックス(ストロング) | P.21 |
| オフロア | P.46 |
| オリエンタルエボニー | P.122 |
| 織パターン(SKフロア) | P.33 |
| 織パターン(ナーシングフロア) | P.11 |
| オンダガタライト(フロアタイル2.5mm厚) | P.151 |
| オンダガタライト(リフォルタ) | P.181 |
| オンブル | P.133 |
| **カ** | |
| ガード巾木 | P.403 |
| カーペット(OT) | P.191 |
| 框材(リフォルタ) | P.182 |
| カラードウッド | P.126 |
| カラー巾木 | P.403 |
| カリン | P.122 |
| カルドストーン | P.153 |
| キャッスルオーク | P.132 |
| クォーツサイト | P.138 |
| クノッソスホワイト | P.148 |
| グラニット | P.42 |
| グラフィカ(COLORS) | P.301 |
| グラフィカ(COMMERCIAL SPACE) | P.277 |
| グラフィカ(JAPANESQUE) | P.295 |
| グラフィカ(MODERN LUXURY) | P.306 |
| グラフィカ(NATURAL COMFORT) | P.304 |
| グラフィカ(TRADITIONAL) | P.309 |
| グラフィカロールカーペット | P.317 |
| クラルテ | P.26 |
| グランドマーブル(フロアタイル2.5mm厚) | P.171 |
| グランドマーブル(リフォルタ) | P.181 |
| グランドモルタル | P.135 |
| グレイスロザート | P.145 |
| グレインウッド | P.25 |
| 黒柿 | P.123 |
| クロコダイル | P.166 |
| クロスペイント | P.19 |
| 玄昌石 | P.157 |
| ココフロア | P.40・175 |
| 腰壁シート | P.61 |
| コテージウッド | P.128 |
| コルクタイル | P.81 |
| コルトナ | P.172 |
| コンクリート(ストロング) | P.20 |
| コンクリートC(OT) | P.190 |
| コンクリートV(OT) | P.186 |
| コンポジション | P.170 |
| **サ** | |
| サイザル(フロアタイル2.5mm厚) | P.168 |
| サイザル(SKフロア・リアル) | P.35 |
| サイザルスクエア | P.30 |
| 砂岩 | P.154 |
| ササラ巾木 | P.403 |
| 錆(さび) | P.158 |
| サルサリマーブル | P.146 |
| サンアクロス | P.343 |
| サンアコード | P.380 |
| サンアマンド | P.381 |
| サンアメーズ | P.380 |
| サンアリオスⅡ | P.349 |
| サンアロー | P.339 |
| サンエコー | P.361 |
| サンエルザ | P.382 |
| サンエルム | P.362 |
| サンエレガンス | P.385 |
| サンオスカーⅡ | P.387 |
| サンオンダス | P.338 |
| サンカノン | P.345 |
| サンカレイド | P.351 |
| サンキャッスル | P.354 |
| サンキャメル | P.376 |
| サンクラウド | P.358 |
| サングラシア | P.366 |
| サンコーラス | P.394 |
| サンサーフェス | P.341 |
| サンシーズンズ | P.338 |
| サンシーマ | P.392 |
| サンジャポネ | P.365 |
| サンシャリオⅡ | P.383 |
| サンジュエル | P.344 |
| サンシルビアⅡ | P.355 |
| サンシンフォニー | P.394 |
| 山水 | P.167 |
| サンストリーム | P.345 |
| サンスフィアⅡ | P.357 |
| サンデイジー | P.361 |
| サンテクスチャー | P.337 |
| サンデコールⅡ | P.348 |
| サンデリカ | P.378 |
| サンドストリーム | P.138 |
| サントパーズ | P.388 |
| サンナチュラル | P.377 |
| サンネイチャー | P.364 |
| サンノート | P.392 |
| サンハーベストⅡ | P.344 |
| サンハウンド | P.340 |
| サンバスク | P.384 |
| サンパティオ | P.346 |
| サンハミングⅡ | P.393 |
| サンビクトリア | P.386 |
| サンフィレンツェⅡ | P.352 |
| サンフォース | P.360 |
| サンプランタ | P.379 |
| サンブランチ | P.358 |
| サンフリージアⅡ | P.350 |
| サンフリーズ | P.386 |
| サンプリンス | P.352 |
| サンフルーティ | P.388 |
| サンブレイド | P.365 |
| サンプレーリー | P.359 |
| サンプレシャス | P.363 |
| サンブレス | P.360 |
| サンフレンディ | P.391 |
| サンヘリオス | P.375 |
| サンヘリテージ | P.342 |
| サンベルディ | P.375 |
| サンペンタゴン・ニット | P.396 |
| サンペンタゴン・プレーン | P.396 |
| サンホリデー | P.391 |
| サンマーチ | P.377 |
| サンマイルド | P.393 |
| サンミラージュ | P.350 |
| サンムーランⅡ | P.353 |
| サンメープルⅡ | P.355 |
| サンメビウス | P.366 |
| サンメモリー | P.356 |
| サンメルシィ | P.379 |
| サンモード | P.340 |
| サンラーセン | P.378 |
| サンライム | P.389 |
| サンラピッツ | P.359 |
| サンリーガル | P.346 |
| サンリファイン | P.373 |
| サンルミエ | P.343 |
| サンレガシィⅡ | P.353 |
| サンレガリアⅡ | P.347 |
| サンレジェンドⅡ | P.357 |
| サンロイヤルⅡ | P.351 |
| サンロータス | P.354 |
| サンロシェ | P.339 |
| サンワールド | P.384 |
| サンワルツ | P.363 |
| 3.5㎜厚フロア | P.76 |
| シェブロンウッド | P.117 |
| シェブロンストーン | P.137 |
| シエラオーク(OT) | P.185 |
| シェルテラゾー | P.136 |
| シエロアッシュ | P.23 |
| 遮音フロア | P.77 |
| シャビーストーン | P.27 |

| 商品名 | ページ |
|---|---|
| 住宅用クッションフロア | P.68 |
| シュガーメイプル | P.119 |
| シュガリー | P.163 |
| シュトローム | P.134 |
| 消臭快適フロア | P.75 |
| 消臭レストリューム | P.59 |
| 杉 | P.123 |
| 杉綾 | P.169 |
| スノーオーク | P.24 |
| スパックターフ | P.399 |
| スピンオーク | P.109 |
| すべり止めシート・テープ | P.399 |
| スムースモルタル | P.141 |
| スレート（OT） | P.187 |
| スレート（ストロング・リアル） | P.27・28 |
| セシルオーク | P.110 |
| セラミック | P.20 |
| ソフトツイストS | P.402 |
| ソフトツイストM | P.402 |
| ソフトツイストW | P.402 |

## タ

| | |
|---|---|
| ターキッシュマーブル | P.135 |
| ターラグレー | P.150 |
| 耐薬品性+耐動荷重エスリューム | P.58 |
| タソス | P.143 |
| たたみシート | P.35 |
| たたみタイル | P.36・169 |
| タンドパイン | P.24 |
| タンドルオーク | P.113 |
| チーク（ストロング・リアル） | P.25 |
| チェリー（ナーシングフロア） | P.9 |
| チョークドオーク（OT） | P.189 |
| チョークドオーク（ナーシングフロア） | P.8 |
| DT-1800　スローワルツII | P.264 |
| DT-3200　ルナ | P.250 |
| DT-3750　シャインループ | P.263 |
| DT-3800　レジーナ | P.254 |
| DT-4050　チェック | P.262 |
| DT-4100　スミ | P.243 |
| DT-4250　ボイスオブツリー | P.235 |
| DT-4350　ベルダ | P.256 |
| DT-4550　アビリオ | P.265 |
| DT-4800　テネロ | P.259 |
| DT-5050　ラウト | P.260 |
| DT-5200　ロトミックスネオ | P.266 |
| DT-5250　ボイスレス | P.235 |
| DT-5300　プレミオ | P.261 |
| DT-5450　プラザ | P.250 |
| DT-5600　ガーデン | P.260 |
| DT-5650　リヴァージュ | P.253 |
| DT-5700　オンダス | P.253 |
| DT-5850　レオン | P.257 |
| DT-5900　バサラ | P.245 |
| DT-6000　ツユジ | P.237 |
| DT-6050　ジャリ | P.238 |
| DT-6200　ジオグラフィック | P.239 |
| DT-6250　ボイスモア | P.235 |
| DT-6300　アスリート | P.240 |
| DT-6350　アスリートゴー | P.240 |
| DT-6400　アスリートラン | P.240 |
| DT-6500　シキガワラ | P.241 |
| DT-6600　ゼンストリーム | P.242 |
| DT-6650　ゼンサンド | P.242 |
| DT-6700　ゼンアイランド | P.242 |
| DT-6800　イロカスリ | P.244 |
| DT-6900　イチマツ | P.246 |
| DT-7100　ハナガスミ | P.246 |
| DT-7200　クォーツサイト | P.247 |
| DT-7250　コールオブバード | P.236 |
| DT-7300　クラフトストーン | P.249 |
| DT-7350　ベルダグラデーション | P.256 |
| DT-7400　ライトオブフォレスト | P.248 |
| DT-8200　スキンオブウッド | P.248 |
| DT-8350　ベルダコンビネーション | P.256 |
| DT-8400　ウォーターキャンバス | P.252 |
| DT-8500　ライトチェイサー | P.251 |
| DT-8700　タイムラプス | P.251 |
| DT-8800　グランノーヴァ | P.254 |
| DT-8850　イノセントジャカード | P.258 |
| DT-8900　グランジツイード | P.255 |
| DT-9000　ルームプラス・プランク | P.268 |
| DT×GRAFICA | P.271 |
| デコ巾木 | P.404 |
| テラコッタ（フロアタイル2.5mm厚） | P.157 |
| テラコッタ（ストロング・リアル） | P.29 |
| テリトリーチップ | P.408 |
| 店舗用クッションフロア | P.78 |
| 籐（SKフロア・リアル） | P.35 |
| 籐（ストロング・リアル） | P.30 |
| とうタイル | P.36 |
| 籐（フロアタイル2.5mm厚） | P.168 |
| トラッドパーケット | P.121 |
| ドリフトウッド | P.128 |
| ドルチェメイプル | P.107 |

## ナ

| | |
|---|---|
| ナチュール | P.170 |
| ナチュラルオーク | P.112 |
| ナチュラルバーチ | P.31 |
| 2m巾フロア | P.77 |
| ニューサンクオーツ | P.376 |
| ニューサンシンシア | P.374 |
| ニューセーフティ | P.48 |
| ネロオーク | P.23 |
| ノーチェ（SKフロア） | P.31 |
| ノワール（OT） | P.187 |
| ノワールウッド | P.129 |
| ノンスキッド・エアコン排水目地 | P.93 |
| ノンスキッド・エアコンホース受け | P.93 |

## ハ

| | |
|---|---|
| バーチ（SKフロア） | P.32 |
| バーチ（ストロング） | P.15 |
| ハートビルマーカー | P.407 |
| ハーベストオーク | P.113 |
| ハイランドオーク（OT） | P.188 |
| パイン（OT） | P.188 |
| パイン（フロアタイル2.5mm厚） | P.118 |
| パイン（フロアタイル2mm厚） | P.171 |
| バヴェストーン | P.156 |
| バウダーオーク | P.127 |
| バスケットウィーブ | P.149 |
| ビアンコ（ストロング・リアル） | P.28 |
| ビアンコ（フロアタイル2.5mm厚） | P.143 |
| ビアンコ（リフォルタ） | P.180 |
| ビーチ | P.118 |
| ピエトラグレー | P.136 |
| ピクルドエルム | P.108 |
| ヒッコリー | P.121 |
| ビンテージオーク | P.129 |
| ビンテージチェリー | P.120 |
| PX-200　モルタルタイル | P.89 |
| PX-500　カーペット調 | P.87 |
| PX-500　スクエア | P.88 |
| PX-500　ターフ調 | P.88 |
| PX-500　ファブリック調II | P.87 |
| PX-500　ブライトライン | P.88 |
| PX-600　ダイヤエンボス | P.89 |
| PX-800　ウッドパターン（縦柄） | P.86 |
| PX-800　ウッドパターン（横柄） | P.86 |
| PX-800　ステッチライン | P.85 |
| PX-800　ストーンパターン | P.87 |
| PX-800　フィノストーン | P.86 |
| PX-800　レザード | P.85 |
| PX-8600　ノンスキッド・ステップ | P.91 |
| PX-950　タイル調 | P.90 |
| PM-980　スレート | P.90 |
| ファインセラ | P.151 |
| ファインマーブル | P.33 |
| ファインメタル | P.167 |
| ファミタ・ループ | P.399 |
| ファミタ用見切り材 | P.399 |
| ファミタ用出隅コーナー材 | P.399 |
| フォルテオーク | P.111 |
| ブライトシャギーS | P.401 |
| ブライトシャギーM | P.401 |
| ブライトシャギーW | P.401 |
| ブラックウォルナット | P.115 |
| ブラックチェリー | P.120 |
| ブラッシュドオーク | P.131 |
| ブリーズストーン | P.139 |
| プリムローズ | P.165 |
| プリュイ | P.161 |
| ブルージュオーク | P.132 |
| プレーン（SKフロア） | P.34 |
| プレーン（ナーシングフロア） | P.12 |
| プレーンウィーブ（OT） | P.190 |
| プレーンエンボス | P.47 |
| フレンチヘリンボーン | P.116 |
| フローオーク | P.106 |
| フローズン | P.162 |
| ブロックスレート | P.156 |
| フロテックス・プランク | P.227 |
| フロテックスシート | P.49・397 |
| ペイントウッド（ストロング・リアル） | P.25 |
| ペイントウッド（フロアタイル2.5mm厚） | P.126 |
| ペイントブロック | P.163 |
| ベインブラック | P.141 |
| ペールアッシュ | P.105 |
| ヘリテイジ | P.142 |
| ペルビンカオーク | P.111 |
| ホーリーマーブル | P.147 |
| ボルゴーニャ | P.134 |
| ホワイトマーブル | P.171 |

## マ

| | |
|---|---|
| マキアートアッシュ | P.124 |
| マルキーナ | P.144 |
| マルチカラー溶接棒（グラニット・オデオンPUR専用） | P.42・44 |
| マルチカラー溶接棒（メディントーン） | P.45 |
| マルモブルーノ | P.150 |
| マンダレーホワイト | P.21 |
| ミカゲ（フロアタイル2.5mm厚） | P.158 |
| ミカゲ（ストロング） | P.22 |
| 見切材（リフォルタ） | P.182 |
| MYSTICAL（ミスティカル） | P.159 |
| ミラノオーク | P.166 |
| ムートン調S | P.401 |
| ムートン調M | P.401 |
| ムートン調W | P.401 |
| メイプル（SKフロア） | P.32 |
| メイプル（ストロング） | P.16 |
| メイプル（ナーシングフロア） | P.10 |
| メイプル（フロアタイル2.5mm厚） | P.119 |
| メイプル（フロアタイル2mm厚） | P.171 |
| メイプル（メディウォーク） | P.38 |
| メイプル（リフォルタ） | P.178 |
| メガリット | P.41 |
| 目地棒 | P.176 |
| メタルオーク | P.17 |
| メディントーン | P.45 |
| 面材 | P.63 |
| モール材 | P.63 |
| 木目調巾木 | P.404 |
| モトリーブロック | P.13 |
| モルタルブロック | P.140 |

## ヤ

| | |
|---|---|
| ヨーロピアンオーク（フロアタイル2.5mm厚） | P.110 |
| ヨーロピアンオーク（リフォルタ） | P.178 |

## ラ

| | |
|---|---|
| ライムストーン（SKフロア） | P.33 |
| ライムストーン（ストロング） | P.22 |
| ライムストーン（ナーシングフロア） | P.10 |
| ライムストーン（リフォルタ） | P.181 |
| ラウンドエッジ | P.152 |
| ラスティック | P.29 |
| ラスティックウッド | P.24 |
| ラスティックナット | P.131 |
| ラスティメタル | P.161 |
| ラピスラズリ | P.147 |
| ラフィネオーク（OT） | P.185 |
| ラフエッジストーン | P.154 |
| リーンストライプ | P.164 |
| リップルシャイン | P.164 |
| リニア（OT） | P.191 |
| リノリウム（ストロング） | P.18 |
| リノリウム（メディウォーク） | P.39 |
| ルームプラス・スクエア | P.174・410 |
| ルームプラス・プランク | P.173・410 |
| ルビドパイン | P.124 |
| レゴリス | P.140 |
| レリーフ | P.165 |
| ロイヤルマーブル | P.148 |
| ローツェオーク | P.112 |
| ロッキーオーク（ストロング） | P.13 |
| ロッキーオーク（フロアタイル2.5mm厚） | P.107 |

## ワ

| | |
|---|---|
| ワイルドオーク | P.17 |
| 割肌石（ペルリーノ） | P.155 |

| 記号 | 商品名 | ページ |
|---|---|---|
| **A** | | |
| AE | サンキャッスル | P.354 |
| AN | サンアマンド | P.381 |
| AO | サンアリオスII | P.349 |
| AR | サンアクロス | P.343 |
| AS | サンアメーズ | P.380 |
| AW | サンアロー | P.339 |
| **B** | | |
| BA | サンブレイド | P.365 |
| BH | サンブランチ | P.358 |
| BS | サンバスク | P.384 |
| BZ | サンブレス | P.360 |
| **C** | | |
| CA | コンポジション | P.170 |
| CH | サンコーラス | P.394 |
| CI | サンシーマ | P.392 |
| CM | 店舗用クッションフロア | P.78 |
| CN | ニューサンシンシア | P.374 |
| CO | サンアコード | P.380 |
| CQ | サンキャメル | P.376 |
| CW | サンカレイド | P.351 |
| CY | サンクラウド | P.358 |
| **D** | | |
| DI | サンデイジー | P.361 |
| DL | サンデリカ | P.378 |
| DT | DT-1800　スローワルツII | P.264 |
| DT | DT-3200　ルナ | P.250 |
| DT | DT-3750　シャインループ | P.263 |
| DT | DT-3800　レジーナ | P.254 |
| DT | DT-4050　チェック | P.262 |
| DT | DT-4100　スミ | P.243 |
| DT | DT-4250　ボイスオブツリー | P.235 |
| DT | DT-4350　ベルダ | P.256 |
| DT | DT-4550　アビリオ | P.265 |
| DT | DT-4800　テネロ | P.259 |
| DT | DT-5050　ラウト | P.260 |
| DT | DT-5200　ロトミックスネオ | P.266 |
| DT | DT-5250　ボイスレス | P.235 |
| DT | DT-5300　プレミオ | P.261 |
| DT | DT-5450　プラザ | P.250 |
| DT | DT-5600　ガーデン | P.260 |
| DT | DT-5650　リヴァージュ | P.253 |
| DT | DT-5700　オンダス | P.253 |
| DT | DT-5850　レオン | P.257 |
| DT | DT-5900　バサラ | P.245 |
| DT | DT-6000　ツユジ | P.237 |
| DT | DT-6050　ジャリ | P.238 |
| DT | DT-6200　ジオグラフィック | P.239 |
| DT | DT-6250　ボイスモア | P.235 |
| DT | DT-6300　アスリート | P.240 |
| DT | DT-6350　アスリートゴー | P.240 |
| DT | DT-6400　アスリートラン | P.240 |
| DT | DT-6500　シキガワラ | P.241 |
| DT | DT-6600　ゼンストリーム | P.242 |
| DT | DT-6650　ゼンサンド | P.242 |
| DT | DT-6700　ゼンアイランド | P.242 |
| DT | DT-6800　イロカスリ | P.244 |
| DT | DT-6900　イチマツ | P.246 |
| DT | DT-7100　ハナガスミ | P.246 |
| DT | DT-7200　クォーツサイト | P.247 |
| DT | DT-7250　コールオブバード | P.236 |
| DT | DT-7300　クラフトストーン | P.249 |
| DT | DT-7350　ベルダグラデーション | P.256 |
| DT | DT-7400　ライトオブフォレスト | P.248 |
| DT | DT-8200　スキンオブウッド | P.248 |
| DT | DT-8350　ベルダコンビネーション | P.256 |
| DT | DT-8400　ウォーターキャンバス | P.252 |
| DT | DT-8500　ライトチェイサー | P.251 |
| DT | DT-8700　タイムラプス | P.251 |
| DT | DT-8800　グランノーヴァ | P.254 |
| DT | DT-8850　イノセントジャカード | P.258 |
| DT | DT-8900　グランジツイード | P.255 |
| DT | DT-9000　ルームプラス・プランク | P.268 |
| **E** | | |
| EA | サンシーズンズ | P.338 |
| EC | サンデコールII | P.348 |
| EL | サンエレガンス | P.385 |
| EM | サンエルム | P.362 |
| EO | サンノート | P.392 |
| ET | ウォルナット(リフォルタ) | P.180 |
| ET | オーク(リフォルタ) | P.179 |
| ET | オンダガタライト(リフォルタ) | P.181 |
| ET | 框材(リフォルタ) | P.182 |
| ET | グランドマーブル(リフォルタ) | P.181 |
| ET | ビアンコ(リフォルタ) | P.180 |
| ET | 見切材(リフォルタ) | P.182 |
| ET | メイプル(リフォルタ) | P.178 |
| ET | ヨーロピアンオーク(リフォルタ) | P.178 |
| ET | ライムストーン(リフォルタ) | P.181 |
| EW | サンエコー | P.361 |
| EZ | サンエルザ | P.382 |
| **F** | | |
| FA | サンフリージアII | P.350 |
| FC | ブライトシャギーS | P.401 |
| FC | ブライトシャギーM | P.401 |
| FC | ブライトシャギーW | P.401 |
| FC | ムートン調S | P.401 |
| FC | ムートン調M | P.401 |
| FC | ムートン調W | P.401 |
| FC | エクセレントファーS | P.402 |
| FC | エクセレントファーM | P.402 |
| FC | エクセレントファーW | P.402 |
| FC | ソフトツイストS | P.402 |
| FC | ソフトツイストM | P.402 |
| FC | ソフトツイストW | P.402 |
| FG | サンフォース | P.360 |
| FH | サンフルーティ | P.388 |
| FI | サンスフィアII | P.357 |
| FR | ファミタII | P.399 |
| FRM | ファミタ用出隅コーナー材 | P.399 |
| FRM | ファミタ用見切り材 | P.399 |
| FY | サンフレンディ | P.391 |
| FZ | サンフィレンツェII | P.352 |
| **G** | | |
| GC | グラフィカ(COLORS) | P.301 |
| GC | グラフィカ(COMMERCIAL SPACE) | P.277 |
| GC | グラフィカ(JAPANESQUE) | P.295 |
| GC | グラフィカ(MODERN LUXURY) | P.306 |
| GC | グラフィカ(NATURAL COMFORT) | P.304 |
| GC | グラフィカ(TRADITIONAL) | P.309 |
| GC | グラフィカロールカーペット | P.317 |
| GC | DT×GRAFICA | P.271 |
| GC | サンレガシィII | P.353 |
| GM | 3.5㎜厚フロア | P.76 |
| GR | サングラシア | P.366 |
| GS | すべり止めシート・テープ | P.399 |
| GT | 庵 | P.168 |
| GT | アンティークラグ | P.102・160 |
| GT | イビザ | P.160 |
| GT | クロコダイル | P.166 |
| GT | ココフロア | P.175 |
| GT | サイザル | P.168 |
| GT | 山水 | P.167 |
| GT | シュガリー | P.163 |
| GT | 杉綾 | P.169 |
| GT | たたみタイル | P.169 |
| GT | 籐 | P.168 |
| GT | とうタイル | P.168 |
| GT | ファインメタル | P.167 |
| GT | プリムローズ | P.165 |
| GT | プリュイ | P.161 |
| GT | フローズン | P.162 |
| GT | ペイントブロック | P.163 |
| GT | MYSTICAL(ミスティカル) | P.159 |
| GT | ミラノオーク | P.166 |
| GT | ラスティメタル | P.161 |
| GT | リーンストライプ | P.164 |
| GT | リップルシャイン | P.164 |
| GT | ルームプラス・スクエア | P.174 |
| GT | ルームプラス・プランク | P.173 |
| GT | レリーフ | P.165 |
| **H** | | |
| HD | サンホリデー | P.391 |
| HE | サンヘリオス | P.375 |
| HG | サンハミングII | P.393 |
| HJ | サンヘリテージ | P.342 |
| HL | サンシャリオII | P.383 |
| HM | 住宅用クッションフロア | P.68 |
| HV | サンハーベストII | P.344 |
| HW | 消臭快適フロア | P.75 |
| HX | サンハウンド | P.340 |
| **I** | | |
| IS | 洗い出し | P.157 |
| IS | アラベスカート | P.144 |
| IS | アンティークタイル | P.103・142 |
| IS | エイジドストーン | P.155 |
| IS | オニックス | P.145 |
| IS | オンダガタライト(フロアタイル2.5㎜厚) | P.151 |
| IS | オンブル | P.133 |
| IS | カルドストーン | P.153 |
| IS | クォーツサイト | P.138 |
| IS | クノッソスホワイト | P.148 |
| IS | グランドモルタル | P.135 |
| IS | グレイスロザート | P.145 |
| IS | 玄昌石 | P.157 |
| IS | 砂岩 | P.154 |
| IS | 錆(さび) | P.158 |
| IS | サルサリマーブル | P.146 |
| IS | サンドストリーム | P.138 |
| IS | シェブロンストーン | P.137 |
| IS | シェルテラゾー | P.136 |
| IS | シュトローム | P.134 |
| IS | スムースモルタル | P.141 |
| IS | ターキッシュマーブル | P.135 |
| IS | ターラグレー | P.150 |
| IS | タソス(フロアタイル2.5㎜厚) | P.143 |
| IS | テラコッタ(フロアタイル2.5㎜厚) | P.157 |
| IS | パヴェストーン | P.156 |
| IS | バスケットウィーブ | P.149 |
| IS | ビアンコ(フロアタイル2.5㎜厚) | P.143 |
| IS | ピエトラグレー | P.136 |
| IS | ファインセラ | P.151 |
| IS | ブリーズストーン | P.139 |
| IS | ブロックスレート | P.156 |
| IS | ベインブラック | P.141 |
| IS | ヘリテイジ | P.142 |
| IS | ホーリーマーブル | P.147 |
| IS | ボルゴーニャ | P.134 |
| IS | マルキーナ | P.144 |
| IS | マルモブルーノ | P.150 |
| IS | ミカゲ(フロアタイル2.5㎜厚) | P.158 |
| IS | モルタルブロック | P.140 |
| IS | ラウンドエッジ | P.152 |
| IS | ラピスラズリ | P.147 |
| IS | ラフエッジストーン | P.154 |
| IS | レゴリス | P.140 |
| IS | ロイヤルマーブル | P.148 |
| IS | 割肌石(ペルリーノ) | P.155 |
| **J** | | |
| JK | ウォルナット(フロアタイル2㎜厚) | P.172 |
| JK | オーク(フロアタイル2㎜厚) | P.172 |
| JK | グランドマーブル(フロアタイル2.5㎜厚) | P.171 |
| JK | コルトナ | P.172 |
| JK | パイン(フロアタイル2㎜厚) | P.171 |
| JK | ホワイトマーブル | P.171 |
| JK | メイプル(フロアタイル2㎜厚) | P.171 |
| JP | サンジャポネ | P.365 |
| JW | サンジュエル | P.344 |
| **K** | | |
| KB | 腰壁シート | P.61 |
| KG | ハートビルマーカー | P.407 |
| KG | テリトリーチップ | P.408 |
| KR | コルクタイル | P.81 |
| **L** | | |
| LB | ウッドフロア | P.411 |
| LC | サンラーセン | P.378 |
| LH | サンルミエ | P.343 |
| LI | サンライム | P.389 |
| LJ | サンレジェンドII | P.357 |
| LM | 遮音フロア | P.77 |
| LO | サンワールド | P.384 |
| LZ | サンロータス | P.354 |
| **M** | | |
| MB | 目地棒 | P.176 |
| MC | サンマーチ | P.377 |
| MD | サンマイルド | P.393 |
| ME | サンミラージュ | P.350 |
| MJ | サンメープルII | P.355 |
| MO | サンメモリー | P.356 |
| MQ | サンメビウス | P.366 |
| MR | サンメルシィ | P.379 |
| MU | サンムーランII | P.353 |
| **N** | | |
| NA | サンナチュラル | P.377 |
| NK | ナチュール | P.170 |
| NN | サンカノン | P.345 |
| NR | サンネイチャー | P.364 |
| NT | NT-1000　ブロードクロス | P.229 |
| NT | NT-1050　テイクバック | P.229 |
| NT | NT-1100　ウェルカムII | P.229 |
| NT | NT-1150　籐タイル | P.230 |
| NT | NT-1200　フロテックス ペナン/コンクリートウッド | P.227 |
| NT | NT-1350　制菌加工付 | P.228 |
| NT | NT-140　ランド | P.226 |
| NT | NT-200 | P.212 |
| NT | NT-250eco | P.211 |
| NT | NT-2600eco　ワイドライン | P.213 |

| 記号 | 商品名 | ページ |
|---|---|---|
| NT | NT-2700eco　スリムライン | P.214 |
| NT | NT-2800eco　シンプルライン | P.213 |
| NT | NT-2850eco　フローライン | P.214 |
| NT | NT-2950eco　モノグラム | P.215 |
| NT | NT-3000eco/3100eco　クロスラインⅠ/Ⅱ | P.216 |
| NT | NT-350 | P.217・218 |
| NT | NT-350/350S | P.217・218 |
| NT | NT-350E　エクストラライン | P.220 |
| NT | NT-350G　グラデーション | P.220 |
| NT | NT-350L　ライン | P.219 |
| NT | NT-350V　バリューライン | P.219 |
| NT | NT-440　ホライゾン | P.221 |
| NT | NT-460　ミルト | P.221 |
| NT | NT-470　ラグゼ | P.224 |
| NT | NT-490　プランタ | P.226 |
| NT | NT-610　ペンシルクロス | P.222 |
| NT | NT-640　アメンダ | P.225 |
| NT | NT-650　スプラッシュパターン | P.224 |
| NT | NT-680　フェイントブロック | P.223 |
| NT | NT-700 | P.209 |
| NT | NT-700/700S/700E | P.209・210 |
| NT | NT-760P　メタルソリッド | P.207 |
| NT | NT-770P　アルモニーⅡ | P.208 |
| NT | NT-780P　ジェントルⅡ | P.208 |
| NT | NT-790H　オーバータイム | P.195 |
| NT | NT-8000　シャンブレー/プランク | P.204 |
| NT | NT-800H　フォレストエアー | P.197 |
| NT | NT-8100　シャンブレー/アクセントプランク | P.204 |
| NT | NT-810H　ストリングス・プレーン | P.198 |
| NT | NT-820H　グローラス | P.201 |
| NT | NT-830H　グランドグレイン | P.202 |
| NT | NT-840H　シャンブレー/スクエア | P.203 |
| NT | NT-850H　レイ | P.199 |
| NT | NT-860H　ストリングス | P.198 |
| NT | NT-870H　ウーブン | P.196 |
| NT | NT-880H　ミスティⅡ | P.200 |
| NT | NT-890P　ヘリンツイード | P.205 |
| NT | NT-900P　グリッドフィルター | P.206 |
| NT | NT-920　プレシス | P.225 |
| NT | OAフラットカバー | P.230・267 |
| NT | アンダーレイ(カーペットタイル用)　NT-4 | P.230・267 |
| NT | アンダーレイ(カーペットタイル用)　NT-8 | P.230・267 |
| NU | ウォルナット | P.9 |
| NU | エルム | P.8 |
| NU | オーク | P.7 |
| NU | 織パターン | P.11 |
| NU | チェリー | P.9 |
| NU | チョークドオーク | P.8 |
| NU | プレーン | P.12 |
| NU | メイプル | P.10 |
| NU | ライムストーン | P.10 |

## O

| | | |
|---|---|---|
| OD | サンオンダス | P.338 |
| OH | オフロア | P.46 |
| OM | サンモード | P.340 |
| OS | サンオスカーⅡ | P.387 |
| OT | アップルウッド | P.186 |
| OT | ウォルナット | P.189 |
| OT | ウジェーヌ(OT) | P.192 |
| OT | カーペット(OT) | P.191 |
| OT | コンクリートC | P.190 |
| OT | コンクリートV | P.186 |
| OT | シエラオーク(OT) | P.185 |
| OT | スレート | P.187 |
| OT | チョークドオーク | P.189 |
| OT | ノワール | P.187 |
| OT | ハイランドオーク | P.188 |
| OT | パイン | P.188 |
| OT | プレーンウィーブ | P.190 |
| OT | ラフィネオーク | P.185 |
| OT | リニア(OT) | P.191 |

## P

| | | |
|---|---|---|
| PE | サンペンタゴン・ニット | P.396 |
| PE | サンペンタゴン・プレーン | P.396 |
| PF | エスリューム・ウィーブ | P.53 |
| PF | エスリューム・ウッドⅡ | P.57 |
| PF | エスリューム・ジャトバウッド | P.51 |
| PF | エスリューム・ファイバー | P.54 |
| PF | エスリューム・ミスト | P.52 |
| PF | エスリューム・ルーミー | P.54 |
| PG | オーク | P.38 |
| PG | オデオンPUR　エクリプス | P.44 |
| PG | オデオンPUR　プリモ | P.43 |
| PG | グラニット | P.42 |
| PG | ココフロア | P.40 |
| PG | たたみタイル | P.36 |
| PG | とうタイル | P.36 |
| PG | フロテックスシート | P.49・397 |
| PG | メイプル | P.38 |
| PG | メガリット | P.41 |
| PG | メディントーン | P.45 |
| PG | リノリウム | P.39 |
| PI | サンプレーリー | P.359 |
| PL | サンプリンス | P.352 |
| PM | アルテミス | P.26 |
| PM | アンティークアッシュ | P.17 |
| PM | ウィーブライン | P.18 |
| PM | ウォルナット | P.14 |
| PM | エスリューム・プラス | P.58 |
| PM | エルム | P.16 |
| PM | オーク | P.15 |
| PM | オールドマーブル | P.29 |
| PM | オニックス | P.21 |
| PM | クラルテ | P.26 |
| PM | グレインウッド | P.25 |
| PM | クロスペイント | P.19 |
| PM | コンクリート | P.20 |
| PM | サイザルスクエア | P.30 |
| PM | シエロアッシュ | P.23 |
| PM | シャビーストーン | P.27 |
| PM | 消臭レストリューム | P.59 |
| PM | スノーオーク | P.24 |
| PM | スレート | P.27・28 |
| PM | セラミック | P.20 |
| PM | 耐薬品性+耐動荷重エスリューム | P.58 |
| PM | タンドパイン | P.24 |
| PM | チーク | P.25 |
| PM | テラコッタ | P.29 |
| PM | 籐 | P.30 |
| PM | ニューセーフティ | P.48 |
| PM | ネロオーク | P.23 |
| PM | バーチ | P.15 |
| PM | ビアンコ | P.28 |
| PM | PM-980　スレート | P.90 |
| PM | プレーンエンボス | P.47 |
| PM | ペイントウッド | P.25 |
| PM | マンダレーホワイト | P.21 |
| PM | ミカゲ | P.22 |
| PM | メイプル | P.16 |
| PM | メタルオーク | P.17 |
| PM | 面材 | P.63 |
| PM | モール材 | P.63 |
| PM | モトリーブロック | P.13 |
| PM | ライムストーン | P.22 |
| PM | ラスティック | P.29 |
| PM | ラスティックウッド | P.24 |
| PM | リノリウム | P.18 |
| PM | ロッキーオーク | P.13 |
| PM | ワイルドオーク | P.17 |
| PP | エスリューム・プレーン | P.55 |
| PT | サンプランタ | P.379 |
| PU | サンプレシャス | P.363 |
| PX | PX-200　モルタルタイル | P.89 |
| PX | PX-500　カーペット調 | P.87 |
| PX | PX-500　スクエア | P.88 |
| PX | PX-500　ターフ調 | P.88 |
| PX | PX-500　ファブリック調Ⅱ | P.87 |
| PX | PX-500　ブライトライン | P.88 |
| PX | PX-600　ダイヤエンボス | P.89 |
| PX | PX-800　ウッドパターン(縦柄) | P.86 |
| PX | PX-800　ウッドパターン(横柄) | P.86 |
| PX | PX-800　ステッチライン | P.85 |
| PX | PX-800　ストーンパターン | P.87 |
| PX | PX-800　フィノストーン | P.86 |
| PX | PX-800　レザード | P.85 |
| PX | PX-8600　ノンスキッド・ステップ | P.91 |
| PX | PX-950　タイル調 | P.90 |
| PXC | ノンスキッド・エアコンホース受け | P.93 |
| PXD | ノンスキッド・エアコン排水目地 | P.93 |
| PXU | アンダーレイ(ノンスキッド用) | P.90 |
| PY | エスリューム・マーブル | P.56 |

## R

| | | |
|---|---|---|
| RC | サンロシェ | P.339 |
| RF | サンリファイン | P.373 |
| RG | サンレガリアⅡ | P.347 |
| RL | サンリーガル | P.346 |
| RM | サンストリーム | P.345 |
| RO | サンロイヤルⅡ | P.351 |
| RQ | サンラピッツ | P.359 |
| RZ | サンフリーズ | P.386 |

## S

| | | |
|---|---|---|
| S | SペットECOⅡ | P.82 |
| SB | サンシルビアⅡ | P.355 |
| SK | エルム | P.32 |
| SK | 織パターン | P.33 |
| SK | サイザル | P.35 |
| SK | たたみシート | P.35 |
| SK | 籐 | P.35 |
| SK | ナチュラルバーチ | P.31 |
| SK | ノーチェ | P.31 |
| SK | バーチ | P.32 |
| SK | ファインマーブル | P.33 |
| SK | プレーン | P.34 |
| SK | メイプル | P.32 |
| SK | ライムストーン | P.33 |
| SP | スパックターフ | P.399 |
| SY | サンシンフォニー | P.394 |

## T

| | | |
|---|---|---|
| TI | サンパティオ | P.346 |
| TZ | サントパーズ | P.388 |

## U

| | | |
|---|---|---|
| UD | アンダーレイ | P.64 |
| UF | サンサーフェス | P.341 |
| UT | ニューサンクオーツ | P.376 |

## V

| | | |
|---|---|---|
| VE | サンベルディ | P.375 |
| VT | サンビクトリア | P.386 |

## W

| | | |
|---|---|---|
| W | ガード巾木 | P.403 |
| W | カラー巾木 | P.403 |
| W | ササラ巾木 | P.403 |
| W | デコ巾木 | P.404 |
| W | 木目調巾木 | P.404 |
| WD | アッシュ | P.106 |
| WD | アンティークウッド | P.104・130 |
| WD | ウィンターパイン | P.108 |
| WD | ウォッシュドオーク | P.116 |
| WD | ウォルナット(フロアタイル2.5mm厚) | P.114 |
| WD | ウッドデッキ | P.125 |
| WD | エイジドウッド | P.125 |
| WD | オールドパーケット | P.127 |
| WD | オリエンタルエボニー | P.122 |
| WD | カラードウッド | P.126 |
| WD | カリン | P.122 |
| WD | キャッスルオーク | P.132 |
| WD | 黒柿 | P.123 |
| WD | コテージウッド | P.128 |
| WD | シェブロンウッド | P.117 |
| WD | シュガーメイプル | P.119 |
| WD | 杉 | P.123 |
| WD | スピンオーク | P.109 |
| WD | セシルオーク | P.110 |
| WD | タンドルオーク | P.113 |
| WD | トラッドパーケット | P.121 |
| WD | ドリフトウッド | P.128 |
| WD | ドルチェメイプル | P.107 |
| WD | ナチュラルオーク | P.112 |
| WD | ノワールウッド | P.129 |
| WD | ハーベストオーク | P.113 |
| WD | パイン(フロアタイル2.5mm厚) | P.118 |
| WD | パウダーオーク | P.127 |
| WD | ビーチ | P.118 |
| WD | ピクルドエルム | P.108 |
| WD | ヒッコリー | P.121 |
| WD | ビンテージオーク | P.129 |
| WD | ビンテージチェリー | P.120 |
| WD | フォルテオーク | P.111 |
| WD | ブラックウォルナット | P.115 |
| WD | ブラックチェリー | P.120 |
| WD | ブラッシュドオーク | P.131 |
| WD | ブルージュオーク | P.132 |
| WD | フレンチヘリンボーン | P.116 |
| WD | フローオーク | P.106 |
| WD | ペイントウッド(フロアタイル2.5mm厚) | P.126 |
| WD | ペールアッシュ | P.105 |
| WD | ペルビンカオーク | P.111 |
| WD | マキアートアッシュ | P.124 |
| WD | メイプル(フロアタイル2.5mm厚) | P.119 |
| WD | ヨーロピアンオーク(フロアタイル2.5mm厚) | P.110 |
| WD | ラスティックナット | P.131 |
| WD | ルビドパイン | P.124 |
| WD | ローツェオーク | P.112 |
| WD | ロッキーオーク(フロアタイル2.5mm厚) | P.107 |
| WZ | サンワルツ | P.363 |

## X

| | | |
|---|---|---|
| XM | 2m巾フロア | P.77 |
| XU | サンテクスチャー | P.337 |

## Y

| | | |
|---|---|---|
| YS | マルチカラー溶接棒(グラニット・オデオンPUR専用) | P.42・44 |
| YS | マルチカラー溶接棒(メディントーン) | P.45 |

# 施設別納品実績

## 医療施設





手術室：Sフロア グラニット（PG-4516･4517）



### 東京医科大学病院

病棟スタッフステーション：Sフロア グラニット（PG-4516）


病室：Sフロア グラニット（PG-4516）

設計･施工：株式会社 大林組

## 医療施設







### 国立循環器病研究センター


外来 総合受付：Sフロア メガリット（PG-4508）
オデオン
（PG-4561･4560･4559･4566）

OIC研究棟 ラウンジ：Sフロア フロテックスシート
（PG-4602･4599）

病棟 特別個室：カーペットタイルNT（NT-861H）

設計･施工：株式会社 竹中工務店

## 医療施設



### 日本赤十字社 高知赤十字病院

2F 総合受付：フロアタイル（WD-906）
設計：株式会社 久米設計・株式会社 ASA設計事務所 設計共同体



### 市立伊勢総合病院

廊下（病棟）：Sフロア ナーシングフロア（NU-4309）
巾木（W-69）
設計：株式会社 安井建築設計事務所



### いわき市医療センター

待合室：Sフロア エスリューム・ミスト（PF-4622）
設計：大成建設 株式会社 一級建築士事務所

## 福祉施設



### チャームスイート洗足池

エントランスホール：カーペットタイルDT LUNA
設計：大和ハウス工業 株式会社
撮影：株式会社 エスエス



### チャームスイート洗足池

居室廊下：カーペットタイルNT（NT-713・782P）
ガード巾木（W-116G）



### 桛原町複合福祉施設 YURURI ゆすはら


食堂：フロアタイル 特注デザイン
設計デザイン：株式会社 隈研吾建築都市設計事務所
撮影：株式会社 川澄・小林研二写真事務所

## 宿泊施設





スーペリアルーム：カーペット
特注アキスミンスター



### グランドニッコー東京 台場

デラックススイート（ベッドルーム）：カーペット　特注アキスミンスター
設計デザイン：240design studio
撮影：YOSHITERU　BABA

Bay View Floor（ベイビューフロア）：カーペット
特注アキスミンスター

## 宿泊施設




### 東急ハーヴェストクラブ軽井沢 &VIALA

ラウンジ：カーペットタイルDT　LUNA（DT-3202）
設計：株式会社 東急設計コンサルタント
デザイン：株式会社 エイ・ディ・エイ



### 白馬東急ホテル


5F EVホール：カーペット　特注ハンドタフテッド
デザイン：株式会社 エイ・ディ・エイ




### 有馬グランドホテル

東館 客室廊下：カーペット　特注アキスミンスター
設計：株式会社 石井建築事務所

## 宴会施設





大宴会場「北辰」：カーペット
特注アキスミンスター



### グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール

大宴会場「崑崙」：カーペット 特注アキスミンスター
デザイン：株式会社 サンゲツ

3F ロビー：カーペット 特注アキスミンスター

## 宴会施設



### 東京會舘 本館

ROSSINI TERRACE：カーペット 特注アキスミンスター
設計･デザイン：株式会社 メック･デザイン･インターナショナル
撮影：株式会社 ナカサアンドパートナーズ



### KKR ホテル東京

10F EVホール：カーペット 特注アキスミンスター
デザイン監修：サラデザイン一級建築士事務所



### ザ・プリンス パークタワー東京

スカイバンケット：カーペット 特注アキスミンスター
デザイン：株式会社 サンゲツ

## 商業施設






CHEF'S TABLE：カーペット
特注アキスミンスター




### DINING & BAR TABLE 9 TOKYO


RECEPTION：カーペット 特注アキスミンスター
設計･デザイン：株式会社 デザインスタジオ･スピン

PRIVATE DINING：カーペット
特注アキスミンスター

## 商業施設







### 羽田空港 国内線第 2 ターミナルサテライト

2F 出発コンコース：グラフィカ
特注プリントカーペットタイル

3F 到着コンコース：グラフィカ
特注プリントカーペットタイル

2F 出発コンコース：グラフィカ
特注プリントカーペットタイル

## 文教施設






2F 廊下：カーペットタイルNT
（NT-2589・2577・2592・2583・2565・2596）




### 甲南大学 岡本キャンパス KONAN INFINITY COMMONS

2F 廊下：カーペットタイルNT（NT-2589・2577・2592・2583・2565・2596）
設計：株式会社 日本設計
撮影：株式会社 川澄・小林研二写真事務所

3F Union（学生ラウンジ）：カーペットタイルNT
（NT-2589・2585・2586・2583・2577）

## 文教施設








### 岐阜医療科学大学 可児キャンパス


講義室：Sフロア ココフロアシート（PG-4499R）
設計：株式会社 石本建築事務所

実験室：Sフロア メディントーン（PG-4580）

ラウンジ・廊下：フロアタイル ルームプラス（GT-923）
フロアタイル（IS-892）

## 公共施設





サブアリーナ 見学バルコニー：Sフロア
エスリューム・ルーミー
（PF-4663）



### かみす防災アリーナ

プール用 観客席：ノンスキッド（PX-811）
設計：清水建設 株式会社・株式会社 梓設計 設計共同企業体

トイレブース：Sフロア エスリューム・ルーミー
（PF-4663）

## 公共施設








### 海の森水上競技場

通路：ノンスキッド（PX-813）
基本設計・監理：パシフィックコンサルタンツ 株式会社

フィニッシャータワー 事務室：カーペットタイルNT
（NT-763P）

食堂：フロアタイル IS（ストーン）

## 会社施設



### パーク 24 グループ 本社ビル


ロビー：カーペットタイルDT Voice of Tree

設計：株式会社 日本設計
プロジェクトマネジメント：日鉄興和不動産 株式会社



### ダイヤゲート池袋

コートエリア（社員食堂）：置敷きビニル床タイルOT
（OT-477・480・482）



### ダイヤゲート池袋

コートエリア（社員食堂）：フロテックス
（PG-4601・特注色）

設計：株式会社 日建設計

## 会社施設





### 田村薬品工業 株式会社 紀ノ光台工場

一般実験室：Sフロア オデオンPUR（PG-4562）　　男子トイレ：フロアタイル（IS-902）

設計：日揮株式会社

## その他（船舶）



### オレンジフェリー「おれんじ おおさか」

レストルーム入口：グラフィカプリントカーペットタイル
（GC-2100）

設計・監理・内装デザイン：長崎船舶装 株式会社

# 新商品のご案内

## フロアタイル










### マテリアルラボ　BETTER WITH AGE

P.101~

ゆっくりと長い時間をかけて味わいを増してきたエイジド･マテリアルの魅力を3種類のフロアタイルで表現しました。




### オンブル

P.133

3種類のサイズと2種類のエンボスを組み合わせたシリーズ。
光の反射効果によって表情が生まれる商品です。




### シェブロンウッド / シェブロンストーン

P.117･137

フレンチヘリンボーン貼りのできる平行四辺形のタイル。
木目と石目の組み合わせはフロアタイルならではのデザインです。




### ミスティカル

P.159

4種類のエンボスと大胆な色変化が印象的なベルギー製のデザインタイルです。




### プリュイ

P.161

グロス･マット･グラデーションとエンボス仕上の異なる3種類のタイルがミックスされた商品です。




### フローズン

P.162

鏡面のタイルにラフ目地加工を施すことで、ガラスのエッジが削れたような雰囲気を表現しました。

## OT　5mm厚


OT-552

### シエラオーク　P.185

穏やかな節や板目の表情がリラックス感を演出するオーク柄の置敷きタイルです。


OT-556 NT-843H

### ラフィネオーク　P.185

グレイッシュながらも色変化を含んだ、柾目メインのすっきりとしたオーク柄です。


OT-559

### スレート　P.187

グレー系で色の抑揚を抑えたマットなスレート柄を表現しました。

## GRAFICA


GC-6001・DT-6003・6006・6051・6052

### GC-6001×DT-6000　P.271~

DTのツユジコレクションと組み合わせることで、日本庭園の美しさを表現しています。


GC-2103・DT-7102


### GC-2103×DT-7100　P.273

DTのハナガスミを組み合わせることで、シックな中に、華やかさをプラスします。


GC-2104（ランダム施工）・DT-5904・5908

### GC-2104×DT-5900　P.274

DTのバサラと組み合わせられ、リピート施工でも、ランダム施工でも貼り映えのする商品です。


GC-5001・DT-5452・5453

### GC-5001×DT-5450　P.275

DTのプラザと同じ色を使用した商品で、シックながらも目を引く商品です。


GC-5002（ランダム施工）・DT-8902・8903

### GC-5002×DT-8900　P.276

DTのグランジツイードと組み合わせることで、落ち着いた空間にアクセントを加えられます。


GC-5003・5004・5005・5006


### GC-5003・5004・5005・5006　P.277~

ダンサーがステージの上を舞うように、きらびやかに空間を彩る商品です。


GC-2016・2108

### GC-2016×2108　P.287~

GC-2016をスケールアップしたGC-2108と組み合わせることで、空間にリズムが生まれます。


GC-5007（ランダム施工）・5008

### GC-5007×5008　P.295~

藍染がモチーフの、フチに味わいのある商品と、同じ藍色の絞り染め柄の組み合わせです。

# デジタルツールのご紹介

サンゲツの最新見本帳をWEBサイト上で閲覧できるコンテンツです。
実際のカタログの掲載情報のほか、商品の詳細情報もご覧いただけます。

## デジタルブック




現在、サンゲツで取扱いがある床材のオンラインカタログを一覧で表示しています。

**https://www.sangetsu.co.jp/digital_book/carpet.html**

### 便利な各種機能を搭載

※一部のデジタルカタログには対応していない機能もございます。

- 実際のカタログと同じ内容をパソコンやタブレット、スマートフォンでご覧いただけます。
- 「目次」のほか「商品検索」の機能では、「カテゴリー」や「機能性」「品番」からも検索ができ便利です。




### 切り抜き（クリッピング）

ページ上でドラッグした範囲の切り抜き画像を作れます。
切り抜いた画像を保管することができるので、資料作成等に活用することができます。

### URLを紹介

開いているページ、またはページ上でドラッグした範囲のURLを表示、メールで送付ができます。送付先では指定範囲が枠で囲われた状態で閲覧できます。

表示したURLをメール等で送付すれば、情報伝達がスムーズです。

### 付箋・ペン


書き込み可能な付箋の貼りつけや、ペンでのマーキングが可能です。付箋やペンの情報はそのままPDF化や印刷もできます。

ペンで書いた線や付箋は個人毎に記録されるので、自分専用の見本帳のように使えます。

### パターン図のダウンロード

施工例写真の床のパターン図を、デジタルブック上や、該当商品の商品詳細ページでダウンロードすることができます。

※フロアタイル、カーペットタイルの一部施工例写真のみ






### 商品詳細ページ（WEBサイト）

デジタルブック内の商品チップ画像をクリックすると、商品の詳細情報をご確認いただけます。また、ダウンロードボタンをクリックすると商品画像や施工例画像をダウンロードすることができます。

## PDFカタログ

お使いのパソコンやタブレット端末にダウンロードして保存しておけば、オフラインの状態でも自由にカタログを閲覧できます。

**1**

カタログ全ページ分のデータに加え、カテゴリーごとにもダウンロードができます。



**2**

お使いの端末に保存すれば、次回からインターネット接続が無くてもカタログをご覧いただけます。



# マッピング用素材データのダウンロード

パースやプレゼンテーションボード作成をサポートするマッピング用素材データをご用意しています。

**https://www.sangetsu.co.jp/download/imagemapping.html**

## WEBサイトで商品を選んで画像をダウンロード

1枚画像と、組み合わせ画像をダウンロードできます。

※商品ごとに複数枚の1枚画像と組み合わせ画像をご用意しています。枚数は品番ごとに異なりますのでご了承ください。

### 1枚ずつの画像



### 組み合わせた画像









リピートデータとしてそのまま使えるので
合成処理もスピーディーに。

※画像はイメージです。
ご注文の際には現物見本にて、ご確認をお願いいたします。

### 画像の仕様について

- カラーモード：RGB　●ファイル形式：JPG
- 画像サイズ：商品の1mm当りを1ピクセルとしています。
  例 450mm×450mm ➡450px × 450px 、450mmの組み合わせ画像（4枚）➡900px × 900px

## 画像やパースに合成してお使いいただけます





サンゲツのWEBサイト、ビジネス向けページより
ダウンロードできます。

お使いのPCにダウンロード

ダウンロードした素材画像を画像やパースに合成





プレゼン時の資料として活用できます！


お奨めランク
◎ ご使用箇所に最もお奨めの床材　　○ ご使用箇所にお奨めの床材

# 医療

| | | ページ | 病棟部門 | | | | | | | | 外来部門 | | | | | 中央診療部門 | | | | 補助・管理部門 | | | | | | 床材の種類 | 全厚（㎜） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 一般病室 | ナースステーション | トイレ | 汚物処理室 | 廊下 | 階段 | EVホール | 脱衣室 | 事務室 | エントランス・受付 | 待合室 | 診察室 | 検査室 | 手術室 | 分娩室 | 調剤室 | リハビリルーム | 医局 | 会議室 | 電算機室 | 食堂・デイルーム | ラウンジ | 調理室 | | |
| ビニル床シート | エスリューム（プレーン/マーブル） | 55-56 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 複層ビニル床シート　FS | 2.0/2.5 |
| | エスリューム・ウッドⅡ | 57 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 複層ビニル床シート　FS | 2.0 |
| | エスリューム・ミスト | 52 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 複層ビニル床シート　FS | 2.0 |
| | エスリューム（ファイバー/ルーミー） | 54 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 複層ビニル床シート　FS | 2.0 |
| | エスリューム・ウィーブ | 53 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 複層ビニル床シート　FS | 2.0 |
| | エスリューム・ジャトバウッド | 51 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 複層ビニル床シート　FS | 2.0 |
| | 消臭レストリューム | 59 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 複層ビニル床シート　FS | 2.0 |
| | 耐薬品性＋耐動荷重エスリューム | 58 | | | | ○ | | | | | | | | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | 複層ビニル床シート　FS | 2.0 |
| | エスリューム・プラス | 58 | | | | ○ | | | | | | | | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | ◎ | | | | 複層ビニル床シート　FS | 2.0 |
| | ストロング | 13 | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | | 複層ビニル床シート　FS | 2.0 |
| | ストロング・リアル | 23 | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | 複層ビニル床シート　FS | 2.0 |
| | ナーシングフロア | 7 | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | | 発泡複層ビニル床シート　HS | 2.0 |
| | SKフロア | 31 | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | ○ | ◎ | ◎ | ○ | | ○ | ○ | | 発泡複層ビニル床シート　HS | 2.8 |
| | SKフロア・リアル | 35 | | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | | 発泡複層ビニル床シート　HS | 2.8 |
| | メディウォーク | 37 | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ◎ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | 発泡複層ビニル床シート　HS | 4.5 |
| | メガリット・グラニット | 41-42 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | | 単層ビニル床シート　TS | 2.0 |
| | メディントーン | 45 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | | 単層ビニル床シート　TS | 2.0 |
| | オデオンPUR | 43 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | | 単層ビニル床シート　TS | 2.0 |
| | ニューセーフティ | 48 | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | 複層ビニル床シート　FS | 2.0 |
| | オフロア | 46 | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | 発泡複層ビニル床シート　HS | 2.8 |
| | プレーンエンボス（浴室使用可能タイプ） | 47 | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | 複層ビニル床シート　FS | 2.5 |
| | ノンスキッド | 85 | | | ○ | | | ○ | | ○ | | | | | | | | | ○ | | | | | | | 複層ビニル床シート　FS | 2.0/2.5 |
| | ノンスキッド・ステップ | 91 | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | – | 2.5 |
| | 腰壁シート ※ | 61 | ○ | | | | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | – | 1.1 |
| | ハートビルマーカー | 407 | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | 警告表示・誘導表示 | - |
| ビニル床タイル | たたみタイル | 36・169 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | | – | 3.0 |
| | フロアタイル一般品 | 101 | | | | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | ◎ | ◎ | | 複層ビニル床タイル　FT | 2.5 |
| | コンポジション | 170 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | コンポジションビニル床タイル　KT | 2.0 |
| | OT | 185 | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | ◎ | | | | 置敷きビニル床タイル　FOA | 4.0/5.0 |
| カーペット | フロテックスシート | 49・397 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | | カーペット | 4.3 |
| カーペットタイル | NT-700 | 209 | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | | ◎ | ○ | ○ | | | | | | ○ | ◎ | ◎ | ○ | | ○ | | カーペットタイル | 6.5 |
| | NT-700E | 210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | | | | カーペットタイル | 6.5 |
| | NT-1350 | 228 | ◎ | | | | ◎ | ○ | ◎ | | ○ | ◎ | ◎ | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | ◎ | | カーペットタイル | 6.2 |
| | NT-200 | 212 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | ◎ | | | ○ | | カーペットタイル | 8.0 |
| | フロテックス（ブランク・NT-1200） | 227 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | | カーペットタイル | 5.3 |

※腰壁シートは内装制限の対象箇所・範囲にはご使用いただけません。

お奨めランクにつきましては、使用箇所に適すると思われる床材を、
デザイン・機能面から選定しております。
ご物件によって諸条件は異なりますので、使用箇所を限定するものでは
ありません。



お奨めランク
◎ ご使用箇所に最もお奨めの床材　　○ ご使用箇所にお奨めの床材

# 福祉（高齢者ケア）

| | | ページ | 居住 | | | | | | 介護・ケア | | | | | | | | 共用 | | | 管理 | | | | 床材の種類 | 全厚（mm） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 居室 | 洗面・トイレ | 脱衣室 | 浴室 | 食堂 | 談話室 | 静養室 | 介護・看護師室 | 機能訓練室 | レクリエーションルーム | 医務室 | 面談室 | 汚物処理室 | 介護材料室 | エントランス | 廊下 | 階段 | 事務室 | 会議室 | 洗濯室 | 調理室 | | |
| ビニル床シート | エスリューム（プレーン/マーブル） | 55-56 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | 複層ビニル床シート　FS | 2.0/2.5 |
| | エスリューム・ウッドⅡ | 57 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | 複層ビニル床シート　FS | 2.0 |
| | エスリューム・ミスト | 52 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | 複層ビニル床シート　FS | 2.0 |
| | エスリューム（ファイバー/ルーミー） | 54 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | 複層ビニル床シート　FS | 2.0 |
| | エスリューム・ウィーブ | 53 | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | 複層ビニル床シート　FS | 2.0 |
| | エスリューム・ジャトバウッド | 51 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | 複層ビニル床シート　FS | 2.0 |
| | 消臭レストリューム | 59 | ○ | ◎ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | 複層ビニル床シート　FS | 2.0 |
| | 耐薬品性+耐動荷重エスリューム | 58 | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | 複層ビニル床シート　FS | 2.0 |
| | エスリューム・プラス | 58 | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | 複層ビニル床シート　FS | 2.0 |
| | ストロング | 13 | ◎ | ◎ | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | 複層ビニル床シート　FS | 2.0 |
| | ストロング・リアル | 23 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | 複層ビニル床シート　FS | 2.0 |
| | ナーシングフロア | 7 | ◎ | ◎ | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | 発泡複層ビニル床シート　HS | 2.0 |
| | SKフロア | 31 | ◎ | ◎ | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | 発泡複層ビニル床シート　HS | 2.8 |
| | SKフロア・リアル | 35 | | | ◎ | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | 発泡複層ビニル床シート　HS | 2.8 |
| | メディウォーク | 37 | ◎ | ◎ | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | 発泡複層ビニル床シート　HS | 4.5 |
| | メガリット・グラニット | 41-42 | ○ | ◎ | | | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | 単層ビニル床シート　TS | 2.0 |
| | メディントーン | 45 | ○ | ◎ | | | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | 単層ビニル床シート　TS | 2.0 |
| | オデオンPUR | 43 | ○ | ◎ | | | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | 単層ビニル床シート　TS | 2.0 |
| | ニューセーフティ | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | ◎ | 複層ビニル床シート　FS | 2.0 |
| | オフロア | 46 | | | ○ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | 発泡複層ビニル床シート　HS | 2.8 |
| | プレーンエンボス（浴室使用可能タイプ） | 47 | | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | 複層ビニル床シート　FS | 2.5 |
| | ノンスキッド | 85 | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | 複層ビニル床シート　FS | 2.0/2.5 |
| | ノンスキッド・ステップ | 91 | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | | | | | ー | 2.5 |
| | 腰壁シート ※ | 61 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | | | | ○ | ○ | | | | | | ー | 1.1 |
| | ハートビルマーカー | 407 | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | 警告表示・誘導表示 | - |
| ビニル床タイル | たたみタイル | 36・169 | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | ー | 3.0 |
| | フロアタイル一般品 | 101 | | | | | ○ | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | 複層ビニル床タイル　FT | 2.5 |
| | コンポジション | 170 | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | コンポジションビニル床タイル　KT | 2.0 |
| | OT | 185 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | | | 置敷きビニル床タイル　FOA | 4.0/5.0 |
| カーペット | フロテックスシート | 49・397 | ○ | | | | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | | | カーペット | 4.3 |
| カーペットタイル | NT-700 | 209 | ○ | | | | | ◎ | | ◎ | ○ | ○ | | ◎ | | | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | | | カーペットタイル | 6.5 |
| | NT-1350 | 228 | ◎ | | | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | | ○ | | | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | | | カーペットタイル | 6.2 |
| | NT-200 | 212 | | | | | | ◎ | | | | | | ◎ | | | | | ○ | | ◎ | | | カーペットタイル | 8.0 |
| | フロテックス（ブランク・NT-1200） | 227 | ○ | | | | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | | | カーペットタイル | 5.3 |

※腰壁シートは内装制限の対象箇所・範囲にはご使用いただけません。

お奨めランクにつきましては、使用箇所に適すると思われる床材を、
デザイン・機能面から選定しております。
ご物件によって諸条件は異なりますので、使用箇所を限定するものではありません。



お奨めランク
◎ ご使用箇所に最もお奨めの床材　○ ご使用箇所にお奨めの床材

| 文教 | | ページ | 幼児施設 | | | 小中高等学校施設 | | | | | | 大学施設 | | | | | | 文教共通 | | | | | | 床材の種類 | 全厚(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 保育室 | 遊戯室 | ホール・ラウンジ | 普通教室 | コンピューター室 | 特殊学級教室 | 理科室 | 音楽室 | 美術・図工室 | 一般講義室 | ネットワーク対応講義室 | 実験室 | 研究室 | 学生食堂 | 打合せスペース・応接室 | 職員室 | 保健室 | 会議室・応接室 | 図書室・閲覧室 | 廊下・階段 | トイレ | 園長・校長・学長室 | | |
| ビニル床シート | エスリューム(プレーン/マーブル) | 55-56 | ○ | ○ | ○ | ◎ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | | 複層ビニル床シート　FS | 2.0/2.5 |
| | エスリューム・ウッドⅡ | 57 | ○ | ○ | ○ | ◎ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | | 複層ビニル床シート　FS | 2.0 |
| | エスリューム・ミスト | 52 | ○ | ○ | ○ | ◎ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | | 複層ビニル床シート　FS | 2.0 |
| | エスリューム(ファイバー/ルーミー) | 54 | ○ | ○ | ○ | ◎ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | | 複層ビニル床シート　FS | 2.0 |
| | エスリューム・ウィーブ | 53 | ○ | ○ | ○ | ◎ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | | 複層ビニル床シート　FS | 2.0 |
| | エスリューム・ジャトバウッド | 51 | ○ | ○ | ○ | ◎ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | | 複層ビニル床シート　FS | 2.0 |
| | 消臭レストリューム | 59 | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ◎ | | 複層ビニル床シート　FS | 2.0 |
| | 耐薬品性+耐動荷重エスリューム | 58 | | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | ◎ | | | | ◎ | | | | | | 複層ビニル床シート　FS | 2.0 |
| | エスリューム・プラス | 58 | | | | | ◎ | | ◎ | | | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | ◎ | | | | | | 複層ビニル床シート　FS | 2.0 |
| | ストロング | 13 | ○ | ○ | ○ | ◎ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | | 複層ビニル床シート　FS | 2.0 |
| | ストロング・リアル | 23 | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | 複層ビニル床シート　FS | 2.0 |
| | ナーシングフロア | 7 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | | 発泡複層ビニル床シート　HS | 2.0 |
| | SKフロア | 31 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | | 発泡複層ビニル床シート　HS | 2.8 |
| | メディウォーク | 37 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | 発泡複層ビニル床シート　HS | 4.5 |
| | メガリット・グラニット | 41-42 | ○ | ○ | ○ | ◎ | | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | | ◎ | ◎ | | 単層ビニル床シート　TS | 2.0 |
| | メディントーン | 45 | ○ | ○ | ○ | ◎ | | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | | ◎ | ◎ | | 単層ビニル床シート　TS | 2.0 |
| | オデオンPUR | 43 | ○ | ○ | ○ | ◎ | | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | | ◎ | ◎ | | 単層ビニル床シート　TS | 2.0 |
| | ニューセーフティ | 48 | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | ◎ | | 複層ビニル床シート　FS | 2.0 |
| | ノンスキッド | 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | ◎ | | 複層ビニル床シート　FS | 2.0/2.5 |
| | ノンスキッド・ステップ | 91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | | | – | 2.5 |
| | ハートビルマーカー | 407 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | | | 警告表示・誘導表示 | – |
| ビニル床タイル | フロアタイル一般品 | 101 | | | ○ | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | ○ | | | 複層ビニル床タイル　FT | 2.5 |
| | コンポジション | 170 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | コンポジションビニル床タイル　KT | 2.0 |
| | OT | 185 | | | | | ◎ | | | | | | ◎ | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | ○ | | | | 置敷きビニル床タイル　FOA | 4.0/5.0 |
| カーペット | フロテックスシート | 49・397 | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | | | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | | ○ | カーペット | 4.3 |
| カーペットタイル | NT-700 | 209 | | ○ | | | ○ | | | ◎ | | ◎ | ○ | | ◎ | | ○ | ◎ | | ○ | ◎ | | | ○ | カーペットタイル | 6.5 |
| | NT-700E | 210 | | ◎ | | | ◎ | | | | | | ◎ | | | | | ○ | | | | | | | カーペットタイル | 6.5 |
| | NT-1350 | 228 | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | カーペットタイル | 6.2 |
| | NT-200 | 212 | | ○ | | | ○ | | | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | ◎ | ○ | | ◎ | ○ | | | ◎ | カーペットタイル | 8.0 |
| | デザインカーペットタイルDT | 235 | | ○ | | | ○ | | | ○ | | ◎ | ○ | | ○ | | ◎ | ○ | | ◎ | ○ | | | ◎ | カーペットタイル | 6.0~11.8 |
| | フロテックス(ブランク・NT-1200) | 227 | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | | | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | | ○ | カーペットタイル | 5.3 |

お奨めランクにつきましては、使用箇所に適すると思われる床材を、デザイン・機能面から選定しております。
ご物件によって諸条件は異なりますので、使用箇所を限定するものではありません。



お奨めランク
◎ ご使用箇所に最もお奨めの床材　　○ ご使用箇所にお奨めの床材

| | 商業 | ページ | 風除室 | エントランス | ホール | 通路 | 飲食スペース | 各店舗 | キッズコーナー | ペットコーナー | 授乳室 | トイレ | 階段室 | バックヤード | 遊戯コーナー | シネコンエリア | 床材の種類 | 全厚（㎜） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビニル床シート | エスリューム（プレーン/マーブル） | 55-56 | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | | | 複層ビニル床シート　FS | 2.0/2.5 |
| | エスリューム・ウッドⅡ | 57 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 複層ビニル床シート　FS | 2.0 |
| | エスリューム・ミスト | 52 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 複層ビニル床シート　FS | 2.0 |
| | エスリューム（ファイバー/ルーミー） | 54 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 複層ビニル床シート　FS | 2.0 |
| | エスリューム・ウィーブ | 53 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 複層ビニル床シート　FS | 2.0 |
| | エスリューム・ジャトバウッド | 51 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 複層ビニル床シート　FS | 2.0 |
| | 消臭レストリューム | 59 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | | 複層ビニル床シート　FS | 2.0 |
| | ストロング | 13 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | | ◎ | | 複層ビニル床シート　FS | 2.0 |
| | ストロング・リアル | 23 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | | ◎ | | 複層ビニル床シート　FS | 2.0 |
| | SKフロア・リアル | 35 | | | | | ○ | | ○ | | | | | | ○ | | 発泡複層ビニル床シート　HS | 2.8 |
| | メディウォーク | 37 | | | | | | | ○ | | | | | | | | 発泡複層ビニル床シート　HS | 4.5 |
| | メガリット・グラニット | 41-42 | | | | | | | | | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | | | 単層ビニル床シート　TS | 2.0 |
| | メディントーン | 45 | | | | | | | | | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | | | 単層ビニル床シート　TS | 2.0 |
| | オデオンPUR | 43 | | | | | | | | | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | | | 単層ビニル床シート　TS | 2.0 |
| | ココフロア（シート） | 40・175 | | | | | | ◎ | | | | | | | | | ー | 3.0 |
| | ココフロア（タイル） | 40・175 | | | | | | ◎ | | | | | | | | | ー | 3.2 |
| | ハートビルマーカー | 407 | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | | 警告表示・誘導表示 | - |
| ビニル床タイル | フロアタイル一般品 | 101 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | ◎ | | 複層ビニル床タイル　FT | 2.5 |
| | コンポジション | 170 | | | | | | | | | | | ◎ | ◎ | | | コンポジションビニル床タイル　KT | 2.0 |
| カーペット | フロテックスシート | 49・397 | | | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | | | ○ | | ◎ | ◎ | カーペット | 4.3 |
| カーペットタイル | NT-700 | 209 | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ | カーペットタイル | 6.5 |
| | NT-200 | 212 | | | ○ | ○ | | ◎ | ◎ | | | | | | ◎ | ◎ | カーペットタイル | 8.0 |
| | ダストコントロールタイル | 229 | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | | | | カーペットタイル | 6.7~9.6 |
| | デザインカーペットタイルDT | 235 | | | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | | | | | | ◎ | ◎ | カーペットタイル | 6.0~11.8 |
| | フロテックス（ブランク・NT-1200） | 227 | | | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | | | ○ | | ◎ | ◎ | カーペットタイル | 5.3 |

お奨めランクにつきましては、使用箇所に適すると思われる床材を、デザイン・機能面から選定しております。
ご物件によって諸条件は異なりますので、使用箇所を限定するものではありません。





# S FLOOR





# S フロア


P7 ナーシングフロア

P13 ストロング

P23 ストロング・リアル

P31 SKフロア

P35 SKフロア・リアル

P37 メディウォーク

P40 ココフロア

P41 単層シート（メガリット・グラニット・オデオンPUR・メディントーン）

P46 オフロア

P47 プレーンエンボス

P48 ニューセーフティ

P49 フロテックスシート

P51 エスリューム

P61 腰壁シート

P63 面材・モール

P64 アンダーレイ




## ■ビニル床シート機能別 INDEX

| 種類 | 製品 | | 特長 | 掲載ページ | 標準価格（税別） | 全厚 | 主な機能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単層ビニル床シートTS | 永久ワックスフリーシート | メガリット | 透明感のある石目調シリーズ 高機能単層シート | P.41 | 5,400円/㎡ | 2.0㎜厚 | WF 永久機能再生 耐薬品 耐動荷重 |
| | | グラニット | 高機能単層シートのスタンダード | P.42 | 5,400円/㎡ | 2.0㎜厚 | WF 永久機能再生 耐薬品 耐動荷重 グリーン購入法適応商品 |
| | | メディントーン | 無地調で使いやすい 高機能単層シート | P.45 | 5,400円/㎡ | 2.0㎜厚 | WF 永久機能再生 耐薬品 耐動荷重 |
| | | オデオンPUR | 異なる2つの柄を持つ人気の高機能単層シート | P.43 | 4,600円/㎡ | 2.0㎜厚 | WF 永久機能再生 耐薬品 耐動荷重 グリーン購入法適応商品 |
| 複層ビニル床シートFS | ワックスフリーコーティング | 消臭レストリューム | 高機能トイレ用シート | P.59 | 4,500円/㎡ | 2.0㎜厚 | WF 消臭 抗菌 JIS適合品 グリーン購入法適応商品 |
| | | ストロング | 多彩なデザインの重歩行シート | P.13 | 4,450円/㎡ | 2.0㎜厚 | WF 抗菌 JIS適合品 グリーン購入法適応商品※ |
| | | エスリューム・ジャトバウッド | リアルな木目柄と幅広いカラーバリエーションが特長のシート | P.51 | 3,700円/㎡ | 2.0㎜厚 | WF 抗菌 JIS適合品 |
| | | エスリューム・ミスト/ウィーブ/ルーミー/ファイバー | 色柄のバリエーションが豊富で経済的な定番シート | P.52 | 3,400円/㎡ | 2.0㎜厚 | WF 抗菌 JIS適合品 グリーン購入法適応商品※ |
| | | エスリューム・マーブル（2.5mm厚） | マーブル柄の汎用タイプ | P.56 | 3,300円/㎡ | 2.5㎜厚 | WF 抗菌 JIS適合品 グリーン購入法適応商品 |
| | | エスリューム・マーブル（2.0mm厚） | マーブル柄の汎用タイプ | P.56 | 3,000円/㎡ | 2.0㎜厚 | WF 抗菌 JIS適合品 グリーン購入法適応商品 |
| | | エスリューム・プレーン（2.5mm厚） | シンプルな単色の汎用タイプ | P.55 | 3,200円/㎡ | 2.5㎜厚 | WF 抗菌 JIS適合品 グリーン購入法適応商品 |
| | | エスリューム・プレーン（2.0mm厚） | シンプルな単色の汎用タイプ | P.55 | 2,900円/㎡ | 2.0㎜厚 | WF 抗菌 JIS適合品 グリーン購入法適応商品 |
| | 高意匠シート | ストロング・リアル | リアルな素材感にこだわった高意匠シート | P.23 | 4,450円/㎡ | 2.0㎜厚 | 抗菌 JIS適合品 グリーン購入法適応商品 |
| | 低価格木目シート | エスリューム・ウッドII | 深みのある木目柄の汎用タイプ | P.57 | 3,400円/㎡ | 2.0㎜厚 | 抗菌 JIS適合品 グリーン購入法適応商品 |
| | 機能性シート | エスリューム・プラス（耐薬品性+耐動荷重+帯電防止） | 多機能シートの決定版 | P.58 | 5,600円/㎡ | 2.0㎜厚 | 耐薬品 耐動荷重 帯電防止 抗菌 JIS適合品 グリーン購入法適応商品 |
| | | 耐薬品性+耐動荷重 エスリューム | キズや汚れ、薬品に強い多機能シート | P.58 | 4,700円/㎡ | 2.0㎜厚 | 耐薬品 耐動荷重 抗菌 JIS適合品 グリーン購入法適応商品 |
| | 防滑性シート | ニューセーフティ | メンテナンス性の高い厨房用シート | P.48 | 5,900円/㎡ | 2.0㎜厚 | |
| | | プレーンエンボス（浴室使用可能タイプ） | スロープや脱衣室、浴室にも使用できる防滑シート | P.47 | 3,750円/㎡ | 2.5㎜厚 | 防カビ 抗菌 JIS適合品 グリーン購入法適応商品 |
| 発泡複層ビニル床シートHS | ワックスフリーコーティング | メディウォーク | アンダーレイ不要の多機能フロア | P.37 | 5,900円/㎡ | 4.5㎜厚 | WF 衝撃吸収 抗菌 |
| | | SKフロア（SKフロア・リアル除く） | 優れた衝撃吸収性が特長の医療・福祉施設の定番シート | P.31 | 5,300円/㎡ | 2.8㎜厚 | WF 消臭※ 衝撃吸収 抗菌 JIS適合品 |
| | | ナーシングフロア | 多機能なのに経済的な発泡シート | P.7 | 4,100円/㎡ | 2.0㎜厚 | WF 衝撃吸収 抗菌 JIS適合品 |
| | 浴室用防滑性シート | オフロア | 滑りにくく既存床の上からも貼れる浴室用シート | P.46 | 7,400円/㎡ | 2.8㎜厚 | 衝撃吸収 防カビ 抗菌 JIS適合品 グリーン購入法適応商品 |

※一部該当しない商品があります。

## ■機能マーク一覧

WF ワックスフリー
永久 機能再生
耐薬品
耐動荷重
帯電防止
消臭
衝撃吸収
防カビ
抗菌
グリーン購入法適応商品
JIS適合品

| 製品 | 用途（◎：ご使用箇所に最もおすすめの床材　○：おすすめの床材） | | | | | 各種試験評価（※試験方法は下記参照） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 医療 | 福祉 | 公共 | 商業 | おすすめの使用箇所 | 耐動荷重性 | 耐摩耗性 | 防滑性 | 衝撃吸収性 | 抗菌性 | 耐薬品性 |
| メガリット | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | エントランス / 廊下 / 手術室 / 病室 / 教室 他 | A | A | B | D | – | A |
| グラニット | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | エントランス / 廊下 / 手術室 / 病室 / 教室 他 | A | A | B | D | – | A |
| メディントーン | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | エントランス / 廊下 / 手術室 / 病室 / 教室 他 | A | A | B | D | – | A |
| オデオンＰＵＲ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | エントランス / 廊下 / 手術室 / 病室 / 教室 他 | A | A | B | D | – | A |
| 消臭レストリューム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | トイレ / 居室 / 脱衣室 他 | B | B | B | D | ○ | A |
| ストロング | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | エントランス / 廊下 / 病室 / 居室 / 各店舗 他 | A | B | B | D | ○ | A |
| エスリューム・ジャトバウッド | ○ | ◎ | ○ | ○ | 廊下 / 病室 / 居室 / 教室 他 | B | B | B | D | ○ | A |
| エスリューム・ミスト / ウィーブ / ルーミー / ファイバー | ○ | ○ | ○ | ○ | 廊下 / 病室 / 居室 / 教室 他 | C | B | B | D | ○ | A |
| エスリューム・マーブル（2.5mm 厚） | ○ | ○ | ○ | ○ | 廊下・階段 / バックヤード 他 | C | B | B | D | ○ | A |
| エスリューム・マーブル（2.0mm 厚） | ○ | ○ | ○ | ○ | 廊下・階段 / バックヤード 他 | C | B | B | D | ○ | A |
| エスリューム・プレーン（2.5mm 厚） | ○ | ○ | ○ | ○ | 廊下・階段 / バックヤード 他 | C | B | B | D | ○ | A |
| エスリューム・プレーン（2.0mm 厚） | ○ | ○ | ○ | ○ | 廊下・階段 / バックヤード 他 | C | B | B | D | ○ | A |
| ストロング・リアル | ○ | ○ | ○ | ◎ | 各店舗 / 飲食スペース / 脱衣室 他 | A | B | B | D | ○ | A |
| エスリューム・ウッドⅡ | ○ | ○ | ○ | ○ | 廊下 / 病室 / 居室 / 教室 他 | C | B | B | D | ○ | A |
| エスリューム・プラス（耐薬品性＋耐動荷重＋帯電防止） | ○ | | ○ | | 研究室 / 手術室 / コンピューター室 他 | A | B | B | D | ○ | A |
| 耐薬品性＋耐動荷重エスリューム | ○ | | ○ | | 研究室 / 検査室 / 手術室 他 | A | B | B | D | ○ | A |
| ニューセーフティ | ○ | ○ | ○ | ○ | 厨房 / 廊下・階段 / スロープ / 食堂 他 | C | A | B | D | – | A |
| プレーンエンボス（浴室使用可能タイプ） | ○ | ○ | ○ | ○ | 浴室 / 廊下・階段 / スロープ / 脱衣室 他 | B | B | A | D | ○ | A |
| メディウォーク | ○ | ◎ | ○ | | 廊下 / 居室 / リハビリルーム / 保育室 他 | A | B | B | A | ○ | A |
| ＳＫフロア（SK フロア・リアル除く） | ○ | ◎ | ○ | | 廊下 / 居室 / リハビリルーム / 保育室 他 | A | C | B | B | ○ | A |
| ナーシングフロア | ◎ | ◎ | ○ | | 廊下 / 居室 / リハビリルーム / 保育室 他 | A | B | B | C | ○ | A |
| オフロア | ○ | ○ | | | 浴室 / 脱衣室 他 | A | B | B | B | ○ | A |







●おすすめランクにつきましては、使用用途に適すると思われる床材をデザイン・機能面から選定しております。ご物件によって諸条件は異なりますので、使用用途を限定するものではありません。
品番によって評価が異なることがあります。

## ■各種試験方法／評価基準

| 耐動荷重性 | 耐摩耗性 | 防滑性 | 衝撃吸収性 | 抗菌性 | 耐薬品性 |
|---|---|---|---|---|---|
| JIS A 1454 耐キャスター性試験A法<br>膨れが発生するまでの時間<br>A：5時間以上<br>B：3時間以上～5時間未満<br>C：1時間以上～3時間未満<br>D：1時間未満 | JIS A 1454 耐摩耗性試験<br>有効層摩滅回転数<br>A：10,000回以上<br>B：2,500回以上～10,000回未満<br>C：2,500回未満 | JIS A 1454 滑り性試験<br>「乾燥状態」と「水+ダスト」の滑り抵抗値（C.S.R）及びその差<br>A：「水＋ダスト」0.53以上<br>且つ滑り抵抗値差0.26以内<br>B：「水+ダスト」0.4以上 0.53未満<br>もしくは滑り抵抗値差0.27以上<br>C：「水＋ダスト」0.4未満 | JIS A 6519 床の硬さ試験<br>転倒衝突時の衝撃加速度（G値）<br>A：100未満<br>B：100以上～120未満<br>C：120以上～130未満<br>D：130以上 | JIS Z 2801 抗菌性試験<br>大腸菌・黄色ブドウ球菌・MRSA<br>の抗菌活性値<br>○：2.0以上 | JIS A 1454 耐汚染性試験<br>薬品などによる床材の色、光沢及び材質の変化に対する総合評価<br>A：変化する薬品が少ない<br>B：変化する薬品が多い<br>詳細はP.453・454をご確認ください |

ワックスフリー 複層 タイプ

# WF WAX FREE ワックスフリーコーティング





## 『WAXをかけることなく、美観を維持できる。』

## 1 WFコーティングによる『高い防汚機能』▶ワックスフリー

UV 樹脂コーティングによって汚れがつきにくく、取れやすい。表面の拭き取りのみで汚れが除去できます。さらに汚れが付きにくいエンボス形状を採用。

■ 耐ヒールマーク性試験 JIS K 3920「フロアーポリッシュ試験方法」に準拠




※上記データは当社基準による評価です。


## 2 『環境負荷低減』

大量の汚水が発生するワックス剥離作業が不要。
環境負荷の高い廃液(汚水・剥離剤など)を
最小限に抑制します。

## 3 ワックスメンテナンスコストを『削減』

WFコーティングの寿命を通してワックスがけが不要となり、それに伴う時間と費用も不要に。
コストを削減できる商品です。

■ ワックスメンテナンスサイクル例




※上記は一例であり、使用環境により内容は異なってきます。

■ 年間ランニングコスト(実費) ※医療施設(2,000m²)の場合


| | | 一般長尺シート | WFコーティング品 |
|---|---|---|---|
| 日常清掃 *1 | 月額 | 90万円 | 90万円 |
| | 年間 | 1,080万円 | 1,080万円 |
| 定期清掃 *2 | 1回 | 20万円 | 0円 |
| | 年間 | 60万円 | |
| 剥離清掃 *3 | 1回 | ー | |
| | 年間 | 53万円 | |
| 年間コスト合計 | | 1,193万円 | 1,080万円 |

▼

**年間113万円の削減**

*1:ダスタークロス・モップ(自動床洗浄機)による清掃(毎日1,000m²／人計算)
*2:表面洗浄・ワックス2層塗布(3回／年)単価(100円／ m²計算)
*3:ワックス剥離・ワックス2層塗布(1回／年)

■ 耐摩耗試験による防汚性比較




※上記データは当社基準による評価です。
《試験方法》 JIS K 7204テーバー式摩耗試験機を使用して独自の耐摩耗試験を実施。
試験後、円形試験片の上にカーボンを落とし、右側部分を拭き取り、摩耗部の防汚度合いを比較。

**WFコーティング品は耐摩耗試験の結果のように、WAX塗布品に比べて高い耐摩耗性能があります。**

※歩行量の特に多い部位や路面店舗など土砂の持ち込みが多い部位など、使用環境によって摩耗度合いは変化します。

- UV樹脂コーティングには、摩耗による寿命があります。
- 日常メンテナンスは必ず行ってください。
- ワックスメンテナンスへの切り替えも可能です。


※メンテナンス方法につきましては、P.476をご覧ください。

ワックスフリー 単層 タイプ

WF WAX FREE 永久 機能再生

高機能単層シート

# 永久ワックスフリーシート





永久ワックスフリーシートの説明動画はこちら

## 『製品寿命を通して、ワックスがけが不要。』

## 1 緻密な単層構造による『高い防汚機能』▶永久ワックスフリー


粒子の細かい特殊素材を原料としているため、汚れや薬品が入り込みにくく、表面の拭き取りのみで汚れが除去できます。

高機能の理由は緻密な単層構造　電子顕微鏡写真(400倍)




## 2 バフィングで『何度でも再生』

歩行などの摩耗により表面に凹凸や細かな傷が生じた場合でも、自動床洗浄機で汚れを除去し表面を滑らかに整えることで、防汚機能が何度でも再生します。




## 3 『環境負荷低減』

大量の汚水が発生するワックス剥離作業が不要。
環境負荷の高い廃液(汚水・剥離剤など)を最小限に抑制します。

## 4 ワックスメンテナンスコストを『大幅削減』

製品寿命を通してワックスがけが不要となり、
それに伴う時間と費用も不要に。
コストを大幅に削減できるロングライフ商品です。

### 高機能単層シートなら永久にワックスフリーでコスト削減

トータルコスト比較　例:医療施設(2,000m²)の場合

■イニシャルコスト(設計上代)

| | 一般長尺シート | グラニット |
|---|---|---|
| 材料価格 | 3,400円／m² | 5,400円／m² |
| 工事その他費用 | 2,000円／m² | 2,500円／m² |
| 材料・工事単価 | 5,400円／m² | 7,900円／m² |
| 総費用(2,000m²) | 1,080万円 | 1,580万円 |

※引き渡し前の初期メンテナンス費用は除く。

■年間ランニングコスト(実費)

| | | 一般長尺シート | グラニット |
|---|---|---|---|
| 日常清掃 *1 | 月額 | 90万円 | 90万円 |
| | 年間 | 1,080万円 | 1,080万円 |
| 定期清掃 *2 | 1回 | 20万円 | 0円 |
| | 年間 | 60万円 | |
| 剥離清掃 *3 | 1回 | ー | |
| | 年間 | 53万円 | |
| 年間コスト合計 | | 1,193万円 | 1,080万円 |

年間113万円の削減


*1:ダスタークロス・モップ(自動床洗浄機)による清掃(毎日1,000m²／人計算)
*2:表面洗浄・ワックス2層塗布(3回／年)単価(100円／m²計算)
*3:ワックス剥離・ワックス2層塗布(1回／年)

※メンテナンス方法の詳細に関しては、P.477をご覧ください。

# ナーシングフロア WF WAX FREE

医療・福祉施設向けの2.0mm厚発泡ビニル床シート。
ワックスフリーコーティング仕様。

■ ナーシングフロア構成図




## ワックスフリーコーティング

高い防汚性能を持つ『WF（ワックスフリー）コーティング』と『抗菌防汚層』によって、汚れがつきにくく取れやすくなっております。

■ 耐ヒールマーク性試験　JIS K 3920「フロアーポリッシュ試験方法」に準拠

| | WFコーティング品 | 一般品+WAX | 一般品 |
|---|---|---|---|
| 未使用状態 | | | |
| 拭き取り前 | | | |
| 拭き取り後 | | | |

※上記データは当社基準による評価です。

## 衝撃吸収性

発泡構造により転倒時の衝撃をやわらげます。

■ 衝撃吸収性試験　JIS A 6519「体育館用鋼製床下地構成材」床の硬さ試験

| 商品名 | 全厚（mm） | G値 |
|---|---|---|
| **ナーシングフロア** | **2.0** | **129** |
| ストロング | 2.0 | 135 |
| エスリューム・ミスト | 2.0 | 140 |

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。品番により数値が異なります。

床材の衝撃吸収性はG値（転倒衝突時の衝撃加速度）で表されます。
G値が小さいほど衝撃が小さく、安全性に優れていると言えます。

# オーク

ゆったりとした自然な風合いのオーク柄のシート

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | **HS　発泡複層ビニル床シート** |
| 標準価格（税別） | **4,100**円／m² 7,470円／m |
| ■ **2.0**mm厚 | |
| ■ **182**cm巾 | |
| ■ **4.0**kg／m（重量） | |
| ■ 板巾 | 約**15.2**cm |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG | |
| ■ 機能 | WF ワックスフリー　衝撃吸収　抗菌　JIS適合品 |

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- NU-4305～4345とは製法が異なります。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。



NU-4301・4303



**NU-4301**　溶接棒YS-4301



**NU-4303**　溶接棒YS-4303






**NU-4302**　溶接棒YS-4302



**NU-4304**　溶接棒YS-4304



NU-4306



**NU-4305** 溶接棒YS-4305



**NU-4306** 溶接棒YS-4306




# エルム

清潔感のあるすっきりとしたエルム柄のシート

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | **HS　発泡複層ビニル床シート** |
| 標準価格（税別） | **4,100**円／m² 7,470円／m |
| ■ 厚さ | **2.0**mm厚 |
| ■ 巾 | **182**cm巾 |
| ■ 重量 | **3.6**kg／m（重量） |
| ■ 板巾 | 約**9.1**cm |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG |
| ■ 機能 | WF ワックスフリー　衝撃吸収　菌 抗菌　JIS適合品 |

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。



NU-4307



**NU-4307** 溶接棒YS-4307



**NU-4308** 溶接棒YS-4308




# チョークドオーク

チョークド仕上げの風合いを生かしたオーク柄のシート

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | **HS　発泡複層ビニル床シート** |
| 標準価格（税別） | **4,100**円／m² 7,470円／m |
| ■ 厚さ | **2.0**mm厚 |
| ■ 巾 | **182**cm巾 |
| ■ 重量 | **3.6**kg／m（重量） |
| ■ 板巾 | 約**10.1**cm |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG |
| ■ 機能 | WF ワックスフリー　衝撃吸収　菌 抗菌　JIS適合品 |

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。

# ウォルナット

上質感のあるウォルナット柄のシート

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | HS　発泡複層ビニル床シート |
| 標準価格（税別） | 4,100円／m² 7,470円／m |
| ■ 2.0mm厚 | |
| ■ 182cm巾 | |
| ■ 3.6kg／m（重量） | |
| ■ 板巾 | 約10.1cm |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG |
| ■ 機能 | WF ワックスフリー　衝撃吸収　抗菌　JIS適合品 |

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。



NU-4309　溶接棒YS-4309



NU-4311　溶接棒YS-4311



NU-4313　溶接棒YS-4313



NU-4310　溶接棒YS-4310



NU-4312　溶接棒YS-4312




# チェリー

クセのないベーシックなチェリー柄のシート

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | HS　発泡複層ビニル床シート |
| 標準価格（税別） | 4,100円／m² 7,470円／m |
| ■ 2.0mm厚 | |
| ■ 182cm巾 | |
| ■ 3.6kg／m（重量） | |
| ■ 板巾 | 約7.6cm |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG |
| ■ 機能 | WF ワックスフリー　衝撃吸収　抗菌　JIS適合品 |

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。



NU-4314　溶接棒YS-4314



NU-4316　溶接棒YS-4316



NU-4318　溶接棒YS-4318




NU-4315　溶接棒YS-4315



NU-4317　溶接棒YS-4317





NU-4319



**NU-4319** 溶接棒YS-4319 SK-4441と同柄



**NU-4320** 溶接棒YS-4320 SK-4442と同柄




## メイプル

自然な面差と優しい木目が特長のメイプル柄のシート

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | **HS　発泊複層ビニル床シート** |
| 標準価格（税別） | **4,100**円／m² 7,470円／m |
| ■ 厚 | **2.0**mm厚 |
| ■ 巾 | **182**cm巾 |
| ■ 重量 | **3.6**kg／m（重量） |
| ■ 板巾 | 約**7.6**cm |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG |
| ■ 機能 | WF ワックスフリー　衝撃吸収　菌 抗菌　JIS適合品 |

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。



NU-4321



**NU-4321** 溶接棒YS-4321 SK-4445と同柄



**NU-4322** 溶接棒YS-4322 SK-4446と同柄




## ライムストーン

清潔感のあるベーシックな石目柄のシート

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | **HS　発泊複層ビニル床シート** |
| 標準価格（税別） | **4,100**円／m² 7,470円／m |
| ■ 厚 | **2.0**mm厚 |
| ■ 巾 | **182**cm巾 |
| ■ 重量 | **3.6**kg／m（重量） |
| ■ 格子 | 約**22.5**×**22.5**cm角 |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG |
| ■ 機能 | WF ワックスフリー　衝撃吸収　菌 抗菌　JIS適合品 |

- 床材（ベース部分）の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。

# 織パターン

温かみのある織物柄のシート

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | **HS　発泡複層ビニル床シート** |
| 標準価格（税別） | **4,100**円／m² 7,470円／m |
| ■ **2.0**mm厚 | |
| ■ **182**cm巾 | |
| ■ **3.6**kg／m（重量） | |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG | |
| ■ 機能 | WF ワックスフリー　衝撃吸収　菌 抗菌　JIS 適合品 |

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。



**NU-4323** 溶接棒YS-4323 SK-4447と類似柄



**NU-4325** 溶接棒YS-4325 SK-4449と類似柄




**NU-4327** 溶接棒YS-4327 SK-4451と類似柄



**NU-4324** 溶接棒YS-4324 SK-4448と類似柄



**NU-4326** 溶接棒YS-4326 SK-4450と類似柄






NU-4323・4343


NU-4328 溶接棒YS-4328


NU-4334 溶接棒YS-4334


NU-4340 溶接棒YS-4340


NU-4329 溶接棒YS-4329


NU-4335 溶接棒YS-4335


NU-4341 溶接棒YS-4341


NU-4330 溶接棒YS-4330


NU-4336 溶接棒YS-4336


NU-4342 溶接棒YS-4342


NU-4331 溶接棒YS-4331


NU-4337 溶接棒YS-4337


NU-4343 溶接棒YS-4343


NU-4332 溶接棒YS-4332


NU-4338 溶接棒YS-4338


NU-4344 溶接棒YS-4344


NU-4333 溶接棒YS-4333


NU-4339 溶接棒YS-4339


NU-4345 溶接棒YS-4345

# プレーン

ベーシックな柄の多配色シート

■ 種類　HS　発泡複層ビニル床シート

標準価格（税別）　4,100円／m² 7,470円／m

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾

■ 3.6kg／m（重量）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能

WF ワックスフリー　衝撃吸収　菌 抗菌　JIS 適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。

# ストロング

WF WAX FREE

ワックスフリーコーティングとデザイン性を兼ね備えた
2.0mm厚重歩行用シートです。

## モトリーブロック

表情豊かなオーク集成材柄のシート

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | FS　複層ビニル床シート |
| 標準価格（税別） | 4,450円／m² 8,100円／m |
| ■ 2.0mm厚 | |
| ■ 182cm巾 | |
| ■ 5.0kg／m（重量） | |
| ■ 板巾 | ランダム |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG |
| ■ 機能 | WF ワックスフリー／菌 抗菌／JIS適合品／グリーン購入法適応商品 |

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。



PM-4351　溶接棒YS-4351



PM-4352　溶接棒YS-4352



PM-4351（1目盛り15cm）



PM-4352

## ロッキーオーク

ソープフィニッシュの風合いを生かしたオーク柄のシート

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | FS　複層ビニル床シート |
| 標準価格（税別） | 4,450円／m² 8,100円／m |
| ■ 2.0mm厚 | |
| ■ 182cm巾 | |
| ■ 5.0kg／m（重量） | |
| ■ 板巾 | 約15.2cm |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG |
| ■ 機能 | WF ワックスフリー／菌 抗菌／JIS適合品／グリーン購入法適応商品 |

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。



PM-4353　溶接棒YS-4353



PM-4354　溶接棒YS-4354



PM-4354（1目盛り25cm）



PM-4353



PM-4355



**PM-4355** 溶接棒YS-4355



**PM-4356** 溶接棒YS-4356




# ウォルナット

白太の抑揚が上品なウォルナット柄のシート

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | FS　複層ビニル床シート |
| 標準価格（税別） | 4,450円／m² 8,100円／m |
| ■ 2.0mm厚 | |
| ■ 182cm巾 | |
| ■ 5.0kg／m（重量） | |
| ■ 板巾 | 約15.2cm |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG | |
| ■ 機能 | WF ワックスフリー　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品 |

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。



PM-4357



**PM-4358** 溶接棒YS-4358



**PM-4359** 溶接棒YS-4359






**PM-4357** 溶接棒YS-4357



**PM-4360** 溶接棒YS-4360

# ウォルナット

ナチュラルなウォルナット柄のシート

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | FS　複層ビニル床シート |
| 標準価格（税別） | 4,450円／m² 8,100円／m |
| ■ 2.0mm厚 | |
| ■ 182cm巾 | |
| ■ 5.0kg／m（重量） | |
| ■ 板巾 | 約10.1cm |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG | |
| ■ 機能 | WF ワックスフリー　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品 |

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。

# バーチ

広巾で華やかな雰囲気のバーチ柄のシート

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | FS　複層ビニル床シート |
| 標準価格（税別） | 4,450円／m² 8,100円／m |
| ■ 2.0mm厚 | |
| ■ 182cm巾 | |
| ■ 5.0kg／m（重量） | |
| ■ 板巾 | 約15.2cm |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG | |
| ■ 機能 | WF ワックスフリー　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品 |

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。



PM-4361　溶接棒YS-4361



PM-4362　溶接棒YS-4362



PM-4361



PM-4363　溶接棒YS-4363



PM-4363（1目盛り25cm）

# オーク

定番のオーク柄のシート

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | FS　複層ビニル床シート |
| 標準価格（税別） | 4,450円／m² 8,100円／m |
| ■ 2.0mm厚 | |
| ■ 182cm巾 | |
| ■ 5.0kg／m（重量） | |
| ■ 板巾 | 約9.1cm |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG | |
| ■ 機能 | WF ワックスフリー　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品 |

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。



PM-4364　溶接棒YS-4364



PM-4365　溶接棒YS-4365



PM-4366



PM-4366　溶接棒YS-4366



PM-4364（1目盛り25cm）


PM-4368


**PM-4367** 溶接棒YS-4367


**PM-4368** 溶接棒YS-4368
SK-4439と同柄




# エルム

清涼感が特長のエルム柄のシート

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | FS　複層ビニル床シート |
| 標準価格（税別） | 4,450円／m² 8,100円／m |
| ■ 2.0mm厚 | |
| ■ 182cm巾 | |
| ■ 5.0kg／m（重量） | |
| ■ 板巾 | 約10.1cm |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG | |
| ■ 機能 | WF ワックスフリー　菌 抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品 |

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。


PM-4369


**PM-4369** 溶接棒YS-4369


**PM-4370** 溶接棒YS-4370




# メイプル

自然な抑揚ときめ細かな質感が特長のメイプル柄のシート

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | FS　複層ビニル床シート |
| 標準価格（税別） | 4,450円／m² 8,100円／m |
| ■ 2.0mm厚 | |
| ■ 182cm巾 | |
| ■ 5.0kg／m（重量） | |
| ■ 板巾 | 約10.1cm |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG | |
| ■ 機能 | WF ワックスフリー　菌 抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品 |

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。

■ 種類　FS　複層ビニル床シート

標準価格（税別）　4,450円／m²　8,100円／m

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾

■ 5.0kg／m（重量）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能

WF ワックスフリー　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。

## メタルオーク

メタリック塗装を施したスタイリッシュなオーク柄のシート

■ 板巾　約15.2cm

## アンティークアッシュ

素朴なエイジング感を表現したアッシュ柄のシート

■ 板巾　約11.4cm

## ワイルドオーク

ダイナミックな抑揚を生かしたオーク柄のシート

■ 板巾　約9.1cm

メタルオーク　アンティークアッシュ　ワイルドオーク


PM-4371　溶接棒YS-4371


PM-4373　溶接棒YS-4373


PM-4375　溶接棒YS-4375


PM-4372　溶接棒YS-4372


PM-4374　溶接棒YS-4374


PM-4376　溶接棒YS-4376











PM-4372



PM-4379・4380



**PM-4379** 溶接棒YS-4379
メディウォーク PG-4485と同柄



**PM-4380** 溶接棒YS-4380
メディウォーク PG-4486と同柄



**PM-4377** 溶接棒YS-4377
メディウォーク PG-4483と同柄



**PM-4378** 溶接棒YS-4378
メディウォーク PG-4484と同柄



**PM-4381** 溶接棒YS-4381
メディウォーク PG-4487と同柄

# リノリウム

汎用性の高いリノリウム柄のシート

■ 種類　**FS　複層ビニル床シート**

標準価格（税別）　**4,450**円／m² 8,150円／m

■ **2.0**mm厚　MADE IN KOREA

■ **183**cm巾

■ **5.4**kg／m（重量）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能　WF ワックスフリー　菌 抗菌　JIS適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- PM-4351～4376、PM-4382～4403とは製法が異なります。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。




PM-4383



**PM-4382** 溶接棒YS-4382



**PM-4383** 溶接棒YS-4383



PM-4382（1目盛り15cm）



**PM-4384** 溶接棒YS-4384

# ウィーブライン

織物のような立体感を表現したシート

■ 種類　**FS　複層ビニル床シート**

標準価格（税別）　**4,450**円／m² 8,100円／m

■ **2.0**mm厚

■ **182**cm巾

■ **5.0**kg／m（重量）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能　WF ワックスフリー　菌 抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。

# クロスペイント

パールによって奥行きと高級感を表現したシート

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | FS　複層ビニル床シート |
| 標準価格（税別） | 4,450円／m² 8,100円／m |
| ■ 2.0mm厚 | |
| ■ 182cm巾 | |
| ■ 5.0kg／m（重量） | |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG |
| ■ 機能 | WF ワックスフリー　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品 |

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。



**PM-4385** 溶接棒YS-4385



**PM-4387** 溶接棒YS-4387



**PM-4389** 溶接棒YS-4389



**PM-4386** 溶接棒YS-4386



**PM-4388** 溶接棒YS-4388



**PM-4390** 溶接棒YS-4390






PM-4389



PM-4391



**PM-4391** 溶接棒YS-4391



**PM-4392** 溶接棒YS-4392




## コンクリート 目地なし

コンクリートの質感にこだわったシート

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | FS　複層ビニル床シート |
| 標準価格（税別） | 4,450円／m² 8,100円／m |
| ■ 2.0mm厚 | |
| ■ 182cm巾 | |
| ■ 5.0kg／m（重量） | |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG |
| ■ 機能 | WF ワックスフリー　菌 抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品 |

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。



PM-4393



**PM-4393** 溶接棒YS-4393



**PM-4394** 溶接棒YS-4394






**PM-4395** 溶接棒YS-4395

## セラミック 目地なし

無地調のスタンダードな石目柄シート

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | FS　複層ビニル床シート |
| 標準価格（税別） | 4,450円／m² 8,100円／m |
| ■ 2.0mm厚 | |
| ■ 182cm巾 | |
| ■ 5.0kg／m（重量） | |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG |
| ■ 機能 | WF ワックスフリー　菌 抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品 |

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。

# マンダレーホワイト 目地なし

清潔感のあるホワイト系石目柄のシート

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | FS　複層ビニル床シート |
| 標準価格（税別） | 4,450円／m² 8,100円／m |
| ■ 2.0mm厚 | |
| ■ 182cm巾 | |
| ■ 5.0kg／m（重量） | |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG |
| ■ 機能 | WF ワックスフリー　菌 抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品 |

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。



**PM-4396** 溶接棒YS-4396



**PM-4397** 溶接棒YS-4397



PM-4397（1目盛り15cm）



PM-4396

# オニックス 目地なし

奥行きのある表現が特長のオニックス柄のシート

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | FS　複層ビニル床シート |
| 標準価格（税別） | 4,450円／m² 8,100円／m |
| ■ 2.0mm厚 | |
| ■ 182cm巾 | |
| ■ 5.0kg／m（重量） | |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG |
| ■ 機能 | WF ワックスフリー　菌 抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品 |


- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。



**PM-4398** 溶接棒YS-4398



**PM-4399** 溶接棒YS-4399



PM-4398（1目盛り15cm）



PM-4399




PM-4401



**PM-4400** 溶接棒YS-4400



**PM-4401** 溶接棒YS-4401




## ライムストーン 目地なし


ナチュラルなライムストーン柄のシート

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | FS　複層ビニル床シート |
| 標準価格（税別） | 4,450円／m² 8,100円／m |
| ■ 2.0mm厚 | |
| ■ 182cm巾 | |
| ■ 5.0kg／m（重量） | |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG |
| ■ 機能 | WF ワックスフリー　菌 抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品 |


- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。




PM-4402



**PM-4402** 溶接棒YS-4402



**PM-4403** 溶接棒YS-4403




## ミカゲ 目地なし

ベーシックで使いやすい御影石柄のシート

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | FS　複層ビニル床シート |
| 標準価格（税別） | 4,450円／m² 8,100円／m |
| ■ 2.0mm厚 | |
| ■ 182cm巾 | |
| ■ 5.0kg／m（重量） | |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG |
| ■ 機能 | WF ワックスフリー　菌 抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品 |

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。

# ストロング・リアル

高品質な印刷と精緻なエンボス表現でリアルな素材感にこだわりました。

## ネロオーク

味わい深いオーク古材柄のシート

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | FS　複層ビニル床シート |
| 標準価格（税別） | 4,450円／m² 8,100円／m |
| ■ 2.0mm厚 | |
| ■ 182cm巾 | |
| ■ 5.0kg／m（重量） | |
| ■ 板巾 | 約15.2cm |
| ■ リピート | タテ125cm・ヨコ182cm |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG | |
| ■ 機能 | 抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品 |

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。また、デザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります。）
- 製品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。



PM-4406　溶接棒YS-4406



PM-4407　溶接棒YS-4407



PM-4407（1目盛り25cm）



PM-4406

## シエロアッシュ

シミの風合いを生かしたアッシュ古材柄のシート

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | FS　複層ビニル床シート |
| 標準価格（税別） | 4,450円／m² 8,100円／m |
| ■ 2.0mm厚 | |
| ■ 182cm巾 | |
| ■ 5.0kg／m（重量） | |
| ■ 板巾 | 約13.0cm |
| ■ リピート | タテ125cm・ヨコ182cm |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG | |
| ■ 機能 | 抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品 |

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。



PM-4408　溶接棒YS-4408



PM-4408（1目盛り25cm）



PM-4408

## スノーオーク



PM-4409　溶接棒YS-4409




## ラスティックウッド




PM-4410　溶接棒YS-4410




## タンドパイン



PM-4411　溶接棒YS-4411






PM-4411

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | FS　複層ビニル床シート |
| 標準価格（税別） | 4,450円／m² 8,100円／m |
| ■ 2.0mm厚 | |
| ■ 182cm巾 | |
| ■ 5.0kg／m（重量） | |
| ■ リピート | タテ124cm・ヨコ182cm |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG | |
| ■ 機能 | 抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品 |

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。

## スノーオーク（ヘリンボーン）

フレンチヘリンボーンを表現したシート

## ラスティックウッド

ホワイトペイントのランダムな拭き取り感が特徴のシート

■ 板巾　約15.2cm

## タンドパイン

ノコギリ跡や日焼けを生かしたユーズド感のある木目シート

■ 板巾　約15.2cm

■ 種類　FS　複層ビニル床シート

標準価格（税別）　4,450円／m² 8,100円／m

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾

■ 5.0kg／m（重量）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。
また、デザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります。）
- 製品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。

## ペイントウッド

ラスティックなペイントウッド柄のシート

■ 板巾　約11.4cm

■ リピート　タテ125cm・ヨコ182cm

## チーク（ヘリンボーン）

重厚なチーク材をフレンチヘリンボーンにしたシート

■ 板巾　約7.8cm

■ リピート　タテ94cm・ヨコ182cm

## グレインウッド

和モダンの空間を演出する浮造り調のシート


■ 板巾　約12.1cm

■ リピート　タテ124cm・ヨコ182cm

### ペイントウッド



PM-4412　溶接棒YS-4412




### チーク（ヘリンボーン）



PM-4413　溶接棒YS-4413




### グレインウッド



PM-4414　溶接棒YS-4414







PM-4413


PM-4416


**PM-4415** 溶接棒YS-4415


**PM-4416** 溶接棒YS-4416




## クラルテ

経年変化した鉄板の大判ブロック柄シート

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | **FS　複層ビニル床シート** |
| 標準価格（税別） | **4,450**円／m² 8,100円／m |
| ■ 2.0mm厚 | |
| ■ 182cm巾 | |
| ■ 5.0kg／m（重量） | |
| ■ リピート | タテ125cm・ヨコ182cm |
| ■ 格子 | 約41.7×60.6cm |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG | |
| ■ 機能 | 抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品 |

- 床材（ベース部分）の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。


PM-4417


**PM-4417** 溶接棒YS-4417




## アルテミス

地中海の大理石の味わい深い質感を再現したシート

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | **FS　複層ビニル床シート** |
| 標準価格（税別） | **4,450**円／m² 8,100円／m |
| ■ 2.0mm厚 | |
| ■ 182cm巾 | |
| ■ 5.0kg／m（重量） | |
| ■ リピート | タテ125cm・ヨコ182cm |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG | |
| ■ 機能 | 抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品 |

- 床材（ベース部分）の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。
また、デザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります。）
- 製品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。

# スレート（乱貼り）

天然スレートを乱貼りしたシート


| | |
|---|---|
| ■ 種類 | **FS　複層ビニル床シート** |
| 標準価格（税別） | **4,450**円／m² 8,100円／m |
| ■ **2.0**mm厚 | |
| ■ **182**cm巾 | |
| ■ **5.0**kg／m（重量） | |
| ■ リピート | タテ**90**cm・ヨコ**182**cm |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG | |
| ■ 機能 | 抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品 |

- 床材（ベース部分）の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。
また、デザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります。）
- 製品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。



**PM-4418**　溶接棒YS-4418






PM-4418

# シャビーストーン（ヘリンボーン）

アンティーク調タイルのヘリンボーン柄シート

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | **FS　複層ビニル床シート** |
| 標準価格（税別） | **4,450**円／m² 8,100円／m |
| ■ **2.0**mm厚 | |
| ■ **182**cm巾 | |
| ■ **5.0**kg／m（重量） | |
| ■ タイル巾 | 約**10.5**cm |
| ■ リピート | タテ**92.5**cm・ヨコ**182**cm |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG | |
| ■ 機能 | 抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品 |

- 床材（ベース部分）の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。
また、デザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります。）
- 製品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。



**PM-4419**　溶接棒YS-4419







PM-4419



PM-4420



**PM-4420** 溶接棒YS-4420




# ビアンコ

清潔感のあるビアンコ柄のシート

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | **FS　複層ビニル床シート** |
| 標準価格（税別） | **4,450**円／m² 8,100円／m |
| ■ 厚さ | **2.0**mm厚 |
| ■ 巾 | **182**cm巾 |
| ■ 重量 | **5.0**kg／m（重量） |
| ■ リピート | タテ**91**cm・ヨコ**91**cm |
| ■ 格子 | 約**22.7**×**22.7**cm角 |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG | |
| ■ 機能 | 抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品 |

- 床材（ベース部分）の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。



**PM-4421** 溶接棒YS-4421



**PM-4422** 溶接棒YS-4422



**PM-4423** 溶接棒YS-4423



PM-4422




# スレート

天然スレートの割肌感を表現したシート

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | **FS　複層ビニル床シート** |
| 標準価格（税別） | **4,450**円／m² 8,100円／m |
| ■ 厚さ | **2.0**mm厚 |
| ■ 巾 | **182**cm巾 |
| ■ 重量 | **5.0**kg／m（重量） |
| ■ リピート | タテ**90**cm・ヨコ**90**cm |
| ■ 格子 | 約**22.5**×**22.5**cm角 |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG | |
| ■ 機能 | 抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品 |

- 床材（ベース部分）の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。

■ 種類　FS　複層ビニル床シート

標準価格（税別）　4,450円／m²　8,100円／m

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾

■ 5.0kg／m（重量）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材（ベース部分）の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。

## オールドマーブル

大理石の自然な経時変化を再現したシート

■ リピート　タテ91cm・ヨコ91cm

■ 格子　約30.3×30.3cm角

## テラコッタ

落ち着いた雰囲気のテラコッタ柄のシート

■ リピート　タテ91cm・ヨコ182cm

■ 格子　約22.8×22.8cm角

## ラスティック

味わいのあるラスティックなタイル柄のシート

■ リピート　タテ90cm・ヨコ182cm

### オールドマーブル



PM-4424　溶接棒YS-4424



PM-4424（1目盛り25cm）

### テラコッタ



PM-4425　溶接棒YS-4425



PM-4425（1目盛り25cm）

### ラスティック



PM-4426　溶接棒YS-4426



PM-4426（1目盛り25cm）



PM-4426



PM-4427



**PM-4427** 溶接棒YS-4427
SK-4468と同柄




# 籐

深いエンボスで籐の立体感を追求したシート

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | **FS　複層ビニル床シート** |
| 標準価格（税別） | **4,450**円／m² 8,100円／m |
| ■ | **2.0**mm厚 |
| ■ | **182**cm巾 |
| ■ | **5.0**kg／m（重量） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG |
| ■ 機能 | 抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品 |

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。



PM-4428



**PM-4428** 溶接棒YS-4428




# サイザルスクエア

市松模様に編んだサイザル麻を表現したシート

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | **FS　複層ビニル床シート** |
| 標準価格（税別） | **4,450**円／m² 8,100円／m |
| ■ | **2.0**mm厚 |
| ■ | **182**cm巾 |
| ■ | **5.0**kg／m（重量） |
| ■ リピート | タテ**45**cm・ヨコ**45.5**cm |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG |
| ■ 機能 | 抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品 |

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。

# SKフロア

医療・福祉施設に最適な発泡層つき2.8mm厚床シート。
ワックスフリーコーティング仕様。

消臭SKフロア

## ノーチェ

程よいコントラストが特長のノーチェ柄シート

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | HS　発泡複層ビニル床シート |
| 標準価格（税別） | 5,300円／m² 9,650円／m |
| ■ 2.8mm厚 | |
| ■ 182cm巾 | |
| ■ 3.4kg／m（重量） | |
| ■ 板巾 | 約15.2cm |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG | |
| ■ 機能 | WF ワックスフリー　消臭　衝撃吸収　菌 抗菌　JIS適合品 |

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- SK-4436～4451とは製法が異なります。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。

### 衝撃吸収性試験

JIS A 6519「体育館用鋼製床下地構成材」床の硬さ試験

| | 全厚(mm) | G値 |
|---|---|---|
| エスリューム・ミスト | 2.0 | 140 |
| ストロング | 2.0 | 135 |
| SKフロア | 2.8 | 114 |

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。品番により数値が異なります。

床材の衝撃吸収性はG値（転倒衝突時の衝撃加速度）で表されます。
G値が小さいほど衝撃が小さく、安全性に優れていると言えます。

※消臭試験結果に関しては、P.34をご確認ください。



SK-4431　溶接棒YS-4431



SK-4432　溶接棒YS-4432



SK-4431（1目盛り25cm）



SK-4432

消臭SKフロア

## ナチュラルバーチ

自然でやさしい雰囲気のバーチ柄のシート

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | HS　発泡複層ビニル床シート |
| 標準価格（税別） | 5,300円／m² 9,650円／m |
| ■ 2.8mm厚 | |
| ■ 182cm巾 | |
| ■ 3.4kg／m（重量） | |
| ■ 板巾 | 約13.0cm |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG | |
| ■ 機能 | WF ワックスフリー　消臭　衝撃吸収　菌 抗菌　JIS適合品 |

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- SK-4436～4451とは製法が異なります。
- 壁面のデザイン貼りは施工費が割増しになります。また、腰壁の弊社黒板壁紙「Blackboard」以外の部分には描き込みできません。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。



SK-4433　溶接棒YS-4433



SK-4434　溶接棒YS-4434



SK-4435　溶接棒YS-4435



SK-4433



SK-4434（1目盛り25cm）

## バーチ



SK-4436　溶接棒YS-4436



SK-4437　溶接棒YS-4437

## エルム



SK-4438　溶接棒YS-4438



SK-4439　溶接棒YS-4439 PM-4368と同柄



SK-4440　溶接棒YS-4440

## メイプル



SK-4441　溶接棒YS-4441 NU-4319と同柄



SK-4442　溶接棒YS-4442 NU-4320と同柄



SK-4443　溶接棒YS-4443












SK-4436

■ 種類　HS　発泡複層ビニル床シート

標準価格（税別）　5,300円／m²　9,650円／m

■ 2.8mm厚

■ 182cm巾

■ 3.8kg／m（重量）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能　WF ワックスフリー　衝撃吸収　抗菌　JIS適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。

## バーチ

程よく抑揚をおさえたバーチ柄のシート

■ 板巾　約15.2cm

## エルム

シンプルでナチュラルな雰囲気が人気のエルム柄のシート

■ 板巾　約10.1cm

## メイプル

自然な面差や色変化のあるメイプル柄のシート

■ 板巾　約7.6cm

# ファインマーブル


ベーシックな大理石調のシート

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | HS　発泡複層ビニル床シート |
| 標準価格（税別） | 5,300円／m² 9,650円／m |
| ■ 2.8mm厚 | |
| ■ 182cm巾 | |
| ■ 3.8kg／m（重量） | |
| ■ 格子 | 約30×30cm角 |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG | |
| ■ 機能 | WF ワックスフリー　衝撃吸収　菌 抗菌　JIS適合品 |

- 床材（ベース部分）の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。



SK-4444　溶接棒YS-4444




# ライムストーン

清潔感のあるライムストーン柄のシート

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | HS　発泡複層ビニル床シート |
| 標準価格（税別） | 5,300円／m² 9,650円／m |
| ■ 2.8mm厚 | |
| ■ 182cm巾 | |
| ■ 3.8kg／m（重量） | |
| ■ 格子 | 約22.5×22.5cm角 |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG | |
| ■ 機能 | WF ワックスフリー　衝撃吸収　菌 抗菌　JIS適合品 |

- 床材（ベース部分）の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。



SK-4445　溶接棒YS-4445
NU-4321と同柄



SK-4446　溶接棒YS-4446
NU-4322と同柄




# 織パターン

温かみのある織物柄のシート

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | HS　発泡複層ビニル床シート |
| 標準価格（税別） | 5,300円／m² 9,650円／m |
| ■ 2.8mm厚 | |
| ■ 182cm巾 | |
| ■ 3.8kg／m（重量） | |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG | |
| ■ 機能 | WF ワックスフリー　衝撃吸収　菌 抗菌　JIS適合品 |

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。



SK-4447　溶接棒YS-4447
NU-4323と類似柄



SK-4449　溶接棒YS-4449
NU-4325と類似柄



SK-4451　溶接棒YS-4451
NU-4327と類似柄



SK-4448　溶接棒YS-4448
NU-4324と類似柄



SK-4450　溶接棒YS-4450
NU-4326と類似柄



**SK-4452** 溶接棒YS-4452


**SK-4458** 溶接棒YS-4458


**SK-4464** 溶接棒YS-4464


**SK-4453** 溶接棒YS-4453


**SK-4459** 溶接棒YS-4459


**SK-4465** 溶接棒YS-4465


**SK-4454** 溶接棒YS-4454


**SK-4460** 溶接棒YS-4460


**SK-4466** 溶接棒YS-4466


**SK-4455** 溶接棒YS-4455


**SK-4461** 溶接棒YS-4461


**SK-4467** 溶接棒YS-4467


**SK-4456** 溶接棒YS-4456


**SK-4462** 溶接棒YS-4462


**SK-4457** 溶接棒YS-4457


**SK-4463** 溶接棒YS-4463

消臭SKフロア


# プレーン

ニューベーシックのプレーン柄シート

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | HS　発泡複層ビニル床シート |
| 標準価格（税別） | 5,300円／m² 9,650円／m |
| ■ 2.8mm厚 | |
| ■ 182cm巾 | |
| ■ 3.4kg／m（重量） | |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG |
| ■ 機能 | WF ワックスフリー　消臭　衝撃吸収　菌 抗菌　JIS適合品 |

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- SK-4436～4451とは製法が異なります。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。

消臭試験　消臭SKフロア　空試験




上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

試験方法

①210mm×160mmにカットしたサンプル2枚を裏面同士で貼り合わせ、端面をアルミテープでシールして検体とした。
（消臭有効面積＝600cm²）
②試験袋に検体1枚を入れ、空気3ℓを注入した。
③試験ガスを注入し、所定の初期濃度とした。
④10分、1時間、2時間、3時間、24時間後にガス濃度を検知管で測定した。
⑤サンプルを用いずに同様の評価を行い空試験とした。

# SKフロア・リアル

リアルな表現にこだわった素材シリーズ。

## 籐・サイザル

素材らしさを追求したシート

■ 種類　HS　発泡複層ビニル床シート

標準価格（税別）　5,300円／m² 9,650円／m

■ 2.8mm厚

■ 182cm巾

■ 3.9kg／m（重量）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能　衝撃吸収　抗菌　JIS適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。

### 籐




SK-4468　溶接棒YS-4468 PM-4427と同柄



SK-4469　溶接棒YS-4469




### サイザル



SK-4470　溶接棒YS-4470




## たたみシート

長尺シート

畳の質感を忠実に再現したシート

■ 種類　HS　発泡複層ビニル床シート

標準価格（税別）　5,300円／m² 9,650円／m

■ 2.8mm厚

■ 182cm巾

■ 3.9kg／m（重量）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能　衝撃吸収　抗菌　JIS適合品


- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。




巾方向



SK-4471　溶接棒YS-4471



SK-4472　溶接棒YS-4472

巾方向







SK-4470・4471

# 高機能タイル

たたみタイル　とうタイル

## 1.心地よいクッション性

発泡層がサンドしてありますので、一般塩ビシート・タイルと比較して断熱性、遮音性、歩行感に優れます。



断面図(3.0mm)


## 2.お掃除かんたん

カーペットや畳と比べ、メンテナンスがとても簡単。
水拭きができますので、コーヒーや醤油をこぼしてもサッと拭き取れます。

## 3.消臭・抗菌機能つき

表層に練りこんだ消臭剤が、化学反応により臭気ガスを吸着します。
また、雑菌の繁殖を抑える抗菌仕様です。

### 消臭試験




上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

**試験方法**

①210mm×160mmにカットしたサンプル2枚を裏面同士で貼り合わせ、端面をアルミテープでシールして検体とした。（消臭有効面積=600cm²）
②試験袋に検体1枚を入れ、空気3ℓを注入した。 ③試験ガスを注入し、所定の初期濃度とした。
④10分、1時間、2時間、3時間、24時間後にガス濃度を検知管で測定した。 ⑤サンプルを用いずに同様の評価を行い空試験とした。

## たたみタイル



PG-4473-T　90cm角




PG-4474-T　90cm角




## とうタイル



PG-4475-T　45cm角




エッジはリアルな
ラウンド仕上げです。

90cm角　特殊掛率品

# たたみタイル

リアルな質感を追求した高機能タイル

標準価格（税別）　**8,800**円／m²　7,128円／枚(枚売可)

- **3.0**mm厚
- **90**×**90**cm角
- **16.8**kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース **8**枚入り（約6.48m²）
- 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX・WG

ピールアップ工法：GTS（たたみタイル塗布量100～150g/m²）
※常時水のかかる場所への施工はお避けください。

- 機能




- 市松貼りで施工してください。
- 水のかかる場所への施工時はパーフェクトシームシーム液やジェルチューブ入りで目地処理してください。
- 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。



90cm角のたたみタイルです。

45cm角　特殊掛率品

# とうタイル

リアルな質感を追求した高機能タイル

標準価格（税別）　**8,800**円／m²　1,782円／枚(枚売可)

- **3.0**mm厚
- **45**×**45**cm角
- **14.4**kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース **24**枚入り（約4.86m²）
- 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX・WG

- 機能




- 市松貼りで施工してください。
- 水のかかる場所への施工時はパーフェクトシームシーム液やジェルチューブ入りで目地処理してください。
- 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。



45cm角のとうタイルです。



PG-4475-T

# メディウォーク WF WAX FREE

アンダーレイ不要の画期的多機能フロア

## 1 100Gを切る衝撃吸収性

万一転倒した場合でも衝撃をやさしく吸収します。

■ 衝撃吸収性試験　JIS A 6519「体育館用鋼製床下地構成材」　床の硬さ試験

| 商品名 | 全厚(mm) | G値 |
|---|---|---|
| **メディウォーク** | **4.5** | **98.5** |
| ストロング+アンダーレイ3.0mm | 5.0 | 105 |
| SKフロア | 2.8 | 114 |
| ナーシングフロア | 2.0 | 129 |
| ストロング | 2.0 | 135 |

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。品番により数値が異なります。

床材の衝撃吸収性はG値(転倒衝突時の衝撃加速度)で表されます。
G値が小さいほど衝撃が小さく、一般的に100G以下の場合、安全性が高いとされております。


## 2 優れたキャスター走行性

車椅子やストレッチャーでの移動がスムーズです。

■ 車椅子の直進走行性試験

| 商品名 | 全厚(mm) | (kgf) | (N) |
|---|---|---|---|
| **メディウォーク** | **4.5** | **3.0** | **29.3** |
| ストロング+アンダーレイ3.0mm | 5.0 | 3.0 | 29.6 |
| SKフロア | 2.8 | 2.5 | 24.7 |
| ナーシングフロア | 2.0 | 2.3 | 22.0 |
| ストロング | 2.0 | 2.2 | 21.5 |

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。品番により数値が異なります。
車椅子が動き出す時にかける(N値)が小さいほど走行しやすいことを表します。





- 車椅子　重量:21.1kg
  前輪:ゴム製 直径17cm
  後輪:チューブ式タイヤ
  直径60cm
- 試験者　重量:64kg

[試験方法]
試験床材を鉄板の上に敷き、その上に左右のパイプにロープを取り付けた車椅子を乗せ、試験者(重量64kg)を乗せて15秒間静止した後にゆっくりとロープを引っ張り、動き出すときの力の大きさ(N値)を測定します。

## 3 高い防汚性

WF(ワックスフリー)コーティングによって
汚れがつきにくく、取れやすくなっております。

■ 耐ヒールマーク性試験 JIS K 3920「フロアーポリッシュ試験方法」に準拠





※上記データは当社基準による評価です。

## 4 アンダーレイが不要

重歩行シート2.0mm厚+アンダーレイ3.0mm厚を
施工した場合と同等以上の性能があります。


### 従来のアンダーレイ施工

■ 重歩行シート2.0mm厚+アンダーレイ3.0mm厚




### アンダーレイ不要施工

■ メディウォーク4.5mm厚




**メリット 1**

施工が 1 回で済むので、アンダーレイ施工より
工期が短くなります。

**メリット 2**

改修の際、アンダーレイ施工より貼り替えが
容易です。



PG-4478



**PG-4478** 溶接棒YS-4478



**PG-4479** 溶接棒YS-4479




特殊掛率品

## メイプル

やさしい風合いのメイプル柄のシート

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | HS　発泡複層ビニル床シート |
| 標準価格（税別） | 5,900円／m² 10,800円／m |
| ■ 4.5mm厚 | MADE IN KOREA |
| ■ 183cm巾 | |
| ■ 5.5kg／m（重量） | |
| ■ 板巾 | 約10.2cm |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG | |
| ■ 機能 | WF ワックスフリー　衝撃吸収　菌 抗菌 |

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。



PG-4481



**PG-4480** 溶接棒YS-4480



**PG-4481** 溶接棒YS-4481






**PG-4482** 溶接棒YS-4482

特殊掛率品

## オーク

ベーシックな定番のオーク柄シート

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | HS　発泡複層ビニル床シート |
| 標準価格（税別） | 5,900円／m² 10,800円／m |
| ■ 4.5mm厚 | MADE IN KOREA |
| ■ 183cm巾 | |
| ■ 5.5kg／m（重量） | |
| ■ 板巾 | 約10.2cm |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG | |
| ■ 機能 | WF ワックスフリー　衝撃吸収　菌 抗菌 |

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。

特殊掛率品

# リノリウム（メディウォーク）

使いやすいリノリウム調のシート

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | HS　発泡複層ビニル床シート |
| 標準価格（税別） | 5,900円／m² 10,800円／m |
| ■ 4.5mm厚 | MADE IN KOREA |
| ■ 183cm巾 | |
| ■ 5.5kg／m（重量） | |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG | |
| ■ 機能 | WF ワックスフリー　衝撃吸収　抗菌 |

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。



PG-4483　溶接棒YS-4483 PM-4377と同柄



PG-4485　溶接棒YS-4485 PM-4379と同柄



PG-4487　溶接棒YS-4487 PM-4381と同柄



PG-4484　溶接棒YS-4484 PM-4378と同柄



PG-4486　溶接棒YS-4486 PM-4380と同柄






PG-4483・4484

## プレーン（シート・タイル）

長尺シート 200cm巾　タイル 50cm角



PG-4491-R
PG-4495-T


PG-4493-R
PG-4497-T


PG-4494-R
PG-4498-T


PG-4492-R
PG-4496-T




## ライン（シート・タイル）


長尺シート 200cm巾　タイル 50cm角



PG-4499-R
PG-4502-T


PG-4500-R
PG-4503-T


PG-4501-R
PG-4504-T


PG-4499-R




特殊掛率品

# ココフロア

ビニルと織物が融合した新感覚の床材です。

### 長尺シート

標準価格（税別） **7,600**円／m² 15,200円／m

- **3.0**mm厚　MADE IN BELGIUM
- **200**cm巾
- **6.0**kg／m（重量）
- 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX・WG

● ジョイントはパーフェクトシームシーム液やジェルチューブ入りで溶接してください。

### タイル

標準価格（税別） **8,500**円／m² 2,125円／枚（枚売可）

- **3.2**mm厚　MADE IN BELGIUM
- **50**×**50**cm角
- **16.0**kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース **16**枚入り（約4m²）
- 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX・WG

ピールアップ工法：GTS


● 市松貼りで施工してください。

● 独特な製品構造により、使用環境によって表面の損傷を生じる場合があります。
重歩行スペースには適しませんのでお含みおきください。
● ワックスによるメンテナンスはできません。メンテナンス方法に関しましては、P.480をご参照ください。
● 湿気や水が長期間にわたり影響を及ぼす場所への施工はお避けください。
アルカリ性の水分により塩ビ樹脂に含まれる可塑剤が加水分解し、異臭が発生する場合があります。施工前に下地水分をご確認ください。
● 長尺シートは施工前に24時間以上現場で仮敷きを行ってください。
タイルは箱から出して平坦な場所で積み重ね、24時間以上室温になじませてください。
● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。

# 高機能単層シート WF WAX FREE 永久 機能再生

全世界で年間2,000万m²以上の納品実績。安心のロングライフ商品です。


メガリット・グラニット・オデオンPUR




## 1 永久ワックスフリー

緻密な単層構造とポリウレタンコーティングの
W効果で汚れをシャットアウト。
製品寿命を通してワックスがけは不要です。
裏面まで同じ色・柄のスルーパターン構造です
ので、表面が摩耗しても美しさが損なわれません。


高機能の理由は緻密な単層構造　電子顕微鏡写真(400倍)




粒子が細かく凹凸の少ない表面により、
汚れが入り込みにくい構造です。

## 2 永久機能再生

バフィングで『何度でも機能が再生』します。




**防汚性**

粒子の細かい素材を原料としているため、汚れが入りこみにくくなっています。

**耐薬品性**

消毒液に含まれるアルコールや次亜塩素酸などに耐久性があります。

**耐動荷重性**

ストレッチャーや配膳車などが走行する場所でも破損や膨れが生じにくくなっています。

※医療施設などで重量物の移動が想定される場合、下地水分グレードがI(一般工法レベル)の場合でも、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

## 3 メンテナンスコストを大幅に削減

製品寿命を通してワックスがけが不要であり、それに伴う時間と費用も大幅に削減されます。

特殊掛率品

## メガリット

透明感のある石目調の高機能単層シート

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | TS　単層ビニル床シート |
| 標準価格(税別) | 5,400円／m² 10,800円／m |
| ■ 2.0mm厚 | MADE IN SWEDEN |
| ■ 200cm巾 | |
| ■ 5.1kg／m(重量) | |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 ※くし目A-2 BB-400をご使用ください。 |
| | 一般工法：E-1・AR・PC-2 |
| | 耐湿工法：WPX・WG |
| ■ 機能 | WF ワックスフリー / 永久 機能再生 / 耐薬品 / 耐動荷重 / グリーン購入法適応商品 |

- 施工前に必ず24時間以上現場で仮敷きを行ってください。
- 製法上、色見本と実際の商品の柄の出方が異なる場合がありますのでお含みおきください。
- PG-4506～4512の溶接棒はマルチカラー溶接棒ではありません。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。


PG-4506
溶接棒YS-4506


PG-4508
溶接棒YS-4508


PG-4510
溶接棒YS-4510


PG-4512
溶接棒YS-4512


PG-4507
溶接棒YS-4507


PG-4509
溶接棒YS-4509


PG-4511
溶接棒YS-4511

**PG-4516**
溶接棒YS-4516


**PG-4521**
溶接棒YS-4521


**PG-4526**
溶接棒YS-4526



**PG-4531**
溶接棒YS-4531


**PG-4517**
溶接棒YS-4517


**PG-4522**
溶接棒YS-4522


**PG-4527**
溶接棒YS-4527


**PG-4532**
溶接棒YS-4532


**PG-4518**
溶接棒YS-4518


**PG-4523**
溶接棒YS-4523


**PG-4528**
溶接棒YS-4528


**PG-4533**
溶接棒YS-4533


**PG-4519**
溶接棒YS-4519


**PG-4524**
溶接棒YS-4524


**PG-4529**
溶接棒YS-4529


**PG-4534**
溶接棒YS-4534


**PG-4520**
溶接棒YS-4520


**PG-4525**
溶接棒YS-4525


**PG-4530**
溶接棒YS-4530


**PG-4535**
溶接棒YS-4535

特殊掛率品

# グラニット

高機能単層シートのスタンダード

■ 種類　TS　単層ビニル床シート

標準価格（税別）　**5,400**円／m²　10,800円／m

■ **2.0**mm厚　MADE IN SWEDEN

■ **200**cm巾

■ **5.9**kg／m（重量）

■ 接着剤　モルタル下地　※くし目A-2　BB-400をご使用ください。

一般工法：E-1・AR・PC-2

耐湿工法：WPX・WG

■ 機能




- 施工前に必ず24時間以上現場で仮敷きを行ってください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。

## マルチカラー溶接棒

グラニット専用　特殊掛率品

カラーチップ入りの溶接棒です。
継ぎ目が目立たず美しく仕上がります。



直径4～4.5mm×50m巻（切売不可）

標準価格（税別）　**10,000**円／巻

※熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。
※5mm径の溶接ノズルをご使用ください。

MADE IN SWEDEN



特殊掛率品

# オデオンPUR

2つの異なる柄を持つ人気の高機能単層シート

■ 種類　TS　単層ビニル床シート

標準価格（税別）　4,600円／m²　9,200円／m

■ 2.0mm厚　MADE IN SWEDEN

■ 200cm巾

■ 6.0kg／m（重量）

■ 接着剤　モルタル下地　※くし目A-2　BB-400をご使用ください。


一般工法：E-1・AR・PC-2

耐湿工法：WPX・WG


■ 機能　WF ワックスフリー　永久 機能再生　耐薬品　耐動荷重　グリーン購入法適応商品

- 施工前に必ず24時間以上現場で仮敷きを行ってください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。


## Primo プリモ


**PG-4538**
溶接棒YS-4538


**PG-4542**
溶接棒YS-4542



**PG-4546**
溶接棒YS-4546


**PG-4550**
溶接棒YS-4550


**PG-4539**
溶接棒YS-4539


**PG-4543**
溶接棒YS-4543


**PG-4547**
溶接棒YS-4547



**PG-4551**
溶接棒YS-4551



**PG-4540**
溶接棒YS-4540



**PG-4544**
溶接棒YS-4544


**PG-4548**
溶接棒YS-4548


**PG-4552**
溶接棒YS-4552


**PG-4541**
溶接棒YS-4541


**PG-4545**
溶接棒YS-4545


**PG-4549**
溶接棒YS-4549


**PG-4553**
溶接棒YS-4553

## Eclipse エクリプス


**PG-4554**
溶接棒YS-4554


**PG-4558**
溶接棒YS-4558


**PG-4561**
溶接棒YS-4561


**PG-4564**
溶接棒YS-4564


**PG-4555**
溶接棒YS-4555


**PG-4559**
溶接棒YS-4559



**PG-4562**
溶接棒YS-4562


**PG-4565**
溶接棒YS-4565


**PG-4556**
溶接棒YS-4556


**PG-4560**
溶接棒YS-4560


**PG-4563**
溶接棒YS-4563


**PG-4566**
溶接棒YS-4566


**PG-4557**
溶接棒YS-4557


PG-4560・4566

特殊掛率品

# オデオンPUR

2つの異なる柄を持つ人気の高機能単層シート

| | |
|---|---|
| 種類 | TS　単層ビニル床シート |
| 標準価格（税別） | 4,600円／m² （9,200円／m） |
| 2.0mm厚 | MADE IN SWEDEN |
| 200cm巾 | |
| 6.0kg／m（重量） | |
| 接着剤 | モルタル下地　※くし目A-2　BB-400をご使用ください。 |
| | 一般工法：E-1・AR・PC-2 |
| | 耐湿工法：WPX・WG |
| 機能 | WF ワックスフリー／永久 機能再生／耐薬品／耐動荷重／グリーン購入法 適応商品 |

- 施工前に必ず24時間以上現場で仮敷きを行ってください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。

## マルチカラー溶接棒

オデオンPUR専用　特殊掛率品

カラーチップ入りの溶接棒です。
継ぎ目が目立たず美しく仕上がります。



直径4～4.5mm×50m巻（切売不可）

標準価格（税別）10,000円／巻


※熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。
※5mm径の溶接ノズルをご使用ください。

MADE IN SWEDEN



# 高機能単層シート WF WAX FREE 永久 機能再生


メディントーン




## 1 永久ワックスフリー

緻密な単層構造とダイヤモンド10コーティングのW効果で汚れをシャットアウト。
製品寿命を通してワックスがけは不要です。
裏面まで同じ色・柄のスルーパターン構造ですので、表面が摩耗しても美しさが損なわれません。

**高機能の理由は緻密な単層構造**　電子顕微鏡写真（400倍）




粒子が細かく凹凸の少ない表面により、汚れが入り込みにくい構造です。

**高機能の理由はDIAMOND10コーティング**

DIAMOND 10 TECHNOLOGY　ダイヤモンド粒子を含む特殊コーティング。キズに強く、耐久性や防汚性に優れます。

## 2 永久機能再生

バフィングで『何度でも機能が再生』します。

**防汚性**

粒子の細かい素材を原料としているため、汚れが入りこみにくくなっています。

**耐薬品性**

消毒液に含まれるアルコールや次亜塩素酸などに耐久性があります。

**耐動荷重性**

ストレッチャーや配膳車などが走行する場所でも破損や膨れが生じにくくなっています。

※医療施設などで重量物の移動が想定される場合、下地水分グレードがI（一般工法レベル）の場合でも、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

## 3 メンテナンスコストを大幅に削減

製品寿命を通してワックスがけが不要であり、それに伴う時間と費用も大幅に削減されます。

特殊掛率品

## メディントーン

無地調で凡用性の高い高機能単層シート

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | TS　単層ビニル床シート |
| 標準価格（税別） | 5,400円／m² （10,800円／m） |
| ■ 2.0mm厚 | MADE IN CHINA |
| ■ 200cm巾 | |
| ■ 5.5kg／m（重量） | |
| ■ 接着剤 | モルタル下地　※くし目A-2　BB-400をご使用ください。 |
| | 一般工法：E-1・AR・PC-2 |
| | 耐湿工法：WPX・WG |
| ■ 機能 | WF ワックスフリー　永久 機能再生　耐薬品　耐動荷重 |

- 施工前に必ず24時間以上現場で仮敷きを行ってください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。

### マルチカラー溶接棒
メディントーン専用　特殊掛率品

カラーチップ入りの溶接棒です。
継ぎ目が目立たず美しく仕上がります。

直径4～4.5mm×25m巻（切売不可）

標準価格（税別）　5,000円／巻

※熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。
※5mm径の溶接ノズルをご使用ください。

MADE IN CHINA


**PG-4571**
溶接棒YS-4571


**PG-4574**
溶接棒YS-4574


**PG-4577**
溶接棒YS-4577


**PG-4579**
溶接棒YS-4579


**PG-4572**
溶接棒YS-4572


**PG-4575**
溶接棒YS-4575


**PG-4578**
溶接棒YS-4578


**PG-4580**
溶接棒YS-4580


**PG-4573**
溶接棒YS-4573


**PG-4576**
溶接棒YS-4576

# 防滑シート


OH-4583 溶接棒YS-4583 HSシール BB-574


OH-4585 溶接棒YS-4585 HSシール BB-574


OH-4587 溶接棒YS-4587 HSシール BB-563


OH-4584 溶接棒YS-4584 HSシール BB-574


OH-4586 溶接棒YS-4586 HSシール BB-574




特殊掛率品

## オフロア

快適な空間を演出する浴室向けシート

| | |
|---|---|
| 種類 | HS　発泡複層ビニル床シート |
| 標準価格（税別） | 7,400円／m² 13,470円／m |
| 2.8mm厚 | |
| 182cm巾 | |
| 4.5kg／m（重量） | |
| 接着剤 | EP-300 |
| 機能 | 衝撃吸収 防カビ 抗菌 JIS適合品 グリーン購入法適応商品 |

- 床材の色に合わせた溶接棒・シール剤（HSシール）があります。（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。
- 施工方法につきましては、P.463・464「オフロア・プレーンエンボス施工説明」をご参照ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。

使用上の注意


屋外でのご使用はお避けください。
毛染め液や繊維製品の染料などで床材が着色する場合があります。
キャスターや椅子などのゴムにより、床材が汚染され変退色する場合があります。
浴室のご使用後は十分な換気を心がけてください。

## 既存床のうえから貼れる簡単リフォーム浴室用シートです。

### 快適ポイント1　素足でもヒヤッとしません。特に冬場の入浴は安心です。

サーモグラフィによる足の温度比較

5℃の恒温機に入れた床材を室温23℃の環境で10秒間踏み、足の裏の温度状態を比較した。



一般セラミックタイル　オフロア

空気を抱いた発泡層による断熱効果があります。

### 快適ポイント2　適度なクッション性が、万一転んだ際の衝撃をやわらげます。

衝撃吸収性試験　JIS A 6519「体育館用鋼製床下地構成材」床の硬さ試験

| 床　材 | 全厚（mm） | G値 |
|---|---|---|
| コンクリート | – | 170 |
| エスリューム・ミスト | 2.0 | 140 |
| ストロング | 2.0 | 135 |
| オフロア | 2.8 | 119 |

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。品番により数値が異なります。

数値が小さいほど衝撃が小さく、安全性に優れていると言えます。

### 快適ポイント3　水にぬれた状態で歩いても滑りにくく安心です。

滑り抵抗試験　JIS A 1454「高分子系張り床材試験方法」滑り性試験


| 床　材 | C.S.R | |
|---|---|---|
| | 乾燥状態 | 水+ダスト |
| オフロア | 0.72 | 0.49 |
| 一般ビニル床シート | 0.64 | 0.46 |

| 床　材 | C.S.R・B | |
|---|---|---|
| | 水+ダスト | 0.3%石鹸水 |
| オフロア | 1.07 | 1.07 |
| 一般ビニル床シート | 0.96 | 1.01 |

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。

数値が大きいほど滑りにくいことを表しています。
C.S.R・Bは素足を想定した滑り抵抗値を表しています。

### 快適ポイント4　表面の適度な凹凸は、素足で歩いても痛くなく、お掃除もかんたんです。



# プレーンエンボス

## 浴室使用可能タイプ

温水による影響を受けにくく
浴室床にも使用可能な防滑性シートです。

■ 種類　**複層ビニル床シート　FS**

標準価格（税別）　**3,750**円／m²　6,830円／m

■ **2.5**mm厚

■ **182**cm巾

■ **5.0**kg／m（重量）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX・WG

■ 機能

カビ 防カビ　菌 抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 屋外でのご使用はお避けください。
- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 浴室内に施工する場合は施工方法（接着剤・シール剤など）が異なります。P.463・464「オフロア・プレーンエンボス施工説明」をご参照ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。

滑り抵抗試験（OY-PULL法）
JIS A 1454 「高分子系張り床材試験方法」滑り性試験

| （C.S.R） | PM-4588～4590 |
|---|---|
| 乾燥状態 | 0.81 |
| 水+ダスト | 0.59 |

上記の値は測定値であり、保証値ではありません。



**PM-4588**　溶接棒YS-4588　HSシール BB-574



**PM-4589**　溶接棒YS-4589　HSシール BB-574



**PM-4590**　溶接棒YS-4590　HSシール BB-563



PM-4589


PM-4591 溶接棒YS-4591


PM-4593 溶接棒YS-4593


PM-4595 溶接棒YS-4595


PM-4592 溶接棒YS-4592


PM-4594 溶接棒YS-4594


PM-4592

# ニューセーフティ

厨房やスロープなどにおすすめのメンテナンス性の良い防滑性床材です。

■ 種類　**複層ビニル床シート　FS**

標準価格（税別）　**5,900**円／m² 11,800円／m

■ **2.0**mm厚　MADE IN THE NETHERLANDS

■ **200**cm巾

■ **5.8**kg／m（重量）

■ 接着剤　モルタル下地


一般工法：E-1・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

- 屋外でのご使用はお避けください。
- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製品の特性上、骨材のばらつきにより色の濃淡に見える場合がありますのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。

施工上の注意

施工前に必ず24時間以上現場で仮敷きを行ってください。
リバース施工をおすすめします。
シート裏面からカッターを入れてカットしてください。

## 断面図（全厚 2.0mm）




表面層0.7mmに骨材が練り込んでありますので、
耐摩耗性にも優れます。

## 滑り抵抗試験（OY-PULL法）


JIS A 1454「高分子系張り床材試験方法」滑り性試験

| （C.S.R） | PM-4591～4595 |
|---|---|
| 乾燥状態 | 0.81 |
| 水+ダスト | 0.50 |

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

# フロテックスシート GOOD DESIGN


カーペットと硬質床材両方の良さを持つ新たな長尺シート床材です。




## フロテックスシート4つの機能


### 1 優れたメンテナンス性

**汚れにくい※**




約7,000万本／m²の超高密度パイルが汚れを奥まで入り込みにくくします。


**お手入れが簡単※**




密集した短いカットパイルなので、汚れが取れやすいです。

**防水性抜群※**

フロテックスシートは防水性バッキングのため、水が染み込んでいきません。





水洗いメンテナンスが可能。
水が染み込まないので、乾燥時間も短縮。

※使用環境によって異なります。

### 2 キャスター走行性と防滑性

**カーペットなのに滑らかにキャスターが動く**

■車椅子の直進走行性試験




※上記の値は測定値であり保証値ではありません。
品番により数値が異なります。

●車椅子　重量：21.1kg
前輪：ゴム製 直径17cm
後輪：チューブ式タイヤ
直径60cm
●試験者　重量：64kg

［試験方法］
試験床材を鉄板の上に敷き、その上に左右のパイプにロープを取り付けた車椅子を乗せ、試験者（重量64kg）を乗せて15秒間静止した後にゆっくりとロープを引っ張り、動き出すときの力の大きさ（N値）を測定します。

**硬質床材より防滑性に優れる**

■滑り抵抗試験　JIS A 1454「高分子系張り床材試験方法」滑り性試験

| 床　材 | C.S.R | |
|---|---|---|
| | 乾燥状態 | 水+ダスト |
| フロテックスシート | **0.85** | **0.67** |
| フロアタイル（鏡面） | 0.96 | 0.51 |
| エスリューム・ウッドⅡ | 0.81 | 0.50 |

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。

数値が大きいほど滑りにくいことを表しています。
優れた防滑性の条件とは、「乾燥状態」と「水+ダスト」の防滑性能の差が小さいことです。

### 3 衝撃吸収性

**万が一転倒しても衝撃をやわらげる**

■衝撃吸収性試験　JIS A 6519「体育館用鋼製床下地構成材」床の硬さ試験

| | 全厚（mm） | G値 |
|---|---|---|
| コンクリート | — | 170 |
| SKフロア | 2.8 | 114 |
| エスリューム・マーブル+アンダーレイ3.0mm | 5.0 | 112 |
| フロテックスシート | **4.3** | **111** |

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。品番により数値が異なります。

床材の衝撃吸収性はG値（転倒衝突時の衝撃加速度）で表されます。
G値が小さいほど衝撃が小さく、安全性に優れていると言えます。

### 4 抗菌性

**抗菌剤「サニタイズド」の優れた抗菌機能は菌の増殖を抑制する**

■抗菌性試験　JIS Z 2801「抗菌加工製品・抗菌性試験方法・抗菌効果」

| | 大腸菌 | 黄色ブドウ球菌 | MRSA |
|---|---|---|---|
| フロテックスシート | **6.1** | **5.0** | **5.3** |

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。



PG-4600・4601



PG-4598



PG-4599



PG-4600







PG-4601



PG-4602



PG-4603










特殊掛率品

# フロテックスシート

カーペットと硬質床材両方の良さを持つ新たな
長尺シート床材です。

標準価格（税別） **8,900**円／m² 17,800円／m

- **4.3**mm厚（全厚）／**2.0**mm（パイル長） MADE IN FRANCE
- **200**cm巾
- **3.6**kg／m（重量）
- 防炎　試験番号 E 1160138
- 制電性　2KV以下（JIS L 1021-16）
- 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

- 機能




- 製品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。
- ジョイントの際、端部はカットせず突き付けで施工してください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.482・488をご確認ください。



長尺シート

## オーク

オークの木目をリアルに表現したシート

- 板巾　約**16.7**cm
- リピート　タテ**150**cm・ヨコ**100**cm

## 芝生

鮮やかな芝生柄のシート

- リピート　タテ**100**cm・ヨコ**200**cm

## モザイク

表情豊かな石畳を表現したシート

- リピート　タテ**100**cm・ヨコ**100**cm

## テラコッタ

テラコッタの風合いを再現したシート

- リピート　タテ**175**cm・ヨコ**100**cm
- 格子　約**25**×**25**cm角

# エスリューム・ジャトバウッド WF WAX FREE

リアルな木目柄と幅広いカラーバリエーションが特長の
ワックスフリーコーティング仕様の床材

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | **複層ビニル床シート　FS** |
| 標準価格（税別） | **3,700**円／m² 6,780円／m |
| ■ **2.0**mm厚 | MADE IN KOREA |
| ■ **183**cm巾 | |
| ■ **5.4**kg／m（重量） | |
| ■ 板巾 約**11.3**cm | |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG | |
| ■ 機能 | WF ワックスフリー　菌 抗菌　JIS 適合品 |

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。



**PF-4606**　溶接棒YS-4606



**PF-4609**　溶接棒YS-4609



**PF-4612**　溶接棒YS-4612



**PF-4607**　溶接棒YS-4607



**PF-4610**　溶接棒YS-4610



**PF-4613**　溶接棒YS-4613



**PF-4608**　溶接棒YS-4608



**PF-4611**　溶接棒YS-4611






PF-4608・4610

**PF-4616** 溶接棒YS-4616
消臭レストリューム PM-4741と同色


**PF-4623** 溶接棒YS-4623
消臭レストリューム PM-4743と同色


**PF-4630** 溶接棒YS-4630


**PF-4617** 溶接棒YS-4617


**PF-4624** 溶接棒YS-4624


**PF-4631** 溶接棒YS-4631


**PF-4618** 溶接棒YS-4618
消臭レストリューム PM-4740と同色



**PF-4625** 溶接棒YS-4625


**PF-4632** 溶接棒YS-4632


**PF-4619** 溶接棒YS-4619
消臭レストリューム PM-4742と同色


**PF-4626** 溶接棒YS-4626


**PF-4633** 溶接棒YS-4633


**PF-4620** 溶接棒YS-4620
消臭レストリューム PM-4744と同色


**PF-4627** 溶接棒YS-4627


**PF-4634** 溶接棒YS-4634


**PF-4621** 溶接棒YS-4621


**PF-4628** 溶接棒YS-4628


**PF-4635** 溶接棒YS-4635


**PF-4622** 溶接棒YS-4622


**PF-4629** 溶接棒YS-4629

# エスリューム・ミスト WF WAX FREE

ナチュラルな柄と色調によるやわらかい表情が特長の、
ワックスフリーコーティング仕様の床材

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | **複層ビニル床シート　FS** |
| 標準価格（税別） | **3,400**円／m² 6,190円／m |
| ■ **2.0**mm厚 | |
| ■ **182**cm巾 | |
| ■ **5.1**kg／m（重量） | |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG |
| ■ 機能 | WF ワックスフリー　菌 抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品 |

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。

# エスリューム・ウィーブ WF WAX FREE

織物のテクスチャと滑りにくい表面形状にこだわった
ワックスフリーコーティング仕様の床材

■ 種類　**複層ビニル床シート　FS**

標準価格（税別）　**3,400**円／m² 6,230円／m

■ **2.0**mm厚　MADE IN KOREA

■ **183**cm巾

■ **5.4**kg／m（重量）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能　WF ワックスフリー　菌 抗菌　JIS 適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をお願いします。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。

**滑り抵抗試験**（OY-PULL法）
JIS A 1454「高分子系張り床材試験方法」滑り性試験

| （C.S.R） | PF-4638～4642 |
|---|---|
| 乾燥状態 | 0.82 |
| 水+ダスト | 0.54 |

上記の値は測定値であり、保証値ではありません。


**PF-4638**　溶接棒YS-4638


**PF-4640**　溶接棒YS-4640


**PF-4642**　溶接棒YS-4642


**PF-4639**　溶接棒YS-4639



**PF-4641**　溶接棒YS-4641


PF-4639・4640


**PF-4646** 溶接棒YS-4646


**PF-4651** 溶接棒YS-4651


**PF-4656** 溶接棒YS-4656



**PF-4647** 溶接棒YS-4647


**PF-4652** 溶接棒YS-4652



**PF-4657** 溶接棒YS-4657


**PF-4648** 溶接棒YS-4648


**PF-4653** 溶接棒YS-4653



**PF-4658** 溶接棒YS-4658


**PF-4649** 溶接棒YS-4649


**PF-4654** 溶接棒YS-4654


**PF-4659** 溶接棒YS-4659


**PF-4650** 溶接棒YS-4650



**PF-4655** 溶接棒YS-4655


## エスリューム・ファイバー WF WAX FREE

織物調の落ち着いた風合いが特長のワックスフリーコーティング仕様の床材

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | **複層ビニル床シート　FS** |
| 標準価格（税別） | **3,400**円／m² 6,190円／m |
| ■ 2.0mm厚 | |
| ■ 182cm巾 | |
| ■ 5.1kg／m（重量） | |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG |
| ■ 機能 | WF ワックスフリー／菌 抗菌／JIS適合品／グリーン購入法適応商品 |

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。


**PF-4661** 溶接棒YS-4661


**PF-4663** 溶接棒YS-4663


**PF-4665** 溶接棒YS-4665


**PF-4662** 溶接棒YS-4662


**PF-4664** 溶接棒YS-4664

## エスリューム・ルーミー WF WAX FREE

ナチュラルな表情のワックスフリーコーティング仕様の床材

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | **複層ビニル床シート　FS** |
| 標準価格（税別） | **3,400**円／m² 6,190円／m |
| ■ 2.0mm厚 | |
| ■ 182cm巾 | |
| ■ 5.1kg／m（重量） | |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG |
| ■ 機能 | WF ワックスフリー／菌 抗菌／JIS適合品／グリーン購入法適応商品 |

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。

# エスリューム・プレーン

WF WAX FREE

汚れがつきにくく取り除きやすい、
ワックスフリーコーティング仕様となりました

## 2.0mm 厚（全点常備在庫）

■ 種類　**複層ビニル床シート　FS**

標準価格（税別）　**2,900** 円／m²　5,280円／m

■ **2.0**mm厚

■ **182**cm巾

■ **5.1**kg／m（重量）

## 2.5mm 厚

■ 種類　**複層ビニル床シート　FS**

標準価格（税別）　**3,200** 円／m²　5,830円／m

■ **2.5**mm厚

■ **182**cm巾

■ **6.4**kg／m（重量）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能　WF ワックスフリー　菌 抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- PP-4668、4670、4671、4672、4680のみ2.5mm厚は常備在庫品です。
- ご注文の際は、必ず2.0mm厚か2.5mm厚かを枝番でご指定ください。
  [ 例：PP-4668-1（2.0mm厚）、PP-4668-2（2.5mm厚）]
- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。


PP-4668 -1 2.0mm厚 -2 2.5mm厚


PP-4676 -1 2.0mm厚


PP-4684 -1 2.0mm厚


PP-4669 -1 2.0mm厚


PP-4677 -1 2.0mm厚


PP-4685 -1 2.0mm厚


PP-4670 -1 2.0mm厚 -2 2.5mm厚
溶接棒YS-4670


PP-4678 -1 2.0mm厚


PP-4686 -1 2.0mm厚


PP-4671 -1 2.0mm厚 -2 2.5mm厚



PP-4679 -1 2.0mm厚
溶接棒YS-4679


PP-4687 -1 2.0mm厚


PP-4672 -1 2.0mm厚 -2 2.5mm厚


PP-4680 -1 2.0mm厚 -2 2.5mm厚


PP-4688 -1 2.0mm厚
溶接棒YS-4688



PP-4673 -1 2.0mm厚


PP-4681 -1 2.0mm厚


PP-4689 -1 2.0mm厚
溶接棒YS-4689


PP-4674 -1 2.0mm厚


PP-4682 -1 2.0mm厚


PP-4690 -1 2.0mm厚


PP-4675 -1 2.0mm厚


PP-4683 -1 2.0mm厚

PY-4693 -1 2.0mm厚
溶接棒YS-4693 -2 2.5mm厚


PY-4701 -1 2.0mm厚


PY-4709 -1 2.0mm厚


PY-4694 -1 2.0mm厚
-2 2.5mm厚


PY-4702 -1 2.0mm厚


PY-4710 -1 2.0mm厚


PY-4695 -1 2.0mm厚
-2 2.5mm厚


PY-4703 -1 2.0mm厚


PY-4711 -1 2.0mm厚


PY-4696 -1 2.0mm厚
溶接棒YS-4696


PY-4704 -1 2.0mm厚


PY-4712 -1 2.0mm厚
溶接棒YS-4712


PY-4697 -1 2.0mm厚


PY-4705 -1 2.0mm厚


PY-4713 -1 2.0mm厚


PY-4698 -1 2.0mm厚


PY-4706 -1 2.0mm厚


PY-4714 -1 2.0mm厚


PY-4699 -1 2.0mm厚
-2 2.5mm厚


PY-4707 -1 2.0mm厚


PY-4715 -1 2.0mm厚


PY-4700 -1 2.0mm厚
-2 2.5mm厚


PY-4708 -1 2.0mm厚

# エスリューム・マーブル

WF WAX FREE

汚れがつきにくく取り除きやすい、
ワックスフリーコーティング仕様となりました

## 2.0mm 厚（全点常備在庫）

■ 種類　**複層ビニル床シート　FS**

標準価格（税別）　**3,000**円／m²　5,460円／m

■ **2.0**mm厚

■ **182**cm巾

■ **5.3**kg／m（重量）

## 2.5mm 厚

■ 種類　**複層ビニル床シート　FS**

標準価格（税別）　**3,300**円／m²　6,010円／m

■ **2.5**mm厚

■ **182**cm巾

■ **7.0**kg／m（重量）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能　WF ワックスフリー　菌 抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- PY-4693、4694、4695、4699、4700のみ2.5mm厚は常備在庫品です。
- ご注文の際は、必ず2.0mm厚か2.5mm厚かを枝番でご指定ください。
  [ 例：PY-4693-1（2.0mm厚）、PY-4693-2（2.5mm厚）]
- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。

# エスリューム・ウッドII

幅のあるカラーバリエーションでコントラクトユースに
広くお使いいただけます

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | **複層ビニル床シート　FS** |
| 標準価格（税別） | **3,400**円／m² 6,190円／m |
| ■ **2.0**mm厚 | |
| ■ **182**cm巾 | |
| ■ **5.2**kg／m（重量） | |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG |
| ■ 機能 | 抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品 |

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。



**PF-4718**　溶接棒YS-4718



**PF-4721**　溶接棒YS-4721



**PF-4724**　溶接棒YS-4724



**PF-4719**　溶接棒YS-4719



**PF-4722**　溶接棒YS-4722



**PF-4720**　溶接棒YS-4720



**PF-4723**　溶接棒YS-4723



PF-4721

# 機能性エスリューム

医療施設・工場・学校・研究所など様々な機能性を求められる場所に最適な重歩行シート

## 機能1 耐薬品性 ■PM-4726〜4729 ■PM-4730〜4733

耐薬品性に優れ、汚染防止性能にも優れます。

試験方法 JIS A 1454「高分子系張り床材試験方法」耐汚染性試験

温度23℃、湿度50%の試験室にて、床材表面に試薬を2ml滴下し、時計皿を被せ、24時間静置します。その後、家庭用中性洗剤で除去し、さらに工業用アルコールで表面を拭き取り、試験室で1時間静置します。目視によって滴下部分の色、光沢及び材質の変化を確認し、汚染性を評価しました。

評価基準
A:変化しない
B:わずかに変化
C:変化
D:大きく変化

耐薬品性

| | 試薬 | | 評価 |
|---|---|---|---|
| 無機酸 | 硫酸 | 5% | A |
| | 硫酸 | 50% | A |
| | 硝酸 | 61% | B |
| | 塩酸 | 37% | B |
| | クロム酸 | 25% | C |
| アルカリ | 水酸化ナトリウム | 25% | A |
| | アンモニア水 | 28% | A |
| 殺菌・消毒・検査薬 | フェノール | 10% | A |
| | ホルマリン | 37% | A |
| | ヨードホルム | | C |
| | ライト血液染色剤 | | C |
| | ポビドンヨード | 10% | B |
| | クレゾール | 100% | A |
| | ギムザ血液染色剤 | | C |
| | パパニコロウ染色液 | | B |
| | 過酸化水素水 | 31% | A |
| | ヘマトキシリン媒染剤 | | B |
| | マーキュロクロム | | C |
| | ヒビテンチンキ | | B |
| | 次亜塩素酸ナトリウム | 6% | A |
| | ウエルパス | | A |
| | 消毒用エタノール | | A |

| | 試薬 | | 評価 |
|---|---|---|---|
| 有機酸 | 酢酸 | 99% | A |
| | 蓚酸 | 20% | A |
| | クエン酸 | 20% | A |
| | 乳酸 | 85% | A |
| 塩類 | 過マンガン酸カリウム | 10% | A |
| | 硝酸銀 | 0.1N | B |
| 有機溶剤 | メタノール | | A |
| | メチルエチルケトン | | B |
| | 酢酸エチル | | B |
| | テトラヒドロフラン | | D |
| | キシレン | | B |
| | トルエン | | B |
| | トリクレン | | B |
| | ジクロロエタン | | B |
| 汚染物質 | ガソリン | | A |
| | マシン油 | | A |
| | 可塑剤 | | C |
| | 大豆油 | | A |
| | セメントペースト | | A |
| | アニリンブルー | | B |
| | 飽和ブドウ糖 | | A |
| | バーマ液 | | A |

上記の値は社内基準による判定であり、保証値ではありません。

## 機能2 耐動荷重性 ■PM-4726〜4729 ■PM-4730〜4733

キャスター付き重量物の走行による耐久性に優れます。

耐動荷重性 JIS A 1454「高分子系張り床材試験方法」耐キャスター性試験

| | 耐薬品性+耐動荷重 エスリューム | エスリューム・プラス (耐薬品性+耐動荷重+帯電防止) | 一般ビニル床シート |
|---|---|---|---|
| 膨れが発生するまでの時間 | 5.0時間 | 7.5時間 | 2.0時間 |

上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

※重量物の頻繁な移動が想定される場合、下地や施工方法、ご使用方法に十分ご注意ください。

## 機能3 帯電防止性 ■PM-4730〜4733

静電気による床面からの発塵を抑えます。

帯電防止性 JIS A 1454「高分子系張り床材試験方法」帯電防止性能試験

| | エスリューム・プラス (耐薬品性+耐動荷重+帯電防止) | 一般ビニル床シート |
|---|---|---|
| 表面抵抗値(Ω) | $1.8\times10^{8}$ | $9.2\times10^{11}$ |
| 体積抵抗値(Ω) | $2.3\times10^{7}$ | $2.1\times10^{10}$ |

上記の値は測定値であり、保証値ではありません。



PM-4726 溶接棒YS-4726



PM-4728 溶接棒YS-4728



PM-4729 溶接棒YS-4729



PM-4727 溶接棒YS-4727

## ■耐薬品性+耐動荷重エスリューム

■種類 複層ビニル床シート FS

標準価格(税別) 4,700円/m² 8,560円/m

■2.0mm厚

■182cm巾

■5.9kg/m(重量)

■接着剤 モルタル下地 EP-300

■機能 耐薬品 耐動荷重 抗菌 JIS適合品 グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 施工の際は、必要に応じて荷重床用EPプライマー(BB-600)を塗布してください。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。



PM-4730 溶接棒YS-4730



PM-4732 溶接棒YS-4732



PM-4733 溶接棒YS-4733



PM-4731 溶接棒YS-4731

## ■エスリューム・プラス
(耐薬品性+耐動荷重+帯電防止)

■種類 複層ビニル床シート FS

標準価格(税別) 5,600円/m² 10,200円/m

■2.0mm厚

■182cm巾

■5.1kg/m(重量)

■接着剤 モルタル下地 EP-300

■機能 耐薬品 耐動荷重 帯電防止 抗菌 JIS適合品 グリーン購入法適応商品


- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 施工の際は、必要に応じて荷重床用EPプライマー(BB-600)を塗布してください。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。

# 消臭レストリューム WF WAX FREE

トイレにおすすめの消臭機能付きワックスフリーコーティング仕様の床材です。

## トイレで必要とされる5つの機能

- 消臭・抗菌
- 耐尿性
- メンテナンス性
- 耐薬品性
- 防滑性





## 1 消臭・抗菌

WF コーティングに練りこんだ消臭剤が、
化学反応により臭気ガスを吸着します。
また雑菌の繁殖を抑える抗菌仕様です。

試験方法

①210mm×160mmにカットしたサンプル2枚を裏面同士で貼り合わせ、端面をアルミテープでシールして検体とした(消臭有効面積＝600cm²)。
②試験袋に検体1枚を入れ、空気3ℓを注入した。
③試験ガスを注入し、所定の初期濃度とした。
④10分、1時間、2時間、3時間、24時間後にガス濃度を検知管で測定した。
⑤サンプルを用いずに同様の評価を行い空試験とした。

消臭試験





※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

## 2 メンテナンス性

WF コーティングによって
汚れがつきにくく取れやすくなっております。

耐ヒールマーク性試験　JIS K 3920「フロアーポリッシュ試験方法」に準拠




※上記データは当社基準による評価です。

## 3 耐尿性

尿による変色がほとんどありません。


試験方法

床材に脱脂綿をのせて尿を滴下し、50℃の環境下で24時間促進する。これを3回繰り返した後、表面を洗浄、乾燥させ、目視によって滴下部分の色、光沢及び材質の変化を確認し評価します。

評価基準

A:変化しない
B:わずかに変化
C:変化
D:大きく変化

耐尿汚染性試験




※上記データは当社基準による評価です。

## 4 耐薬品性

トイレ清掃に使用される洗浄剤による変色が
ほとんどありません。

試験方法

温度23℃、湿度50%の試験室にて、床材表面に試薬を2ml滴下し、時計皿を被せ、24時間静置します。その後、家庭用中性洗剤で除去し、さらに工業用アルコールで表面を拭き取り、試験室で1時間静置します。目視によって滴下部分の色、光沢及び材質の変化を確認し、汚染性を評価しました。

評価基準

A:変化しない
B:わずかに変化
C:変化
D:大きく変化

耐薬品性試験(トイレ用洗剤)　JIS A 1454「高分子系張り床材試験方法」耐汚染性試験

| | 中性クリーナー | 酸性クリーナー | 除菌洗浄剤 |
|---|---|---|---|
| 消臭レストリューム | A:変化しない | B:わずかに変化 | A:変化しない |
| 一般品 | A:変化しない | C:変化 | A:変化しない |

※上記データは当社基準による評価です。

## 5 防滑性

水がかかった場所でも滑りにくく安心です。

滑り抵抗試験　JIS A 1454「高分子系張り床材試験方法」滑り性試験

| 消臭レストリューム | C.S.R | |
|---|---|---|
| | 乾燥状態 | 水+ダスト |
| PM-4736～4738 | 0.85 | 0.55 |
| PM-4739～4744 | 0.81 | 0.54 |

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

数値が大きいほど滑りにくいことを表しています。

# 消臭レストリューム

WF WAX FREE

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | 複層ビニル床シート　FS |
| 標準価格（税別） | 4,500円／m² | 8,190円／m |
| ■ 2.0mm厚 | |
| ■ 182cm巾 | |
| ■ 5.1kg／m（重量） | |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG |
| ■ 機能 | WF ワックスフリー　消臭　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品 |

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- PM-4739～4744はリバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。



**PM-4736** 溶接棒YS-4736



**PM-4737** 溶接棒YS-4737



**PM-4738** 溶接棒YS-4738




板巾　約10.1cm



PM-4737



**PM-4739** 溶接棒YS-4739



**PM-4741** 溶接棒YS-4741
エスリューム・ミスト PF-4616と同色




**PM-4743** 溶接棒YS-4743
エスリューム・ミスト PF-4623と同色



**PM-4740** 溶接棒YS-4740
エスリューム・ミスト PF-4618と同色



**PM-4742** 溶接棒YS-4742
エスリューム・ミスト PF-4619と同色



**PM-4744** 溶接棒YS-4744
エスリューム・ミスト PF-4620と同色

# 腰壁シート

切 売 可

心やすらぐ機能とデザイン。
インテリアを一段と引き立てます。

標準価格（税別） **3,700**円／m² 3,367円／m


- **1.1**mm厚
- **91**cm巾（ヨコ使い）
- **1.0**kg／m（重量）
- 接着剤　石膏ボード・モルタル下地
  一般工法：AR・PC-2
- 機能　抗菌　防カビ

● 製法上、ジョイント部で柄合わせができませんのでお含みおきください。
● 施工方法につきましては、P.474の「腰壁シート施工説明」をご参照ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。

## キズに強い

表面クリア層0.3mm。
優れた表面強度により、車椅子や配膳車などによる衝撃から壁面をしっかりと保護します。

### 耐キズつき性試験




試験方法　5.5mm厚のベニヤに仕上材を両面テープで貼り付け試験体とした。角度60°に取り付けた試験体に、200gの重りをつけた先端のとがった鉄板を高さを変えて落下させ、キズのつき具合を確認した。

## 清潔・安心

抗菌・防カビ仕様。さらに耐薬品性にも優れ、医療・福祉施設にも安心。ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ の基準に適合しています。

## 腰壁シートと壁紙のパターンを統一

腰壁シートに合わせた類似壁紙を用意しております。

※類似壁紙は、弊社営業担当者までお問い合わせください。
※腰壁シートと壁紙は製法及び素材が異なるため、表面のテクスチャーや色調が異なりますのでお含みおきください。



KB-4756

### ウォルナット



KB-4746



KB-4747



KB-4748



KB-4749

### チェリー



KB-4750



KB-4751



KB-4752



KB-4753



KB-4754

### 織物調



KB-4755



KB-4756



KB-4757



KB-4758










# 腰壁シート用 専用部材

## 腰壁シート各色に合わせた専用部材を用意しております。全点両面テープ付き。





ご注文の際は腰壁シートの各品番のうしろに□内の枝番をつけてご指定ください。

(単位 mm)

### 見切り材 -1


ご注文の例 KB-4753-1 1ケース




標準価格(税別) **13,000**円／ケース(5本入)

### 出隅材 -2

ご注文の例 KB-4753-2 1個




標準価格(税別) **520**円／個

### 入隅材 -3


ご注文の例 KB-4753-3 1個




標準価格(税別) **520**円／個

### コーナー材(出隅用) -4


ご注文の例 KB-4753-4 1本




標準価格(税別) **1,700**円／本

### コーナー材(入隅用) -5


ご注文の例 KB-4753-5 1本




標準価格(税別) **1,700**円／本

### エンド材 -6

ご注文の例 KB-4753-6 1個




※両側がエンド仕様になっておりますので半裁することで左右でご使用いただけます。

標準価格(税別) **750**円／個

- 腰壁シートと専用部材は材質が異なり、製法も違うため、色が正確に合いませんのでお含みおきください。
- 施工方法につきましては、P.474の「腰壁シート施工説明」をご参照ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。

## 腰壁シート・巾木 組合わせ推奨表

| 腰壁シート | 巾木 |
|---|---|
| KB-4746 | W-31 |
| KB-4747 | W-40 |
| KB-4748 | W-41 |
| KB-4749 | W-28 |
| KB-4750 | W-41 |
| KB-4751 | W-24 |
| KB-4752 | W-24 |


| 腰壁シート | 巾木 |
|---|---|
| KB-4753 | W-39 |
| KB-4754 | W-42 |
| KB-4755 | W-97 |
| KB-4756 | W-98 |
| KB-4757 | W-69 |
| KB-4758 | W-99 |

- 巾木の詳細に関しては、P.403・404をご参照ください。

# 面材・モール 床材立ち上げ施工用部材


床材を美しく立ち上げます。

## 面材




PM-4761


標準価格(税別) **5,900**円／ケース
1ケース:2m×10本入 ケース売




PM-4762


標準価格(税別) **9,700**円／ケース
1ケース:2m×10本入 ケース売

### 出隅材 -1




PM-4761-1

標準価格(税別) **600**円／個 長さ 5cm+5cm




PM-4762-1

標準価格(税別) **600**円／個 長さ 5cm+5cm



モール・出隅・入隅 PM-4763

## モール材 施工性とデザイン性を追求したモール材



PM-4763



PM-4765



PM-4767



PM-4769




PM-4764



PM-4766



PM-4768




標準価格(税別) **18,500**円／ケース　1ケース:2m×20本入 ケース売

- ベンリダイン瞬間(BB-546)もしくはベンリダイン瞬間ゼリー(BB-589)で補強してください。
- そえ切りでの施工をおすすめします。

### 出隅材 -1 ご注文の例 PM-4763-1 3個



標準価格(税別) **350**円／個 長さ 5cm+5cm

### 入隅材 -2 ご注文の例 PM-4763-2 3個



標準価格(税別) **350**円／個 長さ 5cm+5cm

- ご注文の際はモール材の各品番のうしろに -1 -2 の枝番をつけてご指定ください。
- モール材と出隅材・入隅材は若干色が異なる場合があります。
- 必要に応じてパーフェクトシームで補強してください。

● 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。

医療・福祉施設や学校など、安全性を求められる場所に最適です。

- 高い衝撃吸収力があります
- 歩行感が抜群です
- 音の発生を抑えます
- 保温性に優れます

## 厚み　3.0mmタイプ



UD-4771

## アンダーレイ　切売可

標準価格（税別）　2,400円／m²　4,370円／m

- 3.0mm厚
- 182cm巾
- 1.9kg／m（重量）

- リバース施工をおすすめします。
- アンダーレイ施工後24時間以上養生してから、仕上げ材を施工してください。
- アンダーレイと仕上げ材のジョイントが同じ位置にならないように調整してください。
- 重量物を長時間置くとへこみ跡が残ってしまいますので、あらかじめ当て板をしてください。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。

## 厚み　5.0mmタイプ



UD-4772

## アンダーレイ　切売可

標準価格（税別）　3,400円／m²　6,120円／m

- 5.0mm厚
- 180cm巾
- 2.9kg／m（重量）

- リバース施工をおすすめします。
- アンダーレイ施工後24時間以上養生してから、仕上げ材を施工してください。
- アンダーレイと仕上げ材のジョイントが同じ位置にならないように調整してください。
- 重量物を長時間置くとへこみ跡が残ってしまいますので、あらかじめ当て板をしてください。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。


### 衝撃吸収性試験

JIS A 6519　「体育館用鋼製床下地構成材」床の硬さ試験

| 仕上材 | 仕上材のみ | | 仕上材＋アンダーレイ 3.0mm | | 仕上材＋アンダーレイ 5.0mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全厚（mm） | G値 | 全厚（mm） | G値 | 全厚（mm） | G値 |
| エスリューム･ミスト | 2.0 | 140 | 5.0 | 105 | 7.0 | 85 |
| ストロング | 2.0 | 135 | 5.0 | 105 | 7.0 | 83 |
| ナーシングフロア | 2.0 | 129 | 5.0 | 97 | 7.0 | 83 |
| SKフロア | 2.8 | 114 | 5.8 | 91 | 7.8 | 79 |
| グラニット | 2.0 | 146 | 5.0 | 106 | 7.0 | 88 |

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。品番により数値が異なります。

床材の衝撃吸収性はG値（転倒衝突時の衝撃加速度）で表されます。
G値が小さいほど衝撃が小さく、安全性に優れていると言えます。





# H FLOOR



# H フロア




P67 住宅用クッションフロア

- P67 コーディネートレシピ [ BELOVED LOCATION ]
- P69 WOOD [ ウッド ]
- P71 STONE [ ストーン ]
- P73 NATSUMIKUMI [ 夏水組 ]
- P73 PLAIN&PATTERN [ プレーン&パターン ]

P75 消臭快適フロア / 3.5mm厚フロア

P77 遮音フロア L-45 / 2m巾フロア

P78 店舗用クッションフロア [ CM FLOOR ]

P81 コルクタイル

P82 パンチカーペット [ SペットECO Ⅱ ]







# BELOVED LOCATION

## 旅先で見つけた美しい空間や独特のムード。憧れの都市、そのままの空気をマイルームへ。

長い歴史の中で沢山の人々によって作り上げられてきた世界各国・独自の風土。そのエキゾチックな雰囲気は、
いつの時代も私たちを虜にさせてくれます。北欧・ヘルシンキ、南国・ハワイ、大都市・NY。
全く違う個性を持つこの３都市の魅力を、クッションフロアのデザインにぎゅっと閉じ込めました。
心地よい空間づくりは床へのこだわりから。憧れのあの地の空気をあなたの日常へ。

### FINLAND
## HELSINKI




**ぬくもりあるデザインが日常に溶け込んだ優しい風土。**

北欧の中心都市、ヘルシンキ。
ファブリック、食器、家具など温かくも洗練されたデザインが人々の生活に馴染んでいます。
淡くスモーキーな色彩が日常の其処此処に散りばめられ、優しい空気をかたちづくります。

---

### USA
## HAWAII





**ゆるやかに流れる心地よい時間。**
**ローカルならではのリラックス・ムード。**

陽気な雰囲気漂う南の島。この地に住まう人々が集うローカルスポットには、
すっと肩の力を抜いて歩けるリラックスした空気があります。
大自然と南国の光の中で、長く潮風に洗われた街並みは、ノスタルジックな雰囲気も魅力的です。

---

### USA
## NEW YORK



**カルチャー発信地から生まれる、ハイセンスで軽やかな空気感。**

世界中の人々が出入りするNYの中でも、ソーホーやブルックリンで流れる時間は少し緩やか。
アーティストやクリエイターなどが集い、遊び心に溢れる自由なアイデアを
街の至るところから感じ取ることができます。

# コーディネートレシピ

標準価格（税別） **2,850**円／m² 5,190円／m

- **1.8**mm厚
- **182**cm巾
- **1.6**kg／m（重量）
- 機能

抗菌　さらっと仕上げ

● 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。



HM-4001

## SKÅNE
スコーネ



**HM-4001** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ94cm ヨコ182cm

## MAALI
マーリ



**HM-4002** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ182cm
格子　約31×20.2cm



HM-4003

## COASTAL WOOD
コースタルウッド



**HM-4003** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
格子　約62.5×60.7cm



HM-4004

## GYM FLOOR
ジムフロア



**HM-4004** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ182cm
板巾　約6cm

## ROUGH BRICK
ラフブリック



**HM-4005** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ93cm ヨコ182cm

# ウッド
# HM-4006〜4034

標準価格（税別） **2,850**円／m² 5,190円／m

- **1.8**mm厚
- **182**cm巾
- **1.6**kg／m（重量）
- 機能　抗菌　さらっと仕上げ

● 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。

2022年まで継続
HM-4020
HM-4021
HM-4025
HM-4033
HM-4034



**HM-4011** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ182cm
シャビーアッシュ　板巾 約13cm



**HM-4019** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ180cm
オーク　板巾 約7.5cm
遮音フロア LM-4191と同色



**HM-4027** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ182cm
オーク　板巾 約6cm



**HM-4012** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ182cm
シャビーアッシュ　板巾 約13cm



**HM-4020** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ180cm
オーク　板巾 約7.5cm
3.5mm厚 GM-4185・遮音フロア LM-4193と同色



**HM-4028** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ182cm
オーク　板巾 約6cm



**HM-4013** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ182cm
アッシュ　板巾 約12.1cm



**HM-4021** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ180cm
オーク　板巾 約7.5cm
3.5mm厚 GM-4186
遮音フロア LM-4194・店舗用 CM-4226と同色



**HM-4029** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ94cm ヨコ91cm
ヘリンボーン　板巾 約8.3cm



**HM-4006** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ミルキーオーク　板巾 約11.4cm



**HM-4014** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ182cm
アッシュ　板巾 約12.1cm



**HM-4022** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ180cm
オーク　板巾 約7.5cm
遮音フロア LM-4192と同色



**HM-4030** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ94cm ヨコ91cm
ヘリンボーン　板巾 約8.3cm



**HM-4007** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ミルキーオーク　板巾 約11.4cm



**HM-4015** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ91cm ヨコ182cm
キャラメイプル　板巾 約11.4cm



**HM-4023** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ180cm
オーク　板巾 約7.5cm



**HM-4031** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ180cm
ノーチェ　板巾 約10cm
3.5mm厚 GM-4181と同色



**HM-4008** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ182cm
ミニマオーク　板巾 約12.1cm



**HM-4016** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ91cm ヨコ182cm
キャラメイプル　板巾 約11.4cm



**HM-4024** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ180cm
オーク　板巾 約7.5cm



**HM-4032** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ180cm
ノーチェ　板巾 約10cm
3.5mm厚 GM-4182と同色



**HM-4009** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ182cm
ミニマオーク　板巾 約12.1cm



**HM-4017** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ナチュラルオーク　板巾 約11.4cm



**HM-4025** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ180cm
オーク　板巾 約7.5cm
3.5mm厚 GM-4187と同色



**HM-4033** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ハードメイプル　板巾 約15.2cm



**HM-4010** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ91cm ヨコ91cm
ペイントオーク　板巾 約11.4cm



**HM-4018** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ナチュラルオーク　板巾 約11.4cm



**HM-4026** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ180cm
オーク　板巾 約7.5cm



**HM-4034** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ハードメイプル　板巾 約15.2cm

# ウッド
## HM-4035〜4062

標準価格（税別） **2,850**円／m² 5,190円／m

- **1.8**mm厚
- **182**cm巾／**186**cm巾
- **1.6**kg／m（重量）
- 機能　抗菌　さらっと仕上げ

● 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。

2022年まで継続
HM-4049
HM-4052
HM-4053
HM-4057



**HM-4035** 1.8mm厚 182cm巾
リビート　タテ125cm ヨコ182cm
ノースペカン　板巾 約15.2cm



**HM-4043** 1.8mm厚 182cm巾
リビート　タテ125cm ヨコ182cm
シシリーウッド　板巾 約15.2cm



**HM-4051** 1.8mm厚 182cm巾
リビート　タテ160cm ヨコ182cm
チーク　板巾 約15.2cm



**HM-4036** 1.8mm厚 182cm巾
リビート　タテ125cm ヨコ182cm
ノースペカン　板巾 約15.2cm



**HM-4044** 1.8mm厚 182cm巾
リビート　タテ125cm ヨコ182cm
シシリーウッド　板巾 約15.2cm



**HM-4052** 1.8mm厚 182cm巾
リビート　タテ160cm ヨコ182cm
チーク　板巾 約15.2cm



**HM-4037** 1.8mm厚 186cm巾
リビート　タテ124cm ヨコ186cm
パーケット　格子 約31×31cm角



**HM-4045** 1.8mm厚 182cm巾
リビート　タテ91cm ヨコ182cm
ティネオ　板巾 約11.4cm



**HM-4053** 1.8mm厚 182cm巾
リビート　タテ160cm ヨコ182cm
チーク　板巾 約15.2cm
店舗用 CM-4222と同色



**HM-4038** 1.8mm厚 182cm巾
リビート　タテ125cm ヨコ182cm
ラスティオーク　板巾 約11.4cm



**HM-4046** 1.8mm厚 182cm巾
リビート　タテ91cm ヨコ182cm
ティネオ　板巾 約11.4cm



**HM-4054** 1.8mm厚 182cm巾
リビート　タテ125cm ヨコ182cm
ラスターバーチ　板巾 約11.4cm



**HM-4039** 1.8mm厚 182cm巾
リビート　タテ125cm ヨコ182cm
ラスティオーク　板巾 約11.4cm



**HM-4047** 1.8mm厚 182cm巾
リビート　タテ124cm ヨコ91cm
クラフトウッド　板巾 約11.4cm



**HM-4055** 1.8mm厚 182cm巾
リビート　タテ125cm ヨコ182cm
ラスターバーチ　板巾 約11.4cm



**HM-4059** 1.8mm厚 182cm巾
リビート　タテ124cm ヨコ182cm
パイン　板巾 約18.2cm



**HM-4040** 1.8mm厚 182cm巾
リビート　タテ125cm ヨコ182cm
ウォルナット　板巾 約10.1cm



**HM-4048** 1.8mm厚 182cm巾
リビート　タテ124cm ヨコ91cm
クラフトウッド　板巾 約11.4cm



**HM-4056** 1.8mm厚 182cm巾
リビート　タテ125cm ヨコ182cm
メイプル　板巾 約10.1cm



**HM-4060** 1.8mm厚 182cm巾
リビート　タテ124cm ヨコ182cm
パイン　板巾 約18.2cm



**HM-4041** 1.8mm厚 182cm巾
リビート　タテ125cm ヨコ182cm
ウォルナット　板巾 約10.1cm
3.5mm厚 GM-4183と同色



**HM-4049** 1.8mm厚 182cm巾
リビート　タテ160cm ヨコ182cm
チーク　板巾 約15.2cm
店舗用 CM-4221と同色



**HM-4057** 1.8mm厚 182cm巾
リビート　タテ125cm ヨコ182cm
メイプル　板巾 約10.1cm



**HM-4061** 1.8mm厚 182cm巾
リビート　タテ124cm ヨコ182cm
バーチ　板巾 約10.1cm



**HM-4042** 1.8mm厚 182cm巾
リビート　タテ125cm ヨコ182cm
ウォルナット　板巾 約10.1cm
3.5mm厚 GM-4184と同色



**HM-4050** 1.8mm厚 182cm巾
リビート　タテ160cm ヨコ182cm
チーク　板巾 約15.2cm



**HM-4058** 1.8mm厚 182cm巾
リビート　タテ125cm ヨコ182cm
メイプル　板巾 約10.1cm



**HM-4062** 1.8mm厚 182cm巾
リビート　タテ124cm ヨコ182cm
バーチ　板巾 約10.1cm

# ウッド／ストーン
## HM-4063〜4091

標準価格（税別） **2,850**円／m² 5,190円／m

- **1.8**mm厚
- **182**cm巾
- **1.6**kg／m（重量）
- 機能　抗菌　さらっと仕上げ

● HM-4089〜4091は製品の特性上、光の乱反射によりジョイント部において同一ロットでも色が違って見える場合があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。



**HM-4065** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
チェリー　板巾 約11.4cm



**HM-4076** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ91cm ヨコ91cm
コントルノ



**HM-4084** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ91cm ヨコ91cm
サンドストーンⅡ　格子 約22.7×22.7cm角



**HM-4066** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
チェリー　板巾 約7.5cm



**HM-4077** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ91cm ヨコ91cm
コントルノ



**HM-4085** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
カフェストーン　格子 約41.7×30.3cm角



**HM-4067** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
チェリー　板巾 約7.5cm



**HM-4078** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ91cm ヨコ182cm
グレインタイル　格子 約22.7×22.7cm角



**HM-4086** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
カフェストーン　格子 約41.7×30.3cm角



**HM-4068** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ91cm
マホガニー　板巾 約7.5cm



**HM-4079** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ91cm ヨコ182cm
グレインタイル　格子 約22.7×22.7cm角



**HM-4087** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ91cm ヨコ91cm
アルベロタイル　格子 約10.1×10.1cm角



**HM-4069** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ91cm
マホガニー　板巾 約7.5cm



**HM-4080** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
モカストーン　格子 約30×30cm角



**HM-4088** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ91cm ヨコ91cm
アルベロタイル　格子 約10.1×10.1cm角



**HM-4070** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
籐（市松貼り）　格子 約45×45cm角



**HM-4081** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
モカストーン　格子 約30×30cm角



**HM-4089** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ91cm
ラスティタイル　格子 約22.5×22.5cm角



**HM-4063** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
チェリー　板巾 約11.4cm



**HM-4071** 1.8mm厚 182cm巾
コルク
リバース施工をおすすめします。



**HM-4082** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
モカストーン　格子 約30×30cm角



**HM-4090** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ91cm
ラスティタイル　格子 約22.5×22.5cm角



**HM-4064** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
チェリー　板巾 約11.4cm



**HM-4072** 1.8mm厚 182cm巾
コルク
店舗用 CM-4233と同色
リバース施工をおすすめします。



**HM-4083** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ91cm ヨコ91cm
サンドストーンⅡ　格子 約22.7×22.7cm角



**HM-4091** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ91cm
ラスティタイル　格子 約22.5×22.5cm角

# ストーン
## HM-4092〜4115

標準価格（税別） **2,850**円／m² 5,190円／m

- **1.8**mm厚
- **180**cm巾／**182**cm巾
- **1.6**kg／m（重量）
- 機能　抗菌　さらっと仕上げ

● 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。

2022年まで継続
HM-4093
HM-4097
HM-4104
HM-4105
HM-4108
HM-4109



**HM-4092** 1.8mm厚 182cm巾
タソス（目地なし）
リバース施工をおすすめします。



**HM-4100** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ91cm
モザイク　格子 約1.8×1.8cm角



**HM-4108** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
大理石（目地なし）
遮音フロア LM-4195と同色



**HM-4093** 1.8mm厚 180cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
ヒアンコ　格子 約30×30cm角



**HM-4101** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ91cm
モザイク　格子 約1.8×1.8cm角



**HM-4109** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
大理石（目地なし）




**HM-4094** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
ヒアンコ　格子 約21.2×21.2cm角バイアス



**HM-4102** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
ボテチーノ（目地なし）



**HM-4110** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
大理石（目地なし）



**HM-4095** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
アクセントマーブル
格子 約22.5×22.5cm角（黒部分は約5.7cm角）



**HM-4103** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
ボテチーノ（目地なし）
店舗用 CM-4260と同色



**HM-4111** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
大理石（目地なし）



**HM-4096** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
マルキーナ　格子 約30×30cm角



**HM-4104** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
ライムストーン　格子 約22.5×22.5cm角



**HM-4112** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ180cm
テラコッタ　格子 約15×15cm角



**HM-4097** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
オニックス（目地なし）



**HM-4105** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
ライムストーン　格子約22.5×22.5cm角
店舗用 CM-4253と同色




**HM-4113** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ180cm
テラコッタ　格子 約15×15cm角



**HM-4098** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
オニックス（目地なし）



**HM-4106** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
ライムストーン　格子 約22.5×22.5cm角
3.5mm厚 GM-4188と同色




**HM-4114** 1.8mm厚 180cm巾
ミカゲ（目地なし）
リバース施工をおすすめします。



**HM-4099** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ91cm
モザイク　格子 約1.8×1.8cm角
店舗用 CM-4261と同色



**HM-4107** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
大理石（目地なし）



**HM-4115** 1.8mm厚 180cm巾
ミカゲ（目地なし）
リバース施工をおすすめします。

# 夏水組／プレーン&パターン
## HM-4116〜4141

標準価格（税別） **2,850**円／m² 5,190円／m

- **1.8**mm厚
- **182**cm巾
- **1.6**kg／m（重量）
- 機能　抗菌　さらっと仕上げ

● HM-4127〜4129は製品の特性上、光の乱反射によりジョイント部において同一ロットでも色が違って見える場合があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。

NATSUMIKUMI

**女性らしい空間演出が人気の「夏水組」がデザインしたクッションフロア**

株式会社 夏水組　**坂田夏水**

株式会社夏水組代表。古き良きものを大切にするリノベーションテクニックや内装デザインで注目を集める。その他、商品企画コンサルティングやプロダクトデザイン、インテリアショップ「Decor Interior Tokyo」の運営など幅広い分野で活躍している。



**HM-4116** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ91cm ヨコ182cm
格子 約22.7×22.7cm角



**HM-4117** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ60cm ヨコ182cm



HM-4116



**HM-4118** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ91cm ヨコ182cm
格子 約22.7×22.7cm角



**HM-4126** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ30cm ヨコ91cm




**HM-4134** 1.8mm厚 182cm巾
リバース施工をおすすめします。



**HM-4119** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ182cm



**HM-4127** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ21.4cm ヨコ45.5cm



**HM-4135** 1.8mm厚 182cm巾
リバース施工をおすすめします。



**HM-4120** 1.8mm厚 182cm巾
リバース施工をおすすめします。



**HM-4128** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ21.4cm ヨコ45.5cm



**HM-4136** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ46.5cm ヨコ91cm



**HM-4121** 1.8mm厚 182cm巾
リバース施工をおすすめします。



**HM-4129** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ21.4cm ヨコ45.5cm



**HM-4137** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ46.5cm ヨコ91cm



**HM-4122** 1.8mm厚 182cm巾
リバース施工をおすすめします。



**HM-4130** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ5cm ヨコ30.3cm



**HM-4138** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ45cm ヨコ91cm



**HM-4123** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ91cm ヨコ91cm




**HM-4131** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ5cm ヨコ30.3cm



**HM-4139** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ45cm ヨコ91cm



**HM-4124** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ91cm ヨコ91cm



**HM-4132** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ5cm ヨコ30.3cm



**HM-4140** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ45cm ヨコ91cm



**HM-4125** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ30cm ヨコ91cm



**HM-4133** 1.8mm厚 182cm巾
リバース施工をおすすめします。



**HM-4141** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ45cm ヨコ91cm

# プレーン&パターン
## HM-4142〜4169

標準価格（税別） **2,850**円／m² 5,190円／m

- 1.8mm厚
- 180cm巾／182cm巾
- 1.6kg／m（重量）
- 機能　抗菌　さらっと仕上げ

● 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。

2020年まで継続
HM-4157
HM-4158
HM-4159
HM-4160
HM-4162



**HM-4142** 1.8mm厚 182cm巾
店舗用 CM-4266と同色
リバース施工をおすすめします。



**HM-4150** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ31cm ヨコ36.4cm



**HM-4158** 1.8mm厚 182cm巾
2m巾 XM-4201と同色
リバース施工をおすすめします。



**HM-4143** 1.8mm厚 182cm巾
リバース施工をおすすめします。



**HM-4151** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ31cm ヨコ36.4cm



**HM-4159** 1.8mm厚 182cm巾
リバース施工をおすすめします。



**HM-4144** 1.8mm厚 182cm巾
店舗用 CM-4267と同色
リバース施工をおすすめします。



**HM-4152** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ31cm ヨコ36.4cm



**HM-4160** 1.8mm厚 182cm巾
リバース施工をおすすめします。



**HM-4145** 1.8mm厚 182cm巾
店舗用 CM-4268と同色
リバース施工をおすすめします。



**HM-4153** 1.8mm厚 182cm巾
リバース施工をおすすめします。



**HM-4161** 1.8mm厚 182cm巾
リバース施工をおすすめします。



**HM-4146** 1.8mm厚 182cm巾
リバース施工をおすすめします。



**HM-4154** 1.8mm厚 182cm巾
リバース施工をおすすめします。



**HM-4162** 1.8mm厚 182cm巾
リバース施工をおすすめします。



**HM-4166** 1.8mm厚 182cm巾
リバース施工をおすすめします。



**HM-4147** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ4cm ヨコ4cm（エンボスリピート）
格子 約2×2cm角
リバース施工をおすすめします。



**HM-4155** 1.8mm厚 180cm巾
リバース施工をおすすめします。



**HM-4163** 1.8mm厚 182cm巾
リバース施工をおすすめします。



**HM-4167** 1.8mm厚 182cm巾
リバース施工をおすすめします。



**HM-4148** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ4cm ヨコ4cm（エンボスリピート）
格子 約2×2cm角
リバース施工をおすすめします。



**HM-4156** 1.8mm厚 180cm巾
リバース施工をおすすめします。



**HM-4164** 1.8mm厚 182cm巾
リバース施工をおすすめします。



**HM-4168** 1.8mm厚 182cm巾
3.5mm厚 GM-4189と同色
リバース施工をおすすめします。



**HM-4149** 1.8mm厚 182cm巾
リピート　タテ4cm ヨコ4cm（エンボスリピート）
格子 約2×2cm角
リバース施工をおすすめします。



**HM-4157** 1.8mm厚 182cm巾
2m巾 XM-4200と同色
リバース施工をおすすめします。



**HM-4165** 1.8mm厚 182cm巾
リバース施工をおすすめします。



**HM-4169** 1.8mm厚 182cm巾
リバース施工をおすすめします。

# 消臭快適フロア

気になるニオイを軽減します。

標準価格（税別） **4,050**円／m² 7,380円／m

- **2.3**mm厚
- **182**cm巾
- **2.2**kg／m（重量）
- 機能　消臭　抗菌　さらっと仕上げ

● 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。




HW-4174

ペット対応

## 機能1 消臭機能つき

気になるニオイの成分を強力に吸着します。
消臭剤が表層に練りこんであり、消臭性能が長持ちします。

消臭のメカニズム





表面に加工している消臭剤が、臭気ガスとの化学反応による吸着をすることで、消臭効果が得られる仕組みになっています。

**●消臭剤の安全性**

加工薬剤の安全性は「SEK基準（一般社団法人 繊維評価技術協議会）」に準じて、経口毒性・変異原生・皮膚刺激性をテストし、「SEK基準」を上回る安全性が確認されています。

### 消臭試験




※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。


**試験方法**

○210mm×160mmにカットしたサンプル2枚を裏面同士で貼り合わせて端面をアルミテープでシールして検体とした。
（消臭有効面積=600cm²）
○試験袋に検体1枚を入れ、空気3ℓを注入した。
○試験ガスを注入し、所定の初期濃度とした。
○10分、1時間、2時間、3時間、24時間後にガス濃度を検知管で測定した。
○サンプルを用いずに同様の評価を行い空試験とした。

## 機能2 キズがつきにくい

一般のクッションフロアよりも表面層を厚くしてありますので、
ペットの爪によるひっかきキズなどがつきにくくなっています。

### 耐キズつき性試験




**試験方法**

200gの重りをつけた先端のとがった鉄板を、角度60°に取り付けた試験片に高さを変えて落下させ、キズのつき具合を確認した。

## 機能3 すべりにくい

消臭快適フロアはフローリングに比べてすべりにくく、
適度なクッション性がペットの足や関節への負担を
軽減します。

### すべり試験

| 商品名 | ペットすべり（C.S.R·D'） |
|---|---|
| 消臭快適フロア（2.3mm厚） | 0.360 |
| 一般クッションフロア（1.8mm厚） | 0.354 |
| 一般フローリング | 0.214 |

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。
［数値の判断基準］すべり抵抗指数（C.S.R·D'）が大きいほど、すべりにくいことを表しています。

**試験方法**

東京工業大学の小野研究室が人間の滑りを測定する目的で開発した携帯型滑り試験機（ONO-PPSM）を使用して、犬の肉球のやわらかさを模擬した発泡ゴムシートに毛の影響を模擬した麻織物をかぶせた滑り片に、荷重5kgfを載せ、斜め上18°の方向に引っ張った時に得られる最大引張り荷重を測定します。その値を載荷重量5kgfで除した値（C.S.R·D'）を犬の滑り抵抗の評価指数としています。

# 消臭快適フロア

気になるニオイを軽減します。 ペット対応

標準価格（税別） **4,050**円／m² 7,380円／m

- **2.3**mm厚
- **182**cm巾
- **2.2**kg／m（重量）
- 機能：消臭　抗菌　さらっと仕上げ

● 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。



**HW-4171** 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ180cm
オーク　板巾 約7.5cm



**HW-4174** 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ182cm
ブロードオーク　板巾 約15.2cm



**HW-4176** 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
モカストーン　格子 約30×30cm角



**HW-4172** 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
チェリー　板巾 約7.5cm



**HW-4175** 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ182cm
ブロードオーク　板巾 約15.2cm



**HW-4177** 2.3mm厚 182cm巾
プレーン
リバース施工をおすすめします。



**HW-4173** 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
チェリー　板巾 約7.5cm



**HW-4178** 2.3mm厚 182cm巾
プレーン
リバース施工をおすすめします。

# 3.5mm厚フロア

転倒時の衝撃を緩和し安全性を高めます。

標準価格（税別） **4,050**円／m² 7,380円／m

- **3.5**mm厚
- **182**cm巾
- **2.9**kg／m（重量）
- 機能：衝撃吸収　抗菌　さらっと仕上げ

● 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。



**GM-4181** 3.5mm厚 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ180cm
ノーチェ　板巾 約10cm
1.8mm厚 HM-4031と同色



**GM-4185** 3.5mm厚 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ180cm
オーク　板巾 約7.5cm
1.8mm厚 HM-4020と同色



**GM-4188** 3.5mm厚 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
ライムストーン　格子 約22.5×22.5cm角
1.8mm厚 HM-4106と同色



**GM-4182** 3.5mm厚 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ180cm
ノーチェ　板巾 約10cm
1.8mm厚 HM-4032と同色



**GM-4186** 3.5mm厚 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ180cm
オーク　板巾 約7.5cm
1.8mm厚 HM-4021と同色



**GM-4189** 3.5mm厚 182cm巾
プレーン
1.8mm厚 HM-4168と同色
リバース施工をおすすめします。



**GM-4183** 3.5mm厚 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ウォルナット　板巾 約10.1cm
1.8mm厚 HM-4041と同色



**GM-4187** 3.5mm厚 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ180cm
オーク　板巾 約7.5cm
1.8mm厚 HM-4025と同色



**GM-4184** 3.5mm厚 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ウォルナット　板巾 約10.1cm
1.8mm厚 HM-4042と同色

## 衝撃吸収性

JIS A 6519 に準拠

| 床材 | 総厚（mm） | 床に衝突した時の加速度（衝撃吸収性に優れる ←） (G) 0 90 100 110 120 130 140 |
|---|---|---|
| 一般 複合フローリング | 12.0 | 135 |
| 一般 クッションフロア | 1.8 | 126 |
| 3.5mm厚フロア | 3.5 | 98 |

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

**［数値の判断基準］**
床材の衝撃吸収性はG値（衝突時の衝撃加速度）で表され、この値が小さいほど衝撃が小さく、衝撃吸収性が良い目安となります。

# L-45 遮音フロア

気になる生活音を和らげます。

標準価格（税別） **5,300**円／m² 9,650円／m

- **4.5**mm厚
- **182**cm巾
- **2.0**kg／m（重量）
- 接着剤　モルタル下地

一般工法：FL・PC-2　耐湿工法：WPX

- 機能　衝撃吸収　抗菌　さらっと仕上げ

- 台車などの移動が頻繁な場所では、車輪の走行跡が残ることがあります。
- 重量物を長時間置くとへこみ跡が残ってしまいますので、あらかじめ当て板をしてください。
- 経時によりウレタン発泡層が黄変する場合がありますが、品質には影響ありません。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。



**LM-4191** 4.5mm厚 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ180cm
オーク　板巾 約7.5cm
1.8mm厚 HM-4019と同色



**LM-4192** 4.5mm厚 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ180cm
オーク　板巾 約7.5cm
1.8mm厚 HM-4022と同色



**LM-4193** 4.5mm厚 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ180cm
オーク　板巾 約7.5cm
1.8mm厚 HM-4020と同色




**LM-4194** 4.5mm厚 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ180cm
オーク　板巾 約7.5cm
1.8mm厚 HM-4021と同色



**LM-4195** 4.5mm厚 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
大理石
1.8mm厚 HM-4108と同色

## 断面図




## 遮音性

**2.9mm厚のウレタン発泡層が音の伝わりを軽減します。**

| 床材 | 総厚（mm） | LL値 |
|---|---|---|
| 遮音フロア | 4.5 | 45 |
| 一般カーペットタイル | 6.5 | 55 |
| 一般クッションフロア | 1.8 | 70 |
| フロアタイル | 2.5 | 70 |

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

### ■ L値と住宅における生活実感との対応例

| | 椅子の移動音 物の落下音など（軽量床衝撃音LL） | 人の走り回り、飛び跳ねなど（重量床衝撃音LH） | 生活実感 |
|---|---|---|---|
| L-40 | ほとんど聞こえない | 遠くから かすかに聞こえる | 上階でかすかに物音がする |
| L-45 | 小さく聞こえる | 聞こえるが気にならない | スプーンを落とすとかすかに聞こえる |
| L-50 | 聞こえる | 小さく聞こえる | 椅子を引きずる音は聞こえる |
| L-55 | 発生音が気になる | 聞こえる | 椅子を引きずる音はうるさく聞こえる |

参照：「建築物の遮音性能基準と設計指針」日本建築学会編

## 衝撃吸収性

JIS A 6519 に準拠

| 床材 | 総厚（mm） | 床に衝突した時の加速度（衝撃吸収性に優れる） (G) 0 90 100 110 120 130 140 |
|---|---|---|
| 一般複合フローリング | 12.0 | 135 |
| 一般クッションフロア | 1.8 | 126 |
| 遮音フロア | 4.5 | 101 |

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

［数値の判断基準］
床材の衝撃吸収性はG値（衝突時の衝撃加速度）で表され、この値が小さいほど衝撃が小さく、衝撃吸収性が良い目安となります。

# 2m巾フロア

メーターモジュール対応

標準価格（税別） **2,850**円／m² 5,700円／m

- **1.8**mm厚
- **200**cm巾
- **1.8**kg／m（重量）
- 機能　抗菌　さらっと仕上げ

- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。



**XM-4196** 1.8mm厚 200cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ200cm
マホガニー　板巾 約7.7cm




**XM-4198** 1.8mm厚 200cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ200cm
オーク　板巾 約6cm



**XM-4200** 1.8mm厚 200cm巾
プレーン
182cm巾 HM-4157と同色
リバース施工をおすすめします。



**XM-4197** 1.8mm厚 200cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ200cm
マホガニー　板巾 約7.7cm



**XM-4199** 1.8mm厚 200cm巾
リピート　タテ100cm ヨコ100cm
ピアンコ　格子 約33.3×33.3cm角



**XM-4201** 1.8mm厚 200cm巾
プレーン
182cm巾 HM-4158と同色
リバース施工をおすすめします。



**CM-4206** 2.5mm厚 200cm巾
リピート　タテ100cm ヨコ200cm
ボヘミアタイル　板巾 約16.6cm
1/3ステップ柄合わせをしてください。
(約33.3cmずらして施工してください)



**CM-4214** 2.6mm厚 200cm巾
リピート　タテ100cm ヨコ200cm
ラフソーン　板巾 約16.7cm



**CM-4221** 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ160cm ヨコ182cm
チーク　板巾 約15.2cm
1.8mm厚 HM-4049と同色



**CM-4207** 2.5mm厚 200cm巾
リピート　タテ100cm ヨコ200cm
ボヘミアタイル　板巾 約16.6cm
1/3ステップ柄合わせをしてください。
(約33.3cmずらして施工してください)



**CM-4215** 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
バーナーオーク　板巾 約15.2cm



**CM-4222** 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ160cm ヨコ182cm
チーク　板巾 約15.2cm
1.8mm厚 HM-4053と同色



**CM-4208** 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
カントリーウッド　板巾 約15.2cm
※文字が印字されたデザインです。



**CM-4216** 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
バーナーオーク　板巾 約15.2cm



**CM-4223** 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
アッシュ　板巾 約7.5cm



**CM-4209** 2.6mm厚 200cm巾
リピート　タテ100cm ヨコ200cm
カラーパーケット



**CM-4217** 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ182cm
ステインオーク　板巾 約15.2cm



**CM-4224** 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ90cm
チェリー　板巾 約7.5cm



**CM-4210** 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ロッキーオーク　板巾 約15.2cm



**CM-4218** 2.5mm厚 200cm巾
リピート　タテ150cm ヨコ200cm
リアルワイドオーク　板巾 約25cm
ステップ柄合わせをしてください。



**CM-4225** 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ90cm
チェリー　板巾 約7.5cm



**CM-4211** 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ロッキーオーク　板巾 約15.2cm



**CM-4219** 2.5mm厚 200cm巾
リピート　タテ120cm ヨコ200cm
ゼクスウッド
1/3ステップ柄合わせをしてください。
(約40cmずらして施工してください)



**CM-4226** 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ180cm
オーク　板巾 約7.5cm
1.8mm厚 HM-4021と同色



**CM-4212** 2.5mm厚 200cm巾
リピート　タテ120cm ヨコ200cm
ペイントウッド　板巾 約14.3cm



**CM-4220** 2.5mm厚 200cm巾
リピート　タテ120cm ヨコ200cm
ゼクスウッド
1/3ステップ柄合わせをしてください。
(約40cmずらして施工してください)



**CM-4227** 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ180cm
オーク　板巾 約7.5cm



**CM-4213** 2.5mm厚 200cm巾
リピート　タテ120cm ヨコ200cm
ペイントウッド　板巾 約14.3cm

## CM-4208・4210・4211
## CM-4215~4217・4221~4227

標準価格（税別） **4,050**円／m² 7,380円／m

- **2.3**mm厚
- **182**cm巾
- **2.2**kg／m（重量）
- 機能　抗菌　さらっと仕上げ

● 製品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。
● 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。

## CM-4206・4207・4209・4212~4214
## CM-4218~4220

標準価格（税別） **4,050**円／m² 8,100円／m

- **2.5**mm厚／**2.6**mm厚
- **200**cm巾
- **2.5**mm厚…**3.1**kg／m（重量）
- **2.6**mm厚…**3.2**kg／m（重量）
- 接着剤　モルタル下地
  一般工法：E-1・PC-2　耐湿工法：WPX
- 機能　さらっと仕上げ

CM-4206・4207・4212・4213・4218~4220　MADE IN BELGIUM
CM-4209・4214　MADE IN LUXEMBOURG

● 製品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。
● 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。



CM-4220

## CM-4228~4233
## CM-4237~4241
## CM-4248~4253

標準価格（税別） **4,050**円／m² 7,380円／m

- **2.3**mm厚
- **180**cm巾／**182**cm巾
- **2.2**kg／m（重量）
- 機能　抗菌　さらっと仕上げ

● 製品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。
● 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。

## CM-4234~4236
## CM-4242~4247

標準価格（税別） **4,050**円／m² 8,100円／m

- **2.2**mm厚／**2.5**mm厚／**2.6**mm厚
- **200**cm巾
- **2.2**mm厚…**3.7**kg／m（重量）
- **2.5**mm厚…**3.1**kg／m（重量）
- **2.6**mm厚…**3.2**kg／m（重量）
- 接着剤　モルタル下地
  一般工法：E-1・PC-2　耐湿工法：WPX
- 機能　さらっと仕上げ

CM-4234～4236・4242・4247　MADE IN BELGIUM
CM-4243～4246　MADE IN LUXEMBOURG

● 製品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。
● 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。



**CM-4231** 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ182cm
メイプル　板巾 約12.1cm



**CM-4239** 2.3mm厚 180cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
ビアンコ　格子 約30×30cm角



**CM-4247** 2.5mm厚 200cm巾
リピート　タテ100cm ヨコ200cm
フラッグストーン



**CM-4232** 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ93cm ヨコ180cm
アンティークメイプル　板巾 約6cm



**CM-4240** 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ91cm ヨコ91cm
ブラックマーブル 格子 約30.3×30.3cm角



**CM-4248** 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ91cm ヨコ91cm
アンティークタイル 格子 約11.3×11.3cm角



**CM-4233** 2.3mm厚 182cm巾
コルク
1.8mm厚 HM-4072と同色
リバース施工をおすすめします。




**CM-4241** 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ89.5cm ヨコ90cm
カーペット



**CM-4249** 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
石英岩



**CM-4234** 2.5mm厚 200cm巾
リピート　タテ100cm ヨコ200cm
パッチワーク　格子 約20×20cm角



**CM-4242** 2.2mm厚 200cm巾
リピート　タテ10cm ヨコ10cm
チェッカープレート



**CM-4250** 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
テラコッタ　格子 約18×18cm角



**CM-4235** 2.5mm厚 200cm巾
リピート　タテ100cm ヨコ200cm
アンティーク



**CM-4243** 2.6mm厚 200cm巾
コンクリート
リバース施工をおすすめします。



**CM-4251** 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ91cm ヨコ91cm
オールドマーブル 格子 約30.3×30.3cm角




**CM-4228** 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ182cm
ウェスタンパイン　板巾 約8.3cm



**CM-4236** 2.5mm厚 200cm巾
リピート　タテ100cm ヨコ200cm
アンティーク



**CM-4244** 2.6mm厚 200cm巾
リピート　タテ100cm ヨコ200cm
ブラックスレート



**CM-4252** 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ91cm
テラゾー



**CM-4229** 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ94cm ヨコ91cm
ローズウッド（ヘリンボーン）板巾 約4.7cm



**CM-4237** 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ91cm ヨコ45.5cm
エイジドメタル　タイル巾 約5cm



**CM-4245** 2.6mm厚 200cm巾
リピート　タテ100cm ヨコ200cm
ナチュラルタイル 格子 約17.7×17.7cm角 バイアス



**CM-4253** 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
ライムストーン　格子 約22.5×22.5cm角
1.8mm厚 HM-4105と同色



**CM-4230** 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ182cm
アカシア　板巾 約10.2cm



**CM-4238** 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ91cm ヨコ45.5cm
エイジドメタル　タイル巾 約5cm



**CM-4246** 2.6mm厚 200cm巾
リピート　タテ100cm ヨコ200cm
サンドストーン



**CM-4254** 2.3mm厚 182cm巾
ミカゲ
リバース施工をおすすめします。



**CM-4259** 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
ボテチーノ



**CM-4266** 2.3mm厚 182cm巾
1.8mm厚 HM-4142と同色
リバース施工をおすすめします。




**CM-4255** 2.3mm厚 182cm巾
ミカゲ
リバース施工をおすすめします。



**CM-4260** 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
ボテチーノ
1.8mm厚 HM-4103と同色



**CM-4267** 2.3mm厚 182cm巾
1.8mm厚 HM-4144と同色
リバース施工をおすすめします。



**CM-4256** 2.3mm厚 182cm巾
ミカゲ
リバース施工をおすすめします。



**CM-4261** 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ91cm
モザイク　格子 約1.8×1.8cm角
1.8mm厚 HM-4099と同色



**CM-4268** 2.3mm厚 182cm巾
1.8mm厚 HM-4145と同色
リバース施工をおすすめします。



**CM-4257** 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ60.6cm ヨコ91cm
洗い出し



**CM-4262** 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ91cm
モザイク　格子 約1.8×1.8cm角




**CM-4258** 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
玄昌石　格子 約13×13cm角



**CM-4263** 2.3mm厚 180cm巾
リバース施工をおすすめします。



**CM-4264** 2.3mm厚 180cm巾
リバース施工をおすすめします。



**CM-4265** 2.3mm厚 180cm巾
リバース施工をおすすめします。

## CM-4254~4268

標準価格（税別）　**4,050**円／m²　7,380円／m

- **2.3**mm厚
- **180**cm巾／**182**cm巾
- **2.2**kg／m（重量）
- 機能




- 製品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。



CM-4237

# コルクタイル

人に地球にやさしい天然素材です。

サンゲツのコルクタイルはすべて、ホルムアルデヒド発散量が最も少ない等級F☆☆☆☆の国土交通大臣認定を取得しています。

## オイル仕上げ

自然な感触でベタつきません。

標準価格（税別） **6,500**円／m² 585円／枚

- 4mm厚　MADE IN PORTUGAL
- 30×30cm　枚売可
- 20.0kg／ケース（重量）
- 接着剤　モルタル下地

一般工法：SD（両面塗布）
KE（下地のみ塗布）

- 接着剤塗布後、鉄ローラーで十分圧着してください。
- 汚れの状況に応じてベンリダインOSケア（BB-547）でお手入れしてください。



KR-4271　床暖不可



KR-4271

## アクリルUV仕上げ

ワックス掛けがいらず、適度な耐久性があります。

標準価格（税別） **7,200**円／m² 648円／枚

- 4mm厚　MADE IN PORTUGAL
- 30×30cm　枚売可
- 20.0kg／ケース（重量）
- 接着剤　モルタル下地

一般工法：SD（両面塗布）

- 接着剤は下地とタイルの両面に塗布し、鉄ローラーで十分圧着してください。
- 日常のお手入れは乾拭きで十分です。汚れが気になる場所にはワックスメンテナンスをおすすめします。



KR-4272　床暖不可

## 床暖房に対応

床暖可（アクリルUV仕上げ）

ナチュラルなカラーでワックスも不要です。

標準価格（税別） **10,100**円／m² 909円／枚

- 4mm厚　MADE IN PORTUGAL
- 30×30cm　枚売可
- 20.0kg／ケース（重量）
- 接着剤　モルタル下地

一般工法：SD（両面塗布）

- 接着剤は下地とタイルの両面に塗布し、鉄ローラーで十分圧着してください。
- 日常のお手入れは乾拭きで十分です。汚れが気になる場所にはワックスメンテナンスをおすすめします。
- ロットにより色の濃淡の違いがありますので、事前に現品で色をご確認ください。



KR-4273　床暖可

### 床暖房下地への施工法（KR-4273のみ）

**パネル式床暖房の場合**

パネルや部材による凹凸や、将来的な仕上げ材の貼り替えなどを考慮し、合板等の捨て貼りを行ってください。
コルクタイルは縮む性質がありますのでしっかりと鉄ローラーで圧着し、とくに目地部分は入念に行い、突き上げ、ふくれなどに注意してください。

- **接着剤**　耐熱工法:SD（耐熱ゴム系）
- **施工上の注意**　施工後は約48時間、床暖房を作動しないでください。

**埋設式床暖房の場合**

施工前は必ず48時間以上通熱し、内部の水分を蒸発させてから、床暖房を停止して施工を行ってください（施工中は通熱しないでください）。
コルクタイルは縮む性質がありますのでしっかりと鉄ローラーで圧着し、とくに目地部分は入念に行い、突き上げ、ふくれなどに注意してください。

- **接着剤**　耐熱工法:SD（耐熱ゴム系）
- **施工上の注意**　施工後は約48時間、床暖房を作動しないでください。

## セラミック仕上げ

驚きの表面強度で土足使用もOK。ワックスも不要です。

標準価格（税別） **8,200**円／m² 738円／枚

- 4mm厚　MADE IN PORTUGAL
- 30×30cm　枚売可
- 20.0kg／ケース（重量）　土足OK
- 接着剤　モルタル下地


一般工法：SD（両面塗布）

- 接着剤は下地とタイルの両面に塗布し、鉄ローラーで十分圧着してください。
- 通常ワックスがけの必要はありません。日常のお手入れは乾拭きで十分です。汚れが気になる場合はワックスメンテナンスをおすすめします。
- ピンヒールや砂・砂利が付いた靴によって、傷やへこみが生じることがありますので、ご注意ください。



KR-4274　床暖不可

### セラミック仕上げの耐摩耗性（KR-4274）




※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

試験片を1kgの研摩機で研摩回転させて、500回転後における試験片の表面変化と100回転あたりの摩耗減量を求めます。
他の床材と比較して耐摩耗性に優れていることが分かります。

※コルクタイルは天然床材のため、日光などにより退色する場合がありますので、カーテンなどで直射日光を遮ることをおすすめします。




**S-152** 常備在庫サイズ S·W·T



**S-143** 常備在庫サイズ S·W·T



**S-153** 常備在庫サイズ S·W



**S-145** 常備在庫サイズ S·W·T



**S-146** 常備在庫サイズ S·W·T



**S-148** 常備在庫サイズ S·W



**S-158** 常備在庫サイズ S·W



**S-147** 常備在庫サイズ S·W·T



**S-149** 常備在庫サイズ S·W



**S-156** 常備在庫サイズ S·W



**S-150** 常備在庫サイズ Wのみ

# SペットECOⅡ

再生ポリエステルを使用した
人と環境にやさしいパンチカーペットです。

**S**サイズ
- **91**cm巾×25m巻(巾なりカット)
- **0.7**kg／m(重量)

**W**サイズ
- **182**cm巾×25m巻(巾なりカット)
- **1.4**kg／m(重量)

**T**サイズ
- **273**cm巾×25m巻(巾なりカット)
- **2.1**kg／m(重量)

- **3.4**mm厚
- 組成　再生ポリエステル88%・ポリプロピレン12%
- 防炎　試験番号　E 2160074
- 機能　防炎　制電　グリーン購入法適応商品

- 製造上、厚みに若干の誤差が生じますのでお含みおきください。
- ご注文の際は、必ずサイズ(S、W、T)をご指定ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。

常備在庫サイズ一覧表

| | S:91cm巾 | W:182cm巾 | T:273cm巾 |
|---|---|---|---|
| S-143 | ○ | ○ | ○ |
| S-145 | ○ | ○ | ○ |
| S-146 | ○ | ○ | ○ |
| S-147 | ○ | ○ | ○ |
| S-148 | ○ | ○ | |
| S-149 | ○ | ○ | |
| S-150 | | ○ | |
| S-152 | ○ | ○ | ○ |
| S-153 | ○ | ○ | |
| S-156 | ○ | ○ | |
| S-158 | ○ | ○ | |



# NONSKID



# ノンスキッド


P85 防滑性ビニル床シート「ノンスキッド」

P85 PX-800シリーズ（お掃除かんたんノンスキッド）

P87 PX-500シリーズ（お掃除かんたんノンスキッド）
PX-500シリーズ

P89 PX-600シリーズ
PX-200シリーズ（お掃除かんたんノンスキッド）

P90 PX-950シリーズ
PM-980シリーズ（お掃除かんたんノンスキッド）

P90 アンダーレイシート

P90 PXU-101（アンダーレイ）

P91 ノンスキッド・ステップ

P91 PX-8600シリーズ

P93 ノンスキッド・エアコン排水目地

P93 一般タイプ（排水目地／ホース受け）
P94 中空タイプ（排水目地／ホース受け）

P95 ノンスキッドとステップ、副資材
組み合わせ例一覧表






# PX-800シリーズ

## レザード

お掃除かんたん

レザーの風合いを再現した上質感のある防滑性シート

● リバース施工をおすすめします。

## ステッチライン

お掃除かんたん

織物のような質感が特長の防滑性シート


● リバース施工をおすすめします。

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | FS　複層ビニル床シート |
| 標準価格（税別） | 3,550円／m² |
| Sサイズ | ■ 135cm巾　4,800円／m<br>■ 3.8kg／m（重量） |
| Wサイズ | ■ 182cm巾　6,470円／m<br>■ 5.1kg／m（重量） |
| ■ 2.5mm厚 | |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG |
| ■ 機能 | フラット　かんたん　使用可　JIS適合品　グリーン購入法適応商品 |

● 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
● ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
● Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。
● 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
● 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。

## 汚れ除去試験

キャスター試験機に掃除用具（ほうき）と試験体を取付け、汚れ物質（カラーサンド／粒径300μm）を1g散布し、縦方向2往復、横方向2往復作動させ汚れ物質の除去率を測定した。
（比較を容易にするため、黒無地にエンボス加工したものを試験体とした。）




※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

# お掃除かんたんノンスキッド

**Point 1　汚れが取りやすい**

凹凸の深さと形状を工夫し、
すべりにくさと汚れの取りやすさを
両立しました。

**Point 2　フラットなのにすべりにくい**

車椅子やベビーカーの移動もスムーズ。
住む人にやさしい防滑シートです。

### すべり抵抗試験（OY-PULL法）

| | C.S.R値 | |
|---|---|---|
| | PX-801～804<br>PX-881～883 | PX-810～842<br>PX-870・871 |
| 乾燥状態 | 0.77 | 0.85 |
| 水+ダスト | 0.54 | 0.61 |


※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。


## レザード


PX-840　常備在庫サイズ S・W　溶接棒YS-840


PX-841


PX-841　常備在庫サイズ S・W　溶接棒YS-841
ステップPX-8681～8684と類似色



PX-842　常備在庫サイズ S・W　溶接棒YS-842
ステップPX-8671～8674と類似色




## ステッチライン


PX-810　常備在庫サイズ S・W　溶接棒YS-810


PX-812　常備在庫サイズ S・W　溶接棒YS-812





PX-811　常備在庫サイズ S・W　溶接棒YS-811
ステップPX-8681～8684と同柄同色


PX-813　常備在庫サイズ S・W　溶接棒YS-813
ステップPX-8671～8674と同柄同色

## フィノストーン



**PX-870** 常備在庫サイズ Wのみ
溶接棒YS-870



**PX-871** 常備在庫サイズ Wのみ
溶接棒YS-871



PX-870（1目盛り15cm）

## ウッドパターン 横柄



**PX-881**（横柄） 常備在庫サイズ S-W
溶接棒YS-881
類似縦柄PX-801



**PX-882**（横柄） 常備在庫サイズ S-W
溶接棒YS-882
類似縦柄PX-802



**PX-883**（横柄） 常備在庫サイズ S-W
溶接棒YS-883
類似縦柄PX-803



PX-881（1目盛り20cm）

## ウッドパターン 縦柄



**PX-801**（縦柄） 常備在庫サイズ S-M-W
溶接棒YS-801
類似横柄PX-881



**PX-802**（縦柄） 常備在庫サイズ S-M-W
溶接棒YS-802
類似横柄PX-882



**PX-803**（縦柄） 常備在庫サイズ S-M-W
溶接棒YS-803
類似横柄PX-883



**PX-804**（縦柄） 常備在庫サイズ S-M-W
溶接棒YS-804



PX-804（1目盛り20cm）



PX-883（横柄）

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。デザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。

## フィノストーン

お掃除かんたん

石の質感や色調にこだわった防滑性シート

| | |
|---|---|
| 種類 | FS　複層ビニル床シート |
| 標準価格（税別） | 3,550円／m² |
| Wサイズ | 182cm巾　6,470円／m |
| | 5.1kg／m（重量） |
| 2.5mm厚 | |
| タイルサイズ | ランダム |
| 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG |
| 機能 | フラット　かんたん　完全屋外使用可　JIS適合品　グリーン購入法適応商品 |

## ウッドパターン

お掃除かんたん

リアルな木目柄の完全屋外使用可能な防滑性シート

| | |
|---|---|
| 種類 | FS　複層ビニル床シート |
| 標準価格（税別） | 3,550円／m² |
| 2.5mm厚 | |
| 板巾 | 約9cm（目地は明確に表現しておりません。） |
| 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG |
| 機能 | フラット　かんたん　完全屋外使用可　JIS適合品　グリーン購入法適応商品 |

### 横柄

| | |
|---|---|
| Sサイズ | 135cm巾　4,800円／m |
| | 3.8kg／m（重量） |
| Wサイズ | 182cm巾　6,470円／m |
| | 5.1kg／m（重量） |

### 縦柄

| | |
|---|---|
| Sサイズ | 135cm巾　4,800円／m |
| | 3.8kg／m（重量） |
| Mサイズ | 162cm巾　5,760円／m |
| | 4.5kg／m（重量） |
| Wサイズ | 182cm巾　6,470円／m |
| | 5.1kg／m（重量） |

- ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
- Sサイズ・Mサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。
- ウッドパターン横柄とウッドパターン縦柄は、生産ロットが異なるため、若干色調が異なります。

# PX-800シリーズ ストーンパターン

お掃除かんたん

ストーンブロック調の防滑性シート

| | | |
|---|---|---|
| ■ 種類 | FS　複層ビニル床シート | |
| 標準価格（税別） | 3,550円／m² | |
| Sサイズ | ■ 135cm巾 | 4,800円／m |
| | ■ 3.8kg／m（重量） | |
| Wサイズ | ■ 182cm巾 | 6,470円／m |
| | ■ 5.1kg／m（重量） | |
| ■ 2.5mm厚 | | |
| ■ 格子 | ランダム（目地は明確に表現しておりません。） | |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 | |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG | | |
| ■ 機能 | フラット　かんたん　完全屋外使用可　JIS適合品　グリーン購入法適応商品 | |




PX-820　常備在庫サイズ S・W　溶接棒 YS-820



PX-821　常備在庫サイズ S・W　溶接棒 YS-821



PX-822　常備在庫サイズ S・W　溶接棒 YS-822




- 床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
- ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
- Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。

# PX-500シリーズ ファブリック調Ⅱ

お掃除かんたん

ベーシックで使いやすい織物調の防滑性シート

| | | |
|---|---|---|
| ■ 種類 | FS　複層ビニル床シート | |
| 標準価格（税別） | 3,550円／m² | |
| Sサイズ | ■ 132cm巾 | 4,690円／m |
| | ■ 3.6kg／m（重量） | |
| Wサイズ | ■ 180cm巾 | 6,390円／m |
| | ■ 5.0kg／m（重量） | |
| ■ 2.5mm厚 | | |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 | |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG | | |
| ■ 機能 | フラット　かんたん　完全屋外使用可　JIS適合品 | |

## ファブリック調Ⅱ




PX-570　常備在庫サイズ S・W　溶接棒 YS-570



PX-572　常備在庫サイズ S・W　溶接棒 YS-572



PX-571　常備在庫サイズ S・W　溶接棒 YS-571




# カーペット調

ランダムなブロック調のカーペット柄の防滑性シート

| | | |
|---|---|---|
| ■ 種類 | FS　複層ビニル床シート | |
| 標準価格（税別） | 3,550円／m² | |
| Sサイズ | ■ 132cm巾 | 4,690円／m |
| | ■ 3.6kg／m（重量） | |
| Mサイズ | ■ 162cm巾 | 5,760円／m |
| | ■ 4.4kg／m（重量） | |
| Wサイズ | ■ 180cm巾 | 6,390円／m |
| | ■ 4.8kg／m（重量） | |
| ■ 2.5mm厚 | | |
| ■ リピート | タテ31.3cm・ヨコ64cm | |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 | |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG | | |
| ■ 機能 | 完全屋外使用可　JIS適合品 | |

## カーペット調




PX-530　常備在庫サイズ S・M・W　溶接棒 YS-530



PX-532　常備在庫サイズ S・M・W　溶接棒 YS-532




PX-531　常備在庫サイズ S・M・W　溶接棒 YS-531





- 床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
- ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
- Sサイズ・Mサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。




PX-521



**PX-520** 常備在庫サイズ S·W 溶接棒YS-520



**PX-521** 常備在庫サイズ S·W 溶接棒YS-521






**PX-522** 常備在庫サイズ S·W 溶接棒YS-522

## ターフ調



**PX-550** 常備在庫サイズ Sのみ 溶接棒YS-550

## スクエア




**PX-560** 常備在庫サイズ S·W 溶接棒YS-560



**PX-562** 常備在庫サイズ S·W 溶接棒YS-562



**PX-561** 常備在庫サイズ S·W 溶接棒YS-561




- 床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。

## ブライトライン

光の反射によってラインの見え方が変化する防滑性シート

| | |
|---|---|
| 種類 | FS　複層ビニル床シート |
| 標準価格（税別） | 3,550円／m² |
| Sサイズ | 132cm巾　4,690円／m |
| | 3.4kg／m（重量） |
| Wサイズ | 180cm巾　6,390円／m |
| | 4.6kg／m（重量） |
| 2.5mm厚 | |
| リピート | タテ44cm・ヨコ17.8cm（エンボスリピート） |
| 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG |
| 機能 | 完全屋外 使用可　JIS適合品 |

- ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
- Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。

## ターフ調

芝生を表現した防滑性シート

| | |
|---|---|
| 種類 | FS　複層ビニル床シート |
| 標準価格（税別） | 3,550円／m² |
| Sサイズ | 132cm巾　4,690円／m |
| | 3.2kg／m（重量） |
| 2.5mm厚 | |
| 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG |
| 機能 | 完全屋外 使用可　JIS適合品 |

## スクエア

市松貼りのスクエアタイル調防滑性シート

| | |
|---|---|
| 種類 | FS　複層ビニル床シート |
| 標準価格（税別） | 3,550円／m² |
| Sサイズ | 132cm巾　4,690円／m |
| | 3.3kg／m（重量） |
| Wサイズ | 180cm巾　6,390円／m |
| | 4.5kg／m（重量） |
| 2.5mm厚 | |
| リピート | タテ14.7cm・ヨコ14.7cm |
| 格子 | 約7.4×7.4cm角 |
| 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG |
| 機能 | 完全屋外 使用可　JIS適合品 |

- ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
- Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。

# PX-600シリーズ

全色ノンスキッド・ステップ対応

## ダイヤエンボス

定番のダイヤ柄防滑性シート

| | | |
|---|---|---|
| ■ 種類 | FS　複層ビニル床シート | |
| 標準価格（税別） | 3,550円／m² | |
| Sサイズ | ■ 135cm巾 | 4,800円／m |
| | ■ 3.6kg／m（重量） | |
| Mサイズ | ■ 162cm巾 | 5,760円／m |
| | ■ 4.3kg／m（重量） | |
| Wサイズ | ■ 182cm巾 | 6,470円／m |
| | ■ 4.9kg／m（重量） | |
| ■ 2.5mm厚 | | |
| ■ リピート | タテ1cm・ヨコ1cm（エンボスリピート） | |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 | |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG | | |
| ■ 機能 | 完全屋外 使用可　JIS適合品　グリーン購入法適応商品 | |


- 床材の色に合わせた溶接棒があります。（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
- Sサイズ・Mサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。



**PX-601** 常備在庫サイズ S・M・W　溶接棒 YS-601
ステップ PX-8611～8614と同柄同色



**PX-603** 常備在庫サイズ S・M・W　溶接棒 YS-603
ステップ PX-8621～8624と同柄同色



**PX-605** 常備在庫サイズ S・M・W　溶接棒 YS-605
ステップ PX-8651～8654と同柄同色



**PX-602** 常備在庫サイズ S・M・W　溶接棒 YS-602
ステップ PX-8631～8634と同柄同色



**PX-604** 常備在庫サイズ S・M・W　溶接棒 YS-604
ステップ PX-8641～8644と同柄同色



**PX-606** 常備在庫サイズ S・M・W　溶接棒 YS-606
ステップ PX-8661～8664と同柄同色

# バルコニー専用 PX-200シリーズ モルタルタイル

お掃除かんたん

シックなモルタルタイル柄の防滑性シート

| | | |
|---|---|---|
| ■ 種類 | FS　複層ビニル床シート | |
| 標準価格（税別） | 3,550円／m² | |
| Sサイズ | ■ 135cm巾 | 4,800円／m |
| | ■ 3.5kg／m（重量） | |
| Wサイズ | ■ 180cm巾 | 6,390円／m |
| | ■ 4.7kg／m（重量） | |
| ■ 2.0mm厚（バルコニー専用） | | |
| ■ リピート | タテ62.7cm ヨコ135cm／180cm（巾サイズ） | |
| ■ 格子 | 約31.3×31.3cm角 | |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 | |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG | | |
| ■ 機能 | 耐薬品　フラットかんたん　完全屋外 使用可　JIS適合品 | |

- 床材（ベース部分）の色に合わせた溶接棒があります。（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
- Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。



**PX-201** 常備在庫サイズ S・W　溶接棒 YS-201



**PX-202** 常備在庫サイズ S・W　溶接棒 YS-202



**PX-203** 常備在庫サイズ S・W　溶接棒 YS-203




PX-201






PX-951　常備在庫サイズ S·W　溶接棒YS-951



PX-952　常備在庫サイズ S·W　溶接棒YS-952



PX-953　常備在庫サイズ S·W　溶接棒YS-953




# PX-950シリーズ
## タイル調

特殊製法で粒感を表現したタイル柄の防滑性シート

| | |
|---|---|
| 種類 | FS　複層ビニル床シート |
| 標準価格（税別） | 4,050円／m² |
| Sサイズ | 135cm巾　5,470円／m |
| | 4.0kg／m（重量） |
| Wサイズ | 180cm巾　7,290円／m |
| | 5.4kg／m（重量） |
| 2.5mm厚 | |
| リピート | タテ31.2cm·ヨコ31.2cm |
| 格子 | 約15.6×15.6cm角 |
| 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR·PC-2　耐湿工法：WPX·WG |
| 機能 | 完全屋外使用可　JIS適合品 |

- 床材（目地部分）の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
- Sサイズ·Wサイズは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。




PM-981　溶接棒YS-981



PM-982　溶接棒YS-982



PM-983　溶接棒YS-983




# 屋内仕様
# PM-980シリーズ
## スレート

お掃除かんたん

天然スレートの割肌感を表現した防滑性シート

| | |
|---|---|
| 種類 | FS　複層ビニル床シート |
| 標準価格（税別） | 4,450円／m²　8,100円／m |
| 2.0mm厚 | |
| 182cm巾 | |
| 5.0kg／m（重量） | |
| リピート | タテ90cm·ヨコ90cm |
| 格子 | 約22.5×22.5cm角 |
| 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR·PC-2　耐湿工法：WPX·WG |
| 機能 | フラット　かんたん　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品 |

- 床材（ベース部分）の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- PM-981～983は屋内仕様です。
屋外·半屋外でのご使用はお避けください。
- 製法上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。



PXU-101

# アンダーレイ

下地専用クッション材　切売可

| | |
|---|---|
| 標準価格（税別） | 2,400円／m²　2,190円／m |
| 3.0mm厚 | |
| 91cm巾 | |
| 0.9kg/m（重量） | |

- 重量物を長時間置くとへこみ跡が残ってしまいますので、あらかじめ当て板をしてください。
- リバース施工をおすすめします。
- アンダーレイ施工後24時間以上養生してから、仕上げ材を施工してください。
- アンダーレイと仕上げ材のジョイントが同じ位置にならないように調整してください。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。

| | 一般工法 | 耐湿工法 |
|---|---|---|
| 仕上げ材用接着剤（仕上げ材+アンダーレイ） | WPX·WG | WPX·WG |
| アンダーレイ用接着剤（アンダーレイ+下地） | WPX·WG | WPX·WG·EP-300 |
| 端部処理剤 | WPシール<br>HSシール | WPシール<br>HSシール |

※必要に応じてフロアセメント（BB-492）にて下地補修を行ってください。

# PX-8600シリーズ 階段用防滑性床シート ノンスキッド・ステップ


**防滑性**
滑りにくく つまずかない

**歩行音緩和**
靴音を ソフトに吸収

**耐摩耗性**
先々まで美しく


**耐候性**
屋外の階段でも 使用できる

## 踏み面タイプ





※イメージ図です。(単位 mm)

〈ダイヤエンボスタイプ〉




〈ステッチラインタイプ〉





| 標準価格（税別） | | |
|---|---|---|
| 910mm巾 | 4,900円／枚 | 58,800円／ケース |
| 1210mm巾 | 6,600円／枚 | 79,200円／ケース |

1ケース=12枚入 ※12枚以上ご注文の場合、1枚単位で販売いたします。
規格▶2.5mm厚(段鼻部4.5mm厚)
接着剤(モルタル・平鋼板下地) 耐湿工法:WPステップ・WG
防炎性能試験番号 E1180149(PX-8611～8664)、E1180150(PX-8671～8684)


完全屋外 使用可

## 蹴込み一体タイプ





※イメージ図です。(単位 mm)

〈ダイヤエンボスタイプ〉




〈ステッチラインタイプ〉




| 標準価格（税別） | | |
|---|---|---|
| 910mm巾 | 6,000円／枚 | 48,000円／ケース |
| 1210mm巾 | 8,000円／枚 | 64,000円／ケース |

1ケース=8枚入 ※8枚以上ご注文の場合、1枚単位で販売いたします。
規格▶2.5mm厚(段鼻部4.5mm厚)
接着剤(モルタル・平鋼板下地) 耐湿工法:WPステップ・WG
防炎性能試験番号 E1180149(PX-8611～8664)、E1180150(PX-8671～8684)

完全屋外 使用可

### ノンスキッド・ステップ特注条件 ※詳細は弊社営業担当者までお問い合わせください。

蹴込み一体タイプのみ1ケースより対応が可能です。

**特注巾対応** 特注巾:800mm～1800mm
※巾は100mm単位となります。 ※ケース入数は巾によって異なります。

**別柄対応** 色柄はPX-800シリーズ全点からお選びいただけます。
※詳細はP.97・P.98をご確認ください。

- ノンスキッド・ステップとノンスキッドは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。
- 施工方法に関してはP.465・466「ノンスキッド・ステップ施工説明」をご参照ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。

## PX-8600 シリーズ

### ダイヤエンボスタイプ（在庫品）

▼ノンスキッド(廊下・バルコニー・踊り場)
同柄・同色


PX-601


PX-603

▼ノンスキッド・ステップ(階段)
踏み面タイプ／蹴込み一体タイプ


PX-8611～8614


PX-8621～8624

**踏み面タイプ**


PX-8611(910mm巾)
PX-8612(1210mm巾)


PX-8621(910mm巾)
PX-8622(1210mm巾)

**蹴込み一体タイプ**


PX-8613(910mm巾)
PX-8614(1210mm巾)


PX-8623(910mm巾)
PX-8624(1210mm巾)

## PX-8600 シリーズ

### ダイヤエンボスタイプ（在庫品）

▼ノンスキッド（廊下・バルコニー・踊り場）
同柄・同色


PX-602


PX-604


PX-605


PX-606

▼ノンスキッド・ステップ（階段）
踏み面タイプ／蹴込み一体タイプ


PX-8631～8634


PX-8641～8644


PX-8651～8654


PX-8661～8664

**踏み面タイプ**


PX-8631（910mm巾）
PX-8632（1210mm巾）


PX-8641（910mm巾）
PX-8642（1210mm巾）


PX-8651（910mm巾）
PX-8652（1210mm巾）


PX-8661（910mm巾）
PX-8662（1210mm巾）

**蹴込み一体タイプ**


PX-8633（910mm巾）
PX-8634（1210mm巾）



PX-8643（910mm巾）
PX-8644（1210mm巾）



PX-8653（910mm巾）
PX-8654（1210mm巾）


PX-8663（910mm巾）
PX-8664（1210mm巾）

### ステッチラインタイプ（在庫品）

▼ノンスキッド（廊下・バルコニー・踊り場）
類似色／同柄・同色


PX-842（類似色）


PX-841（類似色）


PX-813（同柄・同色）


PX-811（同柄・同色）

▼ノンスキッド・ステップ（階段）
踏み面タイプ／蹴込み一体タイプ


PX-8671～8674


PX-8681～8684

**踏み面タイプ**


PX-8671（910mm巾）
PX-8672（1210mm巾）


PX-8681（910mm巾）
PX-8682（1210mm巾）

**蹴込み一体タイプ**


PX-8673（910mm巾）
PX-8674（1210mm巾）


PX-8683（910mm巾）
PX-8684（1210mm巾）

- ノンスキッド・ステップとノンスキッドは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。
- 施工方法に関してはP.465・466「ノンスキッド・ステップ施工説明」をご参照ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。

# PXD PXC ノンスキッド・エアコン排水目地

エアコンの室外機から出る水をスムーズに排水溝に流します。

## 一般タイプ

### 排水目地



▲PXD-101



▲PXD-102



▲PXD-103

### ホース受け



▲PXC-101




▲PXC-102




▲PXC-103


### 排水目地



▲PXD-104



▲PXD-105



▲PXD-106

### ホース受け



▲PXC-104



▲PXC-105



▲PXC-106

## 排水目地

PXD-101～106


標準価格（税別） **30,000円／巻**

3mm厚×45mm巾×30m巻

●ご注文の際は、巻単位でお願いします。

接着剤（モルタル下地）
耐湿工法：WPX・WG

断面図 （単位 mm）




## ホース受け


PXC-101～106

標準価格（税別） **6,600円／ケース**

1ケース／20個入


●ご注文の際は、ケース単位でお願いします。

寸法図 （単位 mm）




### 一般タイプの施工方法

- 下地が平滑・堅牢で勾配は1/100以上ある事を確認してください。
- 室外機と排水ホースの位置を確認し、排水目地を接着剤で施工してください。
- 排水目地にノンスキッドを突きつけ、溶接棒もしくはパーフェクトシームジェルチューブ入り（BB-394）でジョイントしてください。
- ホース受けをケースに入れてあります専用接着剤で排水目地にしっかりと固定してください。



ホース受けと排水目地は同梱の専用接着剤で接着します。

継ぎ目を溶接しますので水が床材の下にまわる心配がありません。

● 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。

## 中空タイプ　排水の飛散を防ぎます。

### 排水目地



▲PXD-107



▲PXD-108



▲PXD-109

### ホース受け



▲PXC-107



▲PXC-108



▲PXC-109


### 排水目地



▲PXD-110



▲PXD-111



▲PXD-112

### ホース受け



▲PXC-110



▲PXC-111



▲PXC-112

## 排水目地
PXD-107～112


標準価格（税別）**40,000円／巻**

6.5mm厚×48mm巾×20m巻

●ご注文の際は、巻単位でお願いします。

接着剤（モルタル下地）
耐湿工法：WPX・WG

断面図　（単位 mm）





## ホース受け
PXC-107～112

標準価格（税別）**14,000円／ケース**

1ケース／20個入


●ご注文の際は、ケース単位でお願いします。

寸法図　（単位 mm）




### 中空タイプの施工方法

- 下地が平滑・堅牢で勾配は1/100以上ある事を確認してください。
- 室外機と排水ホースの位置を確認してください。
- ホース受けを排水目地に挿し込み、パーフェクトシームジェルチューブ入り（BB-394）で固定してください。
- 排水目地にノンスキッドを突きつけ、溶接棒もしくは パーフェクトシームジェルチューブ入り（BB-394）でジョイントしてください。



ホース受け
内径22mmφ 外径25mmφ
（外径22mm以上のホースは使用できません。）

ホース受けと排水目地はパーフェクトシームジェルチューブ入り（BB-394）で接着します。

継ぎ目を溶接しますので水が床材の下にまわる心配がありません。

排水路が中空であるため水がこぼれる心配がありません。

● 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。

# ノンスキッドとステップ、副資材組み合わせ例一覧表

| シリーズ | ノンスキッド | ノンスキッド・ステップ | WPシール | HSシール | 一般タイプ | | 中空タイプ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 排水目地 | ホース受け | 排水目地 | ホース受け |
| PX-800シリーズ | PX-801 | PX-8611～8614 | BB-565 | BB-553 | PXD-101 | PXC-101 | PXD-107 | PXC-107 |
| | PX-802 | PX-8631～8634 | BB-566 | BB-562 | PXD-103 | PXC-103 | PXD-109 | PXC-109 |
| | PX-803 | PX-8631～8634 | BB-567 | BB-554 | PXD-102 | PXC-102 | PXD-108 | PXC-108 |
| | PX-804 | PX-8641～8644 | BB-568 | BB-563 | PXD-105 | PXC-105 | PXD-111 | PXC-111 |
| | PX-810 | PX-8641～8644 | BB-567 | BB-554 | PXD-102 | PXC-102 | PXD-108 | PXC-108 |
| | PX-811 | PX-8681～8684 | BB-568 | BB-563 | PXD-105 | PXC-105 | PXD-111 | PXC-111 |
| | PX-812 | PX-8651～8654 | BB-569 | BB-555 | PXD-104 | PXC-104 | PXD-110 | PXC-110 |
| | PX-813 | PX-8671～8674 | BB-570 | BB-564 | PXD-106 | PXC-106 | PXD-112 | PXC-112 |
| | PX-820 | PX-8611～8614 | BB-565 | BB-553 | PXD-101 | PXC-101 | PXD-107 | PXC-107 |
| | PX-821 | PX-8641～8644 | BB-567 | BB-554 | PXD-102 | PXC-102 | PXD-108 | PXC-108 |
| | PX-822 | PX-8661～8664 | BB-570 | BB-564 | PXD-106 | PXC-106 | PXD-112 | PXC-112 |
| | PX-840 | PX-8651～8654 | BB-569 | BB-555 | PXD-104 | PXC-104 | PXD-110 | PXC-110 |
| | PX-841 | PX-8681～8684 | BB-568 | BB-563 | PXD-105 | PXC-105 | PXD-111 | PXC-111 |
| | PX-842 | PX-8671～8674 | BB-570 | BB-564 | PXD-106 | PXC-106 | PXD-112 | PXC-112 |
| | PX-870 | PX-8651～8654 | BB-569 | BB-555 | PXD-104 | PXC-104 | PXD-110 | PXC-110 |
| | PX-871 | PX-8661～8664 | BB-570 | BB-564 | PXD-106 | PXC-106 | PXD-112 | PXC-112 |
| | PX-881 | PX-8611～8614 | BB-565 | BB-553 | PXD-101 | PXC-101 | PXD-107 | PXC-107 |
| | PX-882 | PX-8631～8634 | BB-566 | BB-562 | PXD-103 | PXC-103 | PXD-109 | PXC-109 |
| | PX-883 | PX-8631～8634 | BB-567 | BB-554 | PXD-102 | PXC-102 | PXD-108 | PXC-108 |
| PX-500シリーズ | PX-520 | PX-8651～8654 | BB-569 | BB-555 | PXD-104 | PXC-104 | PXD-110 | PXC-110 |
| | PX-521 | PX-8641～8644 | BB-568 | BB-563 | PXD-105 | PXC-105 | PXD-111 | PXC-111 |
| | PX-522 | PX-8661～8664 | BB-568 | BB-563 | PXD-105 | PXC-105 | PXD-111 | PXC-111 |
| | PX-530 | PX-8651～8654 | BB-569 | BB-555 | PXD-104 | PXC-104 | PXD-110 | PXC-110 |
| | PX-531 | PX-8641～8644 | BB-568 | BB-563 | PXD-105 | PXC-105 | PXD-111 | PXC-111 |
| | PX-532 | PX-8661～8664 | BB-568 | BB-563 | PXD-105 | PXC-105 | PXD-111 | PXC-111 |
| | PX-550 | ー | BB-567 | BB-554 | PXD-102 | PXC-102 | PXD-108 | PXC-108 |
| | PX-560 | PX-8621～8624 | BB-567 | BB-554 | PXD-102 | PXC-102 | PXD-108 | PXC-108 |
| | PX-561 | PX-8641～8644 | BB-567 | BB-554 | PXD-102 | PXC-102 | PXD-108 | PXC-108 |
| | PX-562 | PX-8651～8654 | BB-570 | BB-564 | PXD-106 | PXC-106 | PXD-112 | PXC-112 |
| | PX-570 | PX-8651～8644 | BB-569 | BB-555 | PXD-104 | PXC-104 | PXD-110 | PXC-110 |
| | PX-571 | PX-8661～8664 | BB-568 | BB-563 | PXD-105 | PXC-105 | PXD-111 | PXC-111 |
| | PX-572 | PX-8671～8674 | BB-570 | BB-564 | PXD-106 | PXC-106 | PXD-112 | PXC-112 |
| PX-600シリーズ | PX-601 | PX-8611～8614 | BB-565 | BB-553 | PXD-101 | PXC-101 | PXD-107 | PXC-107 |
| | PX-602 | PX-8631～8634 | BB-566 | BB-562 | PXD-103 | PXC-103 | PXD-109 | PXC-109 |
| | PX-603 | PX-8621～8624 | BB-565 | BB-553 | PXD-101 | PXC-101 | PXD-107 | PXC-107 |
| | PX-604 | PX-8641～8644 | BB-567 | BB-554 | PXD-102 | PXC-102 | PXD-108 | PXC-108 |
| | PX-605 | PX-8651～8654 | BB-569 | BB-555 | PXD-104 | PXC-104 | PXD-110 | PXC-110 |
| | PX-606 | PX-8661～8664 | BB-568 | BB-563 | PXD-105 | PXC-105 | PXD-111 | PXC-111 |

● 上記は床材・各副資材の組み合わせ例であり、完全には色が合いませんのでお含みおきください。
● PX-550は各副資材と色が合っておりません。
● 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。

# ノンスキッドとステップ、副資材組み合わせ例一覧表

| シリーズ | ノンスキッド | ノンスキッド・ステップ | WPシール | HSシール | 一般タイプ | | 中空タイプ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 排水目地 | ホース受け | 排水目地 | ホース受け |
| PX-200シリーズ | PX-201 | — | BB-569 | BB-555 | PXD-104 | PXC-104 | PXD-110 | PXC-110 |
| | PX-202 | — | BB-567 | BB-554 | PXD-102 | PXC-102 | PXD-108 | PXC-108 |
| | PX-203 | — | BB-568 | BB-563 | PXD-105 | PXC-105 | PXD-111 | PXC-111 |
| PX-950シリーズ | PX-951 | PX-8621～8624 | BB-565 | BB-553 | PXD-101 | PXC-101 | PXD-107 | PXC-107 |
| | PX-952 | PX-8641～8644 | BB-568 | BB-563 | PXD-105 | PXC-105 | PXD-111 | PXC-111 |
| | PX-953 | PX-8661～8664 | BB-570 | BB-564 | PXD-106 | PXC-106 | PXD-112 | PXC-112 |
| PM-980シリーズ | PM-981 | PX-8611～8614 | BB-565 | BB-553 | PXD-101 | PXC-101 | PXD-107 | PXC-107 |
| | PM-982 | PX-8641～8644 | BB-567 | BB-554 | PXD-102 | PXC-102 | PXD-108 | PXC-108 |
| | PM-983 | PX-8661～8664 | BB-570 | BB-564 | PXD-106 | PXC-106 | PXD-112 | PXC-112 |
| PX-8600シリーズ | PX-8611～8614 | — | BB-565 | BB-553 | — | — | — | — |
| | PX-8621～8624 | — | BB-565 | BB-553 | — | — | — | — |
| | PX-8631～8634 | — | BB-566 | BB-562 | — | — | — | — |
| | PX-8641～8644 | — | BB-567 | BB-554 | — | — | — | — |
| | PX-8651～8654 | — | BB-569 | BB-555 | — | — | — | — |
| | PX-8661～8664 | — | BB-568 | BB-563 | — | — | — | — |
| | PX-8671～8674 | — | BB-570 | BB-564 | — | — | — | — |
| | PX-8681～8684 | — | BB-568 | BB-563 | — | — | — | — |

● 上記は床材・各副資材の組み合わせ例であり、完全には色が合いませんのでお含みおきください。

# 組み合わせ例

**ノンスキッド**



**PX-601**

**ノンスキッド・ステップ**



**PX-8611～8614**

**排水目地** 一般タイプ



**PXD-101**

**ホース受け** 一般タイプ



**PXC-101**

**排水目地** 中空タイプ



**PXD-107**

**ホース受け** 中空タイプ



**PXC-107**

● 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。

# ノンスキッド・ステップ特注システム

蹴込み一体タイプのみ

蹴込み一体タイプのノンスキッド・ステップでは、お客さまのご要望に応じて、
「特注巾対応」と「別柄対応」が可能です。



## step.1


### 色柄を選ぶ

PX-800 シリーズ全点よりお選びいただけます。ノンスキッドの品番をご指定ください。

レザード


PX-840


PX-841


PX-842

ステッチライン


PX-810


PX-811


PX-812


PX-813

ウッドパターン／横柄


PX-881


PX-882


PX-883

ウッドパターン／縦柄


PX-801


PX-802


PX-803


PX-804

フィノストーン


PX-870


PX-871

ストーンパターン


PX-820


PX-821


PX-822

例

色柄　PX-802（ウッドパターン／縦柄）
巾　1500mm
数量　5ケース（25枚）

上記条件で注文をした場合


PX-802



step.2

## 巾を選ぶ

巾800mm～1800mmサイズより100mm単位で対応が可能です。
下記表より巾サイズをご指定ください。

| 巾サイズ | 上代 | 発注単位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 800mm | 5,250円／枚 | 7枚／ケース | |
| 910mm | 6,000円／枚 | 8枚／ケース | PX-8600シリーズ定番巾 |
| 1000mm | 6,600円／枚 | 7枚／ケース | |
| 1100mm | 7,250円／枚 | 7枚／ケース | |
| 1210mm | 8,000円／枚 | 8枚／ケース | PX-8600シリーズ定番巾 |
| 1300mm | 8,550円／枚 | 7枚／ケース | |
| 1400mm | 9,200円／枚 | 7枚／ケース | |
| 1500mm | 10,150円／枚 | 5枚／ケース | |
| 1600mm | 10,850円／枚 | 5枚／ケース | |
| 1700mm | 11,500円／枚 | 5枚／ケース | |
| 1800mm | 12,200円／枚 | 5枚／ケース | |

step.3

## 見積・注文・納品

1ケースより対応が可能です。

＜発注単位＞

1ケース

※ケース入数は巾によって異なりますので、
左記表でご確認ください。

＜納期＞


ご注文より約6週間（応相談）

※ご注文内容など状況によりお時間をいただく
場合があります。予めご了承ください。

**選定時のご注意**

踏み込み面・蹴込み面の柄が
横方向になります。

流れ方向のある柄は
柄方向にご注意ください。





# FLOOR TILE



# フロアタイル
# リフォルタ・OT


P101　マテリアルラボ

P105　ウッド

P133　ストーン

P159　アクセント

P170　カラー / コンポジション

P171　2mm厚

P173　ウーブン

P176　目地棒

P177　リフォルタ かんたんリフォームタイル

P183　OT 置敷き帯電防止ビニル床タイル








# BETTER WITH AGE

AGED MATERIAL 01: ANTIQUE RUG →→ P.102
AGED MATERIAL 02: ANTIQUE TILE →→ P.103
AGED MATERIAL 03: ANTIQUE WOOD →→ P.104

MATERIAL LAB.

## 時代の記憶を宿す、世界で一つの
## エイジド・マテリアル

ゆっくりと長い時間をかけて味わいを増してきたマテリアル。それは、人々が生活の中で大切に使いながらも、時には欠けたり、色が褪せたりすることで形成されてきた、奥ゆかしい自然美。時間の流れが生み出した、世界で1つしかない芸術的なデザインです。自然や生活の中で生まれた表情の全てを“味”として捉え、時代を越えた古いものに価値を見出す。そして、私たちも同じように大切にしていくことで、次の世代に受け継いでいく。そんな唯一無二のエイジド・マテリアルに着目し、3種類のフロアタイルでその魅力を表現しました。素材を見つめわかったこと…エイジド・マテリアルが温かみを感じさせるのは、その表情の美しさだけでなく、人々の思いを宿しているからなのかもしれません。

# ANTIQUE RUG


## アンティークラグ

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | FT　複層ビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 4,400円／m² 919円／枚(枚売可) |
| ■ 2.5mm厚 | |
| ■ 457.2×457.2mm | |

● 詳細はP.160をご参照ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。



GT-857






## 100年前の職人が長い歳月を重ね織った絨毯。時を経るごとに色彩が馴染み重厚感が増す。

ペルシャ絨毯の歴史は古く、約2500年前から作られてきました。30年の経験を積んでやっと1人前。そんな一流の職人が1日に1～2mmずつ丁寧に織り、約1年半の年月をかけて絨毯を完成させていきます。時を重ねるごとに、草木染めで表現された独特の色が馴染み、重厚な風合いが生まれてくる絨毯には、今では再現が難しい技や感性が息づいています。



GT-857








# ANTIQUE TILE
## アンティークタイル

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | FT　複層ビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 4,400円／m² 919円／枚(枚売可) |
| ■ 2.5mm厚 | |
| ■ 457.2×457.2mm | |

● 詳細はP.142をご参照ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。




IS-895




## 欧州では“古いものは美しい”がスタンダード。空間に奥ゆかしさと温かみを醸し出す。

「時代を越えて残ってきた古いものには価値がある」。ヨーロッパではその考えが根付いていて、400年前に建てられた建物なども多く残っています。タイルも同様に、昔の住宅で使われていたものが今の世代に受け継がれています。長年大切に使いエイジングされた、奥ゆかしい温かみを感じさせる質感は、空間に柔らかさや落ち着いた印象を与えてくれるはずです。



IS-895

# ANTIQUE WOOD
## アンティークウッド

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　**4,900**円／m²　17,600円／ケース（ケース売）

■ 2.5mm厚

■ 75×914.4mm／100×914.4mm／152.4×914.4mm

● 詳細はP.130をご参照ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。



（スムース仕上）



WD-966　（ラフ仕上）



## 中南米の厳しい環境のもと100年。
## 独特な古材の表情に
## “古きよき時代”を感じて。

寒暖差が激しく、強い雨や雪、日照りの中で100年以上もの間、風化してきたアメリカのアンティークウッド。日に焼けてグレーから白色に変化しながら凹凸が生まれ、溝が深まっていく。この過酷な環境下でしか生まれない独特の表情は自然のたくましさを感じさせてくれます。インテリアに取り入れることで、空間にリラックス感を与えてくれると同時に開拓時代の人々の力強い文化や習慣がほのかに伝わってきます。



ケースの中に巾やエンボス仕上の異なるタイルがミックスされています。





WD-966

# ペールアッシュ

ホワイト塗装で仕上げたアッシュ柄。
塗装と木肌の色が優しい雰囲気を演出します。

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | FT　複層ビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 4,400円／m² 14,710円／ケース(ケース売) |
| ■ 2.5mm厚 | |
| ■ 152.4×914.4mm | |
| ■ 15.0kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース 24枚入り（約3.34m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX |
| ■ 機能 | 2.5mm 厚み / 0.3mm クリア層 / R目地仕上 / グリーン購入法適応商品 |

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。



WD-851



WD-853



WD-852




## R目地仕上

R目地仕上

無垢のフローリングのような
厚みのある美しい目地表現が魅力です。





WD-853



WD-854



WD-854



WD-855



WD-856

# フローオーク

スモーク加工で仕上げたオーク柄。
縞が程よいアクセントとして味わいを高めます。

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | **FT　複層ビニル床タイル** |
| 標準価格（税別） | **4,400**円／m² 14,710円／ケース（ケース売） |
| ■ **2.5**mm厚 | |
| ■ **152.4**×**914.4**mm | |
| ■ **15.0**kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース **24**枚入り（約3.34m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX |
| ■ 機能 | 2.5mm 厚み / 0.3mm クリア層 / R目地仕上 / グリーン購入法適応商品 |

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。







WD-857



WD-857



WD-858



WD-859

# アッシュ

繊細なパール表現でやさしい表情のウッドタイル

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | **FT　複層ビニル床タイル** |
| 標準価格（税別） | **4,400**円／m² 14,710円／ケース（ケース売） |
| ■ **2.5**mm厚 | |
| ■ **152.4**×**914.4**mm | |
| ■ **15.0**kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース **24**枚入り（約3.34m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX |
| ■ 機能 | 2.5mm 厚み / 0.3mm クリア層 / R目地仕上 / グリーン購入法適応商品 |

- 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。

2023年まで継続
WD-857
WD-858




# ドルチェメイプル

染色によるタテ方向のグラデーションが美しい
メイプル柄。

| | |
|---|---|
| 種類 | FT　複層ビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 4,400円／m² 14,710円／ケース（ケース売） |
| 2.5mm厚 | |
| 152.4×914.4mm | |
| 15.0kg／ケース（重量） | |
| 梱包 | 1ケース 24枚入り（約3.34m²） |
| 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX | |
| 機能 | 厚み 2.5mm／クリア層 0.3mm／R目地仕上／グリーン購入法適応商品 |

● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。




タイルの長さ方向に大きな色変化をつけてあります。



WD-860



WD-860

# ロッキーオーク

穏やかなぬくもりを感じるオーガニックホワイトの
ウッドタイル

| | |
|---|---|
| 種類 | FT　複層ビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 4,400円／m² 14,710円／ケース（ケース売） |
| 2.5mm厚 | |
| 152.4×914.4mm | |
| 15.0kg／ケース（重量） | |
| 梱包 | 1ケース 24枚入り（約3.34m²） |
| 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX | |
| 機能 | 厚み 2.5mm／クリア層 0.3mm／面取り（カラーバッカー）／グリーン購入法適応商品 |

● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。



WD-861



WD-862







WD-861



WD-863



WD-864






WD-863

# ピクルドエルム

細かい色変化や木肌の質感までしっかりと再現した
ウッドタイル

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | **FT　複層ビニル床タイル** |
| 標準価格（税別） | **4,400**円／m² 14,710円／ケース（ケース売） |
| ■ **2.5**mm厚 | |
| ■ **152.4**×**914.4**mm | |
| ■ **15.0**kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース **24**枚入り（約3.34m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX |
| ■ 機能 | 2.5mm 厚み／0.3mm クリア層／面取り（カラーバッカー）／グリーン購入法適応商品 |

● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。



WD-865



WD-866






WD-865

# ウィンターパイン

パイン材をグレイッシュなカラーで表現した
ウッドタイル

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | **FT　複層ビニル床タイル** |
| 標準価格（税別） | **4,400**円／m² 14,710円／ケース（ケース売） |
| ■ **2.5**mm厚 | |
| ■ **152.4**×**914.4**mm | |
| ■ **15.0**kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース **24**枚入り（約3.34m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX |
| ■ 機能 | 2.5mm 厚み／0.3mm クリア層／R目地仕上／グリーン購入法適応商品 |

● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。

# スピンオーク

王道のオーク柄でベーシックに使いやすいウッドタイル

## Nサイズ

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | FT　複層ビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 4,400円／m² 14,480円／ケース（ケース売） |
| ■ 2.5mm厚 | |
| ■ 100×914.4mm | |
| ■ 15.0kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース 36枚入り（約3.29m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX | |

## Wサイズ

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | FT　複層ビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 4,400円／m² 14,710円／ケース（ケース売） |
| ■ 2.5mm厚 | |
| ■ 152.4×914.4mm | |
| ■ 15.0kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース 24枚入り（約3.34m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX | |
| ■ 機能 | 2.5mm 厚み　0.3mm クリア層　R目地仕上　グリーン購入法適応商品 |

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。

2023年まで継続
WD-871-N／W
WD-872-N／W
WD-875-N／W



WD-869-W　IS-887



WD-867-N／W



WD-873-N／W



WD-868-N／W



WD-874-N／W



WD-869-N／W



WD-875-N／W



WD-870-N／W



WD-876-N／W



WD-871-N／W



WD-877-N／W



WD-872-N／W



WD-878-N／W





WD-881



WD-879



WD-880



WD-881



WD-882

# ヨーロピアンオーク

ナチュラルなカラーが心地いいウッドタイル


| | |
|---|---|
| ■ 種類 | FT　複層ビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 4,400円／m² 14,710円／ケース（ケース売） |
| ■ 2.5mm厚 | |
| ■ 152.4×914.4mm | |
| ■ 15.0kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース 24枚入り（約3.34m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX |
| ■ 機能 | 2.5mm 厚み／0.3mm クリア層／R目地仕上／グリーン購入法適応商品 |

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。






WD-884



WD-883



WD-884

# セシルオーク

上品で穏やかなホワイト系オーク柄のウッドタイル

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | FT　複層ビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 4,400円／m² 14,710円／ケース（ケース売） |
| ■ 2.5mm厚 | |
| ■ 152.4×914.4mm | |
| ■ 15.0kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース 24枚入り（約3.34m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX |
| ■ 機能 | 2.5mm 厚み／0.3mm クリア層／面取り（カラーバッカー）／グリーン購入法適応商品 |

- 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。



# フォルテオーク

白太や節を大胆に取り入れ、長めのプランクで
一層ナチュラルに仕上げました。

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | **FT　複層ビニル床タイル** |
| 標準価格（税別） | **4,400**円／m² 14,710円／ケース（ケース売） |
| ■ **2.5**mm厚 | |
| ■ **152.4**×**1219.2**mm | |
| ■ **15.0**kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース **18**枚入り（約3.34m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX | |
| ■ 機能 | 厚み　クリア層　面取り（カラーバッカー）　グリーン購入法適応商品 |

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。

ナチュラルな表情を生かし、
長めのプランクに仕上げました。



WD-885



WD-886






WD-886

# ペルビンカオーク

白目止めとオイルステインを施したオーク柄。
ザラッとした凹凸で乾いた木目の質感を表現。

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | **FT　複層ビニル床タイル** |
| 標準価格（税別） | **4,400**円／m² 14,250円／ケース（ケース売） |
| ■ **2.5**mm厚 | |
| ■ **180**×**1200**mm | |
| ■ **15.0**kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース **15**枚入り（約3.24m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX | |
| ■ 機能 | 厚み　クリア層　面取り（カラーバッカー）　グリーン購入法適応商品 |

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。



WD-887



WD-888



WD-889



WD-889





WD-890



WD-891






WD-891

# ローツェオーク

ゆったりとした柄構成とマイルドな色調でトレンドを押さえたウッドタイル

- 種類　FT　複層ビニル床タイル
- 標準価格（税別）　4,400円／m²　14,710円／ケース（ケース売）
- 2.5mm厚
- 152.4×914.4mm
- 15.0kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース 24枚入り（約3.34m²）
- 接着剤　モルタル下地
  一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
- 機能　2.5mm 厚み／0.3mm クリア層／面取り（カラーバッカー）／グリーン購入法 適応商品

● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。



WD-892



WD-893






WD-892・893（1:1 ランダム貼り）

# ナチュラルオーク

オイルフィニッシュした素材の味を生かしたウッドタイル

- 種類　FT　複層ビニル床タイル
- 標準価格（税別）　4,400円／m²　14,250円／ケース（ケース売）
- 2.5mm厚
- 180×1200mm
- 15.0kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース 15枚入り（約3.24m²）
- 接着剤　モルタル下地
  一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
- 機能　2.5mm 厚み／0.3mm クリア層／面取り（カラーバッカー）／グリーン購入法 適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。

# ハーベストオーク

ソーマークの入ったオーク柄。
木目の抑揚を生かし、落ち着いた表情に仕上げました。

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | **FT　複層ビニル床タイル** |
| 標準価格（税別） | **4,400**円／m² 14,710円／ケース（ケース売） |
| ■ **2.5**mm厚 | |
| ■ **152.4**×**914.4**mm | |
| ■ **15.0**kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース **24**枚入り（約3.34m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX | |
| ■ 機能 | 2.5mm 厚み　0.3mm クリア層　面取り（カラーバッカー）　グリーン購入法適応商品 |

● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。


WD-894


WD-895


WD-896


WD-896


WD-897




# タンドルオーク

着色したオイルステインで木目をやや強調した
オーク柄

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | **FT　複層ビニル床タイル** |
| 標準価格（税別） | **4,400**円／m² 14,710円／ケース（ケース売） |
| ■ **2.5**mm厚 | |
| ■ **152.4**×**914.4**mm | |
| ■ **15.0**kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース **24**枚入り（約3.34m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX | |
| ■ 機能 | 2.5mm 厚み　0.3mm クリア層　面取り（カラーバッカー）　グリーン購入法適応商品 |

● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。


WD-898


WD-899





WD-899


WD-900


WD-904


WD-901


WD-905


WD-902


WD-906


WD-903





WD-906

# ウォルナット

ランダムな濃淡や縞模様が特徴のウッドタイル

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | FT　複層ビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 4,400円／m² 14,710円／ケース（ケース売） |
| ■ 2.5mm厚 | |
| ■ 152.4×914.4mm | |
| ■ 15.0kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース 24枚入り（約3.34m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX |
| ■ 機能 | 2.5mm 厚み　0.3mm クリア層　R目地仕上　グリーン購入法適応商品 |

● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。

2023年まで継続
WD-900
WD-901
WD-905
WD-906

# ブラックウォルナット

乱尺のフローリングを再現したウッドタイル

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | **FT　複層ビニル床タイル** |
| 標準価格（税別） | **4,950**円／m² 16,530円／ケース（ケース売） |
| ■ **2.5**mm厚 | |
| ■ **185**×**605**mm／**185**×**900**mm／**185**×**1505**mm | |
| ■ **15.0**kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース **16**枚入り（約3.34m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX | |
| ■ 機能 | 2.5mm 厚み／0.3mm クリア層／面取り（カラーバッカー）／グリーン購入法適応商品 |

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。



WD-907




WD-909



WD-908







## 長さの異なるタイルがケースに入っています。

ランダムに並べることで天然木のような
自然な貼り上がりになります。



WD-909


WD-910



WD-912



WD-911






WD-911

# ウォッシュドオーク

無垢感のあるオーク柄で気軽にデザイン貼りを楽しめるウッドタイル

| | |
|---|---|
| 種類 | FT　複層ビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 5,450円／m² 22,070円／ケース（ケース売） |
| 2.5mm厚 | |
| 75×450mm | |
| 18.5kg／ケース（重量） | |
| 梱包 | 1ケース 120枚入り（約4.05m²） |
| 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX |
| 機能 | 厚み 2.5mm／クリア層 0.3mm／面取り（カラーバッカー）／グリーン購入法適応商品 |

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。





WD-913



WD-914




WD-913・914は、2種類の柄（A・B各7枚）が1ケースに入っています。

Aのみ、Bのみや枚数などのご指定はできません。



WD-914

# フレンチヘリンボーン

手軽にフレンチヘリンボーン貼りを再現できるウッドタイル

| | |
|---|---|
| 種類 | FT　複層ビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 4,800円／m² 16,640円／ケース（ケース売） |
| 2.5mm厚 | |
| 203.2×1219.2mm | |
| 16.8kg／ケース（重量） | |
| 梱包 | 1ケース 14枚入り（約3.47m²） |
| 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX |
| 機能 | 厚み 2.5mm／クリア層 0.3mm／面取りなし／グリーン購入法適応商品 |

- 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。

A・Bそれぞれ木目方向に合わせたエンボスが入っています。




# シェブロンウッド

フレンチヘリンボーン貼りのできる平行四辺形タイル。
面取り加工で形状をくっきり表現しました。

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | FT　複層ビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 6,500円／m² 21,820円／ケース（ケース売） |
| ■ 2.5mm厚 | |
| ■ 108×494.1mm | |
| ■ 15.5kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース 72枚入り（約3.36m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX | |
| ■ 機能 | 2.5mm 厚み／0.3mm クリア層／面取り（カラーバッカー）／グリーン購入法適応商品 |

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 一般的な形状に比べて、割付・施工に時間を要する場合があります。
- カッティングの精度には十分注意していますが、各タイルの寸法にズレがある場合にはパーフェクトコークを充填するなど施工時に目地調整をお願いします。
- 詳細な施工方法につきましては、P.469「シェブロンウッド・シェブロンストーン施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。




P.137に同サイズのシェブロンストーンを掲載しています。



IS-869



IS-870




WD-915



WD-916

WD-915・916は、2種類のタイル（A・B各36枚）が
1ケースに入っています。
（Aのみ、Bのみや枚数などのご指定はできません。）






WD-915



WD-918

WD-917



WD-918



# パイン

ソープフィニッシュによる透明感と清涼感が特長のウッドタイル

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | FT　複層ビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 4,400円／m² 14,710円／ケース（ケース売） |
| ■ 2.5mm厚 | |
| ■ 152.4×914.4mm | |
| ■ 15.0kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース 24枚入り（約3.34m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX | |
| ■ 機能 | 厚み　クリア層　面取り（カラーバッカー）　グリーン購入法適応商品 |

● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。






WD-919



WD-920




WD-921

# ビーチ

繊細で洗練された気品漂うウッドタイル

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | FT　複層ビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 4,400円／m² 14,480円／ケース（ケース売） |
| ■ 2.5mm厚 | |
| ■ 100×914.4mm | |
| ■ 15.0kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース 36枚入り（約3.29m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX | |
| ■ 機能 | 厚み　クリア層　R目地仕上　グリーン購入法適応商品 |

● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。



# メイプル

メイプル特有の優美な味わいを生かしたナチュラルな素材感のあるウッドタイル

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | FT　複層ビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 4,400円／m² 14,710円／ケース（ケース売） |
| ■ 2.5mm厚 | |
| ■ 152.4×914.4mm | |
| ■ 15.0kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース 24枚入り（約3.34m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX | |
| ■ 機能 | 厚み　クリア層　R目地仕上　グリーン購入法適応商品 |

● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。



WD-922



WD-923



WD-924



WD-923




# シュガーメイプル

ナチュラルな白太入りのウッドタイル

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | FT　複層ビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 4,400円／m² 14,710円／ケース（ケース売） |
| ■ 2.5mm厚 | |
| ■ 152.4×914.4mm | |
| ■ 15.0kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース 24枚入り（約3.34m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX | |
| ■ 機能 | 厚み　クリア層　面取り（カラーバッカー）　グリーン購入法適応商品 |

● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。



WD-925



WD-926






WD-925


WD-929


WD-927


WD-928


WD-929


WD-930




# ブラックチェリー

天然木のキャラクターを再現したウッドタイル

| | |
|---|---|
| 種類 | FT　複層ビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 4,400円／m² 14,710円／ケース（ケース売） |
| 2.5mm厚 | |
| 152.4×914.4mm | |
| 15.0kg／ケース（重量） | |
| 梱包 | 1ケース 24枚入り（約3.34m²） |
| 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX |
| 機能 | 厚み　クリア層　R目地仕上　グリーン購入法適応商品 |

● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。


WD-931


WD-932





WD-932

# ビンテージチェリー

経年変化の深みを表現したウッドタイル

| | |
|---|---|
| 種類 | FT　複層ビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 4,400円／m² 14,710円／ケース（ケース売） |
| 2.5mm厚 | |
| 152.4×914.4mm | |
| 15.0kg／ケース（重量） | |
| 梱包 | 1ケース 24枚入り（約3.34m²） |
| 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX |
| 機能 | 厚み　クリア層　面取り（カラーバッカー）　グリーン購入法適応商品 |

● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。

# ヒッコリー

タイル1枚1枚が違う表情を見せるオリジナリティ溢れるウッドタイル

| | |
|---|---|
| 種類 | FT　複層ビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 4,400円／m² 14,710円／ケース（ケース売） |
| 2.5mm厚 | |
| 152.4×914.4mm | |
| 15.0kg／ケース（重量） | |
| 梱包 | 1ケース 24枚入り（約3.34m²） |
| 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX | |
| 機能 | 厚み 2.5mm／クリア層 0.3mm／面取り（カラーバッカー）／グリーン購入法適応商品 |

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。



WD-933






WD-933

# トラッドパーケット

カジュアルな空間にもマッチするパーケット柄のウッドタイル

| | |
|---|---|
| 種類 | FT　複層ビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 6,700円／m² 5,600円／セット（4枚セット売） |
| 2.5mm厚 | |
| 457.2×457.2mm | |
| 14.1kg／ケース（重量） | |
| 梱包 | 1ケース 16枚入り（約3.34m²） |
| 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX | |
| 機能 | 厚み 2.5mm／クリア層 0.3mm／面取りなし／グリーン購入法適応商品 |

- 製法上、柄が正確に合いませんのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。



WD-934



WD-935




4種類（A・B・C・D各1枚）で1セットになります。

4枚を柄合わせして1つのリピートになります。
タイルの裏面にA・B・C・Dの記号が表示してありますので、図のように裏面の矢印の向きを揃えて施工してください。




WD-934

WD-936



WD-937






WD-937

# オリエンタルエボニー

インテリア家具にも使用される人気の木材を再現したウッドタイル

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | **FT　複層ビニル床タイル** |
| 標準価格（税別） | **4,400**円／m² 14,710円／ケース（ケース売） |
| ■ **2.5**mm厚 | |
| ■ **152.4**×**914.4**mm | |
| ■ **15.0**kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース **24**枚入り（約3.34m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX | |
| ■ 機能 | 厚み　クリア層　面取り（カラーバッカー）　グリーン購入法適応商品 |

● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。



WD-938



WD-939






WD-938

# カリン

独特の美しい赤色が特徴の高級材を再現したウッドタイル

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | **FT　複層ビニル床タイル** |
| 標準価格（税別） | **4,400**円／m² 14,710円／ケース（ケース売） |
| ■ **2.5**mm厚 | |
| ■ **152.4**×**914.4**mm | |
| ■ **15.0**kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース **24**枚入り（約3.34m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX | |
| ■ 機能 | 厚み　クリア層　R目地仕上　グリーン購入法適応商品 |

● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。

# 杉

日本建築において長く親しまれてきた杉を丁寧に再現したフロアタイル

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | **FT　複層ビニル床タイル** |
| 標準価格（税別） | **4,400**円／m² 14,710円／ケース（ケース売） |
| ■ **2.5**mm厚 | |
| ■ **152.4**×**914.4**mm | |
| ■ **15.0**kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース **24**枚入り（約3.34m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX | |
| ■ 機能 | 厚み　クリア層　R目地仕上　グリーン購入法適応商品 |

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。






WD-940



WD-940　IS-960

# 黒柿

柿の木の中でも貴重とされる『黒柿』を表現した人気のウッドタイル

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | **FT　複層ビニル床タイル** |
| 標準価格（税別） | **4,400**円／m² 14,250円／ケース（ケース売） |
| ■ **2.5**mm厚 | |
| ■ **180**×**1200**mm | |
| ■ **15.0**kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース **15**枚入り（約3.24m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX | |
| ■ 機能 | 厚み　クリア層　面取り（カラーバッカー）　グリーン購入法適応商品 |


- 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。



WD-941



WD-942






WD-941



WD-945




WD-943



WD-944



WD-945




## ルビドパイン

グレイッシュな塗装でエイジング感を醸し出すパイン柄

| | |
|---|---|
| 種類 | FT　複層ビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 4,400円／m² 14,710円／ケース（ケース売） |
| 2.5mm厚 | |
| 152.4×914.4mm | |
| 15.0kg／ケース（重量） | |
| 梱包 | 1ケース 24枚入り（約3.34m²） |
| 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX |
| 機能 | 2.5mm 厚み／0.3mm クリア層／面取り（カラーバッカー）／グリーン購入法適応商品 |

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。



WD-946



WD-946



WD-947




## マキアートアッシュ

自然の作用で黒い筋状の模様が生じたアッシュ柄

| | |
|---|---|
| 種類 | FT　複層ビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 4,400円／m² 14,710円／ケース（ケース売） |
| 2.5mm厚 | |
| 152.4×914.4mm | |
| 15.0kg／ケース（重量） | |
| 梱包 | 1ケース 24枚入り（約3.34m²） |
| 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX |
| 機能 | 2.5mm 厚み／0.3mm クリア層／面取り（カラーバッカー）／グリーン購入法適応商品 |

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。

# エイジドウッド

自然環境によって生まれた味わいを忠実に再現した
ウッドタイル

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | FT　複層ビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 4,400円／m² 14,710円／ケース（ケース売） |
| ■ 2.5mm厚 | |
| ■ 152.4×914.4mm | |
| ■ 15.0kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース 24枚入り（約3.34m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX | |
| ■ 機能 | 厚み 2.5mm　クリア層 0.3mm　面取り（カラーバッカー）　グリーン購入法適応商品 |

● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。



WD-948



WD-949






WD-948

# ウッドデッキ

雨風に晒され退色したデッキ材をモチーフに、
表面の荒れた質感や板に打ち込んだビスも再現。

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | FT　複層ビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 4,400円／m² 14,480円／ケース（ケース売） |
| ■ 2.5mm厚 | |
| ■ 100×914.4mm | |
| ■ 15.0kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース 36枚入り（約3.29m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX | |
| ■ 機能 | 厚み 2.5mm　クリア層 0.3mm　面取り（カラーバッカー）　グリーン購入法適応商品 |

● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 製法上、タイルによりビス柄の位置が異なります。
　バランスを調整の上、施工してください。
● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。



WD-950



WD-951






WD-950



WD-952






WD-952

# ペイントウッド

素朴な雰囲気とゆったりとした古木調のエンボスが特徴のウッドタイル

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | FT　複層ビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 4,400円／m² 14,480円／ケース（ケース売） |
| ■ 2.5mm厚 | |
| ■ 100×914.4mm | |
| ■ 15.0kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース 36枚入り（約3.29m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX |
| ■ 機能 | 2.5mm 厚み／0.3mm クリア層／面取り（カラーバッカー）／グリーン購入法適応商品 |

● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。



WD-953




WD-953

# カラードウッド

様々な色にペイントされた古材を敷き詰めたような床を再現したウッドタイル

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | FT　複層ビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 4,400円／m² 14,700円／ケース（ケース売） |
| ■ 2.5mm厚 | |
| ■ 91.4×914.4mm | |
| ■ 15.0kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース 40枚入り（約3.34m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX |
| ■ 機能 | 2.5mm 厚み／0.3mm クリア層／R目地仕上／グリーン購入法適応商品 |

● ケース内の配色に偏りが生じる場合がありますのでお含みおきください。
● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。




ケースの中に色とりどりのタイルがミックスされています。

# パウダーオーク

やや抽象的でやわらかい雰囲気のウッドタイルです。
ザラッとしたマットな質感です。

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | FT　複層ビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 4,400円／m² 14,480円／ケース（ケース売） |
| ■ 2.5mm厚 | |
| ■ 100×914.4mm | |
| ■ 15.0kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース 36枚入り（約3.29m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX |
| ■ 機能 | 2.5mm 厚み／0.3mm クリア層／面取り（カラーバッカー）／グリーン購入法適応商品 |

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。



WD-954



WD-955






WD-954

# オールドパーケット

ビンテージ感漂うパーケット柄のウッドタイル

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | FT　複層ビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 6,100円／m² 2,266円／枚（枚売可） |
| ■ 2.5mm厚 | |
| ■ 609.6×609.6mm | |
| ■ 16.6kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース 9枚入り（約3.34m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX |
| ■ 機能 | 2.5mm 厚み／0.3mm クリア層／クリア面取り／グリーン購入法適応商品 |

- 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。

同調エンボス



プリントとエンボスが同調したリアルな表情が特長です。



WD-956



WD-957



WD-956





WD-958






WD-958

# ドリフトウッド

流木をモチーフにした木目柄。
色が抜けた雰囲気、割れや細かい穴も再現しました。

| | |
|---|---|
| 種類 | FT　複層ビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 4,400円／m²　14,480円／ケース（ケース売） |
| 2.5mm厚 | |
| 100×914.4mm | |
| 15.0kg／ケース（重量） | |
| 梱包 | 1ケース 36枚入り（約3.29m²） |
| 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX |
| 機能 | 2.5mm 厚み／0.3mm クリア層／R目地仕上／グリーン購入法適応商品 |

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。





WD-960



WD-959



WD-960



WD-961

# コテージウッド

タイルごとの大きな濃淡差が古材の深い味わいを
感じさせます。

| | |
|---|---|
| 種類 | FT　複層ビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 4,400円／m²　14,710円／ケース（ケース売） |
| 2.5mm厚 | |
| 152.4×914.4mm | |
| 15.0kg／ケース（重量） | |
| 梱包 | 1ケース 24枚入り（約3.34m²） |
| 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX |
| 機能 | 2.5mm 厚み／0.3mm クリア層／面取り（カラーバッカー）／グリーン購入法適応商品 |

- タイルごとに大きな濃淡差をつけてあります。
- 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。



# ビンテージオーク

「熟成」という美を感じさせるオーク古材柄のウッドタイル

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | **FT　複層ビニル床タイル** |
| 標準価格（税別） | **4,400**円／m² 14,250円／ケース（ケース売） |
| ■ **2.5**mm厚 | |
| ■ **180**×**1200**mm | |
| ■ **15.0**kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース **15**枚入り（約3.24m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX | |
| ■ 機能 | 厚み　クリア層　面取り（カラーバッカー）　グリーン購入法適応商品 |

● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。



WD-962



WD-963



WD-964






WD-962

# ノワールウッド

バラついた表情の古木柄がビンテージ感あふれる
雰囲気を演出します。

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | **FT　複層ビニル床タイル** |
| 標準価格（税別） | **4,400**円／m² 14,700円／ケース（ケース売） |
| ■ **2.5**mm厚 | |
| ■ **91.4**×**914.4**mm | |
| ■ **15.0**kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース **40**枚入り（約3.34m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX | |
| ■ 機能 | 厚み　クリア層　R目地仕上　グリーン購入法適応商品 |

● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。



WD-965






WD-965



（スムース仕上）




**WD-966**　（ラフ仕上）



（スムース仕上）



**WD-967**　（ラフ仕上）




ケースの中に巾やエンボス仕上の異なるタイルがミックスされています。

# アンティークウッド

**2種類のプリント、3種類のサイズ、2種類のエンボスにより、様々な古材を敷きつめた表情を再現しました。**

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | **FT　複層ビニル床タイル** |
| 標準価格（税別） | **4,900**円／m² 17,600円／ケース（ケース売） |
| ■ **2.5**mm厚 | |
| ■ **75**×**914.4**mm／**100**×**914.4**mm／**152.4**×**914.4**mm | |
| ■ **16.0**kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース **36**枚入り（約3.59m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX |
| ■ 機能 | 2.5mm 厚み／0.3mm クリア層／面取り（カラーバッカー）／グリーン購入法適応商品 |

- タイルごとに大きな色変化や濃淡差があります。
- カッティングの精度には十分注意していますが、各タイルの寸法にズレがある場合にはパーフェクトコークを充填するなど施工時に目地調整をお願いします。
- 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。

2柄分の印刷シートを用いて、
古木の様々な表情を豊かに再現しました。



WD-967

ランダムに並べることで、写真のような表面の質感に変化のある表情に貼り上がります。
（巾やエンボスのご指定はできません。）



# ブラッシュドオーク

ブラシ仕上げを施したオーク古材を再現したウッドタイル

| | |
|---|---|
| 種類 | FT　複層ビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 4,400円／m²　14,250円／ケース（ケース売） |
| 2.5mm厚 | |
| 180×1200mm | |
| 15.0kg／ケース（重量） | |
| 梱包 | 1ケース 15枚入り（約3.24m²） |
| 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX |
| 機能 | 2.5mm 厚み／0.3mm クリア層／面取り（カラーバッカー）／グリーン購入法適応商品 |


- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。



WD-968



WD-969






WD-968

# ラスティックナット

目地部分にラスティックな味わいを表現した「ラフ目地加工」のウッドタイル

| | |
|---|---|
| 種類 | FT　複層ビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 4,600円／m²　15,380円／ケース（ケース売） |
| 2.5mm厚 | |
| 152.4×914.4mm | |
| 15.0kg／ケース（重量） | |
| 梱包 | 1ケース 24枚入り（約3.34m²） |
| 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX |
| 機能 | 2.5mm 厚み／0.3mm クリア層／特殊 ラフ目地加工／グリーン購入法適応商品 |

- 製法上、組み合わせによってジョイント部に若干の高低差が生じますのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。

特殊 ラフ目地加工

## ラフ目地加工

古材フローリングのような
荒れた目地の味わいを表現しました。





WD-970



WD-971






WD-970


WD-973

## キャッスルオーク


WD-972


WD-973




IMPRESS
EMBOSSED IN REGISTER

# キャッスルオーク

大胆なソーマークがリアルな同調エンボスの
ウッドタイル

| | |
|---|---|
| 種類 | FT　複層ビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 7,200円／m² 26,070円／ケース（ケース売） |
| | MADE IN BELGIUM |
| 2.5mm厚 | |
| 196×1320mm | |
| 15.2kg／ケース（重量） | |
| 梱包 | 1ケース 14枚入り（約3.62m²） |
| 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX |
| 機能 | 2.5mm 厚み／0.55mm クリア層／クリア面取り／グリーン購入法適応商品 |

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。

# ブルージュオーク

節や割れがダイナミックな同調エンボスのウッドタイル

| | |
|---|---|
| 種類 | FT　複層ビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 7,200円／m² 26,070円／ケース（ケース売） |
| | MADE IN BELGIUM |
| 2.5mm厚 | |
| 196×1320mm | |
| 15.2kg／ケース（重量） | |
| 梱包 | 1ケース 14枚入り（約3.62m²） |
| 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX |
| 機能 | 2.5mm 厚み／0.55mm クリア層／クリア面取り／グリーン購入法適応商品 |

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。


WD-976

## ブルージュオーク


WD-974


WD-975


WD-976






### 同調エンボスで再現した古材の風合い

エイジングされた木目模様に繊細なエンボス（凹凸）を同調させたベルギー製のフロアタイルです。古材特有のあたたかみを、まるで本物のような質感で再現しました。

# オンブル

3種類のサイズと2種類のエンボスを組合わせたシリーズ。
光の反射効果によって表情が生まれます。

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | FT　複層ビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 4,900円／m² 17,600円／ケース（ケース売） |
| ■ 2.5mm厚 | |
| ■ 75×914.4mm／100×914.4mm／152.4×914.4mm | |
| ■ 16.0kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース 36枚入り（約3.59m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX |
| ■ 機能 | 2.5mm 厚み　0.3mm クリア層　面取り（カラーバッカー）　グリーン購入法適応商品 |

- カッティングの精度には十分注意していますが、各タイルの寸法にズレがある場合にはパーフェクトコークを充填するなど施工時に目地調整をお願いします。
- 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。




（スムース仕上）




IS-851　（ラフ仕上）




（スムース仕上）



IS-852　（ラフ仕上）




ケースの中に巾やエンボス仕上の異なるタイルがミックスされています。



IS-851

ランダムに並べることで、写真のような
光の反射に変化のある表情に貼り上がります。
（巾やエンボスのご指定はできません。）



IS-852


IS-853


IS-854


IS-853

2柄分の印刷シートを用いて石の様々な表情を精緻に再現しました。

# ボルゴーニャ

石目模様を2柄分のプリントで多彩に表現し、
リピート感を軽減させました。

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　4,600円／m²　961円／枚(枚売可)

■ 2.5mm厚

■ 457.2×457.2mm

■ 17.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 18枚入り（約3.76m²）


■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能




● ケースの中に様々な表情のタイルがミックスされています。
● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。






IS-855


IS-855


IS-856


IS-857

# シュトローム

渦の様な流れが上品な空間を演出するストーンタイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　4,400円／m²　818円／枚(枚売可)

■ 2.5mm厚

■ 305×610mm


■ 15.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 18枚入り（約3.35m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能




● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。




# ターキッシュマーブル

色変化のあるトルコ産石材を元にしたマット仕上げの
ストーンタイル

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | **FT　複層ビニル床タイル** |
| 標準価格（税別） | **4,400**円／m² 919円／枚(枚売可) |
| ■ **2.5**mm厚 | |
| ■ **457.2**×**457.2**mm | |
| ■ **17.0**kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース **18**枚入り（約3.76m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX | |
| ■ 機能 | 厚み　クリア層　面取りなし　グリーン購入法適応商品 |

● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。





IS-858


IS-859



IS-859

# グランドモルタル

大胆なムラのある塗り床を表現した大判タイル。
リピートが出にくいよう2柄分のプリントで構成しました。

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | **FT　複層ビニル床タイル** |
| 標準価格（税別） | **4,900**円／m² 1,820円／枚(枚売可) |
| ■ **2.5**mm厚 | |
| ■ **609.6**×**609.6**mm | |
| ■ **15.0**kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース **9**枚入り（約3.34m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX | |
| ■ 機能 | 厚み　クリア層　面取りなし　グリーン購入法適応商品 |

● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。





IS-860


IS-861


IS-862


IS-862

2柄分の印刷シートを用いて塗装の様々な表情を再現しました。


IS-863


IS-864


IS-865



IS-863

# シェルテラゾー

部分的に混じった貝殻をパールインキで再現し
変化を加えました。

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | FT　複層ビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 4,400円／m²　919円／枚(枚売可) |
| ■ 2.5mm厚 | |
| ■ 457.2×457.2mm | |
| ■ 17.0kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース 18枚入り（約3.76m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX |
| ■ 機能 | 2.5mm 厚み　0.3mm クリア層　面取りなし　グリーン購入法適応商品 |

● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。





IS-866


IS-867


IS-868



IS-866

# ピエトラグレー

大胆なベイン（筋状の斑模様）のアクセントが効いた
グレイッシュなストーンタイル

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | FT　複層ビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 4,400円／m²　919円／枚(枚売可) |
| ■ 2.5mm厚 | |
| ■ 457.2×457.2mm | |
| ■ 17.0kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース 18枚入り（約3.76m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX |
| ■ 機能 | 2.5mm 厚み　0.3mm クリア層　面取りなし　グリーン購入法適応商品 |

● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。




# シェブロンストーン

平行四辺形のモルタル調タイル。木目との組合せも
フロアタイルならではのデザインです。

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | FT　複層ビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 6,500円／m² 21,820円／ケース（ケース売） |
| ■ 2.5mm厚 | |
| ■ 108×494.1mm | |
| ■ 15.5kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース 72枚入り（約3.36m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX | |
| ■ 機能 | 2.5mm 厚み　0.3mm クリア層　面取り（カラーバッカー）　グリーン購入法適応商品 |

- 一般的な形状に比べて、割付・施工に時間を要する場合があります。
- カッティングの精度には十分注意していますが、各タイルの寸法にズレがある場合にはパーフェクトコークを充填するなど施工時に目地調整をお願いします。
- 詳細な施工方法につきましては、P.469「シェブロンウッド・シェブロンストーン施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。




P.117に同サイズのシェブロンウッドを掲載しています。



WD-915



WD-916




IS-869



IS-870

IS-869・870は、2種類のタイル（A・B各36枚）が
1ケースに入っています。
（Aのみ、Bのみや枚数などのご指定はできません。）






IS-869・870　WD-916


IS-871


IS-872


IS-873


IS-871 WD-911

# クォーツサイト

マットな質感とほどよい色変化で広い空間にも最適なストーンタイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　4,400円／m²　919円／枚(枚売可)

■ 2.5mm厚

■ 457.2×457.2mm

■ 17.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 18枚入り（約3.76m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能　2.5mm 厚み　0.3mm クリア層　面取りなし　グリーン購入法適応商品

● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。





IS-874


IS-875


IS-876


IS-874・875


IS-877

# サンドストリーム

穏やかに流れる細かいサンド柄とパール表現を生かしたストーンタイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　4,400円／m²　919円／枚(枚売可)

■ 2.5mm厚

■ 457.2×457.2mm

■ 17.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 18枚入り（約3.76m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能　2.5mm 厚み　0.3mm クリア層　面取りなし　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。



# ブリーズストーン

ゆるやかな粒の流れを感じるマットな表情の
ストーンタイル。7配色×3サイズの組合せが可能です。

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　**4,400**円／m²

■ 2.5mm厚

■ A／Bサイズ ･･･ 15.0kg／ケース（重量）

■ Sサイズ ･･･ 16.9kg／ケース（重量）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR･PC-2　耐湿工法：EP-300･WPX

■ 機能



厚み　クリア層　面取り（カラーバッカー）　グリーン購入法適応商品

- カッティングの精度には十分注意していますが、各タイルの寸法にズレがある場合にはパーフェクトコークを充填するなど施工時に目地調整をお願いします。
- サイズにより色が異なる場合があります。
- ご注文の際は、色番号の後にサイズの記号をつけてご指定ください。
（ご注文の例：IS-883-B　20ケース）
- 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。


IS-878　A･B･Sサイズ 常備在庫


IS-881　A･B･Sサイズ 常備在庫


IS-883　A･B･Sサイズ 常備在庫


IS-879　A･B･Sサイズ 常備在庫


IS-882　A･B･Sサイズ 常備在庫



IS-884　A･B･Sサイズ 常備在庫


IS-880　A･B･Sサイズ 常備在庫


## 同柄･同色で、豊富なサイズバリエーション

組み合わせによって、
色々なデザイン貼りができます。

Aサイズ　■457.2×914.4×2.5mm
1,839円／枚（枚売可）　1ケース=8枚入（約3.34m²）




Bサイズ　■228.6×914.4×2.5mm
14,710円／ケース（ケース売）　1ケース=16枚入（約3.34m²）




Sサイズ　■457.2×457.2×2.5mm
919円／枚（枚売可）　1ケース=18枚入（約3.76m²）





IS-878-A/B/S･879-A/B･880-A/B･881-A/B



IS-885



IS-885



IS-886


# レゴリス

表面が荒れ、粉をふいたモルタルを再現したフロアタイル

- 種類　FT　複層ビニル床タイル
- 標準価格（税別）　4,400円／m²　919円／枚（枚売可）
- 2.5mm厚
- 457.2×457.2mm
- 17.0kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース 18枚入り（約3.76m²）
- 接着剤　モルタル下地
  一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
- 機能




- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。




2023年まで継続
IS-885
IS-886





IS-889



IS-887



IS-888



IS-889

タイルの縁部分に濃淡のムラがある
自然な表情が特長です。


# モルタルブロック

タイルの縁部分に濃淡の変化を施したフロアタイル

- 種類　FT　複層ビニル床タイル
- 標準価格（税別）　4,900円／m²　1,024円／枚（枚売可）
- 2.5mm厚
- 457.2×457.2mm
- 17.0kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース 18枚入り（約3.76m²）
- 接着剤　モルタル下地
  一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
- 機能




- 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。




# スムースモルタル

609.6mm角のゆったりとしたモルタル柄のフロアタイル

| | |
|---|---|
| 種類 | FT　複層ビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 4,500円／m² 1,672円／枚(枚売可) |
| 2.5mm厚 | |
| 609.6×609.6mm | |
| 16.6kg／ケース（重量） | |
| 梱包 | 1ケース 9枚入り（約3.34m²） |
| 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX |
| 機能 | 2.5mm 厚み／0.3mm クリア層／面取りなし／グリーン購入法適応商品 |

● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。





IS-890


IS-891


IS-892


IS-891

# ベインブラック

ごつごつとした割肌感をリアルに再現したストーンタイル

| | |
|---|---|
| 種類 | FT　複層ビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 4,400円／m² 818円／枚(枚売可) |
| 2.5mm厚 | |
| 305×610mm | |
| 15.0kg／ケース（重量） | |
| 梱包 | 1ケース 18枚入り（約3.35m²） |
| 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX |
| 機能 | 2.5mm 厚み／0.3mm クリア層／面取り／グリーン購入法適応商品 |

● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。





IS-893


IS-894


IS-894


IS-895


IS-896


IS-896

# アンティークタイル

ヨーロッパの古い町並みで見られる、経年変化で
深い凹凸や色ムラの生じたタイルを再現しました。

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　4,400円／m²　919円／枚（枚売可）

■ 2.5mm厚

■ 457.2×457.2mm

■ 17.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 18枚入り（約3.76m²）


■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能




● タイルごとに自然な色変化や濃淡があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。





IS-897


IS-898


IS-898

2柄分の印刷シートを用いて石の様々な表情を精緻に再現しました。

# ヘリテイジ

色調や表情の豊かな存在感のあるフロアタイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　4,950円／m²　1,034円／枚（枚売可）

■ 2.5mm厚

■ 457.2×457.2mm

■ 17.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 18枚入り（約3.76m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能




● ケースの中に様々な表情のタイルがミックスされています。
● ケース内のタイルの色柄に偏りが生じる場合がありますのでお含みおきください。
● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。



# タソス

格調高い美しさを感じさせる人気のストーンタイル

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | **FT　複層ビニル床タイル** |
| 標準価格（税別） | **4,400**円／m² 919円／枚(枚売可) |
| ■ **2.5**mm厚 | |
| ■ **457.2**×**457.2**mm | |
| ■ **17.0**kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース **18**枚入り（約3.76m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX |
| ■ 機能 | 2.5mm 厚み / 0.3mm クリア層 / 面取りなし / グリーン購入法適応商品 |

● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。






IS-899



IS-899

# ビアンコ

清潔感のあるホワイト系マーブル柄の定番

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | **FT　複層ビニル床タイル** |
| 標準価格（税別） | **4,400**円／m² 919円／枚(枚売可) |
| ■ **2.5**mm厚 | |
| ■ **457.2**×**457.2**mm | |
| ■ **17.0**kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース **18**枚入り（約3.76m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX |
| ■ 機能 | 2.5mm 厚み / 0.3mm クリア層 / 面取りなし / グリーン購入法適応商品 |

● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。






IS-900



IS-900

## アラベスカート



IS-901




## マルキーナ



IS-902






IS-901・902

# アラベスカート

神秘的な亀裂模様が特徴のホワイト系ストーンタイル

| | |
|---|---|
| 種類 | FT　複層ビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 4,400円／m²　919円／枚（枚売可） |
| 2.5mm厚 | |
| 457.2×457.2mm | |
| 17.0kg／ケース（重量） | |
| 梱包 | 1ケース 18枚入り（約3.76m²） |
| 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX | |
| 機能 | 2.5mm 厚み／0.3mm クリア層／面取りなし／グリーン購入法適応商品 |

● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。

# マルキーナ

高級感を演出できるブラック系ストーンタイル

| | |
|---|---|
| 種類 | FT　複層ビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 4,400円／m²　919円／枚（枚売可） |
| 2.5mm厚 | |
| 457.2×457.2mm | |
| 17.0kg／ケース（重量） | |
| 梱包 | 1ケース 18枚入り（約3.76m²） |
| 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX | |
| 機能 | 2.5mm 厚み／0.3mm クリア層／面取りなし／グリーン購入法適応商品 |

● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。

# グレイスロザート

柔らかな雰囲気を持つホワイト系マーブルのストーンタイル

| | |
|---|---|
| 種類 | FT　複層ビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 4,400円／m² 613円／枚(枚売可) |
| 2.5mm厚 | |
| 304.8×457.2mm | |
| 15.0kg／ケース（重量） | |
| 梱包 | 1ケース 24枚入り（約3.34m²） |
| 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX | |
| 機能 | 厚み 2.5mm / クリア層 0.3mm / R目地仕上 / グリーン購入法適応商品 |

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。






IS-903



IS-903

# オニックス

透明感や清潔感を感じさせるストーンタイル

| | |
|---|---|
| 種類 | FT　複層ビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 4,400円／m² 919円／枚(枚売可) |
| 2.5mm厚 | |
| 457.2×457.2mm | |
| 17.0kg／ケース（重量） | |
| 梱包 | 1ケース 18枚入り（約3.76m²） |
| 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX | |
| 機能 | 厚み 2.5mm / クリア層 0.3mm / 面取りなし / グリーン購入法適応商品 |

- 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。






IS-904



IS-906



IS-907




IS-905



IS-904

IS-908


IS-912


IS-915


IS-909


IS-913


IS-916


IS-910


IS-914


IS-917



IS-911

# サルサリマーブル

透明感と繊細な斑模様が気品を漂わせる
多配色ストーンタイル

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | **FT　複層ビニル床タイル** |
| 標準価格（税別） | **4,400**円／m² 919円／枚(枚売可) |
| ■ **2.5**mm厚 | |
| ■ **457.2**×**457.2**mm | |
| ■ **16.9**kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース **18**枚入り（約3.76m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX |
| ■ 機能 | 2.5mm 厚み / 0.3mm クリア層 / 面取りなし / グリーン購入法適応商品 |

● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。






IS-908・916

# ホーリーマーブル

美しい縞模様が印象的な天然大理石を再現した
ストーンタイル

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | **FT　複層ビニル床タイル** |
| 標準価格（税別） | **5,700**円／m² 1,191円／枚(枚売可) |
| ■ **2.5**mm厚 | |
| ■ **457.2**×**457.2**mm | |
| ■ **17.0**kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース **18**枚入り（約3.76m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX | |
| ■ 機能 | 厚み 2.5mm　クリア層 0.3mm　面取りなし　グリーン購入法適応商品 |

● 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。






IS-918




IS-918


# ラピスラズリ

深みのある青が特徴の希少石を再現したストーンタイル

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | **FT　複層ビニル床タイル** |
| 標準価格（税別） | **4,400**円／m² 919円／枚(枚売可) |
| ■ **2.5**mm厚 | |
| ■ **457.2**×**457.2**mm | |
| ■ **17.0**kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース **18**枚入り（約3.76m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX | |
| ■ 機能 | 厚み 2.5mm　クリア層 0.3mm　面取りなし　グリーン購入法適応商品 |

● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。



IS-919



IS-919　MB-55-S



IS-920




IS-920

# ロイヤルマーブル

格調高さを感じさせる大理石調フロアタイル

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | FT　複層ビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 4,400円／m² 919円／枚(枚売可) |
| ■ 2.5mm厚 | |
| ■ 457.2×457.2mm | |
| ■ 17.0kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース 18枚入り（約3.76m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX |
| ■ 機能 | 2.5mm 厚み / 0.3mm クリア層 / 面取りなし / グリーン購入法適応商品 |

● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。






IS-921




IS-921

# クノッソスホワイト

マットな質感にやわらかい斑模様とパール効果を加えたホワイト系ストーンタイル

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | FT　複層ビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 4,400円／m² 919円／枚(枚売可) |
| ■ 2.5mm厚 | |
| ■ 457.2×457.2mm | |
| ■ 17.0kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース 18枚入り（約3.76m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX |
| ■ 機能 | 2.5mm 厚み / 0.3mm クリア層 / 面取りなし / グリーン購入法適応商品 |

● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。




# バスケットウィーブ

トラッドなモザイクパターンを同調エンボスで再現。
斜光により立体感が強調されます。

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | FT　複層ビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 6,300円／m² 1,316円／枚（枚売可） |
| ■ 2.5mm厚 | |
| ■ 457.2×457.2mm | |
| ■ 16.9kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース 18枚入り（約3.76m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX | |
| ■ 機能 | 2.5mm 厚み　0.3mm クリア層　面取りなし　グリーン購入法適応商品 |

- 裏面の矢印の向きを揃えて施工してください。
- 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。




同調エンボス




凸部（UV加工）

プリントとエンボスが同調したリアルな表情が特長です。


IS-922


IS-923


IS-924


IS-922

IS-925


IS-926


IS-926

# ターラグレー

滑らかな質感と繊細な亀裂模様が特徴の
ストーンタイル

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | FT　複層ビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 4,400円／m²　919円／枚(枚売可) |
| ■ 2.5mm厚 | |
| ■ 457.2×457.2mm | |
| ■ 17.0kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース 18枚入り（約3.76m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX |
| ■ 機能 | 2.5mm 厚み　0.3mm クリア層　面取りなし　グリーン購入法適応商品 |

● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。





IS-927



IS-927

# マルモブルーノ

重厚感のあるブラウン系の大理石柄をマットに
表現しました。

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | FT　複層ビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 4,400円／m²　919円／枚(枚売可) |
| ■ 2.5mm厚 | |
| ■ 457.2×457.2mm | |
| ■ 17.0kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース 18枚入り（約3.76m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX |
| ■ 機能 | 2.5mm 厚み　0.3mm クリア層　面取りなし　グリーン購入法適応商品 |

● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。



# オンダガタライト

上品な大人の空間を演出するストーンタイル

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | **FT　複層ビニル床タイル** |
| 標準価格（税別） | **4,400**円／m² 726円／枚(枚売可) |
| ■ **2.5**mm厚 | |
| ■ **330**×**500**mm | |
| ■ **17.0**kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース **22**枚入り（約3.63m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX | |
| ■ 機能 | 厚み　クリア層　R目地仕上　グリーン購入法適応商品 |

● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。

2023年まで継続
IS-928
IS-930






IS-928



IS-929



IS-930



IS-929

# ファインセラ

モダンなカラーで構成した人気のフロアタイル

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | **FT　複層ビニル床タイル** |
| 標準価格（税別） | **4,400**円／m² 613円／枚(枚売可) |
| ■ **2.5**mm厚 | |
| ■ **304.8**×**457.2**mm | |
| ■ **15.0**kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース **24**枚入り（約3.34m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX | |
| ■ 機能 | 厚み　クリア層　R目地仕上　グリーン購入法適応商品 |

● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。

2023年まで継続
IS-931
IS-933






IS-931



IS-932



IS-933



IS-933

IS-934


IS-936


IS-935


IS-937

# ラウンドエッジ

焼き物のような独特の素材感が特徴のフロアタイル

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | **FT　複層ビニル床タイル** |
| 標準価格（税別） | **6,300**円／m² 850円／枚(枚売可) |
| ■ **3.0**mm厚 | |
| ■ **300**×**450**mm | |
| ■ **19.0**kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース **24**枚入り（約3.24m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX |
| ■ 機能 | 3.0mm 厚み　特殊 R目地仕上　グリーン購入法適応商品 |

- 一般のタイルとは施工方法が異なりますので、P.468を必ずご参照ください。
- トイレなど常に水がかかる場所や、キャスター付き重量物が移動する場所でのご使用はお避けください。
- 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。






IS-935　BB-591




**パーフェクトコーク**

ビニル床材専用目地剤

- BB-591（アイボリー）
- BB-593（ライトベージュ）
- BB-599（グレー）

| | |
|---|---|
| 標準価格(税別) | 2,250円／本 |
| 容量 | 200g／本 |
| 施工可能m²数 | 約4.5m²／本 |

（ラウンドエッジを目地巾1.6mmで施工した場合）



# カルドストーン

サイズミックスでのデザイン貼りができる
ナチュラルなストーンタイル

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | **FT　複層ビニル床タイル** |
| 標準価格（税別） | **4,400**円／m² |
| ■ **2.5**mm厚 | |
| ■ **A**サイズ … **17.0**kg／ケース（重量） | |
| ■ **B**／**C**サイズ … **8.5**kg／ケース（重量） | |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX | |
| ■ 機能 | 厚み　クリア層　面取り（カラーバッカー）　グリーン購入法適応商品 |

- カッティングの精度には十分注意していますが、各タイルの寸法にズレがある場合には、パーフェクトコークを充填するなど施工時に目地調整をお願いします。
- サイズにより色が異なる場合があります。
- ご注文の際は、色番号の後にサイズの記号をつけてご指定ください。（ご注文の例：IS-939-B　20ケース）
- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。



IS-938



IS-939

## 同柄・同色で3サイズ

**A**サイズ　■457.2×457.2×2.5mm

919円／枚（枚売可）　1ケース=18枚入（約3.76m²）





**B**サイズ　■228.6×457.2×2.5mm

8,270円／ケース（ケース売）　1ケース=18枚入（約1.88m²）





**C**サイズ　■228.6×228.6×2.5mm

8,270円／ケース（ケース売）　1ケース=36枚入（約1.88m²）




### デザイン貼り例




**1パターン**（枠で囲った部分）=約**1.88m²**

IS-938-A 4枚　IS-938-B 6枚　IS-938-C 8枚




IS-938-A/B/C

IS-940


IS-941


IS-942


IS-941


IS-943

# 砂岩

ざらついた肌感とナチュラルなカラーが特徴の
ストーンタイル

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | **FT　複層ビニル床タイル** |
| 標準価格（税別） | **4,400**円／m² 919円／枚(枚売可) |
| ■ 厚み | **2.5**mm厚 |
| ■ サイズ | **457.2**×**457.2**mm |
| ■ 重量 | **17.0**kg／ケース（重量） |
| ■ 梱包 | 1ケース **18**枚入り（約3.76m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX |
| ■ 機能 | 2.5mm 厚み / 0.3mm クリア層 / 面取りなし / グリーン購入法適応商品 |

● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。






IS-944


IS-945


IS-946


IS-945




# ラフエッジストーン

「ラフ目地加工」を施したスクエアサイズのフロアタイル

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | **FT　複層ビニル床タイル** |
| 標準価格（税別） | **4,600**円／m² 961円／枚(枚売可) |
| ■ 厚み | **2.5**mm厚 |
| ■ サイズ | **457.2**×**457.2**mm |
| ■ 重量 | **17.0**kg／ケース（重量） |
| ■ 梱包 | 1ケース **18**枚入り（約3.76m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX |
| ■ 機能 | 2.5mm 厚み / 0.3mm クリア層 / 特殊 ラフ目地加工 / グリーン購入法適応商品 |

● 製法上、組み合わせによってジョイント部に高低差が生じますのでお含みおきください。
● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。

特殊 ラフ目地加工

## ラフ目地加工

削れたエッジの質感が温かみのある表情を演出します。




# 割肌石（ペルリーノ）

目地の表情にこだわった4枚1セットのフロアタイル

| | |
|---|---|
| 種類 | FT　複層ビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 6,700円／m² 5,600円／セット（4枚セット売） |
| 2.5mm厚 | |
| 457.2×457.2mm | |
| 15.0kg／ケース（重量） | |
| 梱包 | 1ケース 16枚入り（約3.34m²） |
| 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX | |
| 機能 | 厚み 2.5mm／クリア層 0.3mm／面取りなし／グリーン購入法適応商品 |

- 製法上、柄が正確に合いませんのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。




割肌石 IS-947は、4枚を柄合わせして1つのリピートになります。タイルの裏面にA・B・C・Dの記号が表示してありますので、図のように並べて施工してください。

4種類（A・B・C・D 各1枚）で1セットになります。



IS-947




IS-947

# エイジドストーン

ナチュラルで温かい雰囲気を演出する4枚1セットのフロアタイル

| | |
|---|---|
| 種類 | FT　複層ビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 6,700円／m² 5,600円／セット（4枚セット売） |
| 2.5mm厚 | |
| 457.2×457.2mm | |
| 15.0kg／ケース（重量） | |
| 梱包 | 1ケース 16枚入り（約3.34m²） |
| 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX | |
| 機能 | 厚み 2.5mm／クリア層 0.3mm／面取りなし／グリーン購入法適応商品 |

- 製法上、柄が正確に合いませんのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。




エイジドストーン IS-948は、4枚を柄合わせして1つのリピートになります。タイルの裏面にA・B・C・Dの記号が表示してありますので、図のように並べて施工してください。

4種類（A・B・C・D 各1枚）で1セットになります。



IS-948



IS-948



IS-949



IS-949

# ブロックスレート

サイズの異なるスレートを組み合わせた4枚1セットのストーンタイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　6,700円／m²　5,600円／セット（4枚セット売）

■ 2.5mm厚

■ 457.2×457.2mm

■ 14.1kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 16枚入り（約3.34m²）


■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能




● 製法上、柄が正確に合いませんのでお含みおきください。
● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。




ブロックスレートIS-949は、4枚を柄合わせして1つのリピートになります。
タイルの裏面にA・B・C・Dの記号が表示してありますので、図のように並べて施工してください。

4種類（A・B・C・D 各1枚）で1セットになります。



IS-950



IS-951



IS-951

# パヴェストーン

石の粗密に動きのあるテラゾー柄タイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　4,400円／m²　919円／枚（枚売可）

■ 2.5mm厚

■ 457.2×457.2mm

■ 17.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 18枚入り（約3.76m²）


■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能




● タイルごとに粒の大きさや粗密感が異なります。
● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。




# テラコッタ

穏やかな焼きムラと乾いた質感が特徴のテラコッタ柄

| | |
|---|---|
| 種類 | FT　複層ビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 4,400円／m²　408円／枚(枚売可) |
| 2.5mm厚 | |
| 304.8×304.8mm | |
| 16.0kg／ケース（重量） | |
| 梱包 | 1ケース 40枚入り（約3.72m²） |
| 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX | |
| 機能 | 厚み　クリア層　面取り　グリーン購入法適応商品 |

● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。






IS-952



IS-953



IS-952

# 洗い出し


玉砂利の立体感を「同調エンボス」でリアルに再現。

| | |
|---|---|
| 種類 | FT　複層ビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 6,300円／m²　1,316円／枚(枚売可) |
| 2.5mm厚 | |
| 457.2×457.2mm | |
| 17.0kg／ケース（重量） | |
| 梱包 | 1ケース 18枚入り（約3.76m²） |
| 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX | |
| 機能 | 厚み　クリア層　面取りなし　グリーン購入法適応商品 |

● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。




IS-954






IS-954

同調エンボス




プリントとエンボスが同調したリアルな表情が特長です。

# 玄昌石


和テイストのロングセラーストーンタイル

| | |
|---|---|
| 種類 | FT　複層ビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 4,400円／m²　919円／枚(枚売可) |
| 2.5mm厚 | |
| 457.2×457.2mm | |
| 17.0kg／ケース（重量） | |
| 梱包 | 1ケース 18枚入り（約3.76m²） |
| 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX | |
| 機能 | 厚み　クリア層　面取りなし　グリーン購入法適応商品 |

● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。



IS-955






IS-955


IS-956


IS-957


IS-958



IS-956・958　WD-870-W

# ミカゲ

御影石のリアルな表情を追求したフロアタイル

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | **FT　複層ビニル床タイル** |
| 標準価格（税別） | **4,400**円／m² 919円／枚(枚売可) |
| ■ **2.5**mm厚 | |
| ■ **457.2**×**457.2**mm | |
| ■ **17.0**kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース **18**枚入り（約3.76m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX |
| ■ 機能 | 2.5mm 厚み／0.3mm クリア層／面取りなし／グリーン購入法適応商品 |

● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。





IS-959


IS-960



IS-959

# 錆（さび）

異素材ミックスのアクセントとしても使用できる
アイアン調のフロアタイル

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | **FT　複層ビニル床タイル** |
| 標準価格（税別） | **4,400**円／m² 919円／枚(枚売可) |
| ■ **2.5**mm厚 | |
| ■ **457.2**×**457.2**mm | |
| ■ **17.0**kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース **18**枚入り（約3.76m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX |
| ■ 機能 | 2.5mm 厚み／0.3mm クリア層／面取りなし／グリーン購入法適応商品 |

● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。




# MYSTICAL ミスティカル

**4種類のエンボスと大胆な色変化が印象的な
ベルギー製のデザインタイル**

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | **FT　複層ビニル床タイル** |
| 標準価格（税別） | **7,900**円／m² 28,610円／ケース（ケース売） |
| | MADE IN BELGIUM |
| ■ **2.5**mm厚 | |
| ■ **196**×**1320**mm | |
| ■ **15.0**kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース **14**枚入り（約3.62m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX |
| ■ 機能 | 2.5mm 厚み / 0.55mm クリア層 / クリア面取り / グリーン購入法適応商品 |

- タイルごとに大きな色変化や濃淡差があります。
- ケース内のタイルの色やエンボス仕上げに偏りが生じる場合があります。
- 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。






GT-854


GT-851


GT-853


GT-852


GT-854

## 木目と織物の自然な風合いを
## 繊細なエンボスでグラフィカルに表現

光の反射によって生まれる、今までにない多彩なデザイン。
4種類のエンボスパターンとタイルごとの大胆な色変化により、
空間を表情豊かに演出します。



GT-853



GT-855

ケースの中に柄ありと柄なしの
タイルがミックスされています。



GT-855

# イビザ

無地調とレリーフパターンが混在したデザインタイル。
エイジングされた目地部分が味わいを増します。

| | |
|---|---|
| 種類 | FT　複層ビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 6,800円／m² 25,260円／ケース(ケース売) |
| 2.5mm厚 | |
| 304.8×304.8mm | |
| 17.0kg／ケース（重量） | |
| 梱包 | 1ケース 40枚入り（約3.72m²） |
| 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX |
| 機能 | 2.5mm 厚み / 0.3mm クリア層 / 面取りなし / グリーン購入法適応商品 |

- 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- ケース内のタイルの色柄に偏りが生じる場合がありますのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。






GT-856



GT-857




GT-856　WD-881

# アンティークラグ

柄の残った部分とかすれた部分をミックスし、
パッチワークした雰囲気を表現しました。

| | |
|---|---|
| 種類 | FT　複層ビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 4,400円／m² 919円／枚(枚売可) |
| 2.5mm厚 | |
| 457.2×457.2mm | |
| 17.0kg／ケース（重量） | |
| 梱包 | 1ケース 18枚入り（約3.76m²） |
| 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX |
| 機能 | 2.5mm 厚み / 0.3mm クリア層 / 面取りなし / グリーン購入法適応商品 |

- 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。



# ラスティメタル

柄リピートが現れにくい大判のフロアタイル

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | FT　複層ビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 4,700円／m²　1,964円／枚(枚売可) |
| ■ 2.5mm厚 | |
| ■ 457.2×914.4mm | |
| ■ 15.0kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース 8枚入り（約3.34m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX | |
| ■ 機能 | 厚み　クリア層　面取り（カラーバッカー）　グリーン購入法適応商品 |

● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。




広い面積でも同じ柄がほとんど現れない
特殊印刷製法によるタイルです。


GT-858


GT-859


GT-860


GT-859

# プリュイ

グロス・マット・グラデーション。ランダムに並べると
モザイク貼りのような不均一感が生まれます。

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | FT　複層ビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 4,700円／m²　17,460円／ケース(ケース売) |
| ■ 2.5mm厚 | |
| ■ 304.8×304.8mm | |
| ■ 17.0kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース 40枚入り（約3.72m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX | |
| ■ 機能 | 厚み　クリア層　面取りなし　グリーン購入法適応商品 |

● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● ケース内のタイルのエンボス仕上に偏りが生じる場合がありますのでお含みおきください。
● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。





GT-861


GT-862



GT-862

ケースの中にエンボス仕上の異なる3種類のタイルがミックスされています。（グロス・マット・グラデーション）

ランダムに並べることで、写真のような光の反射に変化のある表情に貼り上がります。（エンボスのご指定はできません。）


GT-863


GT-865


GT-867


GT-864



GT-866

# フローズン

ガラスのエッジが削れたような雰囲気を演出する
大人っぽい低彩度のカラーバリエーション。

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | FT　複層ビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 4,600円／m² 961円／枚(枚売可) |
| ■ 2.5mm厚 | |
| ■ 457.2×457.2mm | |
| ■ 17.0kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース 18枚入り（約3.76m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX |
| ■ 機能 | 2.5mm 厚み / 0.3mm クリア層 / 特殊 ラフ目地加工 / グリーン購入法適応商品 |

- タイルごとに色変化や濃淡差があります。
- 製法上、組み合わせによってジョイント部に高低差が生じますのでお含みおきください。
- 商品特性上、光の乱反射により同一ロットでも色が違って見える場合があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。





GT-864

鏡面仕上と削れたエッジの質感によりガラスのような表情を演出します。



# シュガリー

彩度を抑えたカラーとマットな表情が特徴の
無地調タイル

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | **FT　複層ビニル床タイル** |
| 標準価格（税別） | **4,400**円／m² 408円／枚(枚売可) |
| ■ **2.5**mm厚 | |
| ■ **304.8**×**304.8**mm | |
| ■ **16.0**kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース **40**枚入り（約3.72m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX | |
| ■ 機能 | 2.5mm 厚み／0.3mm クリア層／面取りなし／グリーン購入法適応商品 |


● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。





GT-868


GT-870


GT-871


GT-869



GT-868・869・871

# ペイントブロック

淡い色合いが可愛い、やさしい質感のウッドタイル

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | **FT　複層ビニル床タイル** |
| 標準価格（税別） | **4,400**円／m² 1,839円／枚(枚売可) |
| ■ **2.5**mm厚 | |
| ■ **457.2**×**914.4**mm | |
| ■ **15.0**kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース **8**枚入り（約3.34m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX | |
| ■ 機能 | 2.5mm 厚み／0.3mm クリア層／面取り（カラーバッカー）／グリーン購入法適応商品 |

● 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。





GT-872


GT-872




GT-873・871



GT-873



GT-874




GT-875

# リーンストライプ

グラフィカルな長方形タイル。可愛らしくなり過ぎない少しくすんだカラーでまとめました。

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | FT　複層ビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 4,400円／m² 818円／枚(枚売可) |
| ■ 2.5mm厚 | |
| ■ 305×610mm | |
| ■ 15.0kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース 18枚入り（約3.35m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX |
| ■ 機能 | 2.5mm 厚み / 0.3mm クリア層 / 面取りなし / グリーン購入法適応商品 |

- 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
- タイル端部に細かい図柄が入る場合がありますので施工時に調整をお願いします。
- 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。






GT-876



GT-880



GT-882




GT-877



GT-881



GT-883



GT-878



GT-879



GT-881

# リップルシャイン

スパンコールのような輝きを放つフロアタイル

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | FT　複層ビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 4,400円／m² 919円／枚(枚売可) |
| ■ 2.5mm厚 | |
| ■ 457.2×457.2mm | |
| ■ 17.0kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース 18枚入り（約3.76m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX |
| ■ 機能 | 2.5mm 厚み / 0.3mm クリア層 / 面取りなし / グリーン購入法適応商品 |

- 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。



# レリーフ

奥行きのある多層感が特長のデザインタイル

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | **FT　複層ビニル床タイル** |
| 標準価格（税別） | **5,700**円／m² 1,191円／枚(枚売可) |
| ■ 2.5mm厚 | |
| ■ 457.2×457.2mm | |
| ■ 17.0kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース **18**枚入り（約3.76m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX |
| ■ 機能 | 2.5mm 厚み／0.3mm クリア層／面取りなし／グリーン購入法適応商品 |

- 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
- 商品特性上、光の乱反射により同一ロットでも色が違って見える場合があります。
- 取扱上のご注意及びメンテナンス方法は必ずP.486をご確認ください。





GT-884


GT-885


GT-886



GT-885

# プリムローズ

花柄をシルエットで表現したフロアタイル

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | **FT　複層ビニル床タイル** |
| 標準価格（税別） | **4,400**円／m² 919円／枚(枚売可) |
| ■ 2.5mm厚 | |
| ■ 457.2×457.2mm | |
| ■ 17.0kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース **18**枚入り（約3.76m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX |
| ■ 機能 | 2.5mm 厚み／0.3mm クリア層／面取りなし／グリーン購入法適応商品 |

- 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。





GT-887


GT-887　MB-54-S



GT-888



GT-888

# クロコダイル

グロス感のあるワニ革エンボスが特徴のフロアタイル

| | |
|---|---|
| 種類 | FT　複層ビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 4,600円／m²　961円／枚（枚売可） |
| 2.5mm厚 | |
| 457.2×457.2mm | |
| 17.0kg／ケース（重量） | |
| 梱包 | 1ケース 18枚入り（約3.76m²） |
| 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX |
| 機能 | 2.5mm 厚み／0.3mm クリア層／面取りなし／グリーン購入法適応商品 |

- 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。







GT-889



GT-890






GT-889

# ミラノオーク

木目と金属の異素材を融合させた独特の表情が印象的です。

| | |
|---|---|
| 種類 | FT　複層ビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 4,400円／m²　14,710円／ケース（ケース売） |
| 2.5mm厚 | |
| 152.4×914.4mm | |
| 15.0kg／ケース（重量） | |
| 梱包 | 1ケース 24枚入り（約3.34m²） |
| 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX |
| 機能 | 2.5mm 厚み／0.3mm クリア層／面取り（カラーバッカー）／グリーン購入法適応商品 |


- 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。

# 山水

水墨画を想起させるような、にじみやぼかしの表情が
独特なグラデーションの長方形タイル

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | **FT　複層ビニル床タイル** |
| 標準価格（税別） | **4,400**円／m² 726円／枚(枚売可) |
| ■ **2.5**mm厚 | |
| ■ **330**×**500**mm | |
| ■ **17.0**kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース **22**枚入り（約3.63m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX | |
| ■ 機能 | 厚み　クリア層　面取り（カラーバッカー）　グリーン購入法適応商品 |

- タイルごとに大きな濃淡差をつけてあります。
- 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。





GT-891


GT-892


GT-891


# ファインメタル

タイルの中間に挟んだアルミ層が独特の輝きを放つ
フロアタイル

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | **FT　複層ビニル床タイル** |
| 標準価格（税別） | **7,000**円／m² 1,463円／枚(枚売可) |
| ■ **2.5**mm厚 | |
| ■ **457.2**×**457.2**mm | |
| ■ **17.0**kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース **18**枚入り（約3.76m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法・耐湿工法：EP-300・WPX | |
| ■ 機能 | 厚み　クリア層　面取りなし　グリーン購入法適応商品 |

- 商品特性上、光の乱反射により同一ロットでも色が違って見える場合があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。

リアルな金属感を出すために
アルミシートの上にプリントしてあります。




施工上の注意

- アルミ層に一度くせがつくと元に戻りにくいので、取り扱いにはご注意ください。
- トイレ・水廻りなど常に水がかかる部分でのご使用はお避けください。


GT-893



GT-894


GT-893・858

サイザル




GT-895




庵



GT-896






GT-895・896

## サイザル

サイザル麻の自然な風合いを表現したフロアタイル

| | |
|---|---|
| 種類 | FT　複層ビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 4,400円／m²　919円／枚(枚売可) |
| 2.5mm厚 | |
| 457.2×457.2mm | |
| 17.0kg／ケース（重量） | |
| 梱包 | 1ケース 18枚入り（約3.76m²） |
| 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX |
| 機能 | 2.5mm 厚み／0.3mm クリア層／面取りなし／グリーン購入法適応商品 |

● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。

## 庵

すさの入った壁土をイメージした和フロアタイル

| | |
|---|---|
| 種類 | FT　複層ビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 4,400円／m²　919円／枚(枚売可) |
| 2.5mm厚 | |
| 457.2×457.2mm | |
| 17.0kg／ケース（重量） | |
| 梱包 | 1ケース 18枚入り（約3.76m²） |
| 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX |
| 機能 | 2.5mm 厚み／0.3mm クリア層／面取りなし／グリーン購入法適応商品 |

● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。



GT-897



GT-898



GT-899



GT-899




## 籐

深い凹凸で立体感とリアルさを追求したフロアタイル

| | |
|---|---|
| 種類 | FT　複層ビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 4,500円／m²　940円／枚(枚売可) |
| 2.5mm厚 | |
| 457.2×457.2mm | |
| 17.0kg／ケース（重量） | |
| 梱包 | 1ケース 18枚入り（約3.76m²） |
| 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX |
| 機能 | 2.5mm 厚み／0.3mm クリア層／面取りなし／グリーン購入法適応商品 |

● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。

90cm角 特殊掛率品

# たたみタイル

畳の質感を忠実に表現した高機能商品

標準価格（税別） **8,800**円／m² 7,128円／枚(枚売可)


- **3.0**mm厚
- **900**×**900**mm
- **16.8**kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース **8**枚入り（約6.48m²）
- 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
ピールアップ工法：GTS（塗布量100～150g/m²）
※常時水のかかる場所への施工はお避けください。

- 機能





- 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
- パーフェクトシーム（液またはジェル）での目地処理をおすすめします。水がかかる場所では必ず目地処理してください。
- 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。




## 1.心地よいクッション性

発泡層がサンドしてありますので、一般塩ビタイルと比較して断熱性、遮音性、歩行感に優れます。



断面図(3.0mm)


## 2.お掃除かんたん

カーペットや畳と比べ、メンテナンスがとても簡単。
水拭きができますので、コーヒーや醤油をこぼしてもサッと拭き取れます。

## 3.消臭・抗菌機能つき

表層に練りこんだ消臭剤が、化学反応により臭気ガスを吸着します。
また雑菌の繁殖を抑える抗菌仕様です。

消臭試験　◆ たたみタイル　-□- 空試験




試験方法　※上記の値は測定値であり保証値ではありません。

①210mm×160mmにカットしたサンプル2枚を裏面同士で貼り合わせて端面をアルミテープでシールして検体とした（消臭有効面積=600cm²）。
②試験袋に検体1枚を入れ、空気3ℓを注入した。 ③試験ガスを注入し、所定の初期濃度とした。
④10分、1時間、2時間、3時間、24時間後にガス濃度を検知管で測定した。 ⑤サンプルを用いずに同様の評価を行い空試験とした。


GT-900-T 特殊R目地仕上


GT-901-T 特殊R目地仕上


GT-901-T（市松貼り）

45cm角 特殊掛率品

# 杉綾

エッジの丸みを生かしてツイード生地のような
温かみのある柄を表現しました。

標準価格（税別） **8,800**円／m² 1,782円／枚(枚売可)


- **3.0**mm厚
- **450**×**450**mm
- **13.2**kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース **24**枚入り（約4.86m²）
- 接着剤　モルタル下地


一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

- 機能





- 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
- パーフェクトシーム（液またはジェル）での目地処理をおすすめします。水がかかる場所では必ず目地処理してください。
- 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。





GT-902-T 特殊R目地仕上


GT-903-T 特殊R目地仕上



GT-902-T（流し貼り）


NK-851 NK-856 NK-861 NK-866


NK-852 NK-857 NK-862 NK-867


NK-853 NK-858 NK-863 NK-868


NK-854 NK-859 NK-864 NK-869


NK-855 NK-860 NK-865 NK-870

# ナチュール

無地系多配色のフロアタイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　4,400円／m²　919円／枚（枚売可）

■ 2.5mm厚

■ 457.2×457.2mm

■ 17.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 18枚入り（約3.76m²）

■ 接着剤　モルタル下地


一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能




● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。


CA-851 CA-853 CA-855 CA-857


CA-852 CA-854 CA-856

# コンポジション

2mm厚、300mm角のお求めやすい価格の
コンポジションタイル

■ 種類　KT　コンポジションビニル床タイル

標準価格（税別）　2,950円／m²　265円／枚（枚売可）

■ 2.0mm厚

■ 300×300mm

■ 20.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 50枚入り（約4.5m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：FL　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能




● 製法上、ロットにより色・柄の強弱が異なる場合があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。

## メイプル

穏やかな木目で使いやすい2mm厚軽歩行用ウッドタイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　3,700円／m²　16,490円／ケース（ケース売）

■ 2.0mm厚
■ 152.4×914.4mm
■ 16.0kg／ケース（重量）
■ 梱包　1ケース 32枚入り（約4.46m²）

■ 機能　厚み　面取りなし　クリア層　グリーン購入法適応商品

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。


JK-851


JK-852

## グランドマーブル

シーンを選ばないベーシックな2mm厚ストーンタイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　3,700円／m²　343円／枚（枚売可）

■ 2.0mm厚
■ 304.8×304.8mm
■ 17.0kg／ケース（重量）
■ 梱包　1ケース 50枚入り（約4.65m²）

■ 機能　厚み　面取りなし　クリア層　グリーン購入法適応商品

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。


JK-853


JK-854


JK-855

## パイン

ソープフィニッシュしたパイン材を表現したウッドタイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　3,700円／m²　16,490円／ケース（ケース売）

■ 2.0mm厚
■ 152.4×914.4mm
■ 16.0kg／ケース（重量）
■ 梱包　1ケース 32枚入り（約4.46m²）

■ 機能　厚み　面取りなし　クリア層　グリーン購入法適応商品

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。


JK-856


JK-857

## ホワイトマーブル

清潔感のあるホワイト系マーブル柄のタイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　3,700円／m²　343円／枚（枚売可）

■ 2.0mm厚
■ 304.8×304.8mm
■ 17.0kg／ケース（重量）
■ 梱包　1ケース 50枚入り（約4.65m²）

■ 機能　厚み　面取りなし　クリア層　グリーン購入法適応商品

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。


JK-858


JK-859


JK-861


JK-860

## オーク

王道のオーク材を再現した2mm厚ウッドタイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　3,700円／m²　16,230円／ケース（ケース売）

■ 2.0mm厚

■ 100×914.4mm

■ 16.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 48枚入り（約4.39m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX


■ 機能




● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。


JK-862


JK-863


JK-864

## コルトナ

マットで落ち着いたカラーの無地調タイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　3,700円／m²　343円／枚（枚売可）

■ 2.0mm厚

■ 304.8×304.8mm

■ 17.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 50枚入り（約4.65m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能




● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。


JK-865


JK-867


JK-866

## ウォルナット

ランダムな濃淡、縞模様が特徴のウッドタイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　3,700円／m²　16,490円／ケース（ケース売）

■ 2.0mm厚

■ 152.4×914.4mm

■ 16.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 32枚入り（約4.46m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能




● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。

# ルームプラス（プランク）

25×100cm
特殊掛率品

テキスタイルの表層で木目模様をジャカード表現した
プランクタイル

標準価格（税別） **9,800**円／m² 2,450円／枚(枚売可)

- **3.0**mm厚
- **250**×**1000**mm
- **18.0**kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース **16**枚入り（約4.0m²）
- 接着剤　モルタル下地


一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

- 機能



厚み　グリーン購入法適応商品

- 独特な製品構造により、使用環境によって表面の損傷を生じる場合があります。
  重歩行スペースには適しませんのでお含みおきください。
- 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
- バーナーは表面から当てないでください。
- メンテナンス方法に関しましては、P.480をご参照ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。





GT-911



GT-914


GT-912


GT-915


GT-913


GT-914・915



GT-916


GT-919


GT-923


GT-917


GT-920


GT-924


GT-918


GT-921


GT-922


GT-917・920

50cm角

# ルームプラス（スクエア）

特殊掛率品

汚れに強く、テキスタイルの表層を持つ塩ビタイル

標準価格（税別） **8,900**円／m² 2,225円／枚（枚売可）


- **3.0**mm厚
- **500**×**500**mm
- **21.0**kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース **16**枚入り（約4.0m²）
- 接着剤　モルタル下地


一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

- 機能





- 独特な製品構造により、使用環境によって表面の損傷を生じる場合があります。
  重歩行スペースには適しませんのでお含みおきください。
- バーナーは表面から当てないでください。
- メンテナンス方法に関しましては、P.480をご参照ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。




※GT-916~918はリバース貼り、市松貼りをおすすめします。







※GT-919~924は市松貼りをおすすめします。

# ココフロア

ビニルと織物が融合した新感覚の床材　特殊掛率品

## 長尺シート

標準価格（税別）　**8,000**円／m²　16,000円／m

- **3.0**mm厚　MADE IN BELGIUM
- **200**cm巾
- **6.0**kg／m（重量）
- 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

- 機能



厚み

● ジョイントはパーフェクトシーム（液またはジェル）で溶接してください。

## タイル

標準価格（税別）　**8,900**円／m²　2,225円／枚（枚売可）

- **3.2**mm厚　MADE IN BELGIUM
- **500**×**500**mm
- **16.0**kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース **16**枚入り（約4.0m²）
- 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

ピールアップ工法：GTS

- 機能



厚み

● 市松貼りで施工してください。

● 独特な製品構造により、使用環境によって表面の損傷を生じる場合があります。
重歩行スペースには適しませんのでお含みおきください。
● ワックスによるメンテナンスはできません。メンテナンス方法に関しましては、P.480をご参照ください。
● 湿気や水が長期間にわたり影響を及ぼす場所への施工はお避けください。
アルカリ性の水分により塩ビ樹脂に含まれる可塑剤が加水分解し、異臭が発生する場合があります。施工前に下地水分をご確認ください。
● 長尺シートは施工前に24時間以上現場で仮敷きを行ってください。
タイルは箱から出して平坦な場所で積み重ね、24時間以上室温になじませてください。
● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。


## プレーン（シート・タイル）



GT-925-R
GT-929-T


GT-927-R
GT-931-T


GT-928-R
GT-932-T


GT-926-R
GT-930-T






GT-932-T


## ライン（シート・タイル）


GT-933-R
GT-936-T


GT-934-R
GT-937-T



GT-935-R
GT-938-T



## 2.5mm厚 3mm巾／5mm巾

カラー


MB-51-S 3mm巾


MB-51-L 5mm巾


MB-52-S 3mm巾


MB-52-L 5mm巾


MB-53-S 3mm巾


MB-53-L 5mm巾


MB-54-S 3mm巾


MB-54-L 5mm巾


MB-55-S 3mm巾


MB-55-L 5mm巾


MB-56-S 3mm巾


MB-56-L 5mm巾


MB-57-S 3mm巾


MB-57-L 5mm巾

ゴールド・シルバー


MB-59-S 3mm巾


MB-59-L 5mm巾


MB-60-S 3mm巾


MB-60-L 5mm巾

カラー
### MB-51～57-S・L
2.5mm厚

| | 巾 | 長さ | 厚み | 標準価格/税別 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3mm | 930mm | 2.5mm | 8,900円／ケース(50本入) |
| L | 5mm | 930mm | 2.5mm | 11,100円／ケース(50本入) |

ゴールド・シルバー
### MB-59・60-S・L
2.5mm厚

| | 巾 | 長さ | 厚み | 標準価格/税別 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3mm | 930mm | 2.5mm | 12,200円／ケース(50本入) |
| L | 5mm | 930mm | 2.5mm | 14,000円／ケース(50本入) |

- ご注文の際は必ず品番・種類・サイズをご指定の上、ケース単位でお願いします。
- トイレ・水廻りなど常に水がかかる部分でのご使用はお避けください。
- 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。

## 2.5mm厚 10mm巾

カラー


MB-61 10mm巾


MB-63 10mm巾


MB-62 10mm巾

カラー
### MB-61～63
2.5mm厚

| 巾 | 長さ | 厚み | 標準価格/税別 |
|---|---|---|---|
| 10mm | 930mm | 2.5mm | 16,200円／ケース(50本入) |

- ご注文の際は必ず品番・種類・サイズをご指定の上、ケース単位でお願いします。
- トイレ・水廻りなど常に水がかかる部分でのご使用はお避けください。
- 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。

# かんたんリフォームタイル「リフォルタ」

置敷きビニル床タイル

# Reforta vol.3

## 1 貼りやすく、はがしやすい

ピールアップ型接着剤による置敷き施工ができます。
はがす際にも下地を傷めず、部分貼り替えが容易です。

※ピールアップ工法に限ります。


## 2 既設の床に重ねて貼れる

既設のフローリングやクッションフロアなどの上から
重ねて貼ることもできます。

※沈み込みの大きな下地には適しませんので、事前に施工可能かご確認ください。

## 3 優れた耐久性

表面クリア層は 0.3mm。賃貸住宅だけでなく、
商業施設や事務所にも安心してお使いいただけます。





## リフォルタの性能

※各試験データは測定値であり、保証値ではありません。

### 寸法安定性に優れる


リフォルタは中間にガラス層が入った
寸法変化に強い構造です。

断面図




5℃において2枚のタイルを突き合わせピールアップ型接着剤で
施工し、35℃まで温度を上げタイルの状態を観察しました。

一般フロアタイル　　リフォルタ



▶ リフォルタは寸法安定性に
優れていることが確認できます。

### 摩耗に強い

テーバー摩耗試験機を使用し、それぞれ
3,000回転後の状態を確認しました。



カラーフローリング　クッションフロア（1.8mm厚）　リフォルタ

### 傷つきにくい


金属板を50cmの高さから落下させ、
キズの付き具合を確認しました。



カラーフローリング　クッションフロア（1.8mm厚）　リフォルタ

### 汚れにくい

それぞれの汚れを付着させ、24時間後に中性洗剤を含ませた布で
拭き取り表面の状態を観察しました。




毛染め液　からし　ケチャップ　しょうゆ

### 防炎性能

防炎性能が認められています。
（防炎性能試験番号：E1150113）



ET-401



ET-402






ET-402

# メイプル

穏やかな表情のウッドプランクタイル

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | FOB　薄型置敷きビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 5,800円／m²　17,780円／ケース（ケース売） |
| ■ 3.0mm厚 | |
| ■ 152.4×914.4mm | |
| ■ 16.0kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース 22枚入り（約3.07m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿・床暖工法：EP-300・WPX |
| | ピールアップ工法：GTS（塗布量100～150g/m²） |
| ■ 機能 | 防炎　3.0mm 厚み　0.3mm クリア層　R目地仕上　グリーン購入法適応商品 |

- 詳細な施工方法につきましては、P.470・471「リフォルタ施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。



ET-403



ET-404






ET-403

# ヨーロピアンオーク

柾目のすっきりとした表情と自然な濃淡のグラデーションが特徴のウッドプランクタイル

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | FOB　薄型置敷きビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 5,800円／m²　17,780円／ケース（ケース売） |
| ■ 3.0mm厚 | |
| ■ 152.4×914.4mm | |
| ■ 16.0kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース 22枚入り（約3.07m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| | 一般工法：AR・PC-2　耐湿・床暖工法：EP-300・WPX |
| | ピールアップ工法：GTS（塗布量100～150g/m²） |
| ■ 機能 | 防炎　3.0mm 厚み　0.3mm クリア層　R目地仕上　グリーン購入法適応商品 |

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 詳細な施工方法につきましては、P.470・471「リフォルタ施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。

# オーク

幅広い用途に対応する定番ウッドプランクタイル

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | FOB　薄型置敷きビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 5,800円／m² 18,030円／ケース（ケース売） |
| ■ 3.0mm厚 | |
| ■ 100×914.4mm | |
| ■ 17.0kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース 34枚入り（約3.11m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿・床暖工法：EP-300・WPX | |
| ピールアップ工法：GTS（塗布量100～150g/m²） | |
| ■ 機能 | 防炎　3.0mm 厚み　0.3mm クリア層　R目地仕上　グリーン購入法適応商品 |

- 詳細な施工方法につきましては、P.470・471「リフォルタ施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。



ET-405



ET-407



ET-406



ET-408






ET-405


ET-409


ET-412


ET-410


ET-413


ET-411


ET-414

# ウォルナット

ホワイトから濃色まで取り揃えたウッドプランクタイル

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | FOB　薄型置敷きビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 5,800円／m² 17,780円／ケース(ケース売) |
| ■ 3.0mm厚 | |
| ■ 152.4×914.4mm | |
| ■ 16.0kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース 22枚入り（約3.07m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿・床暖工法：EP-300・WPX | |
| ピールアップ工法：GTS（塗布量100～150g/m²） | |
| ■ 機能 | 防炎　3.0mm 厚み　0.3mm クリア層　R目地仕上　グリーン購入法適応商品 |


● 詳細な施工方法につきましては、P.470・471「リフォルタ施工説明」をご確認ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。





ET-411


ET-415




# ビアンコ

住宅に使いやすいスクエアサイズのストーンタイル

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | FOB　薄型置敷きビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 5,800円／m² 538円／枚(枚売可) |
| ■ 3.0mm厚 | |
| ■ 304.8×304.8mm | |
| ■ 18.0kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース 36枚入り（約3.34m²） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿・床暖工法：EP-300・WPX | |
| ピールアップ工法：GTS（塗布量100～150g/m²） | |
| ■ 機能 | 防炎　3.0mm 厚み　0.3mm クリア層　面取り（カラーバッカー）　グリーン購入法適応商品 |

● 詳細な施工方法につきましては、P.470・471「リフォルタ施工説明」をご確認ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。

# オンダガタライト

小さめの長方形で住宅に使いやすいストーンタイル

■ 種類　FOB　薄型置敷きビニル床タイル

標準価格（税別）　5,800円／m²　783円／枚(枚売可)

■ 3.0mm厚

■ 300×450mm

■ 17.5kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 24枚入り（約3.24m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿・床暖工法：EP-300・WPX

ピールアップ工法：GTS（塗布量100～150g/m²）

■ 機能　防炎　厚み　クリア層　R目地仕上　グリーン購入法適応商品

● 詳細な施工方法につきましては、P.470・471「リフォルタ施工説明」をご確認ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。



ET-416



ET-417



ET-416

# グランドマーブル

すっきりとした大理石柄のフロアタイル

■ 種類　FOB　薄型置敷きビニル床タイル

標準価格（税別）　5,800円／m²　1,212円／枚(枚売可)

■ 3.0mm厚

■ 457.2×457.2mm

■ 18.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 16枚入り（約3.34m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿・床暖工法：EP-300・WPX

ピールアップ工法：GTS（塗布量100～150g/m²）

■ 機能　防炎　厚み　クリア層　面取り（カラーバッカー）　グリーン購入法適応商品

● 詳細な施工方法につきましては、P.470・471「リフォルタ施工説明」をご確認ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。



ET-418



ET-419






ET-418

# ライムストーン

穏やかなサンド調のフロアタイル

■ 種類　FOB　薄型置敷きビニル床タイル

標準価格（税別）　5,800円／m²　538円／枚(枚売可)

■ 3.0mm厚

■ 304.8×304.8mm

■ 18.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 36枚入り（約3.34m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿・床暖工法：EP-300・WPX


ピールアップ工法：GTS（塗布量100～150g/m²）

■ 機能　防炎　厚み　クリア層　面取り（カラーバッカー）　グリーン購入法適応商品

● 詳細な施工方法につきましては、P.470・471「リフォルタ施工説明」をご確認ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。



ET-420







ET-420

# 施工部材　木目全色にカラーを合わせた見切材、框材があります。

## 見切材



断面図（単位:mm）




標準価格（税別）1,500円／本


サイズ：（幅）20×（高さ）4.5×（長さ）2100mm
基　材：ABS 樹脂

※裏面の両面テープで仮止めし、ベンリダイン瞬間（BB-546）で接着してください。

- タイルと各部材は色が異なる場合があります。
- 詳細な施工方法につきましては、P.470・471「リフォルタ施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。



▲ETM-401（ET-401と同色）　▲ETM-403（ET-403と同色）　▲ETM-405（ET-405と同色）　▲ETM-407（ET-407と同色）　▲ETM-409（ET-409と同色）　▲ETM-412（ET-412と同色）




▲ETM-402（ET-402と同色）　▲ETM-404（ET-404と同色）　▲ETM-406（ET-406と同色）　▲ETM-408（ET-408と同色）　▲ETM-410（ET-410と同色）　▲ETM-413（ET-413と同色）



▲ETM-411（ET-411と同色）　▲ETM-414（ET-414と同色）

## 框材（かまち）

断面図（単位:mm）




標準価格（税別）12,800円／枚

サイズ：（幅）242×（長さ）1950×（厚み）3.5mm
基　材：MDF

- タイルと各部材は色が異なる場合があります。
- 詳細な施工方法につきましては、P.470・471「リフォルタ施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。



▲ETK-401（ET-401と同色）　▲ETK-403（ET-403と同色）　▲ETK-405（ET-405と同色）　▲ETK-407（ET-407と同色）　▲ETK-409（ET-409と同色）　▲ETK-412（ET-412と同色）



▲ETK-402（ET-402と同色）　▲ETK-404（ET-404と同色）　▲ETK-406（ET-406と同色）　▲ETK-408（ET-408と同色）　▲ETK-410（ET-410と同色）　▲ETK-413（ET-413と同色）



ETK-413・ET-413・420



▲ETK-411（ET-411と同色）　▲ETK-414（ET-414と同色）

置敷き帯電防止ビニル床タイル

# OT

**施工が簡単で、貼り替えも素早くできるので、
改修工事や二重床に最適です。**

**5mm厚**
標準価格（税別）
**8,900円／m²**

**4mm厚**
標準価格（税別）
**8,200円／m²**


check!

## ピールアップ工法による置敷き施工ができます

### 既存床や二重床に最適です


既存床や二重床の段差や隙間をカバーし、
不陸が現れにくいタイルです。

パネルの段差




表面に不陸が出にくい

パネルの隙間




表面に不陸が出にくい

### 寸法安定性に優れます

ガラス繊維を使用したバッキングで温度変化による寸法変化が
起こりにくいので、置敷き施工が可能です。

| | | タテ | ヨコ | |
|---|---|---|---|---|
| 5mm厚（OT-551～561） | 加熱による長さの変化率（%） | 0.03 | 0.05 | JIS A 1454 |
| | 熱膨張率（℃⁻¹） | 3.39×10⁻⁵ | 5.35×10⁻⁵ | |
| 4mm厚（OT-451～487） | 加熱による長さの変化率（%） | 0.02 | 0.02 | |
| | 熱膨張率（℃⁻¹） | 3.89×10⁻⁵ | 5.26×10⁻⁵ | |

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。

check!

## 全点帯電防止・防災仕様です

帯電防止

### 静電気による障害の防止を必要とする場所におすすめします。

| | 表面電気抵抗値（Ω） | 体積電気抵抗値（Ω） | 人体帯電圧（kv） |
|---|---|---|---|
| | JIS A 1454 準拠 | JIS A 1454 準拠 | JIS L 1021-16 準拠 |
| 5mm厚（OT-551～561） | 3.8×10¹⁰ | 1.5×10¹⁰ | 0.5 |
| 4mm厚（OT-451～487） | 6.3×10⁹ | 2.4×10⁹ | 0.3 |
| 一般ビニル床タイル | 2.8×10¹² | 7.3×10¹¹ | 4.1 |

（23℃ 25%RH）

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。
※施工後は帯電防止ワックスの塗布をおすすめします。

防炎

### 防炎性能が認められています。

防炎性能試験番号：E1150182

check! 標準仕様

## ワックスフリーコーティングでメンテナンスがお手軽に

WF ワックスフリー


ワックスをかけることなく美観を維持できます。
わずらわしい通行止めや設置物の移動などが大幅に削減できます。




ワックスメンテナンス中は通行禁止



日常メンテナンスで美観維持が可能に




# WF WAX FREE ワックスフリーコーティング

『ワックスをかけることなく、美観を維持できる。』





## point 1 高い防汚機能［ワックスフリー］

ワックスフリーコーティングによって汚れがつきにくく、取れやすい。
表面の拭き取りのみで汚れが除去できます。

### ■ ヒールマーク（靴底汚れ）付着・除去試験

試験方法：スネルカプセルテスターを用いたヒールマーク試験（5,000回転）を行い、拭き取り前と拭き取り後の汚れを観察した。




試験方法：スネルカプセルテスターによる耐ヒールマーク性試験（JIS K 3920）を行い、各回転数で試験体をデジタルスキャンし、汚れの付着面積を測定した。

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。


## point 2 環境負荷を低減

大量の汚水が発生するワックス剥離作業が不要。
環境負荷の高い廃液（汚水・剥離剤など）を最小限に抑制します。

## point 3 メンテナンスコストを削減

ワックスフリーコーティングの寿命を通じてワックスがけが不要となり、
それに伴う時間と費用も削減できます。

### ■ ワックスメンテナンスサイクル例




※上記は一例であり、使用環境により内容は異なります。

- ワックスフリーコーティングには、摩耗による寿命があります。
- 日常メンテナンスは必ず行ってください。
- ワックスメンテナンスへの切り替えも可能です。

※メンテナンス方法の詳細に関しては、P.475～478をご覧ください。

# シエラオーク

穏やかな節や板目の表情でリラックス感のあるオーク柄。
木の厚みを感じる面取り仕上げです。

■ 種類　FOA　置敷きビニル床タイル

標準価格（税別）　8,900円／m²　17,800円／ケース（ケース売）

■ 5.0mm厚

■ 166.7×1000mm

■ 17.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 12枚入り（約2.0m²）

■ 接着剤

モルタル下地　ピールアップ工法：GT

OAフロア下地　ピールアップ工法：GT・GTS

■ 機能

防炎　帯電防止　ワックスフリー　面取り（カラーバッカー）　グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 詳細な施工方法につきましては、P.472「OT施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。



OT-551



OT-552



OT-553



OT-552




# ラフィネオーク

柾目をメインにすっきり構成したオーク柄。
グレイッシュながらも色変化を含んだ3配色。

■ 種類　FOA　置敷きビニル床タイル

標準価格（税別）　8,900円／m²　17,800円／ケース（ケース売）

■ 5.0mm厚

■ 166.7×1000mm

■ 17.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 12枚入り（約2.0m²）

■ 接着剤

モルタル下地　ピールアップ工法：GT

OAフロア下地　ピールアップ工法：GT・GTS

■ 機能

防炎　帯電防止　ワックスフリー　面取り（カラーバッカー）　グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 詳細な施工方法につきましては、P.472「OT施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。



OT-554



OT-555



OT-556



OT-556　NT-843H





OT-557






OT-557

# アップルウッド

大胆な色変化が特徴のアップル柄。
赤みの色合いと縞模様で表情豊かな床面に。

■ 種類　FOA　置敷きビニル床タイル

標準価格（税別）　8,900円／m²　17,800円／ケース（ケース売）

■ 5.0mm厚

■ 166.7×1000mm

■ 17.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 12枚入り（約2.0m²）

■ 接着剤

モルタル下地　ピールアップ工法：GT

OAフロア下地　ピールアップ工法：GT・GTS

■ 機能　防炎　帯電防止　WF ワックスフリー　面取り（カラーバッカー）　グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 詳細な施工方法につきましては、P.472「OT施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。



OT-558



OT-558

# コンクリート V

ザラッとしたモルタル調の置敷きタイル。

■ 種類　FOA　置敷きビニル床タイル

標準価格（税別）　8,900円／m²　2,225円／枚（枚売可）

■ 5.0mm厚

■ 500×500mm

■ 22.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 10枚入り（約2.5m²）

■ 接着剤

モルタル下地　ピールアップ工法：GT

OAフロア下地　ピールアップ工法：GT・GTS

■ 機能　防炎　帯電防止　WF ワックスフリー　面取りなし　グリーン購入法適応商品

- 詳細な施工方法につきましては、P.472「OT施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。



# スレート

色の抑揚を抑えたマットなスレート柄。
クセのないグレー系の2配色です。

■ 種類　**FOA　置敷きビニル床タイル**

標準価格（税別）　**8,900**円／m²　2,225円／枚（枚売可）

■ **5.0**mm厚

■ **500**×**500**mm

■ **22.0**kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース **10**枚入り（約2.5m²）


■ 接着剤

モルタル下地　ピールアップ工法：GT

OAフロア下地　ピールアップ工法：GT・GTS

■ 機能　防炎　帯電防止　WF ワックスフリー　面取りなし　グリーン購入法適応商品

● 詳細な施工方法につきましては、P.472「OT施工説明」をご確認ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。





OT-559


OT-560


OT-559

# ノワール

オフィス家具やパーテーション枠に合わせやすい
無地系ブラックのスクエアタイル。

■ 種類　**FOA　置敷きビニル床タイル**

標準価格（税別）　**8,900**円／m²　2,225円／枚（枚売可）

■ **5.0**mm厚

■ **500**×**500**mm

■ **22.0**kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース **10**枚入り（約2.5m²）


■ 接着剤

モルタル下地　ピールアップ工法：GT

OAフロア下地　ピールアップ工法：GT・GTS

■ 機能　防炎　帯電防止　WF ワックスフリー　面取りなし　グリーン購入法適応商品

● 詳細な施工方法につきましては、P.472「OT施工説明」をご確認ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。





OT-561


OT-561



OT-451



OT-451



OT-452

## パイン

ラスティックな木目がナチュラルな空間を演出する
置敷きビニル床タイル

■ 種類　FOA　置敷きビニル床タイル

標準価格（税別）　8,200円／m²　19,130円／ケース（ケース売）

■ 4.0mm厚

■ 166.7×1000mm

■ 17.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 14枚入り（約2.33m²）

■ 接着剤

モルタル下地　ピールアップ工法：GT

OAフロア下地　ピールアップ工法：GT・GTS

■ 機能　防炎　帯電防止　ワックスフリー　R目地仕上　グリーン購入法適応商品

● 詳細な施工方法につきましては、P.472「OT施工説明」をご確認ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。






OT-454



OT-453



OT-454



OT-455

## ハイランドオーク

クラックや節が特徴の古材オークを再現した
置敷きビニル床タイル

■ 種類　FOA　置敷きビニル床タイル

標準価格（税別）　8,200円／m²　19,130円／ケース（ケース売）

■ 4.0mm厚

■ 166.7×1000mm

■ 17.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 14枚入り（約2.33m²）

■ 接着剤

モルタル下地　ピールアップ工法：GT

OAフロア下地　ピールアップ工法：GT・GTS

■ 機能　防炎　帯電防止　ワックスフリー　R目地仕上　グリーン購入法適応商品

● 詳細な施工方法につきましては、P.472「OT施工説明」をご確認ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。



# チョークドオーク

チョークドオーク特有の味わいを生かした、自然で貼り映えのする置敷きビニル床タイル

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | FOA　置敷きビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 8,200円／m² 19,130円／ケース（ケース売） |
| ■ 4.0mm厚 | |
| ■ 166.7×1000mm | |
| ■ 17.0kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース 14枚入り（約2.33m²） |
| ■ 接着剤 | |
| モルタル下地 | ピールアップ工法：GT |
| OAフロア下地 | ピールアップ工法：GT・GTS |
| ■ 機能 | 防炎　帯電防止　ワックスフリー　R目地仕上　グリーン購入法適応商品 |

- 詳細な施工方法につきましては、P.472「OT施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。



OT-456



OT-457






OT-456・457・476

# ウォルナット

上質感のあるウォルナット柄の置敷きビニル床タイル

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | FOA　置敷きビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 8,200円／m² 19,130円／ケース（ケース売） |
| ■ 4.0mm厚 | |
| ■ 166.7×1000mm | |
| ■ 17.0kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース 14枚入り（約2.33m²） |
| ■ 接着剤 | |
| モルタル下地 | ピールアップ工法：GT |
| OAフロア下地 | ピールアップ工法：GT・GTS |
| ■ 機能 | 防炎　帯電防止　ワックスフリー　R目地仕上　グリーン購入法適応商品 |


- 詳細な施工方法につきましては、P.472「OT施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。



OT-458



OT-459






OT-459



OT-462・453



OT-460



OT-461




OT-462

## コンクリートC

インダストリアルインテリアを演出できるモルタル調の置敷きビニル床タイル

- 種類　FOA　置敷きビニル床タイル
- 標準価格（税別）　8,200円／m²　2,050円／枚（枚売可）
- 4.0mm厚
- 500×500mm
- 22.0kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース 12枚入り（約3.0m²）
- 接着剤
  - モルタル下地　ピールアップ工法：GT
  - OAフロア下地　ピールアップ工法：GT・GTS
- 機能　防炎　帯電防止　ワックスフリー　面取りなし　グリーン購入法適応商品

● 詳細な施工方法につきましては、P.472「OT施工説明」をご確認ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。






OT-463



OT-463




OT-464

## プレーンウィーブ

立体感のあるウーブンフローリングの表情を再現した置敷きタイル

- 種類　FOA　置敷きビニル床タイル
- 標準価格（税別）　8,200円／m²　2,050円／枚（枚売可）
- 4.0mm厚
- 500×500mm
- 22.0kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース 12枚入り（約3.0m²）
- 接着剤
  - モルタル下地　ピールアップ工法：GT
  - OAフロア下地　ピールアップ工法：GT・GTS
- 機能　防炎　帯電防止　ワックスフリー　面取りなし　グリーン購入法適応商品

● 詳細な施工方法につきましては、P.472「OT施工説明」をご確認ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。



# リニア

ラインの色相や光沢に変化をつけた置敷きビニル床タイル

■ 種類　**FOA　置敷きビニル床タイル**

標準価格（税別）　**8,200**円／m²　2,050円／枚(枚売可)

■ **4.0**mm厚

■ **500**×**500**mm

■ **22.0**kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース **12**枚入り（約3.0m²）

■ 接着剤

モルタル下地　ピールアップ工法：GT

OAフロア下地　ピールアップ工法：GT・GTS

■ 機能　防炎　帯電防止　ワックスフリー　面取りなし　グリーン購入法適応商品

● 詳細な施工方法につきましては、P.472「OT施工説明」をご確認ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。





OT-465


OT-468


OT-469


OT-466


OT-467


OT-465・466・467

# カーペット

深みのあるカーペットタイル調の置敷きビニル床タイル

■ 種類　**FOA　置敷きビニル床タイル**

標準価格（税別）　**8,200**円／m²　2,050円／枚(枚売可)

■ **4.0**mm厚

■ **500**×**500**mm

■ **22.0**kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース **12**枚入り（約3.0m²）

■ 接着剤

モルタル下地　ピールアップ工法：GT

OAフロア下地　ピールアップ工法：GT・GTS

■ 機能　防炎　帯電防止　ワックスフリー　面取りなし　グリーン購入法適応商品

● 詳細な施工方法につきましては、P.472「OT施工説明」をご確認ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。





OT-470


OT-472


OT-474


OT-471


OT-473


OT-475


OT-473・464・477

OT-476


OT-480


OT-484


OT-477


OT-481


OT-485


OT-478


OT-482


OT-486


OT-479


OT-483


OT-487



OT-482・484

# ウジェーヌ

長尺シートと色柄の雰囲気を合わせられる
置敷きビニル床タイル

| | |
|---|---|
| ■ 種類 | FOA　置敷きビニル床タイル |
| 標準価格（税別） | 8,200円／m² 2,050円／枚（枚売可） |
| ■ 4.0mm厚 | |
| ■ 500×500mm | |
| ■ 22.0kg／ケース（重量） | |
| ■ 梱包 | 1ケース 12枚入り（約3.0m²） |
| ■ 接着剤 | |
| モルタル下地 | ピールアップ工法：GT |
| OAフロア下地 | ピールアップ工法：GT・GTS |
| ■ 機能 | 防炎　帯電防止　ワックスフリー　面取りなし　グリーン購入法適応商品 |

● 詳細な施工方法につきましては、P.472「OT施工説明」をご確認ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。






複層ビニル床シート
**エスリューム・ミスト**
と類似柄です。

ワックスフリー　抗菌

規格▶2.0mm厚／182cm巾
標準価格（税別） 3,400円／m² 6,190円／m




詳しくはS-FLOOR見本帳をご参照ください。
（当カタログP.52にも掲載）



# CARPET TILE **NT**

# カーペットタイル NT


P195 NT-700H ハイクオリティシリーズ
P195 NT-790H オーバータイム
P196 NT-870H ウーブン
P197 NT-800H フォレストエアー
P198 NT-810H ストリングス･ブレーン／NT-860H ストリングス
P199 NT-850H レイ
P200 NT-880H ミスティⅡ
P201 NT-820H グローラス
P202 NT-830H グランドグレイン
P203 NT-840H シャンブレースクエア

P204 プランクタイプ
P204 NT-8000 シャンブレープランク／NT-8100 シャンブレーアクセントプランク

P205 NT-700P プラスシリーズ
P205 NT-890P ヘリンツイード
P206 NT-900P グリッドフィルター
P207 NT-760P メタルソリッド
P208 NT-770P アルモニーⅡ／NT-780P ジェントルⅡ

P209 NT-700
P209 NT-700
P210 NT-700S／NT-700E

P211 エコマーク認定品
P211 NT-250eco

P212 原着ナイロンカット
P212 NT-200

P213 エコマーク認定品
P213 NT-2800eco シンプルライン／NT-2600eco ワイドライン
P214 NT-2700eco スリムライン／NT-2850eco フローライン
P215 NT-2950eco モノグラム

P216 原着ナイロン+リサイクルバッキング
P216 NT-3000eco クロスラインⅠ／NT-3100eco クロスラインⅡ

P217 NT-350
P217 NT-350／NT-350S
P219 NT-350L ライン／NT-350V バリューライン／NT-350S（ライン･バリューライン）
P220 NT-350E エクストラライン／NT-350G グラデーション

P221 PPグラフィック
P221 NT-460 ミルト／NT-440 ホライゾン
P222 NT-610 ペンシルクロス
P223 NT-680 フェイントブロック
P224 NT-650 スプラッシュパターン／NT-470 ラグゼ
P225 NT-640 アメンダ／NT-920 プレシス
P226 NT-140 ランド／NT-490 プランタ

P227 機能性
P227 NT-1200 フロテックス
P228 NT-1350 制菌加工付

P229 ダストコントロールタイル
P229 NT-1000 ブロードクロス／NT-1050 テイクバック／NT-1100 ウェルカムⅡ

P230 特殊商品
P230 OAフラットカバー／NT-4･8 アンダーレイ／NT-1150 籐タイル




# オーバータイム NT-790H

使い込むほどに色の変化を楽しめる陶器のような
多層感とグラデーションが特徴の商品です。


MADE IN JAPAN


| | |
|---|---|
| 標準価格（税別） | **7,600**円／m² |
| | 【**1,900**円／枚(枚売可)】 |
| ■ 組成 | パイル　原着ナイロン（**6.6**ナイロン）**100%** |
| | バッキング　PVC＋ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | **4.0**～**2.8**mmループ（全厚 **6.5**mm） |
| ■ 重量 | **24.0**kg／ケース |
| ■ パイル密度 | **1/10**G×**9.7**ST |
| ■ サイズ | **50**cm×**50**cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2180100 |
| ■ 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| ■ 梱包 | 1ケース **20**枚入り（5m²） |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎　制電　SH 防汚性重歩行　SGL 認証 |
| ■ 施工 | 流し貼り　市松貼り |

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。
※大柄を50cm角に裁断していますのでタイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※製法上柄はつながりません。

■ パターン写真




NT-791H


NT-793H


NT-795H


NT-792H


NT-794H


NT-796H



NT-796H（流し貼り）


NT-871H （旧 NT-7701）


NT-877H


NT-872H （旧 NT-7702）


NT-873H （旧 NT-7703）


NT-878H


NT-879H

# ウーブン　NT-870H

方向性が無く、流し貼り施工によりロールカーペットの様な大柄に見える商品です。


MADE IN JAPAN

| | |
|---|---|
| 標準価格（税別） | **7,600**円／m² |
| | 【**1,900**円／枚(枚売可)】 |
| ■ 組成 | パイル　原着ナイロン（**6.6**ナイロン）**100%** |
| | バッキング　PVC＋ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | **4.8**～**2.8**mmループ（全厚 **7.5**mm） |
| ■ 重量 | **25.0**kg／ケース |
| ■ パイル密度 | **1/10**G×**10.0**ST |
| ■ サイズ | **50**cm×**50**cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2150129 |
| ■ 制電性 | 1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） |
| ■ 梱包 | 1ケース **20**枚入り（5m²） |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎　制電　SH 防汚性重歩行　ホルムアルデヒド放散 |
| ■ 施工 | 流し貼り　市松貼り |

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。
※大柄を50cm角に裁断していますのでタイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※製法上柄はつながりません。

■ パターン写真





NT-873H・878H（流し貼り）



# フォレストエアーNT-800H


木漏れ日を受けた樹皮がつくり出す優しい陰影と
カットパイルのソフトな踏み心地が特徴の商品です。


MADE IN JAPAN

| | |
|---|---|
| 標準価格（税別） | **7,600**円／m² |
| | 【**1,900**円／枚(枚売可)】 |
| ■ 組成 | パイル　原着ナイロン（**6.6**ナイロン）**100%**<br>バッキング　PVC＋ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | **4.2**～**2.8**mmカット&ループ(全厚 **6.7**mm) |
| ■ 重量 | **24.3**kg／ケース |
| ■ パイル密度 | **1/10**G×**10.3**ST |
| ■ サイズ | **50**cm×**50**cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2180101 |
| ■ 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| ■ 梱包 | 1ケース **20**枚入り(5m²) |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 / 制電 / SH 防汚性重歩行 / SGL 準不燃 |
| ■ 施工 | 流し貼り / 市松貼り<br>※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。<br>※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。 |

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。
※大柄を50cm角に裁断していますのでタイル毎に柄が異なります。
（特定の柄は指定できません。）
※製法上柄はつながりません。
※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。

■ パターン写真





NT-801H



NT-803H



NT-802H



NT-804H



NT-804H(流し貼り)

## ストリングス・プレーン


NT-811H


NT-813H



NT-815H


NT-812H


NT-814H

## ストリングス


NT-861H （旧 NT-7601）


NT-865H （旧 NT-7605）


NT-864H （旧 NT-7604）

※大柄を50cm角に裁断していますのでタイル毎に柄が異なります。
（特定の柄は指定できません。）
※製法上柄はつながりません。




NT-812H·813H·861H·865H（流し貼り）

# ストリングス・プレーン NT-810H

ラインの角度をストリングスと合せる事で色差による
ナチュラルな貼分けも可能な商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **7,600**円／m²
**【1,900**円／枚(枚売可)**】**

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル　原着ナイロン（6.6ナイロン）100%<br>バッキング　PVC＋ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 4.3〜2.8mmループ（全厚 6.8mm） |
| ■ 重量 | 24.0kg／ケース |
| ■ パイル密度 | 1/10G×9.9ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2180102 |
| ■ 制電性 | 1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） |
| ■ 梱包 | 1ケース 20枚入り（5m²） |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 |
| ■ 施工 | 流し貼り　市松貼り<br>※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。<br>※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。 |

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

■ パターン写真




# ストリングス NT-860H

線の重なりが織りなす柄の深さを追求した商品です。


MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **7,600**円／m²
**【1,900**円／枚(枚売可)**】**

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル　原着ナイロン（6.6ナイロン）100%<br>バッキング　PVC＋ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 4.0〜2.0mmループ（全厚 6.5mm） |
| ■ 重量 | 24.2kg／ケース |
| ■ パイル密度 | 1/10G×10.8ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2150156 |
| ■ 制電性 | 1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） |
| ■ 梱包 | 1ケース 20枚入り（5m²） |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 |
| ■ 施工 | 流し貼り　市松貼り<br>※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。<br>※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。 |

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

■ パターン写真



# レイ　NT-850H

直線の大胆な動きにブロック調の柄を加えた商品です。

MADE IN JAPAN

| | |
|---|---|
| 標準価格（税別） | **7,600**円／m² |
| | 【**1,900**円／枚(枚売可)】 |
| ■ 組成 | パイル　原着ナイロン（**6.6**ナイロン）**100%**<br>バッキング　PVC＋ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | **4.0**〜**2.0**mmループ（全厚 **6.5**mm） |
| ■ 重量 | **24.2**kg／ケース |
| ■ パイル密度 | **1/10**G×**9.9**ST |
| ■ サイズ | **50**cm×**50**cm |
| ■ 防災 | 試験番号 E 2150155 |
| ■ 制電性 | 1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） |
| ■ 梱包 | 1ケース **20**枚入り（5m²） |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎　制電　SH 防汚性重歩行 |
| ■ 施工 | 流し貼り　市松貼り<br>※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。<br>※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。 |

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。
※大柄を50cm角に裁断していますのでタイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※製法上柄はつながりません。



NT-851H（旧 NT-7501）



NT-855H（旧 NT-7505）



NT-853H（旧 NT-7503）




NT-852H（旧 NT-7502）



NT-854H（旧 NT-7504）

■ パターン写真






NT-853H（流し貼り）





NT-881H (旧 NT-7801)



NT-884H (旧 NT-7804)



NT-886H



NT-885H (旧 NT-7805)



NT-882H (旧 NT-7802)

# ミスティⅡ　NT-880H

ブライト糸をふんだんに使用してストライプ柄にアレンジを加えた商品です。

MADE IN JAPAN


| | |
|---|---|
| 標準価格（税別） | **7,600**円／m² **【1,900**円／枚(枚売可)**】** |
| ■ 組成 | パイル　原着ナイロン（**6.6**ナイロン）**100%**<br>バッキング　PVC＋ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | **4.0**～**2.5**mmループ（全厚 **6.5**mm） |
| ■ 重量 | **24.2**kg／ケース |
| ■ パイル密度 | **1/10**G×**9.1**ST |
| ■ サイズ | **50**cm×**50**cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2150154 |
| ■ 制電性 | 1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） |
| ■ 梱包 | 1ケース **20**枚入り（5m²） |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎　制電　SH 防汚性 重歩行　ホルムアルデヒド放散 |
| ■ 施工 | 流し貼り　市松貼り<br>※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。<br>※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。 |

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

※大柄を50cm角に裁断していますのでタイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）

※製法上柄はつながりません。

■ パターン写真






NT-886H（流し貼り）



# グローラス　NT-820H

濃淡をつけた同系色の意匠によって多色感と立体感を表現し、
チップシャーを施すことで表面の質感に変化をもたらした商品です。


MADE IN JAPAN

標準価格（税別）　**7,600**円／m²
**【1,900**円／枚(枚売可)**】**

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル　原着ナイロン（6.6ナイロン）100%<br>バッキング　PVC＋ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 5.0〜2.5mmカット&ループ(全厚 7.7mm) |
| ■ 重量 | 24.0kg／ケース |
| ■ パイル密度 | 1/10G×11.5ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2180097 |
| ■ 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| ■ 梱包 | 1ケース 20枚入り(5m²) |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎　制電　SH 防汚性重歩行　SGL 準拠 |
| ■ 施工 | 流し貼り　市松貼り<br>※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。<br>※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。 |

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。
※大柄を50cm角に裁断していますのでタイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※製法上柄はつながりません。
※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。

■ パターン写真







NT-821H


NT-823H


NT-825H



NT-822H


NT-824H


NT-826H


NT-824H(流し貼り)


NT-831H


NT-834H


NT-837H


NT-832H


NT-835H


NT-838H


NT-833H


NT-836H


NT-839H

# グランドグレインNT-830H

モダンな表情と粒感を表現した無地柄の商品です。

MADE IN JAPAN

| | |
|---|---|
| 標準価格（税別） | **7,600**円／m² |
| | 【**1,900**円／枚(枚売可)】 |
| ■ 組成 | パイル　原着ナイロン（**6.6**ナイロン）**100%**<br>バッキング　PVC＋ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | **4.0**〜**3.0**mmループ（全厚 **6.7**mm） |
| ■ 重量 | **24.0**kg／ケース |
| ■ パイル密度 | **1/10**G×**10.5**ST |
| ■ サイズ | **50**cm×**50**cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2180098 |
| ■ 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| ■ 梱包 | 1ケース **20**枚入り（5m²） |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | |
| ■ 施工 | 流し貼り　市松貼り<br>※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。<br>※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。 |

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

■ パターン写真





NT-831H・833H(流し貼り)



# シャンブレー/スクエア NT-840H

異色の糸を組み合わせ、複雑な表情を持つグリッド柄に仕上げた商品です。

MADE IN CHINA

| | |
|---|---|
| 標準価格（税別） | 7,600円／m² 【1,900円／枚(枚売可)】 |
| ■ 組成 | パイル　原着ナイロン（6ナイロン）100%<br>バッキング　PVC＋ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 4.5〜2.5mmループ（全厚 7.7mm） |
| ■ 重量 | 25.2kg／ケース |
| ■ パイル密度 | 1/12G×11.2ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1180092 |
| ■ 制電性 | 1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） |
| ■ 梱包 | 1ケース 20枚入り（5m²） |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SG 防汚性 SH 防汚性 重歩行 |
| ■ 施工 | 流し貼り　市松貼り<br>※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。<br>※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。 |

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。


NT-841H


NT-843H


NT-845H



NT-842H


NT-844H


NT-846H

■ シャンブレー/スクエアとシャンブレー/ブランク・シャンブレー/アクセントブランクは類似色・類似柄の商品です。サイズ違いによる組み合わせ施工が可能です。

■ パターン写真





NT-841H・843H（流し貼り）





**NT-8001**
（NT-841H と類似色）



**NT-8002**
（NT-845H と類似色）



**NT-8003**
（NT-843H と類似色）



**NT-8004**
（NT-846H と類似色）




NT-8001･8004

## シャンブレー／プランク NT-8000

シャンブレースクエアと類似柄のプランクサイズ。シャンブレースクエアとサイズ違いによる貼分けも可能な商品です。

MADE IN CHINA

標準価格（税別） **8,000**円／m²
**【2,000**円／枚(枚売可)**】**

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル　原着ナイロン（6ナイロン）100%<br>バッキング　PVC＋ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 4.5～2.5mmループ（全厚 7.0mm） |
| ■ 重量 | 17.5kg／ケース |
| ■ パイル密度 | 1/12G×11.2ST |
| ■ サイズ | 25cm×100cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1180093 |
| ■ 制電性 | 1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） |
| ■ 梱包 | 1ケース 16枚入り（4m²） |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS･NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SG 防汚性 SH 防汚性 重歩行 |
| ■ 施工 |  |

※貼り方により印象が大きく変わることがあります。
※製法上柄はつながりません。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

■ パターン写真






**NT-8101**
（ベース部分：NT-841H と類似色）



**NT-8102**
（ベース部分：NT-841H と類似色）




NT-8001･8102

## シャンブレー／アクセントプランク NT-8100

シャンブレースクエアと類似柄のアクセントカラー入りプランクサイズです。

MADE IN CHINA

標準価格（税別） **8,000**円／m²
**【2,000**円／枚(枚売可)**】**

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル　原着ナイロン（6ナイロン）100%<br>バッキング　PVC＋ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 4.5～2.5mmループ（全厚 7.0mm） |
| ■ 重量 | 17.7kg／ケース |
| ■ パイル密度 | 1/12G×11.2ST |
| ■ サイズ | 25cm×100cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1180094 |
| ■ 制電性 | 1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） |
| ■ 梱包 | 1ケース 16枚入り（4m²） |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS･NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SG 防汚性 SH 防汚性 重歩行 |
| ■ 施工 |  |

※貼り方により印象が大きく変わることがあります。
※製法上柄はつながりません。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

■ パターン写真




● シャンブレー/スクエアと類似色･類似柄の商品です。サイズ違いによる組み合わせ施工が可能です。

# ヘリンツイード NT-890P


凹凸感による陰影と合わさりヘリンボーン柄が立体的に見え、高級感漂う商品です。

MADE IN JAPAN

| | |
|---|---|
| 標準価格（税別） | **7,400**円／m² |
| | 【**1,850**円／枚(枚売可)】 |
| ■ 組成 | パイル　原着ナイロン（**6.6**ナイロン）**100%**<br>バッキング　PVC＋ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | **4.0**～**2.5**mmループ（全厚 **6.5**mm） |
| ■ 重量 | **24.0**kg／ケース |
| ■ パイル密度 | **1/10**G×**9.6**ST |
| ■ サイズ | **50**cm×**50**cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2180103 |
| ■ 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| ■ 梱包 | 1ケース **20**枚入り（5m²） |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎　制電　SH 防汚性重歩行　SGL 準拠 |
| ■ 施工 | 流し貼り　市松貼り<br>※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。<br>※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。 |

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。
※大柄を50cm角に裁断していますのでタイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※製法上柄はつながりません。

■ パターン写真





NT-891P


NT-893P


NT-895P


NT-892P


NT-894P


NT-891P（流し貼り）


NT-901P


NT-903P


NT-902P


NT-904P

# グリッドフィルター NT-900P

グラデーション上に配した、複雑な線の重なりが柄の方向性を感じさせない商品です。


| | | |
|---|---|---|
| 標準価格（税別） | **7,400**円／m² MADE IN JAPAN<br>**【1,850**円／枚(枚売可)**】** | |
| ■ 組成 | パイル | 原着ナイロン（**6.6**ナイロン）**100%** |
| | バッキング | PVC＋ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | **4.8**～**2.8**mmループ（全厚 **7.3**mm） | |
| ■ 重量 | **24.1**kg／ケース | |
| ■ パイル密度 | **1/10**G×**10.3**ST | |
| ■ サイズ | **50**cm×**50**cm | |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2180104 | |
| ■ 制電性 | 1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） | |
| ■ 梱包 | 1ケース **20**枚入り（5m²） | |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR | |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 | |
| ■ 施工 | 流し貼り 市松貼り | ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。<br>※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。 |

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

※大柄を50cm角に裁断していますのでタイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）

※製法上柄はつながりません。

■ パターン写真





NT-901P（流し貼り）


NT-903P（流し貼り）

# メタルソリッド NT-760P


撚糸を使用したスタイリッシュなストライプの商品です。

MADE IN CHINA

| | |
|---|---|
| 標準価格（税別） | **7,400**円／m² |
| | 【**1,850**円／枚(枚売可)】 |
| ■ 組成 | パイル　原着ナイロン（**6**ナイロン）**100%**<br>バッキング　PVC＋ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | **4.0**〜**3.5**mmループ（全厚 **6.6**mm） |
| ■ 重量 | **25.2**kg／ケース |
| ■ パイル密度 | **1/10**G×**10.4**ST |
| ■ サイズ | **50**cm×**50**cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1150141 |
| ■ 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| ■ 梱包 | 1ケース **20**枚入り（5m²） |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SG 防汚性 SH 防汚性 歩行 |
| ■ 施工 | ※市松貼りをおすすめします。<br>市松貼り |

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

■ パターン写真





NT-762P


NT-764P


NT-761P


NT-763P


NT-765P


NT-766P


NT-763P（市松貼り）


NT-774P


NT-773P


NT-771P


NT-772P


NT-773P·774P(流し貼り)

■ パターン写真




# アルモニーII NT-770P

ランダムなストライプが特徴の商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格(税別) **7,400**円／m²

**【1,850**円／枚(枚売可)**】**

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル　原着ナイロン(6.6ナイロン)100%<br>バッキング　PVC+ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 4.0～2.5mmループ(全厚 6.5mm) |
| ■ 重量 | 23.9kg／ケース |
| ■ パイル密度 | 1/10G×10.6ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2150153 |
| ■ 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| ■ 梱包 | 1ケース 20枚入り(5m²) |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 |
| ■ 施工 | 流し貼り　市松貼り<br>※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。<br>※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。 |

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。


NT-783P


NT-786P


NT-782P


NT-785P


NT-781P


NT-787P


NT-783P·786P(流し貼り)

■ パターン写真




# ジェントルII　NT-780P

細かなピッチのストライプが特徴の商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格(税別) **7,400**円／m²

**【1,850**円／枚(枚売可)**】**

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル　原着ナイロン(6.6ナイロン)100%<br>バッキング　PVC+ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 3.7～2.7mmループ(全厚 6.3mm) |
| ■ 重量 | 23.7kg／ケース |
| ■ パイル密度 | 1/10G×11.5ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2150128 |
| ■ 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| ■ 梱包 | 1ケース 20枚入り(5m²) |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 |
| ■ 施工 | 流し貼り　市松貼り<br>※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。<br>※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。 |

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

# NT-700

## 原着ナイロン4つの特長


多色の原着ナイロンが織りなす深い色。
美しさと風合いが先々まで保たれます。

| 防汚性 | 耐久性と弾性回復力 |
|---|---|
| 繊維の断面が四角中空糸なので汚れが目立ちません。がんこな汚れも除去しやすく、本来の色を保ち続けます。 | 歩行による摩擦がもたらす表面の色落ちが少なく、弾性回復力も優れています。 |
| **耐候性** | **耐薬品性** |
| 直射日光による色褪せが少ない素材です。耐光堅ろう度試験でも性能を実証。開口部の広い空間にもお使いいただけます。 | 塩素系漂白剤や薬品に対して耐性があり色落ちしにくい素材です。クリーニングに漂白剤を用いる場合も安心です。 |



## 四角中空糸の断面図

光を散乱させる中空構造によって、汚れを目立たせないようにする効果を発揮します。




## 耐光堅ろう度試験

| 商品 | 100時間照射後 | 200時間照射後 |
|---|---|---|
| 原着ナイロン | 5級（変化無し） | 5級（変化無し） |
| 後染めナイロン | 2～3級（褐色） | 1～2級（褐色） |

※「紫外線カーボンアーク灯光に対する染色堅ろう度試験方法」（JIS L 0842）に基づき、63℃に温度調節した中で100時間及び200時間照射後、グレースケールで判定。
※自社製品内での測定値であり保証値ではありません。




## 汚染物滴下試験

試験方法：フレッシュジュースを塗布しブランク状態から経過時間毎に洗浄を実施。

### ■原着ナイロン



塗布直後 ／ 10分経過後 温水（40℃）洗浄 ／ 24時間経過後 温水（40℃）洗浄

※自社製品内での測定値であり保証値ではありません。

### ■後染めナイロン



塗布直後 ／ 10分経過後 温水（40℃）洗浄 ／ 24時間経過後 温水（40℃）洗浄


※自社製品内での測定値であり保証値ではありません。

## 塩素系漂白剤滴下試験

試験方法：ノロウイルス消毒の際に使用する次亜塩素酸ナトリウム（塩素濃度200ppm）を塗布し経過を観察。塗布→乾燥を6回繰り返す。

### ■原着ナイロン

糸になる前の溶液段階で色を練りこんでいる原着ナイロンは、塩素系漂白剤や薬品に対して耐性があり、色落ちしくにい素材。実験で色の変化はみられません。安心して消毒できる商品ということがわかります。





1回塗布 ／ 2回塗布 ／ 3回塗布 ／ 4回塗布 ／ 5回塗布 ／ 6回塗布

※自社製品内での測定値であり保証値ではありません。

### ■後染めナイロン

後染めナイロン商品は1回目で変色することがわかります。6回目ではさらに大きな色変化がみられます。



1回塗布 ／ 2回塗布 ／ 3回塗布 ／ 4回塗布 ／ 5回塗布 ／ 6回塗布

※自社製品内での測定値であり保証値ではありません。


NT-707


NT-740


NT-746


NT-736


NT-709 N-709S（裏面のり付）


NT-735


NT-741


NT-706


NT-743


NT-747


NT-749


NT-714


NT-744


NT-748


NT-750


NT-724


NT-745

# NT-700

ベーシック

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **7,400**円／m²

**【1,850**円／枚（枚売可）**】**

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル　原着ナイロン（アントロン®ルーミナ™ 6.6ナイロン）100%<br>バッキング　PVC＋ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 3.5mmループ（全厚 6.5mm） |
| ■ 重量 | 25.7kg／ケース |
| ■ パイル密度 | 1/10G×8.8ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ JIS認定コード | JIS L 4406 |
| ■ JIS認定番号 | QT 0508004 |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2120120 |
| ■ 制電性 | 1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） |
| ■ 梱包 | 1ケース 20枚入り（5m²） |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 JIS適合品 SGマーク 地震に強い 学校用カーペット 文教施設協会 推奨品<br>antron |
| ■ 施工 | ※市松貼りをおすすめします。 |

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

# NT-700S

裏面のり付加工

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **7,600**円／m²

**【1,900**円／枚（2枚単位での販売）**】**

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル　原着ナイロン（アントロン®ルーミナ™ 6.6ナイロン）100%<br>バッキング　PVC＋ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 3.5mmループ（全厚 6.5mm） |
| ■ 重量 | 25.8kg／ケース |
| ■ パイル密度 | 1/10G×8.8ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2120139 |
| ■ 制電性 | 1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） |
| ■ 梱包 | 1ケース 20枚入り（5m²） |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS（接着補強） |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 SGマーク<br>antron |
| ■ 施工 | ※市松貼りをおすすめします。 |

N-702S・N-703S・N-704S・N-708S・
N-709S・N-715S・N-716S・N-720S・
N-726S・N-730S・N-731S


のり付加工面

※施工上のご注意：一般的な下地にはそのままで接着できますが、下地により接着できない場合もあります。事前に接着できるかどうかのテストを行った上で、必要な場合はベンリダインGTSで補強を行ってください。
表面に極端な凹凸がある場合、モルタルなどホコリが多い下地は接着力が弱くなることがあります。
キャスターチェアー以外の椅子や机を使用する場合、動かすことで床接地面への局部荷重が過度にかかりカーペットタイルのずれや伸びが発生する場合がありますので、下地との接着力を高く保持してください。
床暖房など伸縮する可能性がある下地には使用できません。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

# NT-700E

超制電 裏面のり付加工

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **11,000**円／m²

**【2,750**円／枚（2枚単位での販売）**】**

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル　原着ナイロン（アントロン®ルーミナ™ 6.6ナイロン）100%<br>バッキング　PVC＋ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 3.5mmループ（全厚 6.5mm） |
| ■ 重量 | 26.3kg／ケース |
| ■ パイル密度 | 1/10G×8.8ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2120147 |
| ■ 制電性 | 0.5KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） |
| ■ 梱包 | 1ケース 20枚入り（5m²） |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS（接着補強） |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 SGマーク<br>antron |
| ■ 施工 | ※市松貼りをおすすめします。 |

N-703E・N-704E

| 単面電気抵抗（Ω） | 水平電気抵抗（Ω） | |
|---|---|---|
| | 幅方向 | 長さ方向 |
| $1.9\times10^{7}$ | $1.0\times10^{9}$ | $3.4\times10^{4}$ |

※自社製品内での測定値であり保証値ではありません。


のり付加工面

※施工上のご注意：一般的な下地にはそのままで接着できますが、下地により接着できない場合もあります。事前に接着できるかどうかのテストを行った上で、必要な場合はベンリダインGTSで補強を行ってください。
表面に極端な凹凸がある場合、モルタルなどホコリが多い下地は接着力が弱くなることがあります。
キャスターチェアー以外の椅子や机を使用する場合、動かすことで床接地面への局部荷重が過度にかかりカーペットタイルのずれや伸びが発生する場合がありますので、下地との接着力を高く保持してください。
床暖房など伸縮する可能性がある下地には使用できません。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

# NT-250eco
## リサイクルバッキング 環境提案カーペットタイル

### サンゲツのエコデザインへのこだわり

**限りある資源を大切に**

NT-250ecoシリーズは、廃カーペットタイルを特殊技術によりリサイクル（原材料化）しバッキング層に再利用した環境商品です。
エコマーク新基準（Version2）認定品。

**安心の品質**


NT-250ecoシリーズは、公共建築工事標準仕様書の定める「第1種」カーペットタイルに適合。

**洗練されたデザイン&カラー**

原着では表現できない深い色合いの無地22配色に加え、デザイン商品は使いやすいライン柄とブロック柄の配色を拡充。

**安心の常備在庫**

NT-250ecoシリーズ（NT-250・NT-2600・NT-2700・NT-2800・NT-2850・NT-2950）は、全点常備在庫です。




※1:NT-250ecoシリーズに限らず、あらゆるメーカー様の廃カーペットタイルが再資源化の対象となります。

### エコマーク認定

（財）日本環境協会エコマーク事務局の審査に合格した商品に使用できるマークです。認定基準は下記の通りになります。

※廃カーペットタイル由来のポストコンシューマ材料からなる再生材料が製品全体質量比の10%以上使用されていること。

※ポストコンシューマ材料からなる再生材料が、製品全体質量比の25%以上使用されていること。ただし、再生材料にプレコンシューマ材料も合わせて使用する場合の配合率については、以下の式による。

$$\frac{\text{プレコンシューマ材料質量}}{\text{製品全体質量}}(\%)\times 1/2+\frac{\text{ポストコンシューマ材料質量}}{\text{製品全体質量}}(\%)\geqq 25\%$$

### グリーン購入法適応商品

グリーン購入法適応商品

リサイクル材の使用率が25%以上（製品重量比）の商品につけられるマークです。
NT-250ecoシリーズはこれに対応し、グリーン購入法特定調達物品情報提供システムにも登録しています。

### 廃カーペットタイルの回収について

1. リサイクル可能な廃カーペットタイルは塩ビバッキング、パイル糸はナイロン100%に限ります。
2. 回収可能な地域
   東京23区、神奈川県、埼玉県、千葉県
   （その他の地域については別途ご相談ください）
3. 回収費用について
   産業廃棄物の扱いになりますので、法令に基づき、輸送費及び再生処理費用等は排出者負担となります。
   （事前に「排出事業者←→収集運搬業者」「排出事業者←→産業廃棄物処理業者」の契約が必要になります。）

※廃カーペットタイルのリサイクルを希望される場合は弊社営業員までお問合せください。




# NT-250eco

MADE IN JAPAN

| | |
|---|---|
| 標準価格（税別） | **7,400**円／m² **【1,850**円／枚（枚売可）**】** |
| ■ 組成 | パイル　**BCFナイロン100%**<br>バッキング　リサイクルPVC＋ガラス不織布<br>グリーン購入法適応商品　エコマーク認定商品 |
| ■ パイル長 | **3.5**mmループ（全厚 **6.5**mm） |
| ■ 重量 | **24.1**kg／ケース |
| ■ パイル密度 | **1/10**G×**10.6**ST |
| ■ サイズ | **50**cm×**50**cm |
| ■ JIS認定コード | JIS L 4406 |
| ■ JIS認定番号 | QT 0412001 |
| ■ 防炎 | 試験番号 EN 060012 |
| ■ 制電性 | 1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） |
| ■ 梱包 | 1ケース **20**枚入り（5m²） |
| ■ 接着剤 | ベンリダインGTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 / 制電 / SG 防汚性 / SH 防汚性重歩行 / グリーン購入法適応商品 / JIS適合品 |
| ■ 施工 | ※市松貼りをおすすめします。 |

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。


NT-201


NT-204


NT-207


NT-210


NT-213


NT-215


NT-217


NT-202


NT-205


NT-208


NT-211


NT-203


NT-206


NT-209


NT-212


NT-214


NT-216


NT-218

# NT-200

原着ナイロンカットの無地商品です。

MADE IN JAPAN

| | |
|---|---|
| 標準価格（税別） | **8,800**円／m² |
| | 【**2,200**円／枚(枚売可)】 |
| ■ 組成 | パイル　**原着ナイロン100%**<br>バッキング　PVC＋ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | **5.5**mmカット（全厚8mm） |
| ■ 重量 | **21.8**kg／ケース |
| ■ パイル密度 | **1/10**G×**10.7**ST |
| ■ サイズ | **50**cm×**50**cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2180201 |
| ■ 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| ■ 梱包 | 1ケース **16**枚入り（4m²） |
| ■ 接着剤 | ベンリダインGTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎　制電　SH 防汚性　重歩行 |
| ■ 施工 | ※市松貼りをおすすめします。 |

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。
※パイルの方向や傾斜により色差が生じます。


NT-201・203・207・214(市松貼り)

# シンプルライン NT-2800eco

シンプルなライン柄の商品です。

| | |
|---|---|
| 標準価格（税別） | **7,600**円／m² MADE IN JAPAN<br>**【1,900**円／枚(枚売可)**】** |
| ■ 組成 | パイル　**BCFナイロン100%**<br>バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | **3.5**mmループ（全厚 **6.5**mm） |
| ■ 重量 | **24.1**kg／ケース |
| ■ パイル密度 | **1/10**G×**11.8**ST |
| ■ サイズ | **50**cm×**50**cm |
| ■ JIS認定コード | JIS L 4406 |
| ■ JIS認定番号 | QT 0412001 |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1150137 |
| ■ 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| ■ 梱包 | 1ケース **20**枚入り（5m²） |
| ■ 接着剤 | ベンリダインGTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SG 防汚性 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品 JIS適合品 |
| ■ 施工 | ※市松貼りをおすすめします。<br>市松貼り |

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

グリーン購入法適応商品　エコマーク認定商品


NT-2801


NT-2810


NT-2811


NT-2810（市松貼り）

# ワイドライン NT-2600eco

ラインの大小が特徴の商品です。

| | |
|---|---|
| 標準価格（税別） | **7,600**円／m² MADE IN JAPAN<br>**【1,900**円／枚(枚売可)**】** |
| ■ 組成 | パイル　**BCFナイロン100%**<br>バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | **3.5**mmループ（全厚 **6.5**mm） |
| ■ 重量 | **24.1**kg／ケース |
| ■ パイル密度 | **1/10**G×**11.8**ST |
| ■ サイズ | **50**cm×**50**cm |
| ■ JIS認定コード | JIS L 4406 |
| ■ JIS認定番号 | QT 0412001 |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1150135 |
| ■ 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| ■ 梱包 | 1ケース **20**枚入り（5m²） |
| ■ 接着剤 | ベンリダインGTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SG 防汚性 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品 JIS適合品 |
| ■ 施工 | 流し貼り　市松貼り<br>※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。<br>※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。 |

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

グリーン購入法適応商品　エコマーク認定商品


NT-2610


NT-2601


NT-2606


NT-2606・2610（市松貼り）

■ パターン写真




NT-2707


NT-2708


NT-2706


NT-2705


NT-2702


NT-2704



NT-2585（市松貼り）・2707（流し貼り）

■ パターン写真




# スリムライン NT-2700eco

スタイリッシュなスリムのラインが特徴の商品です。

| | |
|---|---|
| 標準価格（税別） | **7,600**円／m² MADE IN JAPAN<br>【**1,900**円／枚(枚売可)】 |
| ■ 組成 | パイル　BCFナイロン100%<br>バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | **3.5**mmループ（全厚 **6.5**mm） |
| ■ 重量 | **24.1**kg／ケース |
| ■ パイル密度 | **1/10**G×**11.8**ST |
| ■ サイズ | **50**cm×**50**cm |
| ■ JIS認定コード | JIS L 4406 |
| ■ JIS認定番号 | QT 0412001 |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1150136 |
| ■ 制電性 | 1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） |
| ■ 梱包 | 1ケース **20**枚入り（5m²） |
| ■ 接着剤 | ベンリダインGTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SG 防汚性 SH 防汚性 重歩行 グリーン購入法適応商品 JIS適合品 |
| ■ 施工 |  流し貼り　市松貼り<br>※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。<br>※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。 |

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

グリーン購入法適応商品　エコマーク認定商品




NT-2851


NT-2855


NT-2853


NT-2851・2855（流し貼り）



NT-2856

■ パターン写真




# フローライン NT-2850eco

水の揺らぎの様な動きのあるラインが特徴の商品です。

| | |
|---|---|
| 標準価格（税別） | **7,600**円／m² MADE IN JAPAN<br>【**1,900**円／枚(枚売可)】 |
| ■ 組成 | パイル　BCFナイロン100%<br>バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | **4.0**～**2.5**mmループ（全厚 **7.1**mm） |
| ■ 重量 | **19.4**kg／ケース |
| ■ パイル密度 | **1/10**G×**11.2**ST |
| ■ サイズ | **50**cm×**50**cm |
| ■ JIS認定コード | JIS L 4406 |
| ■ JIS認定番号 | QT 0412001 |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1150128 |
| ■ 制電性 | 1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） |
| ■ 梱包 | 1ケース **16**枚入り（4m²） |
| ■ 接着剤 | ベンリダインGTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SG 防汚性 SH 防汚性 重歩行 グリーン購入法適応商品 JIS適合品 |
| ■ 施工 |  流し貼り　市松貼り<br>※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。<br>※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。 |

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

グリーン購入法適応商品　エコマーク認定商品

# モノグラム NT-2950eco


モチーフの四角形を立体的に表現した商品です。

| | |
|---|---|
| 標準価格（税別） | **7,600**円／m² MADE IN JAPAN<br>**【1,900**円／枚(枚売可)**】** |
| ■ 組成 | パイル　BCFナイロン100%<br>バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | **5.0**〜**2.5**mmループ（全厚 **7.2**mm） |
| ■ 重量 | **19.4**kg／ケース |
| ■ パイル密度 | **1/10**G×**11.5**ST |
| ■ サイズ | **50**cm×**50**cm |
| ■ JIS認定コード | JIS L 4406 |
| ■ JIS認定番号 | QT 0412001 |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1150129 |
| ■ 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| ■ 梱包 | 1ケース **16**枚入り（4m²） |
| ■ 接着剤 | ベンリダインGTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 / 制電 / SG 防汚性 / SH 防汚性 / 重歩行 / グリーン購入法適応商品 / JIS適合品 |
| ■ 施工 | 流し貼り / 市松貼り<br>※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。<br>※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。 |

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

グリーン購入法適応商品　エコマーク認定商品

■ パターン写真





NT-2956


NT-2957


NT-2953


NT-2958


NT-2951


NT-2954


NT-2951・2954(流し貼り)

［クロスラインⅠ］



NT-3001



NT-3002

［クロスラインⅡ］



NT-3101



NT-3102



NT-3001・3101（流し貼り）

# クロスラインⅠ NT-3000eco
# クロスラインⅡ NT-3100eco

リサイクルバッキングを使用した大胆な縦横柄のエコ商品です。


MADE IN JAPAN

| | |
|---|---|
| 標準価格（税別） | **8,000**円／m² |
| | 【**2,000**円／枚(枚売可)】 |
| ■ 組成 | パイル　原着ナイロン100%<br>バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | **4.5**～**2.5**mmループ（全厚 **6.5**mm） |
| ■ 重量 | **20.2**kg／ケース |
| ■ パイル密度 | ［クロスラインⅠ］**1/10**G×**11.5**ST<br>［クロスラインⅡ］**1/10**G×**12.2**ST |
| ■ サイズ | **50**cm×**50**cm |
| ■ 防炎 | 試験番号［クロスラインⅠ］E 2180204<br>［クロスラインⅡ］E 2180205 |
| ■ 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| ■ 梱包 | 1ケース **20**枚入り（5m²） |
| ■ 接着剤 | ベンリダインGTS・NTR |
| ■ 機能 | |
| ■ 施工 | 流し貼り　市松貼り<br>※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。<br>※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。 |


● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

エコマーク認定商品

■ パターン写真




■ パターン写真







NT-375・387（市松貼り）

## 原着ポリプロピレンシリーズ NT-350

充実した41色のカラーバリエーション。ライン柄も4タイプ。ライン柄はNT-350と同色の糸を使用しておりますのでコーディネートの幅が広がります。

### NT-350の機能性

**1 耐候性・耐薬品性に優れています**

日光や塩素系漂白剤に対しても色褪せしにくい特性があります。

**2 優れた制電性があります**

パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。


NT-311 NT-311S（裏面のり付）


NT-375 NT-375S（裏面のり付）


NT-376 NT-376S（裏面のり付）


NT-312 NT-312S（裏面のり付）


NT-355 NT-355S（裏面のり付）


NT-377 NT-377S（裏面のり付）


NT-374 NT-374S（裏面のり付）


NT-379


NT-336


NT-343


NT-340


NT-352


NT-362


NT-351 NT-351S（裏面のり付）


NT-356 NT-356S（裏面のり付）


NT-363 NT-363S（裏面のり付）


NT-367


NT-344


NT-371 NT-371S（裏面のり付）


NT-339 NT-339S（裏面のり付）


NT-353 NT-353S（裏面のり付）


NT-316 NT-316S（裏面のり付）


NT-382 NT-382S（裏面のり付）


NT-341 NT-341S（裏面のり付）


NT-337


NT-348


NT-383


NT-347


NT-314


NT-372


NT-387


NT-338 NT-338S（裏面のり付）


NT-361


NT-359


NT-357


NT-365


NT-360


NT-346


NT-345


NT-369


NT-342

# NT-350

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **5,400**円／m²
**【1,350**円／枚(枚売可)**】**

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル　原着ポリプロピレン100%<br>バッキング　PVC+ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 3.5mmループ（全厚 6.2mm） |
| ■ 重量 | 23.9kg／ケース |
| ■ パイル密度 | 1/10G×10.5ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 EO 060039 |
| ■ 制電性 | 1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） |
| ■ 梱包 | 1ケース 20枚入り（5m²） |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 中歩行 |
| ■ 施工 | ※市松貼りをおすすめします。<br>市松貼り |

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

# NT-350S

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **5,800**円／m²
**【1,450**円／枚(2枚単位での販売)**】**

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル　原着ポリプロピレン100%<br>バッキング　PVC+ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 3.5mmループ（全厚 6.2mm） |
| ■ 重量 | 24.0kg／ケース |
| ■ パイル密度 | 1/10G×10.5ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 EO 060039 |
| ■ 制電性 | 1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） |
| ■ 梱包 | 1ケース 20枚入り（5m²） |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS（接着補強） |
| ■ 機能 | 防炎 制電 中歩行 |
| ■ 施工 | ※市松貼りをおすすめします。<br>市松貼り |

［裏面のり付加工品］
NT-311S・NT-312S・NT-316S・NT-338S・NT-339S
NT-341S・NT-351S・NT-353S・NT-355S・NT-356S
NT-363S・NT-371S・NT-374S・NT-375S・NT-376S
NT-377S・NT-382S


のり付加工面

※施工上のご注意:一般的な下地にはそのままで接着できますが、下地により接着できない場合もあります。事前に接着できるかどうかのテストを行った上で、必要な場合はベンリダインGTSで補強を行ってください。
表面に極端な凹凸がある場合、モルタルなどホコリが多い下地は接着力が弱くなることがあります。
キャスターチェアー以外の椅子や机を使用する場合、動かすことで床接地面への局部荷重が過度にかかりカーペットタイルのずれや伸びが発生する場合がありますので、下地との接着力を高く保持してください。
床暖房など伸縮する可能性がある下地には使用できません。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

# ライン NT-350L

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **5,400**円／m²

**【1,350**円／枚(枚売可)**】**

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル　原着ポリプロピレン100%<br>バッキング　PVC＋ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 3.5mmループ（全厚 6.2mm） |
| ■ 重量 | 23.9kg／ケース |
| ■ パイル密度 | 1/10G×10.5ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ 防災 | 試験番号 EO 060039 |
| ■ 制電性 | 1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） |
| ■ 梱包 | 1ケース 20枚入り（5m²） |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 中歩行 |
| ■ 施工 | 市松貼り　※市松貼りをおすすめします。 |

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

# バリューライン NT-350V

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **5,400**円／m²

**【1,350**円／枚(枚売可)**】**

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル　原着ポリプロピレン100%<br>バッキング　PVC＋ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 3.5mmループ（全厚 6.2mm） |
| ■ 重量 | 23.9kg／ケース |
| ■ パイル密度 | 1/10G×10.5ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ 防災 | 試験番号 EO 060039 |
| ■ 制電性 | 1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） |
| ■ 梱包 | 1ケース 20枚入り（5m²） |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 中歩行 |
| ■ 施工 | 流し貼り　市松貼り　※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。<br>※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。 |

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

## ライン



NT-330L（NT-376+NT-374） NT-330S（裏面のり付）



NT-335L（NT-351+NT-360）



NT-332L（NT-363+NT-341） NT-332S（裏面のり付）



NT-331L（NT-374+NT-376） NT-331S（裏面のり付）



NT-394L（NT-371+NT-382） NT-394S（裏面のり付）



NT-392L（NT-382+NT-379） NT-392S（裏面のり付）

## バリューライン



NT-308V（NT-340+NT-361）



NT-304V（NT-338+NT-379） NT-304S（裏面のり付）



NT-307V（NT-351+NT-360）



NT-303V（NT-374+NT-376） NT-303S（裏面のり付）



NT-305V（NT-342+NT-353） NT-305S（裏面のり付）




NT-306V（NT-379+NT-382） NT-306S（裏面のり付）



NT-302V（NT-341+NT-363） NT-302S（裏面のり付）

■ パターン写真




裏面のり付加工

# ライン／バリューライン NT-350S

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **5,800**円／m²

**【1,450**円／枚(2枚単位での販売)**】**

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル　原着ポリプロピレン100%<br>バッキング　PVC＋ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 3.5mmループ（全厚 6.2mm） |
| ■ 重量 | 24.0kg／ケース |
| ■ パイル密度 | 1/10G×10.5ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ 防災 | 試験番号 EO 060039 |
| ■ 制電性 | 1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） |
| ■ 梱包 | 1ケース 20枚入り（5m²） |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS（接着補強） |
| ■ 機能 | 防炎 制電 中歩行 |
| ■ 施工 | NT-350L ライン、NT-350V バリューラインの施工方法に準ずる。 |

［ライン裏面のり付加工品］
NT-330S・NT-331S・NT-332S
NT-392S・NT-394S

［バリューライン裏面のり付加工品］
NT-302S・NT-303S・NT-304S
NT-305S・NT-306S



のり付加工面

※施工上のご注意:一般的な下地にはそのままで接着できますが、下地により接着できない場合もあります。事前に接着できるかどうかのテストを行った上で、必要な場合はベンリダインGTSで補強を行ってください。
表面に極端な凹凸がある場合、モルタルなどホコリが多い下地は接着力が弱くなることがあります。
キャスターチェアー以外の椅子や机を使用する場合、動かすことで床接地面への局部荷重が過度にかかりカーペットタイルのずれや伸びが発生する場合がありますので、下地との接着力を高く保持してください。
床暖房など伸縮する可能性がある下地には使用できません。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。



NT-325E
(NT-374+NT-376)



NT-326E
(NT-338+NT-379)




NT-327E
(NT-379+NT-382)



NT-325E(流し貼り)

■ パターン写真




# エクストライン NT-350E

MADE IN JAPAN

標準価格(税別) **5,400**円／m²
**【1,350**円／枚(枚売可)**】**

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル　原着ポリプロピレン100%<br>バッキング　PVC＋ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 4.0〜2.5mmループ(全厚 6.7mm) |
| ■ 重量 | 23.9kg／ケース |
| ■ パイル密度 | 1/10G×10.6ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2180202 |
| ■ 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| ■ 梱包 | 1ケース 20枚入り(5m²) |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 中歩行 |
| ■ 施工 | 流し貼り　市松貼り<br>※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。<br>※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。 |

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。



NT-322G
(NT-338+NT-379)



NT-321G
(NT-382+NT-379)



NT-318G
(NT-314+NT-352)



NT-319G(市松貼り)



NT-319G
(NT-314+NT-346)


# グラデーション NT-350G

MADE IN JAPAN

標準価格(税別) **5,600**円／m²
**【1,400**円／枚(枚売可)**】**

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル　原着ポリプロピレン100%<br>バッキング　PVC＋ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 3.5mmループ(全厚 6.2mm) |
| ■ 重量 | 23.9kg／ケース |
| ■ パイル密度 | 1/10G×10.5ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 EO 060039 |
| ■ 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| ■ 梱包 | 1ケース 20枚入り(5m²) |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 中歩行 |
| ■ 施工 | 流し貼り　市松貼り<br>※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。<br>※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。 |

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。
※大柄を50cm角に裁断していますのでタイル毎に柄が異なります。
(特定の柄は指定できません。)
※製法上柄はつながりません。




NT-321G
流し貼り施工イメージ(4枚分)




NT-322G
市松貼り施工イメージ(4枚分)

# ミルト NT-460

立体的な幾何学模様が特徴の原着ポリプロピレン商品です。

MADE IN JAPAN


標準価格（税別） **6,600**円／m²
**【1,650**円／枚(枚売可)**】**

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル 原着ポリプロピレン100%<br>バッキング PVC＋ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 4.5〜3.0mmループ(全厚 7.0mm) |
| ■ 重量 | 24.2kg／ケース |
| ■ パイル密度 | 1/10G×11ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 EN 090041 |
| ■ 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| ■ 梱包 | 1ケース 20枚入り(5m²) |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 中歩行 |
| ■ 施工 | ※市松貼りをおすすめします。 |

市松貼り

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

■ パターン写真





NT-467


NT-465


NT-464


NT-461


NT-463


NT-464・467(市松貼り)

# ホライゾン NT-440

縦横の柄が特徴の原着ポリプロピレン商品です。

MADE IN TAIWAN


標準価格（税別） **6,900**円／m²
**【1,725**円／枚(枚売可)**】**

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル 原着ポリプロピレン100%<br>バッキング PVC＋ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 4.0〜2.0mmループ(全厚 7.0mm) |
| ■ 重量 | 26.0kg／ケース |
| ■ パイル密度 | 1/10G×13.2ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2120140 |
| ■ 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| ■ 梱包 | 1ケース 20枚入り(5m²) |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 中歩行 |
| ■ 施工 | ※市松貼りをおすすめします。 |

市松貼り

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

■ パターン写真





NT-442


NT-445


NT-446


NT-441


NT-441・442(市松貼り)


NT-611


NT-612


NT-613

# ペンシルクロス NT-610


細かいバイアスラインが特徴の原着ポリプロピレン商品です。

MADE IN JAPAN

| | |
|---|---|
| 標準価格（税別） | **6,600**円／m² |
| | 【**1,650**円／枚（枚売可）】 |
| ■ 組成 | パイル　原着ポリプロピレン**100%**<br>バッキング　PVC＋ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | **4.8**〜**2.0**mmループ（全厚 **7.8**mm） |
| ■ 重量 | **24.0**kg／ケース |
| ■ パイル密度 | **1/10**G×**10**ST |
| ■ サイズ | **50**cm×**50**cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2180182 |
| ■ 制電性 | 1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） |
| ■ 梱包 | 1ケース **20**枚入り（5m²） |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎　制電　中歩行 |
| ■ 施工 | ※市松貼りをおすすめします。<br>市松貼り |

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

■ パターン写真





NT-611・612（市松貼り）

# フェイントブロック NT-680

大小様々なブロック柄が特徴の原着ポリプロピレン商品です。

MADE IN JAPAN

| | |
|---|---|
| 標準価格（税別） | **6,600**円／m² |
| | 【**1,650**円／枚(枚売可)】 |
| ■ 組成 | パイル　原着ポリプロピレン**100%**<br>バッキング　PVC＋ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | **4.0**〜**2.0**mmループ（全厚 **6.5**mm） |
| ■ 重量 | **24.2**kg／ケース |
| ■ パイル密度 | **1/10**G×**10.9**ST |
| ■ サイズ | **50**cm×**50**cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2180203 |
| ■ 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| ■ 梱包 | 1ケース **20**枚入り（5m²） |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS･NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 中歩行 |
| ■ 施工 | ※市松貼りをおすすめします。 |

市松貼り

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

■ パターン写真






NT-681



NT-683



NT-682



NT-684



NT-683（市松貼り）


NT-651


NT-654


NT-652


NT-653（流し貼り）


NT-653

## スプラッシュパターン NT-650

ラインの揺らぎ感が特徴の原着ポリプロピレン商品です。


MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **6,900**円／m²
**【1,725**円／枚(枚売可)**】**

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル　原着ポリプロピレン100%<br>バッキング　PVC＋ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 5.0〜2.5mmループ（全厚 7.5mm） |
| ■ 重量 | 24.4kg／ケース |
| ■ パイル密度 | 1/10G×11.1ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2150151 |
| ■ 制電性 | 1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） |
| ■ 梱包 | 1ケース 20枚入り（5m²） |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎　制電　中歩行 |
| ■ 施工 | 流し貼り　市松貼り<br>※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。<br>※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。 |

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

■ パターン写真





NT-472


NT-475


NT-471


NT-471（流し貼り）


NT-473

## ラグゼ　NT-470

カット&ループの原着ナイロン・原着ポリプロピレン混合の商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **6,900**円／m²
**【1,725**円／枚(枚売可)**】**

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル　原着ポリプロピレン75%<br>原着ナイロン25%<br>バッキング　PVC＋ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 5.0〜3.0mmカット&ループ（全厚 7.7mm） |
| ■ 重量 | 25.8kg／ケース |
| ■ パイル密度 | 1/10G×9.6ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2120107 |
| ■ 制電性 | 1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） |
| ■ 梱包 | 1ケース 20枚入り（5m²） |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎　制電　中歩行 |
| ■ 施工 | 流し貼り　市松貼り<br>※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。<br>※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。 |

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

■ パターン写真



# アメンダ NT-640

ランダムストライプが特徴の原着ポリプロピレン商品です。

MADE IN JAPAN


標準価格（税別） **6,600**円／m²

**【1,650**円／枚(枚売可)**】**

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル　原着ポリプロピレン100%<br>バッキング　PVC＋ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 4.0〜2.5mmループ（全厚 6.6mm） |
| ■ 重量 | 24.2kg／ケース |
| ■ パイル密度 | 1/10G×10.2ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 EO 060041 |
| ■ 制電性 | 1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） |
| ■ 梱包 | 1ケース 20枚入り（5m²） |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 中歩行 |
| ■ 施工 | 市松貼り　※市松貼りをおすすめします。 |

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

■ パターン写真





NT-641


NT-646


NT-647


NT-641・646（市松貼り）

# プレシス NT-920

ストライプにミックス感がある色が特徴の原着ポリプロピレン商品です。

MADE IN TAIWAN


標準価格（税別） **6,900**円／m²

**【1,725**円／枚(枚売可)**】**

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル　原着ポリプロピレン100%<br>バッキング　PVC＋ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 4.3〜2.5mmループ（全厚 7.3mm） |
| ■ 重量 | 27.0kg／ケース |
| ■ パイル密度 | 1/10G×11ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2130016 |
| ■ 制電性 | 1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） |
| ■ 梱包 | 1ケース 20枚入り（5m²） |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 中歩行 |
| ■ 施工 | 流し貼り　市松貼り　※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。<br>※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。 |

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

■ パターン写真





NT-921


NT-925


NT-926


NT-930


NT-925（流し貼り）


NT-141


NT-143


NT-142


NT-141（市松貼り）


NT-145

## ランド　NT-140

4色ミックスのストライプが特徴の原着ポリプロピレン商品です。


MADE IN CHINA

標準価格（税別）　6,600円／m²
【1,650円／枚(枚売可)】

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル　原着ポリプロピレン100%<br>バッキング　PVC＋ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 4.0mmループ（全厚 6.5mm） |
| ■ 重量 | 25.0kg／ケース |
| ■ パイル密度 | 1/10G×11.2ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2120171 |
| ■ 制電性 | 1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） |
| ■ 梱包 | 1ケース 20枚入り（5m²） |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎　制電　中歩行 |
| ■ 施工 | ※市松貼りをおすすめします。<br>市松貼り |

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

■ パターン写真





NT-491


NT-496


NT-494


NT-491（市松貼り）


NT-493


NT-497

## プランタ　NT-490

大胆な蔦柄が特徴の原着ポリプロピレン商品です。


MADE IN JAPAN

標準価格（税別）　6,600円／m²
【1,650円／枚(枚売可)】

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル　原着ポリプロピレン100%<br>バッキング　PVC＋ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 4.0〜2.5mmループ（全厚 6.6mm） |
| ■ 重量 | 24.1kg／ケース |
| ■ パイル密度 | 1/10G×10.3ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 EO 090060 |
| ■ 制電性 | 1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） |
| ■ 梱包 | 1ケース 20枚入り（5m²） |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎　制電　中歩行 |
| ■ 施工 | ※市松貼りをおすすめします。<br>市松貼り |

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

■ パターン写真



特殊掛率品

# フロテックス／ペナン NT-1200

メンテナンス性、キャスター走行性、抗菌性に優れた高密度植毛パイルの商品です。

GOOD DESIGN

MADE IN ENGLAND

標準価格（税別） **9,600**円／m²

**【2,400**円／枚(枚売可)**】**

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル　ナイロン100%<br>バッキング　PVC＋ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | **2.0**mmカット（全厚 **5.3**mm） |
| ■ 重量 | **16.5**kg／ケース |
| ■ パイル密度 | 約**7000**万本／m²（植毛） |
| ■ サイズ | **50**cm×**50**cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1110108 |
| ■ 制電性 | 2KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） |
| ■ 梱包 | 1ケース **12**枚入り（3 m²） |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 重歩行 抗菌 |
| ■ 施工 | 流し貼り　市松貼り<br>※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。<br>※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 |

● 海外生産品のため、最新の在庫情報をご確認ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.482・487をご確認ください。

特殊掛率品

# フロテックス／コンクリート・ウッド NT-1200

GOOD DESIGN

MADE IN ENGLAND

標準価格（税別） **9,800**円／m²

**【2,450**円／枚(枚売可)**】**

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル　ナイロン100%<br>バッキング　PVC＋ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | **2.0**mmカット（全厚 **5.3**mm） |
| ■ 重量 | **14.0**kg／ケース |
| ■ パイル密度 | 約**7000**万本／m²（植毛） |
| ■ サイズ | **25**cm×**100**cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1110108 |
| ■ 制電性 | 2KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） |
| ■ 梱包 | 1ケース **10**枚入り（2.5 m²） |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 重歩行 抗菌 |
| ■ 施工 | ※貼り方により印象が大きく変わることがあります。<br>※製法上柄はつながりません。 |

● 海外生産品のため、最新の在庫情報をご確認ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.482・487をご確認ください。

## 優れたキャスター走行性

高密度パイルの採用により、車輪のめり込みも少なく、移動ベッドや車イスなども楽に移動できます。

■ 車椅子の直進走行性試験

| 商品名 | (Kgf) | 動き出すときの引っ張り最大荷重 (N) |
|---|---|---|
| | | 走行しやすい ◀▶ 走行しにくい　評価 5 4 3 2 1　0 10 20 30 40 50 60 |
| 医療用カーペットタイル | 2.49 | 24.4 |
| フロテックス | 2.63 | 25.8 |
| 一般カーペットタイル | 3.0 | 29.4 |

※自社製品内での測定値であり、保証値ではありません。

[試験方法]
試験床材を鉄板の上に敷き、その上に左右のパイプにロープを取り付けた車椅子を乗せ、試験者（重量64kg）を乗せて15秒間静止した後にゆっくりとロープを引っ張り、動き出すときの力の大きさ（N値）を測定します。

● 車椅子　重量：21.1kg
前輪：ゴム製 直径17cm
後輪：チューブ式タイヤ 直径60cm
● 試験者　重量：64kg

### ペナン



NT-1211


NT-1213


NT-1214


NT-1212

■ パターン写真





### コンクリート


NT-1215


NT-1216

■ パターン写真




### ウッド


NT-1217


NT-1220


NT-1218


NT-1221


NT-1219

■ パターン写真





NT-1211（流し貼り）

# フロテックスについて

## ■フロテックスのパイル密度は7,000万本/㎡以上!

高密度にナイロンパイルを植毛したフロテックスは、耐久性に優れ、長期にわたって美観を維持します。

フロテックス



フロテックスは高密度パイルで汚れが入り込みにくい

一般的なカーペットタイル




一般的なカーペットタイルはパイルに隙間がある

## ■フロテックスはお手入れが簡単


フロテックスは汚れが拭き取りやすいので、硬質床材のようにメンテナンスが容易です。短くカットされたナイロンパイルが根元の汚れまで取りやすくしています。

フロテックス



短いカットパイルで汚れが取りやすい。

一般的なカーペットタイル



パイルが入り組んでいるので汚れが取りにくくなっている。

フロテックスは容易に汚れが落とせて衛生的な環境を保ちます。



A.まず最初にスクレイパーなどで出来るだけ汚れを掻き集めて取り除いてください。



B.水（必要に応じて少量の洗剤）を用いて、ブラシなどで汚れた部分を十分に擦り、汚水を雑巾などで吸い取ってください。




C.最後に綺麗な水（またはお湯）を用いてリンスしながら、スクレイパーなどで汚水を集めて雑巾で吸い取ってください。必要に応じて数回繰り返してください。

## ■フロテックスはガムも取りやすい


フロテックスなら床面に落ちたチューイングガムも簡単に取り除くことが出来ます。食べこぼしが気になる飲食スペースにもおすすめします。

## ■フロテックスは防水性バッキング

防水性バッキングで水洗いによるメンテナンスが可能。汚水の回収も容易です。乾燥時間を短縮し、施設内の通行止め等の煩わしさを大幅に減らすことができます。



フロテックスは防水性バッキングのため水が染み込んでいかない。




抗菌剤「サニタイズド」はバッキング部分にも抗菌効果を発揮し、歩行やメンテナンスの影響を受けない。

## ■フロテックスは高い抗菌性を保持

黄色ぶどう球菌

| 試料 | | 生菌数の常用対数値 | | 静菌活性値 | 殺菌活性値 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 接種直後 | 18時間培養後 | | |
| フロテックス | 原品 | 4.5 | <1.3 | >5.9 | >3.2 |
| | 洗濯5回後 | 4.5 | <1.3 | >5.9 | >3.2 |
| 標準布（綿100%、白布） | | 4.5 | 7.3 | ——— | ——— |

肺炎かん菌

| 試料 | | 生菌数の常用対数値 | | 静菌活性値 | 殺菌活性値 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 接種直後 | 18時間培養後 | | |
| フロテックス | 原品 | 3.9 | <1.3 | >5.7 | >3.2 |
| | 洗濯5回後 | 4.0 | <1.3 | >5.8 | >3.2 |
| 標準布（綿100%、白布） | | 4.5 | 7.5 | ——— | ——— |

MRSA

| 試料 | | 生菌数の常用対数値 | | 静菌活性値 | 殺菌活性値 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 接種直後 | 18時間培養後 | | |
| フロテックス | 原品 | 4.1 | <1.3 | >5.6 | >3.2 |
| | 洗濯5回後 | 4.3 | <1.3 | >5.6 | >3.2 |
| 標準布（綿100%、白布） | | 4.5 | 7.3 | ——— | ——— |

※注意　界面活性剤（Tween80）を添加した試験菌懸濁液を使用した

試験方法　JIS L 1902:2008.菌液吸収法、準用

試験菌種　黄色ぶどう球菌・Staphylococcus aureus NBRC 12732
肺炎かん菌・Klebsiella pneumoniae NBRC 13277
MRSA・Methicillin resistant Staphylococcus aureus IID 1677

洗濯方法　高温加速洗濯法（但し、JAFET標準配合洗剤を使用）吊干し

※自社製品内での測定値であり保証値ではありません。



NT-1357



NT-1359



NT-1358

### 制菌加工（特定用途）

繊維評価技術協議会（JAFET）の基準をみたし、優れた制菌効果で繊維上の菌の増殖を抑制し、病院や各種福祉施設での医療環境を清潔に保ちます。
MRSA、黄色ぶどう球菌、肺炎桿菌に対して、増殖を抑制します。

（社）繊維評価技術協議会
認証番号039SA00
制菌加工
剤名：有機系（ナリジスク酸）
長谷虎紡績株式会社

## NT-1350

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）　10,800円／m²
【2,700円／枚（枚売可）】

| | |
|---|---|
| ■組成 | パイル　原着ナイロン（アントロン®ルーミナ™6.6ナイロン）100%<br>バッキング　PVC＋ガラス不織布 |
| ■パイル長 | 3.0mmループ（全厚 6.2mm） |
| ■重量 | 20.2kg／ケース |
| ■パイル密度 | 1/16G×11ST |
| ■サイズ | 50cm×50cm |
| ■防災 | 試験番号 E 1120064 |
| ■制電性 | 1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） |
| ■梱包 | 1ケース 16枚入り（4m²） |
| ■接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■機能 | 防炎　制電　SG　SH　防汚性　防汚性　重歩行　グリーン購入法適応商品　antron |
| ■施工 | 市松貼り　※市松貼りをおすすめします。 |

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。グリーン購入法適応商品

# ブロードクロス NT-1000

標準価格（税別） 12,000円／m² MADE IN JAPAN
【3,000円／枚(枚売可)】

| | |
|---|---|
| 組成 | パイル 原着ナイロン100%<br>バッキング PVC+ガラス不織布 |
| パイル長 | 5.0～2.8mmループ(全厚 7.8mm) |
| 重量 | 22.1kg／ケース |
| パイル密度 | 1/10G×11ST |
| サイズ | 50cm×50cm |
| 防炎 | 試験番号 E 2180183 |
| 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| 梱包 | 1ケース 16枚入り(4 m²) |
| 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 SGマーク |
| 施工 | 流し貼り 市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。<br>※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。 |

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。


NT-1001


NT-1002




# ウェルカムII NT-1100

特殊掛率品 61cm 角

標準価格（税別） 19,800円／m² MADE IN USA
【7,365円／枚(枚売可)】

| | |
|---|---|
| 組成 | パイル ポリエステル100%<br>バッキング エコワークス®(オレフィン)+ガラス不織布 |
| パイル長 | 8.7～4.0mmループ(全厚 9.6mm) |
| 重量 | 15.0kg／ケース |
| サイズ | 61cm×61cm |
| 防炎 | 試験番号 ET 060025 |
| 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| 梱包 | 1ケース 12枚入り(約4.46 m²) |
| 接着剤 | ベンリダイン GTS |
| 機能 | 防炎 制電 SG 防汚性 重歩行 グリーン購入法適応商品 |
| 施工 | ※市松貼りをおすすめします。 |

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。グリーン購入法適応商品


NT-1101


NT-1102

# テイクバック NT-1050

特殊掛率品 61cm 角

標準価格（税別） 19,800円／m² MADE IN USA
【7,365円／枚(枚売可)】

| | |
|---|---|
| 組成 | パイル ナイロン(ピースダイ)100%<br>バッキング PVC+ガラス不織布 |
| パイル長 | 4.1mmループ(全厚 6.7mm) |
| 重量 | 26.3kg／ケース |
| パイル密度 | 1/12G×13.8ST |
| サイズ | 61cm×61cm |
| 防炎 | 試験番号 E 1120020 |
| 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| 梱包 | 1ケース 14枚入り(約5.21m²) |
| 接着剤 | ベンリダイン GTS |
| 機能 | 防炎 制電 SG 防汚性 重歩行 グリーン購入法適応商品 |
| 施工 | 流し貼り 市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。<br>※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。 |

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。グリーン購入法適応商品


NT-1051




## ダストコントロールタイル

歩行するだけで土砂を除去し、清潔さを保ちます。

NT-1000(ブロードクロス) NT-1050(テイクバック) NT-1100(ウェルカムII)

### ブラッシング効果

出入口に施工することで、靴底の土砂を落とし、建物内を清潔に保つ効果があります。

取り込んだ土砂は定期的に掃除機でメンテナンスしてください。




### NT-1050(テイクバック)

革新的な技術“ 独自開発の2本のファイバー ”

■“スクレバーファイバー”は、靴底に付着した土や汚れを取り除き、その一方で“強化ナイロンファイバー”は湿気を吸収します。この2本のファイバーコンビネーションにより、極めて優れた汚れ除去効果があります。


■ 非水溶性ポリマーコーティングにより、製品裏地層への水分の浸透を防ぎます。




### NT-1100(ウェルカムII)

土砂の捕集率

約3.5～4mの歩行で80%の土砂を捕集します。




※自社製品内での測定値であり保証値ではありません。



OA-1（グレー）




OA-2（ブラック）



OA-3（ベージュ）

■ 断面図（単位:mm）






OA-4（ブラウン）

# OAフラットカバー 特殊掛率品

OA-1～OA-4　標準価格（税別）2,800円／本

■ 規格　長さ2m（蓋部＋底部セット／本）
※ご注文の際は本単位でお願いします。

※施工上のご注意：カーペットタイルを蓋部と底部ではさみ込みますのでピールアップ糊で安定します。但し、歩行頻度の高い場所では両面テープや接着剤での補強をおすすめします。蓋部は軟質塩ビ素材・底部は硬質塩ビ素材です。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

**オフィスの配線をすっきり収納。**
**しかも段差が低く、足元のお悩みを解決します。**





上部カバーは取り外し可能
上部カバーだけを取り外して
配線の取替えができます。

■ 軽量床衝撃音レベルの推定値
［数値の判断基準］推定L値が小さければ小さいほど階下に響く音が緩和されます。


| 商品名 | 総厚(mm) | 推定L値 階下に響かない ← (L) 0 30 40 50 60 70 |
|---|---|---|
| カーペットタイル | 7.0 | L-55 |
| カーペットタイル（7mm原着ナイロン）＋ NT-4 | 11.0 | L-45 |
| カーペットタイル（7mm原着ナイロン）＋ NT-8 | 15.0 | L-45 |
| フロアタイル | 2.5 | L-70 |
| 一般カーペット | 10.0 | L-35 |

※上記の値は参考値であり、保証値ではありません。

■ 衝撃吸収試験結果
［数値の判断基準］床材の衝撃吸収性は、G値（転倒衝突時の衝撃加速度）で表され、この値が小さいほど衝撃が小さく、衝撃吸収性が高い目安となります。但し、衝撃吸収性は、床材の材質以上に下地の構造に影響を受けやすく、硬度の高い下地にはアンダーレイシートを採用するなどの対応がより高い安全性を生みます。

| 商品名 | 総厚(mm) | 床に衝突した時の加速度 衝撃吸収性に優れる ← (G) 0 100 120 140 160 180 |
|---|---|---|
| コンクリート | — | 170 |
| 住宅用（1.8mm厚）クッションフロア | 1.8 | 126 |
| 住宅用（3.5mm厚）クッションフロア | 3.5 | 98 |
| フロアタイル一般 | 2.5 | 151 |
| カーペットタイル（6.5mm原着ナイロン） | 6.5 | 125 |
| カーペットタイル（6.5mm原着ナイロン）＋ NT-4 | 10.5 | 105 |
| カーペットタイル（6.5mm原着ナイロン）＋ NT-8 | 14.5 | 85 |

※上記の値は参考値であり、保証値ではありません。



NT-8（イメージ図）

# アンダーレイ NT-4 特殊掛率品

標準価格（税別）27,000円／巻（1,420円／m²）

■ 規格　4.0mm厚／巾95cm×20m巻

# アンダーレイ NT-8 特殊掛率品

標準価格（税別）25,000円／巻（2,630円／m²）

■ 規格　8.0mm厚／巾95cm×10m巻

●接着剤　下地とアンダーレイ　一般工法　ベンリダインAR
　　耐水工法　ベンリダインWPX
●接着剤　アンダーレイとカーペットタイル　ベンリダインGTS

● 重量物の運搬やハイヒールなどの突起物による歩行はカーペットタイルの目地又はバッキングに不具合を発生させる恐れがあります。必要に応じて事前にテストを行ってください。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

## ※籐タイル 施工上のご注意

・天然素材のため、色調や織り目にバラツキが生じますのでご了承ください。
・ベンリダインWPXで市松貼りに全面接着してください。
・直接水がかからないようにご配慮いただき、換気等も十分行ってください。



NT-1151（籐タイル）

# 籐タイル NT-1150 特殊掛率品

MADE IN INDONESIA

標準価格（税別）19,800円／m²
【4,950円／枚（枚売可）】

■ 組成　パイル　籐100%
　　バッキング　特殊繊維材
■ 全厚　7.5mm
■ 重量　13.5kg／ケース
■ サイズ　50cm×50cm
■ 防炎　試験番号 EO 030057
■ 制電性　2KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包　1ケース 20枚入り（5m²）
■ 接着剤　ベンリダイン WPX
■ 機能　防炎　制電
■ 施工　市松貼り　※市松貼りをおすすめします。
※左記の籐タイル施工上の注意を必ずご参照ください。

● この商品は土足でのご使用はお控えください。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。



# CARPET TILE **DT**

# カーペットタイル DT


P235 Voice Collection
P235 DT-4250 ボイスオブツリー / DT-5250 ボイスレス / DT-6250 ボイスモア
P236 DT-7250 コールオブバード

P237 Tsuyuji Collection
P237 DT-6000 ツユジ
P238 DT-6050 ジャリ

P239 Overseas
P239 DT-6200 ジオグラフィック
P240 DT-6300 アスリート / DT-6350 アスリートゴー / DT-6400 アスリートラン

P241 Japonisme
P241 DT-6500 シキガワラ
P242 DT-6600 ゼンストリーム / DT-6650 ゼンサンド / DT-6700 ゼンアイランド
P243 DT-4100 スミ
P244 DT-6800 イロカスリ
P245 DT-5900 バサラ
P246 DT-6900 イチマツ / DT-7100 ハナガスミ

P247 Purematerial
P247 DT-7200 クォーツサイト
P248 DT-7400 ライトオブフォレスト / DT-8200 スキンオブウッド
P249 DT-7300 クラフトストーン
P250 DT-3200 ルナ / DT-5450 プラザ

P251 Worldlandscape
P251 DT-8500 ライトチェイサー / DT-8700 タイムラプス
P252 DT-8400 ウォーターキャンバス
P253 DT-5700 オンダス / DT-5650 リヴァージュ
P254 DT-3800 レジーナ / DT-8800 グランノーヴァ

P255 Textilefabrics
P255 DT-8900 グランジツイード
P256 DT-4350 ベルダ / DT-7350 ベルダグラデーション / DT-8350 ベルダコンビネーション
P257 DT-5850 レオン
P258 DT-8850 イノセントジャカード
P259 DT-4800 テネロ
P260 DT-5050 ラウト / DT-5600 ガーデン
P261 DT-5300 プレミオ
P262 DT-4050 チェック

P263 Plain&Line
P263 DT-3750 シャインルーブ
P264 DT-1800 スローワルツⅡ
P265 DT-4550 アビリオ
P266 DT-5200 ロトミックスネオ

P267 特殊商品
P267 OAフラットカバー / NT-4・8 アンダーレイ
P268 DT-9000 ルームプラス・ブランク








## Voice Collection

「森に包まれる心地よさ」をデザインコンセプトに、

木漏れ日が生み出す陰影の揺らぎや、

鳥たちが奏でる美しい旋律を拘った色と柄で表現したコレクション。

さまざまな組み合わせが可能で、

インテリア全体に調和とリズムを生み出します。





## Tsuyuji Collection

季節の変化で表情を変える日本庭園露地の美しさを

日本人ならではの感性でデザインしたコレクション。

凹凸感のある立体的な表情が、

美しさと心落ち着く贅沢な時間をもたらします。








## Overseas

海外製品ならではのサイズ感が、

奥行きと開放感のある独創的な空間を創り上げます。





## Japonisme

風情をモチーフにした日本の伝統柄をベースに

シックなものから華やかなものまで幅広く取り揃えたカテゴリー。

日本の伝統と精神が息づく趣あるデザインと

重厚感のある風合いが優雅さと気品を演出し、

和風洋風を問わない新しいスタイルを生み出します。




## Puremateriał

自然の中に存在するさまざまなマテリアルの

表情豊かなテクスチャーと色調を再現したカテゴリー。

味わい深い陰影や一枚ずつ異なる表情が空間の個性を際立たせ、

不規則でありながら上質な美しさを印象付けます。




## Worldlandscape

心に残る美しい景色や神秘的な自然現象を

表現したカテゴリー。

自然界にある不規則なパターンと深みのある色合いが

独特の世界観を生み出します。






## Textilefabrics


糸が交差する豊かな質感と柔らかな陰影、

テキスタイルの持つ温かみを表現したカテゴリー。

モダンなインテリアとの相性も良く、

重なり合う奥行きのある色彩が、

上質な空間を生み出します。




## Plain&Line

飽きのこないシンプルなデザインと

歩行感の良いカットパイル商品を揃えたカテゴリー。

あらゆる空間に馴染む多彩なカラーバリエーションが、

ナチュラルで洗練された空間を演出します。

# Voice of Tree　DT-4250
## ボイスオブツリー

| Voice less　DT-5250 ボイスレス | Voice more DT-6250 ボイスモア |
|---|---|


ゆらゆら揺れる木々が織りなす「木漏れ日」を表現した商品です。

標準価格（税別）　**11,900**円／m²　MADE IN JAPAN
【**2,975**円／枚(枚売可)】

- ■ 組成　パイル　[DT-4250] 原着ナイロン41.1% BCFナイロン58.9%
  [DT-5250] 原着ナイロン49.2% BCFナイロン50.8%
  [DT-6250] 原着ナイロン35.3% BCFナイロン64.7%
  バッキング　PVC+ガラス不織布
- ■ パイル長　**6.5**～**3.0**mmカット&ループ(全厚 **9.2**mm)
- ■ 重量　**21.2**kg／ケース
- ■ パイル密度　[DT-4250・5250] **1/10**G×**10.8**ST
  [DT-6250] **1/10**G×**10.3**ST
- ■ サイズ　**50**cm×**50**cm
- ■ 防炎　試験番号 [DT-4250] E 2150134
  [DT-5250] E 2180185
  [DT-6250] E 2180188
- ■ 制電性　1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
- ■ 梱包　1ケース **16**枚入り(4m²)
- ■ 接着剤　ベンリダイン GTS・NTR
- ■ 機能　防炎　制電　SH 防滑性重歩行
- ■ 施工　流し貼り　市松貼り
  ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
  ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。
  ※製法上柄はつながりません。
  ※貼り方により印象が大きく変わることがあります。
  ※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

■ パターン写真






DT-5251・6265(流し貼り)

## ボイスオブツリー




## ボイスレス

※ボイスオブツリー・ボイスモアと柄の出方が異なりますので必ず現品又はパターン写真をご確認ください。




## ボイスモア

※ボイスオブツリー・ボイスレスと柄の出方が異なりますので必ず現品又はパターン写真をご確認ください。






DT-4260(流し貼り)


DT-7251


DT-7260


DT-7252



DT-7265

# Call of Bird DT-7250
## コールオブバード

DT-4250シリーズと組み合わせ可能で、木漏れ日の中に鳥のさえずりが聞こえてくるような色合いが特徴の商品です。

| | | |
|---|---|---|
| 標準価格（税別） | **11,900**円／m² MADE IN JAPAN | |
| | 【**2,975**円／枚（枚売可）】 | |
| ■ 組成 | パイル | **原着ナイロン41.1%** **BCFナイロン58.9%** |
| | バッキング | PVC＋ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | **6.5**～**3.0**mmカット&ループ（全厚 **9.2**mm） | |
| ■ 重量 | **21.2**kg／ケース | |
| ■ パイル密度 | **1/10**G×**10**ST | |
| ■ サイズ | **50**cm×**50**cm | |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2180191 | |
| ■ 制電性 | 1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） | |
| ■ 梱包 | 1ケース **16**枚入り（4m²） | |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR | |
| ■ 機能 | | |


■ 施工


流し貼り　市松貼り

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。
※製法上柄はつながりません。
※貼り方により印象が大きく変わることがあります。
※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

■ パターン写真





DT-4260・5251・5260・6251・6260・6265・7252（流し貼り）


DT-7265（流し貼り）


# TSUYUJI ツユジ　DT-6000

朝露に濡れてしっとりとした、和を感じさせる
日本庭園【露地】をテーマとした商品です。

| | |
|---|---|
| 標準価格（税別） | **15,000**円／m² MADE IN JAPAN<br>**【3,750**円／枚(枚売可)**】** |
| ■ 組成 | パイル　原着ナイロン(6,6ナイロン)100%<br>バッキング　PVC＋ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | **5.5～2.5**mmループ(全厚 **9.5**mm) |
| ■ 重量 | **19.1**kg／ケース |
| ■ パイル密度 | **1/10**G×**9**ST |
| ■ サイズ | **50**cm×**50**cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2180186 |
| ■ 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| ■ 梱包 | 1ケース **12**枚入り(3m²) |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性 歩行 |
| ■ 施工 | 流し貼り　市松貼り<br>※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。<br>※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。 |

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※貼り方により印象が大きく変わることがあります。

■ パターン写真






DT-6001(流し貼り)



DT-6001



DT-6004



DT-6006



DT-6002




DT-6005



DT-6007



DT-6003



DT-6003・6005・6006・6051(流し貼り)



DT-6051



DT-6052

# JYARI ジャリ　DT-6050

露地と組み合わせ可能な、大小の砂利をランダムに配置した商品です。


| | |
|---|---|
| 標準価格（税別） | **15,000**円／m² MADE IN JAPAN<br>**【3,750**円／枚(枚売可)**】** |
| ■ 組成 | パイル　原着ナイロン(6.6ナイロン)100%<br>バッキング　PVC＋ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 5.5～2.5mmループ(全厚 9.5mm) |
| ■ 重量 | 19.1kg／ケース |
| ■ パイル密度 | 1/10G×9ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2180187 |
| ■ 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| ■ 梱包 | 1ケース 12枚入り(3m²) |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 |
| ■ 施工 | 流し貼り　市松貼り<br>※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。<br>※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。 |

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

※製法上柄はつながりません。

※貼り方により印象が大きく変わることがあります。

■ パターン写真






DT-6051(流し貼り)



DT-6004・6005(市松貼り)

特殊掛率品

# ジオグラフィック DT-6200

## Geographic

広大な大地の起伏を表現した商品です。

MADE IN CHINA

| | |
|---|---|
| 標準価格（税別） | **13,000**円／m² |
| | 【**4,837**円／枚(枚売可)】 |
| ■ 組成 | パイル　原着ナイロン100%<br>バッキング　エコワークス®(オレフィン)<br>+ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | **5.2**〜**4.6**mmカット&ループ(全厚 **7.6**mm) |
| ■ 重量 | **16.0**kg／ケース |
| ■ パイル密度 | **1/10**G×**8**ST |
| ■ サイズ | **61**cm×**61**cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2180241 |
| ■ 制電性 | 2KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| ■ 梱包 | 1ケース **12**枚入り(約4.46m²) |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 |

■ 施工



流し貼り



市松貼り

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。
※製法上柄はつながりません。
※貼り方により印象が大きく変わることがあります。
※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

■ パターン写真






DT-6202・6206(流し貼り)



DT-6201




DT-6203



DT-6205



DT-6202



DT-6204



DT-6206



DT-6203(流し貼り)

## アスリート


DT-6301


DT-6302

## アスリートゴー


DT-6351


DT-6352


DT-6353


DT-6354

## アスリートラン


DT-6401


DT-6402


DT-6403


DT-6404


DT-6302·6353·6403

# アスリート Athlete 特殊掛率品 DT-6300

# アスリートゴー AthleteGo 特殊掛率品 DT-6350

# アスリートラン AthleteRun 特殊掛率品 DT-6400


**DT6300、6350、6400シリーズで組み合わせ可能で、空間に動きを与える商品です。**

MADE IN USA

| | |
|---|---|
| 標準価格（税別） | **9,800**円／m² 【**2,051**円／枚(枚売可)】 |
| ■ 組成 | パイル　原着ナイロン**100%**<br>バッキング　エコワークス®(オレフィン)<br>＋ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | **4.1**～**3.6**mmループ(全厚 **6.5**mm) |
| ■ 重量 | **13.6**kg／ケース |
| ■ パイル密度 | **1/12**G×**9**ST |
| ■ サイズ | **23**cm×**91**cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 [DT-6300] E 2180238<br>[DT-6350] E 2180239<br>[DT-6400] E 2180240 |
| ■ 制電性 | 2KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| ■ 梱包 | 1ケース **20**枚入り(約4.18m²) |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性重歩行 |
| ■ 施工 | ※貼り方により印象が大きく変わることがあります。<br>※製法上柄はつながりません。 |

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

■ パターン写真



DT-6301　DT-6351　DT-6401

# シキガワラ 敷瓦　DT-6500

日本伝統の瓦をモチーフとして、無地色でありながら、細かな凹凸が特徴の商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）　**9,800**円／m²


【**2,450**円／枚(枚売可)】


| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル　原着ナイロン(6.6ナイロン)100%<br>バッキング　PVC＋ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 6.0〜3.0mmループ(全厚 8.8mm) |
| ■ 重量 | 20.6kg／ケース |
| ■ パイル密度 | 1/10G×12ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2180189 |
| ■ 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| ■ 梱包 | 1ケース 20枚入り(5m²) |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 / 制電 / SH 防汚性重歩行 / LSD-PLUS |
| ■ 施工 | 流し貼り　市松貼り |

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。
※製法上柄はつながりません。
※貼り方により印象が大きく変わることがあります。
※柄の特性上、高低差が生じ目地が目立ちます。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

■ パターン写真



DT-6501(流し貼り)




DT-6501



DT-6503



DT-6502



DT-6504



DT-6503・6504・6601・6651・6701(流し貼り)

## ゼンストリーム

※ゼンサンド・ゼンアイランドとは柄の出方が異なりますので必ず現品又はパターン写真をご確認ください。


DT-6601


DT-6602


DT-6603

## ゼンサンド

※ゼンストリーム・ゼンアイランドとは柄の出方が異なりますので必ず現品又はパターン写真をご確認ください。


DT-6651


DT-6652


DT-6653

## ゼンアイランド

※ゼンストリーム・ゼンサンドとは柄の出方が異なりますので必ず現品又はパターン写真をご確認ください。


DT-6701


DT-6702


DT-6703

# ゼンストリーム DT-6600
ZENStream

# ゼンサンド DT-6650
ZENSand

# ゼンアイランド DT-6700
ZENIslands


枯山水をモチーフとした凹凸感が特徴の商品です。

MADE IN CHINA

| | |
|---|---|
| 標準価格（税別） | **11,000**円／m² 【**4,937**円／枚(枚売可)】 |
| ■ 組成 | パイル　原着ナイロン**100%**<br>バッキング　PVC+ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | **5.0**～**2.5**mmループ（全厚 **6.4**mm） |
| ■ 重量 | **18.0**kg／ケース |
| ■ パイル密度 | **1/10**G×**10.9**ST |
| ■ サイズ | **67**cm×**67**cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 [DT-6600] E 2180216<br>[DT-6650] E 2180217<br>[DT-6700] E 2180218 |
| ■ 制電性 | 2KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| ■ 梱包 | 1ケース **9**枚入り（約4.04 m²） |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性重歩行 |
| ■ 施工 | 流し貼り　市松貼り<br>※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。<br>※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。 |

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

■ パターン写真





DT-6601（流し貼り）


DT-6652（流し貼り）


DT-6703（流し貼り）


# スミ SUMI　DT-4100 GOOD DESIGN

墨の持つ、にじみ、掠れによる複雑な色の混ざり具合を
拘り抜いて表現した商品です。

| | |
|---|---|
| 標準価格（税別） | **11,900**円／m² MADE IN JAPAN<br>【**2,975**円／枚(枚売可)】 |
| ■ 組成 | パイル　原着ナイロン(6.6ナイロン)100%<br>バッキング　PVC＋ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | **5.0**〜**3.0**mmループ(全厚 **7.9**mm) |
| ■ 重量 | **16.4**kg／ケース |
| ■ パイル密度 | **1/10**G×**11.8**ST |
| ■ サイズ | **25**cm×**100**cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2150131 |
| ■ 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| ■ 梱包 | 1ケース **12**枚入り(3m²) |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 / 制電 / SH 防汚性 / 重歩行 |
| ■ 施工 | ※貼り方により印象が大きく変わることがあります。<br>※製法上柄はつながりません。 |

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

■ パターン写真




DT-4103



DT-4103



DT-4105



DT-4106




DT-4103


DT-6801


DT-6802

# イロカスリ色絣　DT-6800

着物の絣織のようなグラデーションを多色で表現した商品です。

| | |
|---|---|
| 標準価格（税別） | **11,000**円／m² MADE IN JAPAN<br>【**2,750**円／枚(枚売可)】 |
| ■ 組成 | パイル　原着ナイロン(6.6ナイロン)100%<br>バッキング　PVC＋ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | **5.0**〜**2.0**mmループ(全厚 **7.8**mm) |
| ■ 重量 | **15.4**kg／ケース |
| ■ パイル密度 | **1/10**G×**11.5**ST |
| ■ サイズ | **25**cm×**100**cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2180190 |
| ■ 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| ■ 梱包 | 1ケース **12**枚入り(3m²) |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 |
| ■ 施工 |  ※貼り方により印象が大きく変わることがあります。<br>※製法上柄はつながりません。 |

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

■ パターン写真



DT-6801


DT-6802


# バサラ BASARA　DT-5900

番傘の持つ直線の美しさを表現したジャパニーズモダンの商品です。

| | |
|---|---|
| 標準価格（税別） | **9,500**円／m² MADE IN JAPAN<br>【**2,375**円／枚(枚売可)】 |
| ■ 組成 | パイル　原着ナイロン(6.6ナイロン)100%<br>バッキング　リサイクルPVC＋ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | **4.0**〜**2.5**mmループ(全厚 **7.3**mm) |
| ■ 重量 | **19.8**kg／ケース |
| ■ パイル密度 | **1/10**G×**12**ST |
| ■ サイズ | **50**cm×**50**cm |
| ■ 防災 | 試験番号 E 1150132 |
| ■ 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| ■ 梱包 | 1ケース **16**枚入り(4m²) |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防災 制電 SH 防汚性 重歩行 グリーン購入法適応商品 |
| ■ 施工 | 流し貼り　市松貼り<br>※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。<br>※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。<br>※製法上柄はつながりません。<br>※貼り方により印象が大きく変わることがあります。<br>※流し貼りで施工する場合、施工例写真のように同色が重なり、筋が目立つ場合があります。 |


● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。　グリーン購入法適応商品

■ パターン写真






DT-5901


DT-5905


DT-5907


DT-5904


DT-5906


DT-5908


DT-5904(流し貼り)


DT-6901


DT-6902


DT-6903


DT-6901(流し貼り)

# イチマツ 市松 DT-6900

日本の伝統的な「市松模様」をランダムにデザインした商品です。

MADE IN JAPAN


標準価格（税別） 9,500円／m² 【2,375円／枚(枚売可)】

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル 原着ナイロン(6.6ナイロン)100%<br>バッキング PVC＋ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 5.5〜2.5mmカット&ループ(全厚 8.0mm) |
| ■ 重量 | 21.0kg／ケース |
| ■ パイル密度 | 1/10G×10.4ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2180207 |
| ■ 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| ■ 梱包 | 1ケース 16枚入り(4m²) |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 |
| ■ 施工 | 流し貼り 市松貼り |

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。
※製法上柄はつながりません。
※貼り方により印象が大きく変わることがあります。
※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。


■ パターン写真





DT-7102(流し貼り)


DT-7101


DT-7102

# ハナガスミ 花霞 DT-7100

大小の桜柄をランダムに配置した商品です。

MADE IN JAPAN


標準価格（税別） 9,500円／m² 【2,375円／枚(枚売可)】

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル 原着ナイロン(6.6ナイロン)100%<br>バッキング リサイクルPVC＋ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 4.5〜2.5mmループ(全厚 8.1mm) |
| ■ 重量 | 20.8kg／ケース |
| ■ パイル密度 | 1/16G×9.3ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1180152 |
| ■ 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| ■ 梱包 | 1ケース 16枚入り(4m²) |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 グリーン購入法適応商品 |
| ■ 施工 | 流し貼り 市松貼り |

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。
※製法上柄はつながりません。
※貼り方により印象が大きく変わることがあります。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。 グリーン購入法適応商品

■ パターン写真



DT-7101

# クォーツサイト DT-7200


**QuartzSite**

石目の表面のざらつき感を同系色で表現し、柄に深みを足した商品です。

| | |
|---|---|
| 標準価格（税別） | **9,800**円／m² MADE IN CHINA<br>**【2,450**円／枚(枚売可)**】** |
| ■ 組成 | パイル　原着ナイロン100%<br>バッキング　PVC＋ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | **4.5**～**2.5**mmループ（全厚 **7.0**mm） |
| ■ 重量 | **27.6**kg／ケース |
| ■ パイル密度 | **1/10**G×**10**ST |
| ■ サイズ | **50**cm×**50**cm |
| ■ 防災 | 試験番号 E 1180209 |
| ■ 制電性 | 1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） |
| ■ 梱包 | 1ケース **16**枚入り（4m²） |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防災 制電 SG 防汚性 SH 防汚性 重歩行 |
| ■ 施工 | 流し貼り　市松貼り<br>※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。<br>※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。<br>※製法上柄はつながりません。<br>※貼り方により印象が大きく変わることがあります。 |

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

■ パターン写真






DT-7201（流し貼り）



DT-7201



DT-7203



DT-7202



DT-7203（流し貼り）・7401・8204


DT-7401


DT-7402


DT-7403


DT-7404


DT-7403

# ライトオブフォレスト DT-7400


**Light of Forest**

木に降り注ぐ太陽の光を木目に加えることで、自然がつくるやわらかい陰影も感じられる商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **9,900**円／m²


**【2,475**円／枚(枚売可)**】**

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル　原着ナイロン(6.6ナイロン)100%<br>バッキング　PVC＋ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 4.0〜2.0mmループ(全厚 6.7mm) |
| ■ 重量 | 15.7kg／ケース |
| ■ パイル密度 | 1/10G×12.4ST |
| ■ サイズ | 25cm×100cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2180210 |
| ■ 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| ■ 梱包 | 1ケース 12枚入り(3m²) |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 SSI PLUS |
| ■ 施工 |  |

※貼り方により印象が大きく変わることがあります。
※製法上柄はつながりません。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

■ パターン写真





DT-8201


DT-8202


DT-8203


DT-8204


DT-8203

# スキンオブウッド DT-8200


**Skins of Wood**

自然にある木目の表状を再現した商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **9,900**円／m²


**【2,475**円／枚(枚売可)**】**

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル　原着ナイロン(6.6ナイロン)100%<br>バッキング　PVC＋ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 4.0〜2.0mmループ(全厚 6.7mm) |
| ■ 重量 | 15.7kg／ケース |
| ■ パイル密度 | 1/10G×11.2ST |
| ■ サイズ | 25cm×100cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2180211 |
| ■ 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| ■ 梱包 | 1ケース 12枚入り(3m²) |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 SSI PLUS |
| ■ 施工 |  |

※貼り方により印象が大きく変わることがあります。
※製法上柄はつながりません。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

■ パターン写真



# クラフトストーン DT-7300

**CraftStone**

岩肌の凹凸を、糸の加工によって繊細に表現した石目柄商品です。

| | |
|---|---|
| 標準価格（税別） | **8,500**円／m² MADE IN JAPAN<br>**【2,125**円／枚(枚売可)**】** |
| ■ 組成 | パイル　原着ナイロン100%<br>バッキング　PVC＋ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | **5.0**〜**2.5**mmループ（全厚 **7.7**mm） |
| ■ 重量 | **20.8**kg／ケース |
| ■ パイル密度 | **1/10**G×**14**ST |
| ■ サイズ | **50**cm×**50**cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2180208 |
| ■ 制電性 | 1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） |
| ■ 梱包 | 1ケース **16**枚入り（4m²） |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 |
| ■ 施工 | 流し貼り　市松貼り<br>※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。<br>※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。<br>※製法上柄はつながりません。<br>※貼り方により印象が大きく変わることがあります。 |

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

■ パターン写真






DT-7301



DT-7303



DT-7302



DT-7301（流し貼り）


DT-3202


DT-3203


DT-3204


DT-3202（ランダム貼り）

# ルナ LUNA DT-3200

自然が作り出した「鉱物」の持つ質感を糸の粒感、色で表現した商品です。


MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **15,000**円／m²
【**3,750**円／枚(枚売可)】

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル　原着ナイロン(6.6ナイロン)100%<br>バッキング　PVC＋ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 5.8〜2.5mmループ(全厚 8.7mm) |
| ■ 重量 | 18.5kg／ケース |
| ■ パイル密度 | 1/10G×8.5ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2150137 |
| ■ 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| ■ 梱包 | 1ケース 12枚入り(3m²) |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 |
| ■ 施工 | 流し貼り　市松貼り<br>※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。<br>※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。<br>※製法上柄はつながりません。<br>※貼り方により印象が大きく変わることがあります。 |

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

■ パターン写真





DT-5453


DT-5452


DT-5451


DT-5452（流し貼り）

# プラザ Plaza DT-5450

割石の立体感を大胆な柄行きで表現した商品です。


MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **8,900**円／m²
【**2,225**円／枚(枚売可)】

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル　原着ナイロン100%<br>バッキング　PVC＋ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 3.5〜2.5mmループ(全厚 6.2mm) |
| ■ 重量 | 25.8kg／ケース |
| ■ パイル密度 | 1/10G×9.8ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2120101 |
| ■ 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| ■ 梱包 | 1ケース 20枚入り(5m²) |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 |
| ■ 施工 | 流し貼り　市松貼り<br>※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。<br>※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。 |

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

■ パターン写真



# ライトチェイサー DT-8500
**LightChaser**

ドットで光を表現した斜めのグラデーションが特徴の商品です。


MADE IN CHINA

標準価格（税別） **8,400**円／m²
**【2,100**円／枚(枚売可)**】**

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル　原着ナイロン100%<br>バッキング　PVC＋ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 5.0〜2.5mmループ(全厚 7.0mm) |
| ■ 重量 | 25.6kg／ケース |
| ■ パイル密度 | 1/10G×11.2ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1180208 |
| ■ 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| ■ 梱包 | 1ケース 20枚入り(5m²) |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SG 防汚性 SH 防汚性 重歩行 |
| ■ 施工 | 流し貼り　市松貼り<br>※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。<br>※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。 |

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

■ パターン写真




# タイムラプス TimeLapse DT-8700
空に浮かぶ雲の掠れをデザインで表現した商品です。


MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **11,000**円／m²
**【2,750**円／枚(枚売可)**】**

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル　BCFナイロン99% ポリエステル1%<br>バッキング　PVC＋ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 5.0mmカット(全厚 7.7mm) |
| ■ 重量 | 21.6kg／ケース |
| ■ パイル密度 | 1/10G×10.7ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2180213 |
| ■ 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| ■ 梱包 | 1ケース 16枚入り(4m²) |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SG 防汚性 SH 防汚性 重歩行 |
| ■ 施工 | 流し貼り　市松貼り<br>※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。<br>※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。 |


● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。


■ パターン写真




## ライトチェイサー



DT-8501


DT-8503


DT-8505


DT-8502


DT-8504


DT-8506

## タイムラプス


DT-8701


DT-8702


DT-8703


DT-8501・8703(流し貼り)


DT-8401


DT-8403


DT-8402


DT-8404


DT-8401・8402(流し貼り)

# ウォーターキャンバス DT-8400


**WaterCanvas**

月明かりが水面を照らす幻想的な様子を表現した商品です。

| | |
|---|---|
| 標準価格(税別) | **15,000**円／m² MADE IN JAPAN<br>【**3,750**円／枚(枚売可)】 |
| ■ 組成 | パイル　原着ナイロン(6.6ナイロン)100%<br>バッキング　PVC＋ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | **5.0**～**2.0**mmループ(全厚 **9.0**mm) |
| ■ 重量 | **18.8**kg／ケース |
| ■ パイル密度 | **1/10**G×**11**ST |
| ■ サイズ | **50**cm×**50**cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2180192 |
| ■ 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| ■ 梱包 | 1ケース **12**枚入り(3m²) |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 |
| ■ 施工 | 流し貼り　市松貼り<br>※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。<br>※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。<br>※製法上柄はつながりません。<br>※貼り方により印象が大きく変わることがあります。 |

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

■ パターン写真



# オンダス Ondas DT-5700

さざ波をモチーフとした波の幻想的な流れが特徴の商品です。

MADE IN JAPAN


標準価格（税別） **8,900**円／m²

**【2,225**円／枚(枚売可)**】**

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル　原着ナイロン(6.6ナイロン)100%<br>バッキング　PVC＋ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 4.5～3.0mmループ(全厚 7.2mm) |
| ■ 重量 | 25.9kg／ケース |
| ■ パイル密度 | 1/10G×9.8ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ 防災 | 試験番号 E 2120104 |
| ■ 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| ■ 梱包 | 1ケース 20枚入り(5m²) |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 |
| ■ 施工 | 市松貼り<br>※市松貼りをおすすめします。<br>※柄の特性上、高低差が生じ、目地が目立つ場合があります。 |

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

■ パターン写真





DT-5701


DT-5705


DT-5702


DT-5706


DT-5704


DT-5701(市松貼り)

# リヴァージュ Rivage DT-5650

空間を大きく見せる大胆なサークル柄が特徴の商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **8,900**円／m²

**【2,225**円／枚(枚売可)**】**

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル　原着ナイロン(6.6ナイロン)100%<br>バッキング　PVC＋ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 5.0～2.5mmループ(全厚 7.5mm) |
| ■ 重量 | 25.3kg／ケース |
| ■ パイル密度 | 1/10G×10.8ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ 防災 | 試験番号 E 2120117 |
| ■ 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| ■ 梱包 | 1ケース 20枚入り(5m²) |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 |
| ■ 施工 | 流し貼り　市松貼り<br>※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。<br>※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。 |

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

■ パターン写真





DT-5657


DT-5658


DT-5655


DT-5652



DT-5653


DT-5659


DT-5653・5659(流し貼り)

## レジーナ


DT-3804


DT-3802

## グランノーヴァ


DT-8804


DT-8802


DT-3804・8804(流し貼り)

# レジーナ Regina DT-3800

特殊糸：スペースダイ糸を使った幻想的なデザインの商品です。

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN
【**3,250**円／枚(枚売可)】

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル　BCFナイロン100%<br>バッキング　PVC＋ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 5.0mmカット(全厚 8.5mm) |
| ■ 重量 | 24.8kg／ケース |
| ■ パイル密度 | 1/10G×10ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 EO 030021 |
| ■ 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| ■ 梱包 | 1ケース 16枚入り(4m²) |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 |
| ■ 施工 | 流し貼り　市松貼り<br>※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。<br>※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。 |

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

■ パターン写真




# グランノーヴァ Grandnova DT-8800


DT3800シリーズと組み合わせ可能で、祭りを感じさせる金魚のしっぽの優美な流れを表現した商品です。

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN
【**3,250**円／枚(枚売可)】

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル　原着ナイロン38% BCFナイロン62%<br>バッキング　PVC＋ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 8.0〜4.0mmカット&ループ(全厚 11.8mm) |
| ■ 重量 | 21.5kg／ケース |
| ■ パイル密度 | 1/10G×10ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2180193 |
| ■ 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| ■ 梱包 | 1ケース 16枚入り(4m²) |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 |
| ■ 施工 | 流し貼り　市松貼り<br>※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。<br>※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。 |

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

■ パターン写真




# グランジツイード DT-8900

## GrungeTweed

ラスティック感のあるツイード生地をモチーフとした商品です。

| | |
|---|---|
| 標準価格（税別） | **9,900**円／m² MADE IN JAPAN<br>【**2,475**円／枚(枚売可)】 |
| ■ 組成 | パイル　原着ナイロン(6.6ナイロン)100%<br>バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | **5.0**〜**2.5**mmカット&ループ(全厚 **8.0**mm) |
| ■ 重量 | **20.9**kg／ケース |
| ■ パイル密度 | **1/16**G×**9**ST |
| ■ サイズ | **50**cm×**50**cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1180153 |
| ■ 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| ■ 梱包 | 1ケース **16**枚入り(4m²) |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 グリーン購入法適応商品 |

■ 施工



流し貼り　市松貼り

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。
※製法上柄はつながりません。
※貼り方により印象が大きく変わることがあります。
※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。　グリーン購入法適応商品

■ パターン写真






DT-8904(流し貼り)



DT-8901



DT-8903



DT-8902



DT-8904



DT-4363・7363・8363(ランダム貼り)・8902・8903(流し貼り)

## ベルダ


DT-4363


DT-4364


DT-4362


DT-4359


■ パターン写真




## ベルダグラデーション


DT-7363

■ パターン写真




## ベルダコンビネーション


DT-8363

■ パターン写真





DT-4363・7363・8363（ランダム貼り）

# ベルダ Verda DT-4350

方向性が無く流し貼りで縦横のラインが大柄に見える、奥行きのある商品です。

| | |
|---|---|
| 標準価格（税別） | **9,900**円／m² MADE IN JAPAN<br>【**2,475**円／枚（枚売可）】 |
| ■ 組成 | パイル　原着ナイロン（6,6ナイロン）100%<br>バッキング　PVC＋ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | **4.7**〜**3.0**mmループ（全厚 **7.4**mm） |
| ■ 重量 | **21.9**kg／ケース |
| ■ パイル密度 | **1/12**G×**10**ST |
| ■ サイズ | **50**cm×**50**cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 EO 060036 |
| ■ 制電性 | 1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） |
| ■ 梱包 | 1ケース **16**枚入り（4m²） |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎　制電　SH 防汚性　重歩行　CFP PLUS |
| ■ 施工 | 流し貼り　市松貼り<br>※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。<br>※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。 |

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

# ベルダグラデーション DT-7350
## Verda gradation

# ベルダコンビネーション DT-8350
## Verda combination

DT4350シリーズと組み合わせ可能で、縦横のラインを疎〜密にグラデーションを加えた商品です。

| | |
|---|---|
| 標準価格（税別） | **9,900**円／m² MADE IN JAPAN<br>【**2,475**円／枚（枚売可）】 |
| ■ 組成 | パイル　原着ナイロン（6,6ナイロン）100%<br>バッキング　PVC＋ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | **4.7**〜**3.0**mmカット&ループ（全厚 **7.4**mm） |
| ■ 重量 | **21.9**kg／ケース |
| ■ パイル密度 | [DT-7350] **1/12**G×**10.1**ST<br>[DT-8350] **1/12**G×**9.9**ST |
| ■ サイズ | **50**cm×**50**cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 [DT-7350] E 2180209<br>[DT-8350] E 2180212 |
| ■ 制電性 | 1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） |
| ■ 梱包 | 1ケース **16**枚入り（4m²） |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎　制電　SH 防汚性　重歩行　CFP PLUS |
| ■ 施工 | 流し貼り　市松貼り<br>※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。<br>※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。<br>※仕上がりに違和感がある場合は、部分的に入替えを行っていただき全体のバランスを取ってください。 |

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。


# レオン LEON　DT-5850

従来のストライプ商品とは異なる多色感をスペースダイ糸で表現した商品です。

| | |
|---|---|
| 標準価格（税別） | **8,900**円／m² MADE IN JAPAN<br>【**2,225**円／枚(枚売可)】 |
| ■ 組成 | パイル　原着ナイロン94%　スペースダイ6%<br>バッキング　PVC+ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | **4.5**〜**2.5**mmループ（全厚 **7.2**mm） |
| ■ 重量 | **25.6**kg／ケース |
| ■ パイル密度 | **1/10**G×**10.3**ST |
| ■ サイズ | **50**cm×**50**cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2150159 |
| ■ 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| ■ 梱包 | 1ケース **20**枚入り（5m²） |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎　制電　SH 防汚性重歩行　消臭 |
| ■ 施工 | 流し貼り　市松貼り<br>※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。<br>※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。 |

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

■ パターン写真





DT-5851


DT-5853


DT-5852


DT-5852・5853(ランダム貼り)



DT-8851



DT-8852



DT-8851（流し貼り）

# イノセントジャカード DT-8850

**InnocentJacquard**


織物の持つ細かなラインをベーシックな色目で表現した商品です。

MADE IN CHINA

| | |
|---|---|
| 標準価格（税別） | **10,800**円／m² |
| | 【**2,700**円／枚(枚売可)】 |
| ■ 組成 | パイル　原着ナイロン**100%**<br>バッキング　PVC＋ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | **5.0**～**2.5**mmループ（全厚 **6.5**mm） |
| ■ 重量 | **18.0**kg／ケース |
| ■ パイル密度 | **5/64**G×**8.3**ST |
| ■ サイズ | **50**cm×**50**cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2180219 |
| ■ 制電性 | 2KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| ■ 梱包 | 1ケース **16**枚入り（4m²） |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎　制電　SH 防汚性重歩行 |
| ■ 施工 | 流し貼り　市松貼り<br>※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。<br>※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。<br>※製法上柄はつながりません。<br>※貼り方により印象が大きく変わることがあります。 |

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

■ パターン写真



# テネロ Tenero DT-4800


ランダムで細かい縦横のラインが特徴の商品です。

MADE IN JAPAN

| | |
|---|---|
| 標準価格（税別） | **9,300**円／m² |
| | 【**2,325**円／枚(枚売可)】 |
| ■ 組成 | パイル　原着ナイロン(6.6ナイロン)100%<br>バッキング　PVC+ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | **5.0**～**2.5**mmループ(全厚 **7.0**mm) |
| ■ 重量 | **22.0**kg／ケース |
| ■ パイル密度 | **1/12**G×**9**ST |
| ■ サイズ | **50**cm×**50**cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 EN 090038 |
| ■ 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| ■ 梱包 | 1ケース **16**枚入り(4m²) |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 |
| ■ 施工 | 流し貼り　市松貼り<br>※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。<br>※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。 |

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

■ パターン写真





DT-4802


DT-4806


DT-4809


DT-4803


DT-4808


DT-4807


DT-4808(流し貼り)


DT-5052


DT-5051


DT-5055


DT-5051（流し貼り）

## ラウト Lauto　DT-5050

大胆な太いラインが幾重にも重なった大柄の商品です。


MADE IN CHINA

標準価格（税別）　8,900円／m²
【2,225円／枚(枚売可)】

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル　原着ナイロン100%<br>バッキング　PVC+ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 6.0〜3.0mmループ（全厚 8.0mm） |
| ■ 重量 | 28.9kg／ケース |
| ■ パイル密度 | 1/12G×11.5ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 ET 090058 |
| ■ 制電性 | 1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） |
| ■ 梱包 | 1ケース 20枚入り（5m²） |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 |
| ■ 施工 | 流し貼り　市松貼り<br>※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。<br>※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。 |

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

■ パターン写真





DT-5604


DT-5601


DT-5601（流し貼り）

## ガーデン Garden　DT-5600

柄部分とベースのストライプがバランス良く組み合わさった多色ミックスの商品です。


MADE IN JAPAN

標準価格（税別）　8,900円／m²
【2,225円／枚(枚売可)】

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル　原着ナイロン100%<br>バッキング　PVC+ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 4.0〜2.5mmループ（全厚 6.7mm） |
| ■ 重量 | 25.7kg／ケース |
| ■ パイル密度 | 1/10G×10.4ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2120103 |
| ■ 制電性 | 1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） |
| ■ 梱包 | 1ケース 20枚入り（5m²） |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 |
| ■ 施工 | 流し貼り　市松貼り<br>※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。<br>※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。 |

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

■ パターン写真



# プレミオ Premio　DT-5300

1枚1枚表情が違う大胆な幾何模様の商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）　**9,900**円／m²

【**2,475**円／枚(枚売可)】


| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル　原着ナイロン(6.6ナイロン)100%<br>バッキング　PVC+ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 5.0～2.0mmループ(全厚 7.5mm) |
| ■ 重量 | 25.4kg／ケース |
| ■ パイル密度 | 1/10G×10.7ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2120113 |
| ■ 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| ■ 梱包 | 1ケース 20枚入り(5m²) |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 / 制電 / SH 防汚性重歩行 / JIS |
| ■ 施工 | 流し貼り / 市松貼り<br>※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。<br>※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。 |

※大柄を50cm角に裁断していますのでタイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません。)
※特定のパターンに集中しないようにランダムな組み合わせで梱包しています。


● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。



DT-5301(流し貼り)




**DT-5301**　9枚組み合わせた施工イメージです。(流し貼り)




**DT-5304**　9枚組み合わせた施工イメージです。(流し貼り)

# チェック Check　DT-4050

組合せにより色々な表現が可能な大胆なチェック柄商品です。

| | |
|---|---|
| 標準価格（税別） | **10,500**円／m² MADE IN JAPAN<br>【**2,625**円／枚(枚売可)】 |
| ■ 組成 | パイル　原着ナイロン(6.6ナイロン)100%<br>バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | **4.1**～**2.6**mmループ(全厚 **7.3**mm) |
| ■ 重量 | **20.2**kg／ケース |
| ■ パイル密度 | **1/10**G×**10.8**ST |
| ■ サイズ | **50**cm×**50**cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 EN 060019 |
| ■ 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| ■ 梱包 | 1ケース **16**枚入り(4m²) |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 グリーン購入法適応商品 |
| ■ 施工 | 市松貼り<br>※市松貼りをおすすめします。<br>※大柄を50cm角に裁断していますのでタイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）<br>※特定のパターンに集中しないようにランダムな組み合わせで梱包しています。 |

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。　グリーン購入法適応商品





**DT-4057**　9枚組み合わせた施工イメージです。(市松貼り)




**DT-4058**　9枚組み合わせた施工イメージです。(市松貼り)




**DT-4059**　9枚組み合わせた施工イメージです。(市松貼り)



DT-4058(市松貼り)

# シャインループ DT-3750


**ShineLoop**

ベース色とアクセント色、合わせて15色の豊富なカラーバリエーションの無地調商品です。

| | |
|---|---|
| 標準価格（税別） | **9,300**円／m² MADE IN JAPAN<br>**【2,325**円／枚(枚売可)**】** |
| ■ 組成 | パイル　BCFナイロン100%<br>バッキング　PVC＋ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | **4.5～3.0**mmループ(全厚 **7.2**mm) |
| ■ 重量 | **21.1**kg／ケース |
| ■ パイル密度 | **1/10**G×**10.9**ST |
| ■ サイズ | **50**cm×**50**cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2180206 |
| ■ 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| ■ 梱包 | 1ケース **16**枚入り(4m²) |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SG 防汚性 SH 防汚性 重歩行 |
| ■ 施工 | 流し貼り　市松貼り<br>※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。<br>※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。<br>※製法上柄はつながりません。<br>※貼り方により印象が大きく変わることがあります。 |

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

■ パターン写真






DT-3751(流し貼り)






DT-3751・3752・3753・3758(流し貼り)


DT-1801


DT-1803


DT-1805


DT-1802


DT-1804


DT-1802(市松貼り)

# スローワルツII DT-1800


## SlowWaltz II

歩行感が良く、高級カーペットの様なカットパイル商品です。

| | |
|---|---|
| 標準価格(税別) | **16,000**円／m² MADE IN JAPAN<br>【**4,000**円／枚(枚売可)】 |
| ■ 組成 | パイル　原着ナイロン(6,6ナイロン)100%<br>バッキング　PVC＋ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | **8.0**mmカット(全厚 **10.5**mm) |
| ■ 重量 | **18.1**kg／ケース |
| ■ パイル密度 | **1/8**G×**9.2**ST |
| ■ サイズ | **50**cm×**50**cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2180184 |
| ■ 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| ■ 梱包 | 1ケース **12**枚入り(3m²) |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 |
| ■ 施工 | ※市松貼りをおすすめします。<br>※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。<br>市松貼り |

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

■ パターン写真




# アビリオ Abilio DT-4550

**9色のカラーバリエーションを備えた高級感のある**
**カット&ループの商品です。**

MADE IN JAPAN

| | |
|---|---|
| 標準価格（税別） | **11,900**円／m² |
| | 【**2,975**円／枚(枚売可)】 |
| ■ 組成 | パイル　原着ナイロン(6.6ナイロン)100%<br>バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | **6.1**～**4.1**mmカット&ループ(全厚**9.3**mm) |
| ■ 重量 | **15.7**kg／ケース |
| ■ パイル密度 | **1/8**G×**11.2**ST |
| ■ サイズ | **50**cm×**50**cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 EN 060023 |
| ■ 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| ■ 梱包 | 1ケース **12**枚入り(3m²) |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 グリーン購入は適応商品 |

■ 施工



流し貼り　市松貼り

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。
※製法上柄はつながりません。
※貼り方により印象が大きく変わることがあります。
※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。　グリーン購入法適応商品

■ パターン写真





DT-4554


DT-4551


DT-4562



DT-4553


DT-4552


DT-4559


DT-4557


DT-4555


DT-4560


DT-4553・4560(流し貼り)


DT-5201


DT-5211


DT-5208


DT-5204

# ロトミックスネオ DT-5200

**RotomixNeo**

特殊な撚糸（ロトツイスト）を使用した糸のミックス感がある商品です。

MADE IN JAPAN

| | |
|---|---|
| 標準価格（税別） | **9,300**円／m² <br> 【**2,325**円／枚(枚売可)】 |
| ■ 組成 | パイル　原着ナイロン(6.6ナイロン)100% <br> バッキング　PVC+ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | **4.2**～**3.2**mmループ(全厚 **7.0**mm) |
| ■ 重量 | **26.1**kg／ケース |
| ■ パイル密度 | **1/8**G×**11.2**ST |
| ■ サイズ | **50**cm×**50**cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 EO 090065 |
| ■ 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| ■ 梱包 | 1ケース **20**枚入り(5m²) |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 / 制電 / SH 防汚性重歩行 / 抗菌 |
| ■ 施工 | 流し貼り / 市松貼り <br> ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 <br> ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。 |

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

■ パターン写真





DT-5201・5204(流し貼り)

# OA フラットカバー 特殊掛率品

OA-1〜OA-4　標準価格（税別）2,800円／本

■ 規格　長さ2m（蓋部＋底部セット／本）
※ご注文の際は本単位でお願いします。

※施工上のご注意：カーペットタイルを蓋部と底部ではさみ込みますのでピールアップ糊で安定します。但し、歩行頻度の高い場所では両面テープや接着剤での補強をおすすめします。蓋部は軟質塩ビ素材・底部は硬質塩ビ素材です。



OA-1（グレー）


OA-3（ベージュ）


OA-4（ブラウン）


OA-2（ブラック）

■ 断面図（単位:mm）




オフィスの配線をすっきり収納。
しかも段差が低く、足元のお悩みを解決します。





上部カバーは取り外し可能
上部カバーだけを取り外して
配線の取替えができます。

# NT-4 ／アンダーレイ 特殊掛率品

標準価格（税別）27,000円／巻（1,420円／m²）

■ 規格　4mm厚／巾95cm×20m 巻

# NT-8 ／アンダーレイ 特殊掛率品

標準価格（税別）25,000円／巻（2,630円／m²）

■ 規格　8mm厚／巾95cm×10m 巻

●接着剤　下地とアンダーレイ　一般工法　ベンリダインAR
　　耐水工法　ベンリダインWPX
●接着剤　アンダーレイとカーペットタイル　ベンリダインGTS

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。


NT-8（イメージ図）

■ 軽量床衝撃音レベルの推定値
［数値の判断基準］推定L値が小さければ小さいほど階下に響く音が緩和されます。


| 商品名 | 総厚(mm) | 推定L値（階下に響かない ←） |
|---|---|---|
| カーペットタイル | 7.0 | L-55 |
| カーペットタイル（7mm原着ナイロン）＋ NT-4 | 11.0 | L-45 |
| カーペットタイル（7mm原着ナイロン）＋ NT-8 | 15.0 | L-45 |
| フロアタイル | 2.5 | L-55 |
| 一般カーペット | 10.0 | L-35 |

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

■ 衝撃吸収試験結果
［数値の判断基準］床材の衝撃吸収性は、G値（転倒衝突時の衝撃加速度）で表され、この値が小さいほど衝撃が小さく、衝撃吸収性が高い目安となります。但し、衝撃吸収性は、床材の材質以上に下地の構造に影響を受けやすく、硬度の高い下地にはアンダーレイシートを採用するなどの対応がより高い安全性を生みます。

| 商品名 | 総厚(mm) | 床に衝突した時の加速度 衝撃吸収性に優れる ← (G) |
|---|---|---|
| コンクリート | — | 170 |
| 住宅用（1.8mm厚）クッションフロア | 1.8 | 126 |
| 住宅用（3.5mm厚）クッションフロア | 3.5 | 98 |
| フロアタイル一般 | 2.5 | 151 |
| カーペットタイル（6.5mm原着ナイロン） | 6.5 | 125 |
| カーペットタイル（6.5mm原着ナイロン）＋ NT-4 | 10.5 | 105 |
| カーペットタイル（6.5mm原着ナイロン）＋ NT-8 | 14.5 | 85 |

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。


DT-9001


DT-9003


DT-9005


DT-9002


DT-9004


DT-9001・9005

特殊掛率品

# ルームプラス・プランク DT-9000

## LOOM+ Plank

MADE IN KOREA

| | |
|---|---|
| 標準価格（税別） | 9,800円／m²<br>【2,450円／枚(枚売可)】 |
| ■ 全厚 | 3.0mm |
| ■ 重量 | 18.0kg／ケース |
| ■ サイズ | 25cm×100cm |
| ■ 梱包 | 1ケース 16枚入り（4m²） |
| ■ 接着剤 | 一般工法　AR・PC-2<br>耐湿工法　EP-300・WPX<br>（ピールアップ工法はできません。） |
| ■ 機能 | グリーン購入法適応商品 |

● 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。　グリーン購入法適応商品


※貼り方により印象が大きく変わることがあります。
※製法上柄はつながりません。
※独特な製品構造により、使用環境によって表面の損傷を生じる場合があります。
※重歩行スペースには適しませんのでお含みおきください。
※バーナーは表面から当てないでください。
※メンテナンス方法につきましては、P.480をご参照ください。

■ パターン写真





# GRAFICA CARPET TILE



# グラフィカ カーペットタイル GC


P271 グラフィカ カーペットタイル

P271 DT×GRAFICA
P277 COMMERCIAL SPACE
P295 JAPANESQUE
P301 COLORS
P304 NATURAL COMFORT
P306 MODERN LUXURY
P309 TRADITIONAL
P315 カスタムオーダーシステム（グラフィカカーペットタイル）

P317 グラフィカ ロールカーペット

P317 GC-301 / GC-302
P318 GC-303 / GC-304
P319 GC-305
P320 GC-306 / GC-307
P321 GC-308 / GC-309
P322 GC-310 / GC-311
P323 GC-312
P324 GC-313 / GC-314
P325 GC-315 / GC-316
P326 GC-317 / GC-318
P327 GC-319 / GC-320･321
P328 GC-322 / GC-323･324
P329 カスタムオーダーシステム（グラフィカロールカーペット）







カットパイル 多色カラー 常備在庫品

# GC-6001

| | |
|---|---|
| 標準価格（税別） | **14,500**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売） |
| ■ 組成 | パイル BCFナイロン100%<br>バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | **5.8**mmカット（全厚 **9.2**mm） |
| ■ パイル密度 | **1/10**G×**12.4**ST |
| ■ サイズ | **50**cm×**50**cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1160022 |
| ■ 制電性 | 1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） |
| ■ 梱包 | 1ケース **16**枚入り（4m²） |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | |
| ■ 施工 | 流し貼り　形状 CUT カット<br>※流し貼りで施工してください。 |

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

グリーン購入法適応商品





GC-6001　常備在庫品（4枚1セット）



GC-6001・DT-6006



GC-6001



GC-6001・DT-6003・6006・6051・6052

カットパイル 常備在庫品


# GC-2103

| | |
|---|---|
| 標準価格（税別） | **13,000**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売） |
| ■ 組成 | パイル BCFナイロン100%<br>バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | **5.8**mmカット（全厚 **9.2**mm） |
| ■ パイル密度 | **1/10**G×**12.4**ST |
| ■ サイズ | **50**cm×**50**cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1160022 |
| ■ 制電性 | 1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） |
| ■ 梱包 | 1ケース **16**枚入り（4m²） |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品 |
| ■ 施工 | 流し貼り　形状 CUT カット |


※流し貼りで施工してください。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。


グリーン購入法適応商品





GC-2103　常備在庫品（4枚1セット）



GC-2103・DT-7102




GC-2104（リピート施工例）
（4枚1セット）




GC-2104（ランダム施工例）　（4枚1セット）

カットパイル　受注生産品

# GC-2104

標準価格（税別）　**13,000**円／m²　MADE IN JAPAN　4枚1セット（セット売）

| | |
|---|---|
| 組成 | パイル　BCFナイロン100%<br>バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布 |
| パイル長 | 5.8mmカット（全厚 9.2mm） |
| パイル密度 | 1/10G×12.4ST |
| サイズ | 50cm×50cm |
| 防炎 | 試験番号 E 1160022 |
| 制電性 | 1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） |
| 梱包 | 1ケース 16枚入り（4m²） |
| 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| 機能 | 防炎　制電　SH　防汚性重歩行　グリーン購入法適応商品 |
| 施工 | 流し貼り |
| 形状 | CUT　カット |

※流し貼りで施工してください。

※ABCDをランダムにも施工していただけます。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2104（ランダム施工）・DT-5904・5908

カット&ループ・ストーン　受注生産品

# GC-5001

標準価格（税別）　**13,500**円／m²　MADE IN JAPAN　4枚1セット（セット売）

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル　BCFナイロン100%<br>バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 7.0〜4.0mmカット&ループ（全厚9.7mm） |
| ■ パイル密度 | 1/10G×13ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1160021 |
| ■ 制電性 | 1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） |
| ■ 梱包 | 1ケース 12枚入り（3m²） |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | |
| ■ 施工 | 流し貼り　形状 C&L カット&ループ |


※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間〜（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。


グリーン購入法適応商品





GC-5001　（4枚1セット）



GC-5001・DT-5452・5453




GC-5002 常備在庫品
（4枚1セット）




GC-5002（ランダム施工例）　（4枚1セット）

カット&ループ・クロス　常備在庫品

# GC-5002

| | |
|---|---|
| 標準価格（税別） | 13,500円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売） |
| ■ 組成 | パイル BCFナイロン100%<br>バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 7.0〜4.0mmカット&ループ（全厚9.7mm） |
| ■ パイル密度 | 1/10G×10.5ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1190021 |
| ■ 制電性 | 1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） |
| ■ 梱包 | 1ケース 12枚入り（3m²） |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚 抗菌 歩行 グリーン購入法適応商品 |
| ■ 施工 | 流し貼り　形状 C&L カット&ループ |

※流し貼りで施工してください。

※ABCDをランダムにも施工していただけます。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-5002（ランダム施工）・DT-8902・8903



GC-5002・DT-4557

カット&ループ・クロス　受注生産品（一部常備在庫品）

# GC-5003•5004


| | | |
|---|---|---|
| 標準価格（税別） | **13,500**円／m² | MADE IN JAPAN<br>4枚1セット（セット売） |
| ■ 組成 | パイル<br>バッキング | BCFナイロン100%<br>リサイクルPVC＋ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | **7.0**〜**4.0**mmカット&ループ（全厚 **9.7**mm） | |
| ■ パイル密度 | **1/10**G×**10.5**ST | |
| ■ サイズ | **50**cm×**50**cm | |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1190021 | |
| ■ 制電性 | 1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） | |
| ■ 梱包 | 1ケース **12**枚入り（3m²） | |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR | |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品 | |
| ■ 施工 | 流し貼り | 形状 C&L カット&ループ<br>※流し貼りで施工してください。 |

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間〜
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）


※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

グリーン購入法適応商品





GC-5003　常備在庫品（4枚1セット）




GC-5004　（4枚1セット）




GC-5003



GC-5003・5004・5005・5006




GC-5005 常備在庫品 (4枚1セット)



GC-5006 (4枚1セット)

カット&ループ・クロス 受注生産品(一部常備在庫品)

# GC-5005•5006

| | | |
|---|---|---|
| 標準価格(税別) | 13,500円／m² | MADE IN JAPAN 4枚1セット(セット売) |
| ■ 組成 | パイル | BCFナイロン100% |
| | バッキング | リサイクルPVC+ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 7.0〜4.0mmカット&ループ(全厚9.7mm) | |
| ■ パイル密度 | 1/10G×10.5ST | |
| ■ サイズ | 50cm×50cm | |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1190021 | |
| ■ 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) | |
| ■ 梱包 | 1ケース 12枚入り(3m²) | |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR | |
| ■ 機能 | | |
| ■ 施工 | 流し貼り | 形状 C&L カット&ループ |


※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量:1品番につき100m²以上
  (100m²未満につきましては別途お見積りとなります。)
- 納期:受注後約3週間〜
  (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-5003・5004・5005・5006



GC-5006

カットパイル 受注生産品

# GC-2105

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）

| | |
|---|---|
| 組成 | パイル BCFナイロン100%<br>バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布 |
| パイル長 | 5.8mmカット（全厚 9.2mm） |
| パイル密度 | 1/10G×12.4ST |
| サイズ | 50cm×50cm |
| 防炎 | 試験番号 E 1160022 |
| 制電性 | 1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） |
| 梱包 | 1ケース 16枚入り（4m²） |
| 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| 機能 | 防炎 制電 SH 防汚 抗菌 歩行 グリーン購入法適応商品 |
| 施工 | 流し貼り |
| 形状 | CUT カット |


※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

グリーン購入法適応商品




GC-2105 （4枚1セット）



GC-2105

カーペットタイル GC

カットパイル 多色カラー 受注生産品

# GC-6002

標準価格（税別） **14,500**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）

| | |
|---|---|
| 組成 | パイル BCFナイロン100%<br>バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布 |
| パイル長 | 5.8mmカット（全厚 9.2mm） |
| パイル密度 | 1/10G×12.4ST |
| サイズ | 50cm×50cm |
| 防炎 | 試験番号 E 1160022 |
| 制電性 | 1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） |
| 梱包 | 1ケース 16枚入り（4m²） |
| 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| 機能 | 防炎 制電 SH 防汚 抗菌 歩行 グリーン購入法適応商品 |
| 施工 | 流し貼り |
| 形状 | CUT カット |


※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

グリーン購入法適応商品




GC-6002 （4枚1セット）



GC-6002



GC-2105･6002

カットパイル 常備在庫品

# GC-2001


標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）

| | |
|---|---|
| 組成 | パイル BCFナイロン100%<br>バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布 |
| パイル長 | 5.8mmカット（全厚 9.2mm） |
| パイル密度 | 1/10G×12.4ST |
| サイズ | 50cm×50cm |
| 防炎 | 試験番号 E 1160022 |
| 制電性 | 1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） |
| 梱包 | 1ケース 16枚入り（4m²） |
| 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 グリーン購入法適応商品 |
| 施工 | 流し貼り |
| 形状 | CUT カット |

※流し貼りで施工してください。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

グリーン購入法適応商品




GC-2001 常備在庫品

（4枚1セット）



GC-2001

カットパイル 常備在庫品

# GC-2106


標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）

| | |
|---|---|
| 組成 | パイル BCFナイロン100%<br>バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布 |
| パイル長 | 5.8mmカット（全厚 9.2mm） |
| パイル密度 | 1/10G×12.4ST |
| サイズ | 50cm×50cm |
| 防炎 | 試験番号 E 1160022 |
| 制電性 | 1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） |
| 梱包 | 1ケース 16枚入り（4m²） |
| 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 グリーン購入法適応商品 |
| 施工 | 流し貼り |
| 形状 | CUT カット |

※流し貼りで施工してください。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

グリーン購入法適応商品




GC-2106 常備在庫品

（4枚1セット）



GC-2106



GC-2001・2106

カットパイル 受注生産品（一部常備在庫品）

# GC-2002・2003

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）


- 組成　パイル　BCFナイロン100%　バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
- パイル長　5.8mmカット（全厚 9.2mm）
- パイル密度　1/10G×12.4ST
- サイズ　50cm×50cm
- 防炎　試験番号 E 1160022
- 制電性　1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
- 梱包　1ケース 16枚入り（4m²）
- 接着剤　ベンリダイン GTS・NTR
- 機能
- 施工　流し貼り　形状　CUT カット　※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

グリーン購入法適応商品




GC-2002 常備在庫品（4枚1セット）



GC-2003（4枚1セット）



GC-2002・NT-217

カーペットタイル GC

カットパイル 受注生産品

# GC-2107

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）


- 組成　パイル　BCFナイロン100%　バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
- パイル長　5.8mmカット（全厚 9.2mm）
- パイル密度　1/10G×12.4ST
- サイズ　50cm×50cm
- 防炎　試験番号 E 1160022
- 制電性　1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
- 梱包　1ケース 16枚入り（4m²）
- 接着剤　ベンリダイン GTS・NTR
- 機能
- 施工　流し貼り　形状　CUT カット　※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

グリーン購入法適応商品




GC-2107（4枚1セット）



GC-2107・NT-217



GC-2002･2107･2114

カットパイル 多色カラー 受注生産品

# GC-6003

標準価格（税別） **14,500**円／m² MADE IN JAPAN

**【3,625**円／枚(枚売可)**】**


| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル BCFナイロン100%<br>バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 5.8mmカット（全厚 9.2mm） |
| ■ パイル密度 | 1/10G×12.4ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1160022 |
| ■ 制電性 | 1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） |
| ■ 梱包 | 1ケース 16枚入り（4m²） |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品 |
| ■ 施工 | 流し貼り　形状 CUT カット<br>※流し貼りで施工してください。 |

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

グリーン購入法適応商品




GC-6003



GC-6003

カットパイル 常備在庫品

# GC-2015


標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN

**【3,250**円／枚(枚売可)**】**

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル BCFナイロン100%<br>バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 5.8mmカット（全厚 9.2mm） |
| ■ パイル密度 | 1/10G×12.4ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1160022 |
| ■ 制電性 | 1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） |
| ■ 梱包 | 1ケース 16枚入り（4m²） |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品 |
| ■ 施工 | 流し貼り　形状 CUT カット<br>※流し貼りで施工してください。 |

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。


グリーン購入法適応商品




GC-2015 常備在庫品



GC-2015



GC-2015·6003

カットパイル 常備在庫品

# GC-2016・2017

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN

**【3,250**円／枚(枚売可)】

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル　BCFナイロン100%<br>バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 5.8mmカット（全厚 9.2mm） |
| ■ パイル密度 | 1/10G×12.4ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1160022 |
| ■ 制電性 | 1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） |
| ■ 梱包 | 1ケース 16枚入り（4m²） |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品 |
| ■ 施工 | 流し貼り　形状 CUT カット<br>※流し貼りで施工してください。 |

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

グリーン購入法適応商品




GC-2016 常備在庫品　GC-2017 常備在庫品



GC-2016



カットパイル 受注生産品（一部常備在庫品）

# GC-2108・2109

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット(セット売)


| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル　BCFナイロン100%<br>バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 5.8mmカット（全厚 9.2mm） |
| ■ パイル密度 | 1/10G×12.4ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1160022 |
| ■ 制電性 | 1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） |
| ■ 梱包 | 1ケース 16枚入り（4m²） |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品 |
| ■ 施工 | 流し貼り　形状 CUT カット<br>※流し貼りで施工してください。 |

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

グリーン購入法適応商品




GC-2108 常備在庫品（4枚1セット）



GC-2109 （4枚1セット）



GC-2109



GC-2016･2108

カットパイル 受注生産品

# GC-2004〜2006

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）


| | |
|---|---|
| 組成 | パイル BCFナイロン100%<br>バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布 |
| パイル長 | 5.8mmカット（全厚 9.2mm） |
| パイル密度 | 1/10G×12.4ST |
| サイズ | 50cm×50cm |
| 防炎 | 試験番号 E 1160022 |
| 制電性 | 1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） |
| 梱包 | 1ケース 16枚入り（4m²） |
| 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| 機能 | |
| 施工 | 流し貼り　形状 CUT カット<br>※流し貼りで施工してください。 |

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間〜
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

グリーン購入法適応商品




GC-2004（4枚1セット）　GC-2005（4枚1セット）　GC-2006（4枚1セット）



GC-2004



カットパイル 受注生産品

# GC-2007

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN

**【3,250円／枚（枚売可）】**


| | |
|---|---|
| 組成 | パイル BCFナイロン100%<br>バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布 |
| パイル長 | 5.8mmカット（全厚 9.2mm） |
| パイル密度 | 1/10G×12.4ST |
| サイズ | 50cm×50cm |
| 防炎 | 試験番号 E 1160022 |
| 制電性 | 1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） |
| 梱包 | 1ケース 16枚入り（4m²） |
| 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| 機能 | |
| 施工 | 流し貼り　形状 CUT カット<br>※流し貼りで施工してください。 |

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間〜
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。


グリーン購入法適応商品





GC-2007



GC-2007




GC-2008 常備在庫品　GC-2009 常備在庫品



GC-2009

カットパイル 常備在庫品

## GC-2008・2009

MADE IN JAPAN


標準価格（税別） **13,000**円／m²
【**3,250**円／枚(枚売可)】

| | |
|---|---|
| 組成 | パイル　**BCFナイロン100%**<br>バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布 |
| パイル長 | **5.8**mmカット(全厚 **9.2**mm) |
| パイル密度 | **1/10**G×**12.4**ST |
| サイズ | **50**cm×**50**cm |
| 防炎 | 試験番号 E 1160022 |
| 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| 梱包 | 1ケース **16**枚入り(4m²) |
| 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品 |
| 施工 | 流し貼り　形状 CUT カット |


※流し貼りで施工してください。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

グリーン購入法適応商品




GC-2110 (4枚1セット)



GC-2110

カットパイル 受注生産品

## GC-2110

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **13,000**円／m² 4枚1セット(セット売)

| | |
|---|---|
| 組成 | パイル　**BCFナイロン100%**<br>バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布 |
| パイル長 | **5.8**mmカット(全厚 **9.2**mm) |
| パイル密度 | **1/10**G×**12.4**ST |
| サイズ | **50**cm×**50**cm |
| 防炎 | 試験番号 E 1160022 |
| 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| 梱包 | 1ケース **16**枚入り(4m²) |
| 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品 |
| 施工 | 流し貼り　形状 CUT カット |

※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  (100m²未満につきましては別途お見積りとなります。)
- 納期：受注後約3週間～
  (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

カットパイル 受注生産品

# GC-2010・2011

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **13,000**円／m²

**【3,250**円／枚(枚売可)**】**

| | |
|---|---|
| 組成 | パイル　BCFナイロン100%<br>バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布 |
| パイル長 | 5.8mmカット(全厚 9.2mm) |
| パイル密度 | 1/10G×12.4ST |
| サイズ | 50cm×50cm |
| 防炎 | 試験番号 E 1160022 |
| 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| 梱包 | 1ケース 16枚入り(4m²) |
| 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 グリーン購入法適応商品 |
| 施工 | 流し貼り |
| 形状 | CUT カット |


※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

グリーン購入法適応商品




GC-2010　GC-2011



GC-2010

カーペットタイル GC

カットパイル 受注生産品

# GC-2012～2014

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **13,000**円／m²

**【3,250**円／枚(枚売可)**】**

| | |
|---|---|
| 組成 | パイル　BCFナイロン100%<br>バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布 |
| パイル長 | 5.8mmカット(全厚 9.2mm) |
| パイル密度 | 1/10G×12.4ST |
| サイズ | 50cm×50cm |
| 防炎 | 試験番号 E 1160022 |
| 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| 梱包 | 1ケース 16枚入り(4m²) |
| 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 グリーン購入法適応商品 |
| 施工 | 流し貼り |
| 形状 | CUT カット |


※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。


グリーン購入法適応商品




GC-2012　GC-2013　GC-2014



GC-2012




GC-2111



GC-2111

カットパイル 受注生産品

# GC-2111

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **13,000**円／m² 【**3,250**円／枚(枚売可)】


| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル BCFナイロン100%<br>バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 5.8mmカット(全厚 9.2mm) |
| ■ パイル密度 | 1/10G×12.4ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1160022 |
| ■ 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| ■ 梱包 | 1ケース 16枚入り(4m²) |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 グリーン購入法適応商品 |
| ■ 施工 | 流し貼り　形状 CUT カット<br>※流し貼りで施工してください。 |

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

グリーン購入法適応商品




GC-2018 (4枚1セット)



GC-2019 (4枚1セット)



GC-2018

カットパイル 受注生産品

# GC-2018•2019

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **13,000**円／m² 4枚1セット(セット売)

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル BCFナイロン100%<br>バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 5.8mmカット(全厚 9.2mm) |
| ■ パイル密度 | 1/10G×12.4ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1160022 |
| ■ 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| ■ 梱包 | 1ケース 16枚入り(4m²) |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 グリーン購入法適応商品 |
| ■ 施工 | 流し貼り　形状 CUT カット<br>※流し貼りで施工してください。 |

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

カットパイル 受注生産品

# GC-2020・2021

標準価格（税別） 13,000円／m² MADE IN JAPAN

【6,500円／セット 2枚1セット（セット売）】

カットパイル 受注生産品

# GC-2022

標準価格（税別） 13,000円／m² MADE IN JAPAN

【3,250円／枚（枚売可）】

カットパイル 受注生産品

# GC-2023・2024

標準価格（税別） 13,000円／m² MADE IN JAPAN

【3,250円／枚（枚売可）】


| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル BCFナイロン100%<br>バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 5.8mmカット（全厚 9.2mm） |
| ■ パイル密度 | 1/10G×12.4ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1160022 |
| ■ 制電性 | 1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） |
| ■ 梱包 | 1ケース 16枚入り（4m²） |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | |
| ■ 施工 | 流し貼り　形状 CUT カット　※流し貼りで施工してください。 |

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。


グリーン購入法適応商品




GC-2020 （2枚1セット） GC-2021 （2枚1セット）



GC-2020・2021




GC-2022




GC-2022




GC-2023 GC-2024



GC-2023




GC-2025



GC-2025

カットパイル 受注生産品

# GC-2025

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN
**【3,250**円／枚(枚売可)**】**

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル BCFナイロン100%<br>バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 5.8mmカット(全厚 9.2mm) |
| ■ パイル密度 | 1/10G×12.4ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1160022 |
| ■ 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| ■ 梱包 | 1ケース 16枚入り(4m²) |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品 |
| ■ 施工 | 流し貼り　形状 CUT カット |


※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量:1品番につき100m²以上
  (100m²未満につきましては別途お見積りとなります。)
- 納期:受注後約3週間～
  (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

グリーン購入法適応商品




GC-2026 (4枚1セット)



GC-2027 (4枚1セット)



GC-2026

カットパイル 受注生産品

# GC-2026・2027

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN
4枚1セット(セット売)

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル BCFナイロン100%<br>バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 5.8mmカット(全厚 9.2mm) |
| ■ パイル密度 | 1/10G×12.4ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1160022 |
| ■ 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| ■ 梱包 | 1ケース 16枚入り(4m²) |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品 |
| ■ 施工 | 流し貼り　形状 CUT カット |

※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量:1品番につき100m²以上
  (100m²未満につきましては別途お見積りとなります。)
- 納期:受注後約3週間～
  (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

カット&ループ・クロス 常備在庫品


# GC-5007

GOOD DESIGN


| | |
|---|---|
| 標準価格（税別） | **13,500**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売） |
| ■ 組成 | パイル BCFナイロン100%<br>バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 7.0〜4.0mmカット&ループ（全厚 9.7mm） |
| ■ パイル密度 | 1/10G×10.5ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ 防災 | 試験番号 E 1190021 |
| ■ 制電性 | 1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） |
| ■ 梱包 | 1ケース 12枚入り（3m²） |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | |
| ■ 施工 | 流し貼り　形状 C&L カット&ループ<br>※流し貼りで施工してください。 |

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

グリーン購入法適応商品




GC-5007 常備在庫品
（リピート施工例）（4枚1セット）




GC-5007 （ランダム施工例）（4枚1セット）
※ABCDをランダムにも施工していただけます。



GC-5007

カーペットタイル GC


カット&ループ・クロス 常備在庫品

# GC-5008

| | |
|---|---|
| 標準価格（税別） | **13,500**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売） |
| ■ 組成 | パイル BCFナイロン100%<br>バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 7.0〜4.0mmカット&ループ（全厚 9.7mm） |
| ■ パイル密度 | 1/10G×10.5ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ 防災 | 試験番号 E 1190021 |
| ■ 制電性 | 1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） |
| ■ 梱包 | 1ケース 12枚入り（3m²） |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | |
| ■ 施工 | 流し貼り　形状 C&L カット&ループ<br>※流し貼りで施工してください。 |

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。


グリーン購入法適応商品




GC-5008 常備在庫品
（4枚1セット）



GC-5008



GC-5007(ランダム施工)・5008

カットパイル 受注生産品

# GC-2112

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN
**【3,250**円／枚(枚売可)**】**


- 組成　パイル　**BCFナイロン100%**
  バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
- パイル長　**5.8**mmカット（全厚 **9.2**mm）
- パイル密度　**1/10**G×**12.4**ST
- サイズ　**50**cm×**50**cm
- 防炎　試験番号 E 1160022
- 制電性　1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
- 梱包　1ケース **16**枚入り（4m²）
- 接着剤　ベンリダイン GTS・NTR
- 機能　防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
- 施工　流し貼り　形状　CUT カット
  ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

グリーン購入法適応商品




GC-2112



GC-2112

カットパイル 受注生産品

# GC-2028～2031

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN
4枚1セット(セット売)

- 組成　パイル　**BCFナイロン100%**
  バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
- パイル長　**5.8**mmカット（全厚 **9.2**mm）
- パイル密度　**1/10**G×**12.4**ST
- サイズ　**50**cm×**50**cm
- 防炎　試験番号 E 1160022
- 制電性　1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
- 梱包　1ケース **16**枚入り（4m²）
- 接着剤　ベンリダイン GTS・NTR
- 機能　防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
- 施工　流し貼り　形状　CUT カット
  ※流し貼りで施工してください。


■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

※ステップ柄の為、ロスが大きくなる場合がありますのでご注意ください。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。


グリーン購入法適応商品




**GC-2028**（ステップ柄合わせ）　（4枚1セット）



**GC-2029**
（ステップ柄合わせ）（4枚1セット）




**GC-2030**
（ステップ柄合わせ）（4枚1セット）



**GC-2031**
（ステップ柄合わせ）（4枚1セット）



GC-2028（ステップ柄合わせ貼り）




GC-2032



GC-2032

カットパイル 受注生産品

# GC-2032

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **13,000**円／m²
【**3,250**円／枚(枚売可)】

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル BCFナイロン100%<br>バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 5.8mmカット(全厚 9.2mm) |
| ■ パイル密度 | 1/10G×12.4ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1160022 |
| ■ 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| ■ 梱包 | 1ケース 16枚入り(4m²) |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品 |
| ■ 施工 | 流し貼り　形状 CUT カット |


※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量:1品番につき100m²以上
  (100m²未満につきましては別途お見積りとなります。)
- 納期:受注後約3週間～
  (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

グリーン購入法適応商品




GC-2033



GC-2033・NT-217

カットパイル 受注生産品

# GC-2033

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **13,000**円／m²
【**3,250**円／枚(枚売可)】

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル BCFナイロン100%<br>バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 5.8mmカット(全厚 9.2mm) |
| ■ パイル密度 | 1/10G×12.4ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1160022 |
| ■ 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| ■ 梱包 | 1ケース 16枚入り(4m²) |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品 |
| ■ 施工 | 流し貼り　形状 CUT カット |

※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量:1品番につき100m²以上
  (100m²未満につきましては別途お見積りとなります。)
- 納期:受注後約3週間～
  (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

カットパイル 受注生産品

# GC-2034

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **13,000**円／m² **【3,250**円／枚(枚売可)**】**


| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル　BCFナイロン100%<br>バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 5.8mmカット（全厚 9.2mm） |
| ■ パイル密度 | 1/10G×12.4ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1160022 |
| ■ 制電性 | 1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） |
| ■ 梱包 | 1ケース 16枚入り（4m²） |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品 |
| ■ 施工 | 流し貼り　形状 CUT カット<br>※流し貼りで施工してください。 |

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

グリーン購入法適応商品




GC-2034



GC-2034

カットパイル 受注生産品

# GC-2035

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **13,000**円／m² **4枚1セット**(セット売)

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル　BCFナイロン100%<br>バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 5.8mmカット（全厚 9.2mm） |
| ■ パイル密度 | 1/10G×12.4ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1160022 |
| ■ 制電性 | 1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） |
| ■ 梱包 | 1ケース 16枚入り（4m²） |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品 |
| ■ 施工 | 流し貼り　形状 CUT カット<br>※流し貼りで施工してください。 |


■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

※ステップ柄の為、ロスが大きくなる場合がありますのでご注意ください。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。


グリーン購入法適応商品




GC-2035（ステップ柄合わせ）　（4枚1セット）



GC-2035（ステップ柄合わせ貼り）




GC-2036



GC-2036

カットパイル 受注生産品

# GC-2036

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN
**【3,250**円／枚(枚売可)**】**

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル　**BCFナイロン100%**<br>バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | **5.8**mmカット（全厚 **9.2**mm） |
| ■ パイル密度 | **1/10**G×**12.4**ST |
| ■ サイズ | **50**cm×**50**cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1160022 |
| ■ 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| ■ 梱包 | 1ケース **16**枚入り（4m²） |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚 性重歩行 グリーン購入法適応商品 |
| ■ 施工 | 流し貼り　形状 CUT カット |


※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

グリーン購入法適応商品




GC-2037 （4枚1セット）



GC-2038 （4枚1セット）



GC-2037

カットパイル 受注生産品

# GC-2037•2038

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN
**4枚1セット**(セット売)

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル　**BCFナイロン100%**<br>バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | **5.8**mmカット（全厚 **9.2**mm） |
| ■ パイル密度 | **1/10**G×**12.4**ST |
| ■ サイズ | **50**cm×**50**cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1160022 |
| ■ 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| ■ 梱包 | 1ケース **16**枚入り（4m²） |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚 性重歩行 グリーン購入法適応商品 |
| ■ 施工 | 流し貼り　形状 CUT カット |

※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

カットパイル 多色カラー 受注生産品

# GC-6004 (旧GC-2039)

標準価格（税別） **14,500**円／m² MADE IN JAPAN

**【3,625**円／枚(枚売可)**】**

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル BCFナイロン100%<br>バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 5.8mmカット（全厚 9.2mm） |
| ■ パイル密度 | 1/10G×12.4ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1160022 |
| ■ 制電性 | 1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） |
| ■ 梱包 | 1ケース 16枚入り（4m²） |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品 |
| ■ 施工 | 流し貼り　形状 CUT カット |


※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

グリーン購入法適応商品




GC-6004(旧GC-2039)



GC-6004

カーペットタイル GC

カットパイル 多色カラー 受注生産品

# GC-6005 (旧GC-2040)

標準価格（税別） **14,500**円／m² MADE IN JAPAN

**【3,625**円／枚(枚売可)**】**

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル BCFナイロン100%<br>バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 5.8mmカット（全厚 9.2mm） |
| ■ パイル密度 | 1/10G×12.4ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1160022 |
| ■ 制電性 | 1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） |
| ■ 梱包 | 1ケース 16枚入り（4m²） |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品 |
| ■ 施工 | 流し貼り　形状 CUT カット |


※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

グリーン購入法適応商品




GC-6005(旧GC-2040)



GC-6005




GC-2041　GC-2042　GC-2043　GC-2044



GC-2041

カットパイル　受注生産品

# GC-2041〜2044

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）　**13,000**円／m²
**【3,250**円／枚(枚売可)**】**

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル　**BCFナイロン100%**<br>バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | **5.8**mmカット(全厚 **9.2**mm) |
| ■ パイル密度 | **1/10**G×**12.4**ST |
| ■ サイズ | **50**cm×**50**cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1160022 |
| ■ 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| ■ 梱包 | 1ケース **16**枚入り(4m²) |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎　制電　SH　防汚性重歩行　グリーン購入法適応商品 |
| ■ 施工 | 流し貼り　形状 CUT カット |

※流し貼りで施工してください。


■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  (100m²未満につきましては別途お見積りとなります。)
- 納期：受注後約3週間〜
  (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

グリーン購入法適応商品







GC-2045



GC-2046



GC-2047

GC-2045・2046・2047

カットパイル　受注生産品

# GC-2045〜2047

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）　**13,000**円／m²
**【3,250**円／枚(枚売可)**】**

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル　**BCFナイロン100%**<br>バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | **5.8**mmカット(全厚 **9.2**mm) |
| ■ パイル密度 | **1/10**G×**12.4**ST |
| ■ サイズ | **50**cm×**50**cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1160022 |
| ■ 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| ■ 梱包 | 1ケース **16**枚入り(4m²) |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎　制電　SH　防汚性重歩行　グリーン購入法適応商品 |
| ■ 施工 | 流し貼り　形状 CUT カット |

※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  (100m²未満につきましては別途お見積りとなります。)
- 納期：受注後約3週間〜
  (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

カットパイル 受注生産品

# GC-2048～2050

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **13,000**円／m²

**【3,250**円／枚(枚売可)**】**

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル　**BCFナイロン100%**<br>バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | **5.8**mmカット（全厚 **9.2**mm） |
| ■ パイル密度 | **1/10**G×**12.4**ST |
| ■ サイズ | **50**cm×**50**cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1160022 |
| ■ 制電性 | 1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） |
| ■ 梱包 | 1ケース **16**枚入り（4m²） |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品 |
| ■ 施工 | 流し貼り　形状 CUT カット |


※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

グリーン購入法適応商品




GC-2048　GC-2049　GC-2050



GC-2048



カットパイル 受注生産品

# GC-2051～2053

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **13,000**円／m²

**【3,250**円／枚(枚売可)**】**

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル　**BCFナイロン100%**<br>バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | **5.8**mmカット（全厚 **9.2**mm） |
| ■ パイル密度 | **1/10**G×**12.4**ST |
| ■ サイズ | **50**cm×**50**cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1160022 |
| ■ 制電性 | 1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） |
| ■ 梱包 | 1ケース **16**枚入り（4m²） |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品 |
| ■ 施工 | 流し貼り　形状 CUT カット |

※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。


グリーン購入法適応商品




GC-2051　GC-2052　GC-2053



GC-2051




GC-2054　GC-2055

カットパイル　受注生産品

# GC-2054•2055

MADE IN JAPAN

| | |
|---|---|
| 標準価格（税別） | 13,000円／m²<br>【3,250円／枚(枚売可)】 |
| ■ 組成 | パイル　BCFナイロン100%<br>バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 5.8mmカット（全厚 9.2mm） |
| ■ パイル密度 | 1/10G×12.4ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1160022 |
| ■ 制電性 | 1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） |
| ■ 梱包 | 1ケース 16枚入り（4m²） |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎　制電　SH　防汚性重歩行　グリーン購入法適応商品 |
| ■ 施工 | 流し貼り　形状 CUT カット |

※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2054・2055・NT-207



GC-2054

カットパイル 受注生産品

# GC-2056・2057

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）

| | |
|---|---|
| 組成 | パイル BCFナイロン100%<br>バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布 |
| パイル長 | 5.8mmカット（全厚 9.2mm） |
| パイル密度 | 1/10G×12.4ST |
| サイズ | 50cm×50cm |
| 防炎 | 試験番号 E 1160022 |
| 制電性 | 1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） |
| 梱包 | 1ケース 16枚入り（4m²） |
| 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品 |
| 施工 | 流し貼り |
| 形状 | CUT カット |


※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

グリーン購入法適応商品




GC-2056 （4枚1セット）　GC-2057 （4枚1セット）



GC-2056

カーペットタイル GC

カットパイル 受注生産品

# GC-2058～2060・2113

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）

| | |
|---|---|
| 組成 | パイル BCFナイロン100%<br>バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布 |
| パイル長 | 5.8mmカット（全厚 9.2mm） |
| パイル密度 | 1/10G×12.4ST |
| サイズ | 50cm×50cm |
| 防炎 | 試験番号 E 1160022 |
| 制電性 | 1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） |
| 梱包 | 1ケース 16枚入り（4m²） |
| 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品 |
| 施工 | 流し貼り |
| 形状 | CUT カット |


※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。


グリーン購入法適応商品




GC-2058 （4枚1セット）　GC-2059 （4枚1セット）　GC-2060 （4枚1セット）　GC-2113 （4枚1セット）



GC-2058・NT-213




GC-2061 (4枚1セット)



GC-2062 (4枚1セット)



GC-2061

カットパイル 受注生産品

# GC-2061・2062

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット(セット売)


| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル BCFナイロン100%<br>バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 5.8mmカット(全厚 9.2mm) |
| ■ パイル密度 | 1/10G×12.4ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1160022 |
| ■ 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| ■ 梱包 | 1ケース 16枚入り(4m²) |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品 |
| ■ 施工 | 流し貼り 形状 CUT カット ※流し貼りで施工してください。 |

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）


※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

グリーン購入法適応商品




GC-2063



GC-2064



GC-2063・2064・NT-201



GC-2063・NT-201

カットパイル 受注生産品

# GC-2063・2064

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN

**【3,250**円／枚(枚売可)**】**

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル BCFナイロン100%<br>バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 5.8mmカット(全厚 9.2mm) |
| ■ パイル密度 | 1/10G×12.4ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1160022 |
| ■ 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| ■ 梱包 | 1ケース 16枚入り(4m²) |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品 |
| ■ 施工 | 流し貼り 形状 CUT カット ※流し貼りで施工してください。 |

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

カットパイル 受注生産品

# GC-2065・2066

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN

**【3,250**円／枚(枚売可)**】**

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル　BCFナイロン100%<br>バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 5.8mmカット(全厚 9.2mm) |
| ■ パイル密度 | 1/10G×12.4ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1160022 |
| ■ 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| ■ 梱包 | 1ケース 16枚入り(4m²) |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品 |
| ■ 施工 | 流し貼り　形状 CUT カット |


※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

グリーン購入法適応商品




GC-2065　GC-2066



GC-2065

カーペットタイル GC

カットパイル 受注生産品

# GC-2067～2069

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN

**【6,500**円／セット 2枚1セット(セット売)**】**

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル　BCFナイロン100%<br>バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 5.8mmカット(全厚 9.2mm) |
| ■ パイル密度 | 1/10G×12.4ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1160022 |
| ■ 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| ■ 梱包 | 1ケース 16枚入り(4m²) |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品 |
| ■ 施工 | 流し貼り　形状 CUT カット |


※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。


グリーン購入法適応商品




GC-2067（2枚1セット）　GC-2068（2枚1セット）　GC-2069（2枚1セット）



GC-2067




GC-5009 常備在庫品
(旧GC-2070)

GC-5010 常備在庫品
(旧GC-2071)



GC-5010

カット&ループ・ストーン 常備在庫品

## GC-5009・5010 (旧GC-2070・2071)


MADE IN JAPAN

標準価格(税別) 13,500円／m²
【3,375円／枚(枚売可)】

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル BCFナイロン100%<br>バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 7.0〜4.0mmカット&ループ(全厚9.7mm) |
| ■ パイル密度 | 1/10G×13ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1160021 |
| ■ 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| ■ 梱包 | 1ケース 12枚入り(3m²) |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品 |
| ■ 施工 | 流し貼り<br>形状 C&L カット&ループ<br>※流し貼りで施工してください。 |

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

グリーン購入法適応商品




GC-2072 (4枚1セット)



GC-2073 (4枚1セット)



GC-2072・NT-210

カットパイル 受注生産品

## GC-2072・2073

MADE IN JAPAN

標準価格(税別) 13,000円／m² 4枚1セット(セット売)

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル BCFナイロン100%<br>バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 5.8mmカット(全厚9.2mm) |
| ■ パイル密度 | 1/10G×12.4ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1160022 |
| ■ 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| ■ 梱包 | 1ケース 16枚入り(4m²) |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品 |
| ■ 施工 | 流し貼り<br>形状 CUT カット<br>※流し貼りで施工してください。 |

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量:1品番につき100m²以上
  (100m²未満につきましては別途お見積りとなります。)
- 納期:受注後約3週間〜
  (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

カットパイル 受注生産品（一部常備在庫品）

# GC-2074・2075・2114

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）


| | |
|---|---|
| 組成 | パイル BCFナイロン100%<br>バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布 |
| パイル長 | 5.8mmカット（全厚 9.2mm） |
| パイル密度 | 1/10G×12.4ST |
| サイズ | 50cm×50cm |
| 防炎 | 試験番号 E 1160022 |
| 制電性 | 1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） |
| 梱包 | 1ケース 16枚入り（4m²） |
| 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| 機能 | |
| 施工 | 流し貼り　形状 CUT カット ※流し貼りで施工してください。 |

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

グリーン購入法適応商品




GC-2074 常備在庫品（4枚1セット）　GC-2075 常備在庫品（4枚1セット）　GC-2114（4枚1セット）



GC-2074・NT-217

カットパイル 受注生産品

# GC-2076～2078

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN

**【6,500円／セット 2枚1セット（セット売）】**

| | |
|---|---|
| 組成 | パイル BCFナイロン100%<br>バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布 |
| パイル長 | 5.8mmカット（全厚 9.2mm） |
| パイル密度 | 1/10G×12.4ST |
| サイズ | 50cm×50cm |
| 防炎 | 試験番号 E 1160022 |
| 制電性 | 1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） |
| 梱包 | 1ケース 16枚入り（4m²） |
| 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| 機能 | |
| 施工 | 流し貼り　形状 CUT カット ※流し貼りで施工してください。 |

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

グリーン購入法適応商品





GC-2076（2枚1セット）　GC-2077（2枚1セット）　GC-2078（2枚1セット）



GC-2076



GC-2076




**GC-6006**（旧GC-2079）（4枚1セット）



**GC-6007**（旧GC-2080）（4枚1セット）



GC-6007

カットパイル　多色カラー　受注生産品

# GC-6006・6007（旧GC-2079・2080）

標準価格（税別）　**14,500**円／m²　MADE IN JAPAN　4枚1セット（セット売）

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル　BCFナイロン100%<br>バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 5.8mmカット（全厚 9.2mm） |
| ■ パイル密度 | 1/10G×12.4ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1160022 |
| ■ 制電性 | 1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） |
| ■ 梱包 | 1ケース 16枚入り（4m²） |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎　制電　SH　防汚性重歩行　グリーン購入法適応商品　CRI PLUS |
| ■ 施工 | 流し貼り　形状 CUT カット |


※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

グリーン購入法適応商品




**GC-2081**



**GC-2082**



GC-2081

カットパイル　受注生産品

# GC-2081・2082

標準価格（税別）　**13,000**円／m²　MADE IN JAPAN

**【3,250**円／枚（枚売可）**】**

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル　BCFナイロン100%<br>バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 5.8mmカット（全厚 9.2mm） |
| ■ パイル密度 | 1/10G×12.4ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1160022 |
| ■ 制電性 | 1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） |
| ■ 梱包 | 1ケース 16枚入り（4m²） |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎　制電　SH　防汚性重歩行　グリーン購入法適応商品　CRI PLUS |
| ■ 施工 | 流し貼り　形状 CUT カット |

※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

カットパイル 受注生産品

# GC-2083

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN
**【3,250**円／枚(枚売可)**】**

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル　BCFナイロン100%<br>バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 5.8mmカット（全厚 9.2mm） |
| ■ パイル密度 | 1/10G×12.4ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1160022 |
| ■ 制電性 | 1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） |
| ■ 梱包 | 1ケース 16枚入り（4m²） |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品 |
| ■ 施工 | 流し貼り　形状 CUT カット |


※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

グリーン購入法適応商品




GC-2083



GC-2083

カーペットタイル GC

カット&ループ・ストーン 常備在庫品

# GC-5011・5012 (旧GC-2084・2085)


標準価格（税別） **13,500**円／m² MADE IN JAPAN
4枚1セット(セット売)

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル　BCFナイロン100%<br>バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 7.0～4.0mmカット&ループ（全厚 9.7mm） |
| ■ パイル密度 | 1/10G×13ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1160021 |
| ■ 制電性 | 1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） |
| ■ 梱包 | 1ケース 12枚入り（3m²） |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品 |
| ■ 施工 | 流し貼り　形状 C&L カット&ループ |

※流し貼りで施工してください。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

グリーン購入法適応商品




GC-5011 常備在庫品
（旧GC-2084）　（4枚1セット）



GC-5012 常備在庫品
（旧GC-2085）　（4枚1セット）



GC-5011・5012




GC-2086　GC-2087



GC-2086

カットパイル　受注生産品

# GC-2086・2087

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）　**13,000**円／m²
**【3,250**円／枚(枚売可)**】**


| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル　**BCFナイロン100%**<br>バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | **5.8**mmカット(全厚 **9.2**mm) |
| ■ パイル密度 | **1/10**G×**12.4**ST |
| ■ サイズ | **50**cm×**50**cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1160022 |
| ■ 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| ■ 梱包 | 1ケース **16**枚入り(4m²) |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎　制電　SH　防汚性重歩行　グリーン購入法適応商品　ISO |
| ■ 施工 | 流し貼り　形状 CUT カット　※流し貼りで施工してください。 |

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  (100m²未満につきましては別途お見積りとなります。)
- 納期：受注後約3週間～
  (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

グリーン購入法適応商品




GC-2088　GC-2089　GC-2090



GC-2088

カットパイル　受注生産品

# GC-2088～2090

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）　**13,000**円／m²
**【3,250**円／枚(枚売可)**】**

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル　**BCFナイロン100%**<br>バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | **5.8**mmカット(全厚 **9.2**mm) |
| ■ パイル密度 | **1/10**G×**12.4**ST |
| ■ サイズ | **50**cm×**50**cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1160022 |
| ■ 制電性 | 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) |
| ■ 梱包 | 1ケース **16**枚入り(4m²) |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎　制電　SH　防汚性重歩行　グリーン購入法適応商品　ISO |
| ■ 施工 | 流し貼り　形状 CUT カット　※流し貼りで施工してください。 |

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  (100m²未満につきましては別途お見積りとなります。)
- 納期：受注後約3週間～
  (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

カットパイル 受注生産品

# GC-2091～2096

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN

**【3,250**円／枚(枚売可)**】**

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | パイル　BCFナイロン100%<br>バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布 |
| ■ パイル長 | 5.8mmカット（全厚 9.2mm） |
| ■ パイル密度 | 1/10G×12.4ST |
| ■ サイズ | 50cm×50cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1160022 |
| ■ 制電性 | 1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） |
| ■ 梱包 | 1ケース 16枚入り（4m²） |
| ■ 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品 |
| ■ 施工 | 流し貼り　形状 CUT カット |


※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- GC-2091～2093・GC-2094～2096については3品番の合計が100m²以上でご注文頂けます。（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）


※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。


グリーン購入法適応商品





GC-2091　GC-2093




GC-2092　GC-2092は、真ん中でカットしてボーダーとしても使用可能です。





GC-2094　GC-2096




GC-2095　GC-2095は、真ん中でカットしてボーダーとしても使用可能です。




GC-2091・2092・2093





GC-2097 （4枚1セット）




GC-2099





GC-2098 GC-2098は、真ん中でカットしてボーダーとしても使用可能です。




GC-2100 （4枚1セット）




GC-2102




GC-2101 GC-2101は、真ん中でカットしてボーダーとしても使用可能です。

カットパイル 受注生産品

# GC-2097～2102

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **13,000**円／m²
GC-2097・2100は4枚1セット（セット売）
【**3,250**円／枚（枚売可）】

| | |
|---|---|
| 組成 | パイル BCFナイロン100%<br>バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布 |
| パイル長 | 5.8mmカット（全厚 9.2mm） |
| パイル密度 | 1/10G×12.4ST |
| サイズ | 50cm×50cm |
| 防炎 | 試験番号 E 1160022 |
| 制電性 | 1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底） |
| 梱包 | 1ケース 16枚入り（4m²） |
| 接着剤 | ベンリダイン GTS・NTR |
| 機能 | |
| 施工 | 流し貼り　形状 CUT カット<br>※流し貼りで施工してください。 |

■ 受注生産品ご発注条件
- GC-2097～2099・GC-2100～2102については3品番の合計が100m²以上でご注文頂けます。（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2097・2098・2099

# カスタムオーダーシステム（グラフィカカーペットタイル）

CUSTOM ORDER SYSTEM

## お客様のご要望に応じたデザインで
## カスタムオーダーグラフィカカーペットタイルを承ります。

### ■カスタムオーダー（オリジナルデザイン）

**お打ち合わせ**
全体のコンセプト、イメージ、ご予算、数量、納期をお伺いします。

▼ 納期：別途ご相談

**プレゼンテーション**
コンピューターグラフィックスによるデザイン画にお見積もりを添えて提案致します。

▼

**デザイン決定**
提案内容をご検討、ご決定いただきます。
※デザインをご提供いただいた場合、デザインの版権につきましては、お客様にて必ずご確認ください。

▼ 納期：約2週間～1ヶ月（内容により）

**試作品の提出**
ご決定いただいたデザイン、クオリティに基づき、試作を致します。

▼

**試作品のご確認・ご承認**
試作品のデザイン、クオリティをご確認・ご承認いただき決定となります。

▼

**色柄決定・ご発注**
最終決定後、ご発注いただき、生産を開始します。

▼ 納期：約1ヶ月 ※1

**納　品**
※色数、数量などによって価格・納期が異なってきますので、弊社営業員までお問い合わせください。

### ■カラーオーダー（カタログ掲載品の色替え）

**お打ち合わせ**
本カタログ内掲載商品より柄を選択頂き、使用している色数を弊社営業員へご確認願います。

▼

**カラーセレクション**
スタンダードカラー180色より色をご指定ください。
※色の詳細については弊社営業員までお問合せください。

▼ 納期：約2週間～3週間（内容により）

**試作品の提出**
ご決定いただいたデザイン、クオリティに基づき、見積り・試作を致します。

▼

**試作品のご確認・ご承認**
試作品のデザイン、クオリティをご確認・ご承認いただき決定となります。

▼

**色柄決定・ご発注**
最終決定後、ご発注いただき、生産を開始します。

▼ 納期：約1ヶ月 ※1

**納　品**
※色数、数量などによって価格・納期が異なってきますので、弊社営業員までお問い合わせください。

※1　ご発注数量・時期により余分に納期をいただく場合もございますので、弊社営業員までお問合せください。



| 種類（カスタムオーダー・カラーオーダー　グラフィカカーペットタイル） | 色数／テクスチャー | パイル長／密度 | 受注単位 |
|---|---|---|---|
| **カスタムオーダーグラフィカカーペットタイル**<br>3種類のテクスチャーよりベースをお選びいただき、オリジナル柄を表現する事が可能です。<br>  <br>参考写真 | 16色まで<br>レベルカット<br>カット&ループ・クロス<br>カット&ループ・ストーン | ・5.8mm（レベルカット）<br>・4～7mm（カット&ループ）<br>・1/10G | 30㎡以上 |
| **カラーオーダーグラフィカカーペットタイル**<br>本カタログ内掲載商品より柄をお選びいただき、オリジナルのカラーセレクションが可能です。<br>  <br>参考写真 | 3～16色<br>※選定いただいた柄により色数が異なりますのでご注意ください。<br>レベルカット<br>カット&ループ・クロス<br>カット&ループ・ストーン | ・5.8mm（レベルカット）<br>・4～7mm（カット&ループ）<br>・1/10G | 30㎡以上 |

※「受注単位」の数量は一般的な目安であり、それ以下でも対応可能です。現場状況に応じて別途お見積りいたしますので、詳細は弊社営業員までお問い合せください。
※カスタムオーダーシステム（グラフィカカーペットタイル）の価格は本カタログ掲載品の標準価格と異なりますのでご注意ください。



納品事例：御園座
建築・設計：鹿島建設 株式会社
デザイン監修：株式会社 隈研吾建築都市設計事務所
撮影：株式会社エスエス

# GC-301

受注生産品

白に近いグレーベースに筆で描いた様な掠れのあるサークル柄が特徴の商品です。

標準価格（税別） **13,900**円／m²

MADE IN JAPAN

ロールカットのみ

**CJロールカーペット**

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | **BCFナイロン100%** |
| ■ パイル長 | **7**mm（全厚 **9**mm） |
| ■ 重量 | **2,140**g／m² |
| ■ 密度 | **1/10**G |
| ■ ロール巾 | **364**cm ロールカットのみ |
| ■ リピート | タテ**138**cm ヨコ**91**cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1170020 |

■ 機能 防炎 制電 SH 防汚性中歩行


■ 形状 CUT カットパイル

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上
（500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

**GC-301**




364cm巾 ロールカットのみ



GC-301

# GC-302

受注生産品

実際に絞り染めをしている様な色の滲み具合が特徴の商品です。

標準価格（税別） **13,900**円／m²

MADE IN JAPAN

ロールカットのみ

**CJロールカーペット**

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | **BCFナイロン100%** |
| ■ パイル長 | **7**mm（全厚 **9**mm） |
| ■ 重量 | **2,140**g／m² |
| ■ 密度 | **1/10**G |
| ■ ロール巾 | **364**cm ロールカットのみ |
| ■ リピート | タテ**91**cm ヨコ**91**cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1170020 |

■ 機能 防炎 制電 SH 防汚性中歩行


■ 形状 CUT カットパイル

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上
（500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。


**GC-302**




364cm巾 ロールカットのみ



GC-302



GC-303

# GC-303

受注生産品

伝統紋様の青海波柄をシンプルにデザインした商品です。

標準価格（税別） **13,900**円／m² MADE IN JAPAN

ロールカットのみ

**CJロールカーペット**


| | |
|---|---|
| 組成 | BCFナイロン100% |
| パイル長 | 7mm（全厚 9mm） |
| 重量 | 2,140g／m² |
| 密度 | 1/10G |
| ロール巾 | 364cm ロールカットのみ |
| リピート | タテ10.7cm ヨコ15.2cm |
| 防炎 | 試験番号 E 1170020 |
| 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性中歩行 |
| 形状 | CUT カットパイル |

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上（500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

**GC-303**




364cm巾 ロールカットのみ



GC-304

# GC-304

受注生産品

日本の伝統紋様をパッチワークの様にデザインした商品です。

標準価格（税別） **13,900**円／m² MADE IN JAPAN

ロールカットのみ

**CJロールカーペット**


| | |
|---|---|
| 組成 | BCFナイロン100% |
| パイル長 | 7mm（全厚 9mm） |
| 重量 | 2,140g／m² |
| 密度 | 1/10G |
| ロール巾 | 364cm ロールカットのみ |
| リピート | タテ68.4cm ヨコ182cm |
| 防炎 | 試験番号 E 1170020 |
| 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性中歩行 |
| 形状 | CUT カットパイル |

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上（500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

**GC-304**




364cm巾 ロールカットのみ

# GC-305

受注生産品

桜の花を大胆にあしらい、ベース地紋にも小紋を配置した、色鮮やかで華やかな商品です。

標準価格（税別） **13,900**円／m² MADE IN JAPAN

ロールカットのみ

**CJロールカーペット**


| | |
|---|---|
| ■ 組成 | **BCFナイロン100%** |
| ■ パイル長 | **7**mm（全厚 **9**mm） |
| ■ 重量 | **2,140**g／m² |
| ■ 密度 | **1/10**G |
| ■ ロール巾 | **364**cm ロールカットのみ |
| ■ リピート | タテ**91**cm ヨコ**91**cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1170020 |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性中歩行 |
| ■ 形状 | CUT カットパイル |

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上
（500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）


※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

GC-305




364cm巾ロールカットのみ



GC-305



GC-306

# GC-306

受注生産品

障子から透けて見えるススキが日本の風流を連想させる商品です。

標準価格（税別） **13,900**円／m²

MADE IN JAPAN

ロールカットのみ

**CJロールカーペット**


| | |
|---|---|
| 組成 | BCFナイロン100% |
| パイル長 | 7mm（全厚 9mm） |
| 重量 | 2,140g／m² |
| 密度 | 1/10G |
| ロール巾 | 364cm ロールカットのみ |
| リピート | タテ182cm ヨコ182cm |
| 防炎 | 試験番号 E 1170020 |
| 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性中歩行 |
| 形状 | CUT カットパイル |

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上
  （500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

**GC-306**




364cm巾 ロールカットのみ



GC-307

# GC-307

受注生産品

襖紙に有る様な、色鮮やかな和柄の商品です。

標準価格（税別） **13,900**円／m²

MADE IN JAPAN

ロールカットのみ

**CJロールカーペット**


| | |
|---|---|
| 組成 | BCFナイロン100% |
| パイル長 | 7mm（全厚 9mm） |
| 重量 | 2,140g／m² |
| 密度 | 1/10G |
| ロール巾 | 364cm ロールカットのみ |
| リピート | タテ121.4cm ヨコ121.4cm |
| 防炎 | 試験番号 E 1170020 |
| 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性中歩行 |
| 形状 | CUT カットパイル |

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上
  （500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

**GC-307**




364cm巾 ロールカットのみ

# GC-308

受注生産品

伊勢型紙からインスピレーションを受けた商品です。

標準価格（税別） **13,900**円／m²　MADE IN JAPAN

ロールカットのみ

**CJロールカーペット**

| | |
|---|---|
| 組成 | **BCFナイロン100%** |
| パイル長 | **7**mm（全厚 **9**mm） |
| 重量 | **2,140**g／m² |
| 密度 | **1/10**G |
| ロール巾 | **364**cm ロールカットのみ |
| リピート | タテ**91**cm ヨコ**91**cm |
| 防炎 | 試験番号 E 1170020 |

機能　防炎　制電　SH 防汚性中歩行

形状　CUT カットパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

**GC-308**




364cm巾 ロールカットのみ

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上（500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。



GC-308

# GC-309

受注生産品

型紙内でモチーフを合わせた複雑な柄の商品です。

標準価格（税別） **13,900**円／m²　MADE IN JAPAN

ロールカットのみ

**CJロールカーペット**


| | |
|---|---|
| 組成 | **BCFナイロン100%** |
| パイル長 | **7**mm（全厚 **9**mm） |
| 重量 | **2,140**g／m² |
| 密度 | **1/10**G |
| ロール巾 | **364**cm ロールカットのみ |
| リピート | タテ**132**cm ヨコ**91**cm |
| 防炎 | 試験番号 E 1170020 |

機能　防炎　制電　SH 防汚性中歩行

形状　CUT カットパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

**GC-309**




364cm巾 ロールカットのみ

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上（500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。



GC-309



GC-310

# GC-310

受注生産品

竹取物語からインスピレーションを受け、優美な十二単を連想させる華やかな商品です。

標準価格（税別） **13,900**円／m²

MADE IN JAPAN

ロールカットのみ

**CJロールカーペット**

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | BCFナイロン100% |
| ■ パイル長 | 7mm（全厚 9mm） |
| ■ 重量 | 2,140g／m² |
| ■ 密度 | 1/10G |
| ■ ロール巾 | 364cm ロールカットのみ |
| ■ リピート | タテ182cm ヨコ182cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1170020 |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性中歩行 |
| ■ 形状 | CUT カットパイル |

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上（500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GC-310




364cm巾 ロールカットのみ



GC-311

# GC-311

受注生産品

伊藤若冲からインスピレーションを受け、「和風」の大胆な色、柄配置に挑戦した商品です。

標準価格（税別） **13,900**円／m²

MADE IN JAPAN

ロールカットのみ

**CJロールカーペット**

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | BCFナイロン100% |
| ■ パイル長 | 7mm（全厚 9mm） |
| ■ 重量 | 2,140g／m² |
| ■ 密度 | 1/10G |
| ■ ロール巾 | 364cm ロールカットのみ |
| ■ リピート | タテ182cm ヨコ182cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1170020 |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性中歩行 |
| ■ 形状 | CUT カットパイル |

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上（500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GC-311




364cm巾 ロールカットのみ

# GC-312

受注生産品

動物の毛皮の質感を表現した商品です。

標準価格（税別） **13,900**円／m²

MADE IN JAPAN


ロールカットのみ

**CJロールカーペット**

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | BCFナイロン100% |
| ■ パイル長 | 7mm（全厚 9mm） |
| ■ 重量 | 2,140g／m² |
| ■ 密度 | 1/10G |
| ■ ロール巾 | 364cm ロールカットのみ |
| ■ リピート | タテ182cm ヨコ182cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1170020 |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性中歩行 |
| ■ 形状 | CUT カットパイル |

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

**GC-312**




364cm巾ロールカットのみ

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上（500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。



GC-312



GC-313

# GC-313

受注生産品

ネオンが閃光の様に走る、光の動きを表現した商品です。

標準価格（税別） **13,900**円／m²

MADE IN JAPAN

ロールカットのみ

**CJロールカーペット**


| | |
|---|---|
| ■ 組成 | BCFナイロン100% |
| ■ パイル長 | 7mm（全厚 9mm） |
| ■ 重量 | 2,140g／m² |
| ■ 密度 | 1/10G |
| ■ ロール巾 | 364cm ロールカットのみ |
| ■ リピート | タテ91cm ヨコ91cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1170020 |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性 中歩行 |
| ■ 形状 | CUT カットパイル |

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上（500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GC-313




364cm巾 ロールカットのみ



GC-314

# GC-314

受注生産品

スタンプを押した様な四角の柄が幾多にも重なる奥行き感のある商品です。

標準価格（税別） **13,900**円／m²

MADE IN JAPAN

ロールカットのみ

**CJロールカーペット**


| | |
|---|---|
| ■ 組成 | BCFナイロン100% |
| ■ パイル長 | 7mm（全厚 9mm） |
| ■ 重量 | 2,140g／m² |
| ■ 密度 | 1/10G |
| ■ ロール巾 | 364cm ロールカットのみ |
| ■ リピート | タテ54.9cm ヨコ45.5cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1170020 |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性 中歩行 |
| ■ 形状 | CUT カットパイル |

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上（500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GC-314




364cm巾 ロールカットのみ

# GC-315

受注生産品

大柄の流線型柄が特徴の商品です。

標準価格（税別） **13,900**円／m² MADE IN JAPAN
ロールカットのみ

**CJロールカーペット**

| | |
|---|---|
| 組成 | **BCFナイロン100%** |
| パイル長 | **7**mm（全厚 **9**mm） |
| 重量 | **2,140**g／m² |
| 密度 | **1/10**G |
| ロール巾 | **364**cm ロールカットのみ |
| リピート | タテ**182**cm ヨコ**182**cm |
| 防炎 | 試験番号 E 1170020 |


機能 


形状 

カットパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

**GC-315**




364cm巾 ロールカットのみ

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上（500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。



GC-315

# GC-316

受注生産品

グラフィカでも人気のサークル柄をロールカーペットにリピートアレンジした商品です。

標準価格（税別） **13,900**円／m² MADE IN JAPAN
ロールカットのみ

**CJロールカーペット**

| | |
|---|---|
| 組成 | **BCFナイロン100%** |
| パイル長 | **7**mm（全厚 **9**mm） |
| 重量 | **2,140**g／m² |
| 密度 | **1/10**G |
| ロール巾 | **364**cm ロールカットのみ |
| リピート | タテ**121.4**cm ヨコ**121.4**cm |
| 防炎 | 試験番号 E 1170020 |


機能 


形状 

カットパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

**GC-316**




364cm巾 ロールカットのみ

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上（500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。



GC-316



GC-317

# GC-317

受注生産品

カジュアルなチェック柄をモダンな色合いで表現した商品です。

標準価格（税別） **13,900**円／m² MADE IN JAPAN

ロールカットのみ

**CJロールカーペット**


| | |
|---|---|
| ■ 組成 | **BCFナイロン100%** |
| ■ パイル長 | **7**mm（全厚 **9**mm） |
| ■ 重量 | **2,140**g／m² |
| ■ 密度 | **1/10**G |
| ■ ロール巾 | **364**cm ロールカットのみ |
| ■ リピート | タテ**45.5**cm ヨコ**45.5**cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1170020 |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性中歩行 |
| ■ 形状 | CUT カットパイル |

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上（500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GC-317




364cm巾 ロールカットのみ



GC-318

# GC-318

受注生産品

バラの花の重なり、花の動きを色鮮やかに表現した商品です。

標準価格（税別） **13,900**円／m² MADE IN JAPAN

ロールカットのみ

**CJロールカーペット**


| | |
|---|---|
| ■ 組成 | **BCFナイロン100%** |
| ■ パイル長 | **7**mm（全厚 **9**mm） |
| ■ 重量 | **2,140**g／m² |
| ■ 密度 | **1/10**G |
| ■ ロール巾 | **364**cm ロールカットのみ |
| ■ リピート | タテ**182**cm ヨコ**182**cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1170020 |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性中歩行 |
| ■ 形状 | CUT カットパイル |

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上（500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GC-318




364cm巾 ロールカットのみ

# GC-319

受注生産品

伝統的なダマスク柄に掠れの要素を加えた商品です。

標準価格（税別） **13,900**円／m² MADE IN JAPAN

ロールカットのみ

**CJロールカーペット**


| | |
|---|---|
| ■ 組成 | **BCFナイロン100%** |
| ■ パイル長 | **7**mm（全厚 **9**mm） |
| ■ 重量 | **2,140**g／m² |
| ■ 密度 | **1/10**G |
| ■ ロール巾 | **364**cm ロールカットのみ |
| ■ リピート | タテ**115**cm ヨコ**91**cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1170020 |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性中歩行 |
| ■ 形状 | CUT カットパイル |

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。



GC-319

## GC-319




364cm巾 ロールカットのみ

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上（500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

# GC-320・321

受注生産品

線画で描いた花柄を大人の雰囲気漂う色合いで表現した商品です。

標準価格（税別） **13,900**円／m² MADE IN JAPAN

ロールカットのみ

**CJロールカーペット**

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | **BCFナイロン100%** |
| ■ パイル長 | **7**mm（全厚 **9**mm） |
| ■ 重量 | **2,140**g／m² |
| ■ 密度 | **1/10**G |
| ■ ロール巾 | **364**cm ロールカットのみ |
| ■ リピート | タテ**91**cm ヨコ**91**cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1170020 |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性中歩行 |
| ■ 形状 | CUT カットパイル |

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上（500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。




GC-320

## GC-320



## GC-321




364cm巾 ロールカットのみ



GC-322

# GC-322

受注生産品

夜の滑走路に浮かぶネオンのラインを色鮮やかにアレンジした商品です。

標準価格（税別） **13,900**円／m² MADE IN JAPAN

ロールカットのみ

**CJロールカーペット**


| | |
|---|---|
| ■ 組成 | BCFナイロン100% |
| ■ パイル長 | 7mm（全厚 9mm） |
| ■ 重量 | 2,140g／m² |
| ■ 密度 | 1/10G |
| ■ ロール巾 | 364cm ロールカットのみ |
| ■ リピート | タテ182cm ヨコ182cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1170020 |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性 中歩行 |
| ■ 形状 | CUT カットパイル |

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上（500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GC-322




364cm巾 ロールカットのみ



GC-323

# GC-323・324

受注生産品

六角形の中に様々な動物柄を配置した商品です。

標準価格（税別） **13,900**円／m² MADE IN JAPAN

ロールカットのみ

**CJロールカーペット**

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | BCFナイロン100% |
| ■ パイル長 | 7mm（全厚 9mm） |
| ■ 重量 | 2,140g／m² |
| ■ 密度 | 1/10G |
| ■ ロール巾 | 364cm ロールカットのみ |
| ■ リピート | タテ104.8cm ヨコ91cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1170020 |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性 中歩行 |
| ■ 形状 | CUT カットパイル |

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。


■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上（500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GC-323



GC-324




364cm巾 ロールカットのみ

# カスタムオーダーシステム（グラフィカロールカーペット）
CUSTOM ORDER SYSTEM

## お客様のご要望に応じたデザインで
## カスタムオーダーグラフィカロールカーペットを承ります。

### ■カスタムオーダー（オリジナルデザイン）

**お打ち合わせ**
全体のコンセプト、イメージ、ご予算、数量、納期をお伺いします。

納期:別途ご相談

**プレゼンテーション**
コンピューターグラフィックスによるデザイン画にお見積もりを添えて提案致します。

**デザイン決定**
提案内容をご検討、ご決定いただきます。
※デザインをご提供いただいた場合、デザインの版権につきましては、お客様にて必ずご確認ください。

納期:約2週間～1ヶ月（内容により）

**試作品の提出**
ご決定いただいたデザイン、クオリティに基づき、試作を致します。

**試作品のご確認・ご承認**
試作品のデザイン、クオリティをご確認・ご承認いただき決定となります。

**色柄決定・ご発注**
最終決定後、ご発注いただき、生産を開始します。

納期:約1ヶ月 ※1

**納 品**
※色数、数量などによって価格・納期が異なってきますので、弊社営業員までお問い合わせください。

### ■カラーオーダー（カタログ掲載品の色替え）

**お打ち合わせ**
本カタログ内掲載商品より柄を選択頂き、使用している色数を弊社営業員へご確認願います。

**カラーセレクション**
スタンダードカラー180色より色をご指定ください。
※色の詳細については弊社営業員までお問合せください。

納期:約2週間～3週間（内容により）

**試作品の提出**
ご決定いただいたデザイン、クオリティに基づき、見積り・試作を致します。

**試作品のご確認・ご承認**
試作品のデザイン、クオリティをご確認・ご承認いただき決定となります。

**色柄決定・ご発注**
最終決定後、ご発注いただき、生産を開始します。

納期:約1ヶ月 ※1

**納 品**
※色数、数量などによって価格・納期が異なってきますので、弊社営業員までお問い合わせください。

※1 ご発注数量・時期により余分に納期をいただく場合もございますので、弊社営業員までお問合せください。




| 種類（カスタムオーダー・カラーオーダー　グラフィカロールカーペット） | 色数／テクスチャー | パイル長／密度 | 受注単位 |
|---|---|---|---|
| カスタムオーダー<br>グラフィカロールカーペット<br>オリジナル柄を表現する事が可能です。<br>  <br>参考写真 | 12色まで<br>レベルカット | ・7mm（レベルカット）<br>・1/10G | 500m²以上 |
| カラーオーダー<br>グラフィカロールカーペット<br>本カタログ内掲載商品より柄をお選びいただき、オリジナルのカラーセレクションが可能です。<br>  <br>参考写真 | 3～12色<br>※選定いただいた柄により色数が異なりますのでご注意ください。<br>レベルカット | ・7mm（レベルカット）<br>・1/10G | 500m²以上 |

※「受注単位」の数量は一般的な目安であり、それ以下でも対応可能です。現場状況に応じて別途お見積りいたしますので、詳細は弊社営業員までお問い合せください。
※カスタムオーダーシステム（グラフィカロールカーペット）の価格は本カタログ掲載品の標準価格と異なりますのでご注意ください。



納品事例:ノートルダムセンティア
※上記納品事例はグラフィカロールカーペットです。




納品事例:東京国際空港国際線旅客ターミナル（拡張エリア）
※上記納品事例はグラフィカカーペットタイルです。



# ROLL CARPET



# ロールカーペット


P333 コーディネートレシピ
P333 GRAPHIC
P334 LINE
P335 INDIGO BLUE
P336 ACCENT GREEN

P337 ナイロングラフィックタフテッド
P337 サンテクスチャー
P338 サンシーズンズ / サンオンダス
P339 サンロシェ / サンアロー
P340 サンハウンド / サンモード
P341 サンサーフェス
P342 サンヘリテージ
P343 サンアクロス / サンルミエ
P344 サンハーベストⅡ / サンジュエル
P345 サンカノン / サンストリーム
P346 サンパティオ / サンリーガル

P347 アキスミンスター
P347 サンレガリアⅡ
P348 サンデコールⅡ
P349 サンアリオスⅡ
P350 サンフリージアⅡ / サンミラージュ
P351 サンロイヤルⅡ / サンカレイド
P352 サンプリンス / サンフィレンツェⅡ
P353 サンレガシィⅡ / サンムーランⅡ
P354 サンロータス / サンキャッスル
P355 サンメーブルⅡ / サンシルビアⅡ
P356 サンメモリー
P357 サンレジェンドⅡ / サンスフィアⅡ
P358 サンブランチ / サンクラウド
P359 サンブレーリー / サンラビッツ
P360 サンフォース / サンブレス
P361 サンエコー / サンデイジー

P362 ウィルトン
P362 サンエルム

P363 カラーテック
P363 サンワルツ / サンプレシャス
P364 サンネイチャー
P365 サンブレイド / サンジャポネ
P366 サンメビウス / サングラシア

P367 カスタムオーダー納品実績
P367 カスタムオーダー納品実績

P369 カスタムオーダーシステム
P369 カスタムオーダーシステム（ロールカーペット）
P371 カスタムオーダーシステム（ハンドフックカーペット）

P373 ウールカーペット
P373 サンリファイン
P374 ニューサンシンシア
P375 サンベルディ / サンヘリオス
P376 ニューサンクオーツ / サンキャメル
P377 サンナチュラル / サンマーチ
P378 サンデリカ / サンラーセン

P379 ポリプロピレンカーペット
P379 サンメルシィ / サンプランタ
P380 サンアメーズ / サンアコード

P381 ベーシックカーペット
P381 サンアマンド
P382 サンエルザ
P383 サンシャリオⅡ
P384 サンバスク / サンワールド

P385 カラーコレクション
P385 サンエレガンス
P386 サンビクトリア / サンフリーズ
P387 サンオスカーⅡ
P388 サントパーズ / サンフルーティ
P389 サンライム
P390 サンライム / カスタムオーダーオーバーロック加工

P391 ベーシックカーペット
P391 サンホリデー / サンフレンディ
P392 サンシーマ / サンノート
P393 サンハミングⅡ / サンマイルド

P394 機能性カーペット
P394 サンシンフォニー / サンコーラス
P396 サンペンタゴン・プレーン / サンペンタゴン・ニット

P397 フロテックスシート
P398 PG-1607~1612

P399 住宅用ホームタイル・すべり止め・人工芝
P399 ファミタⅡ / すべり止めシート・テープ / 人工芝スパックターフ


P400 オーバーロック加工・カスタムオーダー
P400 オーバーロック加工・カスタムオーダー

P401 ラグコレクション
P401 ブライトシャギー / ムートン調
P402 エクセレントファー / ソフトツイスト







空間をデザインする
コーディネートレシピ for contract

## グラフィカルにデザインする

Styling Title

# GRAPHIC

Styling : Yuki Nakabayashi

**床一面をカーペットでグラフィカルに表現し、遊び心のある空間を創造します。**

床をひとつのキャンバスとして捉え、柄と単色のカーペットでグラフィカルに表現。ベージュのハニカム柄に上品なグリーンとネイビーを合わせることで、ユーモラスでモダンな空間を演出します。カーペットでスペースを仕切るのではなく、あえて床単体でデザインすることで空間全体に新しい表情をプラスします。



サンオスカー®II
OS-69
→P.387

サンサーフェス
UF-52
→P.341

サンオスカー®II
OS-65
→P.387

### Styling Point

カーペット、壁、家具の色に同系色の緑を取り入れて空間をつなげることで、うるさくなりすぎずに全体をまとめることができます。

空間をデザインする
コーディネートレシピ for contract

## 色と柄で、空間に境界線を描く

Styling Title

# LINE

Styling : Yuki Nakabayashi

**カーペットの組み合わせでスペースの境界線を描き、現代的な空間を演出します。**

柄のカーペットと単色のカーペットタイルを組み合わせることで、家具を置かずに各スペースの境界線を作ることができます。カーペットの違いが視覚的な切り替えとなり、空間にメリハリが生まれます。色違いの市松模様の柄を使うことで、空間全体に明るい印象をあたえ、かつ整然とした雰囲気をつくりだすことができます。


サンヘリテージ
HJ-53
→P.342

＋


NT250eco
NT-2596
→P.211

＋


サンヘリテージ
HJ-51
→P.342

### Styling Point

カーペットとイスの色を合わせることで、メリハリがありながらも統一感のある空間を創ることができます。イスだけ合わせるので、取り入れやすいアイディアです。




オーバーロック加工糸番号OLC-8(ブラウン)・OLC-10(ブラック)

空間をデザインする
コーディネート レシピ for basic

## 暮らしの中に色がある

Styling Tittle

# INDIGO BLUE

Styling : Yuki Nakabayashi

**インディゴブルーを中心に、家具や小物使いによって**
**モダンな空間をデザインします。**

穏やかさと落ち着きをもたらす藍の色。このインディゴブルーカラーのカーペットを敷き詰めた空間に、モダンチェア、素材感を活かしたテーブル、ヴィンテージの棚と異文化を融合することで生まれるラフな統一感が、モダンな雰囲気を演出します。床一面を色で彩ることで、気持ちの良い空間を創造することができます。



サンライム®
LI-72
→P.390

### Styling Point

インテリア全体を同じ色にまとめるのではなく、小物などのポイントで同系色の濃い色や淡い色を多用することで、それぞれが引き立て合いながら全体をまとめています。



空間をデザインする
コーディネートレシピ for basic

色をアクセントに遊ぶ

Styling Title

# ACCENT GREEN

Styling : Yuki Nakabayashi

**ベースと異なる色をワンポイントでプラスすることで、空間に新しい表情が生まれます。**

多種多様な素材や様々なスタイルに合わせることができる万能なグリーン。例えば、ニュートラルなテイストの空間に、フリーカットでラグのようにプラスすると、グリーンが優しく引き立ち、空間全体のアクセントとなり、新しい表情が生まれます。



サンライム®
LI-73
→P.390

## Styling Point

インテリアは白やグレー、グレイッシュカラーで統一することで、ニュートラルなテイストの中にキレイなグリーンを差し色として活かすことができます。



ロールカーペット

オーバーロック加工糸番号OLC-7(オリーブグリーン)

# XU | サンテクスチャー

革の編み物や石の重なりの持つ繊細な立体感が特徴のカーペットです。

標準価格（税別） **8,900**円／m²
ロールカットのみ


MADE IN JAPAN

ナイロングラフィック タフテッド

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | 原着ナイロン（6.6ナイロン）100% |
| ■ パイル長 | 5〜2mm（全厚 7mm） |
| ■ 重量 | 2,110g／m² |
| ■ 密度 | 1/16G |
| ■ ロール巾 | 360cm ロールカットのみ |
| ■ リピート | タテ32.4cm ヨコ30cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1170004 |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 |
| ■ 形状 | LOOP ループパイル |

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

■ パターン写真






XU-51



XU-53




XU-52



XU-51


EA-51


EA-52


EA-53


EA-52

# EA | サンシーズンズ

木々が織りなす影の重なりを、色の濃淡で表現したカーペットです。


標準価格（税別） **9,800**円／m² MADE IN JAPAN
ロールカットのみ

ナイロングラフィック タフテッド

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | 原着ナイロン42.2% BCFナイロン57.8% |
| ■ パイル長 | 7～2.5mm（全厚 9.8mm） |
| ■ 重量 | 2,030g／m² |
| ■ 密度 | 1/10G |
| ■ ロール巾 | 364cm ロールカットのみ |
| ■ リピート | タテ110cm ヨコ91cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2160471 |
| ■ 機能 | 防炎 / 制電 / SH 防汚性 / 重歩行 / 防ダニ 抗菌 |
| ■ 形状 | C&L カット&ループ |

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

■ パターン写真





OD-54


OD-51


OD-52

# OD | サンオンダス

深みのある陰影が砂紋にもさざ波にも見え、和洋どちらでも使って頂けます。


標準価格（税別） **6,900**円／m² MADE IN JAPAN
フリーカット可

ナイロングラフィック タフテッド

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | 原着ナイロン（6.6ナイロン）100% |
| ■ パイル長 | 5.5～3mm（全厚 7.5mm） |
| ■ 重量 | 1,850g／m² |
| ■ 密度 | 1/10G |
| ■ ロール巾 | 364cm フリーカット可 |
| ■ リピート | タテ70cm ヨコ91cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2130193 |
| ■ 機能 | 防炎 / 制電 / SH 防汚性 / 重歩行 / 防ダニ 抗菌 |
| ■ 形状 | LOOP ループパイル |

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

■ パターン写真





OD-54

# RC | サンロシェ

石畳の自然な凹凸感を表現したカーペットです。

標準価格（税別） **9,800**円／m²　MADE IN JAPAN
ロールカットのみ

ナイロングラフィック タフテッド


| | |
|---|---|
| ■ 組成 | 原着ナイロン（6.6ナイロン）100% |
| ■ パイル長 | 8〜3mm（全厚 11.8mm） |
| ■ 重量 | 2,000g／m² |
| ■ 密度 | 1/8G |
| ■ ロール巾 | 364cm ロールカットのみ |
| ■ リピート | タテ45.7cm ヨコ45.7cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2160472 |

■ 機能　防炎　制電　SH 防汚性　重歩行　防ダニ 抗菌

■ 形状　C&L カット&ループ

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

■ パターン写真





RC-51


RC-52


RC-51

# AW | サンアロー

ヘリンボーンをロールカーペットで表現した商品です。

標準価格（税別） **6,800**円／m²　MADE IN JAPAN
ロールカットのみ

ナイロングラフィック タフテッド


| | |
|---|---|
| ■ 組成 | 原着ナイロン（6.6ナイロン）100% |
| ■ パイル長 | 5〜2.5mm（全厚 7.6mm） |
| ■ 重量 | 1,860g／m² |
| ■ 密度 | 1/10G |
| ■ ロール巾 | 364cm ロールカットのみ |
| ■ リピート | タテ8.2cm ヨコ12cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2160473 |

■ 機能　防炎　制電　SH 防汚性　重歩行　防ダニ 抗菌

■ 形状　LOOP ループパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

■ パターン写真





AW-51


AW-52


AW-53


AW-52


HX-51


HX-52


HX-53


HX-53

# HX | サンハウンド

千鳥格子をカーペットで表現しました。

標準価格（税別） **9,800**円／m² ロールカットのみ

MADE IN JAPAN

ナイロングラフィック タフテッド


| | |
|---|---|
| ■ 組成 | 原着ナイロン（6.6ナイロン）100% |
| ■ パイル長 | 5〜2mm（全厚 7mm） |
| ■ 重量 | 2,200g／m² |
| ■ 密度 | 1/16G |
| ■ ロール巾 | 361cm ロールカットのみ |
| ■ リピート | タテ64.8cm ヨコ51.6cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1170005 |

■ 機能 防炎 制電 SH 防汚性 重歩行

■ 形状 C&L カット&ループ

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

■ パターン写真





OM-51


OM-52


OM-51

# OM | サンモード

多色の糸を使って、ツイードが持つ複雑な立体感を表現したカーペットです。

標準価格（税別） **9,800**円／m² ロールカットのみ

MADE IN JAPAN

ナイロングラフィック タフテッド


| | |
|---|---|
| ■ 組成 | 原着ナイロン（6.6ナイロン）100% |
| ■ パイル長 | 5〜2.5mm（全厚 7mm） |
| ■ 重量 | 2,110g／m² |
| ■ 密度 | 1/16G |
| ■ ロール巾 | 364cm ロールカットのみ |
| ■ リピート | タテ90.1cm ヨコ91cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1170006 |

■ 機能 防炎 制電 SH 防汚性 重歩行

■ 形状 LOOP ループパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

■ パターン写真



# UF | サンサーフェス

六角形のシンプルなデザインを、高さに変化を持たせて、
奥行き感を表現しました。

標準価格（税別） **9,800**円／m²
ロールカットのみ

MADE IN JAPAN

ナイロングラフィック タフテッド

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | 原着ナイロン（6.6ナイロン）100% |
| ■ パイル長 | 12〜4.5mm（全厚 14.7mm） |
| ■ 重量 | 2,090g／m² |
| ■ 密度 | 1/10G |
| ■ ロール巾 | 364cm ロールカットのみ |
| ■ リピート | タテ13cm ヨコ22.8cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2160474 |
| ■ 機能 | 防炎 / 制電 / SH 防汚性 / 重歩行 / 防ダニ 抗菌 |
| ■ 形状 | C&L カット&ループ |


● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。


UF-51


UF-53


UF-52

■ パターン写真






UF-53


HJ-51


HJ-53


HJ-52

■ パターン写真




# HJ | サンヘリテージ

日本の伝統を感じる市松紋様をモダンにアレンジしたカーペットです。

標準価格（税別） **9,800**円／m²
ロールカットのみ

MADE IN JAPAN

ナイロングラフィック タフテッド

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | 原着ナイロン（6,6ナイロン）100% |
| ■ パイル長 | 8〜2mm（全厚 10mm） |
| ■ 重量 | 2,270g／m² |
| ■ 密度 | 1/10G |
| ■ ロール巾 | 364cm ロールカットのみ |
| ■ リピート | タテ91cm ヨコ91cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2160452 |
| ■ 機能 | 防炎 / 制電 / SH 防汚性 / 重歩行 / 防ダニ 抗菌 |
| ■ 形状 | C&L カット&ループ |

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。


HJ-52

# AR | サンアクロス®

ウィルトンの様に正確に編み込まれた表情の商品です。

標準価格（税別） **8,000**円／m²
フリーカット可


MADE IN JAPAN

ナイロングラフィック タフテッド

- ■ 組成 **原着ナイロン100%**
- ■ パイル長 **4～2.5**mm（全厚 **7**mm）
- ■ 重量 **2,833**g／m²
- ■ 密度 **1/10**G
- ■ ロール巾 **364**cm フリーカット可
- ■ リピート タテ**8**cm ヨコ**8.6**cm
- ■ 防炎 試験番号 EN 030099
- ■ 機能 防炎 制電 SH 防汚性 重歩行
- ■ 形状 LOOP ループパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

■ パターン写真





AR-52


AR-53


AR-52

# LH | サンルミエ

日本の伝統を感じる麻の葉柄をシンプルに表現した商品です。

標準価格（税別） **9,800**円／m²
ロールカットのみ


MADE IN JAPAN

ナイロングラフィック タフテッド

- ■ 組成 **原着ナイロン（6.6ナイロン）100%**
- ■ パイル長 **7～3**mm（全厚 **9**mm）
- ■ 重量 **2,140**g／m²
- ■ 密度 **1/8**G
- ■ ロール巾 **364**cm ロールカットのみ
- ■ リピート タテ**12.2**cm ヨコ**20.2**cm
- ■ 防炎 試験番号 E 1170007
- ■ 機能 防炎 制電 SH 防汚性 重歩行
- ■ 形状 C&L カット&ループ

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

■ パターン写真





LH-51


LH-52


LH-51


HV-51


HV-52

# HV | サンハーベスト®Ⅱ

大胆な唐草柄が特徴の商品です。

標準価格（税別） **9,500**円／m²　MADE IN JAPAN
ロールカットのみ


ナイロングラフィック タフテッド

- ■ 組成　原着ナイロン（6.6ナイロン）100%
- ■ パイル長　7〜2mm（全厚 9mm）
- ■ 重量　2,030g／m²
- ■ 密度　1/10G
- ■ ロール巾　364cm ロールカットのみ
- ■ リピート　タテ60.3cm ヨコ52cm
- ■ 防炎　試験番号 EN 100059
- ■ 機能　防炎 / 制電 / SH 防汚性 / 重歩行 / 防ダニ 抗菌
- ■ 形状　C&L カット&ループ

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

■ パターン写真


HV-52





JW-51


JW-52

# JW | サンジュエル

4色の異なるストライプとラメ糸を混入した商品です。

標準価格（税別） **9,800**円／m²　MADE IN JAPAN
ロールカットのみ


ナイロングラフィック タフテッド

- ■ 組成　原着ナイロン99%　ポリエステル1%
- ■ パイル長　H7mm L5mm（全厚 9mm）
- ■ 重量　1,890g／m²
- ■ 密度　1/8G
- ■ ロール巾　364cm ロールカットのみ
- ■ リピート　ヨコ9.8cm（タテなし）
- ■ 防炎　試験番号 E 2130219
- ■ 機能　防炎 / 制電 / SH 防汚性 / 中歩行 / 防ダニ 抗菌
- ■ 形状　C&L カット&ループ

● 製法上、方向によってラメ糸の光り方が異なって見える場合があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

■ パターン写真


JW-52



# NN | サンカノン

オーソドックスなストライプのカット&ループのカーペットです。

標準価格（税別） **8,900**円／m²　MADE IN JAPAN


ロールカットのみ

ナイロングラフィック タフテッド

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | 原着ナイロン（6.6ナイロン）100% |
| ■ パイル長 | 7〜5mm（全厚 9mm） |
| ■ 重量 | 1,840g／m² |
| ■ 密度 | 1/8G |
| ■ ロール巾 | 364cm ロールカットのみ |
| ■ リピート | タテ12cm ヨコ3.8cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2160455 |
| ■ 機能 | 防炎 / 制電 / SH 防汚性 / 重歩行 / 防ダニ 抗菌 |
| ■ 形状 | C&L カット&ループ |

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

■ パターン写真





NN-51


NN-52


NN-52

# RM | サンストリーム

ランダムなストライプと色の切り替わりが特徴の商品です。

標準価格（税別） **8,000**円／m²　MADE IN JAPAN


フリーカット可

ナイロングラフィック タフテッド

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | 原着ナイロン（6.6ナイロン）100% |
| ■ パイル長 | 7〜3mm（全厚 9.2mm） |
| ■ 重量 | 1,870g／m² |
| ■ 密度 | 1/10G |
| ■ ロール巾 | 364cm フリーカット可 |
| ■ リピート | タテ101.6cm ヨコ40cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2130223 |
| ■ 機能 | 防炎 / 制電 / SH 防汚性 / 重歩行 / 防ダニ 抗菌 |
| ■ 形状 | C&L カット&ループ |

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

■ パターン写真





RM-51


RM-52


RM-53


RM-51


TI-54


TI-52


TI-54

# TI | サンパティオ

多配色のストライプをカット&ループで仕上げた人気商品です。

標準価格（税別） **9,950**円／m² MADE IN JAPAN

フリーカット可

ナイロングラフィック タフテッド


| | |
|---|---|
| ■ 組成 | 原着ナイロン（6.6ナイロン）100% |
| ■ パイル長 | 6.5〜2.5mm（全厚 8.5mm） |
| ■ 重量 | 2,400g／m² |
| ■ 密度 | 1/10G |
| ■ ロール巾 | 368cm フリーカット可 |
| ■ リピート | タテ26.4cm ヨコ26.3cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 EN 070005 |

■ 機能 防炎 制電 SH 防汚性 中歩行

■ 形状 C&L カット&ループ


● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

■ パターン写真





RL-51


RL-52


RL-52

# RL | サンリーガル

精密なダマスク模様が特徴の商品です。

標準価格（税別） **9,600**円／m² MADE IN JAPAN

ロールカットのみ

ナイロングラフィック タフテッド


| | |
|---|---|
| ■ 組成 | 原着ナイロン（6.6ナイロン）100% |
| ■ パイル長 | 6.5〜3mm（全厚 9mm） |
| ■ 重量 | 2,050g／m² |
| ■ 密度 | 1/10G |
| ■ ロール巾 | 364cm ロールカットのみ |
| ■ リピート | タテ47.8cm ヨコ45.5cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2130218 |

■ 機能 防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 防ダニ 抗菌

■ 形状 C&L カット&ループ

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

■ パターン写真



受注生産品

# RG | サンレガリアII

格調高い英国調の伝統的なロングセラー商品です。

標準価格（税別） **19,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター


| | |
|---|---|
| ■ 組成 | 毛80% ナイロン20% |
| ■ パイル長 | 7mm（全厚 9.5mm） |
| ■ 重量 | 2,250g／m² |
| ■ 密度 | 7羽 |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2160220 |
| ■ 機能 | 防炎 制電 中歩行 |
| ■ 形状 | CUT カットパイル |

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上
（500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

- ボーダーのコーナージョイントは、必ずしも柄が合うわけではありません。
- 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

**ボーダー**
右の写真のように2組のボーダーが1枚になっていますので中央でカットしてお使いください。




**RG-51**





360cm巾 ロールカットのみ
リピート　タテ38cm ヨコ36cm

**RG-52**





91cm巾 ロールカットのみ
リピート　タテ28.5cm ヨコ45.5cm

**RG-53**




360cm巾 ロールカットのみ
リピート　タテ19cm ヨコ18cm



RG-51・52・53

EC-51



EC-52



EC-53



EC-54



0 20 40 60

366cm巾 ロールカットのみ
リピート　タテ45.7cm ヨコ45.7cm


EC-55



0 24 45.5

91cm巾 ロールカットのみ
リピート　タテ23.5cm ヨコ45.5cm

EC-56



0 20 40 60

366cm巾 ロールカットのみ
リピート　タテ15.2cm ヨコ15.2cm

60 40 20 0 cm

受注生産品

# EC | サンデコールII

飛び柄のセット商品です。

標準価格（税別） **19,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | 毛80% ナイロン20% |
| ■ パイル長 | 7mm（全厚 9.5mm） |
| ■ 重量 | 2,250g／m² |
| ■ 密度 | 7羽 |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2160220 |

■ 機能 防炎 制電 中歩行

■ 形状 CUT カットパイル


■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上
（500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

- ボーダーのコーナージョイントは、必ずしも柄が合うわけではありません
- 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

**ボーダー**

右の写真のように2組のボーダーが1枚になっていますので中央でカットしてお使いください。






EC-51・52・53

受注生産品

# AO | サンアリオスII

人気の飛び柄のセット商品です。

標準価格（税別） **19,000**円／m² MADE IN CHINA

ロールカットのみ

アキスミンスター

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | 毛80% ナイロン20% |
| ■ パイル長 | 7mm（全厚 9.5mm） |
| ■ 重量 | 2,250g／m² |
| ■ 密度 | 7羽 |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2160220 |
| ■ 機能 | 防炎 制電 中歩行 |
| ■ 形状 | CUT カットパイル |


■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上
  （500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

- ボーダーのコーナージョイントは、必ずしも柄が合うわけではありません。
- 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

**ボーダー**

右の写真のように2組のボーダーが1枚になっていますので中央でカットしてお使いください。




**AO-54**





360cm巾 ロールカットのみ
リピート　タテ20cm ヨコ20cm

**AO-55**





91cm巾 ロールカットのみ
リピート　タテ5cm ヨコ45.5cm

**AO-56**




360cm巾 ロールカットのみ
リピート　タテ7.6cm ヨコ8.6cm



AO-54・55・56



FA-51

受注生産品

## FA | サンフリージアII

ブライダルや宴会場にご使用いただける人気商品です。

標準価格（税別） **19,000**円／m² MADE IN CHINA

ロールカットのみ

アキスミンスター


| | |
|---|---|
| ■ 組成 | 毛80% ナイロン20% |
| ■ パイル長 | 7mm（全厚 9.5mm） |
| ■ 重量 | 2,250g／m² |
| ■ 密度 | 7羽 |
| ■ ロール巾 | 364cm ロールカットのみ |
| ■ リピート | タテ91cm ヨコ91cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2160220 |
| ■ 機能 | 防炎 制電 中歩行 |
| ■ 形状 | CUT カットパイル |

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上
（500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

FA-51






ME-51

## ME | サンミラージュ

グラデーションの様なベースに花束の飛び柄が特徴の商品です。

標準価格（税別） **22,000**円／m² MADE IN JAPAN

ロールカットのみ

アキスミンスター


| | |
|---|---|
| ■ 組成 | 毛80% ナイロン20% |
| ■ パイル長 | 8mm（全厚 10mm） |
| ■ 重量 | 2,500g／m² |
| ■ 密度 | 7羽 |
| ■ ロール巾 | 364cm ロールカットのみ |
| ■ リピート | タテ60.5cm ヨコ121.5cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 EO 920465 |
| ■ 機能 | 防炎 制電 防汚性 中歩行 |
| ■ 形状 | CUT カットパイル |

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

ME-51



ME-52



受注生産品

# RO | サンロイヤルII

繊細で気品のある色調が特長の薔薇柄カーペットです。

標準価格（税別） **19,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | 毛80% ナイロン20% |
| ■ パイル長 | 7mm（全厚 9.5mm） |
| ■ 重量 | 2,250g／m² |
| ■ 密度 | 7羽 |
| ■ ロール巾 | 364cm ロールカットのみ |
| ■ リピート | タテ94.5cm ヨコ91cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2160220 |

■ 機能 防炎 制電 中歩行

■ 形状 CUT カットパイル

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上（500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）


※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

**RO-51**



**RO-52**






RO-52

受注生産品

# CW | サンカレイド

大胆なクラシック柄が特徴の商品です。

標準価格（税別） **19,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | 毛80% ナイロン20% |
| ■ パイル長 | 7mm（全厚 9.5mm） |
| ■ 重量 | 2,250g／m² |
| ■ 密度 | 7羽 |
| ■ ロール巾 | 400cm ロールカットのみ |
| ■ リピート | タテ200cm ヨコ200cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2160220 |

■ 機能 防炎 制電 中歩行


■ 形状 CUT カットパイル

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上（500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

**CW-51**






CW-51



PL-51

受注生産品

# PL | サンプリンス

大柄のダマスク柄が特徴の商品です。

標準価格（税別） **19,000**円／m²　MADE IN CHINA

ロールカットのみ

アキスミンスター

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | 毛80% ナイロン20% |
| ■ パイル長 | 7mm（全厚 9.5mm） |
| ■ 重量 | 2,250g／m² |
| ■ 密度 | 7羽 |
| ■ ロール巾 | 400cm ロールカットのみ |
| ■ リピート | タテ98cm ヨコ100cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2160220 |

■ 機能　防炎　制電　中歩行


■ 形状　CUT　カットパイル

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上
  （500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

**PL-51**






FZ-51

受注生産品

# FZ | サンフィレンツェII

大柄な唐草柄が特徴の商品です。

標準価格（税別） **19,000**円／m²　MADE IN CHINA

ロールカットのみ

アキスミンスター

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | 毛80% ナイロン20% |
| ■ パイル長 | 7mm（全厚 9.5mm） |
| ■ 重量 | 2,250g／m² |
| ■ 密度 | 7羽 |
| ■ ロール巾 | 366cm ロールカットのみ |
| ■ リピート | タテ91.5cm ヨコ91.5cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2160220 |

■ 機能　防炎　制電　中歩行

■ 形状　CUT　カットパイル

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上
  （500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）


※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

**FZ-51**



**FZ-52**



受注生産品

# GC | サンレガシィII

柄が浮き立つような立体感を表現している切り絵調のカーペットです。

標準価格（税別） **19,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター


| | |
|---|---|
| ■ 組成 | 毛80% ナイロン20% |
| ■ パイル長 | 7mm（全厚 9.5mm） |
| ■ 重量 | 2,250g／m² |
| ■ 密度 | 7羽 |
| ■ ロール巾 | 364cm ロールカットのみ |
| ■ リピート | タテ60cm ヨコ91cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2160220 |
| ■ 機能 | 防炎 制電 中歩行 |
| ■ 形状 | CUT カットパイル |

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上
（500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

### GC-51






GC-51

受注生産品

# MU | サンムーランII

クラシカルなデザインが特徴の商品です。

標準価格（税別） **19,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター


| | |
|---|---|
| ■ 組成 | 毛80% ナイロン20% |
| ■ パイル長 | 7mm（全厚 9.5mm） |
| ■ 重量 | 2,250g／m² |
| ■ 密度 | 7羽 |
| ■ ロール巾 | 366cm ロールカットのみ |
| ■ リピート | タテ92.5cm ヨコ91.5cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2160220 |
| ■ 機能 | 防炎 制電 中歩行 |
| ■ 形状 | CUT カットパイル |


■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上
（500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。


● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

### MU-51



MU-51



LZ-51

受注生産品

# LZ | サンロータス

大柄なダリアをあしらった新商品です。

標準価格（税別） **19,000**円／m² MADE IN CHINA

ロールカットのみ

アキスミンスター

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | 毛80% ナイロン20% |
| ■ パイル長 | 7mm（全厚 9.5mm） |
| ■ 重量 | 2,250g／m² |
| ■ 密度 | 7羽 |
| ■ ロール巾 | 400cm ロールカットのみ |
| ■ リピート | タテ524cm ヨコ400cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2160220 |

■ 機能 防炎 制電 中歩行


■ 形状 CUT カットパイル

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上
（500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

LZ-51






AE-51

# AE | サンキャッスル®

リゾート風唐草柄が特徴の商品です。

標準価格（税別） **24,000**円／m² MADE IN JAPAN

ロールカットのみ

アキスミンスター


| | |
|---|---|
| ■ 組成 | 毛80% ナイロン20% |
| ■ パイル長 | 7mm（全厚 9mm） |
| ■ 重量 | 2,500g／m² |
| ■ 密度 | 7羽 |
| ■ ロール巾 | 364cm ロールカットのみ |
| ■ リピート | タテ91cm ヨコ91cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 EN 930031 |

■ 機能 防炎 制電 防汚性 中歩行

■ 形状 CUT カットパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

AE-51



# MJ | サンメープルII 受注生産品

紅葉をランダムに配置した和を感じるデザインが特徴の商品です。

標準価格（税別） **19,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | 毛80% ナイロン20% |
| ■ パイル長 | 7mm（全厚 9.5mm） |
| ■ 重量 | 2,250g／m² |
| ■ 密度 | 7羽 |
| ■ ロール巾 | 366cm ロールカットのみ |
| ■ リピート | タテ165.5cm ヨコ366cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2160220 |
| ■ 機能 | 防炎 制電 中歩行 |
| ■ 形状 | CUT カットパイル |

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上（500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。




MJ-51

## MJ-51



## MJ-52




366cm巾 ロールカットのみ

# SB | サンシルビアII 受注生産品

桜の花びらをあしらった華やかな和を感じる商品です。

標準価格（税別） **19,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | 毛80% ナイロン20% |
| ■ パイル長 | 7mm（全厚 9.5mm） |
| ■ 重量 | 2,250g／m² |
| ■ 密度 | 7羽 |
| ■ ロール巾 | 364cm ロールカットのみ |
| ■ リピート | タテ91cm ヨコ91cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2160220 |
| ■ 機能 | 防炎 制電 中歩行 |
| ■ 形状 | CUT カットパイル |

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。


■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上（500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。




SB-51

## SB-51




364cm巾 ロールカットのみ

MO-51




366cm巾ロールカットのみ

# MO | サンメモリー®

様々な色合いの紅葉をちらした華やかな商品です。

標準価格（税別） **22,000**円／m² MADE IN JAPAN

ロールカットのみ

アキスミンスター

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | 毛80% ナイロン20% |
| ■ パイル長 | 8mm（全厚 10mm） |
| ■ 重量 | 2,500g／m² |
| ■ 密度 | 7羽 |
| ■ ロール巾 | 366cm ロールカットのみ |
| ■ リピート | タテ91.5cm ヨコ183cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 EO 920465 |
| ■ 機能 | 防炎 制電 防汚性 中歩行 |
| ■ 形状 | CUT カットパイル |

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。



MO-51

# LJ | サンレジェンドII 受注生産品

複雑な幾何学模様がモダンに感じる商品です。

標準価格（税別） **19,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター


| | |
|---|---|
| ■ 組成 | 毛80% ナイロン20% |
| ■ パイル長 | 7mm（全厚 9.5mm） |
| ■ 重量 | 2,250g／m² |
| ■ 密度 | 7羽 |
| ■ ロール巾 | 366cm ロールカットのみ |
| ■ リピート | タテ61cm ヨコ61cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2160220 |

■ 機能 防炎 制電 中歩行

■ 形状 CUT カットパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

**LJ-51**




366cm巾 ロールカットのみ

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上（500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。



LJ-51・OS-63

# FI | サンスフィアII

多色丸柄をランダムに配置し、和でも洋でも使える商品です。

標準価格（税別） **18,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター


| | |
|---|---|
| ■ 組成 | 毛80% ナイロン20% |
| ■ パイル長 | 7mm（全厚 9.5mm） |
| ■ 重量 | 2,240g／m² |
| ■ 密度 | 7羽 |
| ■ ロール巾 | 364cm ロールカットのみ |
| ■ リピート | タテ91cm ヨコ91.3cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2160220 |

■ 機能 防炎 制電 中歩行

■ 形状 CUT カットパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

**FI-51**




364cm巾 ロールカットのみ



FI-51



BH-51

# BH | サンブランチ

枝が重なり合った様に見える和の空間でお勧めの商品です。


標準価格（税別） **18,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | 毛80% ナイロン20% |
| ■ パイル長 | 7mm（全厚 9.5mm） |
| ■ 重量 | 2,240g／m² |
| ■ 密度 | 7羽 |
| ■ ロール巾 | 364cm ロールカットのみ |
| ■ リピート | タテ91cm ヨコ91cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2160220 |
| ■ 機能 | 防炎 制電 中歩行 |
| ■ 形状 | CUT カットパイル |

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

**BH-51**




364cm巾 ロールカットのみ



CY-51

# CY | サンクラウド 受注生産品

287cm巾の横リピート無しの商品です。

標準価格（税別） **19,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | 毛80% ナイロン20% |
| ■ パイル長 | 7mm（全厚 9.5mm） |
| ■ 重量 | 2,250g／m² |
| ■ 密度 | 7羽 |
| ■ ロール巾 | 287cm ロールカットのみ |
| ■ リピート | タテ569cm（ヨコなし） |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2160220 |
| ■ 機能 | 防炎 制電 中歩行 |
| ■ 形状 | CUT カットパイル |


● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

※この商品は横リピートはありません。巾方向に柄はつながりませんので、ご注意ください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上（500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

**CY-51**




287cm巾 ロールカットのみ

# PI | サンプレーリー 受注生産品

水面を連想させる、動きのある商品です。

標準価格（税別） **19,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター


| | |
|---|---|
| ■ 組成 | 毛80% ナイロン20% |
| ■ パイル長 | 7mm（全厚 9.5mm） |
| ■ 重量 | 2,250g／m² |
| ■ 密度 | 7羽 |
| ■ ロール巾 | 400cm ロールカットのみ |
| ■ リピート | タテ243cm ヨコ200cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2160220 |

■ 機能 防炎 制電 中歩行

■ 形状 CUT カットパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

**PI-51**




400cm巾 ロールカットのみ

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上（500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。



PI-51

# RQ | サンラピッツ 受注生産品

波紋や音波の様に波の柄に動きのある商品です。

標準価格（税別） **19,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター


| | |
|---|---|
| ■ 組成 | 毛80% ナイロン20% |
| ■ パイル長 | 7mm（全厚 9.5mm） |
| ■ 重量 | 2,250g／m² |
| ■ 密度 | 7羽 |
| ■ ロール巾 | 400cm ロールカットのみ |
| ■ リピート | タテ134cm ヨコ200cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2160220 |

■ 機能 防炎 制電 中歩行

■ 形状 CUT カットパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

**RQ-51**




400cm巾 ロールカットのみ

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上（500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。



RQ-51



FG-51

## FG | サンフォース 受注生産品

六角形の幾何学柄を重ね、奥行きを表現した商品です。

標準価格（税別） **19,000**円／m² MADE IN CHINA

ロールカットのみ

アキスミンスター


| | |
|---|---|
| ■ 組成 | 毛80% ナイロン20% |
| ■ パイル長 | 7mm（全厚 9.5mm） |
| ■ 重量 | 2,250g／m² |
| ■ 密度 | 7羽 |
| ■ ロール巾 | 360cm ロールカットのみ |
| ■ リピート | タテ18cm ヨコ36cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2160220 |
| ■ 機能 | 防炎 制電 中歩行 |
| ■ 形状 | CUT カットパイル |

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上（500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

FG-51




360cm巾 ロールカットのみ



BZ-51

## BZ | サンブレス 受注生産品

縦横柄の重なりに、色差も加えた商品です。

標準価格（税別） **19,000**円／m² MADE IN CHINA

ロールカットのみ

アキスミンスター


| | |
|---|---|
| ■ 組成 | 毛80% ナイロン20% |
| ■ パイル長 | 7mm（全厚 9.5mm） |
| ■ 重量 | 2,250g／m² |
| ■ 密度 | 7羽 |
| ■ ロール巾 | 400cm ロールカットのみ |
| ■ リピート | タテ230cm ヨコ200cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2160220 |
| ■ 機能 | 防炎 制電 中歩行 |
| ■ 形状 | CUT カットパイル |

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上（500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

BZ-51




400cm巾 ロールカットのみ

# EW | サンエコー 受注生産品

流線型の柄をリピート大きく大胆な動きを表現した商品です。

標準価格（税別） **19,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター


| | |
|---|---|
| ■ 組成 | 毛80% ナイロン20% |
| ■ パイル長 | 7mm（全厚 9.5mm） |
| ■ 重量 | 2,250g／m² |
| ■ 密度 | 7羽 |
| ■ ロール巾 | 400cm ロールカットのみ |
| ■ リピート | タテ558cm ヨコ400cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2160220 |

■ 機能 防炎 制電 中歩行

■ 形状 CUT カットパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

## EW-51




400cm巾 ロールカットのみ

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上（500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。



EW-51

# DI | サンデイジー 受注生産品

流線型柄に大きな丸柄をランダムに配置した商品です。

標準価格（税別） **19,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター


| | |
|---|---|
| ■ 組成 | 毛80% ナイロン20% |
| ■ パイル長 | 7mm（全厚 9.5mm） |
| ■ 重量 | 2,250g／m² |
| ■ 密度 | 7羽 |
| ■ ロール巾 | 400cm ロールカットのみ |
| ■ リピート | タテ118cm ヨコ100cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2160220 |

■ 機能 防炎 制電 中歩行

■ 形状 CUT カットパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

## DI-51




400cm巾 ロールカットのみ


■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上（500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。



DI-51

EM-51




364cm巾ロールカットのみ

■ ご案内
● この商品は生産上の都合により廃番となりました。
在庫無くなり次第アキスミンスターへ製法変更し、掲載写真と類似の新商品を発売予定です。
※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

# EM | サンエルム ®

大胆な花柄が特徴の商品です。

標準価格（税別） **18,000**円／m² MADE IN JAPAN
ロールカットのみ

ウィルトン

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | アクリル**80%** ナイロン**20%** |
| ■ パイル長 | **7**mm（全厚 **9**mm） |
| ■ 重量 | **2,300**g／m² |
| ■ 密度 | **7**羽 |
| ■ ロール巾 | **364**cm ロールカットのみ |
| ■ リピート | タテ**91**cm ヨコ**91**cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 EO 850555 |

■ 機能 防炎 制電 中歩行

■ 形状 CUT カットパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。



EM-51

# WZ | サンワルツ

軽快で優美な唐草模様が特徴の商品です。


標準価格（税別） **19,500**円／m² MADE IN JAPAN
ロールカットのみ

カラーテック

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | 原着ナイロン（6.6ナイロン）100% |
| ■ パイル長 | 7〜5mm（全厚 9.5mm） |
| ■ 重量 | 2,990g／m² |
| ■ 密度 | 1/7G |
| ■ ロール巾 | 364cm ロールカットのみ |
| ■ リピート | タテ91cm ヨコ91cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2130221 |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性 中歩行 |
| ■ 形状 | C&L カット&ループ |

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

## WZ-51




364cm巾 ロールカットのみ



WZ-51

# PU | サンプレシャス

伝統的な唐草柄をモダンにアレンジした商品です。


標準価格（税別） **19,500**円／m² MADE IN JAPAN
ロールカットのみ

カラーテック

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | BCFナイロン100% |
| ■ パイル長 | 7〜5mm（全厚 10mm） |
| ■ 重量 | 2,990g／m² |
| ■ 密度 | 5/32G |
| ■ ロール巾 | 364cm ロールカットのみ |
| ■ リピート | タテ91cm ヨコ91cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2130246 |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性 中歩行 |
| ■ 形状 | C&L カット&ループ |

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

## PU-51





364cm巾 ロールカットのみ



PU-51

NR-51




364cm巾ロールカットのみ

# NR | サンネイチャー

地衣類からインスピレーションを受け、石の中に様々な色が混じり合った具合を表現した商品です。

標準価格（税別） **19,500**円／m² MADE IN JAPAN
ロールカットのみ

カラーテック

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | 原着ナイロン（6.6ナイロン）100% |
| ■ パイル長 | 7〜5mm（全厚 10mm） |
| ■ 重量 | 2,930g／m² |
| ■ 密度 | 5/32G |
| ■ ロール巾 | 364cm ロールカットのみ |
| ■ リピート | タテ182cm ヨコ364cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2160486 |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性 中歩行 |
| ■ 形状 | C&L カット&ループ |

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。



NR-51

# BA | サンブレイド

和を感じさせる大胆な流れが特徴の商品です。


標準価格（税別） **19,500**円／m² MADE IN JAPAN
ロールカットのみ

カラーテック

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | **BCF**ナイロン**100%** |
| ■ パイル長 | **7**～**5**mm（全厚 **10**mm） |
| ■ 重量 | **3,000**g／m² |
| ■ 密度 | **5/32**G |
| ■ ロール巾 | **364**cm ロールカットのみ |
| ■ リピート | タテ**182**cm ヨコ**182**cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2130245 |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性 中歩行 |
| ■ 形状 | C&L カット&ループ |

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

**BA-52**




364cm巾 ロールカットのみ



BA-52

# JP | サンジャポネ

彩やかな着物をイメージさせる大胆な色使いの商品です。


標準価格（税別） **19,500**円／m² MADE IN JAPAN
ロールカットのみ

カラーテック


| | |
|---|---|
| ■ 組成 | **BCF**ナイロン**100%** |
| ■ パイル長 | **7**～**5**mm（全厚 **10**mm） |
| ■ 重量 | **2,930**g／m² |
| ■ 密度 | **5/32**G |
| ■ ロール巾 | **364**cm ロールカットのみ |
| ■ リピート | タテ**91**cm ヨコ**182**cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2130244 |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性 中歩行 |
| ■ 形状 | C&L カット&ループ |

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

**JP-51**




364cm巾 ロールカットのみ



JP-51



MQ-52・OS-55

# MQ | サンメビウス

複雑に重なり合ったサークル柄が特徴の商品です。

標準価格（税別） **19,500**円／m² MADE IN JAPAN


ロールカットのみ

カラーテック

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | 原着ナイロン（6.6ナイロン）100% |
| ■ パイル長 | 7〜5mm（全厚 10mm） |
| ■ 重量 | 2,000g／m² |
| ■ 密度 | 5/32G |
| ■ ロール巾 | 364cm ロールカットのみ |
| ■ リピート | タテ91cm ヨコ91cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2130240 |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性 中歩行 |
| ■ 形状 | C&L カット&ループ |

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

## MQ-52




364cm巾 ロールカットのみ



GR-51

# GR | サングラシア

深みのあるベースに粗いラインを走らせた迫力ある商品です。

標準価格（税別） **19,500**円／m² MADE IN JAPAN


ロールカットのみ

カラーテック

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | 原着ナイロン（6.6ナイロン）100% |
| ■ パイル長 | 7mm（全厚 9mm） |
| ■ 重量 | 2,800g／m² |
| ■ 密度 | 5/32G |
| ■ ロール巾 | 364cm ロールカットのみ |
| ■ リピート | タテ91cm ヨコ91cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 EN 100089 |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性 中歩行 |
| ■ 形状 | CUT カットパイル |

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

## GR-51




364cm巾 ロールカットのみ


# カスタムオーダー納品実績

## アキスミンスター



納品事例:神戸ベイシェラトン ホテル&タワーズ　　撮影:株式会社エスエス　大阪支店
設計:株式会社石井建築事務所

## アキスミンスター



納品事例:ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル
設計:FHAMS

## ウィルトン



納品事例:神戸ポートピアホテル　中国レストラン「聚景園」
設計:株式会社スタジオ･エム

## ウィルトン



納品事例:八芳園 宴会場「グレース」　　撮影:ナカサアンドパートナーズ
内装設計:有限会社橋本夕紀夫デザインスタジオ

## カラーテック



納品事例:ウェスティンルスツリゾート「ロビーラウンジ」(加森観光株式会社)
設計:Hirsch Bedner Associates / ハーシュ·ベドナー· アソシエイツ

## タフテッドカーペット



納品事例:ホテル日航大阪「ニッコープレミアムフロア」
設計:株式会社イリア(村井尚登、川嶋宏、佐藤真衣)

# カスタムオーダーシステム（ロールカーペット）
CUSTOM ORDER SYSTEM

## お客様のご要望に応じたデザインで
## カスタムオーダーロールカーペットを承ります。

■カスタムオーダー

| | |
|---|---|
| お打ち合わせ | 全体のコンセプト、イメージ、ご予算、数量、納期をお伺いします。 |
| | 納期:別途ご相談 |
| プレゼンテーション | コンピューターグラフィックスによるデザイン画にお見積もりを添えて提案致します。 |
| デザイン決定 | 提案内容をご検討、ご決定いただきます。<br>※デザインをご提供いただいた場合、デザインの版権につきましては、お客様にて必ずご確認ください。※デザインによっては、お受け出来ない場合がございます。 |
| | 納期:約1ヶ月～1ヶ月半（内容により） |
| 試作品の提出 | ご決定いただいたデザイン、クオリティに基づき、試作を致します。（30cm角程度） |
| 試作品のご確認・ご承認 | 試作品のデザイン、クオリティをご確認・ご承認いただき、決定となります。 |
| 色柄決定・ご発注 | 最終決定後、ご発注いただき、生産を開始します。 |
| | 納期:約1ヶ月半～（内容により） |
| 納　品 | ※製法、数量などによって価格・納期が異なってきますので、弊社営業員までお問い合わせください。 |



納品事例:しずぎん本部タワー　　内装設計:株式会社日建スペースデザイン
設計:株式会社日建設計　　撮影:ナカサアンドパートナーズ

| 種類（カスタムオーダーロールカーペット） | 色数／テクスチャー | パイル長／密度 | 受注単位 |
|---|---|---|---|
| **柄タフト（カラーテック・OMT）**<br>6色の範囲で多彩な柄を表現できます。カットパイル或いは、カット&ループも可能です。リピート制限がない大柄が作成可能です。<br>  <br>参考写真 | 6色まで<br>レベルカット<br>カット&ループ | ・7～12mm<br>・1/7G<br>・5/32G | 100m²以上 |
| **アキスミンスター**<br>12色までの色数を使える、織りカーペットです。自由で多彩な柄表現ができます。カットパイルのみの生産となります。<br>  <br>参考写真 | 12色まで<br>レベルカット | ・7～12mm<br>・7羽×7～10段 | 300m²以上 |
| **ウィルトン**<br>高級織りカーペットです。5色までの色数を使って自由な柄表現ができます。<br>  <br>参考写真 | 5色まで<br>カット<br>ループ<br>カット&ループ | ・4～15mm<br>・8羽×7～9段 | 300m²以上 |
| **一般タフト**<br>色数、柄の大きさに制限がありますが、ローコストで大量生産に向いています。機種によっては大柄やロングリピートも可能です。<br>  <br>参考写真 | 目安3色程度<br>レベルカット<br>カット&ループ<br>ハイ・ロールループ<br>レベルループ | ・3～12 mm<br>・1/8G<br>・1/10G<br>・1/16G | 500m²以上 |


※「受注単位」の数量は一般的な目安であり、それ以下でも対応可能です。現場状況に応じて別途お見積りいたしますので、詳細は弊社営業員までお問い合せください。

# カスタムオーダーシステム（ハンドフックカーペット）
CUSTOM ORDER SYSTEM

## お客様のご要望に応じたデザインで
## カスタムオーダーハンドフックカーペットを承ります。

■カスタムオーダー

| | |
|---|---|
| お打ち合わせ | 全体のコンセプト、イメージ、ご予算、数量、納期をお伺いします。 |
| | ▼ 納期:別途ご相談 |
| プレゼンテーション | コンピューターグラフィックスによるデザイン画にお見積もりを添えて提案致します。 |
| | ▼ |
| デザイン決定 | 提案内容をご検討、ご決定いただきます。<br>※デザインをご提供いただいた場合、デザインの版権につきましては、お客様にて必ずご確認ください。※デザインによっては、お受け出来ない場合がございます。 |
| | ▼ 納期:約1ヶ月～1ヶ月半（内容により） |
| 試作品の提出 | ご決定いただいたデザイン、クオリティに基づき、試作を致します。（30cm角程度） |
| | ▼ |
| 試作品のご確認・ご承認 | 試作品のデザイン、クオリティをご確認・ご承認いただき、決定となります。 |
| | ▼ |
| 色柄決定・ご発注 | 最終決定後、ご発注いただき、生産を開始します。 |
| | ▼ 納期:約1ヶ月半～（内容により） |
| 納　品 | ※製法、数量などによって価格・納期が異なってきますので、弊社営業員までお問い合わせください。 |

| 種類（カスタムオーダーハンドフックカーペット） | 色数／テクスチャー | パイル長／密度 | 受注単位 |
|---|---|---|---|
| ハンドフック<br>パイルの長さ・太さ・テクスチャー・素材・色柄が自由に選択できリピート制限がないため、ラグマットから緞通調の大柄が作成可能です。<br>   <br>参考写真 | 目安5～10色程度<br>カット<br>ループ<br>カット&ループ | ・10～15mm程度<br>・4,800粒<br>・5,600粒 | 1m²から可能 |
| 標準代表規格 | ウール100%　3番単糸 6本引揃え　4,800粒<br>ウール100%　3番単糸 6本引揃え　5,600粒 | | |

※「受注単位」の数量は一般的な目安であり、それ以下でも対応可能です。現場状況に応じて別途お見積りいたしますので、詳細は弊社営業員までお問い合せください。



納品事例:エクシブ軽井沢パセオ
内装設計:株式会社日建スペースデザイン



納品事例:中之島フェスティバルホール
設計:株式会社日建設計

# RF | サンリファイン

ウィルトンを思わせるようなカット&ループの商品で、
ループ部分は原着ナイロンのブライト糸で表現しています。

標準価格（税別） **15,000**円／m² MADE IN JAPAN
ロールカットのみ

ウールカーペット

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | 毛92% 原着ナイロン8% |
| ■ パイル長 | 8〜3mm（全厚 10mm） |
| ■ 重量 | 2,090g／m² |
| ■ 密度 | 1/8G |
| ■ ロール巾 | 364cm ロールカットのみ |
| ■ リピート | タテ1.8cm ヨコ2.5cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2160453 |
| ■ 機能 | 防炎 制電 中歩行 防ダニ 抗菌 |

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。


RF-51


RF-53


RF-52


RF-54


RF-51



CN-51



CN-54



CN-53

# CN | ニューサンシンシア

カシミア素材を3%混入させた付加価値の高い商品です。

標準価格（税別） **10,500**円／m² MADE IN JAPAN

フリーカット可

ウールカーペット

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | 毛100%（カシミア混） |
| ■ パイル長 | H7mm L5mm（全厚 10mm） |
| ■ 重量 | 2,150g／m² |
| ■ 密度 | 1/8G |
| ■ ロール巾 | 364cm フリーカット可 |
| ■ 防炎 | 試験番号 EN 100078 |
| ■ 機能 | 防炎 制電 中歩行 防ダニ 抗菌 |

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。



CN-54

# VE | サンベルディ

カット&ループとレーヨン糸の光沢が特徴の商品です。

標準価格（税別） **21,500**円／m² MADE IN JAPAN
ロールカットのみ

ウールカーペット

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | 毛85% レーヨン15%（ウィルトン） |
| ■ パイル長 | 6〜5mm（全厚 8mm） |
| ■ 重量 | 2,150g／m² |
| ■ 密度 | 8羽 |
| ■ ロール巾 | 364cm ロールカットのみ |
| ■ 防炎 | 試験番号 EN 070012 |
| ■ 機能 | 防炎 制電 防汚性 中歩行 |

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。


VE-53


VE-54


VE-54

# HE | サンヘリオス®

高級感とミックス感が特徴の商品です。

標準価格（税別） **27,500**円／m² MADE IN JAPAN
ロールカットのみ

ウールカーペット


| | |
|---|---|
| ■ 組成 | 毛100%（ウィルトン） |
| ■ パイル長 | H10mm L8mm（全厚 12mm） |
| ■ 重量 | 2,450g／m² |
| ■ 密度 | 8羽 |
| ■ ロール巾 | 364cm ロールカットのみ |
| ■ 防炎 | 試験番号 EO 910520 |
| ■ 機能 | 防炎 制電 防汚性 中歩行 |

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。


HE-52


HE-53


HE-53



UT-52 （1目盛り10cm）



UT-53 （1目盛り10cm）

# UT | ニューサンクオーツ

格子柄をカット&ループで表現した商品です。

標準価格（税別） **21,500**円／m² MADE IN JAPAN

ロールカットのみ

ウールカーペット

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | 毛99% レーヨン1%（ウィルトン） |
| ■ パイル長 | 7〜5mm（全厚 10mm） |
| ■ 重量 | 1,770g／m² |
| ■ 密度 | 8羽 |
| ■ ロール巾 | 355cm ロールカットのみ |
| ■ リピート | タテ19cm ヨコ17.8cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2130233 |
| ■ 機能 | 防炎 制電 防汚性 中歩行 |

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。



UT-53



CQ-51



CQ-52

# CQ | サンキャメル®

色使いが華やかな格子柄の商品です。

標準価格（税別） **23,000**円／m² MADE IN JAPAN

ロールカットのみ

ウールカーペット

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | 毛80% ナイロン20%（ウィルトン） |
| ■ パイル長 | H7mm L6mm（全厚 9mm） |
| ■ 重量 | 2,650g／m² |
| ■ 密度 | 8羽 |
| ■ ロール巾 | 364cm ロールカットのみ |
| ■ リピート | タテ15.1cm ヨコ15.2cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 EO 970280 |
| ■ 機能 | 防炎 制電 防汚性 中歩行 |

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。




CQ-51

# NA | サンナチュラル®

中粒ループがバイアス状に走った商品です。

標準価格（税別） **10,500**円／m² MADE IN JAPAN
フリーカット可

ウールカーペット

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | 毛100% |
| ■ パイル長 | 8mm（全厚 10mm） |
| ■ 重量 | 2,450g／m² |
| ■ 密度 | 5/16G |
| ■ ロール巾 | 364cm フリーカット可 |
| ■ 防炎 | 試験番号 EO 900476 |
| ■ 機能 | 防炎 制電 中歩行 防ダニ 抗菌 |

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。


NA-55


NA-53


NA-56


NA-52


NA-53

# MC | サンマーチ®

シンプルな小粒ループが特徴の商品です。

標準価格（税別） **9,500**円／m² MADE IN JAPAN
フリーカット可

ウールカーペット

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | 毛100% |
| ■ パイル長 | 5mm（全厚 8mm） |
| ■ 重量 | 2,200g／m² |
| ■ 密度 | 5/32G |
| ■ ロール巾 | 364cm フリーカット可 |
| ■ 防炎 | 試験番号 EO 910412 |
| ■ 機能 | 防炎 制電 中歩行 防ダニ 抗菌 |

● 意匠性を高めるために、ウールの綿（ネップ）を混入していますが、つまみ取らないでください。
● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。


MC-51


MC-54


MC-56


MC-55


MC-56


DL-51


DL-52


DL-53


DL-54


DL-54

# DL | サンデリカ

ポリエステル糸混合の光沢感が特徴の商品です。

標準価格（税別） **5,900**円／m²　MADE IN JAPAN
フリーカット可

ウールカーペット

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | 毛65% ポリエステル35% |
| ■ パイル長 | H5mm L4mm（全厚 7mm） |
| ■ 重量 | 1,750g／m² |
| ■ 密度 | 1/8G |
| ■ ロール巾 | 364cm フリーカット可 |
| ■ 防炎 | 試験番号 EO 100129 |
| ■ 機能 | 防炎 制電 軽歩行 防ダニ 抗菌 |

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。


LC-55


LC-52


LC-54


LC-52

# LC | サンラーセン®

英国羊毛を100%使用した、ウールの粗野な素材感が人気の商品です。

標準価格（税別） **10,500**円／m²　MADE IN JAPAN
フリーカット可

ウールカーペット

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | 毛100%（英国羊毛100%） |
| ■ パイル長 | 7mm（全厚 9.5mm） |
| ■ 重量 | 2,250g／m² |
| ■ 密度 | 1/8G |
| ■ ロール巾 | 364cm フリーカット可 |
| ■ 防炎 | 試験番号 EN 030108 |
| ■ 機能 | 防炎 制電 中歩行 防ダニ 抗菌 |

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

# MR | サンメルシィ®

立体的表現に工夫をこらした草花柄の商品です。

標準価格（税別） **5,500**円／m² MADE IN JAPAN
フリーカット可

ポリプロピレンカーペット

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | 原着ポリプロピレン100% |
| ■ パイル長 | 6〜3mm（全厚 8mm） |
| ■ 重量 | 2,050g／m² |
| ■ 密度 | 1/10G |
| ■ ロール巾 | 364cm フリーカット可 |
| ■ リピート | タテ60.6cm ヨコ60.6cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 EO 100134 |
| ■ 機能 | 防炎 制電 中歩行 防ダニ 抗菌 |

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

■ パターン写真





MR-51


MR-52


MR-52

# PT | サンプランタ

シンプルな蔦柄が特徴の商品です。

標準価格（税別） **5,000**円／m² MADE IN JAPAN
フリーカット可

ポリプロピレンカーペット

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | 原着ポリプロピレン100% |
| ■ パイル長 | 5〜3mm（全厚 7mm） |
| ■ 重量 | 2,080g／m² |
| ■ 密度 | 1/10G |
| ■ ロール巾 | 364cm フリーカット可 |
| ■ リピート | タテ96cm ヨコ91cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2130192 |
| ■ 機能 | 防炎 制電 中歩行 防ダニ 抗菌 |

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

■ パターン写真





PT-51


PT-52


PT-52


AS-51


AS-52


AS-53


AS-52

## AS | サンアメーズ®

多色ミックスのバイアス柄が特徴の商品です。

標準価格（税別） **5,500**円／m² MADE IN JAPAN
フリーカット可

ポリプロピレンカーペット

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | 原着ポリプロピレン**100%** |
| ■ パイル長 | **4**mm（全厚 **6.5**mm） |
| ■ 重量 | **1,850**g／m² |
| ■ 密度 | **1/10**G |
| ■ ロール巾 | **364**cm フリーカット可 |
| ■ リピート | タテ**4.1**cm ヨコ**4.5**cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 EN 030081 |
| ■ 機能 | 防炎 制電 中歩行 |

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。


CO-54


CO-52


CO-53


CO-54

## CO | サンアコード

ポリプロピレン素材のシャープなストライプ柄です。
繊細なラインで表現されたシンプルなデザインです。


標準価格（税別） **5,500**円／m² MADE IN JAPAN
フリーカット可

ポリプロピレンカーペット

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | 原着ポリプロピレン**100%** |
| ■ パイル長 | H**5**mm L**3**mm（全厚 **7.5**mm） |
| ■ 重量 | **1,950**g／m² |
| ■ 密度 | **1/10**G |
| ■ ロール巾 | **365**cm フリーカット可 |
| ■ リピート | タテ**5.6**cm ヨコ**8.1**cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 EN 060113 |
| ■ 機能 | 防炎 制電 中歩行 防ダニ 抗菌 |

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

■ パターン写真



# AN | サンアマンド

ふっくらした粒感とミックス感にこだわった
原着ナイロンの商品です。

標準価格（税別） **5,100**円／m²
フリーカット可

MADE IN JAPAN

ベーシックカーペット

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | 原着ナイロン（6.6ナイロン）100% |
| ■ パイル長 | 5〜3mm（全厚 7.5mm） |
| ■ 重量 | 1,600g／m² |
| ■ 密度 | 1/8G |
| ■ ロール巾 | 364cm フリーカット可 |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2130224 |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性 中歩行 防ダニ 抗菌 |

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。


AN-52


AN-53


AN-54


AN-54


EZ-55


EZ-53


EZ-52


EZ-54

# EZ | サンエルザ®

コントラクトからホームユースまで幅広く使われている
ロングセラー商品です。

標準価格（税別） **7,500**円／m²
フリーカット可

MADE IN JAPAN

ベーシックカーペット

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | 原着ナイロン（6.6ナイロン）100% |
| ■ パイル長 | 5.5〜2mm（全厚 7.5mm） |
| ■ 重量 | 2,150g／m² |
| ■ 密度 | 1/8G |
| ■ ロール巾 | 364cm フリーカット可 |
| ■ リピート | タテ2.2cm ヨコ1.6cm |
| ■ 防炎 | 試験番号 EO 990380 |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 防ダニ 抗菌 |

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。


EZ-54

# HL | サンシャリオII

フリーズ調に加工した糸を使用した人気の商品です。

標準価格（税別） **8,500**円／m²

MADE IN JAPAN

フリーカット可

ベーシックカーペット

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | 原着ポリプロピレン100% |
| ■ パイル長 | 16mm（全厚 17mm） |
| ■ 重量 | 2,220g／m² |
| ■ 密度 | 5/32G |
| ■ ロール巾 | 364cm フリーカット可 |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2160479 |
| ■ 機能 | 防炎 制電 軽歩行 防ダニ 抗菌 |

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。



HL-53



HL-55



HL-54



HL-54


BS-51


BS-52

# BS | サンバスク

ラグで人気のポリエステル糸をカット部分に使用して、
リネンの様な柔らかい風合いが特徴の商品です。

標準価格（税別） **5,000**円／m²　MADE IN JAPAN
フリーカット可

ベーシックカーペット

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | 原着ポリプロピレン**50%** ポリエステル**50%** |
| ■ パイル長 | **8.5**～**3.5**mm（全厚 **11.5**mm） |
| ■ 重量 | **1,570**g／m² |
| ■ 密度 | **1/8**G |
| ■ ロール巾 | **364**cm フリーカット可 |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2170025 |
| ■ 機能 | 防炎 制電 軽歩行 防ダニ 抗菌 |

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。


BS-52


LO-51


LO-52

# LO | サンワールド®

無地では無いミックス感のあるカットパイル商品です。

標準価格（税別） **5,500**円／m²　MADE IN JAPAN
フリーカット可

ベーシックカーペット

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | 原着ポリプロピレン**100%** |
| ■ パイル長 | **9**mm（全厚 **12**mm） |
| ■ 重量 | **2,250**g／m² |
| ■ 密度 | **1/8**G |
| ■ ロール巾 | **364**cm フリーカット可 |
| ■ 防炎 | 試験番号 EN 100079 |
| ■ 機能 | 防炎 制電 軽歩行 防ダニ 抗菌 |

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。


LO-52

# EL | サンエレガンス®

サンゲツウールカーペットの代名詞ともいえる人気商品です。

| | | |
|---|---|---|
| 標準価格（税別） | 10,000円／m² フリーカット可 | MADE IN JAPAN |
| ■ 組成 | 毛100% | |
| ■ パイル長 | 7mm（全厚 10mm） | |
| ■ 重量 | 2,150g／m² | |
| ■ 密度 | 1/10G | |
| ■ ロール巾 | 364cm フリーカット可 | |
| ■ 防炎 | 試験番号 EO 950289 | |
| ■ 機能 | 防炎 制電 防汚性 中歩行 防ダニ 抗菌 | |

- カットパイルの商品は使用中にパイルの方向が部分的に異なり、雲状のムラのように見える事があります。「くも」現象やシェーディング（日陰・明暗）と呼ばれるものでありこれはカットパイルの性質の為、商品の欠陥ではありません。
- ウールやアクリルなどに代表される短繊維の紡績糸使いのカットパイルカーペットは特に遊び毛が出ます。抜け毛とは異なり、商品の欠陥ではありません。
- 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。



EL-51



EL-56



EL-51



EL-58



EL-70



EL-55



EL-53



EL-57



EL-56



EL-59



EL-63



EL-71



EL-72




EL-62



EL-67


VT-51


VT-56



VT-55


VT-53


VT-58


VT-57


VT-54


VT-52

## VT | サンビクトリア®

粒感のしっかりとしたカットパイルの商品です。

| | |
|---|---|
| 標準価格（税別） | **15,500**円／m² MADE IN JAPAN<br>フリーカット可 |
| ■ 組成 | 毛100% |
| ■ パイル長 | 10mm（全厚 12mm） |
| ■ 重量 | 2,450g／m² |
| ■ 密度 | 1/10G |
| ■ ロール巾 | 364cm フリーカット可 |
| ■ 防炎 | 試験番号 EN 000016 |
| ■ 機能 | 防炎 制電 防汚性 中歩行 防ダニ 抗菌 |

- カットパイルの商品は使用中にパイルの方向が部分的に異なり、雲状のムラのように見える事があります。「くも」現象やシェーディング（日陰・明暗）と呼ばれるものでありこれはカットパイルの性質の為、商品の欠陥ではありません。
- ウールやアクリルなどに代表される短繊維の紡績糸使いのカットパイルカーペットは特に遊び毛が出ます。抜け毛とは異なり、商品の欠陥ではありません。
- 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。


VT-54



RZ-51


RZ-55


RZ-51

## RZ | サンフリーズ

フリーズ糸を使用したシャギー調の商品です。

| | |
|---|---|
| 標準価格（税別） | **15,500**円／m² MADE IN JAPAN<br>フリーカット可 |
| ■ 組成 | 毛100% |
| ■ パイル長 | 9mm（全厚 11mm） |
| ■ 重量 | 2,300g／m² |
| ■ 密度 | 1/8G |
| ■ ロール巾 | 364cm フリーカット可 |
| ■ 防炎 | 試験番号 EN 070002 |
| ■ 機能 | 防炎 制電 防汚性 中歩行 防ダニ 抗菌 |

- ウールやアクリルなどに代表される短繊維の紡績糸使いのカットパイルカーペットは特に遊び毛が出ます。抜け毛とは異なり、商品の欠陥ではありません。
- 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

# OS | サンオスカー®Ⅱ

定番のナイロンカットパイル商品です。

| | |
|---|---|
| 標準価格（税別） | **6,700**円／m² フリーカット可 |
| ■ 組成 | BCFナイロン100% |
| ■ パイル長 | 7mm（全厚 9mm） |
| ■ 重量 | 1,990g／m² |
| ■ 密度 | 1/10G |
| ■ ロール巾 | 364cm フリーカット可 |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 1130152 |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 防ダニ 抗菌 |

MADE IN JAPAN

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。



OS-58



オーバーロック加工　糸番号　OLC-8（ブラウン）

OS-55



OS-52



OS-51



OS-61



OS-53



OS-68



OS-65



OS-58



OS-55



OS-64



OS-69



OS-59



OS-62



OS-70



OS-63



OS-60


TZ-51


TZ-52


TZ-55


オーバーロック加工　糸番号　OLC-2(ライトグレー)
TZ-56


TZ-56

## TZ | サントパーズ

柔らかいタッチのナイロン素材をハイカットパイルで仕上げた商品です。

| | |
|---|---|
| 標準価格（税別） | **10,800**円／m² MADE IN JAPAN<br>フリーカット可 |
| ■ 組成 | BCFナイロン100% |
| ■ パイル長 | 13mm(全厚 15mm) |
| ■ 重量 | 2,050g／m² |
| ■ 密度 | 1/8G |
| ■ ロール巾 | 364cm フリーカット可 |
| ■ 防炎 | 試験番号 EO 060296 |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SH 防汚性 中歩行 防ダニ 抗菌 |

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。


FH-51


FH-52


FH-60


FH-59


FH-54


FH-55


FH-53


FH-56


FH-58


FH-57

## FH | サンフルーティ®

ペンシルポイントがしっかりと見え、高級な仕上がりが人気のアクリルカット商品です。

| | |
|---|---|
| 標準価格（税別） | **5,500**円／m² MADE IN JAPAN<br>フリーカット可 |
| ■ 組成 | アクリル60% アクリル系40% |
| ■ パイル長 | 7mm(全厚 9mm) |
| ■ 重量 | 1,800g／m² |
| ■ 密度 | 1/10G |
| ■ ロール巾 | 364cm フリーカット可 |
| ■ 防炎 | 試験番号 EN 970045 |
| ■ 機能 | 防炎 制電 中歩行 防ダニ 抗菌 |

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。


FH-56

# LI | サンライム®

三色異染のナイロンループ商品です。当社ベストセラー商品です。

MADE IN JAPAN

| | |
|---|---|
| 標準価格（税別） | **5,300**円／m² フリーカット可 |
| ■ 組成 | アントロン®レガシー™ナイロン100% |
| ■ パイル長 | **4.5**mm（全厚 **6.5**mm） |
| ■ 重量 | **1,650**g／m² |
| ■ 密度 | **1/10**G |
| ■ ロール巾 | **364**cm フリーカット可 |
| ■ 防炎 | 試験番号 EO 030120 |
| ■ 機能 | 防炎 制電 SG 防汚性 SH 防汚性 中歩行 防ダニ 抗菌 antron |

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。



LI-55



LI-75



LI-74


LI-72


LI-65


LI-79


LI-81


LI-73


LI-77


LI-61


LI-82


LI-74


LI-55


LI-54


LI-83


LI-75


LI-66


LI-59


LI-51


LI-52


LI-78


LI-80


LI-63


LI-76

---

## オーバーロック糸を自由に選んでみませんか?

オーバーロック加工

# CUSTOM ORDER

全10色のカラーバリエーションからお選びいただけます。

### ご注文方法

1. ベースとなるカーペットをお選びください。
   例:サンホリデー　HD-52
2. 右記のカラーバリエーションから色をお選びください。
   例:糸番号　OLC-5
3. サイズをご指定ください。
   例:200×200cm 四方オーバーロック

### カラーバリエーション(全10色)


▲糸番号 OLC-1
(ライトベージュ)


▲糸番号 OLC-3
(レッド)



▲糸番号 OLC-5
(ワインレッド)


▲糸番号 OLC-7
(オリーブグリーン)


▲糸番号 OLC-9
(ブルー)


▲糸番号 OLC-2
(ライトグレー)


▲糸番号 OLC-4
(ベージュ)


▲糸番号 OLC-6
(オレンジ)


▲糸番号 OLC-8
(ブラウン)


▲糸番号 OLC-10
(ブラック)

最大仕上りサイズ：　商品の規格巾 × 1,000cm
最小仕上りサイズ：　30cm × 30cm
加工納期　　：　2〜3日(土・日・祝日を除く)

- ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。
- オーバーロックのご発注時に上記糸番号の指示がない場合、通常はカーペットに使用している同色糸で加工します。
- 写真と実際のロック糸では色や質感が異なりますので、ご留意願います。
- 上記カラーバリエーションの使用品番はLI-54です。

# HD | サンホリデー®

アクリルならではのボリューム感のある商品です。

標準価格（税別） **5,300**円／m²　MADE IN JAPAN

フリーカット可

ベーシックカーペット

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | アクリル60% アクリル系40% |
| ■ パイル長 | 6mm（全厚 8mm） |
| ■ 重量 | 1,900g／m² |
| ■ 密度 | 1/4G |
| ■ ロール巾 | 364cm フリーカット可 |
| ■ 防炎 | 試験番号 EN 000031 |
| ■ 機能 | 防炎　制電　中歩行　防ダニ 抗菌　SEK 認証番号 16P07 |

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。



HD-51



HD-51



HD-53



HD-54



HD-52



HD-52

# FY | サンフレンディ®

白のポリエステル糸が奥行き感を出す商品です。

標準価格（税別） **3,600**円／m²　MADE IN JAPAN

フリーカット可

ベーシックカーペット

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | 原着ポリプロピレン73.3% ポリエステル26.7% |
| ■ パイル長 | 5mm（全厚 7mm） |
| ■ 重量 | 1,700g／m² |
| ■ 密度 | 1/8G |
| ■ ロール巾 | 364cm フリーカット可 |
| ■ 防炎 | 試験番号 EO 950321 |
| ■ 機能 | 防炎　制電　軽歩行　防ダニ 抗菌 |

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。



FY-51



FY-51



FY-53



FY-54



FY-52



FY-54


CI-51


CI-53


CI-55


CI-52


CI-54


CI-56

## CI | サンシーマ

レベルループで仕上げたベーシックな商品です。

標準価格（税別） **3,300**円／m² MADE IN JAPAN
フリーカット可

ベーシックカーペット

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | 原着ポリプロピレン100% |
| ■ パイル長 | 5mm（全厚 7mm） |
| ■ 重量 | 1,650g／m² |
| ■ 密度 | 1/8G |
| ■ ロール巾 | 364cm フリーカット可 |
| ■ 防炎 | 試験番号 EO 100128 |
| ■ 機能 | 防炎 制電 軽歩行 防ダニ 抗菌 |

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。


CI-51


EO-51


EO-52


EO-53


EO-51


EO-54

## EO | サンノート

リップル感が特徴の商品です。

標準価格（税別） **3,300**円／m² MADE IN JAPAN
フリーカット可

ベーシックカーペット

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | 原着ポリプロピレン100% |
| ■ パイル長 | 5〜3mm（全厚 8mm） |
| ■ 重量 | 1,400g／m² |
| ■ 密度 | 1/8G |
| ■ ロール巾 | 364cm フリーカット可 |
| ■ 防炎 | 試験番号 EN 100080 |
| ■ 機能 | 防炎 制電 軽歩行 防ダニ 抗菌 |

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。


EO-54

# HG | サンハミングII

ハイロー差をしっかりつけたベーシックな商品です。


標準価格（税別） **3,200**円／m²　MADE IN JAPAN

フリーカット可

ベーシックカーペット

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | 原着ポリプロピレン100% |
| ■ パイル長 | H5mm L3mm（全厚 7.8mm） |
| ■ 重量 | 1,640g／m² |
| ■ 密度 | 1/8G |
| ■ ロール巾 | 364cm フリーカット可 |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2160475 |
| ■ 機能 | 防炎 制電 軽歩行 防ダニ 抗菌 |

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。



HG-54



HG-51



HG-53



HG-54



HG-52



HG-52

# MD | サンマイルド

ベーシックなハイロールーブの商品です。

標準価格（税別） **3,300**円／m²　MADE IN JAPAN

フリーカット可

ベーシックカーペット

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | 原着ポリプロピレン100% |
| ■ パイル長 | H5mm L3mm（全厚 7mm） |
| ■ 重量 | 1,750g／m² |
| ■ 密度 | 1/8G |
| ■ ロール巾 | 364cm フリーカット可 |
| ■ 防炎 | 試験番号 EN 030086 |
| ■ 機能 | 防炎 制電 軽歩行 防ダニ 抗菌 |

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。



MD-52



MD-51



MD-53



MD-55



MD-52



MD-54



MD-56


# カンガバックカーペット

高発泡させたポリウレタン樹脂を裏面にコーティングしました。歩行感、防音性能に優れ、環境にもやさしいカーペットです。

## 1 優れた防音性能 LL-35をクリア


椅子の移動や物の落下音など軽量床衝撃音の緩和に優れています。階上の生活音を緩和しますので、マンションや集合住宅には最適です。
防音性能：LL-35 ΔLL(I)-6

床衝撃音遮断性能試験




中心周波数(Hz) ※スラブ厚：150mm
※重量床衝撃音はLH-55となります。
※自社製品内での測定値であり、保証値ではありません。

耐久性試験(テトラポッドウォーキングテスト)




テスト方法
カーペットを貼り付けた円形ドラムに金属のテトラポッド(1.3kg)を入れて回転させ判定。
5～10万人歩行に相当する荷重促進試験。
※自社製品内での測定値であり、保証値ではありません。

## 2 環境にやさしい

ポリウレタン樹脂により、通常のカーペットの約1.5倍の断熱性をもちます。また加工の際に発生する$CO_2$は3分の1程度で、環境にやさしいカーペットです。

$CO_2$排出量について

| 床材の種類 | $CO_2$排出量 (m²あたりの排出量) |
|---|---|
| 通常カーペット | 0.255kg/m² |
| カーペットタイル | 0.248kg/m² |
| カンガバックカーペット | 0.083kg/m² |

※裏貼り加工の際の排出量です。
※自社製品内での測定値であり、保証値ではありません。

断熱性について

| 床材の種類 | 熱伝導率(W/m·k) |
|---|---|
| カンガバックカーペット | 0.047 |
| 木質系フローリング | 0.128 |
| 畳床 | 0.11 |


※一般的に熱伝導率が0.06W/m·k以下の素材を断熱材と定義します。
※厚さ15mmのフローリングと比較した場合、カンガバックカーペットは1時間に1m²あたり約4Wの省エネになります。
※自社製品内での測定値であり、保証値ではありません。

### ▶高い弾性回復力

やわらかなポリウレタン樹脂により、カーペットが一度へこんでも回復します。また適度なクッション性により歩行感も快適です。

### ▶施工が簡単

施工はフェルトを使わない全面接着施工です。重量も通常のカーペットと比較すると半分程度であり、施工に要する時間と労力の削減につながります。





SY-51


SY-52


SY-53

## SY | サンシンフォニー®

遮音性能を保持したカーペットです。

MADE IN JAPAN

| | |
|---|---|
| 標準価格(税別) | 5,500円／m² フリーカット可 |
| ■ 組成 | アクリル40% アクリル系60% |
| ■ パイル長 | H5mm L3mm(全厚 10mm) |
| ■ 重量 | 1,150g／m² |
| ■ 密度 | 1/8G |
| ■ ロール巾 | 364cm フリーカット可 |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2130243 |
| ■ 機能 | 防炎 制電 軽歩行 |

● シーミングテープ加工はできません。
● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。


CH-51


CH-52


CH-53

## CH | サンコーラス®

遮音性能を保持したカーペットです。

MADE IN JAPAN

| | |
|---|---|
| 標準価格(税別) | 5,300円／m² フリーカット可 |
| ■ 組成 | 原着ポリプロピレン100% |
| ■ パイル長 | H5mm L3mm(全厚 10mm) |
| ■ 重量 | 1,150g／m² |
| ■ 密度 | 1/8G |
| ■ ロール巾 | 364cm フリーカット可 |
| ■ 防炎 | 試験番号 EN 030089 |
| ■ 機能 | 防炎 制電 軽歩行 |

● シーミングテープ加工はできません。
● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

# PENTAGON® STAR 5★★★★★

※日本特許3697608号を取得「PENTAGON STAR 5®」はヨシミツ毛織株式会社の登録商標です。

## 5つの機能を持った複合機能カーペット

### 光触媒チタンアパタイトがウイルスや菌、アレル物質を分解

光触媒チタンアパタイトは細菌やウイルス、花粉などの空気中の有毒物質を従来の光触媒よりも高い吸収率でとらえ、太陽の光によって二酸化炭素($CO_2$)と水($H_2O$)に分解します。




東京大学先端研と㈱富士通研究所の共同研究の成果である光触媒チタンアパタイトを採用。
日本特許3697608号

## ■光触媒チタンアパタイトによる5つの機能

### 1.抗ウイルス

ウイルスを吸着・不活化し分解するので、お年寄りや子供のいるご家族にも安心してご使用いただけます。

**99%** インフルエンザウイルス 不活性化率(24時間後)

・試験機関:(財)日本食品分析センター
・検体:カーペット　チタンアパタイト加工品

### 2.抗アレルゲン

ダニの糞や死骸、花粉など、アレルギーの原因となるアレルゲンを不活化・分解します。

**97%** ダニアレルゲン 不活性化率(24時間後)

**99%** 花粉アレルゲン 不活性化率(24時間後)

・試験機関:住化エンビロサイエンス(株)
・検体:カーペット　チタンアパタイト加工品

### 3.抗菌

黄色ブドウ球菌などの人体に悪影響を及ぼす菌を吸着・不活化し分解します。

**99%** 黄色ブドウ球菌 不活性化率(8時間後)

・試験機関:(財)日本食品分析センター
・検体:カーペット　チタンアパタイト加工品

### 4.消臭

悪臭の元になるアンモニアやホルムアルデヒド、硫化水素などをチタンアパタイトが吸着・分解し、消臭します。

**92%** アンモニア 減少率(2時間後)

**80%** ホルムアルデヒド 減少率(2時間後)

**100%** 硫化水素 減少率(2時間後)

**82%** ピリジン 減少率(2時間後)

・試験機関:ユニチカガーメンテック(株)
・検体:カーペット　チタンアパタイト加工品

### 5.防ダニ


ダニの水分を奪い生殖能力を弱めることにより、ダニの増殖を防ぎます。

**92.7%** 増殖抑制率(8週間後)

・試験機関:石塚硝子(株)
・検体:カーペット　織基布(PPフラットヤーン)(防ダニ仕様)
・試験ダニ:Dermatophagoides pteronyssinus (ヤケヒョウヒダニ)

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

商品選定にあたりましては、巻末にある取扱い上のご注意を必ずご参照ください。




### チタンアパタイトとは?

アパタイト結晶中にチタンイオンを導入することで、アパタイトの機能に光触媒機能を付与させた材料。

### アパタイトとは?

歯や骨の無機成分で、蛋白質などの有機成分を特異的に吸着する能力に優れ、人工骨などの生体材料や吸着剤として、広く利用されている。

※光触媒チタンアパタイトは東京大学先端研と(株)富士通研究所の共同開発からうまれた素材です。


PE-51


PE-52


PE-53


PE-53

## PE | サンペンタゴン・プレーン

機能性に加え、無地調で使いやすい商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **5,100**円／m²
フリーカット可

機能性カーペット

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | 原着ポリプロピレン100% |
| ■ パイル長 | 5.5〜3mm（全厚 8mm） |
| ■ 重量 | 1,480g／m² |
| ■ 密度 | 1/8G |
| ■ ロール巾 | 364cm フリーカット可 |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2130206 |
| ■ 機能 | 防炎 制電 軽歩行 防ダニ 抗菌 |

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。


PE-54


PE-55


PE-56


PE-56

## PE | サンペンタゴン・ニット

5つの機能をもった複合機能性カーペットです。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **5,300**円／m²
フリーカット可

機能性カーペット


| | |
|---|---|
| ■ 組成 | 原着ポリプロピレン100% |
| ■ パイル長 | 6〜3mm（全厚 8.5mm） |
| ■ 重量 | 1,480g／m² |
| ■ 密度 | 5/64G |
| ■ ロール巾 | 364cm フリーカット可 |
| ■ 防炎 | 試験番号 E 2160451 |
| ■ 機能 | 防炎 制電 軽歩行 防ダニ 抗菌 |

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

# フロテックス シート 特殊掛率品

カーペットと硬質床材両方の良さを持つ新たな長尺シート床材です。

GOOD DESIGN





## ■抗菌のメカニズム

ナイロン6.6フロックド(電着)パイル

抗菌剤「サニタイズド」を混入したラテックス層

抗菌剤「サニタイズド」が上層部のパイル部分と
下層部のバッキング部分に抗菌効果を及ぼします。




ロールカーペット

## フロテックスシートの4つの機能

### 1.優れたメンテナンス性

**■汚れにくい※**





約7,000万本／m²の超高密度パイルが汚れを奥まで入り込みにくくします。

**■お手入れが簡単※**

短いカットパイルなので汚れが取れやすくなっています。


パイルが入り組んでいるので汚れが取れにくいです。




密集した短いカットパイルなので、汚れが取れやすいです。

**■防水性抜群※**

フロテックスシートは防水性バッキングのため水が染み込んでいきません。




水洗いメンテナンスが可能。
水が染み込まないので、
乾燥時間も短縮。

※使用環境によって異なります。


### 2.キャスター走行性と防滑性

**■カーペットなのに滑らかにキャスターが動く**

○車椅子の直進走行性試験

| 商品名 | (Kgf) | 動き出すときの引っ張り最大荷重 (N) 走行しやすい ← → 走行しにくい 評価 5 4 3 2 1 (0 10 20 30 40 50 60) |
|---|---|---|
| SKフロア | 2.5 | 24.7 |
| フロテックスシート | 3.2 | 31.7 |
| 一般カーペットタイル | 3.0 | 29.4 |

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。品番により数値が異なります。




車椅子　重量：21.1kg
前輪：ゴム製 直径17cm
後輪：チューブ式タイヤ 直径60cm

試験者　重量：64kg

[試験方法]
試験床材を鉄板の上に敷き、その上に左右のパイプにロープを取り付けた車椅子を乗せ、試験者(重量64kg)を乗せて15秒間静止した後にゆっくりとロープを引っ張り、動き出すときの力の大きさ(N値)を測定します。

**■硬質床材より防滑性に優れる**

○滑り抵抗試験　OY-PULL法

| 床　材 | C.S.R 乾燥状態 | C.S.R 水+ダスト |
|---|---|---|
| フロテックスシート | 0.85 | 0.67 |
| フロアタイル(鏡面) | 0.96 | 0.51 |
| エスリューム・ウッドⅡ | 0.81 | 0.50 |

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。

数値が大きいほど滑りにくいことを表しています。
優れた防滑性の条件とは、「乾燥状態」と「水+ダスト」の防滑性能の差が小さいことです。

### 3.衝撃吸収性

**■万が一転倒しても衝撃をやわらげる**

○衝撃吸収性試験　JIS A 6519に準拠

| | 全厚(mm) | G値 |
|---|---|---|
| コンクリート | ー | 170 |
| SKフロア | 2.8 | 114 |
| エスリューム・マーブル +アンダーレイ3.0mm | 5.0 | 112 |
| フロテックスシート | 4.3 | 111 |

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。
品番により数値が異なります。

床材の衝撃吸収性はG値(転倒衝突時の衝撃加速度)で表されます。
G値が小さいほど衝撃が小さく、安全性に優れていると言えます。

### 4.抗菌性

**■抗菌剤「サニタイズド」の優れた抗菌機能は菌の増殖を抑制する**

○抗菌性試験　JIS Z 2801に準拠

| | 大腸菌 | 黄色ブドウ球菌 | MRSA |
|---|---|---|---|
| フロテックスシート | 6.1 | 5.0 | 5.3 |

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。

商品選定にあたりましては、P.482・488にある取扱上のご注意を必ずご参照ください。



**PG-1612**
リピート　タテ150cm ヨコ100cm
オーク　板巾 約16.7cm



**PG-1607**
リピート　タテ150cm ヨコ100cm
オーク　板巾 約16.7cm



**PG-1608**
リピート　タテ150cm ヨコ100cm
オーク　板巾 約16.7cm



**PG-1611**
リピート　タテ100cm ヨコ200cm
芝生



**PG-1610**
リピート　タテ175cm ヨコ100cm
テラコッタ　格子 約25×25cm角



**PG-1609**
リピート　タテ100cm ヨコ100cm
モザイク



PG-1607



PG-1611

特殊掛率品

# PG | フロテックスシート

## PG-1607〜1612

GOOD DESIGN

**繊維の歩行感と塩ビのメンテナンス性の両方を併せ持つ新しい床材です。**


標準価格（税別）　**8,900**円／m²　17,800円／m
ロールカットのみ

| | |
|---|---|
| ■ 組成 | ナイロン100%　MADE IN FRANCE |
| ■ パイル長 | 2mm（全厚 4.3mm） |
| ■ ロール巾 | 200cm ロールカットのみ |
| ■ 3.6kg／m（重量） | |
| ■ 防炎 | 試験番号　E 1160138 |
| ■ 制電性 | 2KV以下（JIS L 1021-16） |
| ■ 接着剤 | モルタル下地 |
| 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG | |
| ■ 機能 | 防炎　制電　重歩行　抗菌 |

- 製品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みください。
- ジョイントの際、端部はカットせず突き付けで施工してください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.482・488をご確認ください。



長尺シート



# FAMITAⅡ

## 住宅用ホームタイル

50cm サイズ 50×50cm



FR-61・62・63・64(市松貼り)



▲FR-61


▲FR-62


▲FR-63


▲FR-64

特殊掛率品

## ファミタ®・ループ

標準価格(税別)

5,000円／m²(1,250円／枚)

住宅向けの裏面糊付カーペットタイルです。


| | |
|---|---|
| 組成 | ■パイル:原着ポリプロピレン100%<br>■パッキング:フェルトバック+裏面吸着加工 |
| 規格 | ■パイル長:4.5~3.5mmループ(全厚8mm)<br>■パイル密度:1/10G×11.6ST<br>■サイズ:50cm×50cm |
| 性能 | ■防炎試験番号:E 2160478<br>■制電性:1kv以下<br>(JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底) |
| 梱包 | ■1ケース:16枚入り(4㎡)<br>2枚単位での販売 |
| 機能 | 防炎 制電 防ダニ 床暖OK |

MADE IN JAPAN

**施工と注意点**

■市松貼りをおすすめします。

■流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。


市松貼り

特殊掛率品

ファミタ用


## 見切り材

標準価格(税別)

4,000円／ケース

長さ:1m　1ケース:4本入　ケース売

MADE IN JAPAN





▲FRM-51


▲FRM-52


裏面滑り止めテープ付き

特殊掛率品


ファミタ用

## 出隅コーナー材

標準価格(税別)

600円／個

MADE IN JAPAN





▲FRM-61


▲FRM-62


裏面滑り止めテープ付き

## 裏面滑り止め加工


■裏面写真

ファミタの裏面には、フローリング上でずれにくい滑り止め加工を施しております。

---

## すべり止めシート



カーペットの裏に敷く事で、床面とのすべりをシート全面でしっかり止める商品です。

特殊掛率品

GS-300 巾80cm

標準価格(税別) 1,400円／m(切売可)

組成　■アクリル樹脂

MADE IN JAPAN

- 糊を使用しない吸着シートですので、床面を汚さずご利用できます。
- 床面やタイルなど平滑な面でお使いいただけます。

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

## すべり止めテープ



カーペットの裏に貼る事で、テープ部分が床に吸着してすべり止め効果を発揮するテープです。

特殊掛率品

GS-50F 巾5cm

標準価格(税別) 350円／m(切売可)

組成　■アクリル系特殊ポリマーフォーム

MADE IN JAPAN

- 糊を使用しない吸着シートですので、床面を汚さずご利用できます。
- 床面やタイルなど平滑な面でお使いいただけます。

● 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

---

## 人工芝スパックターフ®


SP-41

特殊掛率品

SP-41

標準価格(税別) 3,900円／㎡

| | |
|---|---|
| 組成 | ■パイル:ナイロン100%<br>■パッキング:SBR コーティング |
| 規格 | ■パイル長:6mm(全厚7mm)<br>■サイズ:巾1.8m・1.2m× 各20m 乱 |
| 性能 | ■防炎試験番号:EO 050002 |
| 機能 | 防炎 制電 |

MADE IN JAPAN

| 商業施設 | 幼稚園 | イベント会場 | パターコース |
|---|---|---|---|

ロールカーペット

オーバーロック糸を自由に選んでみませんか?

# CUSTOM ORDER オーバーロック加工

全10色のカラーバリエーションからお選びいただけます。

## ■ご注文方法

1. ベースとなるカーペットをお選びください。
例:サンホリデー HD-52

2. 下記のカラーバリエーションから色をお選びください。
例:糸番号 OLC-5

3. サイズをご指定ください。
例:200×200cm
四方オーバーロック

※オーバーロックのご発注時に下記糸番号の指示がない場合、通常はカーペットに使用している同色糸で加工します。



サンホリデー HD-52・糸番号 OLC-5(ワインレッド)

## ■カラーバリエーション(全10色)



▲糸番号 OLC-1(ライトベージュ)



▲糸番号 OLC-2(ライトグレー)



▲糸番号 OLC-3(レッド)



▲糸番号 OLC-4(ベージュ)



▲糸番号 OLC-5(ワインレッド)



▲糸番号 OLC-6(オレンジ)



▲糸番号 OLC-7(オリーブグリーン)



▲糸番号 OLC-8(ブラウン)



▲糸番号 OLC-9(ブルー)



▲糸番号 OLC-10(ブラック)

■最小仕上りサイズ:30cm×30cm
■加工納期:2〜3日(土・日・祝日を除く)
- ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。
- オーバーロックのご発注時に上記糸番号の指示がない場合、通常はカーペットに使用している同色糸で加工します。
- 写真と実際のロック糸では色や質感が異なりますので、ご留意願います。
- 上記カラーバリエーションの使用品番はLI-54です。

## ■参考価格表 (下記掲載価格は参考価格です。ご発注の際はお近くの支社・営業所にお問い合わせください)

- 四方オーバーロック加工 600円/m(参考価格)
- 変形オーバーロック加工 800円/m(参考価格)

ラグサイズ(cm)

| 1畳(88×176) | 3畳(176×261) | 4.5畳(261×261) |
|---|---|---|
| 88 × 176 | 261 × 176 | 261 × 261 |

| 商品名 | 掲載頁 | 四方オーバーロック加工 参考価格(税別) | | |
|---|---|---|---|---|
| サンアクロス® | 343 | ¥16,000 | ¥42,000 | ¥61,500 |
| ニューサンシンシア | 374 | ¥20,000 | ¥53,500 | ¥78,700 |
| サンナチュラル® | 377 | ¥20,000 | ¥53,500 | ¥78,700 |
| サンマーチ® | 377 | ¥18,400 | ¥48,900 | ¥71,800 |
| サンデリカ | 378 | ¥12,600 | ¥32,400 | ¥47,000 |
| サンラーセン® | 378 | ¥20,000 | ¥53,500 | ¥78,700 |
| サンアメーズ® | 380 | ¥12,000 | ¥30,500 | ¥44,200 |
| サンアコード | 380 | ¥12,000 | ¥30,500 | ¥44,200 |
| サンアマンド | 381 | ¥11,300 | ¥28,700 | ¥41,500 |
| サンエルザ® | 382 | ¥15,200 | ¥39,700 | ¥58,000 |
| サンシャリオII | 383 | ¥16,800 | ¥44,300 | ¥64,900 |
| サンバスク | 384 | ¥11,200 | ¥28,200 | ¥40,800 |
| サンワールド® | 384 | ¥12,000 | ¥30,500 | ¥44,200 |
| サンエレガンス® | 385 | ¥19,200 | ¥51,200 | ¥75,300 |
| サンビクトリア® | 386 | ¥28,000 | ¥76,500 | ¥113,200 |
| サンフリーズ | 386 | ¥28,000 | ¥76,500 | ¥113,200 |
| サンオスカー®II | 387 | ¥13,900 | ¥36,100 | ¥52,500 |
| サントパーズ | 388 | ¥20,400 | ¥54,900 | ¥80,800 |
| サンフルーティ® | 388 | ¥12,000 | ¥30,500 | ¥44,200 |
| サンライム® | 389-390 | ¥11,600 | ¥29,600 | ¥42,800 |
| サンホリデー® | 391 | ¥11,600 | ¥29,600 | ¥42,800 |
| サンフレンディ® | 391 | ¥8,900 | ¥21,800 | ¥31,100 |
| サンシーマ | 392 | ¥8,400 | ¥20,400 | ¥29,000 |
| サンノート | 392 | ¥8,400 | ¥20,400 | ¥29,000 |
| サンハミングII | 393 | ¥8,300 | ¥20,000 | ¥28,300 |
| サンマイルド | 393 | ¥8,400 | ¥20,400 | ¥29,000 |
| サンペンタゴン・プレーン | 396 | ¥11,300 | ¥28,700 | ¥41,500 |
| サンペンタゴン・ニット | 396 | ¥11,600 | ¥29,600 | ¥42,800 |

- 上記商品以外につきましても、お好みの商品で加工は可能です。(サンシンフォニー・サンコーラスを除く)
- 変形オーバーロック加工の形状・価格につきましては、お近くの支社・営業所にお問い合わせください。

# ブライトシャギー

特殊掛率品
常備在庫品

ふんわりとしたやさしい肌触りが特徴のラグ商品です。

Sサイズ（140cm×200cm） MADE IN JAPAN
標準価格（税別） **24,640**円／枚

Mサイズ（200cm×200cm）
標準価格（税別） **35,200**円／枚

Wサイズ（200cm×250cm）
標準価格（税別） **44,000**円／枚

| | |
|---|---|
| 組成 | ポリエステル100% |
| パイル長 | 20mm |
| 重量 | 1,248g／m² |
| 裏面 | 不織布 |
| 機能 | 防ダニ 抗菌 |

- 常備在庫品以外にも特注サイズにて生産可能です。
  納期・価格等は弊社営業員までお問い合わせください。
  ブライトシャギーは巾2mまでの対応になります。
- 商品の写真は、印刷の都合上、現品と若干異なる場合がありますのでご注意ください。
- 床面が平滑な場合は、裏面にすべり止めテープ（別売）、またはすべり止めシート（別売）をご使用ください。
  詳細はP.399をご参照ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。


FC-71 シルキーベージュ


FC-72 モカブラウン


FC-73 シャインブラック


FC-71 Wサイズ

# ムートン調

特殊掛率品
常備在庫品

柔らかさが特徴のムートン調のラグ商品です。

Sサイズ（140cm×200cm） MADE IN JAPAN
標準価格（税別） **24,640**円／枚

Mサイズ（200cm×200cm）
標準価格（税別） **35,200**円／枚

Wサイズ（200cm×250cm）
標準価格（税別） **44,000**円／枚

| | |
|---|---|
| 組成 | ナイロン100% |
| パイル長 | 25mm |
| 重量 | 2,150g／m² |
| 防炎 | 試験番号 EN 040038 |
| 裏面 | 不織布 |
| 機能 | 防炎 |

- 常備在庫品以外にも特注サイズにて生産可能です。
  納期・価格等は弊社営業員までお問い合わせください。
  ムートン調は巾4mまでの対応になります。
- 商品の写真は、印刷の都合上、現品と若干異なる場合がありますのでご注意ください。
- 床面が平滑な場合は、裏面にすべり止めテープ（別売）、またはすべり止めシート（別売）をご使用ください。
  詳細はP.399をご参照ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。


FC-81 アイボリー


FC-82 ベージュ


FC-81 Wサイズ



**FC-66** ホワイトウォッシュ



**FC-67** スモーキーブラウン



**FC-68** ゴールドブラウン



FC-66 Wサイズ



**FC-69** ピュアブラック

## エクセレントファー

特殊掛率品
常備在庫品

本物の毛皮の様なクオリティのラグ商品です。

Sサイズ(140cm×200cm) MADE IN JAPAN
標準価格（税別） **24,640**円／枚

Mサイズ(200cm×200cm)
標準価格（税別） **35,200**円／枚

Wサイズ(200cm×250cm)
標準価格（税別） **44,000**円／枚

| | |
|---|---|
| 組成 | アクリル系100% |
| パイル長 | 25mm |
| 重量 | 2,450g／m² |
| 防炎 | 試験番号 EN 100047 |
| 裏面 | 不織布 |
| 機能 | 防炎 防ダニ 抗菌 |

- 常備在庫品以外にも特注サイズにて生産可能です。
  納期・価格等は弊社営業員までお問い合わせください。
  エクセレントファーは巾2mまでの対応になります。
- 商品の写真は、印刷の都合上、現品と若干異なる場合がありますのでご注意ください。
- 床面が平滑な場合は、裏面にすべり止めテープ(別売)、またはすべり止めシート(別売)をご使用ください。
  詳細はP.399をご参照ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。



**FC-91** アイボリー



**FC-92** ダークブラウン



FC-91 Wサイズ

## ソフトツイスト

特殊掛率品
常備在庫品

ボリューム感が特徴のシャギーラグ商品です。

Sサイズ(140cm×200cm) MADE IN JAPAN
標準価格（税別） **24,640**円／枚

Mサイズ(200cm×200cm)
標準価格（税別） **35,200**円／枚

Wサイズ(200cm×250cm)
標準価格（税別） **44,000**円／枚

| | |
|---|---|
| 組成 | 原着ポリプロピレン100% |
| パイル長 | 25mm |
| 重量 | 1,650g／m² |
| 防炎 | 試験番号 EN 070019 |
| 裏面 | 不織布 |
| 機能 | 防炎 |

- 常備在庫品以外にも特注サイズにて生産可能です。
  納期・価格等は弊社営業員までお問い合わせください。
  ソフトツイストは巾4mまでの対応になります。
- 商品の写真は、印刷の都合上、現品と若干異なる場合がありますのでご注意ください。
- 床面が平滑な場合は、裏面にすべり止めテープ(別売)、またはすべり止めシート(別売)をご使用ください。
  詳細はP.399をご参照ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.488をご確認ください。

# カラー巾木

20 長さ 915mm
1ケース 20枚入

標準価格(税別)
高さ 40mm **3,600**円／ケース
高さ 60mm **5,000**円／ケース
高さ 75mm **5,400**円／ケース
高さ100mm **6,000**円／ケース

25 25m巻　50 50m巻

標準価格(税別)
高さ 40mm 25 **4,900**円／巻
高さ 60mm 25 **6,700**円／巻
高さ 60mm 50 **13,400**円／巻
高さ 75mm 50 **14,500**円／巻
高さ 100mm 50 **16,100**円／巻




| | | W-97 | W-98 | W-99 | W-69 | W-90 | W-17 | W-12 | W-52 | W-7 | W-6 | W-95 | W-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ40mm | R アリ | 20 25 | 20 | 20 | 20 25 | 20 | 20 | | | | | 20 | 20 |
| 高さ60mm | R アリ<br>R ナシ | 20 50<br>20 | 20 50<br>20 | 20 50<br>20 | 20 25<br>20 | 20 50<br>20 | 20 50<br>20 | 20 | 20 50<br>20 | 20 | 20 | 20 50<br>20 | 20 50<br>20 |
| 高さ75mm | R アリ<br>R ナシ | 20 50<br>20 | 20 50<br>20 | | 20<br>20 | 20 | 20 50<br>20 | | 20 50 | 20 | | 20 | 20 50<br>20 |
| 高さ100mm | R アリ<br>R ナシ | 20 50<br>20 | 20 50<br>20 | | 20<br>20 | | 20 | | 20 | | | 20 | 20 50<br>20 |
| ササラ巾木 | | ● | ● | | ● | | | | ● | | | | ● |

20 長さ 915mm
1ケース 20枚入

標準価格(税別)
高さ 40mm **3,600**円／ケース
高さ 60mm **5,000**円／ケース
高さ 75mm **5,400**円／ケース
高さ100mm **6,000**円／ケース

25 25m巻　50 50m巻

標準価格(税別)
高さ 40mm 25 **4,900**円／巻
高さ 60mm 25 **6,700**円／巻
高さ 60mm 50 **13,400**円／巻
高さ 75mm 50 **14,500**円／巻
高さ 100mm 50 **16,100**円／巻



| | | W-9 | W-1 | W-2 | W-15 | W-29 | W-16 | W-4 | W-5 | W-8 | W-18 | W-20 | W-21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ40mm | R アリ | 20 25 | 20 | 20 | 20 | | | | | | 20 | 20 | |
| 高さ60mm | R アリ<br>R ナシ | 20 25<br>20 | 20 25<br>20 | 20 25<br>20 | 20 50<br>20 | 20 50<br>20 | 20<br>20 | 20 | 20 | 20 | 20 50<br>20 | 20 50<br>20 | 20<br>20 |
| 高さ75mm | R アリ<br>R ナシ | 20 50<br>20 | 20<br>20 | 20<br>20 | 20 50<br>20 | 20 50<br>20 | 20<br>20 | | | | 20 50<br>20 | 20 50<br>20 | 20<br>20 |
| 高さ100mm | R アリ<br>R ナシ | 20 50<br>20 | 20<br>20 | 20<br>20 | 20 50<br>20 | 20 50 | 20<br>20 | | | | 20<br>20 | 20 50<br>20 | 20<br>20 |
| ササラ巾木 | | ● | ● | | ● | ● | | | | | ● | ● | ● |

# ガード巾木(プレーン)
# 高さ30cm

高さ 300mm
厚み 2.0mm　9m巻

標準価格(税別)
**18,500**円／巻

抗菌



W-97G　W-98G　W-69G　W-2G　W-90G　W-18G　W-19G

病院や福祉施設などで
車椅子や台車の衝突から
壁面を保護します。

## 品番についてのご案内

カラー巾木とガード巾木(プレーン)は
色を合わせております。
ガード巾木対象商品は、カラー巾木品番の末尾
に「G」をつけております。

例　カラー巾木 W-97 ◀同色▶ ガード巾木(プレーン) W-97G


※製法の違いにより、カラー巾木とガード巾木の色は
正確に合いませんのでお含みおきください。

# ササラ巾木

枚売可

1ケース 10枚入

標準価格(税別)
**2,270**円／枚




階段に合わせてカットしてお使いください。
3段分が2枚取れます。
■W-1·9·15·18·19·20·21·29·52·69·97·98の色は、
ササラ巾木も在庫しています。
■ササラ巾木の別注は1色につき、600枚より承ります。
(納期:約3週間)

● ご注文の際は必ず品番·種類·サイズをご指定の上、ケースまたは巻単位でお願いします(ササラ巾木は枚売可です)。
● 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。

## 木目調(オーク)巾木

20 長さ 915mm
1ケース 20枚入

標準価格(税別)
高さ 60mm **5,800**円／ケース
高さ 75mm **6,200**円／ケース
高さ 100mm **6,600**円／ケース

50 50m巻

標準価格(税別)
高さ 60mm 50 **15,200**円／巻



W-31 W-41 W-24 W-34 W-27 W-39 W-42 W-40 W-36 W-28 W-38

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ60mm | R アリ | 20 50 | 20 | 20 | 20 50 | 20 | 20 50 | 20 | 20 | 20 50 | 20 | 20 50 |
| 高さ75mm | R アリ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 高さ100mm | R アリ | 20 | | 20 | 20 | | 20 | | | 20 | | 20 |

## ガード巾木(木目調) 高さ30cm

高さ 300mm
厚み 2.0mm 9m巻

標準価格(税別)
**18,500**円／巻

抗菌



W-140G W-114G W-117G W-144G W-119G W-145G W-115G W-116G W-146G W-147G W-148G


## デコ巾木

高さ 45mm
長さ 2000mm
1ケース 10枚入

標準価格(税別)
**9,800**円／ケース



W-83 W-85 W-86





断面図(単位:mm)

### 出隅キャップ


-1 ご注文の例
W-83-1 1個



[上から見た図]




[横から見た図]




(単位:mm)


標準価格(税別) **320**円／個 材質:ABS樹脂

### 入隅キャップ


-2 ご注文の例
W-83-2 1個



[上から見た図]




[横から見た図]




(単位:mm)

標準価格(税別) **320**円／個 材質:ABS樹脂


※ご注文の際はデコ巾木の各品番のうしろに -1 -2 の枝番をつけてご指定ください。
※材質の違いにより、デコ巾木と出隅キャップ・入隅キャップは正確に色が合いませんのでお含みおきください。
※必要に応じてベンリダイン瞬間ゼリー(BB-589)で補強してください。

● ご注文の際は必ず品番・種類・サイズをご指定の上、ケースまたは巻単位でお願いします。
● 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。

# 面材・モール 床材立ち上げ施工用部材

床材を美しく立ち上げます。


## 面材




PM-4761

標準価格(税別) **5,900**円／ケース

1ケース:2m×10本入 ケース売





PM-4762

標準価格(税別) **9,700**円／ケース


1ケース:2m×10本入 ケース売

### 出隅材 -1




PM-4761-1

標準価格(税別) **600**円／個 長さ 5cm+5cm




PM-4762-1

標準価格(税別) **600**円／個 長さ 5cm+5cm



モール・出隅・入隅 PM-4763

## モール材 施工性とデザイン性を追求したモール材です。



PM-4763



PM-4765



PM-4767



PM-4769




PM-4764



PM-4766



PM-4768




標準価格(税別) **18,500**円／ケース　1ケース:2m×20本入 ケース売

- ベンリダイン瞬間(BB-546)もしくはベンリダイン瞬間ゼリー(BB-589)で補強してください。
- そえ切りでの施工をおすすめします。

### 出隅材 -1 ご注文の例 PM-4763-1 3個



標準価格(税別) **350**円／個 長さ 5cm+5cm

### 入隅材 -2 ご注文の例 PM-4763-2 3個



標準価格(税別) **350**円／個 長さ 5cm+5cm

- ご注文の際はモール材の各品番のうしろに -1 -2 の枝番をつけてご指定ください。
- モール材と出隅材・入隅材は若干色が異なる場合があります。
- 必要に応じてパーフェクトシームで補強してください。

● 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。

医療・福祉施設や学校など、安全性を求められる場所に最適です。

- 高い衝撃吸収力があります
- 歩行感が抜群です
- 音の発生を抑えます
- 保温性に優れます

## 厚み　3.0mmタイプ



UD-4771

## アンダーレイ　切売可

標準価格（税別）　2,400円／m²　4,370円／m

- 3.0mm厚
- 182cm巾
- 1.9kg／m（重量）

- リバース施工をおすすめします。
- アンダーレイ施工後24時間以上養生してから、仕上げ材を施工してください。
- アンダーレイと仕上げ材のジョイントが同じ位置にならないように調整してください。
- 重量物を長時間置くとへこみ跡が残ってしまいますので、あらかじめ当て板をしてください。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。

## 厚み　5.0mmタイプ



UD-4772

## アンダーレイ　切売可

標準価格（税別）　3,400円／m²　6,120円／m

- 5.0mm厚
- 180cm巾
- 2.9kg／m（重量）

- リバース施工をおすすめします。
- アンダーレイ施工後24時間以上養生してから、仕上げ材を施工してください。
- アンダーレイと仕上げ材のジョイントが同じ位置にならないように調整してください。
- 重量物を長時間置くとへこみ跡が残ってしまいますので、あらかじめ当て板をしてください。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。


### 衝撃吸収性試験

JIS A 6519　「体育館用鋼製床下地構成材」床の硬さ試験

| 仕上材 | 仕上材のみ | | 仕上材＋アンダーレイ 3.0mm | | 仕上材＋アンダーレイ 5.0mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全厚（mm） | G値 | 全厚（mm） | G値 | 全厚（mm） | G値 |
| エスリューム･ミスト | 2.0 | 140 | 5.0 | 105 | 7.0 | 85 |
| ストロング | 2.0 | 135 | 5.0 | 105 | 7.0 | 83 |
| ナーシングフロア | 2.0 | 129 | 5.0 | 97 | 7.0 | 83 |
| SKフロア | 2.8 | 114 | 5.8 | 91 | 7.8 | 79 |
| グラニット | 2.0 | 146 | 5.0 | 106 | 7.0 | 88 |

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。品番により数値が異なります。

床材の衝撃吸収性はG値（転倒衝突時の衝撃加速度）で表されます。
G値が小さいほど衝撃が小さく、安全性に優れていると言えます。






PXU-101

| | 一般工法 | 耐湿工法 |
|---|---|---|
| 仕上げ材用接着剤（仕上げ材+アンダーレイ） | WPX･WG | WPX･WG |
| アンダーレイ用接着剤（アンダーレイ+下地） | WPX･WG | WPX･WG･EP-300 |
| 端部処理剤 | WPシール HSシール | WPシール HSシール |

※必要に応じてフロアセメント（BB-492）にて下地補修を行ってください。

## ノンスキッド用 アンダーレイ　切売可


標準価格（税別）　2,400円／m²　2,190円／m

- 3.0mm厚
- 91cm巾
- 0.9kg／m（重量）

- リバース施工をおすすめします。
- アンダーレイ施工後24時間以上養生してから、仕上げ材を施工してください。
- アンダーレイと仕上げ材のジョイントが同じ位置にならないように調整してください。
- 重量物を長時間置くとへこみ跡が残ってしまいますので、あらかじめ当て板をしてください。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。

# ハートビルマーカー

バリアフリー新法に基づいた視覚障害者用誘導マーカーです。



## ワンタッチ

簡単に取り付けできます。


石･塩ビ系･フローリング･磁器タイルなど、
平滑な床材なら簡単に取り付けできます。

接着工法のため、どなたでも簡単にゲージのまま
リケイ紙をはがすだけのワンタッチ取り付け。


工期短縮と予算の低減に威力を発揮します。

### 警告用表示〈25コ付タイプ〉


4.5mm厚 常備在庫



KG-2100 イエロー　KG-2102 グレー　KG-2103 ライトグレー





断面図





（単位 mm）

### 警告用表示〈25コ付JISタイプ〉


5.0mm厚 常備在庫



KG-2115 イエロー　KG-2116 グレー　KG-2117 ライトグレー




断面図





（単位 mm）

### 誘導用表示〈4列タイプ〉


4.5mm厚 常備在庫



KG-2105 イエロー　KG-2107 グレー　KG-2108 ライトグレー





断面図





（単位 mm）

### 誘導用表示〈4列JISタイプ〉


5.0mm厚 常備在庫



KG-2118 イエロー　KG-2119 グレー　KG-2120 ライトグレー




断面図




（単位 mm）

標準価格（税別） **4,980**円／枚　30×30cm角
マーカー材質：ポリアセタール樹脂

バリアフリー新法とは…　高齢者、障害者等の円滑な移動、及び建築物等の施設の円滑な利用の確保に関する施策を総合的に推進することを目的とした法律です。

JISタイプとは…　2001年9月に視覚障害者用誘導マーカーの形状･配列について、JIS規格が制定されました。JISタイプはその内容に基づいたものですが、色材質については決められていません。また従来の形状についても否定されていません。

- 寒冷地での施工は、チップ粘着面をドライヤーなどで温めて接着してください。
- 施工方法に関しては、P.473『ハートビルマーカー･テリトリーチップ施工説明』をご参照ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。

# テリトリーチップ

リースラインや防火シャッター位置表示などに使える歩行者のセーフティマーカーです。



KG-2502

## ワンタッチ


簡単に取り付けできます。

石・塩ビ系・フローリング・磁器タイルなど、
平滑な床材なら、リケイ紙をはがして床に貼るだけで
簡単に取り付けることができます。

標準価格（税別）**3,000**円／袋　1袋 20個入


- ご注文の際は必ずサイズをご確認ください。
- ハートビルマーカー掛率品です。
- 施工方法に関しては、P.473『ハートビルマーカー・テリトリーチップ施工説明』をご参照ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.485をご確認ください。

### テリトリーチップ〈Ø26〉　0.5mm厚　常備在庫




**KG-2501**　シルバー　材質:ステンレス

### テリトリーチップ〈Ø30〉　0.5mm厚　常備在庫




**KG-2502**　シルバー　材質:ステンレス

# OA フラットカバー　特殊掛率品



**OA-1**（グレー）



**OA-3**（ベージュ）




**OA-4**（ブラウン）



**OA-2**（ブラック）

■断面図（単位:mm）




オフィスの配線をすっきり収納。
しかも段差が低く、足元のお悩みを解決します。





上部カバーは取り外し可能
上部カバーだけを取り外して
配線の取替えができます。

**OA-1～OA-4**　標準価格（税別）**2,800**円／本

■規格　長さ2m（蓋部＋底部セット／本）
※ご注文の際は本単位でお願いします。

※施工上の注意：カーペットタイルを蓋部と底部ではさみ込みますのでピールアップ糊で安定します。但し、歩行頻度の高い場所では両面テープや接着剤での補強をおすすめします。蓋部は軟質塩ビ素材・底部は硬質塩ビ素材です。

# FLOTEX
## フロテックス

GOOD DESIGN

メンテナンス性、キャスター走行性、抗菌性に優れた
高密度植毛パイルの商品です。

特殊掛率品

## フロテックス

掲載ページ P.227

標準価格（税別） **9,600**円／m² 2,400円／枚(枚売可)

- **5.3**mm厚(全厚)／**2.0**mm(パイル長) MADE IN ENGLAND
- **50**×**50**cm
- **16.5**kg／ケース(重量)
- 梱包　1ケース **12**枚入り(約3.0m²)
- 接着剤　ベンリダインGTS・NTR
- 機能　防炎 制電 重歩行 抗菌

● メンテナンス方法に関しましては、P.482をご参照ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

特殊掛率品

## フロテックス・プランク

掲載ページ P.227

標準価格（税別） **9,800**円／m² 2,450円／枚(枚売可)

- **5.3**mm厚(全厚)／**2.0**mm(パイル長) MADE IN ENGLAND
- **25**×**100**cm
- **14.0**kg／ケース(重量)
- 梱包　1ケース **10**枚入り(約2.5m²)
- 接着剤　ベンリダインGTS・NTR
- 機能　防炎 制電 重歩行 抗菌

● メンテナンス方法に関しましては、P.482をご参照ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.487をご確認ください。

特殊掛率品

## フロテックスシート

掲載ページ P.49 P.397

標準価格（税別） **8,900**円／m² 17,800円／m


- **4.3**mm厚(全厚)／**2.0**mm(パイル長) MADE IN FRANCE
- **200**cm ロールカットのみ(ロール巾)
- **3.6**kg／m(重量)
- 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

- 機能　防炎 制電 衝撃吸収 抗菌

● 製品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。
● ジョイントの際、端部はカットせず突き付けで施工してください。
● キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
● 取扱上のご注意は必ずP.482・488をご確認ください。

### フロテックス［ペナン］




NT-1211



NT-1212




NT-1213



NT-1214

### フロテックス・プランク［コンクリート］





NT-1215



NT-1216

### フロテックス・プランク［ウッド］




NT-1217



NT-1219



NT-1218



NT-1220



NT-1221

### フロテックスシート［オーク］




PG-4598(PG-1612)
リピート ↕150cm ↔100cm
板巾　約16.7cm



PG-4600(PG-1607)



PG-4599(PG-1608)

### フロテックスシート［芝生］





PG-4601(PG-1611)
リピート ↕100cm ↔200cm

### フロテックスシート［テラコッタ］




PG-4603(PG-1610)
リピート ↕175cm ↔100cm
格子　約25×25cm角

### フロテックスシート［モザイク］




PG-4602(PG-1609)
リピート ↕100cm ↔100cm



GT-916


GT-919


GT-923


GT-917


GT-920


GT-924


GT-918


GT-921


GT-922

特殊掛率品

## ルームプラス（スクエア）

掲載ページ P.174

汚れに強く、テキスタイルの表層を持つ塩ビタイル

標準価格（税別） **8,900**円／m² 2,225円／枚（枚売可）


- **3.0**mm厚
- **50**×**50**cm
- **21.0**kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース **16**枚入り（約4.0m²）
- 接着剤　モルタル下地


一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

- 機能




- 独特な製品構造により、使用環境によって表面の損傷を生じる場合があります。
  重歩行スペースには適しませんのでお含みください。
- バーナーは表面から当てないでください。
- メンテナンス方法に関しましては、P.480をご参照ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。




※GT-916~918はリバース貼り、市松貼りをおすすめします。

※GT-919~924は市松貼りをおすすめします。


GT-911（DT-9002）


GT-914（DT-9001）


GT-912（DT-9003）


GT-915（DT-9005）


GT-913（DT-9004）

特殊掛率品

## ルームプラス・プランク

掲載ページ P.173 P.268

テキスタイルの表層で木目模様をジャカード表現したプランクタイル

標準価格（税別） **9,800**円／m² 2,450円／枚（枚売可）


- **3.0**mm（全厚）
- **25**×**100**cm
- **18.0**kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース **16**枚入り（約4.0m²）
- 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

- 機能




- 独特な製品構造により、使用環境によって表面の損傷を生じる場合があります。
  重歩行スペースには適しませんのでお含みおきください。
- 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
- バーナーは表面から当てないでください。
- メンテナンス方法に関しましては、P.480をご参照ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.486をご確認ください。



# ウッドフロア 床暖房対応

## L-45 シリーズ

標準価格(税別)


**13,930円／m²** | 44,000円／ケース(ケース売) 1ケース=24枚入(約3.16m²)

■サイズ　巾145×長さ909×厚み13.0mm

平面図




断面図




## L-40 シリーズ

標準価格(税別)


**16,130円／m²** | 50,000円／ケース(ケース売) 1ケース=36枚入(約3.1m²)

■サイズ　巾95×長さ909×厚み13.5mm

平面図




断面図




| 色調名 | L-45 | L-40 |
|---|---|---|
| ホワイトアッシュ | LB-4501 | — |
| ペールオーク | LB-4502 | LB-4002 |
| ダークアッシュ | LB-4503 | — |
| ハードメイプル | LB-4504 | — |
| アプリコットオーク | LB-4505 | LB-4005 |
| キャメルオーク | LB-4506 | LB-4006 |

## ウッドフロアの防音性能について

### ■ L値と住宅における生活実感との対応例

| 遮音等級＼床衝撃音 | 椅子の移動音、物の落下音など（軽量床衝撃音Ll） | 人の走り回り、飛び跳ねなど（重量床衝撃音LH） | 生活実感 |
|---|---|---|---|
| L-35 | まず聞こえない | ほとんど聞こえない | 上階の気配を感じる |
| L-40 | ほとんど聞こえない | 遠くからかすかに聞こえる | 上階でかすかに物音がする |
| L-45 | 小さく聞こえる | 聞こえるが気にならない | スプーンを落とすとかすかに聞こえる |
| L-50 | 聞こえる | 小さく聞こえる | 椅子を引きずる音は聞こえる |

参照：「建築物の遮音性能基準と設計指針」日本建築学会編

### ■ 推定L等級

L値はスラブ厚などの現場条件によって大きく変わります。保証値ではありません。L値はJISに基づく方法で、実験室で測定したデータから実際の現場での防音性能を推定したものです。現場の状態として、標準的な施工が行われた梁区画面積10～15m²のRC板（厚み150mm）を想定しています。
したがって最大スパンの床板、貫通部を持つ床板あるいは柱、梁、壁などを通じ伝播する音の大きい建物など、条件によってバラツキが大きくなる事が考えられます。


※重量床衝撃音については、建物の躯体の剛性など、構造そのものによって左右されますので記載しておりません。

### ■ Δ(デルタ)L等級

防音床材の床衝撃音低減性能の表現方法につきましては、2008年4月に業界団体より、現在使われている「Ll-40」などの「推定L等級（空間に結びついた方法）」から「ΔL等級（部材単体性能を表す方法）」に表記の変更が公表されました。従来の「推定L等級」は現場状況で同じ商品でも生活実感音が異なっており、より客観的な判断基準で算出したものが「ΔL等級」になります。

| 床材の種類 | 推定L等級 | ΔL等級 |
|---|---|---|
| L-45シリーズ | Ll-45 | ΔLL（I）-4 |
| L-40シリーズ | Ll-40 | ΔLL（I）-5 |



### ■ 床衝撃音レベル試験結果






150mm厚スラブ(RC板)
L-45(財)日本建築総合試験所
L-40(財)建材試験センター
現物における床衝撃音レベル推定値(参考値)

● 取扱上のご注意は必ずP.489をご確認ください。

## 床見切（ムク材 着色仕上げ）

| 標準価格(税別) 10,000円／2本入セット<br>巾 35mm 長さ 1820mm | 形状(mm) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | LB-101 | LB-102 | LB-103 | LB-104 | LB-105 | LB-106 |
|  |  | LB-111 | LB-112 | LB-113 | LB-114 | LB-115 | LB-116 |

## 巾木（基材:MDF 表面:特殊オレフィンシート）

| 標準価格(税別) 10,000円／10本入セット<br>巾 60mm 長さ 1970mm 厚み 7mm | 形状(mm) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | LB-121 | LB-122 | LB-123 | LB-124 | LB-125 | LB-126 |

● 床見切･巾木ともにフローリングと材質が異なります。色は正確に合いませんのでお好みの色をお選びください。
● 床見切･巾木のご注文はセット単位でお願いします。

## ウッドフロア専用接着剤




**ベンリダイン WF**
**BB-377**
標準価格（税別） **14,000円**


| | |
|---|---|
| ■容量 | 16kg缶 |
| ■種類 | ウレタン樹脂系溶剤形(低臭タイプ) |
| ■施工可能面積 | 25m²／16kg |
| ■適用下地 | コンクリート･モルタル |
| ■JAIA | F☆☆☆☆ |

### ワックス不要
ワックス不要の床材ですので日々のお手入れが簡単です。
※住宅上履き用を対象としております。
※日常清掃は必要です。

### 高い抗菌性が清潔さをキープ
安全性の高い抗菌剤を使用しており雑菌(大腸菌･黄色ブドウ球菌など)の繁殖を抑えます。
※右記のイラストは試験結果をイメージ化したものです。




### シックハウス対策商品
ホルムアルデヒド発散性能レベルは最高等級 F☆☆☆☆をクリアした商品です。



### 美しさを長くキープ
表面の特殊塗装により、色落ちや傷がつきにくくなっております。


ウッドフロア


一般的なウレタン仕上げ品

### 床暖房対応品
床暖房の仕上げ材としてご使用いただけます。
足元から温まり、心地よい暖かさを感じられます。

### ホットカーペット対応
ホットカーペットをお使いいただいても、木材表面にひび割れを起こしにくい加工をしております。

● 取扱上のご注意は必ずP.489をご確認ください。

# ハードウォール

表面強度とメンテナンス性に優れた目スキがおこりにくい
不燃認定壁紙

### 1. キズや汚れに強い

特殊樹脂の表面コーティングにより表面強度とメンテナンス性を兼ね備えています。

### 2. 伸縮が少なく目スキがおこりにくい

ベース素材にフリースを使用しているため、寸法安定性がよく施工性に優れています。目スキがおこりにくく、糊付け時のカールが少ないのも特徴です。

### 3. 不燃認定壁紙・リアテックとの同柄展開

不燃認定壁紙・リアテックとの同柄商品をラインアップ。
用途に応じて使い分けが可能です。
（リアテック同柄シリーズを掲載）

## 表面強度試験

| | 織物調 | | 木目調 | |
|---|---|---|---|---|
| | ハードウォール | 表面強化壁紙 | ハードウォール | 表面強化壁紙 |
| 結果 | ◎ | ○ | ◎ | △ |
| 拡大写真 |  |  |  |  |

【試験方法】
学振摩耗試験機に、壁紙をセットする。
摩擦子の荷重を 300gに調整し 300回
往復させる。

【評価方法】
表面のキズつき具合を評価する。
◎：特に変化無し
○：表面にキズが見られる
△：破れが見える

## 出隅摩擦試験

| | 織物調 | | 木目調 | |
|---|---|---|---|---|
| | ハードウォール | 表面強化壁紙 | ハードウォール | 表面強化壁紙 |
| 結果 | ◎ | ○ | ◎ | △ |
| 外観写真 |  |  |  |  |
| 拡大写真 |  |  |  |  |

【試験方法】
学振摩耗試験機に、壁紙を貼り付けた
コーナー材をセットする。摩擦子に金属
ナットを固定しコーナー材の上に乗せ、
荷重を 500gに調整し 500回往復させる。

【評価方法】
表面のキズつき具合を評価する。
◎：特に変化無し
○：表面にキズが見られる
△：破れが見える

## 汚れ落ち性能比較


ハードウォール


一般ビニル壁紙

【試験方法】
表面にクレヨンで書き込み、中性洗剤を用いて拭き取りを行った。

※上記の試験結果は当社オリジナル試験によるものであり、キズや汚れがつかないことを保証するものではありません。

▶「ハードウォール」の施工ならびにお取り扱い上の注意
下地の影響を受けやすい商品です。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
商品の特性上、次亜塩素酸でのメンテナンスには適していません。



HF1069

**HF1046**



**HF1049**



**HF1050**



**HF1053**




**HF1105**(※)
リピート ↕32cm ↔30.8cm



**HF1106**(※)
リピート ↕32cm ↔30.8cm




**HF1055**
リピート ↕32cm ↔30.8cm



**HF1107**(※)
リピート ↕32cm ↔30.8cm



**HF1108**(※)



**HF1109**(※)



**HF1110**(※)




**HF1111**(※)



**HF1082**



**HF1035**
リピート ↕41.7cm ↔46.1cm



**HF1036**
リピート ↕21.6cm ↔30.8cm



**HF1083**
リピート ↕21.6cm ↔30.8cm



**HF1119**(※)
リピート ↕93cm ↔23cm 無地貼可



**HF1120**(※)
リピート ↕93cm ↔23cm 無地貼可



**HF1037**
リピート ↕93cm ↔92cm



**HF1038**
リピート ↕93cm ↔92cm



**HF1101**(※)
リピート ↕64cm ↔92cm



**HF1102**(※)
リピート ↕64cm ↔92cm




**HF1039**
リピート ↕64.1cm ↔46.1cm



**HF1040**
リピート ↕64.1cm ↔46.1cm

リアテック コラボ



**HF1103**(※)
リピート ↕34cm ↔92cm
同柄リアテック TD4548

リアテック コラボ



**HF1104**(※)
リピート ↕34cm ↔92cm
同柄リアテック TD4549

■ 特殊コート層付 不燃認定壁紙 ■ 防火種別1-4 ■ 防かび ■ 表面強化 ■ 92cm巾 **2,500**円／m² (**2,300**円／m)

- 下地の影響を受けやすい商品です。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
- ハードウォールとリアテックは異素材のため、表面のツヤ感や色調が異なりますのでご了承ください。
- ハードウォールとリアテックは巾の異なる商品です。正確なリピート合わせと柄合わせはできませんのでご了承ください。

※印の商品は2020年1月発売となります。

**HF1064** ウォルナット 板柾
リピート↕93cm ↔92cm



**HF1042** シカモア 柾目
リピート↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC4178



**HF1060** チョークドオーク 板柾
リピート↕95cm ↔92cm



**HF1021** オーク 柾目
リピート↕93cm ↔46cm
同柄リアテック TC4174



**HF1001** ラインウッド 柾目
リピート↕93cm ↔46cm
同柄リアテック TC4167



**HF1003** ウォルナット 板柾
リピート↕93cm ↔92cm



**HF1112**(※) アッシュ 柾目
リピート↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC5061



**HF1005** ゼブラウッド 柾目
リピート↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC4244



**HF1066** ウォルナット 板柾
リピート↕93cm ↔92cm



**HF1061** チョークドオーク 板柾
リピート↕95cm ↔92cm



**HF1116**(※) ウォルナット 柾目
リピート↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC5069



**HF1006** ウォルナット 板柾
リピート↕93cm ↔92cm



**HF1068** ウォルナット 板柾
リピート↕93cm ↔92cm



**HF1007** チーク 柾目
リピート↕93cm ↔92cm



**HF1115**(※) アッシュ 柾目
リピート↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC5064



**HF1008** ウォルナット 板柾
リピート↕93cm ↔92cm



**HF1004** プリマベラ 柾目
リピート↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC4198



**HF1067** オーク 柾目
リピート↕93cm ↔46.1cm



**HF1117**(※) ウォルナット 柾目
リピート↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC5070



**HF1009** ウォルナット 柾目
リピート↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC4241



**HF1113**(※) アッシュ 柾目
リピート↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC5062



**HF1069** チーク 柾目
リピート↕93cm ↔92cm



**HF1062** スクラッチオーク
リピート↕95cm ↔92cm ステップ柄合せ



**HF1078** ゼブラウッド 柾目
リピート↕93cm ↔92cm



**HF1118**(※) ウォルナット 柾目
リピート↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC5071



**HF1011** チーク 柾目
リピート↕93cm ↔92cm



**HF1010** ウォルナット 板柾
リピート↕93cm ↔92cm



**HF1063** スクラッチオーク
リピート↕95cm ↔92cm ステップ柄合せ



**HF1019** ゼブラウッド 柾目
リピート↕93cm ↔92cm



**HF1080** オーク 柾目
リピート↕93cm ↔46.1cm



**HF1020** ラインウッド 柾目
リピート↕93cm ↔46cm
同柄リアテック TC4336



**HF1081** ウォルナット 板柾
リピート↕93cm ↔92cm

■ 特殊コート層付 不燃認定壁紙 ■ 防火種別1-4 ■ 防かび ■ 表面強化 ■ 92cm巾 **2,500**円/m² (**2,300**円/m)

● 下地の影響を受けやすい商品です。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
● ハードウォールとリアテックは異素材のため、表面のツヤ感や色調が異なりますのでご了承ください。
● ハードウォールとリアテックは巾の異なる商品です。正確なリピート合わせと柄合わせはできませんのでご了承ください。

※印の商品は2020年1月発売となります。

リアテック コラボ

**HF1002** ラインウッド 柾目
リピート↕93cm ↔46cm
同柄リアテック TC4181


**HF1070** ウォルナット 板柾
リピート↕93cm ↔92cm


**HF1022** シルクウッド 板柾
リピート↕93cm ↔92cm

リアテック コラボ

**HF1114**(※) アッシュ 柾目
リピート↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC5063


**HF1057** 栓 柾目
リピート↕95cm ↔92cm


**HF1073** オーク 柾目
リピート↕93cm ↔46.1cm

リアテック コラボ

**HF1023** オーク 柾目
リピート↕93cm ↔46.1cm
同柄リアテック TC4222


**HF1025** チェリー 板柾
リピート↕93cm ↔92cm


**HF1071** バーチ 板柾
リピート↕93cm ↔92cm


**HF1058** 桜 柾目
リピート↕95cm ↔92cm


**HF1024** オーク 板柾
リピート↕93cm ↔92cm


**HF1026** チェリー 柾目
リピート↕93cm ↔92cm


**HF1074** チェリー 板柾
リピート↕93cm ↔92cm

リアテック コラボ

**HF1027** チェリー 柾目
リピート↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC4256

リアテック コラボ

**HF1041** チェリー 柾目
リピート↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC4280

リアテック コラボ

**HF1045** ゼブラウッド 柾目
リピート↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC4235


**HF1076** チェリー 板柾
リピート↕93cm ↔92cm


**HF1028** チェリー 板柾
リピート↕93cm ↔92cm


**HF1072** オーク 板柾
リピート↕93cm ↔92cm


**HF1029** チェリー 板柾
リピート↕93cm ↔92cm


**HF1075** チーク 柾目
リピート↕95cm ↔92cm

リアテック コラボ

**HF1043** チェリー 柾目
リピート↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC4272


**HF1030** マホガニー 柾目
リピート↕93cm ↔46cm


**HF1077** カリン 柾目
リピート↕93cm ↔92cm

リアテック コラボ

**HF1012** ウォルナット 板目
リピート↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC4310


**HF1032** カリン 柾目
リピート↕93cm ↔92cm

リアテック コラボ

**HF1015** ウォルナット 板目
リピート↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC4308


**HF1016** チェリー 板柾
リピート↕93cm ↔92cm

リアテック コラボ

**HF1044** プリマベラ 柾目
リピート↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC4324

リアテック コラボ

**HF1013** ウォルナット 板柾
リピート↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC4307


**HF1079** ウォルナット 板目
リピート↕93cm ↔92cm

リアテック コラボ

**HF1018** オーク 板柾
リピート↕93cm ↔46.1cm
同柄リアテック TC4327

■ 特殊コート層付 不燃認定壁紙 ■ 防火種別1-4 ■ 防かび ■ 表面強化 ■ 92cm巾 **2,500**円／m² (**2,300**円／m)

- 下地の影響を受けやすい商品です。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
- ハードウォールとリアテックは異素材のため、表面のツヤ感や色調が異なりますのでご了承ください。
- ハードウォールとリアテックは巾の異なる商品です。正確なリピート合わせと柄合わせはできませんのでご了承ください。

※印の商品は2020年1月発売となります。



BENRIDAIN



# ベンリダイン


P419　オススメ商品

P421　接着剤・各種処理剤・工具

P435　床用接着剤と床材の組合せ

P437　接着剤に関する法令・法規






# 床

オススメ商品

## 大規模改修にお薦め！
## 平場と階段の両方に貼れます！




### WG

詳細は P.425

ビニル床シートの立上げ施工、マンションの廊下、階段、バルコニー等の施工に最適です！！

注意 耐湿型の接着剤ではありますが、極度に水分の高い下地には使用できません。




## 待望のクリア登場！

### パーフェクトコーク クリア

詳細は P.430

補修全般用のコーキング剤として使用できます。

注意 材料によりパーフェクトコークのつき方が異なることがありますので、施工前に端材などで確認してください。






## ビニル床シートのジョイントを仕上げたい！

きれいに


### シーム液
### シーム液ノズル容器

詳細は P.431

目立ちにくい無着色の液溶接で、床材の意匠を損ないません。

注意 ビニル以外の素材（コルク・リノリウムなど）には使用できません。

目立ちにくい無着色の液溶接で、
床材の意匠を損ないません。




## ビニル床タイルの接着剤を除去したい！

カンタンに

### MS

詳細は P.424

ビニル床タイル専用の更新性接着剤「ベンリダインＭＳ」は既存のビニル床タイル、平滑モルタル下地、コンパネ下地であれば使用可能です。接着剤は軽い力で簡単に除去でき、ニオイも非常に少なく、営業中の近隣店舗への配慮もばっちりです。

注意 初期タックがありませんので、床材のくせは必ずとってください。







## ピールアップ接着剤の粘着が残っている下地にビニル床シートを貼りたい！

### リフォームコート

詳細は P.433

例えば、カーペットタイルをピールアップ接着剤で施工されている所にビニル床シートを次に貼りたい時など、接着剤の除去がなかなかできない場合は、「リフォームコート」を全面に塗布してください。

注意 既存床面への施工に際しては、ワックスを除去してから施工してください。

# ゴム系ラテックス形

# アクリル樹脂系エマルション形

共通注意事項
- 耐湿型の接着剤ではありません。水分率の高い下地や常に水を使用するような場所には使用できません。
- 低温時(10℃以下)では硬化が遅れ、完全硬化までには6～7日要します。
- 保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。







## 初期接着力が強いゴム系の「白のり」

- メッシュバックのビニル床シートも施工可能です。
- 初期接着力が強く、床材のおさまりに優れています。貼付可能時間も長くとれます。
- 引火性、毒性がない安全な接着剤です。
- 廃棄が簡単なエコ容器です。

## 初期接着力が強いアクリル樹脂系

- 適度な粘性により壁面にも塗りやすく、腰壁部への床材施工にも使えます。
- 水性で作業性がよく、施工時に溶剤のガスによるビニル床シートの膨れがありません。
- 廃棄が簡単なエコ容器です。

## FL

JIS F☆☆☆☆

| 品番 | 標準価格(税別) | 容量 |
|---|---|---|
| BB-515 | 4,000 円/缶 | 18 kg |
| BB-523 | 1,700 円/缶 | 3 kg |

- 主成分　:ゴム系ラテックス形
- 色　:白色
- 施工可能面積　:60㎡/18kg、10㎡/3kg
- 付属品　:ヘラ
- 入り単位　:3kg×4缶/ケース

用途　クッションフロア、コンポジションタイル、カーペット用接着剤
使用方法　付属のヘラを使用して施工してください。


## AR


JIS F☆☆☆☆

| 品番 | 標準価格(税別) | 容量 |
|---|---|---|
| BB-516 | 7,200 円/缶 | 18 kg |
| BB-517 | 2,100 円/缶 | 3 kg |

- 主成分　:アクリル樹脂系エマルション形
- 色　:白色
- 施工可能面積　:55㎡/18kg、9㎡/3kg
- 付属品　:ヘラ
- 入り単位　:3kg×4缶/ケース

用途　ビニル床タイル・ビニル床シート用接着剤
使用方法　付属のヘラを使用して施工してください。






## くせのある単層ビニル床シートの施工にオススメ

- 粘着力が強く塩ビへのなじみがよい水性接着剤です。
- 半弾性接着剤で、最終接着強度に優れています。
- 環境に優しいEC1クラス
  - ドイツGEVによる『EC1』を取得した、有害排出物の極めて少ない接着剤です。
  - 病院・学校・食品産業などのデリケートな施設にも安心して使用できます。
  - 抗菌作用によりカビやバクテリアの増殖を抑え、清潔で快適な環境作りに役立ちます。


## E-1

JAIA F☆☆☆☆

| 品番 | 標準価格(税別) | 容量 |
|---|---|---|
| BB-514 | 8,950 円/缶 | 12 kg |

- 主成分　:アクリル樹脂系エマルション形
- 色　:白色
- 施工可能面積　:34～40㎡/12kg

用途　ビニル床シート、コンポジションタイル用接着剤
使用方法　くし目A-2(BB-400)を使って施工してください。







## 人にやさしい環境にやさしい高品質のアクリル樹脂系

- 初期接着力、硬化後の接着力共に強力です。
- 床材のおさまりがよく、コテさばきも軽く、作業効率が向上します。
- 溶剤を含まないため、有害な臭いや排出物を出しません。病院・学校・食品産業などの現場でも安心してお使い頂けます。


## PC-2

JAIA F☆☆☆☆

| 品番 | 標準価格(税別) | 容量 |
|---|---|---|
| BB-576 | 8,900 円/缶 | 15 kg |
| BB-577 | 2,600 円/缶 | 3 kg |

- 主成分　: アクリル樹脂系エマルション形
- 色　: 灰色
- 施工可能面積　: 40㎡～45㎡/15kg、8㎡～9㎡/3kg
- 付属品　: ヘラ
- 入り単位　: 3kg×4缶/ケース

用途　ビニル床タイル・ビニル床シート用接着剤
使用方法　付属のヘラを使用して施工してください。




床材の種類、施工環境等によっては、評価と異なる場合があります。ご了承ください。

# ピールアップ形接着剤

共通注意事項
・低温時(10℃以下)ではピールアップ性の発現が遅れますのでご注意ください。
・保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。




## 横ずれしやすい下地に最適

●かんたんリフォームタイルや横ズレしやすいOAフロア下地へのOT、カーペットタイルの施工など、強い接着力が求められる場合に最適です。




## 適度な粘着力のロングセラー

●初期タックが強く、適度な粘着力がある、ロングセラーのピールアップ形接着剤です。

### GTS

JAIA F☆☆☆☆

| 品番 | 標準価格(税別) | 容量 |
|---|---|---|
| BB-588 | 12,000 円/缶 | 18 kg |
| BB-558 | 2,600 円/缶 | 3 kg |

●主成分　:アクリル樹脂系エマルション形
●色　:乳白色
●施工可能面積　:[かんたんリフォームタイル]120～180㎡/18kg缶、18～30㎡/3kg
[通常ピールアップ施工]220㎡/18kg缶、36㎡/3kg
●入り単位　:3kg×6缶/ケース

用途　かんたんリフォームタイル・カーペットタイル・OT・ピールアップ形接着剤
使用方法　かんたんリフォームタイルの施工はかんたんリフォームタイル専用ヘラ(BB-401)を使用して施工してください。一般のピールアップ施工はスポンジローラー、またはヘラを使用して施工してください。

### GT

JIS F☆☆☆☆

| 品番 | 標準価格(税別) | 容量 |
|---|---|---|
| BB-352 | 12,600 円/缶 | 18 kg |
| BB-353 | 2,800 円/缶 | 3 kg |

●主成分　:アクリル樹脂系エマルション形
●色　:乳白色
●施工可能面積　:220㎡/18kg、36㎡/3kg
●入り単位　:3kg×6缶/ケース


用途　カーペットタイル・OT・ピールアップ形接着剤
使用方法　スポンジローラー、またはヘラを使用して施工してください。




### かんたんリフォームタイル専用ヘラ

●均一に塗布できることで、乾燥時間が早くなります

BB-401　220 円/個(税別)



# 更新性接着剤

共通注意事項
・耐湿型の接着剤ではありません。水分率の高い下地や常に水を使用するような場所には使用できません。
・保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。




## 除去が簡単なカーペットタイル専用更新性接着剤

- 下地に残った接着剤を中性洗剤もしくはアルカリ性洗剤を加えたぬるま湯（20~25℃）で取り除くことができます。
- 環境に優しいEC1クラス
  - ドイツGEVによる『EC1』を取得した、有害排出物の極めて少ない接着剤です。
  - 病院・学校・食品産業などのデリケートな施設にも安心して使用できます。


### NTR

JAIA F☆☆☆☆

| 品番 | 標準価格（税別） | 容量 |
|---|---|---|
| BB-367 | 10,500 円/缶 | 12 kg |
| BB-368 | 3,200 円/缶 | 3 kg |

- 主成分　：アクリル樹脂系エマルション形
- 色　：ベージュ
- 施工可能面積　：240㎡/12kg、60㎡/3kg

用途　カーペットタイル専用更新性接着剤
使用方法　スポンジローラー、またはヘラを使用して施工してください。
注意事項　下地の種類によっては除去が困難な場合があります。
ピールアップ形接着剤ではありません。再粘着性が必要な用途の場合とOAフロア下地にはベンリダインGT、GTSをご使用ください。
塗布量は下地や現場状況に応じて調整してください。
低温時（10℃以下）では硬化が遅れ、完全硬化までには6～7日要します。







## 除去が簡単。定期的な貼り替え、改修工事に

- 接着剤の硬化後は、塩ビ床材の横ズレや伸縮を抑えます。
- 一液性で作業性に優れ、低臭タイプのためリフォーム工事にも最適です。


### MS

JAIA F☆☆☆☆

| 品番 | 標準価格（税別） | 容量 |
|---|---|---|
| BB-582 | 19,000 円/缶 | 15 kg |
| BB-583 | 5,000 円/缶 | 3 kg |

- 主成分　：変成シリコーン樹脂系
- 色　：白色
- 施工可能面積　：60㎡/15kg、12㎡/3kg
- 消防分類　：第二類可燃性固体
- 入り単位　：3kg×6缶/ケース
- 付属品　：ヘラ

用途　ビニル床タイル専用更新性接着剤
使用方法　塗布前によく撹拌してください。付属のヘラを使用して施工してください。
注意事項　初期タックがありませんので、床材のくせは必ずとってください。
塗布前に必ずよく撹拌し、均一に塗布してください。
床材を貼り付けた後は、よく圧締してください。




床材の種類、施工環境等によっては、評価と異なる場合があります。ご了承ください。

# 耐湿工法用接着剤（1液性）




## UV樹脂コーティング床材にも安心して使用可能

- 経済性に優れた、汎用床用ウレタン接着剤です。
- 1液性で作業性に優れています。


### WPX

JIS F☆☆☆☆

| 品番 | 標準価格（税別） | 容量 |
|---|---|---|
| BB-479 | 8,900 円/缶 | 16 kg |
| BB-480 | 4,700 円/缶 | 5 kg |

- 主成分　：ウレタン樹脂系溶剤形
- 色　：灰色
- 施工可能面積　：45㎡/16kg、14㎡/5kg
- 消防分類　：第二類引火性固体
- 入り単位　：5kg×4缶/ケース
- 付属品　：ヘラ

用途　ビニル床タイル・ビニル床シート用 耐湿工法用接着剤（1液性反応形）
使用方法　付属のヘラを使用して施工してください。







## 大規模改修にオススメ。平場と階段の両方に貼れます

- マンション廊下、バルコニー、階段、ビニル床シートの立ち上げ施工に最適です。
- 1液性で作業性に優れています。


### WG

JAIA F☆☆☆☆

| 品番 | 標準価格（税別） | 容量 |
|---|---|---|
| BB-601 | 13,000 円/缶 | 16 kg |
| BB-602 | 9,500 円/缶 | 10 kg |
| BB-603 | 6,400 円/缶 | 5 kg |

- 主成分　：ウレタン樹脂系溶剤形
- 色　：灰色
- 施工可能面積　：45㎡/16kg、28㎡/10kg、14㎡/5kg
- 消防分類　：第二類引火性固体
- 入り単位　：5kg×4缶/ケース
- 付属品　：ヘラ

用途　ビニル床タイル・ビニル床シート用 耐湿工法用接着剤（1液性反応形）
使用方法　付属のヘラを使用して施工してください。



共通注意事項
・耐湿型の接着剤ではありますが、極度に水分の高い下地には使用できません。
・他に付着した場合は、ペイントうすめ液などで直ちに拭き取ってください。
・湿気と化学反応を起こして硬化しますので、保管中は密閉してください。
・保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。

# 耐湿工法用接着剤(2液性)




## 耐水、耐熱、耐久、耐動荷重工法に

● 粘着力が強く塩ビに対するなじみがよく、接着性と耐久性に優れています。


## EP-300

JIS F☆☆☆☆

| 品番 | 標準価格(税別) | 容量 |
|---|---|---|
| BB-584 | 26,500 円/セット | 9 kg×2缶(A剤+B剤) |
| BB-575 | 5,800 円/セット | 1 kg×2缶(A剤+B剤) |

●主成分　:エポキシ樹脂系溶剤形
●色　:A剤:灰褐色、B剤:黒色
●施工可能面積　:50㎡/9kg×2缶セット、5㎡/1kg×2缶セット
●消防分類　:第四類第一石油類
●入り単位　:1kg×2缶セット×6セット/ケース
●付属品　:ヘラ

用途　ビニル床タイル・ビニル床シート用 耐湿工法用接着剤(2液性反応形)
使用方法　付属のヘラを使用して施工してください。
A剤B剤を1:1の比率でよく混ぜ合わせてください。
注意事項　熱により硬化するため、低温時(5℃以下)は硬化が極めて遅くなります。
主剤と硬化剤を1:1で混合し、よく撹拌してから使用してください。比率が異なると硬化が遅れたり接着力が発揮されず接着不良につながります。また混合することで硬化が始まるため、貼り付け可能時間内に施工できる分だけ混合してください。




# 下地補強剤




## 手術室の床などに最適な下地補強剤

● モルタル・コンクリート下地の表面を強化します。
● 鉄板下地の防錆効果があります。(鉄板下地の脱脂を行い、錆がある場合は使用前に除去してください。)

## 荷重床用EPプライマー

JIS F☆☆☆☆

| 品番 | 標準価格(税別) | 容量 |
|---|---|---|
| BB-600 | 33,000 円/セット | 8 kg(A剤)×4kg(B剤) |

●主成分　:特殊エポキシ樹脂
●色　:A剤:透明色、B剤:黄褐色
●施工可能面積　:60㎡/セット
●消防分類　:第四類第二石油類

用途　耐動荷重床工法用 下地補強剤
使用方法　A剤とB剤を重量比2:1で十分に撹拌し混合してください。
下地の塵・埃、モルタル・コンクリートの粉ふきなどを除去してから、ローラーで塗布してください(下地に直接混合液を撒かないでください。)
注意事項　耐動荷重性能が求められる場合、下地に十分な強度があることを確認してください。
低温時(5℃以下)での施工は避けてください。
混合後、塗布可能時間は60分以内です(20℃の場合)。
床材の施工は12時間の養生後に行ってください。
有機溶剤を含みますので取扱いは十分な注意が必要です。
塗布時には、火気及び通風換気に十分な注意が必要です。

### プライマー接着比較試験

試験体

| 床材 | 接着剤 | プライマー | 下地 | 接着強度(N/inch) |
|---|---|---|---|---|
| グラニット | EP300 | なし | モルタル板 | 43.62 |
| | | BB600 | | 118.93 |

試験内容

接着性試験　JIS A 5536に準拠
1)塗布量　:300~350g/㎡
2)オープンタイプ　:15分
3)圧着　:約5kgの荷重で2往復
4)養生期間　:10g/㎠の荷重を加えながら、23±2℃の温度で120時間以上

剥離試験
試験方法　:90度剥離
試験機　:TENSILON「AND RTG-1210」
試験条件　:引張スピード　200mm/min

床材の種類、施工環境等によっては、評価と異なる場合があります。ご了承ください。

# ノンスキッド・ステップ専用下地調整剤




## 下地と段鼻の接着力を高めます

### WPプライマー

規制対象外


| 品番 | 標準価格(税別) | 容量 |
|---|---|---|
| BB-507 | 1,300 円/缶 | 400 g |

- 主成分　:ウレタン樹脂系溶剤形
- 色　:無色
- 施工可能面積　:階段巾900mm⇒79段/400g、階段巾1200mm⇒59段/400g
- 消防分類　:第四類第一石油類Ⅱ
- 入り単位　:10缶/ケース

用途　ノンスキッド・ステップ用下地調整剤
使用方法　ハケなどで均一に塗布してください。

### 段鼻部下地へのプライマー処理

段鼻部の下地には、必ずプライマー処理を行ってください。




図の斜線部の下地に、WPプライマー(BB-507)をハケで均一に塗布し、30分程度乾燥させてください。
WPプライマー塗布面は、汚さないように注意してください。

# ノンスキッド・ステップ段鼻充填用接着剤




## 段鼻部分の補強用接着剤

● 垂れにくく、蹴込み部分も施工できます。

### WPステップカートリッジ

JIS F☆☆☆☆


| 品番 | 標準価格(税別) | 容量 |
|---|---|---|
| BB-604 | 2,800 円/セット | 500 gカートリッジ×2本 |


- 主成分　:ウレタン樹脂系溶剤形
- 色　:灰褐色
- 施工可能面積　:BB-604
  階段巾　900mm⇒20段/500gカートリッジ×2本セット
  階段巾　1200mm⇒14段/500gカートリッジ×2本セット
- 消防分類　:第二類引火性固体

用途　ノンスキッド・ステップ段鼻充填用接着剤
使用方法　カートリッジはコーキングガンにセットしてから塗布してください。
注意事項　湿気と化学反応を起こして硬化しますので、保管中は密閉してください。
他に付着した場合は、ペイントうすめ液などで直ちに拭き取ってください。

### ノンスキッド・ステップ段鼻裏面への接着剤の塗布

ノンスキッド・ステップ段鼻の裏面に、WPステップ500gカートリッジ(BB-604)を8～10mmφの太さで、塗布してください。
両端より10mm程度内側まで塗布してください。
ノンスキッド・ステップを貼り付けるとき、段鼻裏面から蹴上げ部に接着剤が行き渡り、強固に接着出来ます。
※オープンタイムは20～50分程度が目安です。
WPステップを塗布しなかったり、塗布量が不十分な場合、段鼻部の亀裂や剥離が発生する場合がありますので、ご注意ください。



# ウッドフロア専用接着剤




## フローリングのリフォームにも

### WF

JAIA F☆☆☆☆

| 品番 | 標準価格(税別) | 容量 |
|---|---|---|
| BB-377 | 14,000 円/缶 | 16 kg |

- ●主成分　:ウレタン樹脂系溶剤形
- ●色　:淡黄白色
- ●施工可能面積　:25㎡/16kg
- ●付属品　:ヘラ

用途　ウッドフロア専用接着剤

使用方法　付属のヘラを使用して施工してください。

注意事項　他に付着した場合は、ペイントうすめ液などで直ちに拭き取ってください。

# コルクタイル(オイル仕上げタイプ)専用接着剤




- ●くし目がつぶれにくく、初期タックに優れた補強繊維入りの接着剤です。
- ●環境に優しいEC1 PLUSクラス
  - ドイツGEVによる『EC1 PLUS』を取得した、有害排出物の極めて少ない接着剤です。
  - 病院・学校・食品産業などのデリケートな施設にも安心して使用できます。

## 床面のみの片面塗布でコルクタイルを施工可能(オイル仕上げタイプのみ)

### KE

JAIA F☆☆☆☆

| 品番 | 標準価格(税別) | 容量 |
|---|---|---|
| BB-370 | 14,000 円/缶 | 14 kg |

- ●主成分　:ビニル共重合樹脂系エマルション形
- ●色　:オフホワイト
- ●施工可能面積　:40～46㎡/14kg

用途　コルクタイル(オイル仕上げタイプ)専用接着剤

使用方法　くし目A-2(BB-400)を使って施工してください。

オープンタイム(20℃)は5分(モルタル)～10分(コンパネ)で早めに貼り込んでください。

貼付けから20～30分後に再度ローラーがけを行い、タイル裏全面に十分に接着剤を移行させてください。

注意事項　**アクリルUV、セラミック仕上げタイプのコルクタイルには使用できません。**

下地に湿気がある場合や非吸水性下地には使用できません。

床暖房下地には使用できません。

下地表面が15℃以下の場合は接着剤の性質上硬化に時間がかかり、そりの原因となりますので使用しないでください。

# コルクタイル専用接着剤・巾木の出隅専用接着剤




## ハケさばきが軽く、作業性に優れています

- ●耐熱性に優れ、初期接着力も強力です。

### SD

JIS F☆☆☆☆

| 品番 | 標準価格(税別) | 容量 |
|---|---|---|
| BB-581 | 3,300 円/缶 | 3 kg |

- ●主成分　:ゴム系溶剤形
- ●色　:淡黄色
- ●施工可能面積　:7.5㎡/3kg(両面塗布時)
- ●消防分類　:第四類第一石油類Ⅱ
- ●入り単位　:3kg×6缶/ケース
- ●付属品　:ブラシ

用途　コルクタイル・巾木の出隅用接着剤

使用方法　付属のブラシを使って下地と床材の両面に均一に塗布してください。

接着面のゴミ・油・塗料などを落とし、よく乾燥させてください。

注意事項　床材によっては接着し難いものもありますので、試験した上でご使用ください。

他に付着した場合は、ペイントうすめ液などで直ちに拭き取ってください。

# 巾木専用接着剤・垂直面施工専用接着剤

共通注意事項
- 耐湿型の接着剤ではありません。水分率の高い下地や常に水を使用するような場所には使用できません。
- 低温時（10℃以下）では硬化が遅れ、完全硬化までには6～7日要します。
- 保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。




用途　巾木・垂直面施工用接着剤
使用方法　付属のヘラを使用して施工してください。

## 立ち上げ施工用。接着力早期発現

- 初期タックに優れ、接着力が早く発現することで、出隅のおさまりやガード巾木などコシのある巾木のおさまりがよいのが特徴です。
- 溶剤を含まないため、有害な臭いや排出物を出しません。病院・学校・食品産業などの現場でも安心してお使い頂けます。

### FM-1

JAIA F☆☆☆☆

| 品番 | 標準価格（税別） | 容量 |
|---|---|---|
| BB-578 | 13,500 円/缶 | 15 kg |
| BB-579 | 8,500 円/缶 | 8 kg |
| BB-580 | 3,400 円/缶 | 3 kg |

- 主成分　：アクリル樹脂系エマルション形
- 色　：白色
- 施工可能面積　：45～50㎡/15kg、24～27㎡/8kg、9～10㎡/3kg
- 入り単位　：3kg×4缶/ケース
- 付属品　：ヘラ




用途　巾木・垂直面施工用接着剤
使用方法　付属のヘラを使用して施工してください。

## 立ち上げ施工用。腰壁部の施工にも

- 強力な接着力により、ビニル巾木のおさまりに優れています。
- 壁面にも塗り易く、ビニル巾木の他、腰壁部への施工にも使用できます。
- 硬化後の目隙や剥がれを防ぎます。
- コテさばきが非常に軽く、作業効率に優れています。
- 廃棄が簡単なエコ容器です。

### 巾木糊

JIS F☆☆☆☆

| 品番 | 標準価格（税別） | 容量 |
|---|---|---|
| BB-560 | 6,000 円/缶 | 8 kg |
| BB-561 | 2,850 円/缶 | 3 kg |

- 主成分　：アクリル樹脂系エマルション形
- 色　：灰色
- 施工可能面積　：27㎡/8kg、10㎡/3kg
- 入り単位　：入り単位：8kg×2缶/ケース、3kg×4缶/ケース
- 付属品　：ヘラ

# 瞬間接着剤

共通注意事項
- この接着剤は皮ふを瞬間に接着するため、十分に注意してください。
- 目に入ったときは、すぐに洗眼し、医師の手当てを受けてください。
- 布や皮革に付着すると発熱するので、手袋やズボンなどに垂らさないように注意してください。
- 使用中は換気に注意をしてください。
- 火気のあるところでは使用しないでください。
- 直射日光のあたらない涼しいところに保管してください。
- 衣類に付くと取り除けないので注意してください。
- 使いきってから燃えないゴミとして廃棄してください。
- 保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。




- 主成分　：シアノアクリレート
- 色　：無色
- 消防分類　：第四類第三石油類Ⅲ
- 入り単位　：100本/ケース
- 付属品　：細部用ノズル2個、乾燥剤

使用方法
接着する片面に塗布（点・線状）し、接着面を合わせて固定してください。

## 巾木や腰壁の仮止め、ビニル床材の補修に

- 幅広い素材によく接着する、中粘度の多用途タイプです。
- ヘビーユーザーに便利な20gプロユース規格です。
- キャップを回すだけの簡単開封です。
- ボトルの構造を厚くすることにより長期の保存を可能にしました。
- ワンプッシュボタンで、液量の調整が簡単にできます。

### ベンリダイン瞬間

| 品番 | 標準価格（税別） | 容量 |
|---|---|---|
| BB-546 | 1,200 円/本 | 20 g |




- 主成分　：シアノアクリレート
- 色　：無色
- 消防分類　：第四類第三石油類Ⅲ
- 入り単位　：200本/ケース

使用方法
接着する片面に塗布（点・線状）し、接着面を合わせて固定してください。

## 壁面や天井面での接着に最適


- 多孔質でしみ込みやすい材質にも使用できます。
- 凹凸面や多少のすきまのある面への接着ができます。
- 硬化時間に幅があり、位置修正ができます。

### ベンリダイン瞬間ゼリー

| 品番 | 標準価格（税別） | 容量 |
|---|---|---|
| BB-589 | 1,550 円/本 | 20 g |

# ノンスキッド専用端部処理剤

共通注意事項 ・保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。





## WPシール

JAIA F☆☆☆☆

| カラー | 品番 | カラー | 品番 | 標準価格(税別) | 容量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベージュ | BB-565 | ダークブラウン | BB-568 | 5,300円/セット | 333ml×2本 |
| ライトブラウン | BB-566 | グレー | BB-569 | | |
| ブラウン | BB-567 | ダークグレー | BB-570 | | |

●主成分 :ウレタン樹脂系
●施工可能m数 :40m/333ml×2本
●消防分類 :第二類可燃性固体
●入り単位 :15セット/ケース
●セット内容 :マスキングテープ18mm巾×18m×4巻

用途 ノンスキッドの端部処理剤 使用方法 コーキングガンで塗布してください。
注意事項 仕上げ後は踏まないように2~3日養生してください。 他に付着した場合は、ペイントうすめ液などで直ちに拭き取ってください。
ウレタン系塗膜防水材下地の場合、トップコートの種類によってシーリング剤の選定が異なります。詳しくは弊社営業担当者にお問い合わせください。




## HSシール

JAIA F☆☆☆☆

| カラー | 品番 | カラー | 品番 | 標準価格(税別) | 容量 |
|---|---|---|---|---|---|
| アイボリー | BB-574 | ダークブラウン | BB-563 | 5,100円/セット | 333ml×2本 |
| ベージュ | BB-553 | グレー | BB-555 | | |
| ライトブラウン | BB-562 | ダークグレー | BB-564 | | |
| ブラウン | BB-554 | | | | |

●主成分 :変成シリコーン樹脂系
●施工可能m数 :40m/333ml×2本
●入り単位 :15セット/ケース
●セット内容 :マスキングテープ18mm巾×18m×4巻

用途 ノンスキッドの端部処理剤 使用方法 コーキングガンで塗布してください。
注意事項 仕上げ後は踏まないように2~3日養生してください。 他に付着した場合は、ペイントうすめ液などで直ちに拭き取ってください。
ウレタン系塗膜防水材下地の場合、トップコートの種類によってシーリング剤の選定が異なります。詳しくは弊社営業担当者にお問い合わせください。

# クッションフロア専用目地処理剤




## つや消しシームシーラー


規制対象外

| 品番 | 標準価格(税別) | 容量 |
|---|---|---|
| BB-536 | 2,200円/セット | つや消しシームシーラーセット(液400cc+アプリケーターノズル付容器400cc用) |
| BB-537 | 1,600円/ボトル | つや消しシームシーラー液 400cc |
| BB-429 | 700円/個 | アプリケーターノズル付き容器(400cc用) |

●主成分 :塩化ビニル系溶剤形
●色 :白褐色
●施工可能m数 :200m/400cc
●消防分類 :第四類第一石油類Ⅱ
●入り単位 :10セット/ケース

用途 クッションフロアの目地処理剤
使用方法 使用前に缶をよく振ってください。
クッションフロア貼り付け後、ジョイント部のホコリ、ゴミ、接着剤のはみ出しのないことを確認してシーム液の注入を行ってください。
シーム液を専用アプリケーターに移した後、アプリケーターのノズル先端部をジョイント部に差し込み、アプリケーターを軽く絞るようにしてジョイント部からはずれないように手前に引いてください。
注意事項 シーム液が乾燥するまで(約1時間)は歩行をしないでください。特に低温時はシーム液の乾燥が遅れますので、十分に注意してください。
湿度が高い環境では、シーム液が白化する場合がありますので、注意してご使用ください。
シーム液が皮膚やシートに付着した時は、すみやかに布などで拭き取ってください。
保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。

# ビニル床材・巾木専用目地剤、補修剤




## パーフェクトコーク

規制対象外


| カラー | 品番 | カラー | 品番 | カラー | 品番 | カラー | 品番 | 標準価格(税別) | 容量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホワイト | BB-590 | ライトベージュ | BB-593 | ライトオーク | BB-596 | グレー | BB-599 | | |
| アイボリー | BB-591 | ベージュ | BB-594 | ダークブラウン | BB-597 | | | 2,250円/本 | 200g |
| パステルアイボリー | BB-592 | ベージュオレンジ | BB-595 | ライトグレー | BB-598 | | | | |
| クリア | BB-605 | | | | | | | 2,250円/本 | 160g |

●主成分 :アクリル樹脂系エマルション形
●施工可能m数 :35m(2㎜径)/200g、20m(3㎜径)/200g ※クリアも同m数施工可能です。
●入り単位 :12本/ケース

用途 ビニル床材、巾木専用目地剤、補修剤
使用方法 充填する部分の汚れを落とし、周囲をマスキングテープで養生してください。 ノズル先を充填箇所に合わせて切り、チューブを絞り、注入してください。
充填後、ヘラなどで表面をならしてください。その後マスキングテープをはがし、完全に乾燥させてください。
注意事項 施工面は汚れを落としてから施工してください。 他に付着した場合は、直ちに水で拭き取ってください。 5℃以上で使用してください。
材料によりパーフェクトコークのつき方が異なることがありますので、施工前に端材などで確認してください。 使用後はノズル先端をきれいに拭き、キャップをつけて保管してください。
保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。

# パーフェクトシームシリーズ　特徴と施工方法

## Point 1 目立ちにくい無着色の液溶接で、床材の意匠を損ないません。



パーフェクトシーム シーム液
(BB-388マスキングテープ使用)


パーフェクトシーム シーム液
(BB-388マスキングテープ不使用)

溶接棒

## Point 2 パワフルな溶接力です。

溶解性が非常に高いため、溶接棒と同等程度の強度と耐久性があります。
(サンゲツ自社試験による)

■引張強度試験
【試験方法】試験体を25mm×100mmにカットし、引張試験を行う。
・試験環境：23℃50%RH
・試験速度：200mm/min
・N数：6




ジョイント部の断面を溶解して強力に溶接します。

| 床材 | 引張強度(N) | |
|---|---|---|
| | パーフェクトシーム シーム液 | 溶接棒 |
| ストロング | 200以上 | |
| グラニット | 230以上 | |
| ナーシングフロア | 130以上 | |
| SKフロア | 150以上 | |

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

## Point 3 作業性がよく、経済的です。

### パーフェクトシーム シーム液施工の4STEP

#### STEP1 マスキングテープ貼り

ジョイント部分に専用マスキングテープ(BB-388)を貼り、ジョイントローラーで圧着します。
その後、カッターで床材ジョイント部分に沿ってテープをカットします。

#### STEP2 充填準備

シーム液(BB-382)の缶を使用する前によく振ってください。
シーム液ノズル容器(BB-381)に移し入れてください。その後、ノズルの先を布地にあて、容器を手で押さえて空気を抜いてください。

#### STEP3 充填と撫で付け

片手をノズルに添え、ジョイント部分にノズルを角度60°で針先が下地に着くように差込み、液の量に注意しながら注入してください。
溶液を充填後、専用マスキングテープ上から先端の平らなもの(マイナスドライバーなど)で撫で付けることで、ジョイント部がきれいに仕上がります。

#### STEP4 マスキングテープ除去

溶液注入後約10分で剥がせます。専用マスキングテープを、床面に対してほぼ水平に剥がします。

STEP1



＊専用マスキングテープ(BB-388)以外をご使用の場合、ジョイント部のテカリが目立つ可能性があります。

STEP2



＊空気を抜かないと、差し込むときに液がこぼれることがあります。

STEP3



＊注入する液量目安はマスキングテープ上に溶液が約5mm巾で溢れる程度です。

※手を休めるときは、シーム液の缶にノズル容器を差し込み、ノズルが乾かないようにしてください。

STEP4



共通注意事項

【保管】
・湿度の高い場所を避け、直射日光の当たらない5～30℃の場所に保管してください。
・商品の有効期間は3年です。(未開封で冷暗所に保管した場合)

【使用時】
・使用最適温度は16～25℃です。
・施工の際には充分な換気をおこなってください。
・施工後約1時間で通常歩行は可能ですが、キャスター付き什器や重量物を載せた台車の走行は避けてください。(ジョイント部分に注入したシーム液は約24時間で完全硬化します。)
・雨天時など湿度が高い場合、シーム液が水分を吸って白濁することがあります。(水分が抜けると透明に戻ります。)
・ビニル以外の素材(コルク・リノリウムなど)には使用できません。

【施工時】
・シートの溶接処理はシートの施工後24時間程度の養生時間をとり、接着剤が乾燥してから実施してください。接着剤が硬化していない場合、接着剤から発生する揮発ガスや水分により溶着不良が発生する可能性があります。
・シーム液がマスキングテープからはみ出た場合は、すぐに乾燥したウエスなどではみ出た液を浸み込ませて除去してください。はみ出た液を放置すると、シートの表面を溶かし、テカリの発生に繋がります。
・床材が硬い場合には、溶接の前にジョイント部をアイロンまたはドライヤーで温めてください。(最大40℃まで)
・必ず専用マスキングテープをご使用ください。未使用の場合に表面の溶解、または溶液が白く固まりぼろぼろと剥がれることがあります。

## 溶液タイプ

MADE IN GERMANY




パーフェクトシーム
### シーム液
規制対象外

| 品番 | 標準価格(税別) | 容量 |
|---|---|---|
| BB-382 | 3,600 円/缶 | 450 g |

●主成分　:テトラヒドロフラン・PVC
●色　:無色
●施工可能m数　:150m/450g
●消防分類　:第四類第一石油類Ⅱ



パーフェクトシーム
### シーム液ノズル容器

| 品番 | 標準価格(税別) | 容量 |
|---|---|---|
| BB-381 | 4,600 円/個 | 250 cc |




パーフェクトシーム
### クリーニングボトル

| 品番 | 標準価格(税別) | 容量 |
|---|---|---|
| BB-544 | 1,500 円/ボトル | 100 cc |

●主成分　:テトラヒドロフラン
●消防分類　:第四類第一石油類Ⅱ

使用方法　使用前に十分に攪拌し、シーム液ノズル容器に移し替えて使用します。使用後はノズル容器に残った液を元の缶に移し替え、ノズルは目詰まりを防ぐため先端を下にしてクリーニングボトルに入れて保管してください。

## チューブタイプ(溶液タイプ・ジェルタイプ)

MADE IN GERMANY




パーフェクトシーム
### シーム液チューブ入り
規制対象外

| 品番 | 標準価格(税別) | 容量 |
|---|---|---|
| BB-387 | 1,600 円/本 | 44 g |

●主成分　:テトラヒドロフラン・PVC
●色　:無色
●施工可能m数　:20m/44g
●消防分類　:第四類第一石油類Ⅱ




パーフェクトシーム
### ジェルチューブ入り
規制対象外

| 品番 | 標準価格(税別) | 容量 |
|---|---|---|
| BB-394 | 1,600 円/本 | 44 g |

●主成分　:テトラヒドロフラン・PVC
●色　:無色
●施工可能m数　:7m/44g
●消防分類　:第四類第一石油類Ⅱ

## 専用テープ



パーフェクトシーム
### マスキングテープ

| 品番 | 標準価格(税別) | 容量 |
|---|---|---|
| BB-388 | 850 円/巻 | 50 m |

●サイズ　:0.17mm厚×30mm巾×50m
●材質　:クレープ紙
●入り単位　:6巻／袋
● シーム液が染み込みにくい専用のマスキングテープです。

### BB-394　パーフェクトシーム ジェルチューブ入り 使用方法



【立ち上げ部ジョイント】
● ジェルタイプは溶液タイプよりも粘度が高く液ダレしにくいので、床面や立ち上げ面、壁面の入隅のジョイントに最適です。



【入隅ジョイント】
● 床面と階段の立上げ面との入隅ジョイントなど、溶接棒が使用できない場所のシーミングにも使用できます。

● 同封の黒テープをタテに2つに裂き、ノズルのT型部分にそれぞれ差し込んで保管してください。
● 使用前には液の出具合をチェックしてください。

# ヘラ



- 仕上げ材に応じてくし目を付け替えることで、最適の塗布量が得られます。
- くし目の差込部分を布テープで保護すると接着剤が中に入り込まず、くし目の取り替え・ヘラの洗浄がスムーズに行えます。

## 床用ヘラ

MADE IN GERMANY

| 品番 | 標準価格(税別) |
|---|---|
| BB-391 | 2,100 円/個 |

●サイズ:205mm×100mm(ステンレス部分)

用途 接着剤塗布用ヘラ(くし目別売り)

# くし目




### 下地や床材を選ばない万能型くし目

- JISくし目よりも10%塗布量が多く、強い接着力を得られます。
- アクリル樹脂系エマルション形接着剤に最適です。エポキシ・ウレタン樹脂系などの溶剤形にも使用できます。
- くし目は"はがね"で、耐久性に優れています。
- ピッチが細かく浅いため、きめ細かく低いのり筋が下地に満遍なく付きます。接着力が格段にアップし、しかも乾きが早いため施工スピードがあがります。


## くし目A-2

MADE IN GERMANY

| 品番 | 標準価格(税別) | 容量 |
|---|---|---|
| BB-400 | 3,600 円/袋 | 12 枚 |

●サイズ:210mm×25mm

用途 接着剤塗布用




### 塗布量を抑えながら高い接着力を発揮する経済的くし目

- ピッチが細かく非常に浅いため、JISくし目よりも25～30%塗布量を抑えることができます。
- 吸水性のない下地に最適です。
- くし目は"はがね"で、耐久性に優れています。

## くし目A-5

MADE IN GERMANY

| 品番 | 標準価格(税別) | 容量 |
|---|---|---|
| BB-402 | 3,600 円/袋 | 12 枚 |

●サイズ:210mm×25mm

用途 接着剤塗布用

# 両面テープ



## 両面テープ

| 品番 | 標準価格(税別) | 容量 |
|---|---|---|
| BB-301 | 200 円/巻 | 0.15 mm厚×8mm巾×20M巻 |
| BB-302 | 380 円/巻 | 0.15 mm厚×13mm巾×20M巻 |
| BB-303 | 500 円/巻 | 0.15 mm厚×20mm巾×20M巻 |

●材質:セルロース　●色:白色

●入り単位:[BB-301]150巻/BOX、[BB-302]96巻/BOX、[BB-303]60巻/BOX

用途 一般汎用両面テープ

使用方法 腰壁シートの見切り材・立ち上げ用モール材・スマートジョイナー(8mm巾)・ウォールアート(20mm巾)など用途に応じて使用できます。

注意事項 下地のホコリ、汚れはきれいに拭き取ってから使用してください。

# 補修剤




### 既存床材を剥がすことなく水性系接着剤で重ね貼りが可能

- ローラー・パテベラなどで容易に塗布ができ、セルフレベリング性に優れ、フラットな下地形成ができます。(モルタル・コンクリート面・凹凸ある既存ビニル床材面・磁器タイルの全面補修、合板・コンパネなど木質系床下地の段差・全面補修)
- 塗布後30～60分で硬化しますので、スピード施工が可能です。

## リフォームコート

| 品番 | 標準価格(税別) | 容量 |
|---|---|---|
| BB-573 | 2,900 円/袋 | 3.6 kg |

●主成分　:セメント、無機充填剤、合成樹脂　●入り単位　:4袋/ケース

●色　:灰色　●施工可能面積　:10㎡/3.6kg(塗布厚0.3mm)

用途 床リフォーム工事専用の全面補修剤

使用方法 リフォームコート3.6kgに対し、水1.0～1.2Lを徐々に加え、均等に撹拌、混合してください。少ない水で固練り後、所定量まで水を加え柔練りすると、きれいに練り上がります。

混合後、ローラー、パテベラなどで塗布してください。

注意事項 異物の混入はしないでください。

下地に動きがある場合は、ビスや釘などで固定してください。

下地面に汚れ、油分などが付着している場合は除去してください。また下地が濡れている場合は乾燥させてください。

既存床面への施工に際しては、ワックスを除去してから施工してください。

5℃以上で使用してください。

共通注意事項 ・保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。

# 補修剤




## 床下地の全面補修に使用できます

- 木下地の補修に最適で、モルタル・コンクリート下地にも使用できます。
- 硬化時間が早く（15分）、耐水・耐湿性にも優れています。

## フロアセメント

| 品番 | 標準価格（税別） | 容量 |
|---|---|---|
| BB-492 | 2,700 円/袋 | 5 kg |
| BB-493 | 700 円/袋 | 1 kg |

- 主成分　：セメント系
- 色　：灰色
- 施工可能面積　：4〜5㎡/5kg、0.8〜1㎡/1kg
- 入り単位　：5kg×4袋/ケース、1kg×20袋/ケース

用途　木下地、コンクリート、モルタルの補修剤

使用方法　フロアセメント5kgに対しては、水1.6〜1.8Lを徐々に加え均等に撹拌してください。パテベラ、地ベラなどで塗布します。

注意事項　異物の混入はしないでください。
下地に動きがある場合は、ビスや釘などで固定してください。
5℃以上で使用してください。

# ケア剤




## コルクタイルの汚れ除去と表面保護の2イン1タイプ

- 乾燥後、オイル仕上げコルクタイルに上品なつやと適度な防滑性を与えます。

## OSケア


| 品番 | 標準価格（税別） | 容量 |
|---|---|---|
| BB-547 | 1,800 円/ボトル | 1 L |

- 主成分　：水、カルナバワックス、界面活性剤、芳香オイル、防腐剤
- 色　：乳白色
- 使用可能面積　：約330㎡/1L（原液）

用途　コルクタイルクリーニングケア剤（オイル仕上げ専用）

使用方法　水で30倍に希釈して使用してください。
※必ずきれいな水で希釈してください。
モップやウエスに希釈液を含ませて、オイル仕上げコルクタイルの表面をふき取るようにむらなく塗り広げてください。
※液のつけ過ぎにご注意ください。
乾燥時間は約30分です。（環境により異なります）

注意事項　**アクリルUV、セラミック仕上げタイプには使用できません。**
ゴム手袋、ビニル手袋を使用してください。
換気をよくしてください。
家具や建具などに使用しないでください。




## 糊のはみ出しや、汚れを落とす

- 中性なので床材・白木・金属などを痛めません。
- ゼリー状なので目地からの浸透が少なく、フローリングや巾木などの垂直面にも使用できます。
- テープやシール、リアテックやガラスフィルムなどを剥がした後に残った粘着剤を軟化させ、除去しやすくします。
- 希釈せずに使用でき、保管にも便利なチューブ入り洗剤です。
- ピールアップボンドも除去できます。

## スカットクリーナー

| 品番 | 標準価格（税別） | 容量 |
|---|---|---|
| BB-477 | 1,800 円/本 | 500 g |

- 主成分　：グリコール系溶剤・界面活性剤
- 色　：淡青色
- 使用可能面積　：2〜5㎡/500g
- 入り単位　：24本/ケース

用途　ワックス・テープ粘着剤・油汚れの除去剤

使用方法　希釈せずに原液で使用してください。

注意事項　強い洗浄効果により、壁紙・床材・塗布下地によっては変質・色落ちすることがあります。事前に目立たない場所でおためしのうえご使用ください。




## 汚れ落とし、消臭、除菌、防腐、防錆に

- クロス・カーテン・椅子生地・カーペットなど、一般内装材・金属・木製品・ガラス・プラスチック・家具などの汚れ落としです。
- 汚れ落とし、消臭、除菌、防腐、防錆としてご使用頂けます。
- 環境破壊に繋がる物質を使用しない、安全・無公害な洗浄水です。

## ベンリダイン アクア

| 品番 | 標準価格（税別） | 容量 |
|---|---|---|
| BB-332 | 1,300 円/ボトル | 300 ml |

- 主成分：電解還元イオン水
- 色：無色

用途　高機能電解イオン洗浄水・剥離作用促進効果剤

使用方法　本品を汚れに向かってスプレーし、布で拭き取ってください。
表面に付いた頑固な汚れには本品を充分ににじませて使用してください。
本品を容器のまま「ぬるま湯」程度に温めて使用すると、汚れ落ちの効果が促進されます。

注意事項　本液体中に白い沈殿物があったり、キャップの周りに白い結晶が付着している場合がありますが、性能・効果など使用上の問題はありません。

| 商品データ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掲載ページ | 商品名 | 品番・内容量・価格 | 種類 | ホルムアルデヒド放散量区分 | オープンタイム(20℃) | 貼付可能時間(20℃) | 適応工法 ＊P459-460と併せてご確認ください | | 推奨工具 |
| | | | | | | | 一般工法 | 耐湿工法 | |
| 421 | FL | BB-515 18kg 4,000円/缶<br>BB-523 3kg 1,700円/缶 | ゴム系<br>ラテックス形 | JIS F☆☆☆☆ | 15分 | 50分 | 吸水性あり<br>水分計グレードI | ——— | 付属ヘラ |
| 421 | AR | BB-516 18kg 7,200円/缶<br>BB-517 3kg 2,100円/缶 | アクリル樹脂系<br>エマルション形 | JIS F☆☆☆☆ | 10～20分 | 40～60分 | 吸水性あり<br>水分計グレードI | ——— | 付属ヘラ |
| 422 | E-1 | BB-514 12kg 8,950円/缶 | | JAIA F☆☆☆☆ | 10～15分 | 40～45分 | 吸水性あり<br>水分計グレードI | ——— | くし目A-2<br>(BB-400) |
| 422 | PC-2 | BB-576 15kg 8,900円/缶<br>BB-577 3kg 2,600円/缶 | | JAIA F☆☆☆☆ | 15～20分 | 50分 | 吸水性あり<br>水分計グレードI | ——— | 付属ヘラ |
| 429 | FM-1 | BB-578 15kg 13,500円/缶<br>BB-579 8kg 8,500円/缶<br>BB-580 3kg 3,400円/缶 | | JAIA F☆☆☆☆ | 5～10分 | 30分 | 吸水性あり<br>水分計グレードI | ——— | 付属ヘラ |
| 429 | 巾木糊 | BB-560 8kg 6,000円/缶<br>BB-561 3kg 2,850円/缶 | | JIS F☆☆☆☆ | 10～20分 | 40～50分 | 吸水性あり<br>水分計グレードI | ——— | 付属ヘラ |
| 424 | NTR | BB-367 12kg 10,500円/缶<br>BB-368 3kg 3,200円/缶 | | JAIA F☆☆☆☆ | 10～20分 | 12時間 | 吸水性あり<br>水分計グレードI | ——— | スポンジローラー<br>またはヘラ |
| 423 | GT | BB-352 18kg 12,600円/缶<br>BB-353 3kg 2,800円/缶 | | JIS F☆☆☆☆ | 半透明になるまで | 十分なタックがある状態まで | 吸水性あり<br>水分計グレードI | ——— | スポンジローラー<br>またはヘラ |
| 423 | GTS | BB-588 18kg 12,000円/缶<br>BB-558 3kg 2,600円/缶 | | JAIA F☆☆☆☆ | 半透明になるまで | 十分なタックがある状態まで | 吸水性あり<br>水分計グレードI | ——— | スポンジローラー<br>または<br>かんたんリフォームタイル<br>専用ヘラ(BB-401) |
| 424 | MS | BB-582 15kg 19,000円/缶<br>BB-583 3kg 5,000円/缶 | 変性シリコーン<br>樹脂系 | JAIA F☆☆☆☆ | 10～20分 | 50～70分 | 吸水性あり<br>水分計グレードI | ——— | 付属ヘラ |
| 425 | WG | BB-601 16kg 13,000円/缶<br>BB-602 10kg 9,500円/缶<br>BB-603 5kg 6,400円/缶 | ウレタン樹脂系<br>溶剤形 | JAIA F☆☆☆☆ | 10～15分 | 30～45分 | 吸水性あり<br>水分計グレードI | 吸水性なし・少ない<br>水分計グレードIIa | 付属ヘラ |
| 425 | WPX | BB-479 16kg 8,900円/缶<br>BB-480 5kg 4,700円/缶 | | JIS F☆☆☆☆ | 10～20分 | 60～80分 | 吸水性あり<br>水分計グレードI | 吸水性なし・少ない<br>水分計グレードIIa | 付属ヘラ |
| 426 | EP-300 | BB-584 9kg×2缶 26,500円/セット<br>BB-575 1kg×2缶 5,800円/セット | エポキシ樹脂系<br>溶剤形 | JIS F☆☆☆☆ | 20～30分 | 40～60分 | 吸水性あり<br>水分計グレードI | 吸水性なし・少ない<br>水分計グレードIIa | 付属ヘラ |
| 428 | WF | BB-377 16kg 14,000円/缶 | ウレタン樹脂系<br>溶剤形 | JAIA F☆☆☆☆ | 20～30分 | 60分 | 吸水性あり<br>水分計グレードI | 吸水性なし・少ない<br>水分計グレードIIa | 付属ヘラ |
| 428 | KE | BB-370 14kg 14,000円/缶 | ビニル共重合<br>樹脂系<br>エマルション形 | JAIA F☆☆☆☆ | 5～10分 | 20～30分 | 吸水性あり<br>水分計グレードI | ——— | くし目A-2<br>(BB-400) |
| 428 | SD | BB-581 3kg 3,300円/缶 | ゴム系溶剤形 | JIS F☆☆☆☆ | 10～30分 | 10～30分 | 吸水性あり<br>水分計グレードI | ——— | 付属ブラシ |
| 427 | WP<br>ステップ | BB-604 500g カートリッジ×2本<br>2,800円/セット | ウレタン樹脂系<br>溶剤形 | JIS F☆☆☆☆ | 10～20分 | 40～60分 | 吸水性あり<br>水分計グレードI | 吸水性なし・少ない<br>水分計グレードIIa | コーキングガン |

＊本表ではおすすめランクとして◎：最もおすすめの接着剤　○：おすすめの接着剤を示しています。
＊おすすめランクは、それぞれに適すると思われる接着剤を床材と適応工法に応じて選定しています。現場環境等により諸条件は異なりますので、組合せを限定するものではありません。
＊オープンタイム、貼り付け可能時間は、おおよその数値であることをお含みください。

| ビニル床シート | | | | | | | | | | | | | | | | | ビニル床タイル | | | | その他床材 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クッションフロア | | | | 複層・発泡複層ビニル床シート | | | | | | | | 単層ビニル床シート | | | | | 複層ビニル床タイル | コンポジションビニル床タイル | 置敷きビニル床タイル（4㎜厚以上） | 置敷きビニル床タイル（4㎜厚未満） | カーペットタイル | 膠タイル | 塩ビ織物タイル | フロッキーシート | 木質系直貼り防音フロア | ロールカーペット・パンチカーペット | コルクタイル | ソフト巾木 | 腰壁シート |
| 1.8㎜厚・2.3㎜厚 | 2.2～2.6㎜厚 | | 3.5㎜厚 | 4.5㎜厚 | 裏面メッシュ | 裏面PVC・不織布 | 特殊機能性シート | 塩ビ織物シート | 屋外・半屋外用防滑シート | 屋外・半屋外階段用防滑シート | バスルーム用シート | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 裏面不織布 | 裏面PVC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HM・XM・HW | CM | | GM | LM | エストロングシリーズ エスリュームシリーズ 消臭エスリューム | ナーシングフロア・SKフロア メディウォーク | 機能性エスリューム | ココフロア（長尺シート） | ノンスキッド | ノンスキッド・ステップ | オフロア・プレーンエンボス 浴室使用可能タイプ | | グラニット・オデオンPUR メガリット・メディントーン | フロアタイルシリーズ ルームプラス | コンポジション | OT | リフォルタ | NT・DT | NT-1150 | ココフロア（タイル） | フロテックス | ウッドフロア | | | | | | | |
| ◎ | ○ | | | ◎ | ○ | | | | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | |
| ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | | ○※1 | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | ○ | ◎ | | ○ | | | ◎ |
| ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | | ○※1 | ◎ | ○ | | ○ | | | | | | | | | ◎ | | | | | |
| ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | | ○※1 | ○ | ◎ | ○ | ○ | | | | | | | | ○ | ◎ | | ○ | | | ◎ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○※2 | | | | ○※2 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | ◎ | | | ◎ | | | | ◎ | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ○ | ○ | ○ | | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○※1 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | |
| | ○ | ○ | ○ | | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | | ○※1 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | |
| | ○ | ○ | ○ | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○※3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | | |
| | | | | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※1：浴室不可　※2：OAフロア下地は不可　※3：アクリルUV・セラミック仕上は不可

# 建築基準法に基づくシックハウス対策の概要

シックハウスの原因となる化学物質の室内濃度を下げるため、建築物に使用する建材や換気設備を規制する法律です。住宅、学校、オフィス、病院など、全ての建築物の居室が対象となります。

## 1.ホルムアルデヒドに関する建材、換気設備の規制

**対策Ⅰ　内装仕上げの制限**

居室種類と換気回数に応じて、内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材の面積が制限されます。ホルムアルデヒドを発散する建材はJIS、JASまたは国土交通省大臣認定による等級付けで、発散量の少ない順にF☆☆☆☆、F☆☆☆、F☆☆、旧$E_2$、$Fc_2$または表示なしとされ、等級により使用できる面積が異なります。
※JIS・JAS及び大臣認定の最高等級（F☆☆☆☆）は、面積制限を受けません。

**対策Ⅱ　換気設備設置の義務付け**

ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具からの発散があるため、原則として全ての建築物に機械換気設備の設置が義務付けられます。

**■規制対象接着剤**

- 接着剤（現場施工、工場での二次加工とも）：酢酸ビニル樹脂系溶剤形、ゴム系溶剤形、再生ゴム系溶剤形、ビニル共重合樹脂系溶剤形
- 壁紙施工用でん粉系接着剤

**■ホルムアルデヒドを発散する建築材料の使用制限**

| 告示で定める建築材料の性能区分 | | 規制対象外<br>※第1～3種よりも上位の性能を備えた建築材料 | 第3種<br>ホルムアルデヒド発散建築材料 | 第2種<br>ホルムアルデヒド発散建築材料 | 第1種<br>ホルムアルデヒド発散建築材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| ホルムアルデヒド発散速度<br>※チャンバー法数値 | | 0.005mg／㎥h以下 | 0.005mg／㎥h超～<br>0.02mg／㎥h以下 | 0.02mg／㎥h超～<br>0.12mg／㎥h以下 | 0.12mg／㎥h超 |
| ホルムアルデヒド対策マーク<br>（等級区分） | | F☆☆☆☆ | F☆☆☆ | F☆☆ | 対策マーク表示不可 |
| 内装仕上げの制限 | | 制限なし | 内装仕上げ面積に乗じる数値<br>※乗じた数値が当該床面積を超えてはならない。 | 内装仕上げ面積に乗じる数値<br>※乗じた数値が当該床面積を超えてはならない。 | 使用禁止 |
| 住宅の居室など | 換気回数／1h<br>0.7回以上 | 制限なし | 0.20（床面積の5倍） | 1.2（床面積の約0.83倍） | 使用禁止 |
| | 換気回数／1h<br>0.5回以上0.7回未満 | 制限なし | 0.50（床面積の2倍） | 2.8（床面積の約0.35倍） | 使用禁止 |

※「内装仕上げの制限」は、「住宅の種類」と「換気回数」「換気設備の有無」との組み合わせでそれぞれ異なります。本表では「居室」と「2種類の換気条件」に基づく参考例を表示してあります。

**対策Ⅲ　天井裏などの制限**

天井裏、床下、壁内、収納スペースなどから居室へのホルムアルデヒド流入を防ぐため、以下の①～③のいずれかの措置が必要となります。

| | |
|---|---|
| ①建材による措置 | 天井裏などに第１種、第２種のホルムアルデヒド発散材料を使用せずF☆☆☆以上の建材を用いる。 |
| ②気密層、通気止めによる措置 | 気密層または通気止めを設けて、天井裏などと居室を区画する。 |
| ③換気設備による措置 | 換気設備を居室に加えて、天井裏なども換気できるものとする。 |

## 2.クロルピリホスの使用禁止

クロルピリホスは有機リン系の白アリ駆除剤です。居室を有する建築物には使用が禁止されます。

**■日本接着剤工業会の自主管理規定**

JISを取得していない工場で製造される国内や国外の接着剤については、使用規定（原料制限）と書類審査に基づき、日本接着剤工業会が自主管理規定での等級区分（JAIA F☆☆☆☆）を登録・認証しています。

**■大臣認定について**

告示対象建材で指定性能評価機関での性能評価を受けたものについては、国土交通大臣認定を申請することができます。審査の上合格したものは認定番号を取得し認定表示ができます。

**ベンリダイン見本帳に掲載されている規制対象の接着剤は、すべて施工時の使用制限を受けないJISか、大臣認定もしくはJAIAの F☆☆☆☆ 商品です。**
**（パテ、プライマー、コーキングなどは規制対象外です）**

# 各省庁の定めるガイドライン（指針値）及び規制

建築基準法以外にも下記の表の通り、ホルムアルデヒド、VOC（揮発性有機化合物）などに対して法令で様々な取り決めがなされています。
ベンリダインシリーズの各製品は下記の化学物質を原料として使用していませんので、安心してご使用いただけます。

| 指針値が設定されている化学物質名 | | ホルムアルデヒド | アセトアルデヒド | トルエン | キシレン | エチルベンゼン | スチレン | パラジクロロベンゼン | テトラデカン | クロルピリホス（＊1：小人の場合） | フェノブカルブ | ダイアジノン | フタル酸ジ-n-ブチル（DBP） | フタル酸ジ-2-エチルヘキシル（DEHP） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚生労働省 指針値 | 化学物質の室内濃度が右記の数値を超えることのないよう指針値としてのガイドラインを定めている。 | 100μg／㎥（0.08ppm） | 48μg／㎥（0.03ppm） | 260μg／㎥（0.07ppm） | 870μg／㎥（0.20ppm） | 3,800μg／㎥（0.88ppm） | 220μg／㎥（0.05ppm） | 240μg／㎥（0.04ppm） | 330μg／㎥（0.04ppm） | 1μg／㎥（0.07ppb）<br>0.1μg／㎥（0.007ppb）＊1 | 33μg／㎥（3.8ppb） | 0.29μg／㎥（0.02ppb） | 220μg／㎥（0.02ppm） | 120μg／㎥（7.6ppb） |
| 国土交通省（建築基準法） | 居室の種類と換気回数に応じて、使用できる面積制限の基準を定めている。<br>5以下＝F☆☆☆☆　制限なし<br>5超～120以下＝面積制限あり<br>120超＝使用禁止（単位：μg/㎥h） | 使用制限<br>F☆☆☆☆であれば使用制限なし | — | — | — | — | — | — | — | 使用禁止 | — | — | — | — |
| 国土交通省（住宅の品確法） | 住宅の性能基準に関する表示基準と評価の制度も設けており、空気環境に関してホルムアルデヒド等級の基準がある。性能表示の利用は任意であり、必要に応じて測定する。 | 建築基準法に準拠<br>濃度測定必須 | — | 濃度測定任意<br>評価書に記載 | 濃度測定任意<br>評価書に記載 | 濃度測定任意<br>評価書に記載 | 濃度測定任意<br>評価書に記載 | — | — | — | — | — | — | — |
| 文部科学省（学校環境衛生基準） | 学校の新築、改築、改修時には、右記物質の濃度が基準値以下であることを確認した上で引渡しをすることと定めている。 | 濃度測定必須<br>指針値以下（100μg／㎥） | — | 濃度測定必須<br>指針値以下（260μg／㎥） | 濃度測定任意<br>指針値以下（870μg／㎥） | 濃度測定任意<br>指針値以下（3800μg／㎥） | 濃度測定任意<br>指針値以下（220μg／㎥） | 濃度測定任意<br>指針値以下（240μg／㎥） | — | — | — | — | — | — |
| 厚生労働省（ビル衛生管理法） | 特定建築物（3,000㎡以上のホテル・店舗・事務所など）の新築、改修時にホルムアルデヒドの濃度測定を義務付けている。 | 濃度測定必須<br>指針値以下 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

# ベンリダイン リスクアセスメント対象商品一覧

労働安全衛生法が改正され、一定の危険有害性のある化学物質に対し、事業場での危険性や有害性の調査（リスクアセスメント）の実施が義務付けられました。（平成28年6月1日施行）

**【主な改正点】**

①表示義務（ラベル表示）対象物の拡大
危険有害性情報や取り扱い方法について、容器や包装にラベル表示される化学物質の対象が、これまでの117物質から640物質（SDSの交付義務の対象）に拡大されました。平成30年7月の再改正により対象が673物質に拡大されました。

②リスクアセスメントの義務化
640物質（SDSの交付義務の対象）について、これらを取り扱う事業場にリスクアセスメントの実施が義務付けられました。労働安全衛生法施行令の別表第9と別表第3第1号に掲げる物質が対象となります。平成30年7月の再改正により、対象が673物質に拡大されました。
※リスクアセスメントとは、化学物質の危険性や有害性を特定し、それによる労働者への危険または健康障害を生じるおそれの程度を見積り、リスクの低減対策を検討することをいいます。

**【リスクアセスメント対象商品】（対象商品欄に○が表示されているものが該当します）**

## FLOOR

| 品番 | 商品名 | 対象商品 | 掲載ページ |
|---|---|---|---|
| BB-515 | FL 18kg | − | 421 |
| BB-523 | FL 3kg | − | 421 |
| BB-516 | AR 18kg | − | 421 |
| BB-517 | AR 3kg | − | 421 |
| BB-514 | E-1 12kg | ○ | 422 |
| BB-576 | PC-2 15kg | ○ | 422 |
| BB-577 | PC-2 3kg | ○ | 422 |
| BB-352 | GT 18kg | ○ | 423 |
| BB-353 | GT 3kg | ○ | 423 |
| BB-588 | GTS 18kg | − | 423 |
| BB-558 | GTS 3kg | − | 423 |
| BB-367 | NTR 12kg | ○ | 424 |
| BB-368 | NTR 3kg | ○ | 424 |
| BB-582 | MS 15kg | ○ | 424 |
| BB-583 | MS 3kg | ○ | 424 |
| BB-479 | WPX 16kg | ○ | 425 |
| BB-480 | WPX 5kg | ○ | 425 |
| BB-601 | WG 16kg | ○ | 425 |
| BB-602 | WG 10kg | ○ | 425 |
| BB-603 | WG 5kg | ○ | 425 |
| BB-584 | EP-300 9kg（A剤） | ○ | 426 |
| | EP-300 9kg（B剤） | | |
| BB-575 | EP-300 1kg（A剤） | ○ | 426 |
| | EP-300 1kg（B剤） | | |
| BB-600 | 荷重床用EPプライマー 8kg（A剤） | ○ | 426 |
| | 荷重床用EPプライマー 4kg（B剤） | | |
| BB-604 | WPステップカートリッジ 500gカートリッジ×2本セット | ○ | 427 |
| BB-507 | WPプライマー 400g | ○ | 427 |
| BB-377 | WF 16kg | ○ | 428 |
| BB-370 | KE 14kg | − | 428 |
| BB-581 | SD 3kg | ○ | 428 |
| BB-578 | FM-1 15kg | ○ | 429 |
| BB-579 | FM-1 8kg | ○ | 429 |
| BB-580 | FM-1 3kg | ○ | 429 |
| BB-560 | 巾木糊 8kg | − | 429 |
| BB-561 | 巾木糊 3kg | − | 429 |
| BB-565 | WPシール（ベージュ） 333ml×2本 | ○ | 430 |
| BB-566 | WPシール（ライトブラウン） 333ml×2本 | ○ | 430 |
| BB-567 | WPシール（ブラウン） 333ml×2本 | ○ | 430 |
| BB-568 | WPシール（ダークブラウン） 333ml×2本 | ○ | 430 |
| BB-569 | WPシール（グレー） 333ml×2本 | ○ | 430 |
| BB-570 | WPシール（ダークグレー） 333ml×2本 | ○ | 430 |
| BB-553 | HSシール（ベージュ） 333ml×2本 | ○ | 430 |
| BB-554 | HSシール（ブラウン） 333ml×2本 | ○ | 430 |
| BB-555 | HSシール（グレー） 333ml×2本 | ○ | 430 |
| BB-562 | HSシール（ライトブラウン） 333ml×2本 | ○ | 430 |
| BB-563 | HSシール（ダークブラウン） 333ml×2本 | ○ | 430 |
| BB-564 | HSシール（ダークグレー） 333ml×2本 | ○ | 430 |
| BB-574 | HSシール（アイボリー） 333ml×2本 | ○ | 430 |
| BB-537 | つや消しシーム シーラー液 400cc | ○ | 430 |
| BB-590 | パーフェクトコーク（ホワイト） 200g | ○ | 430 |
| BB-591 | パーフェクトコーク（アイボリー） 200g | ○ | 430 |
| BB-592 | パーフェクトコーク（パステルアイボリー） 200g | ○ | 430 |
| BB-593 | パーフェクトコーク（ライトベージュ） 200g | ○ | 430 |
| BB-594 | パーフェクトコーク（ベージュ） 200g | ○ | 430 |
| BB-595 | パーフェクトコーク（ベージュオレンジ） 200g | ○ | 430 |
| BB-596 | パーフェクトコーク（ライトオーク） 200g | ○ | 430 |
| BB-597 | パーフェクトコーク（ダークブラウン） 200g | ○ | 430 |
| BB-598 | パーフェクトコーク（ライトグレー） 200g | ○ | 430 |
| BB-599 | パーフェクトコーク（グレー） 200g | ○ | 430 |
| BB-605 | パーフェクトコーク（クリア） 160g | ○ | 430 |
| BB-382 | パーフェクトシーム シーム液 450g | ○ | 432 |
| BB-387 | パーフェクトシーム シーム液チューブ入り 44g | ○ | 432 |
| BB-394 | パーフェクトシーム ジェルチューブ入り 44g | ○ | 432 |
| BB-544 | パーフェクトシーム クリーニングボトル 100cc | ○ | 432 |
| BB-573 | リフォームコート 3.6kg | ○ | 433 |
| BB-492 | フロアセメント 5kg | ○ | 434 |
| BB-493 | フロアセメント 1kg | ○ | 434 |
| BB-547 | OSケア 1L | ○ | 434 |

## OTHER

| 品番 | 商品名 | 対象商品 | 掲載ページ |
|---|---|---|---|
| BB-546 | ベンリダイン瞬間 20g | ○ | 429 |
| BB-589 | ベンリダイン瞬間ゼリー 20g | ○ | 429 |
| BB-477 | スカットクリーナー 500g | ○ | 434 |
| BB-332 | ベンリダイン アクア 300ml | — | 434 |

**※安全データシート（SDS）の入手については、弊社営業所までお問い合わせください。**
**※リスクアセスメントの実施にあたり、ご不明な点については厚生労働省の「職場のあんぜんサイト」でご確認いただけます。**
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/risk/risk_index.html

# 商品性能・機能性試験データ

P441　商品・性能一覧表

P446　機能性試験データ

# 繊維系床材性能一覧表

各評価は商品の構造・組成・試験結果に基づいて総合的にランク付けしています。
商品のご選択の際には、使用する環境を考慮に入れて、ご判断ください。

| 表示 |
|---|
| 商品の素材・パイルの目付・耐摩耗性のデータなどから総合的に判断し、3段階表示しています。 |

| 耐摩擦性 | |
|---|---|
| JIS L 1021-7の試験結果を基に3段階評価しています。<br>摩擦に対する評価であり、実際使用現場でのキャスター通行の指標となります。 | A：強い<br>B：やや強い<br>C：普通 |

| 耐摩耗性 | |
|---|---|
| JIS L 1021-11の試験結果を基に3段階評価しています。<br>歩行等によるパイルの擦り減り度合いの指標となります。 | A：強い<br>B：やや強い<br>C：普通 |

| 制電性 | |
|---|---|
| JIS L 1021-16（測定条件23℃ 25% RH 合成ゴム底）の試験結果を基に3段階評価しています。<br>静電気に対する性能の指標となります。 | A：1.0KV以下<br>B：3.0KV以下<br>C：3.0KV超 |

| 耐光堅ろう度 | |
|---|---|
| 糸の組成から評価しています。<br>糸の変退色や変質の指標となります。 | A：優れる<br>B：普通 |

| 区分 | 商品名 | ページ | 表示 | 耐摩擦性<br>●試験方法 JIS L 1021-7<br>●評価 A：強い B：やや強い C：普通 | 耐摩耗性<br>●試験方法 JIS L 1021-11<br>●評価 A：強い B：やや強い C：普通 | 制電性<br>●試験方法 JIS L 1021-16<br>●評価 A：1.0kV 以下 B：3.0kV 以下 C：3.0kV 超 | 耐光堅ろう度<br>●判断方法 糸の組成<br>●評価 A：優れる B：普通 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーペットタイルNT | NT-790H　オーバータイム | 195 | 重歩行 | B | A | A | A |
| | NT-870H　ウーブン | 196 | 重歩行 | B | B | A | A |
| | NT-800H　フォレストエアー | 197 | 重歩行 | B | A | A | A |
| | NT-810H　ストリングス・プレーン | 198 | 重歩行 | B | A | A | A |
| | NT-860H　ストリングス | 198 | 重歩行 | A | A | A | A |
| | NT-850H　レイ | 199 | 重歩行 | A | B | A | A |
| | NT-880H　ミスティⅡ | 200 | 重歩行 | A | A | A | A |
| | NT-820H　グローラス | 201 | 重歩行 | B | A | A | A |
| | NT-830H　グランドグレイン | 202 | 重歩行 | B | A | A | A |
| | NT-840H　シャンブレー / スクエア | 203 | 重歩行 | B | A | A | A |
| | NT-8000　シャンブレー / プランク | 204 | 重歩行 | B | A | A | A |
| | NT-8100　シャンブレー / アクセントプランク | 204 | 重歩行 | B | A | A | A |
| | NT-890P　ヘリンツイード | 205 | 重歩行 | B | A | A | A |
| | NT-900P　グリッドフィルター | 206 | 重歩行 | B | A | A | A |
| | NT-760P　メタルソリッド | 207 | 重歩行 | B | A | A | A |
| | NT-770P　アルモニーⅡ | 208 | 重歩行 | B | A | A | A |
| | NT-780P　ジェントルⅡ | 208 | 重歩行 | B | A | A | A |
| | NT-700/700S/700E | 209・210 | 重歩行 | A | A | A | A |
| | NT-250eco ベーシック | 211 | 重歩行 | A | A | A | B |
| | NT-200 | 212 | 重歩行 | A | A | A | B |
| | NT-2800eco　シンプルライン | 213 | 重歩行 | A | A | A | B |
| | NT-2600eco　ワイドライン | 213 | 重歩行 | A | A | A | B |
| | NT-2700eco　スリムライン | 214 | 重歩行 | A | A | A | B |
| | NT-2850eco　フローライン | 214 | 重歩行 | A | A | A | B |
| | NT-2950eco　モノグラム | 215 | 重歩行 | A | A | A | B |
| | NT-3000eco/3100eco クロスラインⅠ / Ⅱ | 216 | 重歩行 | A | A | A | A |
| | NT-350/350S | 217・218 | 中歩行 | B | A | A | A |
| | NT-350L　ライン | 219 | 中歩行 | B | A | A | A |
| | NT-350V　バリューライン | 219 | 中歩行 | B | A | A | A |
| | NT-350E　エクストライン | 220 | 中歩行 | C | A | A | A |
| | NT-350G　グラデーション | 220 | 中歩行 | B | A | A | A |

| 区分 | 商品名 | ページ | 表示 | 耐摩擦性<br>●試験方法 JIS L 1021-7<br>●評価 A：強い B：やや強い C：普通 | 耐摩耗性<br>●試験方法 JIS L 1021-11<br>●評価 A：強い B：やや強い C：普通 | 制電性<br>●試験方法 JIS L 1021-16<br>●評価 A：1.0kV 以下 B：3.0kV 以下 C：3.0kV 超 | 耐光堅ろう度<br>●判断方法 糸の組成<br>●評価 A：優れる B：普通 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーペットタイルNT | NT-460　ミルト | 221 | 中歩行 | C | A | A | A |
| | NT-440　ホライゾン | 221 | 中歩行 | C | A | A | A |
| | NT-610　ペンシルクロス | 222 | 中歩行 | C | B | A | A |
| | NT-680　フェイントブロック | 223 | 中歩行 | C | A | A | A |
| | NT-650　スプラッシュパターン | 224 | 中歩行 | C | B | A | A |
| | NT-470　ラグゼ | 224 | 中歩行 | C | A | A | A |
| | NT-640　アメンダ | 225 | 中歩行 | C | A | A | A |
| | NT-920　プレシス | 225 | 中歩行 | C | A | A | A |
| | NT-140　ランド | 226 | 中歩行 | C | A | A | A |
| | NT-490　プランタ | 226 | 中歩行 | C | A | A | A |
| | NT-1200　フロテックス ペナン / コンクリート・ウッド | 227 | 重歩行 | A | A | A | A |
| | NT-1350　制菌加工付き | 228 | 重歩行 | A | A | A | A |
| | NT-1000　ブロードクロス | 229 | 重歩行 | A | A | A | A |
| | NT-1050　テイクバック | 229 | 重歩行 | A | A | A | A |
| | NT-1100　ウェルカムⅡ | 229 | 重歩行 | A | A | A | A |
| カーペットタイルDT | DT-4250　ボイスオブツリー | 235 | 重歩行 | B | A | A | A |
| | DT-5250　ボイスレス | 235 | 重歩行 | B | A | A | A |
| | DT-6250　ボイスモア | 235 | 重歩行 | B | A | A | A |
| | DT-7250　コールオブバード | 236 | 重歩行 | B | B | A | A |
| | DT-6000　ツユジ | 237 | 重歩行 | A | A | A | A |
| | DT-6050　ジャリ | 238 | 重歩行 | A | B | A | A |
| | DT-6200　ジオグラフィック | 239 | 重歩行 | A | A | A | A |
| | DT-6300　アスリート | 240 | 重歩行 | A | A | B | A |
| | DT-6350　アスリートゴー | 240 | 重歩行 | A | A | B | A |
| | DT-6400　アスリートラン | 240 | 重歩行 | A | A | B | A |
| | DT-6500　シキガワラ | 241 | 重歩行 | A | A | A | A |
| | DT-6600　ゼンストリーム | 242 | 重歩行 | A | B | A | A |
| | DT-6650　ゼンサンド | 242 | 重歩行 | A | B | A | A |
| | DT-6700　ゼンアイランド | 242 | 重歩行 | A | B | A | A |
| | DT-4100　スミ | 243 | 重歩行 | B | B | A | A |
| | DT-6800　イロカスリ | 244 | 重歩行 | B | A | A | A |
| | DT-5900　バサラ | 245 | 重歩行 | A | B | A | A |
| | DT-6900　イチマツ | 246 | 重歩行 | B | A | A | A |
| | DT-7100　ハナガスミ | 246 | 重歩行 | A | A | A | A |
| | DT-7200　クオーツサイト | 247 | 重歩行 | A | A | A | A |
| | DT-7400　ライトオブフォレスト | 248 | 重歩行 | B | A | A | A |
| | DT-8200　スキンオブウッド | 248 | 重歩行 | A | A | A | A |
| | DT-7300　クラフトストーン | 249 | 重歩行 | B | A | A | A |
| | DT-3200　ルナ | 250 | 重歩行 | A | A | A | A |
| | DT-5450　プラザ | 250 | 重歩行 | B | A | A | A |
| | DT-8500　ライトチェイサー | 251 | 重歩行 | A | A | A | A |
| | DT-8700　タイムラプス | 251 | 重歩行 | B | A | A | B |
| | DT-8400　ウォーターキャンバス | 252 | 重歩行 | A | B | A | A |
| | DT-5700　オンダス | 253 | 重歩行 | A | A | A | A |
| | DT-5650　リヴァージュ | 253 | 重歩行 | B | A | A | A |
| | DT-3800　レジーナ | 254 | 重歩行 | B | A | A | B |
| | DT-8800　グランノーヴァ | 254 | 重歩行 | B | A | A | A |
| | DT-8900　グランジツイード | 255 | 重歩行 | A | A | A | A |
| | DT-4350　ベルダ | 256 | 重歩行 | A | A | A | A |
| | DT-7350　ベルダグラデーション | 256 | 重歩行 | A | A | A | A |
| | DT-8350　ベルダコンビネーション | 256 | 重歩行 | B | A | A | A |
| | DT-5850　レオン | 257 | 重歩行 | A | A | A | A |
| | DT-8850　イノセントジャカード | 258 | 重歩行 | B | B | A | A |
| | DT-4800　テネロ | 259 | 重歩行 | A | A | A | A |
| | DT-5050　ラウト | 260 | 重歩行 | B | A | A | A |
| | DT-5600　ガーデン | 260 | 重歩行 | B | A | A | A |
| | DT-5300　プレミオ | 261 | 重歩行 | B | A | A | A |
| | DT-4050　チェック | 262 | 重歩行 | A | A | A | A |
| | DT-3750　シャインループ | 263 | 重歩行 | A | A | A | B |
| | DT-1800　スローワルツⅡ | 264 | 重歩行 | B | A | A | A |
| | DT-4550　アビリオ | 265 | 重歩行 | B | A | A | A |
| | DT-5200　ロトミックスネオ | 266 | 重歩行 | A | A | A | A |
| GC | GC-2001～2102　グラフィカカーペットタイル | 271～314 | 重歩行 | B | A | A | B |
| | GC-301～324　グラフィカロールカーペット | 317～328 | 中歩行 | B | A | B | B |

| 区分 | 商品名 | ページ | 表示 | 耐摩擦性<br>●試験方法 JIS L 1021-7<br>●評価<br>A：強い<br>B：やや強い<br>C：普通 | 耐摩耗性<br>●試験方法 JIS L 1021-11<br>●評価<br>A：強い<br>B：やや強い<br>C：普通 | 制電性<br>●試験方法 JIS L 1021-16<br>●評価<br>A：1.0kV以下<br>B：3.0kV以下<br>C：3.0kV超 | 耐光堅ろう度<br>●判断方法 糸の組成<br>●評価<br>A：優れる<br>B：普通 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロールカーペット | サンテクスチャー | 337 | 重歩行 | A | A | B | A |
| | サンシーズンズ | 338 | 重歩行 | B | B | B | A |
| | サンオンダス | 338 | 重歩行 | A | A | B | A |
| | サンロシェ | 339 | 重歩行 | B | B | B | A |
| | サンアロー | 339 | 重歩行 | B | B | B | A |
| | サンハウンド | 340 | 重歩行 | B | A | B | A |
| | サンモード | 340 | 重歩行 | B | A | B | A |
| | サンサーフェス | 341 | 重歩行 | B | B | B | A |
| | サンヘリテージ | 342 | 重歩行 | B | B | B | A |
| | サンアクロス | 343 | 重歩行 | A | A | B | A |
| | サンルミエ | 343 | 重歩行 | B | B | B | A |
| | サンハーベストⅡ | 344 | 重歩行 | A | A | B | A |
| | サンジュエル | 344 | 中歩行 | A | B | B | A |
| | サンカノン | 345 | 重歩行 | B | B | B | A |
| | サンストリーム | 345 | 重歩行 | A | B | B | A |
| | サンパティオ | 346 | 中歩行 | A | B | B | A |
| | サンリーガル | 346 | 重歩行 | A | B | B | A |
| | サンレガリアⅡ | 347 | 中歩行 | B | B | B | B |
| | サンデコールⅡ | 348 | 中歩行 | B | B | B | B |
| | サンアリオスⅡ | 349 | 中歩行 | B | B | B | B |
| | サンフリージアⅡ | 350 | 中歩行 | B | B | B | B |
| | サンミラージュ | 350 | 中歩行 | A | B | B | B |
| | サンロイヤルⅡ | 351 | 中歩行 | B | B | B | B |
| | サンカレイド | 351 | 中歩行 | B | B | B | B |
| | サンプリンス | 352 | 中歩行 | B | B | B | B |
| | サンフィレンツェⅡ | 352 | 中歩行 | B | B | B | B |
| | サンレガシィⅡ | 353 | 中歩行 | B | B | B | B |
| | サンムーランⅡ | 353 | 中歩行 | B | B | B | B |
| | サンロータス | 354 | 中歩行 | B | B | B | B |
| | サンキャッスル | 354 | 中歩行 | A | C | B | B |
| | サンメープルⅡ | 355 | 中歩行 | B | B | B | B |
| | サンシルビアⅡ | 355 | 中歩行 | B | B | B | B |
| | サンメモリー | 356 | 中歩行 | A | B | B | B |
| | サンレジェンドⅡ | 357 | 中歩行 | B | B | B | B |
| | サンスフィアⅡ | 357 | 中歩行 | B | B | B | B |
| | サンブランチ | 358 | 中歩行 | B | B | B | B |
| | サンクラウド | 358 | 中歩行 | B | B | B | B |
| | サンプレーリー | 359 | 中歩行 | B | B | B | B |
| | サンラピッツ | 359 | 中歩行 | B | B | B | B |
| | サンフォース | 360 | 中歩行 | B | B | B | B |
| | サンブレス | 360 | 中歩行 | B | B | B | B |
| | サンエコー | 361 | 中歩行 | B | B | B | B |
| | サンデイジー | 361 | 中歩行 | B | B | B | B |
| | サンエルム | 362 | 中歩行 | B | B | B | B |
| | サンワルツ | 363 | 中歩行 | A | A | B | A |

| 区分 | 商品名 | ページ | 表示 | 耐摩擦性<br>●試験方法 JIS L 1021-7<br>●評価<br>A：強い<br>B：やや強い<br>C：普通 | 耐摩耗性<br>●試験方法 JIS L 1021-11<br>●評価<br>A：強い<br>B：やや強い<br>C：普通 | 制電性<br>●試験方法 JIS L 1021-16<br>●評価<br>A：1.0kV以下<br>B：3.0kV以下<br>C：3.0kV超 | 耐光堅ろう度<br>●判断方法 糸の組成<br>●評価<br>A：優れる<br>B：普通 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロールカーペット | サンプレシャス | 363 | 中歩行 | A | A | B | B |
| | サンネイチャー | 364 | 中歩行 | B | B | B | A |
| | サンブレイド | 365 | 中歩行 | A | A | B | B |
| | サンジャポネ | 365 | 中歩行 | A | A | B | B |
| | サンメビウス | 366 | 中歩行 | A | B | B | A |
| | サングラシア | 366 | 中歩行 | A | A | B | A |
| | サンリファイン | 373 | 中歩行 | B | C | B | B |
| | ニューサンシンシア | 374 | 中歩行 | A | C | B | B |
| | サンベルディ | 375 | 中歩行 | A | C | B | B |
| | サンヘリオス | 375 | 中歩行 | B | C | B | B |
| | ニューサンクオーツ | 376 | 中歩行 | B | C | B | B |
| | サンキャメル | 376 | 中歩行 | A | B | B | B |
| | サンナチュラル | 377 | 中歩行 | B | B | B | B |
| | サンマーチ | 377 | 中歩行 | A | B | B | B |
| | サンデリカ | 378 | 軽歩行 | B | B | B | B |
| | サンラーセン | 378 | 中歩行 | A | B | B | B |
| | サンメルシィ | 379 | 中歩行 | A | A | B | A |
| | サンプランタ | 379 | 中歩行 | A | B | B | A |
| | サンアメーズ | 380 | 中歩行 | B | A | B | A |
| | サンアコード | 380 | 中歩行 | A | A | B | A |
| | サンアマンド | 381 | 中歩行 | A | A | B | A |
| | サンエルザ | 382 | 重歩行 | A | A | B | A |
| | サンシャリオⅡ | 383 | 軽歩行 | B | A | B | A |
| | サンバスク | 384 | 軽歩行 | B | A | B | A |
| | サンワールド | 384 | 軽歩行 | B | A | B | A |
| | サンエレガンス | 385 | 中歩行 | A | C | B | B |
| | サンビクトリア | 386 | 中歩行 | A | C | B | B |
| | サンフリーズ | 386 | 中歩行 | A | C | B | B |
| | サンオスカー Ⅱ | 387 | 重歩行 | A | A | B | A |
| | サントパーズ | 388 | 中歩行 | A | A | B | B |
| | サンフルーティ | 388 | 中歩行 | A | C | B | B |
| | サンライム | 389・390 | 中歩行 | A | A | B | B |
| | サンホリデー | 391 | 中歩行 | B | C | B | B |
| | サンフレンディ | 391 | 軽歩行 | B | A | B | B |
| | サンシーマ | 392 | 軽歩行 | B | B | B | A |
| | サンノート | 392 | 軽歩行 | B | A | B | A |
| | サンハミングⅡ | 393 | 軽歩行 | C | B | B | A |
| | サンマイルド | 393 | 軽歩行 | B | A | B | A |
| | サンシンフォニー | 394 | 軽歩行 | A | B | B | B |
| | サンコーラス | 394 | 軽歩行 | A | B | B | A |
| | サンペンタゴン・プレーン | 396 | 軽歩行 | B | A | B | A |
| | サンペンタゴン・ニット | 396 | 軽歩行 | C | A | B | A |
| | フロテックスシート | 397・398 | 重歩行 | A | A | B | B |
| | ファミタⅡ | 399 | | C | B | A | A |

# ビニル系床材性能一覧表


| 区分 | 商品名 | ページ | 耐摩耗性<br>●試験方法<br>JIS A 1454<br>耐摩耗性試験<br>有効層摩滅回転数＝<br>有効摩耗層厚 /<br>摩耗量 ×1,000 回<br>●評価<br>A：10,000 回以上<br>B：10,000 回未満<br>〜<br>2,500 回以上<br>C：2,500 回未満 | 防滑性<br>●試験方法<br>JIS A 1454<br>滑り性試験<br>滑り抵抗値差＝<br>(乾燥)−(水＋ダスト)<br>●評価<br>A：水＋ダスト<br>0.53 以上<br>且つ滑り抵抗<br>値差 0.26 以内<br>B：水＋ダスト<br>0.4以上 0.53未満<br>もしくは滑り抵抗<br>値差 0.27以上<br>C：水+ダスト 0.4未満 | 衝撃吸収性<br>●試験方法<br>JIS A 6519<br>床の硬さ試験<br>転倒衝突時の<br>衝撃加速度(G 値)<br>●評価<br>A：100 未満<br>B：100 以上<br>〜<br>120 未満<br>C：120 以上<br>〜<br>130 未満<br>D：130 以上 | 抗菌性<br>●試験方法<br>JIS Z 2801<br>大腸菌・<br>黄色ブドウ球菌・<br>MRSA の<br>抗菌活性値<br>●評価<br>○：2.0 以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長尺シート | ナーシングフロア | 7 | B | B | C | ○ |
| | ストロング | 13 | B | B | D | ○ |
| | ストロング・リアル | 23 | B | B | D | ○ |
| | SKフロア、SKフロア・リアル | 31 | C | B | B | ○ |
| | メディウォーク | 37 | B | B | A | ○ |
| | グラニット | 42 | A | B | D | - |
| | オデオンPUR | 43 | A | B | D | - |
| | メガリット | 41 | A | B | D | - |
| | メディントーン | 45 | A | B | D | - |
| | オフロア | 46 | B | B | B | ○ |
| | プレーンエンボス 浴室使用可能タイプ | 47 | B | A | D | ○ |
| | ニューセーフティ | 48 | A | B | D | - |
| | エスリューム・ジャトバウッド | 51 | B | B | D | ○ |
| | エスリューム・ミスト | 52 | B | B | D | ○ |
| | エスリューム・ウィーブ | 53 | B | B | D | ○ |
| | エスリューム・ファイバー | 54 | B | B | D | ○ |
| | エスリューム・ルーミー | 54 | B | B | D | ○ |
| | エスリューム・プレーン（2.0mm） | 55 | B | B | D | ○ |
| | エスリューム・プレーン（2.5mm） | 55 | B | B | D | ○ |
| | エスリューム・マーブル（2.0mm） | 56 | B | B | D | ○ |
| | エスリューム・マーブル（2.5mm） | 56 | B | B | D | ○ |
| | エスリューム・ウッドII | 57 | B | B | D | ○ |
| | 耐薬品性＋耐動荷重エスリューム | 58 | B | B | D | ○ |
| | エスリューム・プラス (耐薬品性・耐動荷重・帯電防止) | 58 | B | B | D | ○ |
| | 消臭レストリューム | 59 | B | B | D | ○ |
| | ノンスキッド | 85 | B | A | D | - |
| クッションフロア | 住宅用クッションフロア（1.8mm厚） | 68 | C | B | C | ○ |
| | 消臭快適フロア | 75 | C | B | C | ○ |
| | 住宅用クッションフロア（3.5mm厚） | 76 | C | B | A | ○ |
| | 遮音フロア | 77 | C | B | B | ○ |
| | 店舗用クッションフロア | 78 | C | B | C | ○ |
| フロアタイル | フロアタイル | 101 | B | B | D | - |
| | たたみタイル | 169 | B | B | D | ○ |
| | コンポジション | 170 | B | B | D | - |
| | リフォルタ | 178 | B | B | D | - |
| | OT | 185 | B | B | D | - |

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。品番により評価が異なる場合があります。

# 衝撃吸収性


## ■万一の転倒事故でも衝撃をやわらかく吸収します。

転倒事故を防止するために床面の段差をなくすのがバリアフリーですが、万一転倒した場合でも衝撃吸収性が高いことはより安全性を高めます。落下物が床材から受ける衝撃量は、床材だけでなく下地の種類からも大きく影響を受けます。
一般的に弾力性のある床材ほど衝撃吸収性に優れていますが、単に表面のやわらかい床材が良いとも言えず、数値は転倒時の衝撃を推し量る一つの目安です。




## ■試験方法…JIS A 6519 体育館用鋼製床下地構成材「床の硬さ試験」

人間の頭部をモデルとした質量3.85kgの装置を、試料（床材）の測定点に規定の高さ（20cm）から自由落下させ、衝突時の衝撃（G）を内蔵の加速度計で測定し、吸収力を判断します。




## ■衝撃吸収試験結果

床に衝突した時の加速度
衝撃吸収性に優れる

| 商品名 | 総厚(mm) | G（※参照） |
|---|---|---|
| コンクリート | — | 170（1,666） |
| ナーシングフロア | 2.0 | 129（1,264） |
| ナーシングフロア+アンダーレイ3.0mm | 5.0 | 97（951） |
| ナーシングフロア+アンダーレイ5.0mm | 7.0 | 83（813） |
| ストロング | 2.0 | 135（1,323） |
| ストロング+アンダーレイ3.0mm | 5.0 | 105（1,029） |
| ストロング+アンダーレイ5.0mm | 7.0 | 83（813） |
| SKフロア | 2.8 | 114（1,117） |
| SKフロア+アンダーレイ3.0mm | 5.8 | 91（892） |
| SKフロア+アンダーレイ5.0mm | 7.8 | 79（774） |
| メディウォーク | 4.5 | 98.5（965） |
| グラニット | 2.0 | 146（1,431） |
| グラニット+アンダーレイ3.0mm | 5.0 | 106（1,039） |
| グラニット+アンダーレイ5.0mm | 7.0 | 88（862） |
| オデオンPUR | 2.0 | 146（1,431） |
| オデオンPUR+アンダーレイ3.0mm | 5.0 | 107（1,049） |
| メガリット | 2.0 | 143（1,401） |
| メディントーン | 2.0 | 143（1,401） |
| オフロア | 2.8 | 119（1,166） |
| エスリューム・ジャトバウッド・ウィーブ | 2.0 | 140（1,372） |
| エスリューム・ミスト・ファイバー・ルーミー | 2.0 | 140（1,372） |
| エスリューム・ミスト・ファイバー・ルーミー+アンダーレイ3.0mm | 5.0 | 105（1,029） |
| エスリューム・ミスト・ファイバー・ルーミー+アンダーレイ5.0mm | 7.0 | 85（833） |
| エスリューム・マーブル2.0mm | 2.0 | 149（1,460） |
| エスリューム・マーブル2.0mm+アンダーレイ3.0mm | 5.0 | 112（1,098） |
| エスリューム・マーブル2.5mm | 2.5 | 137（1,343） |
| エスリューム・マーブル2.5mm+アンダーレイ3.0mm | 5.5 | 96（941） |
| 消臭レストリューム | 2.0 | 140（1,372） |
| フロテックスシート | 4.3 | 111（1,088） |
| フロテックス（プランク・NT-1200） | 5.3 | 130（1,274） |
| ノンスキッド | 2.5 | 133（1,303） |
| ノンスキッド+アンダーレイ3.0mm | 5.5 | 101（990） |
| 住宅用クッションフロア（1.8mm厚） | 1.8 | 126（1,235） |
| 住宅用クッションフロア（3.5mm厚） | 3.5 | 98（960） |
| 遮音フロア | 4.5 | 101（990） |
| フロアタイル | 2.5 | 151（1,480） |
| カーペットタイル（6.5mm原着ナイロン） | 6.5 | 125（1,225） |
| カーペットタイル（6.5mm原着ナイロン）+NT-4 | 10.5 | 105（1,029） |
| カーペットタイル（6.5mm原着ナイロン）+NT-8 | 14.5 | 85（833） |

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。品番により数値が異なる場合があります。
※G値の（　）内の数値は2018年に改正されたJIS A 6519に基づき、硬さ（Gs）の単位を9.8m/s²に換算した値です。

## ■数値の判断基準は？

床材の衝撃吸収性はG値（転倒衝突時の衝撃加速度）で表され、この値が小さいほど衝撃が小さく衝撃吸収性が高い目安となります。
但し衝撃吸収性は、床材の材質以上に下地の構造に影響を受けやすく、硬度の高い下地にはアンダーレイシートを採用するなどの対応がより高い安全性を生みます。

# 耐動荷重性

## ■移動物の重量や使用頻度に応じた床材選びが大切です。

ストレッチャーや配膳車などキャスター付き機器の移動が頻繁に行われる場所では、移動物の重量に加えて、キャスターのねじりの力が床材表面に過酷な負荷となって働き、膨れや破れを発生させることがあります。
特に医療・福祉施設や工場・倉庫等では、このような負荷に対する耐性に優れる床材と接着剤の選定が必要とされます。

## ■試験方法…JIS A 1454 高分子系張り床材試験方法「耐キャスター性試験A法」

①一次試験
【荷重】　：2000N±10N（約200kgf）
【キャスター】　：φ110±3mm・巾50±1mm
【速度（回転数）】：7±0.4rpm（420回転/h）
【接着剤】　：EP-300（BB-575・584）
【プライマー】　：荷重床用EPプライマー（BB-600）


②二次試験
【荷重】　：1180N±10N（約120kgf）
【キャスター】　：MOT-VS600 Series（ミズホ株式会社製）
【速度（回転数）】：7±0.4rpm（420回転/h）
【接着剤】　：EP-300（BB-575・584）
【プライマー】　：荷重床用EPプライマー（BB-600）
※二次試験は手術台にて実際に使用するキャスターで試験しています。

上記条件で5時間を上限として膨れが発生するまでの時間、回転数を測定した。



キャスター試験機

単位 mm




キャスターの軌道

## ■耐動荷重性試験結果

| 商品名 | 一次試験 | | 二次試験 | |
|---|---|---|---|---|
| | 膨れが発生するまでの時間 | 膨れた箇所 | 膨れが発生するまでの時間 | 膨れた箇所 |
| メガリット | 5.0h以上 | 膨れなし | 5.0h以上 | 膨れなし |
| グラニット | 5.0h以上 | 膨れなし | 5.0h以上 | 膨れなし |
| メディントーン | 5.0h以上 | 膨れなし | 5.0h | 床材と接着剤との間 |
| オデオンPUR | 5.0h以上 | 膨れなし | 5.0h | 床材と接着剤との間 |
| ストロング | 5.0h | 寒冷紗と塩ビシートの間 | ー | ー |
| エスリューム・マーブル　2.0mm | 2.0h | 寒冷紗と塩ビシートの間 | ー | ー |
| エスリューム・プラス | 5.0h以上 | 膨れなし | ー | ー |
| 耐薬品性＋耐動荷重エスリューム | 5.0h | 寒冷紗と塩ビシートの間 | ー | ー |
| メディウォーク | 5.0h以上 | 膨れなし | ー | ー |
| SKフロア | 5.0h | 発泡シート層 | ー | ー |
| ナーシングフロア | 5.0h | 不織布と塩ビシートの間 | ー | ー |
| フロアタイル | 5.0h以上 | 膨れなし | ー | ー |

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。品番により数値が異なる場合があります。
※二次試験はメガリット・グラニット・メディントーン・オデオンPURのみ実施しております。

## ■数値の判断基準は？

膨れが発生するまでの時間・回転数が多いほど、耐動荷重性の高い床材と言えます。

# 耐静止荷重性


## ■設置物の重量に応じた床材選びが大切です。

家具や機器類などの重量物が長時間にわたって所定位置に置かれていたあとには、へこみ跡が残ることがあります。
一般的に表面が柔らかい床材ほどへこみ跡が残りやすいので、部位によってはあて板を使用するなど重量の分散を図る必要も出てきます（アンダーレイ使用時など）。
耐静止荷重性とは、長時間の荷重後の床材表面の復元力（へこみ回復力）を示しており、施設内での床材選択の目安となります。

## ■試験方法

鉄板上に置いた各種床材サンプルに荷重が平均にかかるようにするため、
三脚にキャスターを取り付けた台上に90kgのおもりを乗せ、48時間放置し、
荷重除去後のへこみ量を測定します。

●キャスター　直径50mm 巾20mm
●荷重条件　90kg（1脚当たり30kg）




## ■復元性試験結果

| 商品名 | 総厚（mm） | 復元率（%） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 荷重除去直後 | 1時間後 | 1日後 | 5日後 | 1週間後 | 2週間後 |
| ナーシングフロア | 2.0 | 68.7 | 70.6 | 91.0 | 93.0 | 94.0 | 97.5 |
| ナーシングフロア+アンダーレイ3.0mm | 5.0 | 64.3 | 73.3 | 84.4 | 92.0 | 93.5 | 95.4 |
| ナーシングフロア+アンダーレイ5.0mm | 7.0 | 59.6 | 76.0 | 93.1 | 95.1 | 95.7 | 95.9 |
| ストロング | 2.0 | 86.2 | 91.1 | 95.1 | 96.1 | 97.5 | 99.5 |
| ストロング+アンダーレイ3.0mm | 5.0 | 59.0 | 69.4 | 92.9 | 95.3 | 95.3 | 95.3 |
| ストロング+アンダーレイ5.0mm | 7.0 | 51.0 | 75.4 | 93.6 | 97.4 | 97.6 | 97.7 |
| SKフロア | 2.8 | 64.2 | 72.8 | 93.3 | 96.6 | 97.0 | 97.4 |
| SKフロア+アンダーレイ3.0mm | 5.8 | 53.7 | 71.0 | 85.3 | 94.2 | 96.2 | 96.5 |
| SKフロア+アンダーレイ5.0mm | 7.8 | 48.1 | 77.0 | 94.9 | 99.5 | 99.9 | 99.9 |
| メディウォーク | 4.5 | 61.0 | 71.8 | 87.0 | 96.6 | 97.0 | 98.3 |
| グラニット | 2.0 | 97.9 | 98.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| グラニット+アンダーレイ3.0mm | 5.0 | 58.0 | 73.4 | 91.0 | 94.4 | 97.0 | 97.4 |
| グラニット+アンダーレイ5.0mm | 7.0 | 53.8 | 76.4 | 95.2 | 98.8 | 98.8 | 99.2 |
| オデオンPUR | 2.0 | 92.1 | 93.7 | 97.4 | 98.9 | 99.5 | 99.5 |
| オフロア | 2.8 | 67.4 | 78.6 | 88.4 | 94.4 | 96.1 | 96.5 |
| プレーンエンボス 浴室使用可能タイプ | 2.5 | 76.1 | 85.3 | 92.0 | 94.1 | 97.5 | 97.9 |
| エスリューム・ジャトバウッド | 2.0 | 87.8 | 93.9 | 98.5 | 99.0 | 99.5 | 99.5 |
| エスリューム・ミスト | 2.0 | 88.6 | 92.2 | 95.3 | 99.0 | 99.0 | 99.5 |
| エスリューム・マーブル2.0mm | 2.0 | 85.1 | 89.2 | 92.8 | 94.9 | 98.5 | 99.0 |
| エスリューム・マーブル2.5mm | 2.5 | 83.8 | 89.2 | 96.7 | 96.7 | 96.7 | 97.5 |
| 耐薬品性+耐動荷重エスリューム | 2.0 | 93.7 | 97.8 | 98.8 | 99.3 | 99.3 | 99.5 |
| エスリューム・プラス | 2.0 | 91.9 | 97.0 | 98.0 | 98.5 | 98.5 | 99.0 |
| ノンスキッド | 2.5 | 77.1 | 85.3 | 95.5 | 96.7 | 97.1 | 98.5 |
| ノンスキッド+アンダーレイ3.0mm | 5.5 | 60.0 | 71.7 | 93.6 | 95.9 | 96.2 | 96.2 |
| 住宅用クッションフロア（1.8mm厚） | 1.8 | 40.0 | 62.0 | 89.2 | 93.7 | 93.7 | 97.0 |
| 住宅用クッションフロア（3.5mm厚） | 3.5 | 39.3 | 49.7 | 81.3 | 87.0 | 92.8 | 96.2 |
| 店舗用クッションフロア | 2.3 | 37.9 | 57.0 | 89.3 | 94.1 | 96.3 | 97.3 |
| フロアタイル | 2.5 | 87.9 | 88.7 | 90.3 | 91.4 | 91.8 | 93.0 |
| OT4.0mm | 4.0 | 88.7 | 92.1 | 96.9 | 97.9 | 98.2 | 99.2 |
| フロテックスシート | 4.3 | 65.0 | 77.2 | 94.0 | 98.7 | 99.6 | 99.7 |
| フロテックス（プランク・NT-1200） | 5.3 | 84.5 | 88.4 | 94.4 | 95.6 | 95.9 | 97.7 |

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。 品番により数値が異なる場合があります。

## ■数値の判断基準は？

荷重除去後の復元率が高いほど回復性の高い床材と言えます。


# 防滑性

## ■バランス良い適度な防滑性が転倒事故を防ぎます。

床材の安全性を考える上で防滑性は一つの重要な要素となります。
滑り過ぎる床はもちろんのこと、極端に滑りにくい床もつまずきや転倒の危険性があり、空間に応じて適度な防滑性が要求されます。

## ■試験方法・・・・JIS A 1454 高分子系張り床材試験方法「滑り性試験」

東京工業大学の小野研究所が開発した滑り試験機によるOY-PULL法にて試験を行っています。実際の歩行に最も即している試験方法と言われ、滑り片に実際に使用する履物の底を貼り付け、80kgｆの荷重をのせ、18°の角度で引っ張った時に得られる最大引張り荷重を測定し、その値を差載荷重量（80kg）で除した値（C.S.R.値）をすべり抵抗の評価指数としました。



すべり試験機（O-Y・PSM）簡略図

1.定速モーター
2.重錘（鉛直荷重用）
3.滑り片台座
4.試験体（測定対象床）
5.荷重変換器
6.ガイドレール
7.ワイヤー
8.滑車
9.引っ張り荷重速度調整器

## ■床材のすべり最適値および許容範囲（下足床）

（C.S.R.値）

| 想定履物 | すべり測定結果 | 商品名 | すべる ← C.S.R. → すべらない　0.4 / 0.6 / 0.8 / 1.0 |
|---|---|---|---|
| 紳士靴（合成ゴム底） | ○最適値 / 許容範囲 | 動作：歩行 | |
| | | 動作：駆け出し | |
| | | 動作：急停止 | |
| | | 動作：方向転換 | |
| | ◆乾燥状態 / ◆水+ダスト | ナーシングフロア | 0.51 – 0.77 |
| | | ストロング | 0.51 – 0.79 |
| | | SKフロア | 0.47 – 0.80 |
| | | メディウォーク | 0.52 – 0.73 |
| | | グラニット | 0.48 – 0.84 |
| | | オデオンPUR | 0.49 – 0.81 |
| | | メガリット | 0.47 – 0.87 |
| | | メディントーン | 0.53 – 0.77 |
| | | オフロア | 0.49 – 0.72 |
| | | プレーンエンボス浴室使用可能タイプ | 0.53 – 0.66 |
| | | ニューセーフティ | 0.50 – 0.86 |
| | | エスリューム・ジャトバウッド | 0.55 – 0.94 |
| | | エスリューム・ウィーブ | 0.54 – 0.82 |
| | | エスリューム・ミスト・ファイバー・ルーミー | 0.57 – 0.87 |
| | | エスリューム・マーブル2.0㎜ | 0.57 – 0.80 |
| | | 消臭レストリューム PM-4736～4738 | 0.55 – 0.85 |
| | | 消臭レストリューム PM-4739～4744 | 0.54 – 0.81 |
| | | PX-801～804 | 0.54 – 0.77 |
| | | PX-810～813 | 0.61 – 0.85 |
| | | PX-820～822 | 0.61 – 0.85 |
| | | PX-840～842 | 0.61 – 0.85 |
| | | PX-870・871 | 0.61 – 0.85 |
| | | PX-881～883 | 0.54 – 0.77 |
| | | PX-520～522 | 0.58 – 0.76 |
| | | PX-530～532 | 0.58 – 0.77 |
| | | PX-550 | 0.57 – 0.80 |
| | | PX-560～562 | 0.58 – 0.82 |
| | | PX-570～572 | 0.58 – 0.88 |
| | | PX-601～606 | 0.65 – 0.86 |
| | | PX-201～203 | 0.61 – 0.93 |
| | | PX-951～953 | 0.64 – 0.79 |
| | | PM-981～983 | 0.53 – 0.79 |
| | | PX-8611～8664 | 0.63 – 0.79 |
| | | PX-8671～8684 | 0.61 – 0.85 |
| | | フロテックスシート | 0.67 – 0.85 |
| | | フロテックス（プランク・NT-1200） | 0.67 – 0.85 |
| | | フロアタイル | 0.51 – 0.86 |
| | | カーペットタイル（NT-700） | 0.70 – 0.89 |
| | | ウッドフロア | 0.48 – 0.86 |

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。品番により数値が異なる場合があります。

## ■浴室床のすべり最適値および許容範囲（C.S.R-B）

素足での滑り性を想定した試験で、C.S.R値と同じ試験をすべり片を変更し「水+ダスト」と「0.3%石鹸水」の状態で測定します。

| 想定履物 | すべり測定結果 | 商品名 | すべる ← CSR-B → すべらない　0.8 / 0.9 / 1.0 / 1.1 |
|---|---|---|---|
| 素足（ゴム製すべり片） | ◆0.3%石鹸水 / ◆水+ダスト | オフロア | 1.07 – 1.07 |
| | | プレーンエンボス浴室使用可能タイプ | 1.06 – 1.09 |
| | | ※参考 一般ビニル床シート | 0.96 – 1.01 |

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。


## ■数値の判断基準は？

優れた防滑性を持つ床材の条件とは、乾燥し清掃された状態と、水や土砂が付着した状態で防滑性能の差が小さいこと、つまり、どのような状況下でも滑りやすさ、つまずきやすさの変化が小さいことです。

# 音の特性（遮音性／発音性）

## ■床材の選定により静かな環境を守ります。

スリッパの「ぱたぱた」音や靴による「コツコツ」という発生音は、周囲が静かな環境では特に気になるものです。歩行や落下物により室内で発生する音の大きさは、発生音であらわされますが、発生音は履物の種類や歩き方、床材の選定のしかたによっても異なってきます。
一般的に、カーペットのような繊維系の床材や、弾力性のある床材は発生音が小さい傾向にあります。




### ①床衝撃音遮断性

### ■試験方法・・・・JIS A 1440-1
### 実験室におけるコンクリート床上の床仕上げ構造の床衝撃音レベル低減量の測定方法
### 第1部：標準軽量衝撃源による方法

試験体を階上の音源室の所定の位置に設置し、軽量床衝撃音発生器（タッピングマシン）で床を加振したときに階下の床下で計測される床衝撃音のレベル（推定LL値）を測定しました。

### ②発音改善量

### ■試験方法

軽量床衝撃音発生器（タッピングマシン）で床を加振したときに発生する音をおよそ1m離れた位置にあるマイクによって15秒間測定します。
測定値のZ特性（dB）を対象床材の発音量とし、コンクリートスラブの発音量からの差を改善量としました。

### ■軽量床衝撃音レベルの推定値

| 商品名 | 総厚（mm） | ①遮音等級（推定LL値）<br>階下に響かない ← → 同一階で響かない<br>（LL）0 10 20 30 40 50 60 70 80 | ②発音改善量（dB）<br>（dB）0 -5 -10 -15 |
|---|---|---|---|
| ストロング | 2.0 | LL-75 | -3 |
| ストロング+アンダーレイ3.0mm | 5.0 | LL-70 | -7 |
| SKフロア | 2.8 | LL-70 | -6 |
| SKフロア+アンダーレイ3.0mm | 5.8 | LL-65 | -7 |
| メディウォーク | 4.5 | LL-65 | -6 |
| グラニット | 2.0 | LL-75 | -2 |
| エスリューム・プレーン2.0mm | 2.0 | LL-75 | -3 |
| ノンスキッド | 2.5 | LL-70 | -4 |
| ノンスキッド+アンダーレイ3.0mm | 5.5 | LL-65 | -7 |
| フロテックスシート | 4.3 | LL-60 | -9 |
| フロテックス（プランク・NT-1200） | 5.3 | LL-60 | -7 |
| クッションフロア1.8mm | 1.8 | LL-70 | -8 |
| クッションフロア3.5mm | 3.5 | LL-65 | -7 |
| 遮音フロア | 4.5 | LL-45 | -7 |
| フロアタイル | 2.5 | LL-70 | -2 |
| OT4.0mm | 4.0 | LL-75 | -3 |
| OT5.0mm | 5.0 | LL-70 | -2 |
| NT-350 | 6.2 | LL-55 | -7 |
| NT-700ベーシック | 6.5 | LL-55 | -7 |
| NT-700ベーシック+アンダーレイ4.0mm | 10.5 | LL-50 | -6 |
| NT-820H | 7.7 | LL-55 | -7 |
| NT-890P | 6.5 | LL-55 | -7 |
| ボイスオブツリー | 9.2 | LL-55 | -8 |
| ツユジ | 9.5 | LL-55 | -7 |
| サンブランチ | 9.5 | LL-45 | -7 |
| サンブランチ+フェルト8mm | 17.5 | LL-35 | -12 |
| サンオスカーⅡ | 9.0 | LL-50 | -9 |
| サンオスカーⅡ+フェルト8mm | 17.0 | LL-40 | -12 |
| サンシンフォニー | 10.0 | LL-35 | -9 |

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。品番により数値が異なる場合があります。

### ■数値の判断基準は？

床衝撃音遮断性：推定LL値が小さいほど階下に響く音が緩和されます。
発音改善量：改善量が大きいほど歩行等により発生する音が小さく感じられます。

# 車椅子走行性


## ■車椅子やストレッチャーのスムーズな移動

車椅子や配膳車、移動ベッドなどキャスターで移動するものの走行を考えた場合、床材の耐久性や安全性といった機能とともに走行性も考慮する必要があります。
一般的に、床材の表面が硬く弾力性のないものほど走行性はよくなりますが、硬い床材は衝撃吸収性や歩行感に劣るため、場所に応じて性能のバランスを考えた床材を選ぶ必要があります。

## ■試験方法

試験床材を鉄板の上に敷き、その上に左右のパイプにロープを取り付けた車椅子を乗せ、試験者（重量64kg）を乗せて15秒間静止した後にゆっくりとロープを引っ張り、動き出すときの力の大きさ（N値）を測定します。

●車椅子　重量：21.1kg
　　前輪：ゴム製 直径17cm
　　後輪：チューブ式タイヤ 直径60cm
●試験者　重量：64kg




## ■車椅子の直進走行性試験結果

| 商品名 | 総厚（mm） | （kgf） | 動き出すときの引っ張り最大荷重 走行しやすい ⟷ 走行しにくい 評価 5 4 3 2 1 （N） 0 10 20 30 40 50 60 70 |
|---|---|---|---|
| 鉄板 | 5.0 | 1.5 | 14.8 |
| ストロング | 2.0 | 2.2 | 21.5 |
| ストロング+アンダーレイ3.0mm | 5.0 | 3.0 | 29.6 |
| SKフロア | 2.8 | 2.4 | 23.5 |
| SKフロア+アンダーレイ3.0mm | 5.8 | 3.7 | 36.3 |
| メディウォーク | 4.5 | 3.0 | 29.3 |
| グラニット | 2.0 | 2.3 | 22.2 |
| エスリューム・マーブル2.5mm | 2.5 | 2.1 | 20.8 |
| 消臭レストリューム | 2.0 | 2.2 | 21.2 |
| 店舗用クッションフロア | 2.3 | 2.6 | 25.9 |
| フロアタイル | 2.5 | 1.65 | 16.2 |
| フロテックスシート | 4.3 | 3.2 | 31.7 |
| カーペットタイル | 6.5 | 3.0 | 29.4 |
| フロテックス（プランク・NT-1200） | 5.3 | 2.63 | 25.8 |
| 機能性カーペットタイル NT-1350 | 6.2 | 2.49 | 24.4 |
| 人工芝（20mm厚） | 20.0 | 6.5 | 63.2 |

※1kgf=9.8N　　※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。品番により数値が異なる場合があります。

## ■数値の判断基準は？

車椅子が動き出す時にかける力（N値）が小さいほど走行しやすいことを示します。

# 帯電防止性

## エスリューム・プラス（ビニル床シート）

優れた帯電防止性能をもち、静電気による障害の防止を必要とする場所に最適です。

## OT（置敷き帯電防止ビニル床タイル）

全点帯電防止タイプなので静電気の発生を抑えます。

## NT-700E（超制電・裏面のり付カーペットタイル）

パイルに導電性繊維を混入し、さらに制電性バッキングを使用した商品。静電気対策の必要なコンピュータールームなどに最適な商品です。

### ■試験方法…JIS A 1454 高分子系張り床材試験方法「電気的特性試験」（23℃.25%RH）

| | 表面抵抗値（Ω） | 体積抵抗値（Ω） |
|---|---|---|
| 一般ビニル床シート | $3.5\times10^{12}$ | $6.0\times10^{11}$ |
| エスリューム・プラス | $1.8\times10^{8}$ | $2.3\times10^{7}$ |
| OT（4mm 厚） | $6.3\times10^{9}$ | $2.4\times10^{9}$ |
| OT（5mm 厚） | $3.8\times10^{10}$ | $1.5\times10^{10}$ |

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

### ■数値の判断基準は？

表面抵抗値（Ω）、体積抵抗値（Ω）ともに数値が小さくなるほど帯電防止性が高くなります。

### ■試験方法…JIS L 1021-16 繊維製床敷物試験方法–第16部「帯電性一歩行試験方法」（23℃.25%RH合成ゴム底）

| | 測定値 | 基準値 |
|---|---|---|
| エスリューム・プラス | 0.2KV | ー |
| OT（4mm 厚） | 0.3KV | |
| OT（5mm 厚） | 0.5KV | |
| NT-700E（超制電） | 0.3KV以下 | 2.0KV以下 |
| NT-700（一般カーペットタイル） | 0.8KV以下 | |

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

### ■数値の判断基準は？

カーペットタイルは2.0KV以下であることが求められます。1.0KV以下であれば高い帯電防止性能があると言えます。

# 抗菌性

### ■優れた抗菌性能が菌の増殖を抑制します。

床材の抗菌性能には、感染源となる菌やカビの増殖を防いで、より清潔な環境を作るための補助的な機能があります。
サンゲツの抗菌床材は、抗菌剤を練り込み処理しているため、優れた抗菌効果が長持ちします。

### ■試験方法…JIS Z 2801抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果

検体を50×50mmに切断したものを試験片としました。この試験片の上に大腸菌、黄色ブドウ球菌の各菌液を滴下し、ポリエチレン製のフィルムを密着させて覆い、35℃、湿度95%の環境下で放置、その後、24時間後の試験片の生菌数を測定しました。また、空のプラスチックシャーレ内に試験菌液のみを滴下したものを、検体と比較対照するサンプルとしました。

### ■抗菌試験性能結果

| 商品名 | 総厚（mm） | 抗菌活性値 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 大腸菌 | 黄色ブドウ球菌 | MRSA |
| ナーシングフロア | 2.0 | 5.5 | 5.1 | 4.5 |
| ストロング | 2.0 | 5.5 | 5.1 | 4.5 |
| SKフロア | 2.8 | 5.5 | 5.1 | 4.5 |
| メディウォーク | 4.5 | 6.0 | 4.7 | 4.4 |
| オフロア | 2.8 | 4.2 | 5.0 | 2.6 |
| エスリューム・ミスト | 2.0 | 5.5 | 5.1 | 4.5 |
| エスリューム・プレーン | 2.0/2.5 | 3.5 | 4.8 | 3.1 |
| エスリューム・マーブル | 2.0/2.5 | 6.1 | 4.8 | 2.8 |
| クッションフロア | 1.8 | 6.2 | 4.8 | 4.7 |
| たたみタイル | 3.0 | 6.4 | 4.9 | 4.4 |
| フロテックスシート・タイル | 4.3/5.3 | 6.1 | 5.0 | 5.3 |
| レストリューム | 2.0 | 5.5 | 5.1 | 4.5 |

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。品番により数値が異なる場合があります。

### ■数値の判断基準は？

抗菌活性値が2.0以上であると抗菌効果があるとされています。

抗菌活性値=log（B／C）
B：無加工試験片（ポリエチレンフィルム）の
　24時間後の生菌数
C：検体の24時間後の生菌数

# 耐薬品性

## ■薬品等に対しての耐汚染性試験です。

床材は、薬品や溶剤等によって変色や材質の変化を引き起こす可能性があります。
下記試験結果は学校、工場、医療・福祉施設等の耐薬品性が求められる場所で床材を選定するための一つの目安です。

## ■試験方法・・JIS A 1454 高分子系張り床材試験方法　耐汚染性試験

温度23℃、湿度50%の試験室にて、床材表面に試薬を2ml滴下し、時計皿を被せ、24時間静置します。
その後、家庭用中性洗剤で除去し、さらに工業用アルコールで表面を拭き取り、試験室で1時間静置します。
目視によって滴下部分の色、光沢及び材質の変化を確認し、汚染性を評価しました。

## ■評価基準

A：変化しない
B：わずかに変化
C：変化
D：大きく変化

## ■耐汚染試験結果

| 試薬 ＼ 試験体 | | 長尺シート | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ナーシングフロア | ストロング | ストロング・リアル | 消臭SKフロア | SKフロア | メディウォーク | ココフロア | メガリット | グラニット | オデオンPUR | メディントーン | オフロア | プレーンエンボス（浴室使用可能タイプ） | ニューセーフティ | フロテックスシート | エスリューム・ジャトバウッド | エスリューム・ウィーブ | エスリューム・ファイバー・ルーミー | エスリューム・プレーン／マーブル | エスリューム・ウッドII |
| 無機酸 | 硫酸 5% | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| | 50% | A | A | A | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A |
| | 硝酸 61% | B | D | D | A | D | D | D | D | D | D | B | B | B | B | D | B | B | D | D | D |
| | 塩酸 37% | A | B | A | B | A | B | C | A | A | A | A | B | B | B | D | A | B | A | B | A |
| | クロム酸 25% | D | D | D | D | D | D | B | B | B | B | B | B | B | B | D | C | C | D | C | B |
| 有機酸 | 酢酸 99% | A | A | B | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A |
| | 蓚酸 20% | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | A | A | A | A |
| | クエン酸 20% | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| | 乳酸 85% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| アルカリ | 水酸化ナトリウム 25% | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B | A | A | A |
| | アンモニア水 28% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 殺菌・消毒検査薬 | フェノール 10% | A | A | A | D | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | B | B | B | A | A | A |
| | ホルマリン 37% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A |
| | ヨードホルム | B | B | D | D | B | D | A | D | D | D | B | D | B | B | B | D | D | B | B | D |
| | ライト血液染色剤 | D | D | D | D | D | D | B | D | D | D | B | B | B | D | D | B | B | D | D | B |
| | ポピドンヨード 10% | B | B | B | A | B | B | A | B | B | A | B | B | B | B | D | B | A | B | B | B |
| | クレゾール 100% | B | B | B | D | A | B | A | B | A | A | B | B | A | A | B | B | B | A | B | A |
| | ギムザ血液染色剤 | D | D | D | D | D | D | B | D | D | D | B | B | B | B | D | B | B | D | D | B |
| | パパニコロウ染色液 | B | B | A | B | B | B | A | B | B | B | B | B | B | B | A | B | B | B | B | B |
| | 過酸化水素水 31% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| | ヘマトキシリン媒染剤 | A | B | B | A | A | B | A | A | B | A | A | B | B | A | A | A | A | B | B | A |
| | マーキュロクロム | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | B | B | A | B | B | B | B | B | A |
| | ヒビテンチンキ | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | B | B | B |
| | ウェルパス | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| | 次亜塩素酸ナトリウム 6% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A | A | A |
| | 消毒用エタノール | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 塩類 | 過マンガン酸カリウム 10% | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | D | D | A | A | A |
| | 硝酸銀 0.1N | B | B | B | B | B | A | A | A | B | A | B | B | B | A | B | B | B | B | B | B |
| 有機溶剤 | メタノール | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| | メチルエチルケトン | B | D | D | A | D | B | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | D | D | D |
| | 酢酸エチル | B | D | D | A | D | B | B | B | B | B | A | A | A | B | A | A | A | D | D | D |
| | テトラヒドロフラン | D | D | D | C | D | D | D | D | D | D | B | D | D | D | A | C | C | D | D | D |
| | キシレン | B | D | D | B | D | B | B | B | A | B | A | B | B | B | A | A | A | B | B | B |
| | トルエン | B | D | D | A | D | B | B | B | B | B | A | B | B | B | A | A | A | B | B | B |
| | トリクレン | B | D | D | A | D | B | B | B | B | B | A | B | B | A | A | A | A | B | B | B |
| | ジクロロエタン | D | D | D | B | D | B | B | D | B | D | B | B | B | B | A | A | A | D | D | D |
| 汚染物質 | ガソリン | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B |
| | マシン油 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| | 可塑剤 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| | 大豆油 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| | セメントペースト | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| | アニリンブルー | A | B | B | A | B | B | A | A | A | A | A | B | A | B | A | A | A | B | B | B |
| | 飽和ぶどう糖 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| | パーマ液 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |

※上記の評価は社内基準による判定であり、保証値ではありません。品番により評価が異なる場合があります。

| 試薬 | | 試験体 | 長尺シート | | | その他 | CF | ノンスキッド | | | | | フロアタイル | | | | | CPタイル | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 耐薬品性+耐動荷重エスリューム | エスリューム・プラス | 消臭レストリューム | 腰壁シート | 1・8㎜厚／2・3㎜厚／3・5㎜厚／消臭快適／クッションフロア | PX-500シリーズ | PX-600シリーズ PX-800シリーズ | PX-200シリーズ | PX-950シリーズ | PM-980シリーズ | フロアタイル | ルームプラス | たたみタイル | コンポジション | OT | NT-250eco（BCFナイロン100%） | NT-350（原着ポリプロピレン100%） | NT-700ベーシック（原着ナイロン100%） | NT-1200フロテックス（BCFナイロン100%） |
| 無機酸 | 硫酸 | 5% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A | A | A |
| | | 50% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A | A | A |
| | 硝酸 | 61% | B | B | D | D | B | B | B | A | B | B | B | B | B | D | B | D | A | D | D |
| | 塩酸 | 37% | B | B | B | A | A | B | B | A | A | A | B | A | A | D | B | D | A | D | D |
| | クロム酸 | 25% | D | C | C | C | B | D | D | B | B | B | B | D | B | D | D | B | B | D | D |
| 有機酸 | 酢酸 | 99% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | D | A | A | A | B | A |
| | 蓚酸 | 20% | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | D | B | A | A | A | A |
| | クエン酸 | 20% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A | A | A |
| | 乳酸 | 85% | A | A | A | A | A | B | A | A | B | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A |
| アルカリ | 水酸化ナトリウム | 25% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | D | A | C | A | A | A | A | A |
| | アンモニア水 | 28% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 殺菌・消毒検査薬 | フェノール | 10% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | D | A | A | A | A |
| | ホルマリン | 37% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| | ヨードホルム | | B | C | B | D | D | B | B | B | D | D | C | B | B | D | D | B | B | A | B |
| | ライト血液染色剤 | | D | C | D | D | D | D | B | B | D | B | A | D | B | D | D | B | D | D | B |
| | ポピドンヨード | 10% | B | B | B | B | D | D | B | B | D | B | B | D | B | B | B | B | D | B | B |
| | クレゾール | 100% | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | D | C | B | A | B | D |
| | ギムザ血液染色剤 | | D | C | D | D | D | D | B | B | D | B | A | D | B | D | D | B | A | D | B |
| | パパニコロウ染色液 | | B | B | B | B | A | C | A | A | B | A | A | B | A | D | D | A | A | A | B |
| | 過酸化水素水 | 31% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| | ヘマトキシリン媒染剤 | | B | B | B | A | A | A | A | B | A | A | A | B | A | C | B | A | A | B | B |
| | マーキュロクロム | | B | C | B | A | B | B | A | B | A | A | A | B | A | B | B | B | B | D | B |
| | ヒビテンチンキ | | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | A | A |
| | ウェルパス | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| | 次亜塩素酸ナトリウム | 6% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | D | A | A | B |
| | 消毒用エタノール | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 塩類 | 過マンガン酸カリウム | 10% | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | D | D | A | A | A | A |
| | 硝酸銀 | 0.1N | B | B | B | B | B | B | B | B | A | B | B | D | B | C | B | A | A | B | D |
| 有機溶剤 | メタノール | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A | A | A |
| | メチルエチルケトン | | B | B | D | D | D | B | D | C | B | D | D | C | D | D | C | A | A | A | A |
| | 酢酸エチル | | B | B | D | B | D | A | B | C | A | D | D | A | A | D | A | A | A | A | A |
| | テトラヒドロフラン | | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | B | A | A | A | A |
| | キシレン | | B | B | B | B | D | A | B | C | A | D | D | A | A | C | B | A | A | A | A |
| | トルエン | | B | B | B | B | D | B | B | C | A | D | D | A | A | C | B | A | A | A | A |
| | トリクレン | | B | B | B | B | C | B | B | C | A | D | D | A | A | C | B | A | A | A | A |
| | ジクロロエタン | | B | B | D | D | D | B | B | C | A | D | D | A | B | D | A | A | A | A | A |
| 汚染物質 | ガソリン | | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| | マシン油 | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| | 可塑剤 | | C | C | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A |
| | 大豆油 | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| | セメントペースト | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| | アニリンブルー | | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | B | B | A | A | B | A | A | A | A |
| | 飽和ぶどう糖 | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| | パーマ液 | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |

※上記の評価は社内基準による判定であり、保証値ではありません。品番により評価が異なる場合があります。

## ビニル系床材のJIS規格　JIS A 5705　（引用規格　JIS A 1454　高分子系張り床材試験方法）

建築物の床に使用するビニル系床材の性能について、JIS A 5705に規定されており、2016年3月22日に改正が公示されました。以下にその一部を抜粋して紹介します。ビニル系床材はその構造によっていくつかに分類され、それぞれに対して性能が定められています。

### ■ビニル系床材の種類

| | | 種類 | バインダー含有率(%) | 厚さ(mm) | 密度(kg/m³) | 記号 | 該当商品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 床タイル | 接着形 | 単層ビニル床タイル | 30以上 | — | — | TT | — |
| | | 複層ビニル床タイル | 30以上 | — | — | FT | フロアタイル一般品 |
| | | コンポジションビニル床タイル | 30未満 | — | — | KT | コンポジション |
| | 置敷形 | 置敷きビニル床タイル | — | 4.0以上 | — | FOA | OT |
| | | 薄形置敷きビニル床タイル | — | 4.0未満 | — | FOB | リフォルタ |
| 床シート | 発泡層無 | 単層ビニル床シート | — | — | — | TS | グラニット・オデオンPUR・メガリット・メディントーン |
| | | 複層ビニル床シート | — | — | — | FS | ストロング<br>プレーンエンボス（浴室使用可タイプ）<br>ニューセーフティ<br>エスリューム<br>ノンスキッド |
| | 発泡層有 | 発泡複層ビニル床シート | — | — | 650以上 | HS | ナーシングフロア<br>SKフロア<br>メディウォーク<br>オフロア |
| | | クッションフロア | — | — | 650未満 | KS | 住宅用クッションフロア（1.8mm厚・3.5mm厚）<br>遮音フロア<br>消臭快適フロア<br>店舗用クッションフロア |

### ■ビニル床タイルの性能

| | | | TT | FT | KT | FOA | FOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| へこみ量(mm) | | 23℃ | 0.25以上 | 0.25以上 | 0.15以上 | 0.40以上 | 0.25以上 |
| | | 45℃ | 1.20以下 | 1.20以下 | 0.80以下 | 2.00以下 | 1.20以下 |
| 残留へこみ量(mm) | | | 0.25以下 | | | 0.45以下 | 0.25以下 |
| 加熱による長さ及び幅変化率(%) | | | −0.25以上<br>0.25以下 | | −0.20以上<br>0.20以下 | −0.15以上<br>0.15以下 | |
| 吸水による長さ及び幅変化率(%) | | | — | | −0.20以上<br>0.20以下 | — | |
| 熱膨張率(℃⁻¹) | | | — | | | $6.0\times10^{-5}$以下 | |
| 反り(mm) | 試験温度 | 5℃ | — | | | 0.5以下 | |
| | | 23℃ | | | | 2.0(−)以下 | |
| 耐汚染性 | | | 影響なし | | | | |
| 難燃性 | 残炎時間(秒) | | — | | | 20以下 | |
| | 炭化長(mm) | | — | | | 100以下 | |

### ■ビニル床シートの性能

| | | TS | FS | HS | KS |
|---|---|---|---|---|---|
| へこみ量(mm) | 23℃ | 0.30以上 | | | |
| | 45℃ | 1.50以下 | | — | |
| 残留へこみ量(mm) | A法 | 0.75以下 | | — | |
| | B法 | (0.25以下) | | 0.35以下 | |
| 加熱による長さ及び幅変化率(%) | | −2.00以上<br>2.00以下 | | −2.00以上<br>2.00以下 | −0.50以上<br>0.50以下 |
| 耐汚染性 | | 影響なし | | | |
| 密度(kg/m³) | | — | | 650以上 | 650未満 |

# 施工・メンテナンス・取扱上のご注意

P457　施工・メンテナンス

P483　取扱上のご注意

# 施工時の環境

施工の時に注意しなければならないことの一つに温度、湿度、通気、立地といった施工環境があります。
これらの環境がもたらす材料の変化、環境に合わせた施工術をよく考慮した上で適切に施工することが大切です。

## 1.温度について

| | |
|---|---|
| **施工現場の温度が高いとき** | ●材料はやわらかくなり、下地になじみやすくなる。<br>●接着剤は、粘度が低くなり、伸びやすく塗布しやすくなる。暑い夏などは、接着剤の乾燥時間が極端に短くなる。 |
| **施工現場の温度が低いとき** | ●材料は硬くなり、下地になじみにくくなる。<br>●接着剤の粘度が高くなり、くし目の通りが悪くなり、伸びにくくなる。そのため塗布量が増えて乾燥しにくくなる。<br>⟶硬化時間が長くなる。塗りムラに注意。 |
| **温度変化があるとき** | ●朝晩で気温の変化があるときや冷暖房設備による室温変化、窓の大きな部屋で直射日光が照り付け、日中と夕方の室温変化があるときは次のことに注意する。<br>⟶材料は高温になると伸びて大きくなり、低温になると縮んで小さくなる。<br>これは、寸法がくるって目地ずれ・突き上げの原因となる。 |

### 温度と施工

**●施工はできるだけ10℃以上で行うことが望ましい**

工期の問題、設備などが整わないなどの問題もあるが、できるだけ施工環境温度は10℃以上にすること。籐タイルなど天然素材は、温度や湿気の影響を受けやすいので施工環境温度は、15℃以上が望ましい。

**●急激な温度変化は避ける**

材料は急激な温度変化により伸びたり縮んだりし、寸法をくるわせる。また接着剤は低温では硬化が遅れ、温度変化したときの材料の伸びを抑えられるだけの接着力が得られないので、膨れや突き上げの原因になる。したがってできるだけ施工中と養生期間中の温度を合わせて施工する。また直射日光や冷暖房による施工中の急激な温度変化にも注意する。特に店舗など窓の大きな場所は直射日光による輻射熱で日中と朝晩の温度変化が激しいので、カーテンやブラインドなどで遮光するなどして直射日光が床面に当たらないようにする。

**●使用する床材を施工する場所の温度になじませる**

施工する場所の温度が適当であっても、材料自体が冷えきって縮んでいたり、逆に温まって伸びきっていたりすると、施工中や養生中に寸法変化を起こし膨れや突き上げの原因になる。そのため材料を施工前24時間は仮敷きをして巻き癖を取ったり、室温に馴染ませておくことが必要となる。

**●夏の暑いときには接着剤の取り扱いに注意する**

温度が高くなると接着剤の硬化が速くなる。夏の高温下では極端に接着剤の硬化が速まり、オープンタイムや貼り付け可能時間が大変短くなるので、1回の接着剤の塗布面積には十分に注意する。エポキシ系の接着剤は2液の化学反応により硬化するが、高温下では極端に硬化が速くなり貼り付け可能時間が短くなるので、オープンタイム、貼り付け、圧着の時間には十分に配慮したうえで塗布面積を決定する必要がある。また2液反応型接着剤を容器に混練したまま放置しておくと、固まって使えなくなってしまうので使うだけの量を混練する。

## 2.湿度について

| | |
|---|---|
| 湿度が高いとき | エマルション形・ラテックス形接着剤は、水分が蒸発することによって硬化、接着するので空気中の湿気が多いと蒸発を遅らせ、硬化が遅くなる。ウレタン樹脂系接着剤は、逆に水分や空気中の湿気と反応することによって硬化するので湿気が多ければ硬化が速まる。 |
| 湿度が低いとき | 湿度が高いときとは逆にエマルション形・ラテックス形接着剤は硬化が速くなり、ウレタン樹脂系は遅くなる。 |
| 下地や空気中の高い湿気には注意する | コンクリート下地などからの高い湿気や空気中の高い湿度には、施工の際に注意が必要である。エマルション形・ラテックス形の接着剤は、湿気の影響を受け硬化が遅れる。接着硬化が遅れると、材料の環境変化による寸法変化を抑えきれず、浮き・膨れ・突き上げの原因となる。また施工中に夕立が降ったりした場合、空気中の湿気が増えると床面に塗布してオープンタイムを取っている接着剤の表面に水滴がつき、硬化を遅らせ強度を弱くする。これもまた膨れや突き上げの原因になる。 |

## 3.通気について

溶剤形の接着剤を使っているときは通気をし空気の入れ替えをするが、あまりにも風通しがいいと接着剤の乾燥が速くなり、オープンタイム、貼り付け可能時間等が短くなるので注意が必要。塗布量の加減、塗布面積にも加減が必要となる。特にエポキシ樹脂系、ウレタン樹脂系、ビニル共重合樹脂系などの溶剤形接着剤は、溶剤が入っているため風による揮発が早く、通気、通風がいいところでは、極端に乾燥が速くなるので試し塗りなどで乾燥状態を調べて施工を行う。

## 4.立地環境について

**●寒冷地**

寒冷地における低温は、接着剤の硬化の遅れや材料が硬くなる、縮むなどの寸法変化を起こす。また暖房使用時と使用していないときの温度差が激しいので膨れ・突き上げを招きやすい。施工時の室温を施工環境温度に高めることは勿論、できるだけ材料を施工時及びその後の養生時の温度になじませることが大切である。材料は施工する24時間前には施工場所に搬入し、施工環境温度、またできればその後の養生環境温度になじませておくことが大切である。

**●埋立地**

通常、埋立地は、普通の土地と比較して土中湿気が数倍高く、常に空気中に高い湿気が上昇している。下地を通して湿気が上がらないように、下地の下にポリエチレンなどの防湿フィルムを敷く必要がある。実際に水田を20年前に埋め立てたという土地でも、接着剤の無力化が起こりクレームになった例もある。

**●海・川・池**







実際に300～400m離れた池の影響を受けたという例があるほど水場は影響する。海・川・池の近くは、空気中は勿論、土中を伝って下地への水分の影響がある。特に土中を伝ってモルタルから上がってくる水分はアルカリ性であり、ビニル共重合溶剤系の接着剤と加水分解と呼ばれる化学反応を起こし、それらの接着剤を無力化する。またコンクリート下地を通して運ばれる強アルカリ性の水分は、ビニル系床材に含まれる成分と化学反応を起こし、耐久性に悪影響を及ぼし製品の劣化に繋がることがある。

**●地下室**

長く使用されず放置されていたり、空調施設の施されていない地下室の空気は冷えており、その真上の部屋の床下地に影響を及ぼすことが多い。地下室と階上の部屋とで室内の温度差があると結露が発生し、下地を通して湿気が上昇し床材の突き上げや膨れなどの原因になる。この場合も下地の下に防湿フィルムを施す必要がある。

# 下地の確認 STEP1 吸水性と下地の種類

下地の吸水性は接着剤の塗布量・乾燥・接着効力に大きく影響し、接着剤のオープンタイムや選定等仕上げ材の施工方法に関わります。適切な施工には、下地の種類・特徴に応じた工法の選択と対処が必要です。

| 下地の種類 | | 構成図 | 特徴・注意点 |
|---|---|---|---|
| 吸水性あり | モルタル |  | セメントモルタルを金ごて仕上げした下地。表面が滑らかで吸水性が良く、床材施工に適している。<br>＊モルタル下のコンクリートの乾燥不足による湿気が、接着剤の効力に影響することがある。 |
| 吸水性あり | セルフレベリング床 |  | 石膏又はセメント系の自然流動材を不陸のあるコンクリート等床面に流して、コテ押えなし（セルフレベリング：自己水平）で仕上げた下地。<br>＊石膏系は強度が低く耐水性が無いため、塩ビ系床材には不適。セメント系はコンクリートやモルタルに比して厚みがないため弱い。樹脂が水分を閉じ込めるため、乾燥が極端に遅い。コンクリートに水分上昇を防ぐためのプライマーを塗るが、その乾燥状況により気泡が発生し、床材施工後に膨れの原因となる。 |
| 吸水性あり | 土間コンクリート |  | 地面に直接接した状態でコンクリート仕上げした下地。<br>＊吸水性の良いコンクリートが地面の湿気を床材に伝えることで、接着剤の効力に影響することがある。地面とコンクリートの間にポリエチレンフィルムを敷き、防水層を設ける場合が多い。 |
| 吸水性あり | 鉄板上のコンクリート |  | デッキプレート等の鉄板の上にコンクリートを打設し、金ごて仕上かモルタル仕上げをした下地。<br>＊特に鉄板（デッキプレート）下地とコンクリートの組合せは鉄板が水分を逃がさず、コンクリート表面からのみ乾燥する。このため、通常の約2倍以上の乾燥期間が必要となる。更に、鉄板下地と軽量コンクリートの場合は約5倍の乾燥時間を要する。 |
| 吸水性少ない | 合板（コンパネ等） |  | ベニヤを積層し、接着剤で張合せて1枚の板にした材料（合板）を用いた下地。<br>コンパネ：コンクリートパネルの略。コンクリート打設の型枠に使用される厚さが12mmの耐水合板「ラワンベニヤ」。<br>＊他下地に比して剛性が低く、段差・隙間・たわみによる目地の収縮・突き上げにつながり易い。下地接合部の段差・隙間・釘頭は、床材施工後の不陸の原因となる。防腐剤や防蟻剤を使用しており、床材を汚す原因ともなる。 |
| 吸水性少ない | モノリシック仕上げ |  | 「コンクリート一発仕上げ」と呼ばれる下地。乾燥が比較的早く、強度も出る。<br>＊しばしば平滑性に欠け、コンクリートの目の粗さによるコテムラの発生、表面強度のばらつきがある。 |

# 下地の確認 STEP2 下地の乾燥状態の判断方法






**■水分計を使用する方法**
水分計の設置面が平坦でゴミ・埃がなく、通風のない場所を選んで下地水分の測定を行う。

**■ポリエチレンフィルムを利用する方法**
約1m角のポリエチレンフィルム（ゴミ袋等）を下地に広げ、空気が逃げないように四方をガムテープで張り、24時間放置する。その後、フィルム内側に付いた水滴や下地の変色状態を観察し判断する。

**■バーナーを利用する方法**
バーナー（トーチランプ）を用い下地表面を炙り、水滴の有無や変色状態を観察し判断する。

| 水分計＊ | | | 水分計以外での確認方法 | | 施工方法の目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| グレード | 選択 D.MODE | 従来の水分指標 | ポリエチレンフィルム | バーナー | |
| Ⅰ | 440未満 | 8%以下 | 24時間後変化なし | 下地表面に変化なし | 一般工法 |
| Ⅱa | 440以上620未満 | 8%～10% | 24時間後黒ずみ（輪郭不明瞭） | 下地表面が黒ずむ | 耐湿工法 |
| Ⅱb | 620以上 | 10%以上 | 24時間後に変色結露が見られる | 下地表面に水滴が浮く | 施工不可 |

＊使用水分計：株式会社ケット科学研究所　高周波静電容量式水分計「HI-520-2」D.MODE選択による

| 下地の種類 | | 構成図 | 特徴・注意点 |
|---|---|---|---|
| 吸水性なし | 石材系（大理石など） |  | ＊剛性が強く、僅かな段差・隙間・浮きを床材が拾ってしまう。破損・損傷部は下地補修剤などで平滑に仕上げる必要がある。 |
| | 磁器（タイル） |  | ＊表面の密閉性が高く、吸水性が全くない。粒子が球状のため、接着剤が付き難く施工できない。 |
| | 金属系 |  | ＊ビス頭・溶接部等の凹凸、錆と油汚れに注意が必要。溶剤形の防錆剤がウレタン・エポキシ樹脂系溶剤形接着剤と反応し、防錆効果がなくなったり、接着効果がなくなる場合がある。 |
| | 塗り床 |  | コンクリートの上にウレタン塗料を塗った下地。<br>＊継ぎ目がないため、平滑であれば施工しやすい。一方、さざ波仕上げなどは平滑性に欠けたり凹凸があるため注意が必要。剥離、クラックに対してはパテなどで補修をする。 |
| | 重ね貼り |  | 既設床材を剥がさずに施工する場合の総称。<br>＊硬さ・不陸・目地部分の平滑性、ワックス付着に注意は必要。 |

**■吸水性のある下地**
エマルション形・ラテックス形・溶剤形等、液体の蒸発によって固化する接着剤と馴染みがよく乾燥しやすい。
吸水性があるため、その下地（基礎）の影響も受けやすい。例えばモルタルはその下のコンクリートの湿気を吸収し、床仕上げ材に影響を与えることがある。

**■吸水性の少ない下地**
接着剤に含まれる液体が蒸発し難いため、エマルション形・ラテックス形・溶剤形は適さない。
乾燥固化が遅いため、接着不良の原因となりやすい。反応型接着剤を用いるか、接着剤の塗布量を少なくする必要がある。

**■吸水性のない下地**
仕上げ材を通してしか接着剤に含まれる液体の蒸発がなく、接着剤の乾燥が極めて遅い。通常、反応型接着剤を用い、塗布量を少なめにし、オープンタイムにも注意を要する。床材の変質、目地からの接着剤の滲み出しにも注意する必要がある。

**■株式会社ケット科学研究所製「コンクリート、モルタル水分計 HI-520-2」による水分測定方法（表面から40mm程度まで）**

●測定手順
①測定対象床下地から、測定対象箇所を適宜選定する。
②水分計の各ダイヤルを以下の通りセットする。
Dモード
（厚さ：40mm程度、温度：オート設定）
③水分計を測定対象箇所の床下地表面に置き、表示値を読み取る。
測定は水分計を置く位置を適宜ずらしながら数回行い、平均的な表示値を求めることとする。

**●測定結果の評価：測定表示値を左記表グレードで判断し施工方法の判定を行う。**

| | |
|---|---|
| 測定方式 | 高周波容量式（20MHz） |
| 測定対象・範囲 | コンクリート …… 0～12%<br>モルタル …… 0～15%<br>ALC …… 0～100%<br>人工軽量骨材コンクリート ……0～23%<br>石膏ボード …… 0～50%<br>ケイ酸カルシウム板 …… 0～15%<br>Dモード ……0～1999<br>Sモード …… 0～1100 |
| 表示方法 | デジタル（LCD、表示最小桁0.1%） |
| 電　源 | 電池 9V（006P アルカリ）×1 |
| 消費電力 | 350mW |
| 寸法・質量 | 72（W）×146（D）×118（H）mm、0.39kg |
| 付 属 品 | ソフトケース、電池、取扱説明書 |

HI-520-2



# 床暖房への施工

## 1. 床仕上げ材施工における床暖房の問題点

床暖房下地への施工は、床暖房機材と床仕上げ材が多様化・多機能化しており、床暖房による温度変化が下地にさまざまな変化をもたらすため、困難な施工の一つといえます。温度変化が引き起こす下地の伸縮、床仕上げ材の伸縮、下地の水分の急激な上昇、伸縮のため発生するコンクリート下地のクラックなどさまざまな問題が生じます。また床暖房機材によっては、場所により温度のバラツキの激しいものもあります。そのため事前の打ち合わせは入念に行う必要があります。下記のような問題が発生する可能性を事前にご理解のうえ施工を行ってください。

### 床暖房の基本的な問題

**●加熱による下地への影響**

加熱をすると下地から湿気が上昇しやすくなります。加熱による急激かつ多量の湿気の上昇は接着剤と下地との間に水分の膜をつくり、接着効力を無力化します。また下地に亀裂がある場合、加熱するとその部分が伸縮し、床材を押し上げることがあります。

**●加熱による床材への影響**

床暖房の加熱により床材自体が伸縮し、突き上げや膨れ、剥がれの原因になります。また、電熱線を熱源とした床暖房では、熱線部分の熱が集中し、筋状に床材が変色を起こすことがあります。また、保温、蓄熱性の高い敷物等を使用され、敷物等と床材の間に蓄熱した高温状態が長時間続くと床材が変色を起こすことがあります。

**●加熱による接着剤への影響**


十分な接着剤の硬化が得られていない場合、加熱により接着剤の効力が損なわれ、突き上げや膨れ、剥がれの原因になります。

**●暖房効率への影響**

厚みのある床材、発泡層のある床材を敷設すると、暖房効率が低下する可能性があります。


## 2. パネル型床暖房と埋設型床暖房

**●パネル型床暖房**




パネル型床暖房システムの問題点は、部材と部材の隙間や段差が床仕上げ材に影響を与えることです。これを防ぐために12mm合板などを捨て貼りします。一般的にはこの工事は建設工事であり、内装工事には入りません。
捨て貼り合板自体に段差があったり、目地が床材に影響を与えそうなときは、サンダーなどで平滑な面にしてから施工してください。

**●埋設型床暖房**




埋設型床暖房システムの問題点は、通湯パイプから発生する熱がコンクリート下地にさまざまな変化をもたらすことです。急激な温度変化により、下地の水分が一気に上昇して床材や接着剤に影響を与えたり、下地自体にクラックが発生して床材に膨れなどのクレームを引き起こします。

### 埋設型床暖房の下地に対する事前対処

**●下地水分グレードが「I」であることを確認し、コンクリート乾燥の促進に床暖房試運転を行ってください。
その際は床暖房使用時温度＋5℃で繰り返し行い、クラックを十分に発生させ、クラックの不具合をチェックし補修します。**

**●1mm未満のヘアークラックは段差をサンディングし平滑にします。1mm以上のクラックはクラックに沿って溝切りを行い、
クラック補修材などを充填し処理を施してください。**

**●下地の状態が悪く、床材の直貼りが困難と判断した場合は、厚み12mm以上の合板を捨て貼りしてください。**

## 3. 床材の施工方法

**●全面接着工法**

エポキシ樹脂系接着剤またはウレタン樹脂系接着剤を下地全面に塗布して施工するもっとも基本的な工法です。下地の伸縮による影響を受けやすいですが、重歩行エリアや移動荷重がかかる場所には適しています。

**●置き敷き工法**

熱で寸法変化の少ない床材（カーペットタイル等）をピールアップタイプの接着剤で施工する工法です。（軽歩行エリア）

**●額縁接着工法**

ビニル床シートの施工において、周囲をエポキシ樹脂系接着剤またはウレタン樹脂系接着剤で強接着して、内側にアクリル樹脂系エマルション形接着剤を使用する方法です。下地に発生したクラックが多い場合や補修困難な場合に施し、下地の追従性を求めるとともに問題が発生した場合に補修しやすいように考慮された施工法です。この工法でおさめる際の条件は施工時に通熱することです。
一方、耐久性には劣るため、ホール・廊下といった重歩行エリアやキャスターなどの移動荷重がかかるところでは、この工法は避けてください。

## 4. 施工時の通熱

**●床暖房機材メーカーの施工マニュアルに通熱の指示がある場合はそれに従ってください。**

**●施工時において、気温が20℃以上の場合は通熱しないのが一般的です。逆に気温が20℃未満の場合は2日前から通熱し、
床材は24時間以上の仮敷きを行ってください。**

## 5. 養生

**●通熱して施工が終了した場合、接着剤が硬化するまでの48時間は通熱したまま養生してください。**

# 床暖房への施工

## 6. その他の注意点

●非床暖房取り合い部の伸縮目地とクラック誘発目地の上は、床材の仕上げ施工はできません。エキスパンション金具処理及びコーキング処理をすることが必要となります。

## 7. 各種床仕上げ材特有の施工注意点

### 1) ビニル床シート

#### パネル型床暖房の注意点

●捨て貼りをした合板とシートのジョイントが重なり合わないようにします。

●ジョイント部は液溶接工法ではなく熱溶接工法とし、溶接は48時間以上養生をした後、シートがよく接着されているのを確認してから常温で専用溶接棒を使い行ってください。

#### 埋設型床暖房の注意点

●ジョイント部は液溶接工法ではなく熱溶接工法とし、溶接は48時間以上養生をした後、シートがよく接着されているのを確認してから常温で専用溶接棒を使い行ってください。

### 2) カーペットタイル・ビニル床タイル

#### パネル型床暖房・埋設型床暖房の注意点

●施工24時間前から重ならないように仮敷きし、現場の室温になじませてください。

●低温時はゆるめ、高温時はきつめに施工してください。後からの床材の寸法収縮を考慮して施工します。

床暖房施工可否表

| 種　類 | 商品名 | 可否 | 工　法 |
|---|---|---|---|
| ビニル床シート | ナーシングフロア、ストロング、SKフロア、メディウォーク<br>エスリューム（プレーン・マーブル・ミスト・ウッドII・ファイバー<br>ルーミー・ジャトバウッド・ウィーブ） | ○ | 全面接着工法（EP-300、WPX、WG） |
| 機能性ビニル床シート | 耐薬品性＋耐動荷重性エスリューム、エスリューム・プラス<br>消臭SKフロア、消臭レストリューム | ×（※1） | |
| 防滑性ビニル床シート | ノンスキッド、オフロア、プレーンエンボス<br>ニューセーフティ | ○ | 全面接着工法（EP-300、WPX、WG） |
| 単層ビニル床シート | メガリット、グラニット、オデオンPUR、メディントーン | ○（※2） | 全面接着工法（EP-300、WPX、WG） |
| その他床シート | ココフロア（シート） | ○ | 全面接着工法（EP-300、WPX、WG） |
| | フロテックスシート | ○ | 全面接着工法（EP-300、WPX、WG） |
| | アンダーレイ | ○ | 全面接着工法（EP-300、WPX、WG） |
| クッションフロア | 1.8mm厚 | × | |
| | 店舗用フロア、3.5mm厚 | × | |
| | 遮音フロア | × | |
| | 消臭快適フロア | ×（※1） | |
| パンチカーペット | SペットECOII | × | |
| 複層ビニル床タイル | 2.5mm厚一般タイル、2mm厚タイル | ○ | 全面接着工法（EP-300、WPX、WG） |
| | ラウンドエッジ | × | |
| | ファインメタル | × | |
| 置敷きビニル床タイル | OT、リフォルタ | ○ | 全面接着工法（EP-300、WPX、WG） |
| コンポジションタイル | コンポジション | ○ | 全面接着工法（EP-300、WPX、WG） |
| その他タイル | ルームプラス | ○ | 全面接着工法（EP-300、WPX、WG） |
| | ココフロア（タイル） | ○ | 全面接着工法（EP-300、WPX、WG） |
| | たたみタイル、とうタイル | ×（※1） | |
| コルクタイル | KR-4273 | ○（※3） | 全面接着工法（SD） |
| | KR-4271、4272、4274 | × | |
| カーペットタイル | NT/DTシリーズ（NT-350S、NT-700S、輸入品除く）<br>グラフィカシリーズ、スタイルキットシリーズ、ファミタシリーズ<br>アンダーレイ+カーペットタイル（上記に準ずる） | ○ | 軽歩行：置き敷き工法（GT、GTS）<br>中・重歩行：全面接着<br>（EP-300、WPX、WG） |
| | NT-350S、NT-700S、輸入品（NT-760P、NT-1200、NT-440<br>NT-920、NT-140、NT-1150、NT-1050、NT-1100、DT-5050<br>NT-840H、NT-8000、NT-8100、DT-6200、DT-6300<br>DT-6350、DT-6400、DT-6600、DT-6650、DT-6700<br>DT-7200、DT-8500、DT-8850） | × | |
| ロールカーペット | 全品種（カンガバック品除く） | ○（※4） | 全面接着工法（EP-300、WPX、WG）<br>グリッパー工法 |
| | カンガバック品（サンシンフォニー、サンコーラス） | × | |
| ウッドフロア | ウッドフロアL-40・L-45シリーズ | ○ | 全面接着工法（WF） |

※1 機能性商品は性能が低下する場合があります。
※2 寸法安定性を担保するガラス繊維層などを持たない単層シートでは、加熱による後伸びを避けることができません。耐熱性の接着剤を使用し、しっかりと圧着してください。
※3 接着剤はSD（BB-581）を使用してください。コルクタイルは縮む性質がありますのでしっかりと鉄ローラーで圧着してください。
※4 ロールカーペットは裏面にジュート（麻）を使用しているため、特有の臭いがあります。臭いが気になる方はご使用をお避けください。


# オフロア施工説明


## ■基本手順


1 環境・下地の確認と補修方法 → 2 材料納入・仮敷き → 3 下地の清掃 → 4 割付け・粗切り → 5 シートのカット → 6 ジョイントの裁断 → 7 接着剤の塗布 → 8 シートの貼付 圧着・エア抜き → 9 継ぎ目処理 → 10 端部・排水口処理 → 11 養生


## ■収まり図

壁際や側溝の端部やジョイント部の全景です。








## ■副資材　シール剤対照表

端部処理例




排水口処理例　※円形目皿の場合




シート／シール剤品番対照表

| 商品名 | シート品番 | HSシール品番 |
|---|---|---|
| オフロア | OH-4583 | BB-574 |
| | OH-4584 | BB-574 |
| | OH-4585 | BB-574 |
| | OH-4586 | BB-574 |
| | OH-4587 | BB-563 |
| プレーンエンボス（浴室使用可能タイプ） | PM-4588 | BB-574 |
| | PM-4589 | BB-574 |
| | PM-4590 | BB-563 |

※上記は床材・各副資材の組み合わせ例であり、完全には色が合いませんのでお含みください。

### 1.環境・下地の確認と補修方法

オフロアを施工する下地としての条件に適しているかどうかをチェックします。スムーズに水掃けがなされるよう、なだらかな勾配のある下地作りをしてください。

**■モルタル・コンクリート下地**

下地湿気は、高周波水分計『HI-520-2』D.MODE440未満（グレードI）を条件とします。
下地の不陸や凸凹はケレンしたりフロアセメント（BB-492・493）で補修します。

**■セラミックタイル下地**

下地に浮きや割れがないかを打診などで確認します。
目地や不陸、割れなどはフロアセメント（BB-492・493）などで埋めて全体が平滑になるように仕上げます。

**■FRP下地**

FRP下地は補修材や接着剤の密着性に劣る場合があります。全面をサンドペーパーなどで荒らして、FRP用のパテで全面を平滑になるように仕上げます。

下地補修により膨れや凹みができると、水掃け勾配が取れなくなり水掃けが悪くなりますので、必ず平滑でスムーズな水掃けができる勾配を確保してください。

### 2.材料納入・仮敷き

現場の環境になじませ、運搬時の巻き癖、伸縮などを取り除くために必ず仮敷きしてください。特に低温時や寒冷地の場合、シートが硬くなっているため十分な仮敷き時間をとります。

### 3.下地の清掃

床の汚れ・ゴミ・ちりなどは接着剤の効力を弱めクレームの原因となりますので、清掃の段階で確実に取り除いてください。

### 4.割付け・粗切り

施工後の水の流れを妨げないようできるだけ目地が少なくなるように割付けし、長めにカットしておきます。

### 5.シートのカット

壁際に位置する面や排水口などは3～5㎜程度シールしろを空けて、巾定規やバースクレイパーなどを用いてカットします。

### 6.ジョイントの裁断

専用溶接棒で継ぎ目処理をする場合は、落とし込み工法で処理します。スクレイパーなどでけがいてからカットしてください。

※シール工法で継ぎ目処理をする場合はシールしろを3～5mm透かしてシートを施工してください。

### 7.接着剤の塗布

EP-300（BB-575・584）を専用クシ目を使用して全面に塗布します。

※接着剤はA液・B液それぞれを十分攪拌した上でバケツなどに入れて十分に攪拌してください（床面で混ぜ合わせると接着不良の原因になります）。

### 8.シートの貼付/圧着/エア抜き

エアを巻き込んだり、たるみが出ないように、ハンドローラーなどで中央から空気を追い出すようにして貼付けます。
空気だまりは下地の湿気などの影響を受けて膨れの原因になりやすいため、ちいさなものでも見逃さず必ず取り除いてください。
施工後は目地部分を含め、シート全面をハンドローラーなどで充分に圧着します。

## 9-1.継ぎ目処理(熱溶接工法)

**■オフロア専用溶接棒を使用します。**

**①溝切り**

シートの貼り付け・圧着の後、接着剤が完全に硬化してから、継ぎ目部分をU字もしくはV字に溝切りします。

※溝の深さは、オフロアの厚みに対して2/3程度としてください。
※ジョイント箇所は溶接後の水掃けを考慮しオフロアのエンボスの一番低い目地底部分でジョイントしてください。

**②熱風溶接**

専用溶接機ライスターを使用して目地部分を溶接します。
※熱風の温度が高すぎるとジョイント周辺のシート表面が溶解しツヤが出る場合がありますので十分に注意してください。

**③余剰部分カット**

溶接棒が十分に固まった状態でスパトラナイフなどを用いて余剰分をカットします。

※溶接棒が固まる前にカットすると後に溶接棒がヤセ、凹みとなる場合がありますので十分注意してください。

## 9-2.継ぎ目処理(シーリング工法)

**■シーリング剤(HSシール)を使用します。**

**①シート施工時にジョイント部を3～5㎜空けておきます**

※ジョイント箇所は溶接後の水掃けを考慮しオフロアのエンボスの一番低い目地底部分でジョイントしてください。

**②シーリング部分の確認・清掃**

シーリングを施す面が、ゴミやホコリなどで汚れていないかを確認し、汚れている場合は清掃してください。
また湿気のある場合は十分に乾燥させてから作業してください。

**③マスキング処理**

仕上がりを美しくするために、シーリング部分にマスキングテープを貼りマスキング処理をしてください。

**④充填と仕上げ**

気泡を取り込まないようにシーリング面に均一になるようにHSシールを充填し、充填後は平らになるようにヘラで整えてください。

**⑤マスキングテープの除去、養生**

表面を仕上げた後、マスキングテープを取り除き、24時間養生します。その後入浴は可能ですが、シールが完全に硬化するまでには2～3日かかりますのでシール部分の清掃は控えてください。

## 10.端部・排水口処理(シーリング工法)

**■シーリング剤(HSシール)を使用します。**

**①シーリング部分の確認・清掃**

シーリングを施す面が、ゴミやホコリなどで汚れていないかを確認し、汚れている場合は清掃してください。
また湿気のある場合は十分に乾燥させてから作業してください。

**②マスキング処理**

仕上がりを美しくするために、シーリング部分にマスキングテープを貼りマスキング処理をしてください。

**③充填と仕上げ**

気泡を取り込まないようにシーリング面に均一になるようにHSシールを充填し、充填後は平らになるようにヘラで整えてください。

**④マスキングテープの除去、養生**

表面を仕上げた後、マスキングテープを取り除き、24時間養生します。その後入浴は可能ですが、シールが完全に硬化するまでには2～3日かかりますのでシール部分の清掃は控えてください。

## 11.養生

施工完了後、床材の浮き、膨れ、剥がれ、突き上げなどの不備や接着剤による汚れがないかを確認します。
施工後の汚れや破損を防止するため、必要に応じて養生シートなどで保護してください。
また、シール剤が完全に硬化するまではシール部分を踏んだり、ブラシなどでの清掃はお避けください。

## 12.引渡し前清掃

引渡し前に清掃をお願いします。

## 日常のお手入れ

**①浴室を水洗い**

床・浴槽を熱いお湯で洗い流した後、スポンジなどで水洗いをしながら冷たい水で洗い流します。
水洗いでも浴室内の温度を下げる事で熱気がこもらないようにします。

**②浴室洗剤を使ってブラッシング**

浴室には人の脂肪分や石鹸カス、ホコリなど様々な汚れが付着します。浴室用洗剤を使用して、デッキブラシ・浴室用ブラシなどでかきだすようにして清掃します。

**③換気**

浴室は多量の水蒸気が発生します。
換気扇を回す、水分をふき取るなどして湿気を追い出します。

**④日常メンテナンスのポイント**

乾燥して汚れがこびりついてしまう前に、汚れを落とす事がオフロアをきれいに長く使って頂くコツです。
適正な日常清掃を心がけてください。

## 使用上のご注意

**①ゴム汚染について**

浴室用車椅子の車輪やキャスター、浴室用の椅子や台などに使われているゴム製品が、床材表面に接触すると、ゴムに含まれる成分により汚染される事があります。この汚染は除去することができませんので、ゴムの使用を避けるかゴムが床に直接触れないように下敷きなど保護板を用いてください。

**②カビ対策について**

シートに水分が残っているとカビの原因となります。
長時間使用しない部屋では換気を心がけてください。水垢や髪の毛、石鹸カスなどもカビの原因となります。

**③重量物を置く場合について**

重量物を無理に引きずると剥がれ、膨れなどの原因となりますので注意してください。
局部的に荷重がかかると凹み跡が残る場合がありますので、場所を替えて使用するなど注意してください。

**④色移りなどについて**

毛染め液、ヘアマニキュアなどの着色成分や化学薬品や強い作用を持つ洗剤、漂白剤などにより変退色や変質を招く可能性があります。
こぼれた場合はただちに洗い流してください。また、履物やタオル、ランドリーバックなどに含まれる染料が床材に着色する場合もありますので、放置しないでください。

**⑤金属さびについて**

カミソリやヘアピンなど、さびの原因になるものを放置すると、さびがシートを変色させる場合がありますので、放置しないようにしてください。

**⑥日常ケアについて**

シートの表面に水分が長時間滞留する状態が続くとシート表面が白っぽく変色する事があります。
この変色が発生した場合、充分に乾燥させる事で元の状態に戻りますが、水分が長時間滞留しないよう拭き取りや換気をするなど、こまめなケアが大切です。

# ノンスキッド・ステップ（踏み面タイプ）施工説明

## 基本手順

1 下地の確認・清掃 → 2 蹴上げ部用のシート裁断 → 3 蹴上げ部への接着剤の塗布 → 4 蹴上げ部用のシート貼り付け → 5 ノンスキッド・ステップの裁断 → 6 段鼻部下地へのプライマー処理 → 7 ノンスキッド・ステップ段鼻裏面への接着剤の塗布 → 8 踏み面部への接着剤の塗布 → 9 両面テープ剥離紙の剥がし → 10 ノンスキッド・ステップの貼り付け → 11 圧着 → 12 継ぎ目処理 → 13 端部仕上げ → 14 養生

### 1.下地の確認・清掃

砂やチリ、埃等を除去し、適切な下地処理を行い、下地が十分に平滑で乾燥していることを確認してください。
※平鋼板下地は、エポキシ系防錆塗料で十分な防錆処理をしてください。

### 2.蹴上げ部用のシート裁断


階段蹴上げ部の幅、高さを測定し、蹴込みシートの長手方向が階段蹴上げの幅方向となるように裁断してください。

### 3.蹴上げ部への接着剤の塗布

階段蹴上げ部にWG10kg缶（BB-602）を塗布してください。
※オープンタイムは20～50分程度が目安です。


### 4.蹴上げ部用のシート貼り付け


貼り付け後はハンドローラー等で十分圧着してください。
蹴上げ部用上端部は斜めに裁断してください。




### 5.ノンスキッド・ステップの裁断


踏み面部の幅、奥行きを測定し、シール剤（端部処理剤）の仕上げしろとして3mm程度短く裁断してください。
左右両端部をあけて施工する場合、あらかじめ下地にあける寸法をけがき、幅を測定してください。
階段に排水溝がある場合は、排水溝より5～15mm程度手前でノンスキッド・ステップを裁断してください。




### 6.段鼻部下地へのプライマー処理


段鼻部の下地には、必ずプライマー処理を行ってください。





図の斜線部の下地に、WPプライマー（BB-507）をハケで均一に塗布し、30分程度乾燥させてください。
WPプライマー塗布面は、汚さないように注意してください。

### 7.ノンスキッド・ステップ段鼻裏面への接着剤の塗布


ノンスキッド・ステップ段鼻の裏面に、WPステップ500gカートリッジ（BB-604）を目安として5～8mmφの太さで、塗布してください。
両端より5～8mm程度内側まで塗布してください。
ノンスキッド・ステップを貼り付けるとき、段鼻裏面から蹴上げ部に接着剤が行き渡り、強固に接着出来ます。
※オープンタイムは20～50分程度が目安です。
WPステップを塗布しなかったり、塗布量が不十分な場合、段鼻部の亀裂や剥離が発生する場合がありますので、ご注意ください。




### 8.踏み面部への接着剤の塗布

WG10kg缶（BB-602）を踏み面部全体（段鼻部の前垂れ部は含まず）にくし目ゴテで塗布してください。
※オープンタイムは20～50分程度が目安です。





### 9.両面テープ剥離紙の剥がし

ノンスキッド・ステップ裏面に貼り付けてある両面テープの剥離紙を30mm程度剥がしてください。

### 10.ノンスキッド・ステップの貼り付け

ノンスキッド・ステップの折り曲げ部分を階段の段鼻部に合わせ、折り曲げ部に空洞が生じないように貼り付けてください。




①コーナー部の位置をきちんと合わせる。②コーナー部のR差、凹凸はWPステップで埋める。

### 11.圧着


ノンスキッド・ステップの踏み面部をハンドローラーやコーナーローラー等で圧締してください。
接着剤のはみ出し、商品の変形が発生する場合がありますので、段鼻部は圧締し過ぎないようにご注意ください。
剥離紙を全て剥がし、前垂れ部をハンドローラーやゴムハンマー等で圧締してください。
※接着剤が完全に硬化するまでは段鼻部を踏まないでください。

### 12.継ぎ目処理

ノンスキッド・ステップとノンスキッドの継ぎ目は、接着剤が硬化してから、専用溶接棒を用いて熱溶接してください。

### 13.端部仕上げ

ノンスキッド・ステップ蹴込みシート端部を、5mm幅程度に仕上がるようにマスキングテープで養生してください。
各種シール剤で周囲の端部をすべてシーリングします。
シーリング後、仕上げ用ヘラで仕上げ、マスキングテープを剥がします。




※ノンスキッド・ステップ（踏み面タイプ）のみの施工の場合です。蹴上げ部にシートを施工する際は、蹴上げ部両サイドもシーリングしてください。

### 14.養生

清掃後、接着剤とシール剤が硬化するまで歩行を控えてください。（24時間程度）
特に、接着剤が硬化する前に段鼻部の角を踏まないようご注意ください。段鼻部が変形したまま接着剤が硬化しますと、剥離や亀裂が発生する恐れがあります。

**専用接着剤の標準塗布量**

| | | 900mm巾タイプ | 1200mm巾タイプ |
|---|---|---|---|
| BB-602 | WG10kg缶 | 110段／缶 | 82段／缶 |
| BB-604 | WPステップ 500gカートリッジ×2本セット | 20段／セット | 14段／セット |
| BB-507 | WPプライマー400g缶 | 79段／缶 | 59段／缶 |

※踏み面の奥行き250mmを想定し算出しています。

# ノンスキッド・ステップ（蹴込み一体タイプ）施工説明

## 基本手順

1 下地の確認・清掃 → 2 最下段蹴上げ部用のシート裁断 → 3 最下段蹴上げ部への接着剤の塗布 → 4 最下段蹴上げ部用のシート貼り付け → 5 ノンスキッド・ステップの裁断 → 6 段鼻部下地へのプライマー処理 → 7 ノンスキッド・ステップ段鼻裏面への接着剤の塗布 → 8 接着剤の塗布 → 9 両面テープ剥離紙の剥がし → 10 ノンスキッド・ステップの貼り付け → 11 圧着 → 12 継ぎ目処理 → 13 端部仕上げ → 14 養生

### 1.下地の確認・清掃

砂やチリ、埃等を除去し、適切な下地処理を行い、下地が十分に平滑で乾燥していることを確認してください。
※平鋼板下地は、エポキシ系防錆塗料で十分な防錆処理をしてください。

### 2.最下段蹴上げ部用のシート裁断


最下段の蹴上げ部の幅、高さを測定し、ノンスキッド・ステップを裁断して蹴込みシートとして使用してください。
残った材料は最上段の踊り場で使用します。

### 3.最下段蹴上げ部への接着剤の塗布

最下段の蹴上げ部にWG10kg缶（BB-602）を塗布してください。
※オープンタイムは20～50分程度が目安です。


### 4.最下段蹴上げ部用のシート貼り付け


貼り付け後はハンドローラー等で十分圧着してください。
蹴上げ部用シート上端部は斜めに裁断してください。




### 5.ノンスキッド・ステップの裁断


踏み面部の幅・奥行き、蹴上げ部の幅・高さを測定し、シール剤（端部処理剤）の仕上げしろとして幅は3mm程度短く裁断してください。
左右両端部をあけて施工する場合、あらかじめ下地にあける寸法をけがき、幅を測定してください。
階段に排水溝がある場合は、排水溝より5～15mm程度手前でノンスキッド・ステップを裁断してください。




### 6.段鼻部下地へのプライマー処理


段鼻部の下地には、必ずプライマー処理を行ってください。





図の斜線部の下地に、WPプライマー（BB-507）をハケで均一に塗布し、30分程度乾燥させてください。
WPプライマー塗布面は、汚さないように注意してください。

### 7.ノンスキッド・ステップ段鼻裏面への接着剤の塗布

ノンスキッド・ステップ段鼻の裏面に、WPステップ500gカートリッジ（BB-604）を目安として5～8mmφの太さで、塗布してください。
両端より5～8mm程度内側まで塗布してください。
ノンスキッド・ステップを貼り付けるとき、段鼻裏面から蹴上げ部に接着剤が行き渡り、強固に接着出来ます。
※オープンタイムは20～50分程度が目安です。
WPステップを塗布しなかったり、塗布量が不十分な場合、段鼻部の亀裂や剥離が発生する場合がありますので、ご注意ください。




### 8.接着剤の塗布

WG10kg缶（BB-602）を、踏み面及び蹴上げ部全体（段鼻部の前垂れ部は含まず）にくし目ゴテで塗布してください。
※オープンタイムは20～50分程度が目安です。


### 9.両面テープ剥離紙の剥がし

ノンスキッド・ステップ裏面に貼り付けてある両面テープの剥離紙を30mm程度剥がしてください。




### 10.ノンスキッド・ステップの貼り付け

ノンスキッド・ステップの折り曲げ部分を階段の段鼻部に合わせ、折り曲げ部に空洞が生じないように貼り付けてください。




蹴上げ部への貼り付けはシート裏面をガストーチで加熱し、コーナーローラーなどで軽く折ぐせをつけてから、貼り付けてください。

### 11.圧着


ノンスキッド・ステップの踏み面部及び蹴上げ部をハンドローラーやコーナーローラー等で圧締してください。
接着剤のはみ出し、商品の変形が発生する場合がありますので、段鼻部は圧締し過ぎないようにご注意ください。
剥離紙を全て剥がし、前垂れ部をハンドローラーやゴムハンマー等で圧締してください。
※接着剤が完全に硬化するまでは段鼻部を踏まないでください。

### 12.継ぎ目処理

ノンスキッド・ステップとノンスキッドの継ぎ目は、接着剤が硬化してから、専用溶接棒を用いて熱溶接してください。

### 13.端部仕上げ

ノンスキッド・ステップ端部を、5mm幅程度に仕上がるようにマスキングテープで養生してください。
各種シール材で周囲の端部をすべてシーリングします。
シーリング後、仕上げ用ヘラで仕上げ、マスキングテープを剥がします。




### 14.養生

清掃後、接着剤とシール剤が硬化するまで歩行を控えてください。
（24時間程度）
特に、接着剤が硬化する前に段鼻部の角を踏まないようご注意ください。段鼻部が変形したまま接着剤が硬化しますと、剥離や亀裂が発生する恐れがあります。

**専用接着剤の標準塗布量**


| | | 900mm巾タイプ | 1200mm巾タイプ |
|---|---|---|---|
| BB-602 | WG10kg缶 | 60段／缶 | 46段／缶 |
| BB-604 | WPステップ 500gカートリッジ×2本セット | 20段／セット | 14段／セット |
| BB-507 | WPプライマー400g缶 | 79段／缶 | 59段／缶 |

※踏み面の奥行き250mm、蹴上げの高さ200mmを想定し算出しています。

# 巻き上げ施工説明

## 1.床面への施工

ビニル床シートを巾木の代わりとして巻き上げるため、巻き上げに必要な面積を荒切り時から計算して残しておき、シートを施工します。




斜線の部分は、後から接着剤を入れます。

## 2.巻き上げ部分を施工

巻き上げ部分の壁に接着剤を塗布しシートを巻き上げて貼付します。
シートが硬くて巻き上がらないときは、トーチランプ等で温めて柔らかくしながら施工してください。
必要に応じて面材(PM-4761・4762)を使用してください。

### モール材を使用する場合


巻き上げ高さ天端の墨線に沿ってモール材を貼り付けていきます。
モール材には両面テープが施してありますが、下地によってはモール材の端部や裏面にベンリダイン瞬間ゼリー(BB-589)を塗布してください。
巻き上げ部へシートを貼り付け後、モール材のシート飲み込み部下線に沿ってフックカッター等で隙間が生じないように切り込んでください。

## 3.ジョイントの施工

ジョイントの施工は接着剤が硬化したのを確認してから熱溶接やパーフェクトシームジェルチューブ入り(BB-394)で処理してください。
接着剤の硬化を十分に得られないとジョイント部の剥がれに繋がるため、貼り付け後24時間養生してください。


## 入隅処理

入隅部分に合せて角を四角く切り込み、施工する。
継ぎ目部分は熱溶接やパーフェクトシームジェルチューブ入り(BB-394)で処理してください。




## 出隅処理

出隅部分に合せてシートを切り込み、出隅部分は端材などから別シートを切り出して継ぎ足します。
継ぎ目部分は熱溶接やパーフェクトシームジェルチューブ入り(BB-394)で処理してください。
巻き上げ施工において、特に出隅部分の施工が困難であり、慎重に施工してください。
必要に応じて面材出隅材(PM-4761-1・4762-1)を使用してください。



# ラウンドエッジ 施工・メンテナンス説明

## ■基本手順

1 環境・下地の確認 → 2 清掃 → 3 下地補修 → 4 割り付け(墨出し) → 5 接着剤の選択・塗布 → 6 貼り付け → 7 圧着 → 8 パーフェクトコークの充填

## ■施工について

### 1.環境・下地の確認

砂や塵、埃などを除去し、適切な下地処理を行い、平滑でよく乾燥していることを確認してください。
貼り替えの場合、下地に残った接着剤をきれいに除去してください。下地に不陸がある場合は、フロアセメント(BB-492・493)にて平滑にしてください。

### 2.清掃

床の汚れ・ゴミ・塵などは接着剤の効力を弱め、クレームの原因に繋がるため、清掃をしっかりと行ってください。

### 3.下地補修

下地の確認を行った時点で、下地に亀裂が見られたり、平滑でないときなど、床用の下地調整材で補修してください。

### 4.割り付け(墨出し)


基準線を中心にして左右対称になるよう墨を打ってください。壁際には商品サイズの半分以下の端物が入ることは、できる限り避けてください。そういった場合は基準線を中心からずらしていただく事をおすすめします。

### 5.接着剤の選択・塗布

一般工法:PC-2、AR
耐湿工法:EP-300、WPX、WG
接着剤塗布時は、接着剤指定のヘラを使用してください。

### 6.貼り付け

ラウンドエッジの素材感を活かし、長く美観を維持するためにパーフェクトコーク(BB-591・593・599)を使用した目地剤施工をしてください。
同梱のスペーサー(1.6㎜厚)を使用すると、目地の幅が等間隔となり、施工中のズレの防止にも役立ちます。





設計上やむを得ない事情により、突きつけ施工をする場合、パーフェクトシームジェルチューブ入り(BB-394)で止水処理してください。
目地剤施工を行わなかった場合、目地から水分が浸入し、接着阻害による下地からのタイルの剥離、タイルの層間での剥離が発生する場合があります。
デザイン貼りなどで、タイルをカットしての突き合わせがある場合、パーフェクトシームで剥離防止処理を行ってください。
壁面でのカットによる断面処理は、壁に対し2〜3㎜の隙間をとってパーフェクトコークを充填してください。市販のシリコーンを使用する場合は隙間なしで充填してください。

### 7.圧着

ポンドローラーでの圧着時にスペーサーを外してください。
スペーサーを外すタイミングが早いと、タイルがずれてしまう場合があるので注意してください。

### 8.パーフェクトコークの充填

パーフェクトコークを充填する時は、マスキングテープでタイルを保護すると、はみ出しによる汚れを防げます。
マスキングテープを使用しない場合、パーフェクトコークのはみ出しは、乾燥する前にきれいな濡れ雑巾などでふき取ってください。
丸みのあるヘラや、指を保護した状態でパーフェクトコーク表面をなぞるときれいに仕上がります。
パーフェクトコークの施工可能㎡数は1本当たり4.5㎡が目安です。




## ■メンテナンスについて

### 1.クリーニング

モップを使用する際は、清水を染みこませ固く絞り、水分の使用を極力控えてください。
しつこい汚れはスカットクリーナー(BB-477)で落としてください。スカットクリーナーが目地部分に付着しないようご注意ください。

### 2.ワックス

クリーニングを行った上で、定期的にワックスの塗布を行ってください。

### 3.ポリッシャー

局部的な摩耗を避けるため、目が粗い黒パッドの使用はお避けください。
ブラシは目地剤を傷めることがあるためお避けください。

### 4.剥離洗浄

ワックス除去後すぐに、固く絞ったモップでリムーバーを拭き取り、残留が無いようにしてください。

### 5.目地剤

目地剤が汚れたり、欠落した場合、汚れを取り除き再充填してください。

## ■注意事項

### 施工場所

トイレなど常に水がかかる場所や、キャスター付き重量物が移動する場所でのご使用はお避けください。

### 保管場所

高温(50℃以上)となる環境での保管はお避けください。

### 施工前の商品養生

箱から出して積み重ね(最大10ケースまで)、平坦な場所で24時間以上室温になじませてください。

### 施工環境

施工環境温度は15℃以上を保ってください。

### パーフェクトコークの乾燥

パーフェクトコークは乾燥するまで最低24時間かかります。その間、歩行を制限するか、通気性のあるシートなどで汚れを防いでください。

# シェブロンウッド・シェブロンストーン 施工説明


## ■基本手順

1 環境・下地の確認調整 → 2 清掃・下地補修 → 3 割り付け（墨出し） → 4 接着剤の塗布 → 5 貼り付け・切り込み → 6 圧着・養生

**施工の基本手順（1.環境・下地の確認調整、2.清掃・下地補修、6.圧着・養生）は一般的なフロアタイル（複層ビニル床タイル）施工に準じます。**


### 3.割り付け(墨出し)

壁際のタイルの納まりを考慮した割り付けを行い、基準線を引いてください。
貼り進める際に、必要に応じてタテ・ヨコに確認線を引きながら、ズレがないように貼り付けてください。





### 4.接着剤の塗布


区画を分けて接着剤を塗布する際は、基準線からはみ出して施工するタイルの箇所には、下地にタイルの位置の印をつけてから塗布してください。





### 5.貼り付け・切り込み





①
図のようにカット対象のタイルを1枚手前の貼り付け済のタイルの上に角・辺を合わせて重ねて置きます。





②
タイルを貼り込む短手の寸法を基準としてバースクライバーを壁に沿ってスライドさせながらマーキングしてカットします。（バースクライバーの設定は短手の一辺の寸法）





③
カットしたタイル片をはめ込みます。




④
図のようにカット対象のタイルを延長線上にある1列手前の貼り付け済のタイルの上に短手の辺を合わせて重ねて置きます。




⑤
タイルを貼り込む長手の寸法を基準として延長線上の両端をマーキングしてカットします。（バースクライバーの設定は長手の一辺の寸法）




⑥
カットしたタイル片をはめ込みます。

## ■注意事項

- ●カッティングの精度には十分注意しておりますが、タイルの寸法にバラつきがある場合、寸法の調整や目地剤(パーフェクトコーク　BB-590～599・605)の充填をお願いします。
- ●特殊な形状のため、割り付けや施工に時間を要することをお含みおきください。

# リフォルタ施工説明

## ■基本手順

1 環境・下地の確認 → 2 清掃 → 3 下地補修 → 4 割り付け（墨出し） → 5 接着剤の選択・塗布 → 6 貼り付け → 7 圧着 → 8 養生

### 1.環境・下地の確認

施工時の環境（湿気・温度）を確認してください。
下地がモルタル下地の場合、十分に乾燥しているかを確認してください。
※下地の水分レベルはグレードⅠ（水分計HI-520-2のD.MODEで440未満）としてください。
合板下地の場合、釘止めで、釘頭は良く打ちこんであることを確認してください。下地のたわみや段差がないか確認してください。
砂や塵、埃等を除去し、適切な下地処理を行い、平滑でよく乾燥し、強固であることを確認してください。下地に不陸や隙間（フローリングの目地隙など）があるまま施工すると、施工後にタイルの表面に不陸や隙の形状が陰影として映ることがあります。
貼り替えの場合、下地に残った接着剤はきれいに除去、または下地補修材で平滑に仕上げてください。

#### 施工可能な下地

コンパネ／モルタル／クッションフロア（3.0mm厚未満）／フローリング（バッキングの無いもの）

#### 施工できない下地

フリーアクセスフロア／クッションバッキング付きのフローリング／3.0mm厚以上のクッションフロア／クッション性が高く沈み込みの激しい床材等
※制電タイプのタイルではありませんので、帯電防止性能を求められる場所での使用は避けてください。

### 2.清掃

床の汚れ・ゴミ・塵などは接着剤の効力を弱めクレームの原因に繋がるため、清掃をしっかりと行ってください。

### 3.下地補修

下地の確認を行った時点で、下地の亀裂や平滑でない部分は、床用の下地調整材で補修してください。

### 4.割り付け（墨出し）

基準線を中心にして左右対称になるよう墨を打ってください。壁際には商品サイズの半分以下の端物が入ることは、できる限り避けてください。そういった場合は基準線を中心からずらしていただく事をおすすめします。

### 5.接着剤の選択・塗布

#### ①かんたんリフォーム工法（ピールアップ工法）

GTS（BB-558・588）を専用ヘラ（BB-401）またはローラー（中毛）で平滑に塗布してください。専用接着剤GTSの塗布量は100g～150g/㎡です。糊だまりや塗りムラがあると表面に塗布跡が現れる場合があります。ローラーで塗布する場合は、厚塗りを行ってください。
（1度塗りでは50g/㎡しか塗布できません。）
塗布量が少ないと、接着力が不足し、突き上げや目隙の原因となります。

#### ②一般工法（接着工法）

PC-2（BB-576・577）をご使用ください。
※完全接着するため剥がしにくくなります。
※気温、下地を考慮し、各接着剤の適切なオープンタイムを取ってください。

#### ③耐湿・耐熱工法（水分が高い、または耐熱が求められる場合）

EP-300（BB-575・584）・WPX（BB-479・480）・WG（BB-601・602・603）をご使用ください。
※完全接着するため剥がしにくくなります。


▶注意　吸水性の高い下地や、下地補修材で調整を行った箇所は、塗布量を増やしてください。
常に直射日光が当たる場合、床暖房を使用される場合は、耐熱工法を行ってください。

### 6.貼り付け

施工時の環時の室温は15～30℃を保ってください。施工時の室温とタイルに温度差があると、施工直後だけではなく、後日、目地隙き、突き上げが生じる可能性があります。

▶注意　10℃以下での施工は避けてください。

タイルの詰めすぎは、突上げの原因になりますのでお避けください。
夏場などの高温時は、『きつめ』に施工してください。
やむなく15℃以下でピールアップ工法を行う場合、同梱のスペーサー（0.2mm厚）を切り取って使用してください。
タイルにガラス繊布が入っているため、通常のタイルよりもしっかりとカッターを入れてください。
壁際、柱まわりに使用するタイルは、垂直にカットし、1～2mmゆとりを持たせて、貼り付けてください。



### 7.圧着

施工後はポンドローラーなどでよく圧着してください。
スペーサーの除去は圧着前に行ってください。
スペーサーをはずすタイミングが早いと、タイルがずれてしまう場合があるので注意してください。

### 8.養生

施工直後はタイルの上をできるだけ通行しないようにするか、通気性のあるシートで表面を覆い、汚れが付かないようにしてください。
急激な温度変化によって、目地の突き上げや、表面の変退色が起こることがあります。

▶注意　直射日光が当る場所ではカーテンなどで必ず日除けを行ってください。一般工法の場合は1週間程、耐湿・耐熱工法の場合は2日間程の養生が必要です。

# リフォルタ框材・見切材 施工説明

## ■基本手順

1 環境・下地の確認 → 2 清掃・下地補修 → 3 框材のカット → 4 接着剤の選択・塗布 → 5 貼り合わせ・圧着 → 6 リフォルタの施工

## ■框（かまち）材

**玄関などタイルの側面が横から見えてしまう場合にご使用ください。**

### 1.環境・下地の確認

施工時の環境（湿気・温度）を確認してください。
下地がモルタル下地の場合、十分に乾燥しているかを確認してください。
※下地の水分レベルはグレードI（水分計HI-520-2のD.MODEで440未満）としてください。
合板下地の場合、釘止めで、釘頭は良く打ちこんであることを確認してください。下地のたわみや段差がないか確認してください。
砂や塵、埃等を除去し、適切な下地処理を行い、平滑でよく乾燥し、強固であることを確認してください。下地に不陸や隙間（フローリングの目地隙など）があるまま施工すると、施工後に框材の表面に不陸や隙の形状が陰影として映ることがあります。
貼り替えの場合、下地に残った接着剤はきれいに除去、または下地補修材で平滑に仕上げてください。
下地は新規もしくは施工可能な既存の上り框、床材に施工してください。

### 2.清掃・下地補修

砂や塵、埃等を除去し、ひびやカケがあれば、適切な下地処理を行ってください。下地に不陸や隙間がある状態で施工すると、施工後に接着不良や段差、不陸の原因となります。


### 3.框材のカット

框材を施工場所に合わせてカットしてください。

### 4.接着剤の選択・塗布

**【工法1】下地に接着剤を塗布する工法**

余分な箇所に接着剤がはみ出さないようにマスキングテープを貼り、接着剤を塗布します。框部分は普段の生活の中でも荷重や負荷のかかる部分ですので、より接着強度のあるWPX（BB-479・480）・WG（BB-601・602・603）を使用してください。




**【工法2】框材に接着剤を塗布する工法**

框材に仮止め用に両面テープを角の溝部分から少し離したところへ、溝の両側に貼ります。両面テープの離型紙に被るくらいに接着剤を塗布します。接着剤はWPX（BB-479・480）・WG（BB-601・602・603）を使用してください。また接着剤が商品の表側に付着しないよう注意してください。

**＊BB-302　両面テープ　標準価格（税別）　380円/20m巻**




### 段鼻（角の部分）の補強

角に当たる段鼻部分は、特に負荷が掛かる場所ですので、工法1、2とも強度を上げるため、框材の裏面の溝に変成シリコーン樹脂系シーリング剤、変成シリコーン樹脂系または、シリル化ウレタン樹脂系接着剤を塗布してください。

**＊HSシール（BB-553～555、562～564、574）**
**＊副資材（推奨品）　※以下の商品の同等品での施工が可能です。**
セメダイン㈱　スーパーXシリーズ（変成シリコーン樹脂系接着剤）
コニシ㈱　ウルトラ多用途SUシリーズ（シリル化ウレタン樹脂系接着剤）

### 5.貼り合わせ・圧着

オープンタイムを取ってから、下地に框材を貼り合わせ、ローラーでよく圧着します。

### 6.リフォルタの施工

框を先に取り付けてからリフォームタイル「リフォルタ」の施工を行います。タイル用接着剤が框材に付着しないように養生をしてください。


## ■見切材

**リフォルタの小口の処理にご使用ください。**
※上から貼るだけで簡単に施工ができます。

**①見切り材のカット**
見切材を施工場所に合わせてカットしてください。

**②貼り付け**
裏面の両面テープの離型紙を剥がし、約5cm間隔で瞬間接着剤を塗布してください。
**＊BB-546　ベンリダイン瞬間　標準価格（税別）　1,200円/本**
**＊BB-589　ベンリダイン瞬間ゼリー　標準価格（税別）　1,550円/本**

見切材をつなげて施工する場合は、見切材の断面にも瞬間接着剤を塗布してください。
ローラーでよく圧着してください。




## ■注意事項

保管場所
高温場所（50℃以上）での保管は避けてください。

参考資料

# OT　置敷き帯電防止ビニル床タイル 施工説明

## ■基本手順

1 環境・下地の確認 → 2 清掃 → 3 下地の補修 → 4 接着剤の選択・塗布 → 5 貼り付け → 6 圧着 → 7 養生

## ■OTの施工

**1.環境・下地の確認**

施工時の環境(湿気・温度)を確認してください。
下地がモルタル下地の場合、十分に乾燥しているかを確認してください。
※下地の水分レベルはグレードI(水分計HI-520-2のD.MODEで440未満)としてください。
合板下地の場合、釘止めで、釘頭は良く打ちこんであることを確認してください。下地のたわみや段差がないか確認してください。
砂や塵、埃などを除去し、適切な下地処理を行い、平滑で良く乾燥し、強固であることを確認してください。下地に不陸や隙間(フローリングの目地隙など)がある状態で施工すると、施工後にタイルの表面に不陸や隙の形状が陰影として映ることがあります。
貼り替えの場合、下地に残った接着剤はきれいに除去、または下地補修材で平滑に仕上げてください。
二重床の場合、下地パネルの段差は1mm以内・隙間は2mm以内に調整し、下地パネルがしっかりと固定されて動かないこと、たわまないことを確認してください。パネルの表面は凹凸の無いものを使用してください。
下地パネルの種類や表面形状によってはOTの施工に適さない場合があります。

**下地OAフロアに関して**

> 固定式ではないOAフロアの場合、下地パネル自体が歩行や温度変化で動く場合があります。
> 下地が動くことでタイルの突き上げや反り、目地隙やズレに繋がる場合があります。
> 表面形状がフラットではなく凹凸があり、またメッシュ形状になっているなど、OTと接する面積が少ないOAフロアの場合、接着力が不足し接着不良に繋がる場合があります。

**2.清掃**

床が汚れ・ゴミ・塵などは接着剤の効力を弱め、クレームの原因に繋がるため、清掃をしっかりと行ってください。

**3.下地の補修**


下地の確認を行った時点で、下地の亀裂や平滑でない部分は、床用の下地調整材で補修してください。

**4.接着剤の選択・塗布(置き敷き工法の場合)**


モルタルの場合:GT(BB-352・353)、GTS(BB-558・588)
塗布量の目安は80g/㎡です。
二重床の場合:GT(BB-352・353)、GTS(BB-558・588)
塗布量の目安は40g/㎡です。
※接着剤塗布時は、スポンジローラー(中毛タイプ)を使用して下地全面に塗布してください。オープンタイムは接着剤が半透明になるまでお待ちください。塗布量が少ないと、施工後に突き上げや目隙の原因となります。下地の吸水性や表面形状、歩行頻度に応じて塗布量を増やすなど調整してください。

**5.貼り付け**

室温にタイルを馴染ませてから低温時は『ゆるめ』に施工してください。
タイルの詰めすぎは突上げの原因になりますので避けてください。
二重床の場合は1/2ずらし施工(馬がけ施工)を行ってください。




15℃以下での施工の場合、同梱のスペーサーを切り取って使用してください。(目地の幅が等間隔となり、施工中のズレの防止にも役立ちます。)



タイル断面を斜めに切ると後日突上げる事がありますので垂直にカットしてください。

**6.圧着**

ポンドローラーでの圧着時にスペーサーを外してください。
スペーサーを外すタイミングが早いと、タイルがズレてしまう場合がありますので注意してください。

**7.養生**

施工直後は、タイルの上をできるだけ通行しないようにするか、通気性のあるシートで表面を覆い、汚れが付かないようにしてください。通気性のないシートは使用しないでください。
直射日光が当る場所では、カーテンなどで必ず日除けをしてください。
急激な温度変化によって、目地の突き上げや、表面の変退色が起こることがあります。

## ■注意事項

**施工場所**

サーバールームなどの高い電気性能を要する場所での使用はお避けください。

**施工前の商品養生**

箱から出して積み重ね(最大10ケースまで)、平坦な場所で24時間以上室温に馴染ませてください。

**保管場所**

高温場所(50℃以上)での保管はお避けください。

**施工環境**

施工環境温度は15℃以上を保ってください。

# ハートビルマーカー・テリトリーチップ　施工説明

## ■基本手順

1 環境・下地の確認 → 2 清掃 → 3 墨出し → 4 (プライマーの塗布) → 5 貼り付け → 6 圧着・養生

## ■ハートビルマーカーの施工-ワンタッチ工法

### 1.環境・下地の確認

モルタル・コンクリート下地・石材・磁器タイル・ガラスブロック・ビニル床タイル・ビニル床シート・フローリング・塗り床など平滑な床材に使用できます。ジェットバーナー仕上げの石やアスファルトなど凹凸のある床面や外部では使用できません。

### 2.清掃

床の貼り付け面をアルコールなどで拭き、ホコリ、汚れ、油分、水分を除去してください。

### 3.墨出し

取り付け位置を墨出ししてください。

### 4.プライマーの塗布


モルタルや磁器タイルなど粗面の床材に取り付ける場合は、取り付け位置に専用プライマーを塗布し、充分に乾燥させてください。ハートビルマーカーの台紙はプライマーを塗布するゲージとして使用できます。

### 5.貼り付け

裏面のリケイ紙を剥がし、基準墨に合わせて貼ってください。寒冷地での施工は、チップ粘着面をドライヤーで温めて接着してください。

### 6.圧着・養生

台紙の表面より、全てのチップをゴムハンマーで軽くたたいて圧着し、台紙をゆっくり取り外してください。




## ■テリトリーチップ-ワンタッチ工法

### 1.環境・下地の確認

モルタル・コンクリート下地・石材・磁器タイル・ガラスブロック・ビニル床タイル・ビニル床シート・フローリング・塗り床など平滑な床材に使用できます。ジェットバーナー仕上げの石やアスファルトなど凹凸のある床面や外部では使用できません。

### 2.清掃

床の貼り付け面をアルコールなどで拭き、ホコリ、汚れ、油分、水分を除去してください。

### 3.墨出し

取り付け位置を墨出ししてください。

### 4.プライマーの塗布

モルタルや磁器タイルなど粗面の床材に取り付ける場合は、取り付け位置に専用プライマーをハケなどで塗布し、充分に乾燥させてください。

### 5.貼り付け

テリトリーチップ裏面のリケイ紙を剥がし、基準墨に合せて貼り付けてください。

### 6.圧着・養生

指で充分に圧着してください。


## ■注意事項(ハートビルマーカー・テリトリーチップ)

屋内用です。(外部には使用できません)
石、磁器タイルなど目地がある下地の場合、目地をまたいで貼らないでください。目地上で使用する場合は下地補修材などでチップの貼り付け箇所にかかる目地を埋めて、更にプライマーを塗布してご使用ください。
塗り床は施工可能ですが、塗装がよく密着していない場合は使用できませんので、試し貼りした上で確認してください。
テリトリーチップは床面が粗面の場合、専用接着材を使用した接着工法をお勧めします。専用接着剤・専用プライマーに関しては弊社営業担当者までお問い合わせください。

# 腰壁シート 施工説明

## ■基本手順

1 下地の確認・補修 → 2 墨出し → 3 腰壁シートの貼り付け → 4 見切り材の貼り付け → 5 コーナー材の貼り付け → 6 巾木の貼り付け




[ 見切り材貼付位置イメージ図 ]


### 1.下地の確認・補修

腰壁シートの厚みは1.1mmと薄いため、下地の不陸等の不具合があると、その部分がシート表面に発現します。
必ず下地にパテ処理等を行い、平滑な状態で施工してください。

### 2.墨出し

①見切材の仕上がり高さ(見切材の上部位置)を設定し、墨をうってください(上図:墨出し①)。
※施工後に拭き取れるようチョークリールをご使用ください。
②墨出し①の2mm下(=腰壁シートの仕上がり高さ)の位置へ水平に墨をうってください(上図:墨出し②)。
③壁紙が貼られている場合、見切り材の仕上がり高さ(墨出し①)より2mm以下で壁紙をカットし、裏打ち紙まで剥がしてください。

### 3.腰壁シートの貼り付け




①AR(BB-516・517)、PC-2(BB-576・577)を付属のヘラを用い、腰壁シートを貼り付ける壁面全体に塗布してください。
②墨出し線に合せ、シートを貼り付けてください。
③オープンタイムは、気温や湿度条件によりタック発現時間が異なります。必ず指触による確認を行ってください。
④腰壁シートの厚みは1.1mmと薄いため、オープンタイムを取り過ぎると、接着剤のくし目跡が凹凸の原因になり、シート表面に発現する恐れがあります。
⑤墨出し線②に合わせ、シートを貼り付けてください。
⑥巾木は、腰壁シートの上から貼り付けるため、腰壁シートは床まで施工してください。
⑦必ずスキージ・ローラー・しごき棒等で確実にエア抜きを行いながら、貼り付けてください。
⑧腰壁シートのジョイントは原則、入隅以外で行わないようにしてください。やむを得ず入隅以外でジョイントを行った場合には、重ね切りで処理してください。また、シートの継ぎ目処理は、パーフェクトシームジェルチューブ入り(BB-394)を注入してください。
※重ね切りを行う場合は、下地を傷めないよう必ず下敷きをご使用ください。

### 4.見切り材の貼り付け(専用部材:−1〜−3、−6)

①出隅材、入隅材を貼り付けます。(専用部材:−2、−3)
墨出し①に沿って各部材を貼り付けてください。※1必ずベンリダイン瞬間ゼリー(BB-589)を塗布し、補強してください。
②見切り材(2000mm)を必要な寸法に正確にカットし、上記と同様に貼り付けます。ベンリダイン瞬間ゼリー(BB-589)は200mm〜300mm間隔で塗布して接着ください。
※必ず、ローラーで圧着して固定してください。圧着が不足すると見切材の剥がれ、隙間の発生に繋がります。
③見切り材同士の継ぎ目(断面部)にもベンリダイン瞬間ゼリー(BB-589)を塗布して接着してください。
④必要に応じてエンド材を貼り付けます。施工方法は見切り材と同様です(専用部材:エンド材−6)。
※見切り材(4.5mm厚)が建具等よりも厚い場合などは、見切り材の断面を隠すためエンド材を使用します。また、半裁することで左右でご使用いただけます。

### 5.コーナー材の貼り付け(専用部材:出隅用:−4、入隅用:−5)

①出隅材、入隅材の下部から床面までの長さを正確に測り、コーナー材をカットしてください。
②片方の剥離紙を剥がしてから、位置を決め、腰壁シート面にコーナー材の片側を貼り付けた後、もう片方の剥離紙を剥がし、隙間のないように十分に圧着してください。貼り付けたコーナー材の端部の浮きは、ベンリダイン瞬間ゼリー(BB-589)を塗布して接着してください。

### 6.巾木の貼り付け

巾木糊(BB-560・561)、FM-1(BB-578・579・580)を専用ヘラまたは巾木用樹脂ヘラを使用して施工個所に塗布し、オープンタイムを取って貼り付け、よく圧着してください。接着剤のはみ出しには注意してください。

## ビニル系床材メンテナンスガイド

# 一般的なビニル系床材のメンテナンス

一般ビニル

床材を長く美しくご使用いただくためには適切なメンテナンスが必要です。
歩行量や汚れの段階に応じた計画的なメンテナンスにより、床材の耐用年数を延ばすことができます。

### 初期メンテナンス

**使用前**

- 引渡し前に付着した汚れを清掃、洗浄し、ワックスを塗布します。
  ※接着剤の完全硬化までは洗浄作業を行わないでください。

### 日常メンテナンス

**毎日 予防清掃**

- 床材上の土砂が歩行で引きずられることで、ワックスや床材に傷が入ります。出入り口へのフロアマットの設置により土砂の持ち込みと拡散を防ぎます。マットはこまめに除塵、交換してください。

**毎日 日常清掃**

- ダスタークロスや掃除機でチリや埃を除去した後に、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。
- ヒールマークなどの落ちにくい汚れは、水または洗浄剤を含ませたモップやウエスなどで拭き取ってください。
- 状況に応じ自動床洗浄機などで洗浄を行ってください。

### 定期メンテナンス

**1〜3ヶ月に1回**

- 日常清掃では除去できない堆積した汚れをポリッシャーや自動床洗浄機を使って洗浄します。
- 洗浄後、ワックスを1〜2回塗布し新しい皮膜を形成します。

### 特別メンテナンス

**1〜2年に1回**

- 定期メンテナンスで汚れが取りきれなくなったら行います。
- 剥離剤を用い、ポリッシャーでワックスを剥離します。
- 汚水回収後、自動床洗浄機やモップを使用し、水ですすぎを行います。
- 洗浄後、ワックスを2〜3回塗布し新しい皮膜を形成します。

**注意事項**

- 床材やご使用用途・目的に応じた洗浄剤やワックス、剥離剤、パッドをお選びください。
  また、洗浄剤やワックス、剥離剤は製造元が推奨する使用方法を必ずご確認の上、ご使用ください。
- 床材とワックスとの密着性は商品によって異なります。各商品の推奨ワックスについては弊社営業担当者までお問い合わせください。
- ビニル床タイルの場合は目地から水、洗浄剤、ワックス、剥離剤がタイル裏面に入り込まないようにご注意ください。接着剤を無力化させ突き上げや反りなどの不具合、二重床の場合は配線やOA機材の不具合が発生する恐れがあります。モップに染み込ませる量を調整するなどご注意ください。

# WF WAX FREE ワックスフリー ビニル系床材のメンテナンス

WF ワックスフリー 単層タイプ

| | |
|---|---|
| メガリット | グラニット |
| オデオンPUR | メディントーン |

WF ワックスフリー 複層タイプ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ナーシングフロア | ストロング | SKフロア | メディウォーク | OT |
| エスリューム・ジャトバウッド | エスリューム・ミスト | エスリューム・ウィーブ | エスリューム・ファイバー | |
| エスリューム・ルーミー | エスリューム・プレーン | エスリューム・マーブル | 消臭レストリューム | |

ワックスを使用しないメンテナンスが可能です。
施設利用者や運営者はもちろん、環境にも負荷が少ない理想的な床材です。

## 初期メンテナンス

### 使用前

- 引渡し前に付着した汚れを清掃、洗浄します。
  ※接着剤の完全硬化までは洗浄作業を行わないでください。

WF ワックスフリー 単層タイプ

- ポリッシャー（磨き用パッド）で洗い磨きをしてください。
  ※洗い磨きをすることで汚れを落とすだけでなく、床材表面の平滑性が増し汚れにくくなりますので、日常メンテナンスが容易になります。

## 日常メンテナンス

### 毎日 予防清掃

- 床材上の土砂が歩行で引きずられることで、床材に傷が入ります。出入り口へのフロアマットの設置により土砂の持ち込みと拡散を防ぎます。マットはこまめに除塵、交換してください。

### 毎日 日常清掃

- ダスタークロスや掃除機でチリや埃を除去した後に、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。
- ヒールマークなどの落ちにくい汚れは、水または洗浄剤を含ませたモップやウエスなどで拭き取ってください。
- 状況に応じ自動床洗浄機などで洗浄を行ってください。

WF ワックスフリー 単層タイプ

- 傷が目立つようになってきたら、自動床洗浄機で洗い磨きをしてください。目安は歩行量の多い場所で週1回から2週間に1回程度です。

WF ワックスフリー 複層タイプ


- 光沢や汚れの状況に応じてワックスメンテナンスに切り替えてください。
- ワックスメンテナンスへの切り替え後は、一般的な長尺シートと同じメンテナンスとなります。

**注意事項**

- 床材やご使用用途・目的に応じた洗浄剤やワックス、剥離剤、パッドをお選びください。
  また、洗浄剤やワックス、剥離剤は製造元が推奨する使用方法を必ずご確認の上、ご使用ください。
- 床材とワックスとの密着性は商品によって異なります。各商品の推奨ワックスについては弊社営業担当者までお問い合わせください。
- ビニル床タイルの場合は目地から水、洗浄剤、ワックス、剥離剤がタイル裏面に入り込まないようにご注意ください。接着剤を無力化させ突き上げや反りなどの不具合、二重床の場合は配線やOA機材の不具合が発生する恐れがあります。モップに染み込ませる量を調整するなどご注意ください。

## 永久 機能再生 ワックスフリー機能が再生する単層シート

メガリット・グラニット・オデオンPUR・メディントーンは粒子のたいへん細かい素材を使用しているので、表面に凹凸が少なく汚れや薬品が入り込みにくくなっています。
使用中の摩耗により表面に凹凸が生じても、自動床洗浄機での洗浄やバフィングによって表面を滑らかに整えることで、ワックスフリー機能が再生します。



## 初期メンテナンス

ビニル床材の施工直後は、初期の汚れを防止することが大切です。床材施工後はキズがつかないよう、必ず養生を行ってください。土足での通行を禁止し、接着剤が完全に乾燥・硬化するまで十分な養生期間を取った後に、初期メンテナンスを行います。

### 手　順

一般ビニル　WF ワックスフリー 単層タイプ　WF ワックスフリー 複層タイプ

❶ 接着剤が完全に硬化していることを確認してください。

❷ ダスタークロスや掃除機などで床面を掃除し、チリや埃を除去してください。

❸ 接着剤やヒールマークなどの汚れは、床材の表面を傷つけないようにスクレイパーやハンドパッドで取り除き、水または洗浄剤を含ませたモップやウエスなどで拭きとってください。

**一般ビニル**

❹ 希釈した洗浄剤を床面にモップで塗布し、ポリッシャーで洗浄して汚れを取り除き、スキージーなどで汚水を迅速に回収・除去してください。洗浄剤で取れにくい汚れはアルコールなどで除去します。その後モップなどで水拭きし、汚れを含んだ洗浄剤成分を完全に除去し、乾燥させてください。

※ビニル床タイルの場合は水や洗浄剤がタイル目地に入り込まないように注意してください。

❺ 乾燥後、樹脂ワックスを用いて仕上げを行います。この際、ビニル床タイルの場合は洗浄作業と同様、ワックスがタイル目地から浸入しないようにモップに染み込ませる量を調整するなど注意してください。塗布回数は歩行頻度やご使用用途によりますが、2〜3回を推奨します。

※初期メンテナンスの際、洗浄不足や乾燥不足によりワックスをはじいてしまう等、密着不良を起こすことがあります。
初期の洗浄をしっかり行い、ビニル床材と密着性の良いワックスを選定することが大切です。

❻ 塗布が終わったら十分に乾燥させます。完全に乾燥するまで通行を禁止してください。

**WF ワックスフリー 単層タイプ**

❹ 施設使用前にポリッシャー（磨き用パッド）で洗い磨きをしてください。その後モップなどで水拭きし、汚れを含んだ洗浄剤成分を完全に除去し、乾燥させてください。

※洗い磨きは汚れを落とすだけでなく床材表面の平滑性が増し、汚れにくくしますので、日常メンテナンスが容易になります。

**WF ワックスフリー 複層タイプ**

❹ 希釈した洗浄剤を床面にモップで塗布し、ポリッシャーで洗浄して汚れを取り除き、スキージーなどで汚水を迅速に回収・除去してください。洗浄剤で取れにくい汚れはアルコールなどで除去します。その後モップなどで水拭きし、汚れを含んだ洗浄剤成分を完全に除去し、乾燥させてください。

※ビニル床タイルの場合は水や洗浄剤がタイル目地に入り込まないように注意してください。

※洗浄で使用する水や洗浄剤の量が少ないと、床面に不具合を発生させる恐れがありますのでご注意ください。


## 日常メンテナンス

### 予防清掃

日常メンテナンスのポイントは、「汚れる前に予防清掃をする」ことです。施設内の汚れの80%は外から運び込まれます。靴底に付着した泥・砂などが施設内に持ち込まれ、汚れが拡散します。このため、施設まわりの日常清掃も大切です。エントランスには以下の3段階のマット設置が汚れの持ち込み防止に効果を発揮します。

### 手　順

一般ビニル　WF ワックスフリー 単層タイプ　WF ワックスフリー 複層タイプ



❶ まず玄関の外に雨・風耐用型のマットを置き、外からの泥・砂などをふるい落とします。

❷ 次に風除室内に雨の日の水分まで吸着するマットを敷きます。

❸ 最後に施設内に汚れ・埃・水分吸着用マットを敷きます。

来訪者が施設内に入るまでに、外からの泥・砂を自然に歩いて落とすには、約6mの除塵スペースが必要であると言われています。
なるべく広範囲にわたってフロアマットを設置することが、施設内部への汚れの持ち込みを防ぎます。

※マットが汚れて泥・砂が飽和状態のまま放置すると逆にマットの汚れが内部に入ってきますので、マットは常に清掃してください。毎日のバキュームと月1回の水洗いをおすすめします。

## 日常メンテナンス　日常清掃

日常清掃では、汚れがひどくなる前に汚れの原因を取り除くことが長期にわたる美観維持につながります。

### 手　順

一般ビニル　WF ワックスフリー 単層タイプ　WF ワックスフリー 複層タイプ

❶ダスタークロスや掃除機でチリや埃を除去した後に、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。雨天時はエントランス付近を重点的に行ってください。

❷落ちにくい汚れは、水または洗浄剤を含ませたモップやウエスなどで拭き取ってください。洗浄剤でも落ちない汚れは、アルコールなどで除去してください。また洗浄剤やアルコールを使用した場合は、必ず水拭きをしてください。

❸状況に応じ希釈した洗浄剤を床面にモップで塗布し、ポリッシャーで洗浄して汚れを取り除き、スキージーなどで汚水を迅速に回収・除去してください。その後モップなどで水拭きし、汚れを含んだ洗浄剤成分を完全に除去し乾燥させてください。

※広い面積での作業には自動床洗浄機を使用していただくと効率的です。
※ビニル床タイルの場合は水や洗浄剤がタイル目地に入り込まないように注意してください。

WF ワックスフリー 単層タイプ

※傷が目立つようになってきたら、自動床洗浄機で洗い磨きをしてください。目安は歩行量の多い場所で週1回から2週間に1回程度です。洗い磨きが終わったらモップなどで水拭きし、汚れを含んだ洗浄剤成分を完全に除去し、乾燥させてください。

※洗い磨きは汚れを落とすだけでなく床材表面の平滑性が増し、汚れにくくします。

WF ワックスフリー 複層タイプ

※光沢や汚れの状況に応じてワックスメンテナンスに切り替えてください。

※ワックスメンテナンスへの切り替え後は、一般的なビニル系床材と同じメンテナンスとなります。

※ポリッシャーや自動床洗浄機が入らないコーナー部や壁際は、水または洗浄剤をつけ固く絞ったモップで清掃してください。使用後は洗浄剤をモップなどで水拭きをし、汚れを含んだ洗浄剤成分を完全に除去し、乾燥させてください。
※洗浄で使用する水や洗浄剤の量が少ないと、床面に不具合を発生させる恐れがありますのでご注意ください。
※床材の状況に応じたパッドをお選びください。

## 定期メンテナンス

日常メンテナンスでは除去できない汚れが堆積してきたら、定期メンテナンスを行ってください。

### 手　順

一般ビニル

❶ダスタークロスや掃除機などで床面を掃除し、チリや埃を除去してください。

❷希釈した洗浄剤を床面にモップで塗布し、ポリッシャーで洗浄して汚れを取り除き、スキージーなどで汚水を迅速に回収・除去してください。更にきれいな水で床面を水拭きし乾燥させます。この際にビニル床タイルの場合は水や洗浄剤がタイル目地に入り込まないように注意してください。

❸むらなく均一にワックスを床面に塗布します。この際にビニル床タイルの場合は洗浄作業と同様、ワックスがタイル目地から浸入しないようにモップに染み込ませる量を調整するなど注意してください。

❹乾燥したら2回目の塗布を行います。摩耗や歩行量の多い部分は同様に乾燥させた後に3回目の塗布を行います。

❺塗布が終わったら十分に乾燥させます。完全に乾燥するまで通行を禁止してください。

## 特別メンテナンス

汚れがワックスの内部に及んだり、塗膜が黄変や粉化した場合にワックスの剥離と再塗布作業を行います。

### 手　順

一般ビニル

❶ダスタークロスや掃除機などで床面を掃除し、チリや埃を除去してください。

❷ワックスの面積に応じてモップで剥離剤をムラなく塗布し、剥離剤が十分浸透してからポリッシャーなどで完全に剥離させます。この際にビニル床タイルの場合は剥離剤がタイル目地から浸入しないように、モップに染み込ませる量を調整するなど注意してください。

❸汚水はスキージーなどで回収・除去してください。床面が乾かないうちにきれいな水で水拭きし、乾燥させます。

❹床面の乾燥を確認した後に、ワックスの塗布を行います。以下作業は定期メンテナンス❸～❺と同じです。

## 注意事項

床材やご使用用途・目的に応じた洗浄剤やワックス、剥離剤、パッドをお選びください。また洗浄剤やワックス、剥離剤は製造元が推奨する使用方法を必ずご確認の上、ご使用ください。

床材とワックスとの密着性は商品によって異なります。各商品の推奨ワックスについては弊社営業担当者までお問い合わせください。

ビニル床タイルの場合は目地から水、洗浄剤、ワックス、剥離剤がタイル裏面に入り込まないようにご注意ください。接着剤を無力化させ突き上げや反りなどの不具合、二重床の場合は配線やOA機材の不具合が発生する恐れがあります。モップに染み込ませる量を調整するなどご注意ください。

## ノンスキッドメンテナンスガイド

### 日常メンテナンス

#### 予防清掃

建物内の汚れの80%は外から運び込まれます。靴底に付着した泥・砂などが建物内に持ち込まれ、それが建物内の床材にキズを付け、汚れも拡散します。

●建物内の美観を維持するためには、エントランスやエレベーター前等に防塵マットを敷き、外部から汚れが持ち込まれないように配慮してください。

#### 日常清掃

日常清掃のポイントは『汚れる前に予防清掃をする』ことです。汚れがひどくなる前に汚れの原因を取り除くことで、長い期間の美観維持につながります。

①防塵マットに入り込んだ砂やチリ、埃などを掃除機にて回収してください。
②掃除機やほうきなどで床面を掃除し、砂やチリ、埃などを除去してください。
③指定倍率に薄めた洗浄剤を床面にモップなどで塗布し、デッキブラシで擦り、水を流します。しつこい汚れにはスカットクリーナー(BB-477)を使用してください。その後モップなどで水拭きし、汚れを含んだ洗浄剤成分を完全に除去し、乾燥させてください。

### 定期メンテナンス

日常のメンテナンスでは除去できない汚れが堆積したら、定期メンテナンスを行ってください。

①掃除機やほうきなどで床面を掃除し、砂やチリ、埃などを除去してください。
②指定倍率に薄めた洗浄剤を床面にモップなどで塗布し、日常清掃で取り除ききれない汚れをポリッシャーで洗浄して取り除き、スキージーなどで汚水を迅速に回収・除去してください。その後モップなどで水拭きし、汚れを含んだ洗浄剤成分を完全に除去し、乾燥させてください。

※屋外や半屋外でご使用の際は、ワックスの塗布はお避けください。但し、必要に応じてワックスメンテナンスを行う場合、ワックスを塗布する前に凹凸部に溜まったゴミ・埃を除去してください。また凹部にワックスが留まると黒ずんで汚れて見えることがあるため、ワックスを通常の床材より控えめに丹念に薄く塗布してください。

※使用年数が経過するにつれ、水垢が蓄積されることがありますので、定期的に水垢除去の洗浄を行うことをおすすめします。

**【注意事項】**


床材やご使用用途・目的に応じた洗浄剤やパッドをお選びください。その際、洗浄剤は製造元が推奨する使用方法を必ずご確認の上、ご使用ください。

## ノンスキッド・エアコン排水目地(中空タイプ)メンテナンスガイド

**1.水圧によって砂や埃などを取り除く**

●付近の水道蛇口よりホースを繋げ、ホース受け口にホースを差し込み、水圧をかけるようにして水を流し込んで砂や埃などを押出してください。

※水圧が強すぎたり、水量が多すぎると、ホース受けより水が溢れだしますのでご注意ください。
(溢れ限界水量は750ml／分となります。※勾配1/100、スロープの長さ1,500mmの場合)



**2.風圧によって砂や埃などを取り除く**

●エアーリールが使用可能な場合、ホース受け口よりエアーを流し込み、砂や埃などを押出してください。

**3.開口部付近の砂や埃などを取り除く**

●ノンスキッド・エアコン排水目地(中空タイプ)の出口部分に砂や埃等がたまった場合は、細い針金等を使用して、掻き出すように砂や埃などを取り除いてください。

※硬いもので砂や埃などを掻き出す場合、製品を傷つけないようにご注意ください。

**4.洗浄剤を使用する(水垢・しつこい汚れ)**

●水垢やしつこい汚れ(上記1～3の方法ではとれない場合)は洗浄剤の使用をおすすめします。

洗浄剤の一例：ジェルタイプのパイプクリーナー(アルカリ性)
成分：次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(5%)、界面活性剤(アルキリアミンオキシド)

**【洗浄剤使用方法】**

①洗浄剤100ml～300mlをホース受けよりエアコン排水目地(中空タイプ)へ流し込む (洗浄剤ボトル裏面の使用方法を参照してください)。
②30分～60分放置し、その後水をホース受けよりエアコン排水目地(中空タイプ)へ流し込み、洗浄剤を洗い流す。

**【洗浄結果】**

水や風圧では落としきれない水垢や汚れに効果的です。
※効果は汚れの状態によって異なります。

# ルームプラス・ココフロア メンテナンスガイド


**繊維状のビニルを織り込んだ独特な構造の床材です。**
**長く美しくお使い頂くために定期的なメンテナンスをおすすめいたします。**

## 予防

### メンテナンス

施設内の汚れの80%は外から運び込まれます。泥・砂・コンクリート粉・煤煙・アスファルトなどが靴底に付着し、それが施設内の床材に転移して汚れが拡散します。このため、施設の中だけでなく駐車場・連絡通路・外構回り歩道の清掃をこまめに実施する日常清掃が大切です。



**3段階のマット設置が汚れの防止に効果を発揮**

❶まず玄関の外に雨・風耐用型のマットを置き、外からの泥・砂などをふるい落とします。
❷次に風除室内に雨の日の水分まで吸着するマットを敷きます。
❸最後に施設内に汚れ・埃・水分吸着用マットを敷きます。

外から施設内まで来訪者が自然に歩いて泥・砂を落とすには、約6mの除塵スペースが必要であると言われています。なるべく広範囲にわたってマットを設置することが施設内部の床材の汚れを防ぎます。

※マットが汚れて泥・砂が飽和状態のまま放置すると逆にマットの汚れが内部に入ってきますので、マットは常に清掃しておきます。毎日のバキュームと月1回の水洗いをおすすめします。
※大きなマットは重量があり、めくれにくいですが、バリアフリーを推進するためには初期床工事仕上げの時に、マットの厚み分床の仕上高を低くする必要があります。

## 初期

### メンテナンス（施工完了後）

土足での通行を禁止し、床面を保護して接着剤が完全に乾燥・硬化するまで十分な養生期間を取り、初回のメンテナンスを行います。



**初期メンテナンス手順**

❶乾式ダスターモップや掃除機を使用して埃やゴミを除去し、床面をきれいに掃除してください。

❷床面に付着したヒールマークや接着剤などの汚れは、床材の表面を傷つけないようにナイロンブラシやハンドパッドで取り除き、水または洗浄剤を含ませたウエスなどで拭き取ってください。洗浄剤で取れにくい汚れはアルコールなどで除去し、その後モップなどで水拭きします。汚れを含んだ洗浄剤成分を完全に除去して乾燥させてください（洗浄剤成分が残っていると汚れが付着しやすくなります）。

❸温水（40℃程度）を使用し、自動床洗浄機で洗浄してください。柔らかいパッド、またはブラシを低圧で使用し、洗剤を使用する場合はアルカリ洗剤を希釈してください。（ココフロアは中性洗剤を使用してください。）凹凸に入り込んだ汚水は湿式掃除機（バキューム）で完全に回収し、水拭きして乾燥させてください。

❹洗浄後、必要に応じてワックスを塗布します。（ココフロアはワックスを使用できません）
事前に床面が乾燥しているかを確認してから作業してください。ワックスが乾くまでは通行を禁止してください。

※清掃機器は床材の目の方向に沿ってご使用ください。　※自動床洗浄機が入らないコーナー部や壁際はモップやハンドパッドで清掃してください。
※自動床洗浄機の水、洗浄剤の量が少ないと洗浄ムラや床材の不具合が発生する恐れがありますのでご注意ください。※洗剤の希釈は製造元が推奨する希釈率をご確認ください。

## 日常

### メンテナンス

日常メンテナンスのポイントは、「汚れる前に予防清掃をする」ことです。
床面にこびり付いた汚れを取り除くのには大変な時間と労力を要し、床面もきれいになりません。
汚れがひどくなる前に汚れの原因を取り除くことが長期にわたる美観維持につながります。



**日常メンテナンス手順**

❶乾式ダスターモップや掃除機で埃やゴミを取り除いてください。雨の日はエントランス付近を重点的に、固く絞ったモップでぬれている部分を拭き取ります。

❷ヒールマークなどの落ちにくい汚れは、水または洗浄剤を使用し、ナイロンブラシやウエスなどで取り除いてください。洗浄剤でも落ちない汚れは、アルコールなどで除去してください。また洗浄剤やアルコールを使用した場合は、必ず水拭きをしてください。

❸歩行頻度や汚れの状況に応じて、温水（40℃程度）または洗浄剤を使用し、自動床洗浄機で洗浄してください。柔らかいパッド、またはブラシを低圧で使用し、洗剤を使用する場合はアルカリ洗剤を希釈してください。（ココフロアは中性洗剤を使用してください。）凹凸に入り込んだ汚水は湿式掃除機（バキューム）で完全に回収し、水拭きして乾燥させてください。

❹洗浄後、必要に応じてワックスを塗布します。（ココフロアはワックスを使用できません）
事前に床面が乾燥しているかを確認してから作業してください。ワックスが乾くまでは通行を禁止してください。歩行頻度や汚れの状況に応じて、1ヶ月に1回程度の表面洗浄と、6ヶ月に1回程度のワックス塗布を定期的に実施してください。汚れが取りきれなくなってきたらワックスを剥離し、十分に洗浄のうえワックスを再塗布してください。

※自動床洗浄機が入らないコーナー部や壁際はモップやハンドパッドで清掃してください。※ドライバフィングやバニッシングを行うと、床面の凹凸部が局部的に削られて不具合が生ずる場合があります。
※洗剤の希釈は製造元が推奨する希釈率をご確認ください。

# カーペットタイル メンテナンスガイド

長期間美しく維持管理していくためのメンテナンス方法をご紹介いたします。


## ■予防メンテナンス

### 出入り口にマットの設置（マットメンテナンス）

- ●商業（来客）施設の場合、施設内の汚れの80%は外から運び込まれます。
- ●泥・砂・コンクリート粉・煤煙・アスファルトなどがお客様の靴底に付着し施設内のカーペットタイルでぬぐい去られます。外からの汚れを食い止めるのが、玄関マットです。
- ●まずは、玄関の外に、雨・風耐用型のマットを置きます。次に、風除室内に、雨の日の水分まで吸着するタイプのマットもしくはダストコントロールカーペットタイルを敷きつめます。なるべく広範囲に渡るマット類の使用が、施設内部の汚れを防ぎます。この玄関部のマット類が汚れて、泥・砂が飽和状態のまま放置すると効果は半減し、逆にマット類の汚れが内部に入ってきます。マット類が泥・砂を常に吸着しやすいように、常に、マット部も清掃しておきます。

## ■カーペットタイルの汚れの原因

カーペットタイルの汚れの80%は外部から持ち込まれます。お客様が自然に歩いて泥・砂を落とすには、約6mの除塵スペースが必要であると言われています。




※ダストスポット：パイルの間にある汚れを蓄積する場所

## 1.日常メンテナンス


### 衛生維持を目的とします。（目安：毎日）

【表-A】

| 日常メンテナンス 汚れの分類例<br>毎日のバキュームでドライソイルは除去します。 | | |
|---|---|---|
| 1 | 砂、粘土 | 30～40% |
| 2 | 酸化物、炭酸化合物 | 6～24% |
| 3 | 炭素、カーボン | 0～3% |
| 4 | 髪の毛、動物の毛 | 10～12% |
| 5 | 繊維、植物物質（綿ほこり） | 10～12% |

※【表A・B・C】の1～5 が乾いた粒子で通常80%～90%を占めます。その他 6・7・8 の割合は少ないものの、著しく美観を損ねる原因となり、より高度なクリーニング技法が必要となります。

### 日常メンテナンスの重要性



初期状況
ダストがパイル上部に付着

No Vacuum

ダスト蓄積状況
歩行などでダストがパイル内部に押し込まれ、蓄積



**掃除機バキューム**

汚れの80%は乾いた粒子の汚れです。毎日のアップライトバキュームで除去。（出入り口付近は縦、横と2回かけてください）



**シミ取り**（早期発見→対処が重要です）

シミを見つけたら、カーペット専用洗剤を霧吹き等で散布し乾いたウェスで吸着させてください。

## 2.中間メンテナンス

### 衛生環境の改善を目的とします。（目安：3ヶ月～半年/回）

【表-B】

| 中間メンテナンス 汚れの分類例<br>少量の洗剤で油汚れやドライソイルを除去します。 | | |
|---|---|---|
| 1 | 砂、粘土 | 30～40% |
| 2 | 酸化物、炭酸化合物 | 6～24% |
| 3 | 炭素、カーボン | 0～3% |
| 4 | 髪の毛、動物の毛 | 10～12% |
| 5 | 繊維、植物物質（綿ほこり） | 10～12% |
| 6 | 湿気 | 2～4% |
| 7 | ガム、樹脂 | 6～10% |

※【表A・B・C】の1～5 が乾いた粒子で通常80%～90%を占めます。その他 6・7・8 の割合は少ないものの、著しく美観を損ねる原因となり、より高度なクリーニング技法が必要となります。

### クリスタルクリーニングの実施例



バキューム　特殊洗剤散布　ロータリーブラシ洗浄　汚れを吸着した洗剤を回収

●**中間メンテナンス工法**／日常メンテナンスでは落ちない汚れを少量の特殊洗剤やスチームで除去します。

・パウダークリーニング　・ボンネットクリーニング
・ドライフォームクリーニング

※状況によりメンテナンスの頻度は異なりますので、必ず専門業者へご確認ください。

## 3.定期メンテナンス

### 蓄積してしまった汚れの除去を目的とします。（目安：半年～1年/回）

【表-C】

| 定期メンテナンス 汚れの分類例<br>カーペット専用洗剤と水または温水で除去します。 | | |
|---|---|---|
| 1 | 砂、粘土 | 30～40% |
| 2 | 酸化物、炭酸化合物 | 6～24% |
| 3 | 炭素、カーボン | 0～3% |
| 4 | 髪の毛、動物の毛 | 10～12% |
| 5 | 繊維、植物物質（綿ほこり） | 10～12% |
| 6 | 湿気 | 2～4% |
| 7 | ガム、樹脂 | 6～10% |
| 8 | タール、オイル、油脂 | 3～8% |
| 9 | その他、未確定物質 | 1～3% |

※【表A・B・C】の1～5 が乾いた粒子で通常80%～90%を占めます。その他 6・7・8 の割合は少ないものの、著しく美観を損ねる原因となり、より高度なクリーニング技法が必要となります。

●**定期メンテナンス工法**／カーペット専用洗剤で洗浄後にリンスして復元、蘇らせる工法が特徴。

・ロータリークリーニング　・スチームクリーニング
・エクストラクション

※衛生消毒薬品は必ず目立たない所でサンプリングをしてください。
※状況によりメンテナンスの頻度は異なりますので、必ず専門業者へご確認ください。



洗剤を出しながら洗浄　水または温水でリンス→乾燥

＊詳しいメンテナンス方法は、カーペットタイルメンテナンスの知識と経験を持つライセンスに合格したクリーニングテクニシャンにご相談してください。

【日本カーペットクリーナーズアカデミー JCCA】
www.japan-carpet.com

## フロテックス メンテナンスガイド

**高密度にナイロンパイルを植毛したフロテックスは、耐久性・防水性・速乾性に優れる商品です。日常メンテナンスと定期メンテナンスを実施することで長期にわたって美観を維持することが可能です。**

### 日常メンテナンス

#### 予防清掃

●施設内の汚れの80%は外から運び込まれます。靴底に付着した泥・砂などが施設内に持ち込まれ、汚れが拡散します。このため、施設まわりの日常清掃も大切です。エントランスには以下の3段階のマット設置が汚れの持ち込み防止に効果を発揮します。

①まずは、玄関の外に、雨・風耐用型のマットを置きます。
②次に風除室内に雨の日の水分まで吸着するマットもしくはダストコントロールカーペットタイルを敷きつめます。
③最後に施設内に汚れ・埃・水分吸着用マットを敷きます。

※マットが汚れて泥・砂が飽和状態のまま放置すると逆にマットの汚れが内部に入ってきますので、マットは常に清掃してください。毎日のバキューミングと月1回の水洗いをおすすめします。

#### 日常清掃

●日常清掃のポイントは、「汚れる前に予防清掃をする」ことです。汚れがひどくなる前に汚れの原因を取り除くことが長期にわたる美観維持につながります。

①アップライトバキュームで埃やゴミを取り除いてください。
②汚れや染みはきれいな水もしくは温水(40℃)を使用して取り除いてください。水や温水で落ちない場合は、希釈した中性洗剤を使用してください。
③水分や洗剤を完全に除去し乾燥させてください。



A.まず最初にスクレイパーなどで出来るだけ汚れを掻き集めて取り除いてください。



B.水(必要に応じて少量の洗剤)を用いて、ブラシなどで汚れた部分を十分に擦り、汚水を雑巾などで吸い取ってください。



C.最後に綺麗な水(またはお湯)を用いてリンスしながら、スクレイパーなどで汚水を集めて雑巾で吸い取ってください。必要に応じて数回繰り返してください。

### 定期メンテナンス

●日常メンテナンスで除去できない汚れが堆積してきたら、定期メンテナンスを行ってください。

①アップライトバキュームで埃やゴミを取り除いてください。
②希釈した洗浄剤を噴霧器等で塗布し、ポリッシャーで洗浄して汚れを取り除いてください。
③残った汚水、洗浄液はウエットバキュームやエクストラクターで回収して乾燥させてください。

※P.481のカーペットタイルメンテナンスガイドも合わせてご参照ください。

## キャスターによる床材への影響について

近年、病院及び介護施設などで使用されている医療用ベッドのキャスターが床材と接触する部分に、膨れや破損が発生する事例が報告されています。





独自試験による検証の結果、キャスターにロックを掛けた状態での人の乗り降りによって繰り返し生じる寸動、あるいはベッドの移動旋回などによるねじれの力の発生など、さまざまな要因が複合的に作用したものと考えられます。
この事象につきましては今後も多角的な検証・改善が必要ですが、当面、同様の事象の発生を軽減するために有効と思われる対策を以下にご紹介します。

●商品選定においては使用環境を考慮し、できる限り耐動荷重性能の高い床材をご選定ください。


●施工の際は、下地が平滑で十分に乾燥した状態であり、十分な強度があることを確認してください。必要に応じて、荷重床用EPプライマー（BB-600）を塗布してください。一般的な下地水分レベルと施工方法の目安の組み合わせは下表の通りですが、特に日常的な重量物の移動・搬送などによる負荷が想定される場所に関しては、下地の水分レベルがグレードⅠの場合でも、**エポキシ・ウレタン樹脂系接着剤**を適切な塗布量で使用し、十分に圧着してください（より接着強度に優れるEP-300をおすすめします）。

| 水分計＊ | | | 水分計以外での確認方法 | | 施工方法の目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| グレード | 選択 D.MODE | 従来の水分指標 | ポリエチレンフィルム | バーナー | |
| Ⅰ | 440未満 | 8%以下 | 24時間後変化なし | 下地表面に変化なし | 一般工法 |
| Ⅱa | 440以上620未満 | 8%～10% | 24時間後黒ずみ（輪郭不明瞭） | 下地表面が黒ずむ | 耐湿工法 |
| Ⅱb | 620以上 | 10%以上 | 24時間後に変色結露が見られる | 下地表面に水滴が浮く | 施工不可 |


＊使用水分計：株式会社ケット科学研究所　高周波静電容量式水分計「HI-520-2」D.MODE選択による

●ベッドの取り扱いは、ベッドメーカーの定める取扱い説明書の内容に従って正しくご使用ください。
例　・壁面から適切な距離（目安10cm）を開けて設置してください。
　　・キャスターをロックしたままベッドをずらしたり動かしたりしないでください。

○ **壁から離れる方向に最大で約8cm**
**押し出される動きに対応できるスペース。**




× **ベッドの高さが中間位置で設置され壁との距離がない場合、昇降時に押し出される動きによって、ロックされたキャスター部分と床面に負荷がかかる。**




●ベッドのキャスターが接地する部分に当て板を用いることで床材にかかる負担を軽減できます。

ただし、これらの対策も床材の膨れ、破損を確実に防止できるものではなく、あくまでも問題の発生を軽減する方法のひとつとしてご認識ください。
床材に求められる「耐動荷重性」と「衝撃吸収性」の両立は、現時点では非常に困難なものと言わざるを得ませんが、弊社では今後も引き続きこの問題解決に向けた検証や商品開発に取り組んでまいります。

## 床材を安心してご使用いただくために

床材には素材ごとの性質があります。以下に素材別の一例を紹介します。事前にご確認いただくことで事故防止につながります。

### ■ビニル系床材のゴム汚染

ゴム製品に含まれる油や老化防止剤などがビニル系床材表面に移行し、茶色や黄色に変色する現象です。ゴム製品の油や老化防止剤とビニル系床材に含まれる可塑剤が反応して発生します（荷重の度合いによっても異なります）。
ビニル系床材とゴム製品の間に保護シート（アルミ製・ポリエステル製）を使用し、直接接触させないことで変色を防ぐことができます。


### ■下地からの汚染

ワックス・グリス・油脂類・塗料などの「汚れ」や、ペン・ラッカー・チョークなどによる「マーキング」が下地に残留していることにより、接着不良や汚染・変色が発生する可能性があります。
また、配管用接着剤が下地に残留していることにより変色が発生する可能性もあります。
これらは、施工前に下地から完全に除去いただくことで、上記不具合を防ぐことができます。

### ■フロアタイルの突き上げ

フロアタイルには温度変化で伸縮する特性があります。接着剤が十分な接着力を発揮する前に、急激な温度変化（低温から高温）によってフロアタイルが伸び、突き上げる場合があります。
低温時（10℃以下）の対策として、室内をジェットヒーターなどで暖める、また現場の室温を一定にしてフロアタイルを室温になじませ直射日光を遮断するなど、施工中や施工後の養生期間中の現場の室温を一定に保つようにしてください。





### ■カーペットタイルのジョイント

主に柄物カーペットタイルは、ロール状の原反をランダムに 50cm 角等の規格サイズに裁断するため、1 枚 1 枚の色柄に変化と濃淡の差があり、その割合が異なります。
施工後、仕上がりに違和感がある場合は、部分的に入れ替えを行なっていただき、全体のバランスをとってください。



### ■繊維床材のくも現象

カットパイルの商品は施工後に波状・雲状・島状のムラに見える部分が発生することがあります。これは「くも現象」「シェーディング」と呼ばれ、その部分のパイルが他の部分と異なった方向に倒れることにより、光線等の影響を受けムラに見える現象です。商品の欠陥ではなく、パイル形状の特性による外観上のものであり、品質に影響を及ぼすものではありません。





対策方法としては、ループパイル及びカット&ループパイル商品、またはカットパイルであれば強撚糸のフリーズ糸タイプ（サンフリーズなど）の商品を選定いただくことで目立ちにくくなります。

# Sフロア・Hフロア・ノンスキッド取扱上のご注意

## 選択上のご注意

●製品の耐久性能は歩行量、使用環境によって異なります。選択の際には製品の耐久性以上の用途でのご使用はお避けください。
●建築基準法・消防法によって、使用方法ならびに使用場所に制限があります。各法令法規をご確認ください。
●病院・福祉施設など抗菌性を求められる場所では、抗菌マークのある製品をお選びください。人体に影響が少ない抗菌剤を使用していますが、乳幼児が誤って経口する可能性のある場所でのご使用はお避けください。
●淡色系・無地調の床材ほど濃色系に比べて汚れが目立ちやすく、濃色系の床材は光の乱反射により、傷が目立ちやすくなる場合があります。また、フラットな表面形状に比べてエンボスが深いほど汚れが残りやすくなりますのでお含みください。

## 運搬ならびに保管上のご注意


●重量物ですので取り扱いには十分ご注意ください。落下や乱暴な取り扱いは、床シートの破損だけでなく、傷害や器物破損などを招く場合があります。
●縦置きの場合は、ロープなどで固定し、転倒防止を図ってください。横置き保管の場合は、俵積みをお避けください。
●ご注文の際は、長さが9m巻（約45kg）を超える場合、配送が困難になりますのでご相談ください。

## 施工上のご注意

●梱包紙に記載されている品名・品番・ロット・数量をご確認のうえ、施工を開始してください。
同一床面上は、同ロットで仕上げてください。
●幅継ぎをする際は、耳部どうしでジョイントしてください。
●目地入りの製品をジョイントして施工する際、製品の特性上目地が合わない場合がありますので、特に広い面積で施工する場合には割り付けにご注意ください。
●各商品別に、施工上の注意事項・接着剤・ワックスなどが異なりますので、商品掲載ページの施工上の注意をご参照ください。また施工する場所の環境や下地の状態により、接着剤や施工方法が異なる場合がありますのでご注意ください。
●下地は平滑かつ清潔で乾燥して、良好な圧縮及び引張り強度があり、接着力を低下させるような構造的欠陥がないようにしてください。多孔質でもろい下地や粉っぽい下地はプライマー処理を行ってください。
●不陸は適切なコンパウンドで補修してください。
●鉱物ベースの下地（モルタル・コンクリートなど）で、新規あるいは土間床の場合は下地水分を測定してください。コンパウンドや接着剤は床仕上げ材と同様に適切な皮膜もしくはその他の方法で高い残留水分や下地の湿気から遮断しておく必要があります。
●下地にワックス・グリス・油脂類・塗料などの汚れ、ペン・ラッカーによるマーキング、配管用接着剤などが残っていると、接着不良や汚染、変色を発生させる可能性がありますので、完全に除去してください。
●床材は現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後だけでなく、後日、目地隙・突き上げなどをおこすことがあります。
●接着の際は、床材の指定接着剤を使用し、接着剤指定のくし目ごてで均一に塗布し十分に圧着してください。
●重量物の移動が想定される場合、下地水分グレードがⅠ（一般工法レベル）の場合でもウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をご使用ください。
●有機溶剤を含んだ接着剤を使用する場合は、火気に注意し、室内の換気に心がけ、有機溶剤作業主任者立ち会いのもとで行ってください。
有機溶剤は、引火しやすく、また多量に吸入すると人体に影響を及ぼす可能性があります。
●施工中は、他業種による汚損・事故の発生を防ぐために、床工事関係者以外の立ち入りを禁止してください。
●施工後、接着剤が十分硬化するまでは、直射日光や冷暖房などによる急激な温度変化はお避けください。
特に低温時（10℃以下）は接着剤の硬化が遅くなりますので十分な養生期間をとってください。
●施工直後に養生シートを使用した場合、床シートと養生シートの間に結露水や水蒸気・溶剤蒸気などがこもり、床シートの反り・突き上げなどが生じる可能性があります。養生シートは、接着剤が十分硬化してから使用してください。
●養生シートをとめる際、粘着テープは直接床材に貼り付けないでください。床材を汚染する原因となります。
●これらの施工条件が満たされない場合は、目地隙きや膨れなどを招く可能性があり、美観を損ねるだけでなく、転倒事故などの原因となります。
●施工後、残材などを廃棄する場合は、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。
包装紙・紙管などを焼却する場合は、都道府県条例に基づき処分してください。ビニル床材を燃やすと有害ガスが発生する場合があります。

## 維持管理ならびに使用上のご注意

●床シートは、熱によって変退色・溶融する可能性があります。たばこや、車輪の摩擦熱、火花の飛び散りなどはお避けください。
●温風ヒーター吹き出し口にはマットを設置するなどして、温風が直接シート表面に当たることをお避けください。
●重量物や車輪のしごきによって、床シートの表面を傷つけたり、膨れを発生させる可能性があります。引きずったり、にじらないようにご注意ください。
●長期間使用しない部屋では換気を心がけてください。結露を招き、カビや異臭の発生、床シートの剥がれ・膨れの可能性があります。
●素材固有の臭いがあります。換気を心がけてください。
●床材の汚れのほとんどは水拭きでとれます。ほうきや掃除機でゴミを取り除いた後に、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。
●しつこい汚れは、スカットクリーナーで洗浄し、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。
●各床材に応じたメンテナンスを行うことにより汚れもつきにくく、より長く美観が保てます。ワックスにより床材との相性が異なりますので、選定の際にはご注意ください。
●水漏れや砂が飛散した状態では滑りやすくなり、転倒事故を招く可能性があります。泥よけマットの設置などで雨水や土砂の持ち込みを防ぎ、持ち込まれた際には即座に除去するようにしてください。
●長時間直射日光があたる場所では、変退色する可能性がありますので、カーテン・ブラインドなどで日よけをしてください。
●家具やハイヒールなどの局部荷重により凹み跡が残る場合があります。
●インクやソース、化学薬品などをこぼしたときは、すぐに濡れたぞうきんで拭き取ってください。
●化学薬品や強い作用をもつ洗剤、漂白剤などにより、変退色や変質を招く場合があります。
●水・砂・紫外線・重量物・汚染物質・化学薬品・塩分・鉄粉・鉄サビなどの影響で、床材自体の変質・変退色や白化、施工後の膨れ・剥がれ・目地隙などがおこる場合があります。維持管理には十分ご注意ください。
●ゴム製品に含まれる老化防止剤、家具の塗料や防腐剤・防虫剤・防蟻剤によって、床材が汚染され変退色する可能性があります。使用を避けるか、床に直接ふれないようにしてください。



タイヤなどのゴム製品が床材と接するとき
保護シート（アルミ製・ポリエステル製）

## ノンスキッドマークの説明

フラット
フラットなのにすべりにくい。
車椅子やベビーカーの移動もスムーズです。

かんたん
汚れが取りやすい。すべりにくさと
汚れの取りやすさを両立しました。

使用可
耐候性に優れる。ルーフバルコニーなど
屋根のない場所にも使用できます。

耐薬品
一般的な液体肥料や殺虫剤などによる変色や
材質の変化が起きにくく、耐薬品性に優れます。

グリーン購入法適応商品
再生ビニル樹脂系材料の合計重量が、
製品の総重量比で15%以上使用された
グリーン購入法適応商品です。

JIS適合品
日本工業規格「JIS A 5705ビニル系床材」に
定められた性能を満たしています。

# フロアタイル取扱上のご注意

## 選択上のご注意

●フロアタイルの耐久性能は歩行量、使用環境によって異なります。選択の際には製品の耐久性以上の用途でのご使用はお避けください。
●建築基準法・消防法によって、使用方法ならびに使用場所に制限があります。各法令法規をご確認ください。
●下地からの湿気の上昇や、摩擦熱や火花の飛び散りが予想される場所では使用をお避けください。
●淡色系・無地調の床材ほど濃色系に比べて汚れが目立ちやすくなります。また濃色系やフラットな表面形状はキズが目立ちやすく、エンボスが深い、あるいは細かいほど汚れが残りやすくなりますのでお含みおきください。
●商品特性上、コンポジションタイルは角が欠けやすく若干丸くなることがありますのでお含みおきください。
●家具の下などの暗所、密閉されるような環境、高温多湿、酸性ガス（NOx、SOx）などの条件が揃うと床材が変色する場合があります。これらの条件が揃わないよう注意し、やむを得ずそのような箇所に施工する際には暗色系の床材を選定してください。

## 運搬ならびに保管上のご注意


●重量物ですので取り扱いには十分ご注意ください。落下や乱暴な取り扱いはフロアタイルの破損だけでなく、傷害や器物破損などを招く場合があります。
●フロアタイルは梱包を解かずに平坦な場所に保管してください。積載は高さ70cmを限度とします。積み過ぎ、長時間にわたる直射日光や高温状態、雨水などによる水濡れは、変形・変退色・変質の原因となります。

## 施工上のご注意

●梱包ケースに記載されている品名・品番・ロット・数量を確認のうえ、施工を開始してください。同一床面上は同ロットで仕上げてください。
●タイル裏面の矢印で流れ方向をご確認ください。方向が変わると色差のように見える事があります。
●各商品別に施工上の注意・接着剤等が異なりますので、商品掲載ページの施工上の注意をご参照ください。また施工する場所の環境や下地の状態により、接着剤や施工方法が異なる場合がありますのでご注意ください。
●下地は平滑かつ清潔で乾燥して、十分な強度があり、接着力を低下させるような構造的欠陥がないようにしてください。多孔質でもろい下地や粉っぽい下地はプライマー処理を行ってください。
●不陸は適切なコンパウンドで補修してください。
●木質系下地の目地部、凹み、釘頭部は適切なコンパウンドで補修してください。床材表面への継ぎ目段差や凹み跡の現出、釘に使用された防錆剤等により床材を変色させる恐れがあります。
●木質下地に含まれる防虫剤や防腐剤により床材を変色させる場合がありますのでご注意ください。
●鉱物ベースの下地（モルタル・コンクリートなど）で、新規あるいは土間床の場合は下地水分を測定してください。コンパウンドや接着剤は床仕上げ材と同様に適切な皮膜もしくはその他の方法で高い残留水分や下地の湿気から遮断しておく必要があります。
●クッション性の大きな下地にフロアタイルを施工すると沈み込みによる段差や端部のめくれ、層間剥離などの不具合が生じる場合があります。
●下地にワックス、グリス、油脂類、塗料などの汚れ、ペン、ラッカーによるマーキングなどが残っていると、接着不良や汚染、変色を発生させる可能性がありますので、完全に除去してください。
●フロアタイルや接着剤は施工時の温度に大変影響を受けやすく、低温時は特に接着剤の接着力が弱くなり完全接着までには時間がかかります。理想的な施工温度は15～25℃ですが、それよりも気温が低い場合はジェットヒーターなどの暖房機で現場を暖めるなどして、施工の前後12～24時間はこのような気温を保ち、フロアタイルも箱から出して現場と同様の気温に保管し、ならす必要があります。室温と床材に温度差があると施工直後だけでなく、後日、目地隙、突き上げなどをおこすことがあります。
●接着の前にフロアタイルを一旦仮置きして、色柄の偏りがないか確認のうえ施工してください。
●接着の際は、床材の指定接着剤を使用し、接着剤指定のくし目ごてで均一に塗布し十分に圧着してください。
●重量物の移動が想定される場合、下地水分グレードがI（一般工法レベル）の場合でも、耐湿工法用接着剤をご使用ください。
●有機溶剤を含んだ接着剤を使用する場合は火気に注意し、室内の換気に心がけ、有機溶剤作業主任者立ち会いのもとで行ってください。有機溶剤は引火しやすく、また多量に吸入すると人体に影響を及ぼす可能性があります。
●床暖房下地の場合は、下地づくりから含めた施工上の注意と接着剤の選定が必要となります。
●コンパネ、二重床、塗床、タイルの重ね貼りなどの非吸水性下地の場合は、反応形接着剤（ベンリダインWPX等）を使用し、接着剤の乾燥を促進させる必要があります。
●タイル同士に若干の寸法差が生じる場合があります。目地ずれが大きくならないうちに調整しながら施工してください。
●施工中は他業種による汚損・事故の発生を防ぐために、床工事関係者以外の立ち入りを禁止してください。
●施工後、接着剤が十分硬化するまでは通行を制限し、直射日光や冷暖房などによる急激な温度変化や、重量物やキャスター椅子などによるしごきなどは避けてください。特に冬季は接着剤の硬化が遅いので十分な養生期間をとってください。
●施工直後に養生シートを使用した場合、フロアタイルと養生シートの間に結露水や水蒸気・溶剤蒸気などがこもり、フロアタイルの反り・突き上げなどが生じる可能性があります。養生シートは、通気性のあるものを使用し、接着剤が十分硬化してから使用してください。
●養生シートをとめる際、粘着テープは直接床材に貼り付けないでください。床材を汚染する原因となります。
●これらの施工条件が満たされない場合は、目地隙きや突き上げ、膨れなどを招く可能性があります。これらは美観を損ねるだけでなく、転倒事故などの原因となります。
●施工後、残材などを廃棄する場合は、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。梱包ケースなどを焼却する場合は、都道府県条例に基づき処分してください。ビニル床材を燃やすと有害ガスが発生する場合があります。

## 維持管理ならびに使用上のご注意

●フロアタイルは熱によって変退色・溶融する可能性があります。たばこや車輪の摩擦熱、火花の飛び散りなどは避けてください。
●温風ヒーター吹き出し口にはマットを設置するなどして、温風が直接フロアタイル表面に当たることを避けてください。ホットカーペットなど暖房器具の熱が長時間にわたり加わると、変質や変色、突き上げや膨れの原因となります。
●重量物や車輪のしごきによって、フロアタイルの表面を傷つけたり膨れを発生させる可能性があります。引きずったり、にじらないようにご注意ください。
●長期間使用しない部屋では換気を心がけてください。結露を招き、カビや異臭の発生、フロアタイルの剥がれ・反り・膨れ・突き上げの可能性があります。
●素材固有の臭いがあります。換気を心がけてください。
●接着剤が完全に硬化してから水の使用をできるだけ抑えながら表面の汚れを洗浄し、乾燥した後に樹脂ワックスを塗布してください。洗浄が不足するとワックスとの密着性が悪くなる場合があります。
●床材の汚れの多くは水拭きでとれます。ほうきや掃除機でゴミを取り除いた後に、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。
●トイレでご使用の際には汚れを放置すると尿素焼け等を起こす場合がありますので、こまめに掃除を行ってください。
●しつこい汚れは、スカットクリーナーで除去し、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。
●竣工後は使用環境に応じた日常の清掃・洗浄と定期的なワックスがけを行ってください。ワックスは必ず指定のワックスまたは同等品をご使用ください。
●ドライメンテナンスを行なう際はメンテナンス業者へご確認願います。
●水濡れや砂が飛散した状態では滑りやすくなり、転倒事故を招く可能性があります。泥よけマットの設置などで雨水や土砂の持ち込みを防ぎ、持ち込まれた際には即座に除去するようにしてください。フロアタイルの摩耗、傷つきを防ぎ美観を保持するだけでなく、寿命を延ばす効果があります。
●長時間直射日光があたる場所では変退色する可能性がありますので、カーテン・ブラインドなどで日よけをしてください。
●家具やハイヒール等の局部荷重により凹み跡が残る場合があります。
●インクやソース、化学薬品などをこぼしたときは、すぐに濡れたぞうきんで拭き取ってください。
●化学薬品や強い作用をもつ洗剤、漂白剤などにより、変退色や変質を招く場合があります。
●水・砂・紫外線・重量物・汚染物質・化学薬品などの影響で、床材自体の変質・変退色や、施工後の反り・膨れ・剥がれ・目地隙などがおこる場合があります。維持管理には十分ご注意ください。
●タイルの剥がれ、反り、膨れ、割れなどが生じた場合、即座に補修してください。放置しておくと全体に影響が及び、美観を損なうほか転倒事故の原因となります。
●ゴム製品に含まれる老化防止剤、家具の塗料や防腐剤・防虫剤・防蟻剤によって、床材が汚染され変退色する可能性があります。使用を避けるか、床に直接ふれないようにしてください。



タイヤなどのゴム製品が床材と接するとき保護シート（アルミ製・ポリエステル製）

## 各フロアタイル別の取扱上のご注意

### ラウンドエッジ

●ラウンドエッジの素材感を活かし、長く美観を維持するためにパーフェクトコークを使用した目地剤施工をしてください。（施工費が割増になる場合があります。）
●詳細な施工方法につきましては、タイルの梱包ケースに記載してあります。別途「施工要領書」も用意してあります。
●トイレなど常に水がかかる場所や、キャスター付き重量物が移動する場所でのご使用はお避けください。

### レリーフ

●エンボス段差部分の汚れはブラシ等で除去してください。
●洗浄時には毛足の短いブラシやパッドを使用し、湿式掃除機（バキューム）で汚水を回収してください。
●ワックス塗布の際は事前に床面の乾燥状態を確認し、ワックス溜まりや塗布ムラにご注意ください。

### ファインメタル

●アルミシートが入った特殊構造のため、やや硬く一度くせがつくと戻りにくいので取り扱いにご注意ください。
●下地の不陸に影響されやすいので、平滑さには特に留意してください。低温時にはより硬くなり、下地になじみにくいので寒冷地や冬期の施工には現場を暖房するなどの処置を行ってください。
●トイレなど常に水がかかる場所や、キャスター付き重量物が移動する場所でのご使用はお避けください。

# カーペットタイル取扱上のご注意

## 選択・施工上のご注意

●下地から絶えず湿気の上昇がありえる場所では使用を避けてください。施工後に剥がれや臭気が発生する恐れがあります。
●写真見本と製品の色が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
●柄物(ストライプ含む)の商品を流し貼りにする場合、それぞれ柄の出方が異なりますので柄は合いません。
●ライン柄の商品を市松貼りにする場合、デザイン上、コーナーのつき合わせがずれて見えます。
●防汚マークは製品の防汚性を示す目安です。用途に応じた防汚性カーペットタイルをお選びください。
●歩行マークは歩行頻度に対する耐久性の目安です。用途に応じたカーペットタイルをお選びください。
●梱包ケースに記載されている品名・色番・ロット・数量をご確認の上、施工を開始してください。同一床面上は同ロットで仕上げてください。
●施工後しばらくは色ムラに見えることがあります。これはパイルの倒れ具合によるものであり、徐々に解消されます。
●下地は湿気のない平坦かつ堅牢なものとし、適切な施工環境を維持してください。施工環境が整わなかった場合、目地隙や突き上げ、膨れ、臭気などを招く場合があります。
●コンクリート系の下地の場合、そこにアルカリ性の過剰な水分(水分率8%以上)があると、塩ビ樹脂中に含まれる可塑剤が加水分解し、異臭(アルコール系)が発生する場合があります。施工前に必ず水分率を確認し、水分率が高い場合は充分乾燥させてください。
●各商品の指定接着剤をご使用ください。
●目地にパイルを挟まないようにご注意ください。目地隙や段差の原因となります。
●籐タイルは天然素材の為、色調や材質にばらつきが生じますのでご了承ください。また、伸縮による反りや耐水を踏まえて、WPXにて施工してください。
●下地の汚れを完全に除去して施工してください。接着不良のおそれがあります。
●市松貼り、流し貼りの選択は、商品ごとの推奨施工方法をご参照ください。
●推奨施工方法以外で施工すると、目地の出方が不自然に目立つ場合があります。施工前に必ずご確認ください。
●流し貼りで、柄の並びや目地の仕上がりに違和感がある場合は部分的に差替えてください。
●オゾンを発生させる空気清浄機が使用される場所や窒素酸化ガスの影響をうけやすい場所等ではパイルが変色する場合があります。
●素材固有の臭いがあります。特に施工直後は換気を心掛けてください。
●カーペットタイルは繊維と塩ビの商品です。急激な温度変化は目地隙、突き上げの原因となりますので、室温になじませてから施工を開始し、施工中は急激な環境変化のないようにしてください。

## カーペットタイル機能性マークの一覧

防炎
日本防炎協会の防炎性能試験に合格したものです。サンゲツカーペットタイルはすべて防炎認定品です。

制電
パイルやラテックス等に帯電防止加工をした、又は繊維自体に制電性能を有した素材を使ったカーペットタイルです。

SG 防汚性
ソイルガード(SoilGuard)は、撥水・撥油処理がしてありますので、汚れをうけつけにくくなっています。

SH 防汚性
ソイルハイド(SoilHide)は、繊維の異形構造が、光を反射、吸収、透過させ、汚れが目立ちにくくなっています。

抗菌
抗菌試験 JIS L 1902 結果に基づき殺菌活性値3.2以上をクリアした商品です。

中歩行
通行量が中程度の場所に適しています。応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。

重歩行
通行量の多い場所に適しています。学校、病院、銀行、オフィスなどの業務用です。

グリーン購入法 適合商品
2005年2月からカーペットタイルもグリーン購入法特定調達物品に指定されています。リサイクル材使用率25%以上(製品重量比)を使用した商品につけられます。

CRI PLUS
グリーンラベルプラスは、米国のカーペット・ラグ協会「CRI」が定める室内空気環境基準に適合した商品につけられる認証マークです。

### カーペットの耐久性について(歩行マーク)

製品の素材・パイルの目付・耐摩耗性のデータなどから総合的に判断し、重歩行・中歩行・軽歩行の3段階にランク分けしています。(自社基準)

## 保管上のご注意

●カーペットタイルは梱包を解かずに、平坦な場所に、ずらさずに保管してください。積み過ぎや雨水などによる水濡れを避けてください。変形・変色・変質・汚染・パイルの損傷の原因となります。

## 使用上のご注意

●カーペットタイルの剥がれ、反り、膨れなどが生じた場合は即座に補修してください。放置しておくと全体に影響が及び、美観を損なうほか、つまずいて転ぶ可能性があります。
●カットパイルは、使用中にパイルの方向が部分的に異なり、雲状の色むらのように見えることがあります。この現象はカットパイルの性質であり、品質の欠陥ではありません。
●NT-1150を水廻りなどでご使用の際は、直接水がかからないようにマット等を設置し、こまめにマットの取替えをおこなってください。
●ゴム製品や家具などの保護用ゴム材・塗料・防腐剤・殺虫剤などによって、カーペットタイルが汚染され変褪色をまねく恐れがあります。
●家具の脚やハイヒールなどの突起物による局部荷重はへこみ跡やバッキング部分の損傷の原因となります。
●長時間直射日光が当たる場所では、パイルが変褪色する可能性があります。カーテン、ブラインドなどで日よけしてください。

## メンテナンスについて

●汚れに応じて水または中性洗剤を薄めたもので洗い流し、よく乾かしてからもとの位置に戻してください。
●塩素系の洗剤や化学薬品でパイルが変褪色するおそれがあります。
●ダストコントロールタイル(NT-1000、NT-1050、NT-1100)については、ダストポケット効果を維持するため、定期的に掃除機でメンテナンスを行なってください。
●汚れがどうしても落ちない部分は新しいタイルと交換してください。

antron
c2019 INVISTA. All Rights Reserved.
アントロンRおよびアントロンR商品群のマークとロゴはインビスタ社の商標です。

# カーペット取扱上のご注意

## 選択上のご注意

●歩行マークは歩行頻度に対する耐久性の目安です。用途に応じたカーペットをお選びください。なお、ピンヒールシューズはカーペットにより負荷をあたえますので、商品の選択には、十分ご注意ください。
●防ダニ、抗菌などの表示は加工処理の有無を示しています。カーペット等、内装材だけでお部屋を完全に防ダニ、抗菌にすることはできません。お掃除や換気など、日常のメンテナンスに配慮してください。また、人体に影響の少ない薬剤を使用していますが、乳幼児が誤って口に含むことのないようご注意ください。
●ウールやアクリルなどに代表される紡績糸使いのカーペットは遊び毛が出ますが、これは品質上の欠陥ではありません。遊び毛の出にくいカーペットを望まれる場合はナイロンやポリプロピレンなど、フィラメント糸を素材としたものやループパイルのカーペットをお選びください。
●写真見本と製品の色が異なる場合がありますが、ご了承ください。
●濃色のカーペットはチリやホコリが目立ちますのでご留意ください。
●カーペット（特にタフテッドカーペット）は巾方向に若干の蛇行が見られます。織り構造の商品の持つ製法上の特性としてご理解ください。

## 保管上のご注意

●運搬途中では折らないでください。折れジワが残ったり、施工後の「伸び」の原因となる可能性があります。
●カーペットは梱包を解かずに、平坦な場所に寝かせて保管し、上にものを積載しないでください。また雨水などによる水濡れを避けてください。変形、変質、変色、汚染、弛みやパイルのへたりなどの原因となります。

## 施工上のご注意

●下地から絶えず湿気の上昇がありえる場所では使用を避けてください。施工後に臭気が発生する恐れがあります。
●梱包紙に記載されている品名、色番、ロット、数量をご確認の上、施工を開始してください。同一床面上は同ロットで仕上げてください。サンライム、サントパーズ等の後染め商品をジョイントする際は、色違いの発生を防ぐ為に、ロールの端部分と端部分で継いでください。
●天然素材であるウールは紫外線や酸素に触れる事で、開封後すぐに若干の色変化を起こします（晒し現象）。ジョイントする場合は、同一床面は同日中に仕上げ、数日にわたる場合はジョイント部分に覆いをかけるなどの対策を行ってください。
●フェルトグリッパー工法の場合はピン先をつぶしてください。けがの原因となります。
●延伸工具で四方均等にテンションをかけて施工してください。延伸が不十分だと施工後にたわみが発生する可能性があります。

## 使用上のご注意

●カーペットの弛み、めくれ、ジョイントのほつれなどが生じた場合は、即座に補修してください。放置しておくと全体に影響が及び、美観を損なうほか、転倒事故を招く可能性があります。特に階段での弛みなどは、つまづきによる転倒事故に繋がりやすく注意が必要です。
●パイルがほつれた場合、ほつれの伝染を防ぐ為にもすぐにハサミでカットしてください。
●カットパイルは使用中にパイルの方向が部分的に異なり、雲状のムラのように見える事があります。「くも」現象やシェーディング（日陰・明暗）と呼ばれるものであり、パイルが長く、濃い色合いのカーペットに起こりやすい現象です。これはカットパイルの性質であり、品質の欠陥ではありません。
●パイル組成表示が「ウール・アクリル・ポリエステル」の商品は紡績糸（短繊維を絡め撚り合わせた糸）を使用しており、その特性上、しばらくの間、遊び毛が出ます。また、紡績糸使いのカーペットの日常のメンテナンスは、掃除機の回転ブラシはなるべく使用せず、吸引を主体に行ってください。
※特に「紡績糸使い」で「カットパイル」の商品はご注意ください。
●長時間直射日光の当たる場所では、パイルが褐色を帯びたり、退色する可能性があります。必ずカーテン、ブラインドなどで日よけをしてください。
●タフテッドカーペットに使用している合成ゴム（ラテックス）は臭いを発生させることがありますが、通常数日間十分な換気を行うことで解消されます。
●素材には固有の臭いがあります。特に新しく施工した際は、臭いが発生しやすいので換気を心掛けてください。
●木床など滑りやすい床面上に置き敷きする場合は、すべり止めテープ（別売）、すべり止めシート（別売）などをご利用ください。
●巻き癖が残っている場合がありますが、時間の経過と共に解消します。
●結露水はパイルを変色させたり、カビを発生させる原因となります。こまめに換気するなど、結露を防ぐ工夫をしてください。
●防虫剤、殺虫剤、消臭剤を直接カーペットに散布すると、パイルが変退色することがあります。
●天然素材である麻やウールは、素材の性質上、色落ちする場合がありますので、ご注意ください。
●ゴム製品や家具などの保護用ゴム、塗料、防腐剤、防虫剤などによって、カーペットが汚染されて変退色をまねく恐れがあります。
●家具のあしやハイヒールなどの突起物による局部荷重はへこみ跡やジュート部分の損傷の原因となります。
●湿気が低いと静電気が発生しやすくなります。加湿器を使用するなど、湿度調整を行ってください。

## メンテナンスについて

●汚れはカーペット用の中性洗剤をご使用の上、たたくように拭き取ってください。その後で洗剤を残さぬよう、かたく絞ったタオルで水拭きしてください。塩素系の溶剤はパイルが変褐色する恐れがあるので、ご使用を避けてください。尚、汚染物質によっては除去不可能なものもあります。
●汚れが付着したらできるだけ早く除去してください。時間が経過するほど、除去しにくくなります。

## カーペット機能性マーク一覧

防炎
日本防炎協会の防炎性能試験に合格したものです。ブライトシャギーは非防炎です。

制電
パイルやラテックス等に帯電防止加工をしたカーペット、又は繊維自体に制電性能を有した素材を使ったカーペットです。

防汚性
パイル糸を糸洗いすることにより、より鮮やかで深みのある色彩が得られます。

ブリティッシュウールマーク
英国羊毛を50％以上使用し、英国羊毛公社（BWMB）の品質基準に合格したカーペットです。

ニュージーランド羊毛公社の厳しい品質基準に合格したカーペットです。

SEK
抗菌防臭加工繊維上の菌の増殖を抑制し防臭効果を示します。
（一社）繊維評価技術協議会の基準をみたし、抗菌防臭性能あるいは、制菌性能を有することを表すマークです。
●試験方法：繊維製品の定量的抗菌性試験方法（JIS 1902-2002）マニュアルに定める方法とする。

SG 防汚性
ソイルガード（Soil Guard）は、撥水・撥油処理がしてありますので、汚れをうけつけにくくなっています。

SH 防汚性
ソイルハイド（Soil Hide）は、繊維の異形断面構造が、光を反射、吸収、透過させ、汚れが目立ちにくくなっています。

防ダニ 抗菌
安全性・持続性に優れた防ダニ・抗菌加工を基布に施したカーペットです。

抗菌
抗菌試験 JIS L 1902 結果に基づき殺菌活性値3.2以上をクリアした商品です。

防ダニ
ダニの増殖を抑制する加工をした商品です。

床暖OK
床暖房のフローリングの上にも貼り付け可能な商品です。

### カーペットの耐久性について（歩行マーク）

製品の素材・パイルの目付・耐摩耗性のデータなどから総合的に判断し、重歩行・中歩行・軽歩行の3段階にランク分けしています。（自社基準）

軽歩行
通行量の少ない場所に適しています。
居間、寝室、子供部屋などの一般家庭用です。

中歩行
通行量が中程度の場所に適しています。
応接間、ホテルの客室・レストランなどに適しています。

重歩行
通行量の多い場所に適しています。学校、病院、銀行、オフィスなどの業務用です。

antron
c2019 INVISTA. All Rights Reserved.
アントロンRおよびアントロンR商品群のマークとロゴはインビスタ社の商標です。

# ウッドフロア取扱上のご注意

## 選択上のご注意

●屋外・土足歩行箇所でのご使用はお避けください。また屋内でも浴室や脱衣室など水がかかる場所でのご使用は、カビの発生や腐食、変色、剥がれなどの原因となりますのでお避けください。
●天然木を用いておりますので1枚1枚すべて色柄が異なります。施工される前に1度仮敷きをして全体の色柄のバランスをご確認ください。
●表示の遮音性能は厚さ150mmのコンクリートスラブの試験空間で測定したものです。実際の住まいにおける数値は、建物の構造や内装仕上げの種類、家具の状態など建物の条件や住宅周辺の環境など様々な条件によって異なります。
●天然木の性質上、床材の継ぎ目部分がすれて音が発生したり、床材の継ぎ目のスキ・反り・突き上げなどが発生する場合がありますので、お含みおきください。

## 運搬ならびに保管上のご注意

●重量物ですので取り扱いには十分ご注意ください。落下や乱暴な取り扱いは、床材の破損だけでなく、周辺への傷害や器物破損などを招くおそれがあります。

## 施工上のご注意

●施工の際は必ず同梱の施工説明書をご覧ください。
●接着剤は必ずWF(BB-377)をご使用ください。
●床暖房の上に施工する場合は、床暖房機材メーカーの説明書をよくご覧になってから施工してください。
●施工後、残材などを廃棄する場合は、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。梱包ケースなどを焼却する場合は、都道府県条例に基づき処分してください。

## 使用上のご注意

●天然木の性質上、長時間直射日光があたる場所では、変退色する可能性がありますので、カーテン・ブラインドなどで日よけをしてください。
●キャスター付きの椅子、家具は使用しないでください。使用する場合は必ずマット、カーペットなどで保護してください。
●重い家具や電化製品などを置く場合、緩衝材を敷くなどして重量が分散するようにしてください。また家具などを動かす際は、引きずらずに持ち上げて移動してください。
●水に濡れた場合は、すぐに拭き取ってください。時間が経つと、シミや変色、ヒビ割れの原因となります。
●各種薬品・コーヒー・醤油・灯油・インクなどをこぼした際は、すぐに拭き取ってください。長時間放置しておくとシミや変色、腐食の原因となります。
●ファンヒーターなどの暖房機を置く場合、フローリングに熱が直接当たらないようにしてください。
●ホットカーペットを使用する際、フローリングとの間に敷物を置くなどしてフロアに伝わる熱をやわらげてください。
●床暖房を入れたフローリングに家具などの重量物を置くのはお避けください。熱でひずみやくるいが生じるおそれがあります。
●床暖房を入れた場合、フローリングにカーペットを敷くのはお避けください。熱がこもって床面が傷むおそれがあります。また、ホットカーペットやこたつなどとの併用もお避けください。
●床暖房中、フローリングに長時間接していますと低温やけどとなるおそれがあります。
●床暖房のフローリングに釘などを打ち込むのはお避けください。温水パイプが破損し、水漏れや電気がショートして火災が発生するおそれがあります。
●床暖房中、フローリングの上にスプレー缶やライターなどを置くのはお避けください。熱でスプレー缶内の圧力が上がり、破裂するおそれがあります。
●床暖房中、衣類を直接フローリングの上にのせて乾燥させるなど、暖房以外の目的でのご使用はお避けください。

## 日常のお手入れ

●日頃は乾いた雑巾で乾拭きをしてください。濡れ雑巾を使用する場合は固くしぼり、使用後に乾拭きをしてください。
●ワックスは不要ですが、ご使用の際は、フローリングが十分に乾燥していることを確認してからワックスを塗ってください。
●化学雑巾のご使用はお避けください。フローリングの変色などの原因になります。
●ワックスがけの際は換気を行ってください。湿気がこもり、ムラなどの原因になります。

# ベンリダイン取扱上のご注意

## 選択上のご注意

●各種内装材に適した接着剤を、現場環境(気温、湿度、下地種類、下地状態)や使用目的に応じて選択してください。
●接着剤の選定にあたってはP411～412「床用接着剤と床材の組合せ」とP435～436下地の確認STEP1吸水性と下地の種類・STEP2下地の乾燥状態の判断方法、弊社各種見本帳に記載している推奨接着剤をご参照ください。

## 運搬ならびに保管上のご注意

●重量物なので、取扱いには十分ご注意ください。容器に漏れのないことを確かめ、落下や乱暴な取り扱いは避けてください。また、荷崩れの防止を確実に行ってください。
●輸送に関しては、消防法・船舶安全法などの法規に従った運送方法で行ってください。
●凍結・直射日光を避け、容器を密閉し、5～35℃の室内で保管してください。一度開封した後に保管する場合は、密閉して保存し、早めにご使用ください。
●幼児・児童の手の届かないところに保管してください。

## 使用上のご注意

●ご使用前に必ず商品容器・梱包に記載している使用上の注意事項をご確認ください。
●用途以外には使用しないでください。
●必要に応じて適切な保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用してください。
●取扱後はよく手を洗ってください。
●使用中に気分が悪くなった場合は使用を中止し、空気のよい場所で安静にしてください。
●蒸気を多量に吸引したり、誤って飲み込んだ場合は、速やかに医師の診断を受けてください。
●皮膚に付着した際は多量の水と石鹸で洗い、かゆみや炎症が残った場合は医師の診断を受けてください。
●目に入った場合、速やかに流水で15分以上洗ってから医師の診断を受けてください。またコンタクトレンズ着用の場合は、外して洗ってから医師の診断を受けてください。
●作業衣についた場合、汚染された衣類は脱ぎ、再使用する場合はその前に洗濯をしてください。
●液がこぼれた場合、乾いた砂やウエスなどで拭き取り回収してください。
●開封した接着剤は速やかに使い切ってください。
●残った接着剤・容器は、許可を受けた専門の廃棄物処理業者に処分を委託してください。

## 施工上のご注意

●各接着剤指定の工具を使用してください。
●下地の不陸・段差は必ず補修してください。接着剤での不陸調整は行わないでください。
●床材によっては接着しにくいものもありますので、試験した上でご使用ください。
●上澄み液が分離している場合は、よく撹拌してください。
●所定の塗布量で、均一になるように塗布してください。
●オープンタイム・貼り付け可能時間は接着剤の種類・施工環境(温度・湿度など)によって変わります。一般的に高温時・湿度が低い時・風通しのよい場合・吸水性のよい下地の場合はオープンタイム・貼り付け可能時間は短くなります。特に冬場の低温時にはオープンタイム・貼り付け可能時間は極端に長くなり、接着不具合にもつながります。このような際は、ジェットヒーターなどで現場温度を確保する対策が必要です。
●床材貼り付け後は十分に圧着してください。圧着不足は、膨れ・反り・突き上げ・はがれなどの原因となります。
●施工後は接着剤が十分硬化するまでは通行を制限し、直射日光や冷暖房などによる急激な温度変化や、重量物や椅子のキャスターなどの車輪によるしごきは避けてください。
●接着剤が完全に硬化するまでは、表面洗浄・ワックス塗布など水の使用を避けてください。

**ゴム系ラテックス形・アクリル樹脂系エマルション形接着剤について**

●耐湿型の接着剤ではありません。水分率の高い下地や常に水を使用するような場所には使用できません。
●低温時(10℃以下)では硬化が遅れ、完全硬化までには6～7日要しますのでご注意ください。
●他に付着した場合は、きれいな水で直ちに拭き取ってください。

**溶剤形接着剤について**

●溶剤形接着剤は、労働安全衛生法・消防法によって取扱い方法・保管方法に制限があります。各種法令をご確認ください。
●火気のあるところでは使用しないでください。
●有機溶剤作業責任者立会いの下で使用してください。
●室内の通気をよくし、換気に心掛けてください。
●有機溶剤を多量に吸引すると、人体に影響を及ぼす場合があります。
●下地に塗布した接着剤を容器に戻さないでください。
●他に付着した場合はペイントうすめ液などで直ちに拭き取ってください。
●溶剤の揮発ガスなどにより床材に膨れが生じる可能性があり、適切な塗布量・適切なオープンタイムで施工し、貼り付け後はローラーなどで十分に圧着してガス抜きを行ってください。

# 法規・法令・関連資料


P491　関連法規（消防法）

P492　各種工事仕様書

P495　環境関連

P499　用語解説

P501　納入実績

P503　価格表

P514　旧→新 品番対照表

P517　見本帳一覧

P518　ショールームのご案内

## 消防法 総務省 消防庁

「火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害に因る被害を軽減し、もって安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資すること」（第一条）を目的として制定された法律です。
対象となる製品は、建物で使用されることが多いもので、移動などを簡単に行えるものです。
当社取扱内装材で対象となるのは、カーテン、カーペット、カーペットタイル、置敷きビニル床タイルです。

### ■防炎防火対象物

| 根拠法令 | | 防炎防火対象物等の建築物 |
|---|---|---|
| 消防法第８条の3第1項 | | 高層建築物（高さ31メートルを超える建築物） |
| | | 地下街 |
| 消防法施行令<br>別表第１ | (1) | イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 |
| | | ロ 公会堂又は集会場 |
| | (2) | イ キャバレー、カフェ、ナイトクラブその他これらに類するもの |
| | | ロ 遊技場又はダンスホール |
| | | ハ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条第５項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗（ニ並びに（1）項イ、（4）項、（5）項イ及び（9）項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。）その他これに類するものとして総務省令で定めるもの |
| | | ニ カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室（これに類する施設を含む。）において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの |
| | (3) | イ 待合、料理店その他これらに類するもの |
| | | ロ 飲食店 |
| | (4) | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 |
| | (5) | イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの |
| | (6) | イ（1）次のいずれにも該当する病院（火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を適切に実施することができる体制を有するものとして総務省令で定めるものを除く。）<br>ア　診療科名中に特定診療科名（内科、整形外科、リハビリテーション科その他の総務省令で定める診療科名をいう。（2）アにおいて同じ。）を有すること。<br>イ　医療法第７条第２項第４号に規定する療養病床又は同項第５号に規定する一般病床を有すること。<br>（2）次のいずれにも該当する診療所<br>ア　診療科名中に特定診療科名を有すること。<br>イ　４人以上の患者を入院させるための施設を有すること。<br>（3）病院（（1）に掲げるものを除く。）、患者を入院させるための施設を有する診療所（（2）に掲げるものを除く。）又は入所施設を有する助産所<br>（4）患者を入院させるための施設を有しない診療所又は入所施設を有しない助産所 |
| | | ロ（1）老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム（介護保険法第７条第１項に規定する要介護状態区分が、避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者（以下「避難が困難な要介護者」という。）を主として入居させるものに限る。）、有料老人ホーム（避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。）、介護老人保健施設、老人福祉法第５条の２第４項に規定する老人短期入所事業を行う施設、同条第５項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設（避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。）、同条第６項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの<br>（2）救護施設<br>（3）乳児院<br>（4）障害児入所施設<br>（5）障害者支援施設（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第４条第１項に規定する障害者又は同条第２項に規定する障害児であって、同条第４項に規定する障害支援区分が、避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者（以下「避難が困難な障害者等」という。）を主として入所させるものに限る。）又は同法第５条第８項に規定する短期入所若しくは同条第15項に規定する共同生活援助を行う施設（避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。ハ（5）において「短期入所等施設」という。） |
| | | ハ（1）老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム（ロ（1）に掲げるものを除く。）、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム（ロ（1）に掲げるものを除く。）、老人福祉法第５条の２第３項に規定する老人デイサービス事業を行う施設、同条第５項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設（ロ（1）に掲げるものを除く。）その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの<br>（2）更生施設<br>（3）助産施設、保育所、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、児童福祉法第６条の３第７項に規定する一時預かり事業又は同条第９項に規定する家庭的保育事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの<br>（4）児童発達支援センター、児童心理治療施設又は児童福祉法第６条の２の２第２項に規定する児童発達支援若しくは同条第４項に規定する放課後等デイサービスを行う施設（児童発達支援センターを除く。）<br>（5）身体障害者福祉センター、障害者支援施設（ロ（5）に掲げるものを除く。）、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第５条第７項に規定する生活介護、同条第８項に規定する短期入所、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援、同条第14項に規定する就労継続支援若しくは同条第15項に規定する共同生活援助を行う施設（短期入所等施設を除く。） |
| | | ニ 幼稚園又は特別支援学校 |
| | (9) | イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの |
| | (16) | イ 複合用途防火対象物のうち、その一部が（1）項から（4）項まで、（5）項イ、（6）項又は（9）項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの |
| | (16の2) | 地下街 |
| | (16の3) | 建築物の地階（（16の2）項に掲げるものの各階を除く。）で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの（（1）項から（4）項まで、（5）項イ、（6）項又は（9）項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。） |
| 消防法施行規則第4条の3 | | 工事中の建築物その他の工作物のうち、次のもの<br><br>1　建築物（都市計画区域外のもっぱら住居の用に供するもの及びこれに附属するものを除く。）<br>2　プラットホーム上屋<br>3　貯蔵槽<br>4　化学工業製品製造装置<br>5　前2号に掲げるものに類する工作物 |

### ■防炎床施工用商品

カーペット：ブライトシャギー以外の当社取扱商品
カーペットタイル：当社取扱商品すべて
置敷きビニル床タイル：OT・リフォルタ
対象商品は各商品の防炎マークをご確認ください。

# 官庁営繕関係統一基準　公共建築工事標準仕様書

## 1.ビニル床シート、ビニル床タイル及びゴム床タイル張り

●ビニル床シートはJIS A 5705（ビニル系床材）により、種類の記号、色柄、厚さ等は特記による。特記がなければ、種類はFS、厚さ2.0mmとする。

●ビニル床タイルはJIS A 5705により、種類、厚さ等は特記による。特記がなければ、厚さ2.0mmとする。

●特殊機能床材

（1）帯電防止床シート又は床タイルの種類、性能、厚さ等は特記による。

（2）視覚障害者用床タイルの種類、形状は特記による。

（3）耐動荷重性床シートの種類、厚さ等は特記による。

（4）防滑性床シート又は床タイルの種類、厚さ等は特記による。

●ビニル巾木の厚さ、高さ等は特記による。特記がなければ厚さ1.5mm以上、高さ60mmとする。

●ゴム床タイルは、天然ゴム又は合成ゴムを主成分としたもので、種類、厚さ等は特記による。

●接着剤

（1）ビニル床シート及びビニル床タイル用接着剤はJIS A 5536（床仕上げ材用接着剤）により、種別は表1による施工箇所に応じたものとする。但し接着剤のホルムアルデヒド放散量は特記による。特記がなければF☆☆☆☆とする。

ただし、フリーアクセスフロア部の接着剤は、粘着はく離（ピールアップ）形とすることができる。

**表1　接着剤の種別と施工箇所**

| 施工箇所 | 種別 | 該当商品 |
|---|---|---|
| 一般の床 | 酢酸ビニル樹脂系 | 該当なし |
| | ビニル共重合樹脂系 | 該当なし |
| | アクリル樹脂系 | PC-2 |
| | | E-1 |
| | | AR |
| | ウレタン樹脂系 | WG |
| | | WPX |
| | ゴム系ラテックス形 | FL |
| 地下の最下階、玄関ホール、湯沸室、便所、洗面所、防湿層のない土間、貯水槽、浴室の直上床及び脱衣室等施工後に湿気及び水の影響を受けやすい箇所、耐動荷重性床シートの場合、床暖房の場合、化学実験室等 | エポキシ樹脂系 | EP-300 |
| | ウレタン樹脂系 | WG |
| | | WPX |
| 垂直面 | 酢酸ビニル樹脂系 | 該当なし |
| | ビニル共重合樹脂系 | 該当なし |
| | アクリル樹脂系 | PC-2 |
| | | E-1 |
| | | AR |
| | | FM-1 |
| | | 巾木糊 |
| | ウレタン樹脂系 | WG |
| | | WPX |
| | ゴム系ラテックス形 | FL |
| | ゴム系溶剤形 | 該当なし |

※各種接着剤と仕上げ材との組み合わせは、P.435～436をご参照ください。

**特記なき場合に対象となる商品は**

ビニル床タイル　JK-851～867（P.171～172）

ビニル床シート　ストロング（P.13～22）
ストロング・リアル（P.23～30）
ニューセーフティ（P.48）
エスリューム・ジャトバウッド（P.51）
エスリューム・ミスト（P.52）
エスリューム・ウィーブ（P.53）
エスリューム・ファイバー（P.54）
エスリューム・ルーミー（P.54）
エスリューム・プレーン2.0mm（P.55）
エスリューム・マーブル2.0mm（P.56）
エスリューム・ウッドⅡ（P.57）
耐薬品性＋耐動荷重エスリューム（P.58）
エスリューム・プラス（P.58）
消臭レストリューム（P.59～60）

（2）ゴム床タイル用接着剤は、JIS A 5536により、種別は表2による施工箇所に応じたものとする。ただし、接着剤のホルムアルデヒド放散量は特記による。特記がなければ、F☆☆☆☆とする。

**表2　ゴム床タイル用接着剤の種別と施工箇所**

| 施工箇所 | 種別 | 該当商品 |
|---|---|---|
| 一般の床、幅木 | エポキシ樹脂系 | EP-300 |
| | ウレタン樹脂系 | WG |
| | | WPX |
| | ゴム系溶剤形 | 該当なし |
| | 変成シリコーン樹脂系 | 該当なし |
| 地下の最下階、玄関ホール、湯沸室、便所、洗面所、防湿層のない土間、貯水槽、浴室の直上床及び脱衣室等施工後に湿気及び水の影響を受けやすい箇所 | エポキシ樹脂系 | EP-300 |
| | ウレタン樹脂系 | WG |
| | | WPX |

※各種接着剤と仕上げ材との組み合わせは、P.435～436をご参照ください。

## 2.カーペット

織じゅうたん、タフテッドカーペット、ニードルパンチカーペット及びタイルカーペットは、消防法に定める防炎性能を有するものとし、防炎表示のあるものとする。

### ■織じゅうたん

- 織じゅうたんの品質はJIS L 4404（織じゅうたん）により、表19.3.1による種別、織り方、パイルの形状は特記による。
- 織じゅうたんのパイル糸の種類は、毛（混紡を含む）とし、毛80%（ただし、再生羊毛及びくず羊毛を含まないもの）以上のものとする。
- パイル糸は、染色工程において防虫加工を行ったものとする。
- 帯電性は、JIS L 1021-16（繊維製床敷物試験方法）による人体帯電圧の値の3kV以下とし、適用は特記による。
- カーペット用接着剤はメーカー指定のものとする。但しホルムアルデヒド放散量は特記による。特記がなければF☆☆☆☆とする。

表19.3.1 織じゅうたんの種別

| 種別 | パイル糸の種類 | 糸の番手・本数 | 密度 25.4mm当たり | パイル長（mm） |
|---|---|---|---|---|
| A種 | そ毛糸 | 10番手2本より4本引きそろえ | 7.8×9 | 12 |
| B種 | 紡毛糸 | 7番手2本より3本引きそろえ | 7.8×8 | 10 |
| C種 | 紡毛糸 | 5番手2本より2本引きそろえ | 7.8×8 | 7 |

**特記なき場合に対象となる商品は**

見本帳掲載品（定番品）では該当がありません。

※特注品にて対応できますので、弊社営業担当者にお問合わせください。

### ■タフテッドカーペット

- タフテッドカーペットの品質はJIS L 4405（タフテッドカーペット）により、パイルの形状、パイル長は特記による。
- タフテッドカーペットのパイル糸の種類はナイロンフィラメントとする。
- 帯電性は、JIS L 1021-16（繊維製床敷物試験方法）による人体帯電圧の値の3kV以下とし、適用は特記による。
- カーペット用接着剤はメーカー指定のものとする。但しホルムアルデヒド放散量は特記による。特記がなければF☆☆☆☆とする。

**特記なき場合に対象となる商品は**

糸組成がナイロン100%のカーペット全般

### ■ニードルパンチカーペット

- ニードルパンチカーペットの厚さは、特記による。
- 帯電性は、JIS L 1021-16（繊維製床敷物試験方法）による人体帯電圧の値の3kV以下とし、適用は特記による。
- 接着剤はメーカー指定のものとする。但しホルムアルデヒド放散量は特記による。特記がなければF☆☆☆☆とする。

### ■タイルカーペット

- タイルカーペットは、JIS L 4406（タイルカーペット）により、種類及びパイルの形状は特記による。特記がなければ第一種のループパイルとする。
- タイルカーペットの寸法、総厚さ等は特記による。特記がなければ、寸法は500mm角、総厚さ6.5mmとする。
- タイルカーペット用の接着剤は、粘着はく離（ピールアップ）形とする。但しホルムアルデヒド放散量は特記による。特記がなければF☆☆☆☆とする。

タイルカーペットの品質

| 項目 | | | 第一種 | 第二種 |
|---|---|---|---|---|
| 幅及び長さ | | | 表示値±0.1%以内 | |
| 直角の程度 | | | 表示値±0.1%以下 | |
| 単位面積当たりの基部上のパイルの質量 | | | 350g/m²以上 | 250g/m²以上 |
| パイル糸の引抜き強さ | カットパイル | | 13.0N以上 | 11.0N以上 |
| | ループパイル | | 24.5N以上 | 19.5N以上 |
| | カット／ループパイル | カットパイル部 | 13.0N以上 | 11.0N以上 |
| | | ループパイル部 | 24.5N以上 | 19.5N以上 |
| 摩擦を伴った動的荷重による厚さ減少率 | | | 15.0%以下 | 25.0%以下 |
| キャスターチェアによる幅及び長さの変化率 | | | 0.15%以下 | |
| 熱及び水の影響による幅及び長さの変化率 | | | 0.10%以下 | |
| 熱及び水の影響による反り | | | 1.5mm以下 | |
| 帯電性 | | | 2.0kV以下 | |
| 難燃性 | 残炎時間 | たて方向 | 20秒以下 | |
| | | よこ方向 | | |
| | 炭化長 | たて方向 | 10cm以下 | |
| | | よこ方向 | | |
| パイル糸の染色堅ろう度 | | 耐光堅ろう度 | 4級以上 | |
| | | 摩擦堅ろう度(乾) | | |
| パイル糸の油脂分及び溶剤抽出分 | 紡績糸 | 毛（混紡を含む） | 油脂分1.2%以下 | |
| | | アクリル（アクリル系を含む）、ポリエステル、ナイロン又はこれらを混用したもの | 油脂分0.9%以下 | |
| | | その他 | 油脂分1.2%以下 | |
| | フィラメント | | 溶剤抽出分0.9%以下 | |

| 項目 | 外観 |
|---|---|
| 穴、裂けの欠点 | ないこと。 |
| 汚れの欠点 | 目立たないこと。 |
| 補修の跡の欠点 | 目立たないこと。 |
| その他の欠点 | たて筋、よこ段等が目立たないこと。 |

**特記なき場合に対象となる商品は**

NT-700（P.209）
NT-700S（P.210）
NT-700E（P.210）
NT-250eco（P.211）

# 国土交通省　公共住宅建設工事共通仕様書

## 1.ビニル床シート

●ビニル床シートは、JIS A 5705（ビニル系床材）による。種別は表1によるものとし、特記による。

表1　名称及び規格等

| 種別／項目 | 発泡層のあるビニル床シート | | | 発泡層のないビニル床シート | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1種 | 2種 | 3種 | 4種 | 5種 |
| 構造（JIS記号） | 不織布を積層し、印刷柄を有するもので密度が650kg/m³未満のもの（KS） | | | 織布や不織布、織布及び不織布以外の材料を積層したもの（FS） | |
| 厚さ（JIS A 5705） | 3.5mm | 2.3mm | 1.8mm | 2.0mm | 2.5mm |

（注）1．1種の裏面の材質は、補修時に剥離の容易なものとする。
2．特記なき限り5種の場合はエンボス加工とする。

● 接着剤は、JIS A 5536（ビニル系床用接着剤）による。
種別は、施工箇所に応じたものとし、表2による。
ホルムアルデヒド放散量は、F☆☆☆☆とする。

表2　接着剤の種別

| 施工箇所 | 種別 | 該当商品 |
|---|---|---|
| 共同廊下・玄関・便所・洗面所・脱衣所・台所・その他湿気の生じやすい箇所 | エポキシ樹脂系 | EP-300 |
| | ウレタン樹脂系 | WG |
| | | WPX |
| 上記以外の箇所<br>ただしゴム系及びアクリル樹脂は垂直面には用いてはならない | ビニル共重合樹脂系 | 該当なし |
| | 酢酸ビニル樹脂系 | 該当なし |
| | 合成ゴム系 | 該当なし |
| | アクリル樹脂系 | PC-2 |
| | | E-1 |
| | | AR |
| | ウレタン樹脂系 | WG |
| | | WPX |

※各種接着剤と仕上げ材との組み合わせは、P.435～436をご参照ください。

**特記なき場合に対象となる商品は**

1種　クッションフロア GM 3.5mm（P.76）
2種　クッションフロア HW（P.75～76）
　　クッションフロア CM 2.3mm（P.78～80）
3種　クッションフロア HM 1.8mm（P.68～74）
4種　ストロング（P.13～22）
　　ストロング・リアル（P.23～30）
　　ニューセーフティ 2.0mm（P.48）
　　エスリューム・ジャトバウッド（P.51）
　　エスリューム・ミスト 2.0mm（P.52）
　　エスリューム・ウィーブ（P.53）
　　エスリューム・ファイバー 2.0mm（P.54）
　　エスリューム・ルーミー 2.0mm（P.54）
　　エスリューム・プレーン 2.0mm（P.55）
　　エスリューム・マーブル 2.0mm（P.56）
　　エスリューム・ウッドⅡ（P.57）
　　耐薬品性＋耐動荷重エスリューム2.0mm（P.58）
　　エスリューム・プラス（P.58）
　　消臭レストリューム（P.59～60）
5種　［エンボスあり］
　　プレーンエンボス 2.5mm（P.47）
　　ノンスキッド 2.5mm（P.85～90）
　　［エンボスなし］
　　エスリューム・プレーン 2.5mm（P.55）
　　エスリューム・マーブル 2.5mm（P.56）

## 2.ビニル床タイル

●ビニル床タイルは、JIS A 5705（ビニル系床材）によるものとする。

●ビニル床タイルの種別、厚さ等は特記による。ただし、特記なき限りホモジニアスビニル床タイルとし、厚さ2.0mmとする。

● 接着剤は、JIS A 5536による。
種別は、施工箇所に応じたものとし、表2による。
ホルムアルデヒド放散量は、F☆☆☆☆とする。

**特記なき場合に対象となる商品は**

JK-851～867（P.171～172）

## 3.ビニル巾木

●ビニル巾木の厚さ、高さ等は特記による。
ただし特記なき限り、厚さ1.5mm以上、高さ60mmとする。

# 商品を通じた地球環境保全

## 商品を通じた地球環境保全

当社が提供する商品の多くは、環境に配慮した形でお客さまに使用されます。環境配慮型商品を４カテゴリ＋１で定義し、環境配慮商品の開発・販売を通じて、地球環境・生活環境の向上に貢献しています。

**1 省エネ**
インテリアにおいては、主に窓や床面などからの熱損失を軽減することが、省エネにつながります。

**2 省資源**
商品製造時および使用時における省資源を実現します。

**3 ロングライフ**
商品の寿命を長くすることで、施工から貼り替えまでのサイクルを長くし、ライフサイクルで考えた場合の環境負荷低減を実現します。

**4 室内環境**
「室内環境の改善」も環境対応の上で重要な要素と考え、室内環境の改善に貢献する商品を積極的に提供しています。

**＋1 生物多様性との関わり**
当社商品の多くは、塩ビを主原料とする石油化学製品です。加工がしやすくデザインの再現性が高いのが特徴です。動物の生命を脅かしたり、希少木種を伐採したりといった形で自然資源を使用するのではなく、自然のデザインを再現することで、その美しさを感じることができる良質な商品を提供しています。こうした商品開発により、生物多様性の保全に寄与しています。

## 環境商品インデックス

| カテゴリ | 商品名 | 省エネ | 省資源①<br>製造段階におけるそのものの省資源化 | 省資源②<br>使用時の省資源（洗剤、ワックス等） | ロングライフ | 室内環境 | 生物多様性とのかかわり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーペット | カンガーパック | ○ | ○ | | | ○ | |
| | ペンタゴン | | | | | ○ | ○ |
| | フロテックスシート | | | ○ | ○ | | ○ |
| カーペットタイル | NT-700 他　原着ナイロン | | | ○ | ○ | | |
| | NT-350　原着 PP | | | | ○ | | |
| | NT-250eco　リサイクルバッキング | | ○ | | ○ | | |
| | NT-3000eco　リサイクルバッキング | | ○ | | ○ | | |
| | NT-3100eco　リサイクルバッキング | | ○ | | ○ | | |
| | フロテックス（プランク・NT-1200） | | | ○ | ○ | | ○ |
| ビニル床シート | 消臭快適フロア | | | | | ○ | |
| | ナーシングフロア | | | ○ | ○ | | |
| | ストロング | | ○（一部除く） | ○（一部除く） | ○（一部除く） | | |
| | SK フロア | | | ○ | ○ | | |
| | メディウォーク | | | ○ | ○ | | |
| | エスリューム | | ○（一部除く） | ○（一部除く） | ○（一部除く） | | |
| | 消臭レストリューム | | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | メガリット | | ○ | ○ | ○ | | |
| | グラニット | | ○ | ○ | ○ | | |
| | メディントーン | | | ○ | ○ | | |
| | オデオン PUR | | ○ | ○ | ○ | | |
| | 腰壁シート（F☆☆☆☆） | | | | | ○ | |
| | プレーンエンボス | | ○ | | | | |
| | オフロア | | ○ | | | | |
| ビニル床タイル | フロアタイル一般品 | | ○ | | | | |
| | OT | | | ○ | | | |
| | リフォルタ | | | ○ | | | |
| 全　般 | 「自然」モチーフのデザイン | | | | | | ○ |

＊主要商品の抜粋です。

## エコマーク

公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局　※平成28年11月財団法人日本環境協会エコマーク事務局ホームページより抜粋

### ●エコマーク

様々な商品(製品およびサービス)の中で、「生産」から「廃棄」にわたるライフサイクル全体を通して環境への負荷が少なく、環境保全に役立つと認められた商品につけられる環境ラベルです。このマークを活用して、消費者のみなさんが環境を意識した商品選択を行ったり、関係企業の環境改善努力を進めていくことにより、持続可能な社会の形成を図っていくことを目的としています。

### ●制度

公益財団法人日本環境協会が実施するエコマーク事業は、国際標準化機構の規格ISO14020(環境ラベルおよび宣言・一般原則)およびISO14024(環境ラベルおよび宣言・タイプⅠ環境ラベル表示・原則及び手続き)に則って運営されています。

### ●商品類型(商品カテゴリー)の選定と認定基準書の制定

「環境保全のために適切である」と認められる商品のカテゴリーに対して、産業界・消費者・学識者などの有識者からなる「エコマーク類型・基準制定委員会」において、エコマークの対象となる商品類型を選定します。また、商品類型ごとの認定基準書については、商品の全ライフステージ(資源採取、製造、流通、使用、廃棄、リサイクル)における環境負荷を考慮して策定、制定しています。

### ●当社取り扱い床施工用商品

| カーペットタイル　NT-250eco (P.211) | カーペットタイル　NT-3000eco (P.216)<br>NT-3100eco (P.216) | S ペットECOⅡ (P.82) |
|---|---|---|
| 類型名：建築製品(内装工事関係用資材)Version 2.13 | 類型名：建築製品(内装工事関係用資材)Version 2.13 | 類型名：家庭用繊維製品 Version3.2 |
| ちきゅうにたさしい<br>再生原料を２５%以上を使用<br>原料の一部に廃タイルカーペットを使用<br>エコマーク認定番号<br>第１２１２３０１８号<br>長谷虎紡績株式会社 | ちきゅうにたさしい<br>再生材料を25%以上使用<br>原料の一部に廃タイルカーペットを使用<br>エコマーク認定番号第18123001号<br>株式会社サンゲツ | ちきゅうにやさしい<br>再生PET繊維56%<br>16104003<br>株式会社 フジコー |

## グリーン購入法

2001年4月に施行された「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」です。

### ●目的

国等による環境物品等の調達の推進、情報の提供その他の環境物品等への需要の転換を促進するために必要な事項を定め、
環境への負担の少ない持続的発展が可能な社会の構築を図ることを目的としています。

### ●責務

環境物品等への需要の転換を促進するため、国、地方公共団体、事業者及び国民の基本的な責務を規定しています。
⇒国や独立行政法人等の各機関が物品を調達する際には、価格や品質に加え、環境負荷の低減を考慮した物品購入を推進することを義務付けしています。
　地方公共団体・事業者・国民等についても環境物品等の調達を推進することが推奨されています。

### ●環境物品等の定義

環境負荷の低減に役立つ原材料、部品、製品及び役務です。

### ●当社取扱商品に関して

公共工事
　品目)ビニル系床材
　基準)再生ビニル樹脂系材料の合計重量が製品の総重量比で15%以上使用されていること。
インテリア・寝装寝具
　品目)タイルカーペット、ニードルパンチカーペット、織じゅうたん、タフテッドカーペット
　基準)未利用繊維、故繊維から得られる繊維、再生プラスチック及びその他の再生材料の合計重量が製品全体重量比で25%以上使用されていること。

# LEED（エネルギーと環境デザイン：グリーンビルディング環境性能評価・認証システム）

米国グリーンビルディング協会　（非営利団体　USGBC：U. S. Green Building Council）

「LEED（Leadership in Energy & Environmental Design）」は、環境に配慮した建物に与えられる、第三者認証による格付けシステムであり、米国グリーンビルディング協会により開発・運営されています。1998 年に新築建築物の評価を対象とした最初の評価ツールが発表されて以降、現在（LEED v4）では評価対象ごとに５つの認証システムが構築されています。また、LEEDのクレジット（評価項目）は、LEED-BD+Cの場合には７つの評価カテゴリー、58項目に対して評価し、合計ポイントに応じて評価ランクが決定します。

※認証ランク・・・40p：Certified（標準認証）／ 50p：Silver ／ 60p：Gold ／ 80p：Platinum の４種類

## LEED 認証システム

| 認証システム | | 評価対象 |
|---|---|---|
| BD+C | 建築設計および建設 | 新築または大規模改修 |
| | | テナントビルのオーナー工事 |
| | | 学校、小売、データセンター、倉庫、流通センター、宿泊施設、病院 |
| ID+C | インテリア設計および建設 | 商業エリア、小売、宿泊施設 |
| HOMES | 住宅 | 住宅 |
| O+M | 既存ビル運用メンテナンス | 既存ビル、小売、学校、宿泊施設、データセンター、倉庫、流通センター |
| ND | 近隣開発 | 新規の土地開発および再開発 |

## LEED クレジット（評価項目）

| 評価カテゴリー | 評価項目数※ | 必須項目数※ |
|---|---|---|
| Location & Transportation（立地と交通） | 8 項目（16 ポイント） | なし |
| Sustainable Site（敷地選定） | 7 項目（10 ポイント） | 1 項目 |
| Water Efficiency（水の利用） | 7 項目（11 ポイント） | 3 項目 |
| Energy & Atmosphere（エネルギーと大気） | 11 項目（33 ポイント） | 4 項目 |
| Materials & Resources（材料と資源） | 7 項目（13 ポイント） | 2 項目 |
| Indoor Environmental Quality（室内環境） | 11 項目（16 ポイント） | 2 項目 |
| Innovation（革新性） | 2 項目（6 ポイント） | なし |
| Regional Priority（地域別重み付け） | 1 項目（4 ポイント） | なし |
| 合計　※Integrative Process 1項目含む | 55 項目（110 ポイント） | 12 項目 |

※BD+C の場合

使用する建築材料については、床材においては、リサイクル材料の使用やVOC（揮発性有機化合物）放散量が評価項目とされており、その基準をクリアしたことを示す下記の認証を受けた材料について、ポイントの獲得に寄与することができます。

| 認証システム | 認証マーク | サンゲツ対象商品 |
|---|---|---|
| **【グリーンラベルプラス】**<br>米国カーペット・ラグ協会（CRI：The Carpet and Rug Institute）による認証プログラム<br><br>ホルムアルデヒドなど１３種類の揮発性物質等の放散量について厳格な基準を定め、この基準をクリアした製品に対して与えられる認証プログラム。<br><br>※この認証商品を採用することで、上記クレジットの「Indoor Environmental Quality（室内環境）」の項目でポイントの獲得に寄与します。 | | 「グリーンラベルプラス」マーク付ナイロン製カーペットタイル<br>【パイル】<br>・ナイロン 100%<br>【バッキング】<br>・PVC とガラス不織布 |

# CASBEE（建築環境総合性能評価システム）


財団法人建築環境・省エネルギー機構

「CASBEE」（建築環境総合性能評価システム）は、建物を環境性能で評価し格付けする手法です。省エネルギーや環境負荷の少ない資機材の使用といった環境配慮はもとより、室内の快適性や景観への配慮なども含めた建物の品質を総合的に評価します。CASBEEによる評価では「Sランク（素晴らしい）」から、「Aランク（大変良い）」「B+ランク（良い）」「Bーランク（やや劣る）」「Cランク（劣る）」という５段階の格付けが与えられます。CASBEEは、2001年より国土交通省の支援のもと産官学共同プロジェクトとして設置された研究委員会において開発が進められているもので、2002年には最初の評価ツール「CASBEE-事務所版」が、その後2003年７月に「CASBEE-新築」、2004年７月に「CASBEE-既存」、2005年７月には「CASBEE-改修」が完成しました。CASBEEの評価ツールは、①建築物のライフサイクルを通じた評価ができること、②「建築物の環境品質（Q）」と「建築物の環境負荷（L）」の両側面から評価すること、③「環境効率」の考え方を用いて新たに開発された評価指標「BEE（建築物の環境効率、Built Environment Efficiency）」で評価する、という３つの理念に基づいて開発されています。

| 分類 | 項目 | 評価内容 | 採点基準 | サンゲツ対象商品 |
|---|---|---|---|---|
| Q1<br>室内環境 | 1. 音環境<br>1. 3 吸音 | 内装材による吸音のしやすさを評価する | レベル３　壁、床、天井のうち一面に吸音材を使用している<br>レベル４　同　二面に吸音材を使用している<br>レベル５　壁、床、天井に吸音材を使用している<br>※対象建材の使用面積が各７割以上 | カーペット<br>カーペットタイル |
| | 4. 空気質環境<br>4.1 発生源対策 | 化学汚染物質による空気質汚染を回避するための対策が充分にとられているか評価する | レベル４　建築基準法を満たしており、かつ建築基準法規制対象外となる建築材料（告知対象外の建材および JIS・JAS 規格の F☆☆☆☆）をほぼ全面的（床・壁・天井・天井裏の面積の合計の 70%以上の面積）に採用している。<br>レベル５　同　（合計の 90%以上の面積）に採用している。さらにホルムアルデヒド以外の VOC についても放散量が少ない建材を全面的に使用している。 | フロアタイル<br>フロア<br>カーペット<br>カーペットタイル<br>腰壁シート<br>接着剤（ベンリダイン） |
| Q2<br>サービス性能 | 1. 機能性<br>1.3 維持管理 | 建材選択において維持管理に配慮すべき内容について評価する | レベル２～５　評価する取り組みに掲げる内容について、該当する取り組み項目の合計数により採点<br>1）内装仕上げ：内壁面は防汚性の高い仕上げ方法や建材、塗装、コーディングを採用している<br>2）内装仕上げ：床面は防汚性の高い建材、塗装、コーディングをしている<br>3）内装設計：床面は適度な水を使用して洗浄可能な設計・構造を採用している | 防汚機能付カーペット<br>防汚機能付カーペットタイル<br>フロアタイル・フロア<br>（UV 塗工、PU 加工品）<br>汚れ防止壁紙 |
| | | | レベル２～５　同上<br>4）内装設計：内壁や床面において設計上ホコリの溜まりにくい設計や物を置かない設計を採用している | フロア（立上げ施工） |
| | 2. 耐用性・信頼性<br>2.2.3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔 | 主要内装仕上げ材の更新必要間隔を「内装仕上げ材の貼り替えもしくは表面部材の交換などについての必要間隔」とし、その長さを評価する | レベル１～５　更新必要間隔年数によって採点<br>【官庁営繕における耐用年数】<br>塩ビタイル 20 年 / ビニル床シート 20 年<br>タイルカーペット 20 年 / ビニルクロス貼り 10 年 | フロアタイル<br>フロア<br>カーペットタイル<br>ビニルクロス |
| LR2<br>資源・マテリアル | 2. 非再生性資源の使用料削減<br>2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用 | 躯体材料以外におけるリサイクル資材の使用状況を評価する | レベル３　リサイクル資材を１品目用いている<br>レベル４　同　２品目用いている<br>レベル５　同　３品目以上用いている<br>【リサイクル資材】<br>エコマーク認定商品（日本環境協会）<br>グリーン購入法特定調達品目（グリーン購入法） | エコマーク認定商品<br>グリーン購入法適応商品 |
| | 2. 非再生性資源の使用料削減<br>2.6 部材の再利用可能性向上への取り組み | 解体廃棄時におけるリサイクルを促進する対策として、分別容易性などの取り組みについて評価する | レベル４　解体時におけるリサイクルを促進する対策として、評価する取り組みを１ポイント実施している<br>レベル５　同　２ポイント以上実施している<br>【評価する取り組み】<br>再利用できるユニット部材を用いている（OA フロア等） | カーペットタイル<br>かんたんリフォームタイル<br>（リフォルタ）<br>OT |
| | 3. 汚染物質含有材料の使用回避<br>3.1 有害物質を含まない材料の使用 | 室内空気質だけでなく広く環境影響を及ぼす可能性のある化学物質の使用削減を評価する | レベル４　化学物質排出把握管理促進法の対象物質を含有しない建材種別が１つ以上～３つ以下ある<br>レベル５　同　４つ以上ある | 接着剤（ベンリダイン） |

※2016年版 CASBEE 建築（新築）評価マニュアルより抜粋

## □ CASBEE のイメージ



# 用語解説（五十音順）

**アクリル系繊維**　アクリロニトリルを原料とした化学繊維で、主成分のアクリロニトリルの比率が85%未満のもの。難燃性を有する。

**アクリル繊維**　ウールに似た性質をもち、保温性、染色性に優れ、寸法安定性もある。

**遊び毛**　短繊維の束状のパイルから、繊維が抜け出ることによりおこる。製品上の欠陥ではない。

**圧着可能時間**　接着効果を生み出すためのローラーなどによる圧着が可能な時間。

**後染め**　糸を一旦タフトして白生機の状態にした後に染色するもので、ウインス染色と連続染色がある。

**アンダーレイ**　床材と床下地との間に敷きこむクッション材の総称。

**市松貼り**　縦方向と横方向交互に貼る方法。カーペットタイル等の施工に多く行われる。

**インレイド**　ビニルチップ（細粒）やビニルペレット（細片）を散布配列し、ゾル（透明樹脂）で固め、パルプやガラスなどによる裏打ち紙を貼り合せたもの。

**ウインス染色**　生機をタンクの中で回転させながら染色する。

**ウール**　羊の毛を原料とする天然繊維。保温性、吸放湿性、弾力性に優れ染色性にも優れる。

**ウールマーク**　純毛製品の国際的な品質証明マーク。国際羊毛事務局の定める品質基準に合格した製品に付される。

**江戸間**　東日本の大部分の地域で使用されている畳の寸法。880mm×1760mmが一畳の大きさ。

**エマルション**　液体の中に、溶解しない他の液体粒子が分散混合し、乳化状態となっているもの。

**塩化ビニル樹脂**　プラスチックのひとつで耐薬品性、耐摩耗性に優れた熱可塑性樹脂。壁紙、シートなど用途は広い。

**エンボス加工**　彫刻された金属ロールで熱プレスして浮き彫り模様をつける加工のこと。

**オープンタイム**　接着剤を塗布してから床材を施工するまでの待ち時間。

**可塑剤**　合成樹脂やゴムなどをやわらかく加工するために添加される物質。

**生機（キバタ）**　織り上げたままの織物で、染色、整理をしていないもの。

**鏡面仕上げ**　表面を平滑にし、鏡のように磨き上げた仕上げ。

**くも現象**　カットパイルの一部のパイルが異なった方向にねてしまい、水溜りのように見える現象。商品的欠陥ではない。

**クラック**　コンクリートやモルタルなどに起こる亀裂のことで、乾燥に伴う収縮や膨張などで生じる割れ。

**蹴上げ**　階段の踏面から次の段の踏面までの側面。

**軽量床衝撃音**　比較的軽めで高音域の床衝撃音。遮音等級は「LL-45」などと表し、数値が少ないほうが遮音性能は高い。

**ゲージ**　タフトマシーンの針の間隔を示す単位。1/10ゲージは横方向1インチ間に10本の針があることを意味する。

**原着**　合成繊維を紡糸する前の原液に顔料を混合し、これを紡糸して着色した繊維を作る。耐光性、耐薬品性に優れる。

**合成樹脂**　一般にプラスチックといわれているもので、石油などを原料として作られる高分子材料。

**コーキング**　隙間や継ぎ目、目地などを充填材で埋めること。

**ゴム汚染**　床材に含まれる可塑剤とゴム製品に含まれる酸化防止剤とが化学反応を起こして変色するもの。

**コンパネ**　コンクリートパネルの略語。

**コンポジションタイル**　バインダー含有量が30%未満のビニル床タイル。

**ササラ巾木**　階段に使用する巾木のこと。

**シーミングテープ**　カーペットをジョイントする際に使用するテープ。

**シーラー**　コンクリート、ブロックなど吸収性の高い下地に塗布する下地処理剤。

**シャーリング**　カーペットのパイル表面をカットし、毛並みを揃えること。

**シャギー**　パイル糸が25mm以上でやや太目の撚りをかけたカットパイル。

**重量床衝撃音**　比較的重めで低音域の床衝撃音。遮音等級は「LH-45」などと表し、数値が少ないほうが遮音性能は高い。

**ジュート**　黄麻の繊維で、タフテッドカーペットの裏張り用生地として多く使われる。

**衝撃吸収性**　G値（転倒衝突時の衝撃加速度）で表され、この値が小さいほど衝撃が小さく、衝撃吸収性がよいとされる。

**ステッチ**　タフトマシーンの縦方向1インチ間のパイル打ち込み本数。

**スラブ**　四周を梁などに支持された鉄筋コンクリート造の床。

**寸法安定性**　温度や湿度などの環境変化に対する寸法及び形状の安定性。

**制電糸**　静電気の発生を抑え、また発生した静電気を逃がすためにカーペット等に織り込む糸。

**染色堅ろう度**　着色した繊維の色あせにくさを示す。

**耐候性**　太陽光、風雨、気温などの諸条件に対する抵抗力のこと。

**耐光性**　紫外線などによる色あせに対する抵抗力のこと。

**帯電防止性**　静電気の発生を抑制したり、拡散することで導体の帯電を少なくする性能のこと。

**耐動荷重性**　床材の上をキャスターのついた台車等が移動する際に加わる力に対する耐久性。

**耐摩耗性**　床材の擦り減りに対する耐久性。

**耐薬品性**　薬品を滴下した際に生じる床材の変色、膨れ等に対する耐久性。

**立上げ施工**　床材を腰下等の壁に施工する方法。

**タフテッドカーペット**　タフテッドマシーンによる、刺繍カーペットのひとつ。素材はウール、アクリル、ナイロン、ポリエステルなどで、形状はカット、ループの両方があり無地から多色の柄まで可能。

| | |
|---|---|
| デシテックス | 長繊維の糸の太さを表す単位。10,000mで1gは1デシテックス。10,000mで2gが2デシテックスとなる。 |
| デニール | 長繊維の糸の太さを表す単位。9,000mで1gは1デニール。9,000mで2gが2デニールとなる。 |
| テラコッタ | 素焼きの意味で、建築物の内外装に使われる粘土製品をいう。 |
| テラゾー | 大理石を模して作る人造石のひとつ。 |
| 表面クリア層 | 床材の表面に使用される透明な層。 |
| 内装制限 | 建築基準法による法規制。建築物の初期火災の延焼を防ぐために、室内の壁、天井の仕上げ材の防火性能について不燃、準不燃、難燃の制限がある。 |
| ナイロン | 石炭、石油、天然ガスが主原料の合成繊維。耐久性、弾力性、熱可塑性、耐薬品性、染色性等々に優れている。 |
| 熱溶接 | ビニル床シートのジョイント処理方法のひとつ。溶接棒を用いて熱により加熱融合させる。 |
| ノンスリップ | 階段の段鼻に取り付ける部材で、滑り止め、摩耗防止などの効果がある。 |
| バーナー仕上げ | 御影石等の表面をガスバーナーで熱することにより凹凸感を出す仕上げ。 |
| パイル長 | 基布の表面から先端までのパイルの長さを指す。 |
| パイル密度 | 単位面積あたりのパイルの打ち込み本数をあらわす。 |
| バインダー | ビニル樹脂に可塑剤と安定剤を加えたもの。 |
| 発泡層 | 気泡を含んだシート層。 |
| はつり | コンクリートの表面を削り取ること。 |
| 貼り付け可能時間 | オープンタイムを過ぎて、施工可能な時間。 |
| 番手 | 紡績糸の太さの単位。数値が大きくなるほど糸は細くなる。毛番手は1,000gで1,000mあるものが1番手。綿番手は1ポンドで840ヤードあるものが1番手。 |
| 反応形接着剤 | 化学反応によって硬化する接着剤。湿気反応形のウレタン系、2液反応形のエポキシ系がある。 |
| ピールアップ工法 | カーペットタイルの施工によく行われる、はがすことが簡易な接着剤を使用した工法。 |
| 平織 | 経糸と緯糸を一本ずつ交差させて織る基本的な織り方。 |
| フィラメント | 長繊維のこと。 |
| フェルトグリッパー工法 | フェルトを敷き、グリッパーのピンにテンションをかけて引っ掛けることでカーペットを敷きつめる方法。 |
| 不織布 | 繊維を接合して作る布の総称。 |
| 踏面 | 階段の上面のこと。 |
| プライマー | 接着剤などの接着力を高めるために塗る下塗り剤。 |
| フリーアクセスフロア | 床下地と床仕上げの間に空間をとって仕上げる工法で、配線が自由に行える。 |
| 不陸（フリク） | 床下地の面に凹凸があり平らでないこと。 |
| 凹み回復性 | 床材に一定の荷重をかけ取り除いた後に回復する程度を表す。 |
| ベロア | フランス語でベルベットの意味。 |
| 防汚加工 | 繊維に汚れがつくのを防ぐ加工で、シリコン系の樹脂やフッ素加工樹脂が用いられる。 |
| 紡績糸 | 短繊維を紡いで糸にしたもの。 |
| ポリエステル | 石炭、石油が主原料の合成繊維。耐久性、耐薬品性等に優れ、しわになりにくいという特長もある。 |
| ポリプロピレン | 石油精製の際に多量に発生するプロピレンを熔融紡糸したもの。 |
| 目付け | カーペット、カーペットタイル等の単位面積あたりのパイルの重量。 |
| 面取り | 仕上げ部材の角を削り取ること。 |
| モジュール | 建物を設計する上での基本単位のこと。建物の洋風化に伴い日本の尺貫法ではなくメーターモジュールを用いる物件もある。 |
| モルタル | セメントあるいは石灰と砂とを混ぜて水で練った素材。砂利の入ったコンクリートと区別される。 |
| リバース施工 | 施工方向を互い違いにして貼る工法。 |
| 連続染色 | 染料を噴射することにより染色する。 |
| 割付け | 施工の際、基準線、ジョイント位置等を決めること。 |
| AIS | 「Article Information Sheet」の略で、日本語では製品環境安全情報シートと呼ばれる。アーティクル（成形品or製品）に関する安全情報を記載したもの。 |
| ALC | 高温・高圧養生した軽量気泡コンクリート。耐熱性と耐火性に優れる。 |
| FFE工事 | 一般的に、基本的な内装工事（クロス・塗装・木工事など）を除いた装飾的な家具・備品・照明器具・カーペットなどの工事の総称。 |
| JAS | 日本農林規格 |
| JIS | 日本産業規格（「工業標準化法」が改正され、2019年7月1日より法律名が「産業標準化法」に改められました。これに伴い、「日本工業規格（JIS）」が「日本産業規格（JIS）」に変わりました。） |
| MDF | 中質繊維板。表面が滑らかで安定性に優れているため、塗装や表面加工がしやすい。 |
| SDS | 「Safety Data Sheet」の略で、安全データシートと呼ばれる。化学物質の成分や性質、毒性、取扱い方などに関する情報を記載したもの。 |
| SEKマーク | （社）繊維評価技術協議会の定める抗菌防臭加工ならびに制菌加工の品質と安全性を保障するマーク。 |

# 全国納品実績リスト（2019年10月時点）

## ●医療・福祉

北海道　JA北海道厚生連 札幌厚生病院
北海道　JA北海道厚生連 帯広厚生病院
青森県　津軽保健生活協同組合 健生病院・健生クリニック
青森県　青森市民病院
宮城県　大崎市民病院
宮城県　泉大沢シニアタウン
宮城県　独立行政法人 国立病院機構 仙台医療センター
宮城県　東北医科薬科大学病院
福島県　福島県立医科大学附属病院
福島県　日本赤十字社 福島赤十字病院
福島県　いわき市医療センター
福島県　特別養護老人保健施設 天生
茨城県　春寿会 特別養護老人ホーム 長寿園
茨城県　北養会 介護老人福祉施設 長生園
栃木県　自治医科大学附属病院新館南棟
栃木県　JAかみつが厚生連 上都賀総合病院
栃木県　とちぎメディカルセンター
栃木県　獨協医科大学病院
群馬県　日本赤十字社 前橋赤十字病院
群馬県　国立病院機構 渋川医療センター
埼玉県　武蔵野会 新座志木中央総合病院
埼玉県　和風会 所沢中央病院
埼玉県　埼玉県立小児医療センター
埼玉県　武蔵野会 TMGあさか医療センター
埼玉県　獨協医科大学越谷病院
埼玉県　葵会 介護老人保健施設 葵の園・桶川
埼玉県　恩賜財団 済生会支部 埼玉県済生会鴻巣病院
埼玉県　医療法人 昭友会 埼玉森林病院
埼玉県　熊谷総合病院 PET総合検診棟
千葉県　松戸市立総合医療センター
千葉県　順天堂大学医学部附属浦安病院3号館
千葉県　東金九十九里地域医療センター 東千葉メディカルセンター
千葉県　東京女子医科大学八千代医療センター 第二病棟
東京都　東京都済生会中央病院 主棟
東京都　国家公務員共済組合連合会 立川病院
東京都　明芳会 イムス東京葛飾総合病院
東京都　社団健育会グループ 大泉学園複合施設
東京都　昭和大学江東豊洲病院
東京都　日本赤十字社総合福祉センター特別養護老人ホームルクロス広尾
東京都　がん研有明病院
東京都　国家公務員共済組合連合会 九段坂病院
東京都　慶應義塾大学病院 新病院棟
東京都　国家公務員共済組合連合会 虎の門病院
東京都　東京医科大学病院
神奈川県　北里大学病院
神奈川県　医療介護複合施設 ONE FOR ALL横浜
新潟県　新潟大学地域医療教育センター魚沼基幹病院
新潟県　南魚沼市民病院
新潟県　健康医学予防協会 新潟健診プラザ
新潟県　立川メディカルセンター 立川綜合病院
新潟県　新潟県立十日町病院
富山県　富山西総合病院
富山県　富山西リハビリテーション病院
富山県　富山大学附属病院
石川県　石川県立中央病院
福井県　博俊会 春江病院
長野県　JA長野厚生連 北信総合病院
長野県　日本赤十字社 安曇野赤十字病院
岐阜県　岐阜県立下呂温泉病院
岐阜県　JA岐阜厚生連 久美愛厚生病院
静岡県　浜松医科大学医学部附属病院
静岡県　静岡済生会総合病院
愛知県　愛知医科大学病院
愛知県　稲沢市民病院
愛知県　名古屋市医師会急病センター
愛知県　名古屋市立西部医療センター
愛知県　公立西知多総合病院
愛知県　藤田医科大学病院
愛知県　藤田医科大学ばんたね病院
愛知県　日本海員掖済会 名古屋掖済会病院
愛知県　医療法人 済衆館 済衆館病院
愛知県　名鉄病院
愛知県　社会医療法人 名古屋記念財団 新生会第一病院
愛知県　一宮市立市民病院
愛知県　社会医療法人 杏嶺会 一宮西病院
愛知県　小牧市民病院
愛知県　トラストグレイス白壁
愛知県　独立行政法人 労働者健康安全機構 旭ろうさい病院
三重県　三重大学医学部附属病院
三重県　市立伊勢総合病院
三重県　地方独立行政法人 桑名市総合医療センター
京都府　独立行政法人国立病院機構 南京都病院
京都府　洛和会ヘルスケアシステム 洛和会音羽リハビリテーション病院
京都府　洛和ヴィラ大山崎
京都府　京都府立医科大学附属病院
京都府　公益社団法人 京都保健会 京都民医連中央病院
大阪府　地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪国際がんセンター
大阪府　近畿大学病院
大阪府　医療法人 恵泉会 堺平成病院
大阪府　医療介護複合施設 コムフォンテ咲花
大阪府　国立研究開発法人 国立循環器病研究センター
兵庫県　赤穂市民病院
兵庫県　公益財団法人 復光会 垂水病院
兵庫県　神戸大学医学部附属地域医療活性化センター
兵庫県　地方独立行政法人 加古川市民病院機構 加古川中央市民病院
奈良県　地方独立行政法人 奈良県立病院機構 奈良県総合医療センター
奈良県　独立行政法人国立病院機構 奈良医療センター
和歌山県　和歌山生協病院
鳥取県　鳥取県立中央病院
岡山県　岡山済生会総合病院
広島県　島の病院おおたに
広島県　マツダ病院
広島県　社会福祉法人三篠会 リアライヴ高陽
広島県　メリィホスピタル・メリィデイズ
山口県　特別養護老人ホーム 光寿苑
徳島県　住友内科病院
徳島県　徳島大学病院
徳島県　医療法人久仁会 鳴門山上病院
香川県　高松市立みんなの病院
愛媛県　日本赤十字社 松山赤十字病院
愛媛県　愛媛県立中央病院
愛媛県　愛媛大学医学部附属病院地域福祉支援センター
高知県　高知大学医学部附属病院
高知県　椿原町複合福祉施設 YURURIゆすはら
高知県　日本赤十字社 高知赤十字病院
福岡県　地方独立行政法人 芦屋中央病院
福岡県　サンカルナ テラス 三国が丘駅前
福岡県　公立学校共済組合 九州中央病院
福岡県　ドナルド・マクドナルド・ハウス ふくおかハウス
福岡県　九州大学病院
福岡県　北九州市立八幡病院
福岡県　医療法人輝栄会 福岡輝栄会病院
福岡県　社会福祉法人 高邦福祉会 特別養護老人ホーム木もれ日苑
佐賀県　日本赤十字社 唐津赤十字病院
佐賀県　指定介護老人福祉施設 ロザリオの園
長崎県　日本赤十字社 長崎原爆病院
長崎県　市立大村市民病院
長崎県　長崎大学病院
熊本県　熊本赤十字病院 総合救命救急センター・こども医療センター
熊本県　熊本大学病院 外来診療棟
熊本県　医療法人創起会 くまもと森都総合病院
熊本県　独立行政法人国立病院機構 熊本再春医療センター
大分県　大分大学医学部附属病院
宮崎県　宮崎大学医学部附属病院
鹿児島県　鹿児島医療生活協同組合 国分生協病院
鹿児島県　鹿児島大学病院 中央診療棟
鹿児島県　鹿児島市立病院
沖縄県　琉球大学医学部附属病院
沖縄県　沖縄県立八重山病院

## ●会社施設

北海道　札幌三井JPビルディング
北海道　札幌トヨペット 本社
茨城県　正栄デリシィ筑西工場
栃木県　ファナック株式会社 壬生工場
栃木県　株式会社ナカニシ新本社R&Dセンター「RD2」
東京都　読売新聞ビル
東京都　丸の内パークビルディング
東京都　東京スカイツリー イーストタワー
東京都　霞が関東急ビル
東京都　明治安田生命新東陽町ビル
東京都　YKK80ビル
東京都　赤坂Bizタワー
東京都　アーク森ビル
東京都　経団連会館
東京都　電通 本社ビル
東京都　日本経済新聞社東京本社ビル
東京都　赤坂インターシティAIR
東京都　テレビ東京 本社（日経電波会館）
東京都　FinGATE KABUTO
東京都　東京ミッドタウン日比谷
東京都　msb Tamachi 田町ステーションタワー S
東京都　丸の内二重橋ビル
東京都　東京医科大学病院 新病院棟
東京都　The Okura Tokyo
東京都　日本橋室町三井タワー
東京都　ダイヤゲート池袋
東京都　パーク24グループ 本社ビル
神奈川県　横浜ランドマークタワー
富山県　YKK AP R&Dセンター
長野県　日本電産株式会社長野技術開発センター
長野県　JAみなみ信州本所
岐阜県　川崎重工業株式会社 岐阜工場
岐阜県　東濃信用金庫 白川支店
静岡県　静岡スバル自動車株式会社 本社
静岡県　静岡ガス 本社ビル
静岡県　しずぎん本部タワー
静岡県　株式会社キャタラー アーク・クリエイション・センター
静岡県　東芝機械株式会社 御殿場工場 工作機械テクニカルセンター
静岡県　三生医薬株式会社 南陵工場
愛知県　愛知銀行 名古屋駅前支店
愛知県　名古屋東京海上日動ビルディング
愛知県　富士フイルム 名古屋ビル
愛知県　名古屋クロスコートタワー
愛知県　中京テレビ 本社ビル
愛知県　名古屋ルーセントタワー
愛知県　ミッドランドスクエア
愛知県　グローバルゲート
愛知県　広小路クロスタワー
三重県　百五銀行 新本館ビル
三重県　JSR株式会社 JSR四日市工場・研究所
滋賀県　松定プレシジョン株式会社 プロダクションセンター（生産技術研究所）
京都府　京セラ株式会社 本社ビル
京都府　株式会社島津製作所
京都府　オムロンヘルスケア株式会社 本社ビル
京都府　株式会社村田製作所 本社ビル
京都府　任天堂株式会社 本社
大阪府　中之島センタービル
大阪府　ダイビル本館
大阪府　グランフロント大阪
大阪府　田辺三菱製薬株式会社 本社ビル
大阪府　株式会社毎日放送
大阪府　パナソニックミュージアム 松下幸之助歴史館
大阪府　なんばスカイオ
和歌山県　田村薬品工業株式会社 紀ノ光台工場
岡山県　山陽新聞社 本社ビル
岡山県　NTTクレド岡山ビル
広島県　イズミ 本社ビル
広島県　おりづるタワー
広島県　スタートラム広島
福岡県　電気ビル共創館
福岡県　ふくおかフィナンシャルグループ 本社ビル
福岡県　長府博多ビジネスセンター
福岡県　野村不動産赤坂センタービル
福岡県　東比恵ビジネスセンター
福岡県　西日本シティ銀行 ココロ館
福岡県　西日本 FH 北九州ビル
長崎県　長崎BizPORT
鹿児島県　鹿児島中央ターミナルビル
鹿児島県　南国アネックス
沖縄県　カフーナ旭橋
沖縄県　那覇オーパ

## ●教育施設

青森県　弘前大学 戦略本部棟
岩手県　岩手保健医療大学
宮城県　東北大学 人間・環境系教育研究棟
宮城県　東北大学 農学系総合研究棟
宮城県　東北大学 ユニバーシティ・ハウス青葉山
福島県　福島大学
埼玉県　さいたま市立大宮国際中等教育学校
東京都　東洋大学 赤羽台キャンパス
東京都　武蔵野音楽大学 江古田キャンパス
東京都　日本大学 経済学部3号館
東京都　上智大学 6号館（ソフィアタワー）
東京都　日本大学 文理学部本館
東京都　聖路加国際大学 大村進・美枝子記念 聖路加臨床学術センター
東京都　日本大学豊山高等学校・中学校
東京都　成城学園中学校高等学校
東京都　法政大学 富士見ゲート
新潟県　新潟青陵学園 新潟青陵大学 大学・短期大学部新校舎
岐阜県　国立大学法人 岐阜大学
岐阜県　岐阜医療科学大学 可児キャンパス
静岡県　国立遺伝学研究所研究実験棟
静岡県　常葉大学附属 常葉中学校・高等学校
静岡県　静岡大学 静岡キャンパス共通教育棟
静岡県　日本大学三島高等学校・中学校
愛知県　愛知学院大学 名城公園キャンパス
愛知県　金城学院大学
愛知県　愛知大学 名古屋キャンパス
愛知県　名城大学 ナゴヤドーム前キャンパス
愛知県　愛知淑徳大学
愛知県　椙山女学園大学
愛知県　南山大学 名古屋キャンパス
愛知県　愛知教育大学附属図書館
滋賀県　滋賀県立大学
京都府　京都大学 国際科学イノベーション棟
京都府　京都外国語大学
京都府　同志社大学
大阪府　近畿大学
大阪府　関西大学
大阪府　大阪大学大学院医学系研究科附属 最先端医療イノベーションセンター
大阪府　国立大学法人 大阪大学
大阪府　立命館大学 OICインターナショナルハウス
大阪府　社会医療法人同仁会 泉州看護専門学校
大阪府　学校法人上宮学園
兵庫県　国立大学法人 神戸大学
兵庫県　松蔭中学校・高等学校
兵庫県　関西学院大学
兵庫県　甲南大学岡本キャンパス KONAN INFINITY COMMONS
岡山県　岡山大学
広島県　竹原市立吉名学園
山口県　山陽小野田市立山口東京理科大学 薬学部
愛媛県　岡山理科大学 獣医学部
福岡県　久留米大学 御井キャンパス
福岡県　久留米工業大学
福岡県　西南学院百年館（松緑館）
福岡県　朝倉市立杷木小学校
福岡県　博多女子高等学校
福岡県　九州大学 病院キャンパス 総合研究棟

沖縄県　那覇市立鏡原中学校
沖縄県　石垣市立登野城小学校
沖縄県　沖縄科学技術大学院大学

## ●公共施設

北海道　北見市立中央図書館
岩手県　イーストピアみやこ（宮古市本庁舎市民交流センター保健センター）
宮城県　せんだいメディアテーク
宮城県　仙台第1地方合同庁舎
秋田県　秋田市新庁舎
秋田県　能代市新庁舎
福島県　喜多方市庁舎
福島県　福島市庁舎
茨城県　坂東市庁舎
茨城県　かみす防災アリーナ
茨城県　石岡市庁舎
栃木県　栃木県庁舎 議会議事堂
千葉県　市川市第二庁舎
東京都　参議院議員会館
東京都　衆議院議員会館
東京都　東京国際空港国際線ターミナルビル
東京都　羽田空港 国内線第2ターミナルサテライト
東京都　海の森水上競技場
神奈川県　茅ヶ崎市庁舎
神奈川県　横浜市緑区総合庁舎
富山県　TOYAMAキラリ 富山市ガラス美術館
富山県　氷見市庁舎
富山県　射水市庁舎
福井県　福井県議会議事堂
福井県　大野市役所
福井県　福井県医師会館
山梨県　山梨県庁別館・県議会委員会室棟
長野県　茅野市市民活動センター ゆいわーく茅野
長野県　長野市第一庁舎
長野県　千曲市庁舎
静岡県　総合コンベンション施設 プラサヴェルデ
静岡県　ウェルピアながいずみ（長泉町健康づくりセンター）
静岡県　南伊豆町庁舎
愛知県　一宮市役所本庁舎
愛知県　小牧市庁舎
愛知県　中部国際空港セントレア
愛知県　Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）
愛知県　中部国際空港 第2ターミナルビル
三重県　津市産業・スポーツセンター サオリーナ
滋賀県　大津びわ湖合同庁舎
滋賀県　守山市立図書館
大阪府　八尾市立図書館
大阪府　安満遺跡公園（防災公園）パークセンター
大阪府　堺市三国ヶ丘庁舎
兵庫県　姫路市立美術館
奈良県　ミグランス 橿原市役所分庁舎
和歌山県　和歌山県庁舎
和歌山県　和歌山県警察本部
山口県　周南市庁舎
香川県　たかまつミライエ
愛媛県　四国中央市庁舎
高知県　仁淀川町役場本庁舎
高知県　ゆすはら雲の上の図書館
福岡県　飯塚市庁舎
福岡県　福岡空港 国内線ターミナルビル
福岡県　福岡市総合体育館
佐賀県　佐賀バルーンミュージアム
長崎県　長崎県警察本部庁舎
熊本県　熊本県庁舎
大分県　大分空港
宮崎県　美郷町役場庁舎
宮崎県　延岡市庁舎
沖縄県　那覇市庁舎
沖縄県　豊見城市庁舎

## ●宿泊施設

北海道　ホテルラジェントプラザ函館北斗
北海道　富良野プリンスホテル
北海道　ニューオータニイン札幌
北海道　札幌東急REIホテル
北海道　綾ニセコ
北海道　ホテルポールスター札幌
北海道　プレミアホテル 中島公園 札幌
北海道　函館国際ホテル
北海道　ルートイン北見大通西
北海道　ウェスティン ルスツリゾートホテル
北海道　ホテルJALシティ札幌 中島公園
岩手県　JR東日本ホテルメッツ 北上
岩手県　ホテル小田島
宮城県　ホテルメトロポリタン仙台イースト
秋田県　ホテルメトロポリタン秋田
福島県　平ビューホテル
福島県　スパリゾートハワイアンズ モノリスタワー
栃木県　ホテルアーバングレイス宇都宮
栃木県　大田原温泉 ホテル龍城苑
栃木県　星野リゾート 界 鬼怒川
栃木県　ホテル森の風那須
東京都　日本青年館
東京都　リーガロイヤルホテル東京
東京都　ホテル目黒雅叙園東京
東京都　ホテルニューオータニ
東京都　パレスホテル立川
東京都　ホテルグランドパレス
東京都　ザ・プリンス パークタワー東京
東京都　KKRホテル東京
東京都　グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール
東京都　グランドニッコー東京 台場
東京都　マンダリン オリエンタル東京
神奈川県　エクシブ箱根離宮
神奈川県　エクシブ湯河原離宮
神奈川県　ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル
石川県　星野リゾート 界 加賀
石川県　ホテルトラスティ 金沢香林坊
長野県　エクシブ軽井沢
長野県　東急ハーヴェストクラブ軽井沢&VIALA
長野県　佐久平プラザ21
長野県　白馬東急ホテル
岐阜県　ホテルアソシア高山リゾート
静岡県　西伊豆土肥温泉 碧き凪ぎの宿 明治館
静岡県　静鉄ホテルプレジオ沼津
静岡県　くれたけイン浜松駅南口プレミアム
愛知県　名古屋マリオットアソシアホテル
愛知県　ザ ロイヤルパーク キャンバス 名古屋
愛知県　ナゴヤキャッスルホテル
愛知県　ホテルアソシア豊橋
愛知県　ホテルメルパルク名古屋
愛知県　三井ガーデンホテル名古屋プレミア
愛知県　中部国際空港セントレアホテル
愛知県　ロワジールホテル豊橋
愛知県　くれたけイン名古屋久屋大通
愛知県　名鉄小牧ホテル
愛知県　ラグーナベイコート倶楽部ホテル&スパリゾート
愛知県　レゴランド®・ジャパン・ホテル
三重県　エクシブ鳥羽別邸
滋賀県　ホテルボストンプラザ草津 びわ湖
滋賀県　ホテル&リゾーツ 長浜
滋賀県　びわ湖大津プリンスホテル
京都府　京都センチュリーホテル
京都府　三井ガーデンホテル京都新町 別邸
京都府　ホテル日航プリンセス京都
京都府　エクシブ京都 八瀬離宮
京都府　ザ・ビー 京都四条
京都府　ホテルビスタプレミオ京都 和邸
京都府　京王プレリアホテル 京都烏丸五条
京都府　ダイワロイヤルホテルグランデ 京都
京都府　京都ブライトンホテル
大阪府　ホテル日航大阪
大阪府　リーガロイヤルホテル（大阪）
大阪府　ホテル阪急インターナショナル
大阪府　ホテル阪神大阪
大阪府　ホテル日航関西空港
大阪府　大阪新阪急ホテル
大阪府　ウェスティンホテル大阪
大阪府　ホテルグランヴィア大阪
大阪府　ホテルモントレ大阪
大阪府　千里阪急ホテル 東館客室
大阪府　ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ
大阪府　ホテルモントレ ル・フレーレ 大阪
兵庫県　神戸ポートピアホテル
兵庫県　神戸ベイシェラトン ホテル&タワーズ
兵庫県　エクシブ有馬離宮
兵庫県　ラ・スイート神戸オーシャンズガーデン
兵庫県　芦屋ベイコート倶楽部 ホテル&スパリゾート
兵庫県　エクシブ六甲 サンクチュアリ・ヴィラ
兵庫県　ホテルヒューイット甲子園
兵庫県　有馬グランドホテル
兵庫県　ホテルニューアワジ別亭 淡路夢泉景
奈良県　奈良ロイヤルホテル
奈良県　ホテル リガーレ春日野
和歌山県　東急ハーヴェストクラブ南紀田辺
和歌山県　ホテルランドマーク和歌山
鳥取県　ANAクラウンプラザホテル米子
岡山県　ザ・シロヤマテラス津山別邸
広島県　ANAクラウンプラザホテル広島
広島県　グランドプリンスホテル広島
山口県　ANAクラウンプラザホテル宇部
香川県　リーガホテルゼスト高松
香川県　チサングランド 高松
高知県　天然温泉 紺碧の湯 ドーミーイン高知
福岡県　リーガロイヤルホテル小倉
福岡県　ホテル日航福岡
福岡県　ザ ロイヤルパークホテル 福岡
福岡県　ホテルニューオータニ博多
福岡県　ホテルオークラ福岡
福岡県　ANAクラウンプラザホテル福岡
福岡県　ヒルトン福岡シーホーク
長崎県　ANAクラウンプラザホテル長崎グラバーヒル
長崎県　リッチモンドホテル 長崎思案橋
熊本県　アンドコンフィホテル熊本城ビュー
熊本県　ホテルトラスティプレミア熊本
宮崎県　JR九州ホテル宮崎
宮崎県　コンフォートホテル宮崎
鹿児島県　JR九州ホテル鹿児島
鹿児島県　ラビスタ霧島ヒルズ
沖縄県　リザンシーパークホテル谷茶ベイ
沖縄県　ホテルモントレ沖縄スパ&リゾート
沖縄県　はいむるぶし
沖縄県　ベッセルホテルカンパーナ沖縄
沖縄県　ルネッサンスリゾートオキナワ
沖縄県　ホテルランタナ那覇国際通り
沖縄県　ダブルツリーbyヒルトン沖縄北谷リゾート

## ●商業施設

北海道　さっぽろ創世スクエア
宮城県　仙台うみの杜水族館
埼玉県　ムーミンバレーパーク
東京都　八芳園
東京都　如水会館
東京都　渋谷ヒカリエ
東京都　東京會舘 本館
東京都　DINING & BAR TABLE 9 TOKYO
神奈川県　ららぽーと湘南平塚
静岡県　浜松遠鉄百貨店新館
静岡県　沼津港深海水族館
愛知県　JRセントラルタワーズ
愛知県　中部国際空港セントレア FLIGHT OF DREAMS
愛知県　御園座
愛知県　松坂屋名古屋店 南館
愛知県　イオンモールナゴヤドーム前
三重県　イオンモール津南
京都府　京都タワー
大阪府　関西国際空港第3ターミナルビル
大阪府　フェスティバルホール
大阪府　京セラドーム大阪
大阪府　ユニバーサル・スタジオ・ジャパン®
大阪府　大阪国際空港 中央エリア
兵庫県　大丸神戸店
兵庫県　阪神甲子園球場
岡山県　天満屋 岡山本店
広島県　THE OUTLETS HIROSHIMA
山口県　下関ゴルフ倶楽部
福岡県　博多阪急
福岡県　福岡 ヤフオク!ドーム
佐賀県　ロジスクエア鳥栖
長崎県　ハマクロス412
熊本県　SAKURAMACHI Kumamoto
大分県　JRおおいたシティ

## ●その他

愛媛県　四国開発フェリー株式会社 おれんじ えひめ
愛媛県　四国開発フェリー株式会社 おれんじ おおさか

## Sフロア

| カテゴリー | 商品名 | 品番 | 巾(mm) | 全厚(mm) | 標準価格(税別) | | ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナーシングフロア | オーク | NU-4301～4304 | 1820 | 2.0 | 4,100円/㎡ | 7,470円/m | P.7 |
| | エルム | NU-4305·4306 | 1820 | 2.0 | 4,100円/㎡ | 7,470円/m | P.8 |
| | チョークドオーク | NU-4307·4308 | 1820 | 2.0 | 4,100円/㎡ | 7,470円/m | P.8 |
| | ウォルナット | NU-4309～4313 | 1820 | 2.0 | 4,100円/㎡ | 7,470円/m | P.9 |
| | チェリー | NU-4314～4318 | 1820 | 2.0 | 4,100円/㎡ | 7,470円/m | P.9 |
| | メイプル | NU-4319·4320 | 1820 | 2.0 | 4,100円/㎡ | 7,470円/m | P.10 |
| | ライムストーン | NU-4321·4322 | 1820 | 2.0 | 4,100円/㎡ | 7,470円/m | P.10 |
| | 織パターン | NU-4323～4327 | 1820 | 2.0 | 4,100円/㎡ | 7,470円/m | P.11 |
| | プレーン | NU-4328～4345 | 1820 | 2.0 | 4,100円/㎡ | 7,470円/m | P.12 |
| ストロング | モトリーブロック | PM-4351·4352 | 1820 | 2.0 | 4,450円/㎡ | 8,100円/m | P.13 |
| | ロッキーオーク | PM-4353·4354 | 1820 | 2.0 | 4,450円/㎡ | 8,100円/m | P.13 |
| | ウォルナット | PM-4355·4356 | 1820 | 2.0 | 4,450円/㎡ | 8,100円/m | P.14 |
| | ウォルナット | PM-4357～4360 | 1820 | 2.0 | 4,450円/㎡ | 8,100円/m | P.14 |
| | バーチ | PM-4361～4363 | 1820 | 2.0 | 4,450円/㎡ | 8,100円/m | P.15 |
| | オーク | PM-4364～4366 | 1820 | 2.0 | 4,450円/㎡ | 8,100円/m | P.15 |
| | エルム | PM-4367·4368 | 1820 | 2.0 | 4,450円/㎡ | 8,100円/m | P.16 |
| | メイプル | PM-4369·4370 | 1820 | 2.0 | 4,450円/㎡ | 8,100円/m | P.16 |
| | メタルオーク | PM-4371·4372 | 1820 | 2.0 | 4,450円/㎡ | 8,100円/m | P.17 |
| | アンティークアッシュ | PM-4373·4374 | 1820 | 2.0 | 4,450円/㎡ | 8,100円/m | P.17 |
| | ワイルドオーク | PM-4375·4376 | 1820 | 2.0 | 4,450円/㎡ | 8,100円/m | P.17 |
| | リノリウム | PM-4377～4381 | 1830 | 2.0 | 4,450円/㎡ | 8,150円/m | P.18 |
| | ウィーブライン | PM-4382～4384 | 1820 | 2.0 | 4,450円/㎡ | 8,100円/m | P.18 |
| | クロスペイント | PM-4385～4390 | 1820 | 2.0 | 4,450円/㎡ | 8,100円/m | P.19 |
| | コンクリート(目地なし) | PM-4391·4392 | 1820 | 2.0 | 4,450円/㎡ | 8,100円/m | P.20 |
| | セラミック(目地なし) | PM-4393～4395 | 1820 | 2.0 | 4,450円/㎡ | 8,100円/m | P.20 |
| | マンダレーホワイト(目地なし) | PM-4396·4397 | 1820 | 2.0 | 4,450円/㎡ | 8,100円/m | P.21 |
| | オニックス(目地なし) | PM-4398·4399 | 1820 | 2.0 | 4,450円/㎡ | 8,100円/m | P.21 |
| | ライムストーン(目地なし) | PM-4400·4401 | 1820 | 2.0 | 4,450円/㎡ | 8,100円/m | P.22 |
| | ミカゲ(目地なし) | PM-4402·4403 | 1820 | 2.0 | 4,450円/㎡ | 8,100円/m | P.22 |
| ストロング·リアル | ネロオーク | PM-4406·4407 | 1820 | 2.0 | 4,450円/㎡ | 8,100円/m | P.23 |
| | シエロアッシュ | PM-4408 | 1820 | 2.0 | 4,450円/㎡ | 8,100円/m | P.23 |
| | スノーオーク(ヘリンボーン) | PM-4409 | 1820 | 2.0 | 4,450円/㎡ | 8,100円/m | P.24 |
| | ラスティックウッド | PM-4410 | 1820 | 2.0 | 4,450円/㎡ | 8,100円/m | P.24 |
| | タンドパイン | PM-4411 | 1820 | 2.0 | 4,450円/㎡ | 8,100円/m | P.24 |
| | ペイントウッド | PM-4412 | 1820 | 2.0 | 4,450円/㎡ | 8,100円/m | P.25 |
| | チーク(ヘリンボーン) | PM-4413 | 1820 | 2.0 | 4,450円/㎡ | 8,100円/m | P.25 |
| | グレインウッド | PM-4414 | 1820 | 2.0 | 4,450円/㎡ | 8,100円/m | P.25 |
| | クラルテ | PM-4415·4416 | 1820 | 2.0 | 4,450円/㎡ | 8,100円/m | P.26 |
| | アルテミス | PM-4417 | 1820 | 2.0 | 4,450円/㎡ | 8,100円/m | P.26 |
| | スレート(乱貼り) | PM-4418 | 1820 | 2.0 | 4,450円/㎡ | 8,100円/m | P.27 |
| | シャビーストーン(ヘリンボーン) | PM-4419 | 1820 | 2.0 | 4,450円/㎡ | 8,100円/m | P.27 |
| | ピアンコ | PM-4420 | 1820 | 2.0 | 4,450円/㎡ | 8,100円/m | P.28 |
| | スレート | PM-4421～4423 | 1820 | 2.0 | 4,450円/㎡ | 8,100円/m | P.28 |
| | オールドマーブル | PM-4424 | 1820 | 2.0 | 4,450円/㎡ | 8,100円/m | P.29 |
| | テラコッタ | PM-4425 | 1820 | 2.0 | 4,450円/㎡ | 8,100円/m | P.29 |
| | ラスティック | PM-4426 | 1820 | 2.0 | 4,450円/㎡ | 8,100円/m | P.29 |
| | 籐 | PM-4427 | 1820 | 2.0 | 4,450円/㎡ | 8,100円/m | P.30 |
| | サイザルスクエア | PM-4428 | 1820 | 2.0 | 4,450円/㎡ | 8,100円/m | P.30 |
| SKフロア | ノーチェ | SK-4431·4432 | 1820 | 2.8 | 5,300円/㎡ | 9,650円/m | P.31 |
| | ナチュラルバーチ | SK-4433～4435 | 1820 | 2.8 | 5,300円/㎡ | 9,650円/m | P.31 |
| | バーチ | SK-4436·4437 | 1820 | 2.8 | 5,300円/㎡ | 9,650円/m | P.32 |
| | エルム | SK-4438～4440 | 1820 | 2.8 | 5,300円/㎡ | 9,650円/m | P.32 |
| | メイプル | SK-4441～4443 | 1820 | 2.8 | 5,300円/㎡ | 9,650円/m | P.32 |
| | ファインマーブル | SK-4444 | 1820 | 2.8 | 5,300円/㎡ | 9,650円/m | P.33 |
| | ライムストーン | SK-4445·4446 | 1820 | 2.8 | 5,300円/㎡ | 9,650円/m | P.33 |
| | 織パターン | SK-4447～4451 | 1820 | 2.8 | 5,300円/㎡ | 9,650円/m | P.33 |
| | プレーン | SK-4452～4467 | 1820 | 2.8 | 5,300円/㎡ | 9,650円/m | P.34 |
| SKフロア·リアル | 籐 | SK-4468·4469 | 1820 | 2.8 | 5,300円/㎡ | 9,650円/m | P.35 |
| | サイザル | SK-4470 | 1820 | 2.8 | 5,300円/㎡ | 9,650円/m | P.35 |
| | たたみシート | SK-4471·4472 | 1820 | 2.8 | 5,300円/㎡ | 9,650円/m | P.35 |
| | たたみタイル | PG-4473-T·4474-T | 900×900 | 3.0 | 8,800円/㎡ | 7,128円/枚 | P.36 |
| | とうタイル | PG-4475-T | 450×450 | 3.0 | 8,800円/㎡ | 1,782円/枚 | P.36 |
| メディウォーク | メイプル | PG-4478·4479 | 1830 | 4.5 | 5,900円/㎡ | 10,800円/m | P.38 |
| | オーク | PG-4480～4482 | 1830 | 4.5 | 5,900円/㎡ | 10,800円/m | P.38 |
| | リノリウム | PG-4483～4487 | 1830 | 4.5 | 5,900円/㎡ | 10,800円/m | P.39 |
| ココフロア | プレーン(シート) | PG-4491-R～4494-R | 2000 | 3.0 | 7,600円/㎡ | 15,200円/m | P.40 |
| | プレーン(タイル) | PG-4495-T～4498-T | 500×500 | 3.2 | 8,500円/㎡ | 2,125円/枚 | P.40 |
| | ライン(シート) | PG-4499-R～4501-R | 2000 | 3.0 | 7,600円/㎡ | 15,200円/m | P.40 |
| | ライン(タイル) | PG-4502-T～4504-T | 500×500 | 3.2 | 8,500円/㎡ | 2,125円/枚 | P.40 |
| 単層シート | メガリット | PG-4506～4512 | 2000 | 2.0 | 5,400円/㎡ | 10,800円/m | P.41 |

| カテゴリー | 商品名 | 品番 | 巾(mm) | 全厚(mm) | 標準価格(税別) | | ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単層シート | グラニット | PG-4516～4535 | 2000 | 2.0 | 5,400円/㎡ | 10,800円/m | P.42 |
| | オデオンPUR　プリモ | PG-4538～4553 | 2000 | 2.0 | 4,600円/㎡ | 9,200円/m | P.43 |
| | オデオンPUR　エクリプス | PG-4554～4566 | 2000 | 2.0 | 4,600円/㎡ | 9,200円/m | P.44 |
| | メディントーン | PG-4571～4580 | 2000 | 2.0 | 5,400円/㎡ | 10,800円/m | P.45 |
| オフロア | オフロア | OH-4583～4587 | 1820 | 2.8 | 7,400円/㎡ | 13,470円/m | P.46 |
| プレーンエンボス | プレーンエンボス<br>(浴室使用可能タイプ) | PM-4588～4590 | 1820 | 2.5 | 3,750円/㎡ | 6,830円/m | P.47 |
| ニューセーフティ | ニューセーフティ | PM-4591～4595 | 2000 | 2.0 | 5,900円/㎡ | 11,800円/m | P.48 |
| フロテックスシート | オーク | PG-4598～4600 | 2000 | 4.3 | 8,900円/㎡ | 17,800円/m | P.50 |
| | 芝生 | PG-4601 | 2000 | 4.3 | 8,900円/㎡ | 17,800円/m | P.50 |
| | モザイク | PG-4602 | 2000 | 4.3 | 8,900円/㎡ | 17,800円/m | P.50 |
| | テラコッタ | PG-4603 | 2000 | 4.3 | 8,900円/㎡ | 17,800円/m | P.50 |
| エスリューム | エスリューム・ジャトバウッド | PF-4606～4613 | 1830 | 2.0 | 3,700円/㎡ | 6,780円/m | P.51 |
| | エスリューム・ミスト | PF-4616～4635 | 1820 | 2.0 | 3,400円/㎡ | 6,190円/m | P.52 |
| | エスリューム・ウィーブ | PF-4638～4642 | 1830 | 2.0 | 3,400円/㎡ | 6,230円/m | P.53 |
| | エスリューム・ファイバー | PF-4646～4659 | 1820 | 2.0 | 3,400円/㎡ | 6,190円/m | P.54 |
| | エスリューム・ルーミー | PF-4661～4665 | 1820 | 2.0 | 3,400円/㎡ | 6,190円/m | P.54 |
| | エスリューム・プレーン　2.0㎜厚 | PP-4668-1～4690-1 | 1820 | 2.0 | 2,900円/㎡ | 5,280円/m | P.55 |
| | エスリューム・プレーン　2.5㎜厚 | PP-4668-2・4670-2・4671-2・4672-2・4680-2 | 1820 | 2.5 | 3,200円/㎡ | 5,830円/m | P.55 |
| | エスリューム・マーブル　2.0㎜厚 | PY-4693-1～4715-1 | 1820 | 2.0 | 3,000円/㎡ | 5,460円/m | P.56 |
| | エスリューム・マーブル　2.5㎜厚 | PY-4693-2・4694-2・4695-2・4699-2・4700-2 | 1820 | 2.5 | 3,300円/㎡ | 6,010円/m | P.56 |
| | エスリューム・ウッドⅡ | PF-4718～4724 | 1820 | 2.0 | 3,400円/㎡ | 6,190円/m | P.57 |
| | 耐薬品性+耐動荷重エスリューム | PM-4726～4729 | 1820 | 2.0 | 4,700円/㎡ | 8,560円/m | P.58 |
| | エスリューム・プラス | PM-4730～4733 | 1820 | 2.0 | 5,600円/㎡ | 10,200円/m | P.58 |
| | 消臭レストリューム | PM-4736～4744 | 1820 | 2.0 | 4,500円/㎡ | 8,190円/m | P.60 |
| 腰壁シート | 腰壁シート | KB-4746～4758 | 910 | 1.1 | 3,700円/㎡ | 3,367円/m | P.61 |
| | 見切り材 | KB-4746-1～4758-1 | 18×2000 | 4.5 | 13,000円/ケース(5本入) | | P.62 |
| | 出隅材 | KB-4746-2～4758-2 | 18×200 | 4.5 | 520円/個 | | P.62 |
| | 入隅材 | KB-4746-3～4758-3 | 18×200 | 4.5 | 520円/個 | | P.62 |
| | コーナー材(出隅用) | KB-4746-4～4758-4 | (15+15)×1200 | 2.0 | 1,700円/本 | | P.62 |
| | コーナー材(入隅用) | KB-4746-5～4758-5 | (15+15)×1200 | 2.0 | 1,700円/本 | | P.62 |
| | エンド材 | KB-4746-6～4758-6 | 18×200 | 4.5 | 750円/個 | | P.62 |
| 面材 | 面材(R7.1) | PM-4761 | 2000 | 8.0 | 5,900円/ケース(10本入) | | P.63 |
| | 面材(R20) | PM-4762 | 2000 | 15.0 | 9,700円/ケース(10本入) | | P.63 |
| | 面材(R7.1) 出隅用 | PM-4761-1 | 50+50 | 8.0 | 600円/個 | | P.63 |
| | 面材(R20) 出隅用 | PM-4762-1 | 50+50 | 15.0 | 600円/個 | | P.63 |
| モール材 | モール材 | PM-4763～4769 | 16×2000 | 4.0 | 18,500円/ケース(20本入) | | P.63 |
| | モール材 出隅用 | PM-4763-1～4769-1 | 50+50 | 4.0 | 350円/個 | | P.63 |
| | モール材 入隅用 | PM-4763-2～4769-2 | 50+50 | 4.0 | 350円/個 | | P.63 |
| アンダーレイ | アンダーレイ　厚み3.0mmタイプ | UD-4771 | 1820 | 3.0 | 2,400円/㎡ | 4,370円/m | P.64 |
| | アンダーレイ　厚み5.0mmタイプ | UD-4772 | 1800 | 5.0 | 3,400円/㎡ | 6,120円/m | P.64 |

## Hフロア

| カテゴリー | 商品名 | 品番 | 巾(mm) | 全厚(mm) | 標準価格(税別) | | ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅用クッションフロア | | HM-4001～4169 | 1800/1820/1860 | 1.8 | 2,850円/㎡ | 5,190円/m | P.68～74 |
| 消臭快適フロア | | HW-4171～4178 | 1820 | 2.3 | 4,050円/㎡ | 7,380円/m | P.76 |
| 3.5㎜厚フロア | | GM-4181～4189 | 1820 | 3.5 | 4,050円/㎡ | 7,380円/m | P.76 |
| 遮音フロア　L-45 | | LM-4191～4195 | 1820 | 4.5 | 5,300円/㎡ | 9,650円/m | P.77 |
| 2m巾フロア | | XM-4196～4201 | 2000 | 1.8 | 2,850円/㎡ | 5,700円/m | P.77 |
| 店舗用クッションフロア | | CM-4206～4268 | 1800/1820/2000 | 2.2/2.3/2.5/2.6 | 4,050円/㎡ | 7,380円/m、8,100円/m | P.78～80 |
| コルクタイル | オイル仕上げ | KR-4271 | 300×300 | 4.0 | 6,500円/㎡ | 585円/枚 | P.81 |
| | アクリルUV仕上げ | KR-4272 | 300×300 | 4.0 | 7,200円/㎡ | 648円/枚 | P.81 |
| | 床暖房に対応 | KR-4273 | 300×300 | 4.0 | 10,100円/㎡ | 909円/枚 | P.81 |
| | セラミック仕上げ | KR-4274 | 300×300 | 4.0 | 8,200円/㎡ | 738円/枚 | P.81 |
| SペットECOⅡ | | S-143～158 | 910/1820/2730 | 3.4 | - | | P.82 |

## ノンスキッド

| カテゴリー | 商品名 | 品番 | 巾(mm) | 全厚(mm) | 標準価格(税別) | | ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノンスキッド PX-800シリーズ | レザード | PX-840-S～842-S | 1350 | 2.5 | 3,550円/㎡ | 4,800円/m | P.85 |
| | | PX-840-W～842-W | 1820 | 2.5 | 3,550円/㎡ | 6,470円/m | P.85 |
| | ステッチライン | PX-810-S～813-S | 1350 | 2.5 | 3,550円/㎡ | 4,800円/m | P.85 |
| | | PX-810-W～813-W | 1820 | 2.5 | 3,550円/㎡ | 6,470円/m | P.85 |
| | フィノストーン | PX-870-W·871-W | 1820 | 2.5 | 3,550円/㎡ | 6,470円/m | P.86 |
| | ウッドパターン(横柄) | PX-881-S～883-S | 1350 | 2.5 | 3,550円/㎡ | 4,800円/m | P.86 |
| | | PX-881-W～883-W | 1820 | 2.5 | 3,550円/㎡ | 6,470円/m | P.86 |
| | ウッドパターン(縦柄) | PX-801-S～804-S | 1350 | 2.5 | 3,550円/㎡ | 4,800円/m | P.86 |
| | | PX-801-M～804-M | 1620 | 2.5 | 3,550円/㎡ | 5,760円/m | P.86 |
| | | PX-801-W～804-W | 1820 | 2.5 | 3,550円/㎡ | 6,470円/m | P.86 |
| | ストーンパターン | PX-820-S～822-S | 1350 | 2.5 | 3,550円/㎡ | 4,800円/m | P.87 |
| | | PX-820-W～822-W | 1820 | 2.5 | 3,550円/㎡ | 6,470円/m | P.87 |
| ノンスキッド PX-500シリーズ | ファブリック調Ⅱ | PX-570-S～572-S | 1320 | 2.5 | 3,550円/㎡ | 4,690円/m | P.87 |
| | | PX-570-W～572-W | 1800 | 2.5 | 3,550円/㎡ | 6,390円/m | P.87 |
| | カーペット調 | PX-530-S～532-S | 1320 | 2.5 | 3,550円/㎡ | 4,690円/m | P.87 |
| | | PX-530-M～532-M | 1620 | 2.5 | 3,550円/㎡ | 5,760円/m | P.87 |
| | | PX-530-W～532-W | 1800 | 2.5 | 3,550円/㎡ | 6,390円/m | P.87 |
| | ブライトライン | PX-520-S～522-S | 1320 | 2.5 | 3,550円/㎡ | 4,690円/m | P.88 |
| | | PX-520-W～522-W | 1800 | 2.5 | 3,550円/㎡ | 6,390円/m | P.88 |
| | ターフ調 | PX-550-S | 1320 | 2.5 | 3,550円/㎡ | 4,690円/m | P.88 |
| | スクエア | PX-560-S～562-S | 1320 | 2.5 | 3,550円/㎡ | 4,690円/m | P.88 |
| | | PX-560-W～562-W | 1800 | 2.5 | 3,550円/㎡ | 6,390円/m | P.88 |
| ノンスキッド PX-600シリーズ | ダイヤエンボス | PX-601-S～606-S | 1350 | 2.5 | 3,550円/㎡ | 4,800円/m | P.89 |
| | | PX-601-M～606-M | 1620 | 2.5 | 3,550円/㎡ | 5,760円/m | P.89 |
| | | PX-601-W～606-W | 1820 | 2.5 | 3,550円/㎡ | 6,470円/m | P.89 |
| ノンスキッド PX-200シリーズ | モルタルタイル | PX-201-S～203-S | 1350 | 2.0 | 3,550円/㎡ | 4,800円/m | P.89 |
| | | PX-201-W～203-W | 1800 | 2.0 | 3,550円/㎡ | 6,390円/m | P.89 |
| ノンスキッド PX-950シリーズ | タイル調 | PX-951-S～953-S | 1350 | 2.5 | 4,050円/㎡ | 5,470円/m | P.90 |
| | | PX-951-W～953-W | 1800 | 2.5 | 4,050円/㎡ | 7,290円/m | P.90 |
| ノンスキッド PM-980シリーズ | スレート | PM-981～983 | 1820 | 2.0 | 4,450円/㎡ | 8,100円/m | P.90 |
| ノンスキッド用 アンダーレイ | アンダーレイ | PXU-101 | 910 | 3.0 | 2,400円/㎡ | 2,190円/m | P.90 |
| ノンスキッド·ステップ PX-8600シリーズ | ダイヤエンボス 踏み面タイプ | PX-8611・8621・8631・8641・8651・8661 | 910 | 2.5～4.5 | 58,800円/ケース（12枚入） | 4,900円/枚 | P.91・92 |
| | | PX-8612・8622・8632・8642・8652・8662 | 1210 | 2.5～4.5 | 79,200円/ケース（12枚入） | 6,600円/枚 | P.91・92 |
| | ダイヤエンボス 蹴込み一体タイプ | PX-8613・8623・8633・8643・8653・8663 | 910 | 2.5～4.5 | 48,000円/ケース（8枚入） | 6,000円/枚 | P.91・92 |
| | | PX-8614・8624・8634・8644・8654・8664 | 1210 | 2.5～4.5 | 64,000円/ケース（8枚入） | 8,000円/枚 | P.91・92 |
| | ステッチライン 踏み面タイプ | PX-8671・8681 | 910 | 2.5～4.5 | 58,800円/ケース（12枚入） | 4,900円/枚 | P.92 |
| | | PX-8672・8682 | 1210 | 2.5～4.5 | 79,200円/ケース（12枚入） | 6,600円/枚 | P.92 |
| | ステッチライン 蹴込み一体タイプ | PX-8673・8683 | 910 | 2.5～4.5 | 48,000円/ケース（8枚入） | 6,000円/枚 | P.92 |
| | | PX-8674・8684 | 1210 | 2.5～4.5 | 64,000円/ケース（8枚入） | 8,000円/枚 | P.92 |
| ノンスキッド· エアコン排水目地 | 排水目地　一般タイプ | PXD-101～106 | 45 | 3.0 | 30,000円/巻（30m巻） | | P.93 |
| | ホース受け 一般タイプ | PXC-101～106 | - | - | 6,600円/ケース（20個入） | | P.93 |
| | 排水目地　中空タイプ | PXD-107～112 | 48 | 6.5 | 40,000円/巻（20m巻） | | P.94 |
| | ホース受け 中空タイプ | PXC-107～112 | - | - | 14,000円/ケース（20個入） | | P.94 |

## フロアタイル

| カテゴリー | 商品名 | 品番 | サイズ(mm) | 全厚(mm) | 標準価格(税別) | | ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マテリアルラボ | アンティークラグ | GT-857 | 457.2×457.2 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 919円/枚 | P.102 |
| | アンティークタイル | IS-895 | 457.2×457.2 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 919円/枚 | P.103 |
| | アンティークウッド | WD-966 | 75×914.4<br>100×914.4<br>152.4×914.4 | 2.5 | 4,900円/㎡ | 17,600円/ケース | P.104 |
| ウッド | ペールアッシュ | WD-851～853 | 152.4×914.4 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 14,710円/ケース | P.105 |
| | フローオーク | WD-854～856 | 152.4×914.4 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 14,710円/ケース | P.106 |
| | アッシュ | WD-857～859 | 152.4×914.4 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 14,710円/ケース | P.106 |
| | ドルチェメイプル | WD-860 | 152.4×914.4 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 14,710円/ケース | P.107 |
| | ロッキーオーク | WD-861・862 | 152.4×914.4 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 14,710円/ケース | P.107 |
| | ピクルドエルム | WD-863・864 | 152.4×914.4 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 14,710円/ケース | P.108 |
| | ウィンターパイン | WD-865・866 | 152.4×914.4 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 14,710円/ケース | P.108 |
| | スピンオーク | WD-867-N～878-N | 100×914.4 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 14,480円/ケース | P.109 |
| | | WD-867-W～878-W | 152.4×914.4 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 14,710円/ケース | P.109 |
| | ヨーロピアンオーク | WD-879～882 | 152.4×914.4 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 14,710円/ケース | P.110 |
| | セシルオーク | WD-883・884 | 152.4×914.4 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 14,710円/ケース | P.110 |
| | フォルテオーク | WD-885・886 | 152.4×1219.2 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 14,710円/ケース | P.111 |
| | ベルビンカオーク | WD-887～889 | 180×1200 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 14,250円/ケース | P.111 |
| | ローツェオーク | WD-890・891 | 152.4×914.4 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 14,710円/ケース | P.112 |
| | ナチュラルオーク | WD-892・893 | 180×1200 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 14,250円/ケース | P.112 |
| | ハーベストオーク | WD-894～897 | 152.4×914.4 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 14,710円/ケース | P.113 |
| | タンドルオーク | WD-898・899 | 152.4×914.4 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 14,710円/ケース | P.113 |
| | ウォルナット | WD-900～906 | 152.4×914.4 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 14,710円/ケース | P.114 |
| | ブラックウォルナット | WD-907～909 | 185×605<br>185×900<br>185×1505 | 2.5 | 4,950円/㎡ | 16,530円/ケース | P.115 |
| | ウォッシュドオーク | WD-910～912 | 75×450 | 2.5 | 5,450円/㎡ | 22,070円/ケース | P.116 |
| | フレンチヘリンボーン | WD-913・914 | 203.2×1219.2 | 2.5 | 4,800円/㎡ | 16,640円/ケース | P.116 |
| | シェブロンウッド | WD-915・916 | 108×494.1<br>(平行四辺形) | 2.5 | 6,500円/㎡ | 21,820円/ケース | P.117 |
| | パイン | WD-917・918 | 152.4×914.4 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 14,710円/ケース | P.118 |
| | ビーチ | WD-919～921 | 100×914.4 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 14,480円/ケース | P.118 |
| | メイプル | WD-922～924 | 152.4×914.4 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 14,710円/ケース | P.119 |
| | シュガーメイプル | WD-925・926 | 152.4×914.4 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 14,710円/ケース | P.119 |
| | ブラックチェリー | WD-927～930 | 152.4×914.4 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 14,710円/ケース | P.120 |
| | ビンテージチェリー | WD-931・932 | 152.4×914.4 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 14,710円/ケース | P.120 |
| | ヒッコリー | WD-933 | 152.4×914.4 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 14,710円/ケース | P.121 |
| | トラッドパーケット | WD-934・935 | 457.2×457.2 | 2.5 | 6,700円/㎡ | 5,600円/セット | P.121 |
| | オリエンタルエボニー | WD-936・937 | 152.4×914.4 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 14,710円/ケース | P.122 |
| | カリン | WD-938・939 | 152.4×914.4 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 14,710円/ケース | P.122 |
| | 杉 | WD-940 | 152.4×914.4 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 14,710円/ケース | P.123 |
| | 黒柿 | WD-941・942 | 180×1200 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 14,250円/ケース | P.123 |
| | ルビドパイン | WD-943～945 | 152.4×914.4 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 14,710円/ケース | P.124 |
| | マキアートアッシュ | WD-946・947 | 152.4×914.4 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 14,710円/ケース | P.124 |
| | エイジドウッド | WD-948・949 | 152.4×914.4 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 14,710円/ケース | P.125 |
| | ウッドデッキ | WD-950・951 | 100×914.4 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 14,480円/ケース | P.125 |
| | ペイントウッド | WD-952 | 100×914.4 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 14,480円/ケース | P.126 |
| | カラードウッド | WD-953 | 91.4×914.4 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 14,700円/ケース | P.126 |
| | パウダーオーク | WD-954・955 | 100×914.4 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 14,480円/ケース | P.127 |
| | オールドパーケット | WD-956・957 | 609.6×609.6 | 2.5 | 6,100円/㎡ | 2,266円/枚 | P.127 |
| | ドリフトウッド | WD-958 | 100×914.4 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 14,480円/ケース | P.128 |
| | コテージウッド | WD-959～961 | 152.4×914.4 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 14,710円/ケース | P.128 |
| | ビンテージオーク | WD-962～964 | 180×1200 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 14,250円/ケース | P.129 |
| | ノワールウッド | WD-965 | 91.4×914.4 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 14,700円/ケース | P.129 |
| | アンティークウッド | WD-966・967 | 75×914.4<br>100×914.4<br>152.4×914.4 | 2.5 | 4,900円/㎡ | 17,600円/ケース | P.130 |
| | ブラッシュドオーク | WD-968・969 | 180×1200 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 14,250円/ケース | P.131 |
| | ラスティックナット | WD-970・971 | 152.4×914.4 | 2.5 | 4,600円/㎡ | 15,380円/ケース | P.131 |
| | キャッスルオーク | WD-972・973 | 196×1320 | 2.5 | 7,200円/㎡ | 26,070円/ケース | P.132 |
| | ブルージュオーク | WD-974～976 | 196×1320 | 2.5 | 7,200円/㎡ | 26,070円/ケース | P.132 |
| ストーン | オンブル | IS-851・852 | 75×914.4<br>100×914.4<br>152.4×914.4 | 2.5 | 4,900円/㎡ | 17,600円/ケース | P.133 |
| | ボルゴーニャ | IS-853・854 | 457.2×457.2 | 2.5 | 4,600円/㎡ | 961円/枚 | P.134 |
| | シュトローム | IS-855～857 | 305×610 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 818円/枚 | P.134 |
| | ターキッシュマーブル | IS-858・859 | 457.2×457.2 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 919円/枚 | P.135 |
| | グランドモルタル | IS-860～862 | 609.6×609.6 | 2.5 | 4,900円/㎡ | 1,820円/枚 | P.135 |
| | シェルテラゾー | IS-863～865 | 457.2×457.2 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 919円/枚 | P.136 |

| カテゴリー | 商品名 | 品番 | サイズ(mm) | 全厚(mm) | 標準価格(税別) | | ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストーン | ピエトラグレー | IS-866～868 | 457.2×457.2 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 919円/枚 | P.136 |
| | シェブロンストーン | IS-869・870 | 108×494.1<br>(平行四辺形) | 2.5 | 6,500円/㎡ | 21,820円/ケース | P.137 |
| | クォーツサイト | IS-871～873 | 457.2×457.2 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 919円/枚 | P.138 |
| | サンドストリーム | IS-874～877 | 457.2×457.2 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 919円/枚 | P.138 |
| | ブリーズストーン | IS-878-A～884-A | 457.2×914.4 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 1,839円/枚 | P.139 |
| | | IS-878-B～884-B | 228.6×914.4 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 14,710円/ケース | P.139 |
| | | IS-878-S～884-S | 457.2×457.2 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 919円/枚 | P.139 |
| | レゴリス | IS-885・886 | 457.2×457.2 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 919円/枚 | P.140 |
| | モルタルブロック | IS-887～889 | 457.2×457.2 | 2.5 | 4,900円/㎡ | 1,024円/枚 | P.140 |
| | スムースモルタル | IS-890～892 | 609.6×609.6 | 2.5 | 4,500円/㎡ | 1,672円/枚 | P.141 |
| | ベインブラック | IS-893・894 | 305×610 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 818円/枚 | P.141 |
| | アンティークタイル | IS-895・896 | 457.2×457.2 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 919円/枚 | P.142 |
| | ヘリテイジ | IS-897～898 | 457.2×457.2 | 2.5 | 4,950円/㎡ | 1,034円/枚 | P.142 |
| | タソス | IS-899 | 457.2×457.2 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 919円/枚 | P.143 |
| | ビアンコ | IS-900 | 457.2×457.2 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 919円/枚 | P.143 |
| | アラベスカート | IS-901 | 457.2×457.2 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 919円/枚 | P.144 |
| | マルキーナ | IS-902 | 457.2×457.2 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 919円/枚 | P.144 |
| | グレイスロザート | IS-903 | 304.8×457.2 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 613円/枚 | P.145 |
| | オニックス | IS-904～907 | 457.2×457.2 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 919円/枚 | P.145 |
| | サルサリマーブル | IS-908～917 | 457.2×457.2 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 919円/枚 | P.146 |
| | ホーリーマーブル | IS-918 | 457.2×457.2 | 2.5 | 5,700円/㎡ | 1,191円/枚 | P.147 |
| | ラピスラズリ | IS-919 | 457.2×457.2 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 919円/枚 | P.147 |
| | ロイヤルマーブル | IS-920 | 457.2×457.2 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 919円/枚 | P.148 |
| | クノッソスホワイト | IS-921 | 457.2×457.2 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 919円/枚 | P.148 |
| | バスケットウィーブ | IS-922～924 | 457.2×457.2 | 2.5 | 6,300円/㎡ | 1,316円/枚 | P.149 |
| | ターラグレー | IS-925・926 | 457.2×457.2 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 919円/枚 | P.150 |
| | マルモブルーノ | IS-927 | 457.2×457.2 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 919円/枚 | P.150 |
| | オンダガタライト | IS-928～930 | 330×500 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 726円/枚 | P.151 |
| | ファインセラ | IS-931～933 | 304.8×457.2 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 613円/枚 | P.151 |
| | ラウンドエッジ | IS-934～937 | 300×450 | 3.0 | 6,300円/㎡ | 850円/枚 | P.152 |
| | カルドストーン | IS-938-A・939-A | 457.2×457.2 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 919円/枚 | P.153 |
| | | IS-938-B・939-B | 228.6×457.2 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 8,270円/ケース | P.153 |
| | | IS-938-C・939-C | 228.6×228.6 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 8,270円/ケース | P.153 |
| | 砂岩 | IS-940～943 | 457.2×457.2 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 919円/枚 | P.154 |
| | ラフエッジストーン | IS-944～946 | 457.2×457.2 | 2.5 | 4,600円/㎡ | 961円/枚 | P.154 |
| | 割肌石(ペルリーノ) | IS-947 | 457.2×457.2 | 2.5 | 6,700円/㎡ | 5,600円/セット | P.155 |
| | エイジドストーン | IS-948 | 457.2×457.2 | 2.5 | 6,700円/㎡ | 5,600円/セット | P.155 |
| | ブロックスレート | IS-949 | 457.2×457.2 | 2.5 | 6,700円/㎡ | 5,600円/セット | P.156 |
| | パヴェストーン | IS-950・951 | 457.2×457.2 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 919円/枚 | P.156 |
| | テラコッタ | IS-952・953 | 304.8×304.8 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 408円/枚 | P.157 |
| | 洗い出し | IS-954 | 457.2×457.2 | 2.5 | 6,300円/㎡ | 1,316円/枚 | P.157 |
| | 玄昌石 | IS-955 | 457.2×457.2 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 919円/枚 | P.157 |
| | ミカゲ | IS-956～958 | 457.2×457.2 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 919円/枚 | P.158 |
| | 錆(さび) | IS-959・960 | 457.2×457.2 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 919円/枚 | P.158 |
| アクセント | MYSTICAL(ミスティカル) | GT-851～854 | 196×1320 | 2.5 | 7,900円/㎡ | 28,610円/ケース | P.159 |
| | イビザ | GT-855 | 304.8×304.8 | 2.5 | 6,800円/㎡ | 25,260円/ケース | P.160 |
| | アンティークラグ | GT-856・857 | 457.2×457.2 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 919円/枚 | P.160 |
| | ラスティメタル | GT-858～860 | 457.2×914.4 | 2.5 | 4,700円/㎡ | 1,964円/枚 | P.161 |
| | プリュイ | GT-861・862 | 304.8×304.8 | 2.5 | 4,700円/㎡ | 17,460円/ケース | P.161 |
| | フローズン | GT-863～867 | 457.2×457.2 | 2.5 | 4,600円/㎡ | 961円/枚 | P.162 |
| | シュガリー | GT-868～871 | 304.8×304.8 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 408円/枚 | P.163 |
| | ペイントブロック | GT-872 | 457.2×914.4 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 1,839円/枚 | P.163 |
| | リーンストライプ | GT-873～875 | 305×610 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 818円/枚 | P.164 |
| | リップルシャイン | GT-876～883 | 457.2×457.2 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 919円/枚 | P.164 |
| | レリーフ | GT-884～886 | 457.2×457.2 | 2.5 | 5,700円/㎡ | 1,191円/枚 | P.165 |
| | プリムローズ | GT-887 | 457.2×457.2 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 919円/枚 | P.165 |
| | クロコダイル | GT-888 | 457.2×457.2 | 2.5 | 4,600円/㎡ | 961円/枚 | P.166 |
| | ミラノオーク | GT-889・890 | 152.4×914.4 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 14,710円/ケース | P.166 |
| | 山水 | GT-891・892 | 330×500 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 726円/枚 | P.167 |
| | ファインメタル | GT-893・894 | 457.2×457.2 | 2.5 | 7,000円/㎡ | 1,463円/枚 | P.167 |
| | サイザル | GT-895 | 457.2×457.2 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 919円/枚 | P.168 |
| | 庵 | GT-896 | 457.2×457.2 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 919円/枚 | P.168 |
| | 籐 | GT-897～899 | 457.2×457.2 | 2.5 | 4,500円/㎡ | 940円/枚 | P.168 |
| | たたみタイル | GT-900-T・901-T | 900×900 | 3.0 | 8,800円/㎡ | 7,128円/枚 | P.169 |
| | 杉綾 | GT-902-T・903-T | 450×450 | 3.0 | 8,800円/㎡ | 1,782円/枚 | P.169 |
| カラー | ナチュール | NK-851～870 | 457.2×457.2 | 2.5 | 4,400円/㎡ | 919円/枚 | P.170 |
| コンポジション | コンポジション | CA-851～857 | 300×300 | 2.0 | 2,950円/㎡ | 265円/枚 | P.170 |
| 2mm厚 | メイプル | JK-851・852 | 152.4×914.4 | 2.0 | 3,700円/㎡ | 16,490円/ケース | P.171 |

| カテゴリー | 商品名 | 品番 | サイズ(mm) | 全厚(mm) | 標準価格(税別) | | ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2mm厚 | グランドマーブル | JK-853～855 | 304.8×304.8 | 2.0 | 3,700円/㎡ | 343円/枚 | P.171 |
| | パイン | JK-856・857 | 152.4×914.4 | 2.0 | 3,700円/㎡ | 16,490円/ケース | P.171 |
| | ホワイトマーブル | JK-858 | 304.8×304.8 | 2.0 | 3,700円/㎡ | 343円/枚 | P.171 |
| | オーク | JK-859～861 | 100×914.4 | 2.0 | 3,700円/㎡ | 16,230円/ケース | P.172 |
| | コルトナ | JK-862～864 | 304.8×304.8 | 2.0 | 3,700円/㎡ | 343円/枚 | P.172 |
| | ウォルナット | JK-865～867 | 152.4×914.4 | 2.0 | 3,700円/㎡ | 16,490円/ケース | P.172 |
| ウーブン | ルームプラス(プランク) | GT-911～915 | 250×1000 | 3.0 | 9,800円/㎡ | 2,450円/枚 | P.173 |
| | ルームプラス(スクエア) | GT-916～924 | 500×500 | 3.0 | 8,900円/㎡ | 2,225円/枚 | P.174 |
| | ココフロア | GT-925-R～928-R | 2000(巾) | 3.0 | 8,000円/㎡ | 16,000円/m | P.175 |
| | | GT-929-T～932-T | 500×500 | 3.2 | 8,900円/㎡ | 2,225円/枚 | P.175 |
| | | GT-933-R～935-R | 2000(巾) | 3.0 | 8,000円/㎡ | 16,000円/m | P.175 |
| | | GT-936-T～938-T | 500×500 | 3.2 | 8,900円/㎡ | 2,225円/枚 | P.175 |
| 目地棒 | 目地棒　2.5mm厚　3mm巾 | MB-51-S～57-S | 3×930 | 2.5 | | 8,900円/ケース(50本入り) | P.176 |
| | 目地棒　2.5mm厚　5mm巾 | MB-51-L～57-L | 5×930 | 2.5 | | 11,100円/ケース(50本入り) | P.176 |
| | 目地棒　2.5mm厚　3mm巾(ｺﾞｰﾙﾄﾞ・ｼﾙﾊﾞｰ) | MB-59-S・60-S | 3×930 | 2.5 | | 12,200円/ケース(50本入り) | P.176 |
| | 目地棒　2.5mm厚　5mm巾(ｺﾞｰﾙﾄﾞ・ｼﾙﾊﾞｰ) | MB-59-L・60-L | 5×930 | 2.5 | | 14,000円/ケース(50本入り) | P.176 |
| | 目地棒　2.5mm厚　10mm巾 | MB-61～63 | 10×930 | 2.5 | | 16,200円/ケース(50本入り) | P.176 |
| リフォルタ | メイプル | ET-401・402 | 152.4×914.4 | 3.0 | 5,800円/㎡ | 17,780円/ケース | P.178 |
| | ヨーロピアンオーク | ET-403・404 | 152.4×914.4 | 3.0 | 5,800円/㎡ | 17,780円/ケース | P.178 |
| | オーク | ET-405～408 | 100×914.4 | 3.0 | 5,800円/㎡ | 18,030円/ケース | P.179 |
| | ウォルナット | ET-409～414 | 152.4×914.4 | 3.0 | 5,800円/㎡ | 17,780円/ケース | P.180 |
| | ビアンコ | ET-415 | 304.8×304.8 | 3.0 | 5,800円/㎡ | 538円/枚 | P.180 |
| | オンダガタライト | ET-416・417 | 300×450 | 3.0 | 5,800円/㎡ | 783円/枚 | P.181 |
| | グランドマーブル | ET-418・419 | 457.2×457.2 | 3.0 | 5,800円/㎡ | 1,212円/枚 | P.181 |
| | ライムストーン | ET-420 | 304.8×304.8 | 3.0 | 5,800円/㎡ | 538円/枚 | P.181 |
| | 見切材 | ETM-401～414 | 20×2100 | 4.5 | | 1,500円/本 | P.182 |
| | 框材 | ETK-401～414 | 242×1950 | 3.5 | | 12,800円/枚 | P.182 |
| OT | シエラオーク | OT-551～553 | 166.7×1000 | 5.0 | 8,900円/㎡ | 17,800円/ケース | P.185 |
| | ラフィネオーク | OT-554～556 | 166.7×1000 | 5.0 | 8,900円/㎡ | 17,800円/ケース | P.185 |
| | アップルウッド | OT-557 | 166.7×1000 | 5.0 | 8,900円/㎡ | 17,800円/ケース | P.186 |
| | コンクリートV | OT-558 | 500×500 | 5.0 | 8,900円/㎡ | 2,225円/枚 | P.186 |
| | スレート | OT-559・560 | 500×500 | 5.0 | 8,900円/㎡ | 2,225円/枚 | P.187 |
| | ノワール | OT-561 | 500×500 | 5.0 | 8,900円/㎡ | 2,225円/枚 | P.187 |
| | パイン | OT-451・452 | 166.7×1000 | 4.0 | 8,200円/㎡ | 19,130円/ケース | P.188 |
| | ハイランドオーク | OT-453～455 | 166.7×1000 | 4.0 | 8,200円/㎡ | 19,130円/ケース | P.188 |
| | チョークドオーク | OT-456・457 | 166.7×1000 | 4.0 | 8,200円/㎡ | 19,130円/ケース | P.189 |
| | ウォルナット | OT-458・459 | 166.7×1000 | 4.0 | 8,200円/㎡ | 19,130円/ケース | P.189 |
| | コンクリートC | OT-460～462 | 500×500 | 4.0 | 8,200円/㎡ | 2,050円/枚 | P.190 |
| | プレーンウィーブ | OT-463・464 | 500×500 | 4.0 | 8,200円/㎡ | 2,050円/枚 | P.190 |
| | リニア | OT-465～469 | 500×500 | 4.0 | 8,200円/㎡ | 2,050円/枚 | P.191 |
| | カーペット | OT-470～475 | 500×500 | 4.0 | 8,200円/㎡ | 2,050円/枚 | P.191 |
| | ウジェーヌ | OT-476～487 | 500×500 | 4.0 | 8,200円/㎡ | 2,050円/枚 | P.192 |

## カーペットタイルNT

| 商品名 | パイル形状 | 標準価格(税別) | 全厚(mm) | 組成 | ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| NT-790H　オーバータイム | ループ | 7,600円/㎡ | 6.5 | 原着ナイロン(6.6ナイロン)100% | P.195 |
| NT-870H　ウーブン | ループ | 7,600円/㎡ | 7.5 | 原着ナイロン(6.6ナイロン)100% | P.196 |
| NT-800H　フォレストエアー | カット&ループ | 7,600円/㎡ | 6.7 | 原着ナイロン(6.6ナイロン)100% | P.197 |
| NT-810H　ストリングス・プレーン | ループ | 7,600円/㎡ | 6.8 | 原着ナイロン(6.6ナイロン)100% | P.198 |
| NT-860H　ストリングス | ループ | 7,600円/㎡ | 6.5 | 原着ナイロン(6.6ナイロン)100% | P.198 |
| NT-850H　レイ | ループ | 7,600円/㎡ | 6.5 | 原着ナイロン(6.6ナイロン)100% | P.199 |
| NT-880H　ミスティⅡ | ループ | 7,600円/㎡ | 6.5 | 原着ナイロン(6.6ナイロン)100% | P.200 |
| NT-820H　グローラス | カット&ループ | 7,600円/㎡ | 7.7 | 原着ナイロン(6.6ナイロン)100% | P.201 |
| NT-830H　グランドグレイン | ループ | 7,600円/㎡ | 6.7 | 原着ナイロン(6.6ナイロン)100% | P.202 |
| NT-840H　シャンブレー/スクエア | ループ | 7,600円/㎡ | 7.7 | 原着ナイロン(6ナイロン)100% | P.203 |
| NT-8000　シャンブレー/プランク | ループ | 8,000円/㎡ | 7.0 | 原着ナイロン(6ナイロン)100% | P.204 |
| NT-8100　シャンブレー/アクセントプランク | ループ | 8,000円/㎡ | 7.0 | 原着ナイロン(6ナイロン)100% | P.204 |
| NT-890P　ヘリンツイード | ループ | 7,400円/㎡ | 6.5 | 原着ナイロン(6.6ナイロン)100% | P.205 |
| NT-900P　グリッドフィルター | ループ | 7,400円/㎡ | 7.3 | 原着ナイロン(6.6ナイロン)100% | P.206 |
| NT-760P　メタルソリッド | ループ | 7,400円/㎡ | 6.6 | 原着ナイロン(6ナイロン)100% | P.207 |
| NT-770P　アルモニーⅡ | ループ | 7,400円/㎡ | 6.5 | 原着ナイロン(6.6ナイロン)100% | P.208 |
| NT-780P　ジェントルⅡ | ループ | 7,400円/㎡ | 6.3 | 原着ナイロン(6.6ナイロン)100% | P.208 |
| NT-700 | ループ | 7,400円/㎡ | 6.5 | 原着ナイロン(アントロン®ルーミナ™6.6ナイロン)100% | P.209 |
| NT-700S　裏面のり付 | ループ | 7,600円/㎡ | 6.5 | 原着ナイロン(アントロン®ルーミナ™6.6ナイロン)100% | P.210 |
| NT-700E　超制電　裏面のり付 | ループ | 11,000円/㎡ | 6.5 | 原着ナイロン(アントロン®ルーミナ™6.6ナイロン)100% | P.210 |
| NT-250eco | ループ | 7,400円/㎡ | 6.5 | BCFナイロン100% | P.211 |
| NT-200 | カット | 8,800円/㎡ | 8.0 | 原着ナイロン100% | P.212 |
| NT-2800eco　シンプルライン | ループ | 7,600円/㎡ | 6.5 | BCFナイロン100% | P.213 |
| NT-2600eco　ワイドライン | ループ | 7,600円/㎡ | 6.5 | BCFナイロン100% | P.213 |
| NT-2700eco　スリムライン | ループ | 7,600円/㎡ | 6.5 | BCFナイロン100% | P.214 |
| NT-2850eco　フローライン | ループ | 7,600円/㎡ | 7.1 | BCFナイロン100% | P.214 |
| NT-2950eco　モノグラム | ループ | 7,600円/㎡ | 7.2 | BCFナイロン100% | P.215 |
| NT-3000eco/3100eco　クロスラインⅠ/Ⅱ | ループ | 8,000円/㎡ | 6.5 | 原着ナイロン100% | P.216 |
| NT-350 | ループ | 5,400円/㎡ | 6.2 | 原着ポリプロピレン100% | P.217・218 |
| NT-350S　裏面のり付(ライン/バリューライン含む) | ループ | 5,800円/㎡ | 6.2 | 原着ポリプロピレン100% | P.217~219 |
| NT-350L　ライン | ループ | 5,400円/㎡ | 6.2 | 原着ポリプロピレン100% | P.219 |
| NT-350V　バリューライン | ループ | 5,400円/㎡ | 6.2 | 原着ポリプロピレン100% | P.219 |
| NT-350E　エクストララライン | ループ | 5,400円/㎡ | 6.7 | 原着ポリプロピレン100% | P.220 |
| NT-350G　グラデーション | ループ | 5,600円/㎡ | 6.2 | 原着ポリプロピレン100% | P.220 |
| NT-460　ミルト | ループ | 6,600円/㎡ | 7.0 | 原着ポリプロピレン100% | P.221 |
| NT-440　ホライゾン | ループ | 6,900円/㎡ | 7.0 | 原着ポリプロピレン100% | P.221 |
| NT-610　ペンシルクロス | ループ | 6,600円/㎡ | 7.8 | 原着ポリプロピレン100% | P.222 |
| NT-680　フェイントブロック | ループ | 6,600円/㎡ | 6.5 | 原着ポリプロピレン100% | P.223 |
| NT-650　スプラッシュパターン | ループ | 6,900円/㎡ | 7.5 | 原着ポリプロピレン100% | P.224 |
| NT-470　ラグゼ | カット&ループ | 6,900円/㎡ | 7.7 | 原着ポリプロピレン75%　原着ナイロン25% | P.224 |
| NT-640　アメンダ | ループ | 6,600円/㎡ | 6.6 | 原着ポリプロピレン100% | P.225 |
| NT-920　プレシス | ループ | 6,900円/㎡ | 7.3 | 原着ポリプロピレン100% | P.225 |
| NT-140　ランド | ループ | 6,600円/㎡ | 6.5 | 原着ポリプロピレン100% | P.226 |
| NT-490　プランタ | ループ | 6,600円/㎡ | 6.6 | 原着ポリプロピレン100% | P.226 |
| NT-1200　フロテックス　ペナン | カット | 9,600円/㎡ | 5.3 | ナイロン100% | P.227 |
| NT-1200　フロテックス　コンクリート・ウッド | カット | 9,800円/㎡ | 5.3 | ナイロン100% | P.227 |
| NT-1350　制菌加工付 | ループ | 10,800円/㎡ | 6.2 | 原着ナイロン(アントロン®ルーミナ™6.6ナイロン)100% | P.228 |
| NT-1000　ブロードクロス | ループ | 12,000円/㎡ | 7.8 | 原着ナイロン100% | P.229 |
| NT-1050　テイクバック | ループ | 19,800円/㎡ | 6.7 | ナイロン(ピースダイ)100% | P.229 |
| NT-1100　ウェルカムⅡ | ループ | 19,800円/㎡ | 9.6 | ポリエステル100% | P.229 |
| OA-1~OA-4　OAフラットカバー | ー | 2,800円/本 | 長さ2m | 塩化ビニル樹脂 | P.230 |
| NT-4　アンダーレイ | ー | 27,000円/巻 | 4.0 | 再生ポリエステル | P.230 |
| NT-8　アンダーレイ | ー | 25,000円/巻 | 8.0 | 再生ポリエステル | P.230 |
| NT-1150　籐タイル | ー | 19,800円/㎡ | 7.5 | 籐100% | P.230 |

## カーペットタイルDT

| 商品名 | パイル形状 | 標準価格(税別) | 全厚(mm) | 組成 | ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| DT-4250　ボイスオブツリー | カット&ループ | 11,900円/㎡ | 9.2 | 原着ナイロン41.1%　BCFナイロン58.9% | P.235 |
| DT-5250　ボイスレス | カット&ループ | 11,900円/㎡ | 9.2 | 原着ナイロン49.2%　BCFナイロン50.8% | P.235 |
| DT-6250　ボイスモア | カット&ループ | 11,900円/㎡ | 9.2 | 原着ナイロン35.3%　BCFナイロン64.7% | P.235 |
| DT-7250　コールオブバード | カット&ループ | 11,900円/㎡ | 9.2 | 原着ナイロン41.1%　BCFナイロン58.9% | P.236 |
| DT-6000　ツユジ | ループ | 15,000円/㎡ | 9.5 | 原着ナイロン(6.6ナイロン)100% | P.237 |
| DT-6050　ジャリ | ループ | 15,000円/㎡ | 9.5 | 原着ナイロン(6.6ナイロン)100% | P.238 |
| DT-6200　ジオグラフィック | カット&ループ | 13,000円/㎡ | 7.6 | 原着ナイロン100% | P.239 |
| DT-6300　アスリート | ループ | 9,800円/㎡ | 6.5 | 原着ナイロン100% | P.240 |
| DT-6350　アスリートゴー | ループ | 9,800円/㎡ | 6.5 | 原着ナイロン100% | P.240 |
| DT-6400　アスリートラン | ループ | 9,800円/㎡ | 6.5 | 原着ナイロン100% | P.240 |
| DT-6500　シキガワラ | ループ | 9,800円/㎡ | 8.8 | 原着ナイロン(6.6ナイロン)100% | P.241 |
| DT-6600　ゼンストリーム | ループ | 11,000円/㎡ | 6.4 | 原着ナイロン100% | P.242 |
| DT-6650　ゼンサンド | ループ | 11,000円/㎡ | 6.4 | 原着ナイロン100% | P.242 |
| DT-6700　ゼンアイランド | ループ | 11,000円/㎡ | 6.4 | 原着ナイロン100% | P.242 |
| DT-4100　スミ | ループ | 11,900円/㎡ | 7.9 | 原着ナイロン(6.6ナイロン)100% | P.243 |
| DT-6800　イロカスリ | ループ | 11,000円/㎡ | 7.8 | 原着ナイロン(6.6ナイロン)100% | P.244 |
| DT-5900　バサラ | ループ | 9,500円/㎡ | 7.3 | 原着ナイロン(6.6ナイロン)100% | P.245 |
| DT-6900　イチマツ | カット&ループ | 9,500円/㎡ | 8.0 | 原着ナイロン(6.6ナイロン)100% | P.246 |
| DT-7100　ハナガスミ | ループ | 9,500円/㎡ | 8.1 | 原着ナイロン(6.6ナイロン)100% | P.246 |
| DT-7200　クォーツサイト | ループ | 9,800円/㎡ | 7.0 | 原着ナイロン100% | P.247 |
| DT-7400　ライトオブフォレスト | ループ | 9,900円/㎡ | 6.7 | 原着ナイロン(6.6ナイロン)100% | P.248 |
| DT-8200　スキンオブウッド | ループ | 9,900円/㎡ | 6.7 | 原着ナイロン(6.6ナイロン)100% | P.248 |
| DT-7300　クラフトストーン | ループ | 8,500円/㎡ | 7.7 | 原着ナイロン100% | P.249 |
| DT-3200　ルナ | ループ | 15,000円/㎡ | 8.7 | 原着ナイロン(6.6ナイロン)100% | P.250 |
| DT-5450　プラザ | ループ | 8,900円/㎡ | 6.2 | 原着ナイロン100% | P.250 |
| DT-8500　ライトチェイサー | ループ | 8,400円/㎡ | 7.0 | 原着ナイロン100% | P.251 |
| DT-8700　タイムラプス | カット | 11,000円/㎡ | 7.7 | BCFナイロン99%　ポリエステル1% | P.251 |
| DT-8400　ウォーターキャンバス | ループ | 15,000円/㎡ | 9.0 | 原着ナイロン(6.6ナイロン)100% | P.252 |
| DT-5700　オンダス | ループ | 8,900円/㎡ | 7.2 | 原着ナイロン(6.6ナイロン)100% | P.253 |
| DT-5650　リヴァージュ | ループ | 8,900円/㎡ | 7.5 | 原着ナイロン(6.6ナイロン)100% | P.253 |
| DT-3800　レジーナ | カット | 13,000円/㎡ | 8.5 | BCFナイロン100% | P.254 |
| DT-8800　グランノーヴァ | カット&ループ | 13,000円/㎡ | 11.8 | 原着ナイロン38%　BCFナイロン62% | P.254 |
| DT-8900　グランジツイード | カット&ループ | 9,900円/㎡ | 8.0 | 原着ナイロン(6.6ナイロン)100% | P.255 |
| DT-4350　ベルダ | ループ | 9,900円/㎡ | 7.4 | 原着ナイロン(6.6ナイロン)100% | P.256 |
| DT-7350　ベルダグラデーション | カット&ループ | 9,900円/㎡ | 7.4 | 原着ナイロン(6.6ナイロン)100% | P.256 |
| DT-8350　ベルダコンビネーション | カット&ループ | 9,900円/㎡ | 7.4 | 原着ナイロン(6.6ナイロン)100% | P.256 |
| DT-5850　レオン | ループ | 8,900円/㎡ | 7.2 | 原着ナイロン94%　スペースダイ6% | P.257 |
| DT-8850　イノセントジャカード | ループ | 10,800円/㎡ | 6.5 | 原着ナイロン100% | P.258 |
| DT-4800　テネロ | ループ | 9,300円/㎡ | 7.0 | 原着ナイロン(6.6ナイロン)100% | P.259 |
| DT-5050　ラウト | ループ | 8,900円/㎡ | 8.0 | 原着ナイロン100% | P.260 |
| DT-5600　ガーデン | ループ | 8,900円/㎡ | 6.7 | 原着ナイロン100% | P.260 |
| DT-5300　プレミオ | ループ | 9,900円/㎡ | 7.5 | 原着ナイロン(6.6ナイロン)100% | P.261 |
| DT-4050　チェック | ループ | 10,500円/㎡ | 7.3 | 原着ナイロン(6.6ナイロン)100% | P.262 |
| DT-3750　シャインループ | ループ | 9,300円/㎡ | 7.2 | BCFナイロン100% | P.263 |
| DT-1800　スローワルツII | カット | 16,000円/㎡ | 10.5 | 原着ナイロン(6.6ナイロン)100% | P.264 |
| DT-4550　アビリオ | カット&ループ | 11,900円/㎡ | 9.3 | 原着ナイロン(6.6ナイロン)100% | P.265 |
| DT-5200　ロトミックスネオ | ループ | 9,300円/㎡ | 7.0 | 原着ナイロン(6.6ナイロン)100% | P.266 |
| OA-1～OA-4　OAフラットカバー | ー | 2,800円/本 | 長さ2m | 塩化ビニル樹脂 | P.267 |
| NT-4　アンダーレイ | ー | 27,000円/巻 | 4.0 | 再生ポリエステル | P.267 |
| NT-8　アンダーレイ | ー | 25,000円/巻 | 8.0 | 再生ポリエステル | P.267 |
| DT-9000　ルームプラス・プランク | ー | 9,800円/㎡ | 3.0 | 塩化ビニル・ポリエステル | P.268 |

## グラフィカGC

| 商品名 | パイル形状 | 標準価格(税別) | 全厚(mm) | 組成 | ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| GC-2000シリーズ | カットパイル | 13,000円/㎡ | 9.2 | BCFナイロン100% | P.273~314 |
| GC-5000シリーズ | カット&ループ | 13,500円/㎡ | 9.7 | BCFナイロン100% | P.275~311 |
| GC-6000シリーズ | カットパイル多色カラー | 14,500円/㎡ | 9.2 | BCFナイロン100% | P.271~310 |
| グラフィカロールカーペット | カットパイル | 13,900円/㎡ | 9.0 | BCFナイロン100% | P.317~328 |

## カーペット

| カテゴリー | 商品名 | 品番 | 標準価格(税別) | 全厚(mm) | 組成 | ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイロングラフィック タフテッドカーペット | サンテクスチャー | XU-51～53 | 8,900円/㎡ | 7.0 | 原着ナイロン(6.6ナイロン)100% | P.337 |
| | サンシーズンズ | EA-51～53 | 9,800円/㎡ | 9.8 | 原着ナイロン42.2%　BCFナイロン57.8% | P.338 |
| | サンオンダス | OD-51・52・54 | 6,900円/㎡ | 7.5 | 原着ナイロン(6.6ナイロン)100% | P.338 |
| | サンロシェ | RC-51・52 | 9,800円/㎡ | 11.8 | 原着ナイロン(6.6ナイロン)100% | P.339 |
| | サンアロー | AW-51～53 | 6,800円/㎡ | 7.6 | 原着ナイロン(6.6ナイロン)100% | P.339 |
| | サンハウンド | HX-51～53 | 9,800円/㎡ | 7.0 | 原着ナイロン(6.6ナイロン)100% | P.340 |
| | サンモード | OM-51・52 | 9,800円/㎡ | 7.0 | 原着ナイロン(6.6ナイロン)100% | P.340 |
| | サンサーフェス | UF-51～53 | 9,800円/㎡ | 14.7 | 原着ナイロン(6.6ナイロン)100% | P.341 |
| | サンヘリテージ | HJ-51～53 | 9,800円/㎡ | 10.0 | 原着ナイロン(6.6ナイロン)100% | P.342 |
| | サンアクロス | AR-52・53 | 8,000円/㎡ | 7.0 | 原着ナイロン100% | P.343 |
| | サンルミエ | LH-51・52 | 9,800円/㎡ | 9.0 | 原着ナイロン(6.6ナイロン)100% | P.343 |
| | サンハーベストⅡ | HV-51・52 | 9,500円/㎡ | 9.0 | 原着ナイロン(6.6ナイロン)100% | P.344 |
| | サンジュエル | JW-51・52 | 9,800円/㎡ | 9.0 | 原着ナイロン99%　ポリエステル1% | P.344 |
| | サンカノン | NN-51・52 | 8,900円/㎡ | 9.0 | 原着ナイロン(6.6ナイロン)100% | P.345 |
| | サンストリーム | RM-51～53 | 8,000円/㎡ | 9.2 | 原着ナイロン(6.6ナイロン)100% | P.345 |
| | サンパティオ | TI-52・54 | 9,950円/㎡ | 8.5 | 原着ナイロン(6.6ナイロン)100% | P.346 |
| | サンリーガル | RL-51・52 | 9,600円/㎡ | 9.0 | 原着ナイロン(6.6ナイロン)100% | P.346 |
| アキスミンスター | サンレガリアⅡ | RG-51～53 | 19,000円/㎡ | 9.5 | 毛80%　ナイロン20% | P.347 |
| | サンデコールⅡ | EC-51～56 | 19,000円/㎡ | 9.5 | 毛80%　ナイロン20% | P.348 |
| | サンアリオスⅡ | AO-54～56 | 19,000円/㎡ | 9.5 | 毛80%　ナイロン20% | P.349 |
| | サンフリージアⅡ | FA-51 | 19,000円/㎡ | 9.5 | 毛80%　ナイロン20% | P.350 |
| | サンミラージュ | ME-51・52 | 22,000円/㎡ | 10.0 | 毛80%　ナイロン20% | P.350 |
| | サンロイヤルⅡ | RO-51・52 | 19,000円/㎡ | 9.5 | 毛80%　ナイロン20% | P.351 |
| | サンカレイド | CW-51 | 19,000円/㎡ | 9.5 | 毛80%　ナイロン20% | P.351 |
| | サンプリンス | PL-51 | 19,000円/㎡ | 9.5 | 毛80%　ナイロン20% | P.352 |
| | サンフィレンツェⅡ | FZ-51・52 | 19,000円/㎡ | 9.5 | 毛80%　ナイロン20% | P.352 |
| | サンレガシィⅡ | GC-51 | 19,000円/㎡ | 9.5 | 毛80%　ナイロン20% | P.353 |
| | サンムーランⅡ | MU-51 | 19,000円/㎡ | 9.5 | 毛80%　ナイロン20% | P.353 |
| | サンロータス | LZ-51 | 19,000円/㎡ | 9.5 | 毛80%　ナイロン20% | P.354 |
| | サンキャッスル | AE-51 | 24,000円/㎡ | 9.0 | 毛80%　ナイロン20% | P.354 |
| | サンメーブルⅡ | MJ-51・52 | 19,000円/㎡ | 9.5 | 毛80%　ナイロン20% | P.355 |
| | サンシルビアⅡ | SB-51 | 19,000円/㎡ | 9.5 | 毛80%　ナイロン20% | P.355 |
| | サンメモリー | MO-51 | 22,000円/㎡ | 10.0 | 毛80%　ナイロン20% | P.356 |
| | サンレジェンドⅡ | LJ-51 | 19,000円/㎡ | 9.5 | 毛80%　ナイロン20% | P.357 |
| | サンスフィアⅡ | FI-51 | 18,000円/㎡ | 9.5 | 毛80%　ナイロン20% | P.357 |
| | サンブランチ | BH-51 | 18,000円/㎡ | 9.5 | 毛80%　ナイロン20% | P.358 |
| | サンクラウド | CY-51 | 19,000円/㎡ | 9.5 | 毛80%　ナイロン20% | P.358 |
| | サンプレーリー | PI-51 | 19,000円/㎡ | 9.5 | 毛80%　ナイロン20% | P.359 |
| | サンラピッツ | RQ-51 | 19,000円/㎡ | 9.5 | 毛80%　ナイロン20% | P.359 |
| | サンフォース | FG-51 | 19,000円/㎡ | 9.5 | 毛80%　ナイロン20% | P.360 |
| | サンブレス | BZ-51 | 19,000円/㎡ | 9.5 | 毛80%　ナイロン20% | P.360 |
| | サンエコー | EW-51 | 19,000円/㎡ | 9.5 | 毛80%　ナイロン20% | P.361 |
| | サンデイジー | DI-51 | 19,000円/㎡ | 9.5 | 毛80%　ナイロン20% | P.361 |
| ウィルトン | サンエルム | EM-51 | 18,000円/㎡ | 9.0 | アクリル80%　ナイロン20% | P.362 |
| カラーテック | サンワルツ | WZ-51 | 19,500円/㎡ | 9.5 | 原着ナイロン(6.6ナイロン)100% | P.363 |
| | サンプレシャス | PU-51 | 19,500円/㎡ | 10.0 | BCFナイロン100% | P.363 |
| | サンネイチャー | NR-51 | 19,500円/㎡ | 10.0 | 原着ナイロン(6.6ナイロン)100% | P.364 |
| | サンブレイド | BA-52 | 19,500円/㎡ | 10.0 | BCFナイロン100% | P.365 |
| | サンジャポネ | JP-51 | 19,500円/㎡ | 10.0 | BCFナイロン100% | P.365 |
| | サンメビウス | MQ-52 | 19,500円/㎡ | 10.0 | 原着ナイロン(6.6ナイロン)100% | P.366 |
| | サングラシア | GR-51 | 19,500円/㎡ | 9.0 | 原着ナイロン(6.6ナイロン)100% | P.366 |
| ウールカーペット | サンリファイン | RF-51～54 | 15,000円/㎡ | 10.0 | 毛92%　原着ナイロン8% | P.373 |
| | ニューサンシンシア | CN-51・53・54 | 10,500円/㎡ | 10.0 | 毛100%(カシミア混) | P.374 |
| | サンベルディ | VE-53・54 | 21,500円/㎡ | 8.0 | 毛85%　レーヨン15%(ウィルトン) | P.375 |
| | サンヘリオス | HE-52・53 | 27,500円/㎡ | 12.0 | 毛100%(ウィルトン) | P.375 |
| | ニューサンクオーツ | UT-52・53 | 21,500円/㎡ | 10.0 | 毛99%　レーヨン1%(ウィルトン) | P.376 |
| | サンキャメル | CQ-51・52 | 23,000円/㎡ | 9.0 | 毛80%　ナイロン20%(ウィルトン) | P.376 |
| | サンナチュラル | NA-52・53・55・56 | 10,500円/㎡ | 10.0 | 毛100% | P.377 |
| | サンマーチ | MC-51・54～56 | 9,500円/㎡ | 8.0 | 毛100% | P.377 |
| | サンデリカ | DL-51～54 | 5,900円/㎡ | 7.0 | 毛65%　ポリエステル35% | P.378 |
| | サンラーセン | LC-52・54・55 | 10,500円/㎡ | 9.5 | 毛100%(英国羊毛100%) | P.378 |

## カーペット

| カテゴリー | 商品名 | 品番 | 標準価格(税別) | 全厚(mm) | 組成 | ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポリプロピレン カーペット | サンメルシィ | MR-51・52 | 5,500円/㎡ | 8.0 | 原着ポリプロピレン100% | P.379 |
| | サンプランタ | PT-51・52 | 5,000円/㎡ | 7.0 | 原着ポリプロピレン100% | P.379 |
| | サンアメーズ | AS-51～53 | 5,500円/㎡ | 6.5 | 原着ポリプロピレン100% | P.380 |
| | サンアコード | CO-52～54 | 5,500円/㎡ | 7.5 | 原着ポリプロピレン100% | P.380 |
| ベーシック カーペット | サンアマンド | AN-52～54 | 5,100円/㎡ | 7.5 | 原着ナイロン(6.6ナイロン)100% | P.381 |
| | サンエルザ | EZ-52～55 | 7,500円/㎡ | 7.5 | 原着ナイロン(6.6ナイロン)100% | P.382 |
| | サンシャリオⅡ | HL-53～55 | 8,500円/㎡ | 17.0 | 原着ポリプロピレン100% | P.383 |
| | サンバスク | BS-51・52 | 5,000円/㎡ | 11.5 | 原着ポリプロピレン50%　ポリエステル50% | P.384 |
| | サンワールド | LO-51・52 | 5,500円/㎡ | 12.0 | 原着ポリプロピレン100% | P.384 |
| カラーコレクション | サンエレガンス | EL-51・53・55～59・62・63・67・70～72 | 10,000円/㎡ | 10.0 | 毛100% | P.385 |
| | サンビクトリア | VT-51～58 | 15,500円/㎡ | 12.0 | 毛100% | P.386 |
| | サンフリーズ | RZ-51・55 | 15,500円/㎡ | 11.0 | 毛100% | P.386 |
| | サンオスカーⅡ | OS-51～53・55・58・59・60～65・68～70 | 6,700円/㎡ | 9.0 | BCFナイロン100% | P.387 |
| | サントパーズ | TZ-51・52・55・56 | 10,800円/㎡ | 15.0 | BCFナイロン100% | P.388 |
| | サンフルーティ | FH-51～60 | 5,500円/㎡ | 9.0 | アクリル60%　アクリル系40% | P.388 |
| | サンライム | LI-51・52・54・55・59・61・63・65・66・72～83 | 5,300円/㎡ | 6.5 | アントロン®レガシー™ナイロン100% | P.389 |
| ベーシック カーペット | サンホリデー | HD-51～54 | 5,300円/㎡ | 8.0 | アクリル60%　アクリル系40% | P.391 |
| | サンフレンディ | FY-51～54 | 3,600円/㎡ | 7.0 | 原着ポリプロピレン73.3%　ポリエステル26.7% | P.391 |
| | サンシーマ | CI-51～56 | 3,300円/㎡ | 7.0 | 原着ポリプロピレン100% | P.392 |
| | サンノート | EO-51～54 | 3,300円/㎡ | 8.0 | 原着ポリプロピレン100% | P.392 |
| | サンハミングⅡ | HG-51～54 | 3,200円/㎡ | 7.8 | 原着ポリプロピレン100% | P.393 |
| | サンマイルド | MD-51～56 | 3,300円/㎡ | 7.0 | 原着ポリプロピレン100% | P.393 |
| | サンシンフォニー | SY-51～53 | 5,500円/㎡ | 10.0 | アクリル40%　アクリル系60% | P.394 |
| | サンコーラス | CH-51～53 | 5,300円/㎡ | 10.0 | 原着ポリプロピレン100% | P.394 |
| 機能性カーペット | サンペンタゴン・プレーン | PE-51～53 | 5,100円/㎡ | 8.0 | 原着ポリプロピレン100% | P.396 |
| | サンペンタゴン・ニット | PE-54～56 | 5,300円/㎡ | 8.5 | 原着ポリプロピレン100% | P.396 |
| フロテックスシート | オーク・芝生・テラコッタ・モザイク | PG-1607～1612 | 8,900円/㎡ | 4.3 | ナイロン100% | P.398 |
| ラグマット他 | ファミタⅡ | FR-61～64 | 1,250円/枚(2枚単位での販売) | | 原着ポリプロピレン | P.399 |
| | ファミタ用見切り材 | FRM-51・52 | 1,000円/本 | – | – | P.399 |
| | ファミタ用出隅コーナー材 | FRM-61・62 | 600円/個 | – | – | P.399 |
| | すべり止めシート | GS-300 | 1,400円/m | – | アクリル樹脂 | P.399 |
| | すべり止めテープ | GS-50F | 350円/m | – | アクリル系特殊ポリマフォーム | P.399 |
| | スパックターフ | SP-41 | 3,900円/㎡ | 7.0 | ナイロン100% | P.399 |
| | ブライトシャギーS | FC-71～73 | 24,640円/枚 | 22.0 | ポリエステル100% | P.401 |
| | ブライトシャギーM | FC-71～73 | 35,200円/枚 | 22.0 | ポリエステル100% | P.401 |
| | ブライトシャギーW | FC-71～73 | 44,000円/枚 | 22.0 | ポリエステル100% | P.401 |
| | ムートン調S | FC-81・82 | 24,640円/枚 | 27.0 | ナイロン100% | P.401 |
| | ムートン調M | FC-81・82 | 35,200円/枚 | 27.0 | ナイロン100% | P.401 |
| | ムートン調W | FC-81・82 | 44,000円/枚 | 27.0 | ナイロン100% | P.401 |
| | エクセレントファーS | FC-66～69 | 24,640円/枚 | 27.0 | アクリル系100% | P.402 |
| | エクセレントファーM | FC-66～69 | 35,200円/枚 | 27.0 | アクリル系100% | P.402 |
| | エクセレントファーW | FC-66～69 | 44,000円/枚 | 27.0 | アクリル系100% | P.402 |
| | ソフトツイストS | FC-91・92 | 24,640円/枚 | 27.0 | 原着ポリプロピレン100% | P.402 |
| | ソフトツイストM | FC-91・92 | 35,200円/枚 | 27.0 | 原着ポリプロピレン100% | P.402 |
| | ソフトツイストW | FC-91・92 | 44,000円/枚 | 27.0 | 原着ポリプロピレン100% | P.402 |

## 巾木その他

| カテゴリー | 商品名 | 品番 | 巾(mm) | 全厚(mm) | 標準価格(税別) | | ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフト巾木 | カラー巾木　40mm　(20枚入) | W- | 915 | | 3,600円/ケース(20枚入) | | P.403 |
| | カラー巾木　60mm　(20枚入) | W- | 915 | | 5,000円/ケース(20枚入) | | P.403 |
| | カラー巾木　75mm　(20枚入) | W- | 915 | | 5,400円/ケース(20枚入) | | P.403 |
| | カラー巾木　100mm (20枚入) | W- | 915 | | 6,000円/ケース(20枚入) | | P.403 |
| | カラー巾木　40mm　25m巻 | W- | | | 4,900円/巻 | | P.403 |
| | カラー巾木　60mm　25m巻 | W- | | | 6,700円/巻 | | P.403 |
| | カラー巾木　60mm　50m巻 | W- | | | 13,400円/巻 | | P.403 |
| | カラー巾木　75mm　50m巻 | W- | | | 14,500円/巻 | | P.403 |
| | カラー巾木　100mm 50m巻 | W- | | | 16,100円/巻 | | P.403 |
| | ガード巾木(プレーン) 300mm | W- | | | 18,500円/巻(9m巻) | | P.403 |
| | ササラ巾木 | W- | 330×1050 | | 22,700円/ケース(10枚入) | 2,270円/枚 | P.403 |
| | 木目調(オーク)巾木　60mm　(20枚入) | W- | 915 | | 5,800円/ケース(20枚入) | | P.404 |
| | 木目調(オーク)巾木　75mm　(20枚入) | W- | 915 | | 6,200円/ケース(20枚入) | | P.404 |
| | 木目調(オーク)巾木　100mm (20枚入) | W- | 915 | | 6,600円/ケース(20枚入) | | P.404 |
| | 木目調(オーク)巾木　60mm　50m巻 | W- | | | 15,200円/巻 | | P.404 |
| | ガード巾木(木目調) 300mm | W- | | | 18,500円/巻(9m巻) | | P.404 |
| デコ巾木 | デコ巾木 | W-83·85·86 | 2000×45 | 7.0 | 9,800円/ケース(10枚入) | | P.404 |
| | デコ巾木　出隅キャップ | W-83-1·85-1·86-1 | (23+23)×44.2 | 8.2 | 320円/個 | | P.404 |
| | デコ巾木　入隅キャップ | W-83-2·85-2·86-2 | (23+23)×44.2 | 8.2 | 320円/個 | | P.404 |
| 面材·モール | 面材(R7.1) | PM-4761 | | 8.0 | 5,900円/ケース(2m×10本入) | | P.405 |
| | 面材(R20) | PM-4762 | | 15.0 | 9,700円/ケース(2m×10本入) | | P.405 |
| | 面材(R7.1) 出隅用 | PM-4761-1 | 50+50 | 8.0 | 600円/個 | | P.405 |
| | 面材(R20)　出隅用 | PM-4762-1 | 50+50 | 15.0 | 600円/個 | | P.405 |
| | モール材 | PM-4763～4769 | 16 | 4.0 | 18,500円/ケース(2m×20本入) | | P.405 |
| | モール材 出隅用 | PM-4763-1～4769-1 | 50+50 | 4.0 | 350円/個 | | P.405 |
| | モール材 入隅用 | PM-4763-2～4769-2 | 50+50 | 4.0 | 350円/個 | | P.405 |
| アンダーレイ | 厚み3.0mmタイプ | UD-4771 | 1820 | 3.0 | 2,400円/㎡ | 4,370円/m | P.406 |
| | 厚み5.0mmタイプ | UD-4772 | 1800 | 5.0 | 3,400円/㎡ | 6,120円/m | P.406 |
| | ノンスキッド用　厚み3.0mmタイプ | PXU-101 | 910 | 3.0 | 2,400円/㎡ | 2,190円/m | P.406 |
| | カーペットタイル用　厚み4.0mmタイプ | NT-4 | 950 | 4.0 | 27,000円/巻(20m巻) | | P.230·267 |
| | カーペットタイル用　厚み8.0mmタイプ | NT-8 | 950 | 8.0 | 25,000円/巻(10m巻) | | P.230·267 |
| ハートビルマーカー | | KG-2100～2120 | 300×300 | 4.5/5.0 | 4,980円/枚 | | P.407 |
| テリトリーチップ | | KG-2501·2502 | φ26/30 | 0.5 | 3,000円/袋(20個入) | | P.408 |
| OAフラットカバー | | OA-1～4 | 51.4 | 11.3 | 2,800円/本(2m) | | P.408 |
| ウッドフロア | ウッドフロア L-45 | LB-4501～4506 | 145×909 | 13.0 | 13,930円/㎡ | 44,000円(ケース) | P.411 |
| | ウッドフロア L-40 | LB-4002·4005·4006 | 95×909 | 13.5 | 16,130円/㎡ | 50,000円(ケース) | P.411 |
| | ウッドフロア 床見切 | LB-101～106·111～116 | 35×1820 | 14.0 | 10,000円/セット(2本入) | | P.412 |
| | ウッドフロア 巾木 | LB-121～126 | 60×1970 | 7.0 | 10,000円/セット(10本入) | | P.412 |
| 特殊コート層付不燃認定壁紙 | ハードウォール | HF- | 920 | | 2,500円/㎡ | 2,300円/m | P.413～414 |

## Sフロア

| 旧品番 | 新品番 |
|---|---|
| NU-1301 | NU-4309 |
| NU-1302 | NU-4310 |
| NU-1303 | NU-4311 |
| NU-1304 | NU-4312 |
| NU-1305 | NU-4313 |
| NU-1306 | NU-4319 |
| NU-1307 | NU-4320 |
| NU-1309 | NU-4314 |
| NU-1310 | NU-4315 |
| NU-1311 | NU-4316 |
| NU-1312 | NU-4317 |
| NU-1313 | NU-4318 |
| NU-1314 | NU-4305 |
| NU-1315 | NU-4306 |
| NU-1316 | NU-4307 |
| NU-1317 | NU-4308 |
| NU-1321 | NU-4323 |
| NU-1322 | NU-4324 |
| NU-1323 | NU-4325 |
| NU-1324 | NU-4326 |
| NU-1325 | NU-4327 |
| NU-1326 | NU-4338 |
| NU-1327 | NU-4337 |
| NU-1328 | NU-4339 |
| NU-1329 | NU-4341 |
| NU-1330 | NU-4336 |
| NU-1331 | NU-4329 |
| NU-1332 | NU-4333 |
| NU-1333 | NU-4330 |
| NU-1334 | NU-4334 |
| NU-1336 | NU-4328 |
| NU-1337 | NU-4332 |
| NU-1338 | NU-4331 |
| NU-1339 | NU-4335 |
| NU-1341 | NU-4344 |
| NU-1342 | NU-4345 |
| NU-1343 | NU-4342 |
| NU-1344 | NU-4340 |
| NU-1345 | NU-4343 |
| PM-1349 | PM-4357 |
| PM-1350 | PM-4358 |
| PM-1351 | PM-4359 |
| PM-1352 | PM-4360 |
| PM-1353 | PM-4361 |
| PM-1354 | PM-4362 |
| PM-1355 | PM-4363 |
| PM-1356 | PM-4369 |
| PM-1358 | PM-4364 |
| PM-1359 | PM-4365 |
| PM-1360 | PM-4366 |
| PM-1361 | PM-4353 |
| PM-1362 | PM-4354 |
| PM-1363 | PM-4367 |
| PM-1364 | PM-4368 |
| PM-1365 | PM-4373 |
| PM-1366 | PM-4374 |
| PM-1367 | PM-4375 |
| PM-1368 | PM-4376 |
| PM-1369 | PM-4355 |
| PM-1370 | PM-4356 |
| PM-1373 | PM-4385 |
| PM-1374 | PM-4386 |
| PM-1375 | PM-4387 |
| PM-1376 | PM-4388 |
| PM-1377 | PM-4389 |
| PM-1378 | PM-4390 |
| PM-1394 | PM-4391 |
| PM-1395 | PM-4392 |
| PM-1396 | PM-4382 |
| PM-1397 | PM-4383 |
| PM-1398 | PM-4384 |
| PM-1399 | PM-4396 |
| PM-1400 | PM-4397 |
| PM-1401 | PM-4398 |

| 旧品番 | 新品番 |
|---|---|
| PM-1402 | PM-4399 |
| PM-1403 | PM-4400 |
| PM-1404 | PM-4401 |
| PM-1405 | PM-4393 |
| PM-1406 | PM-4394 |
| PM-1407 | PM-4395 |
| PM-1408 | PM-4402 |
| PM-1409 | PM-4403 |
| PM-1411 | PM-4409 |
| PM-1413 | PM-4410 |
| PM-1414 | PM-4412 |
| PM-1415 | PM-4414 |
| PM-1419 | PM-4413 |
| PM-1420 | PM-4428 |
| PM-1421 | PM-4427 |
| PM-1422 | PM-4420 |
| PM-1423 | PM-4424 |
| PM-1425 | PM-4419 |
| PM-1426 | PM-4426 |
| PM-1427 | PM-4425 |
| PM-1431 | PM-4418 |
| PM-1432 | PM-4421 |
| PM-1433 | PM-4422 |
| PM-1434 | PM-4423 |
| SK-1436 | SK-4436 |
| SK-1437 | SK-4437 |
| SK-1438 | SK-4438 |
| SK-1439 | SK-4439 |
| SK-1440 | SK-4440 |
| SK-1441 | SK-4441 |
| SK-1442 | SK-4442 |
| SK-1443 | SK-4443 |
| SK-1450 | SK-4444 |
| SK-1451 | SK-4445 |
| SK-1452 | SK-4446 |
| SK-1453 | SK-4447 |
| SK-1454 | SK-4448 |
| SK-1455 | SK-4449 |
| SK-1456 | SK-4450 |
| SK-1457 | SK-4451 |
| SK-1476 | SK-4468 |
| SK-1477 | SK-4470 |
| SK-1478 | SK-4471 |
| SK-1479 | SK-4472 |
| PG-1480-T | PG-4473-T |
| PG-1481-T | PG-4474-T |
| PG-1482-T | PG-4475-T |
| PG-1486 | PG-4478 |
| PG-1487 | PG-4479 |
| PG-1491 | PG-4482 |
| KB-1492 | KB-4746 |
| KB-1493 | KB-4747 |
| KB-1494 | KB-4748 |
| KB-1495 | KB-4749 |
| KB-1496 | KB-4750 |
| KB-1497 | KB-4751 |
| KB-1498 | KB-4752 |
| KB-1499 | KB-4753 |
| KB-1500 | KB-4754 |
| KB-1501 | KB-4755 |
| KB-1502 | KB-4756 |
| KB-1503 | KB-4757 |
| KB-1504 | KB-4758 |
| KB-1492-1 | KB-4746-1 |
| KB-1493-1 | KB-4747-1 |
| KB-1494-1 | KB-4748-1 |
| KB-1495-1 | KB-4749-1 |
| KB-1496-1 | KB-4750-1 |
| KB-1497-1 | KB-4751-1 |
| KB-1498-1 | KB-4752-1 |
| KB-1499-1 | KB-4753-1 |
| KB-1500-1 | KB-4754-1 |
| KB-1501-1 | KB-4755-1 |
| KB-1502-1 | KB-4756-1 |
| KB-1503-1 | KB-4757-1 |
| KB-1504-1 | KB-4758-1 |

| 旧品番 | 新品番 |
|---|---|
| KB-1492-2 | KB-4746-2 |
| KB-1493-2 | KB-4747-2 |
| KB-1494-2 | KB-4748-2 |
| KB-1495-2 | KB-4749-2 |
| KB-1496-2 | KB-4750-2 |
| KB-1497-2 | KB-4751-2 |
| KB-1498-2 | KB-4752-2 |
| KB-1499-2 | KB-4753-2 |
| KB-1500-2 | KB-4754-2 |
| KB-1501-2 | KB-4755-2 |
| KB-1502-2 | KB-4756-2 |
| KB-1503-2 | KB-4757-2 |
| KB-1504-2 | KB-4758-2 |
| KB-1492-3 | KB-4746-3 |
| KB-1493-3 | KB-4747-3 |
| KB-1494-3 | KB-4748-3 |
| KB-1495-3 | KB-4749-3 |
| KB-1496-3 | KB-4750-3 |
| KB-1497-3 | KB-4751-3 |
| KB-1498-3 | KB-4752-3 |
| KB-1499-3 | KB-4753-3 |
| KB-1500-3 | KB-4754-3 |
| KB-1501-3 | KB-4755-3 |
| KB-1502-3 | KB-4756-3 |
| KB-1503-3 | KB-4757-3 |
| KB-1504-3 | KB-4758-3 |
| KB-1492-4 | KB-4746-4 |
| KB-1493-4 | KB-4747-4 |
| KB-1494-4 | KB-4748-4 |
| KB-1495-4 | KB-4749-4 |
| KB-1496-4 | KB-4750-4 |
| KB-1497-4 | KB-4751-4 |
| KB-1498-4 | KB-4752-4 |
| KB-1499-4 | KB-4753-4 |
| KB-1500-4 | KB-4754-4 |
| KB-1501-4 | KB-4755-4 |
| KB-1502-4 | KB-4756-4 |
| KB-1503-4 | KB-4757-4 |
| KB-1504-4 | KB-4758-4 |
| KB-1492-5 | KB-4746-5 |
| KB-1493-5 | KB-4747-5 |
| KB-1494-5 | KB-4748-5 |
| KB-1495-5 | KB-4749-5 |
| KB-1496-5 | KB-4750-5 |
| KB-1497-5 | KB-4751-5 |
| KB-1498-5 | KB-4752-5 |
| KB-1499-5 | KB-4753-5 |
| KB-1500-5 | KB-4754-5 |
| KB-1501-5 | KB-4755-5 |
| KB-1502-5 | KB-4756-5 |
| KB-1503-5 | KB-4757-5 |
| KB-1504-5 | KB-4758-5 |
| KB-1492-6 | KB-4746-6 |
| KB-1493-6 | KB-4747-6 |
| KB-1494-6 | KB-4748-6 |
| KB-1495-6 | KB-4749-6 |
| KB-1496-6 | KB-4750-6 |
| KB-1497-6 | KB-4751-6 |
| KB-1498-6 | KB-4752-6 |
| KB-1499-6 | KB-4753-6 |
| KB-1500-6 | KB-4754-6 |
| KB-1501-6 | KB-4755-6 |
| KB-1502-6 | KB-4756-6 |
| KB-1503-6 | KB-4757-6 |
| KB-1504-6 | KB-4758-6 |
| PG-1506 | PG-4506 |
| PG-1512 | PG-4508 |
| PG-1514 | PG-4520 |
| PG-1516 | PG-4522 |
| PG-1517 | PG-4519 |
| PG-1518 | PG-4523 |
| PG-1519 | PG-4521 |
| PG-1520 | PG-4524 |
| PG-1521 | PG-4528 |
| PG-1522 | PG-4532 |
| PG-1523 | PG-4525 |

| 旧品番 | 新品番 |
|---|---|
| PG-1524 | PG-4530 |
| PG-1525 | PG-4526 |
| PG-1526 | PG-4517 |
| PG-1527 | PG-4529 |
| PG-1529 | PG-4531 |
| PG-1530 | PG-4527 |
| PG-1531 | PG-4533 |
| PG-1532 | PG-4534 |
| PG-1533 | PG-4535 |
| PG-1534 | PG-4518 |
| PG-1535 | PG-4538 |
| PG-1536 | PG-4542 |
| PG-1537 | PG-4553 |
| PG-1539 | PG-4543 |
| PG-1540 | PG-4546 |
| PG-1541 | PG-4551 |
| PG-1542 | PG-4552 |
| PG-1543 | PG-4539 |
| PG-1544 | PG-4550 |
| PG-1545 | PG-4547 |
| PG-1547 | PG-4544 |
| PG-1550 | PG-4549 |
| PG-1552 | PG-4548 |
| PG-1553 | PG-4540 |
| PG-1556 | PG-4565 |
| PG-1559 | PG-4561 |
| PG-1560 | PG-4562 |
| PG-1561 | PG-4563 |
| PG-1562 | PG-4558 |
| PG-1563 | PG-4559 |
| PG-1564 | PG-4560 |
| PG-1567 | PG-4566 |
| OH-1571 | OH-4583 |
| OH-1572 | OH-4584 |
| OH-1573 | OH-4585 |
| OH-1574 | OH-4586 |
| OH-1575 | OH-4587 |
| PM-1576 | PM-4588 |
| PM-1577 | PM-4589 |
| PM-1578 | PM-4590 |
| PM-1587 | PM-4591 |
| PM-1588 | PM-4592 |
| PM-1589 | PM-4593 |
| PM-1590 | PM-4594 |
| PM-1591 | PM-4595 |
| PG-1592-R | PG-4491-R |
| PG-1593-R | PG-4492-R |
| PG-1594-R | PG-4493-R |
| PG-1595-R | PG-4494-R |
| PG-1596-T | PG-4495-T |
| PG-1597-T | PG-4496-T |
| PG-1598-T | PG-4497-T |
| PG-1599-T | PG-4498-T |
| PG-1600-R | PG-4499-R |
| PG-1601-R | PG-4500-R |
| PG-1602-R | PG-4501-R |
| PG-1603-T | PG-4502-T |
| PG-1604-T | PG-4503-T |
| PG-1605-T | PG-4504-T |
| PG-1607 | PG-4600 |
| PG-1608 | PG-4599 |
| PG-1609 | PG-4602 |
| PG-1610 | PG-4603 |
| PP-1611-1 | 類 PP-4668-1 |
| PP-1611-2 | 類 PP-4668-2 |
| PP-1612-1 | 類 PP-4669-1 |
| PP-1613-1 | 類 PP-4670-1 |
| PP-1613-2 | 類 PP-4670-2 |
| PP-1614-1 | 類 PP-4671-1 |
| PP-1614-2 | 類 PP-4671-2 |
| PP-1615-1 | 類 PP-4672-1 |
| PP-1615-2 | 類 PP-4672-2 |
| PP-1616-1 | 類 PP-4673-1 |
| PP-1617-1 | 類 PP-4674-1 |
| PP-1618-1 | 類 PP-4675-1 |
| PP-1619-1 | 類 PP-4676-1 |

| 旧品番 | 新品番 |
|---|---|
| PP-1620-1 | 類 PP-4677-1 |
| PP-1621-1 | 類 PP-4678-1 |
| PP-1622-1 | 類 PP-4679-1 |
| PP-1623-1 | 類 PP-4680-1 |
| PP-1623-2 | 類 PP-4680-2 |
| PP-1624-1 | 類 PP-4681-1 |
| PP-1625-1 | 類 PP-4682-1 |
| PP-1626-1 | 類 PP-4683-1 |
| PP-1627-1 | 類 PP-4684-1 |
| PP-1628-1 | 類 PP-4685-1 |
| PP-1629-1 | 類 PP-4686-1 |
| PP-1630-1 | 類 PP-4687-1 |
| PP-1631-1 | 類 PP-4688-1 |
| PP-1632-1 | 類 PP-4689-1 |
| PP-1633-1 | 類 PP-4690-1 |
| PY-1634-1 | 類 PY-4693-1 |
| PY-1634-2 | 類 PY-4693-2 |
| PY-1635-1 | 類 PY-4694-1 |
| PY-1635-2 | 類 PY-4694-2 |
| PY-1636-1 | 類 PY-4695-1 |
| PY-1636-2 | 類 PY-4695-2 |
| PY-1637-1 | 類 PY-4696-1 |
| PY-1638-1 | 類 PY-4697-1 |
| PY-1639-1 | 類 PY-4698-1 |
| PY-1640-1 | 類 PY-4699-1 |
| PY-1640-2 | 類 PY-4699-2 |
| PY-1641-1 | 類 PY-4700-1 |
| PY-1641-2 | 類 PY-4700-2 |
| PY-1642-1 | 類 PY-4701-1 |
| PY-1643-1 | 類 PY-4702-1 |
| PY-1644-1 | 類 PY-4703-1 |
| PY-1645-1 | 類 PY-4704-1 |
| PY-1646-1 | 類 PY-4705-1 |
| PY-1647-1 | 類 PY-4706-1 |
| PY-1648-1 | 類 PY-4707-1 |
| PY-1649-1 | 類 PY-4708-1 |
| PY-1650-1 | 類 PY-4709-1 |
| PY-1651-1 | 類 PY-4710-1 |
| PY-1652-1 | 類 PY-4711-1 |
| PY-1653-1 | 類 PY-4712-1 |
| PY-1654-1 | 類 PY-4713-1 |
| PY-1655-1 | 類 PY-4714-1 |
| PY-1656-1 | 類 PY-4715-1 |
| PF-1657 | PF-4616 |
| PF-1658 | PF-4617 |
| PF-1659 | PF-4618 |
| PF-1660 | PF-4619 |
| PF-1661 | PF-4620 |
| PF-1662 | PF-4622 |
| PF-1663 | PF-4621 |
| PF-1664 | PF-4623 |
| PF-1665 | PF-4626 |
| PF-1666 | PF-4624 |
| PF-1668 | PF-4627 |
| PF-1669 | PF-4633 |
| PF-1670 | PF-4634 |
| PF-1671 | PF-4635 |
| PF-1672 | PF-4631 |
| PF-1674 | PF-4628 |
| PF-1675 | PF-4632 |
| PF-1676 | PF-4630 |
| PF-1677 | PF-4718 |
| PF-1678 | PF-4719 |
| PF-1680 | PF-4721 |
| PF-1681 | PF-4720 |
| PF-1682 | PF-4722 |
| PF-1683 | PF-4724 |
| PF-1684 | PF-4723 |
| PF-1686 | PF-4646 |
| PF-1687 | PF-4647 |
| PF-1688 | PF-4648 |
| PF-1689 | PF-4649 |
| PF-1690 | PF-4657 |
| PF-1691 | PF-4651 |
| PF-1692 | PF-4652 |
| PF-1693 | PF-4653 |

類：類似品です。

| 旧品番 | 新品番 |
|---|---|
| PF-1694 | PF-4654 |
| PF-1696 | PF-4655 |
| PF-1698 | PF-4656 |
| PF-1700 | PF-4659 |
| PF-1701 | PF-4658 |
| PF-1702 | PF-4650 |
| PF-1703 | PF-4661 |
| PF-1704 | PF-4662 |
| PF-1705 | PF-4663 |
| PF-1706 | PF-4664 |
| PF-1707 | PF-4665 |
| PM-1712 | PM-4726 |
| PM-1713 | PM-4727 |
| PM-1714 | PM-4728 |
| PM-1715 | PM-4729 |
| PM-1719 | PM-4761 |
| PM-1719-1 | PM-4761-1 |
| PM-1720 | PM-4762 |
| PM-1720-1 | PM-4762-1 |
| PM-1721 | PM-4763 |
| PM-1721-1 | PM-4763-1 |
| PM-1721-2 | PM-4763-2 |
| PM-1722 | PM-4764 |
| PM-1722-1 | PM-4764-1 |
| PM-1722-2 | PM-4764-2 |
| PM-1723 | PM-4765 |
| PM-1723-1 | PM-4765-1 |
| PM-1723-2 | PM-4765-2 |
| PM-1724 | PM-4766 |
| PM-1724-1 | PM-4766-1 |
| PM-1724-2 | PM-4766-2 |
| PM-1725 | PM-4767 |
| PM-1725-1 | PM-4767-1 |
| PM-1725-2 | PM-4767-2 |
| PM-1726 | PM-4768 |
| PM-1726-1 | PM-4768-1 |
| PM-1726-2 | PM-4768-2 |
| PM-1727 | PM-4769 |
| PM-1727-1 | PM-4769-1 |
| PM-1727-2 | PM-4769-2 |
| UD-1728 | UD-4771 |
| UD-1729 | UD-4771 |

## Hフロア

| 旧品番 | 新品番 |
|---|---|
| HM-1004 | HM-4119 |
| HM-1012 | HM-4010 |
| HM-1013 | HM-4047 |
| HM-1014 | HM-4048 |
| HM-1015 | HM-4011 |
| HM-1019 | HM-4045 |
| HM-1021 | HM-4013 |
| HM-1022 | HM-4014 |
| HM-1023 | HM-4015 |
| HM-1024 | HM-4016 |
| HM-1025 | HM-4035 |
| HM-1026 | HM-4036 |
| HM-1027 | HM-4049 |
| HM-1028 | HM-4050 |
| HM-1029 | HM-4051 |
| HM-1030 | HM-4052 |
| HM-1031 | HM-4053 |
| HM-1032 | HM-4031 |
| HM-1033 | HM-4032 |
| HM-1035 | HM-4040 |
| HM-1036 | HM-4041 |
| HM-1037 | HM-4042 |
| HM-1038 | HM-4019 |
| HM-1039 | HM-4020 |
| HM-1040 | HM-4021 |
| HM-1041 | HM-4022 |
| HM-1042 | HM-4023 |
| HM-1043 | HM-4024 |
| HM-1044 | HM-4025 |

| 旧品番 | 新品番 |
|---|---|
| HM-1045 | HM-4026 |
| HM-1046 | HM-4027 |
| HM-1047 | HM-4028 |
| HM-1050 | HM-4033 |
| HM-1051 | HM-4034 |
| HM-1052 | HM-4056 |
| HM-1053 | HM-4057 |
| HM-1054 | HM-4058 |
| HM-1055 | HM-4063 |
| HM-1056 | HM-4064 |
| HM-1057 | HM-4065 |
| HM-1060 | HM-4059 |
| HM-1061 | HM-4060 |
| HM-1064 | HM-4061 |
| HM-1065 | HM-4062 |
| HM-1070 | HM-4066 |
| HM-1071 | HM-4067 |
| HM-1072 | HM-4068 |
| HM-1073 | HM-4069 |
| HM-1074 | HM-4070 |
| HM-1075 | HM-4071 |
| HM-1076 | HM-4072 |
| HM-1077 | HM-4138 |
| HM-1078 | HM-4139 |
| HM-1079 | HM-4140 |
| HM-1080 | HM-4141 |
| HM-1081 | HM-4078 |
| HM-1082 | HM-4079 |
| HM-1083 | HM-4083 |
| HM-1084 | HM-4084 |
| HM-1087 | HM-4085 |
| HM-1088 | HM-4086 |
| HM-1089 | HM-4080 |
| HM-1090 | HM-4081 |
| HM-1091 | HM-4082 |
| HM-1092 | HM-4092 |
| HM-1093 | HM-4093 |
| HM-1094 | HM-4094 |
| HM-1095 | HM-4095 |
| HM-1096 | HM-4096 |
| HM-1097 | HM-4097 |
| HM-1098 | HM-4098 |
| HM-1099 | HM-4099 |
| HM-1100 | HM-4100 |
| HM-1101 | HM-4101 |
| HM-1102 | HM-4102 |
| HM-1103 | HM-4103 |
| HM-1104 | HM-4104 |
| HM-1105 | HM-4105 |
| HM-1106 | HM-4106 |
| HM-1107 | HM-4107 |
| HM-1108 | HM-4108 |
| HM-1109 | HM-4109 |
| HM-1110 | HM-4110 |
| HM-1111 | HM-4111 |
| HM-1112 | HM-4112 |
| HM-1113 | HM-4113 |
| HM-1114 | HM-4114 |
| HM-1115 | HM-4115 |
| HM-1118 | HM-4130 |
| HM-1119 | HM-4131 |
| HM-1120 | HM-4132 |
| HM-1121 | HM-4160 |
| HM-1122 | HM-4161 |
| HM-1123 | HM-4162 |
| HM-1124 | HM-4163 |
| HM-1125 | HM-4136 |
| HM-1126 | HM-4137 |
| HM-1127 | HM-4142 |
| HM-1128 | HM-4143 |
| HM-1129 | HM-4144 |
| HM-1130 | HM-4145 |
| HM-1131 | HM-4146 |
| HM-1140 | HM-4164 |
| HM-1141 | HM-4165 |
| HM-1142 | HM-4166 |

| 旧品番 | 新品番 |
|---|---|
| HM-1143 | HM-4167 |
| HM-1144 | HM-4168 |
| HM-1145 | HM-4147 |
| HM-1146 | HM-4148 |
| HM-1147 | HM-4149 |
| HM-1148 | HM-4150 |
| HM-1149 | HM-4151 |
| HM-1150 | HM-4152 |
| HM-1151 | HM-4127 |
| HM-1152 | HM-4128 |
| HM-1153 | HM-4129 |
| HM-1154 | HM-4153 |
| HM-1155 | HM-4154 |
| HM-1156 | HM-4155 |
| HM-1157 | HM-4156 |
| HM-1158 | HM-4157 |
| HM-1159 | HM-4158 |
| HM-1160 | HM-4159 |
| HM-1164 | HM-4125 |
| HM-1165 | HM-4126 |
| HW-1166 | HW-4171 |
| HW-1167 | HW-4172 |
| HW-1168 | HW-4173 |
| HW-1169 | HW-4174 |
| HW-1170 | HW-4175 |
| HW-1171 | HW-4176 |
| HW-1172 | HW-4177 |
| HW-1173 | HW-4178 |
| GM-1176 | GM-4181 |
| GM-1177 | GM-4182 |
| GM-1178 | GM-4183 |
| GM-1179 | GM-4184 |
| GM-1180 | GM-4185 |
| GM-1181 | GM-4186 |
| GM-1182 | GM-4187 |
| GM-1183 | GM-4188 |
| GM-1184 | GM-4189 |
| LM-1185 | LM-4191 |
| LM-1186 | LM-4192 |
| LM-1187 | LM-4193 |
| LM-1188 | LM-4194 |
| LM-1189 | LM-4195 |
| XM-1191 | XM-4196 |
| XM-1192 | XM-4197 |
| XM-1193 | XM-4198 |
| XM-1194 | XM-4199 |
| XM-1195 | XM-4200 |
| XM-1196 | XM-4201 |
| CM-1203 | CM-4218 |
| CM-1205 | CM-4235 |
| CM-1206 | CM-4236 |
| CM-1207 | CM-4214 |
| CM-1208 | CM-4208 |
| CM-1209 | CM-4209 |
| CM-1214 | CM-4212 |
| CM-1215 | CM-4213 |
| CM-1217 | CM-4210 |
| CM-1218 | CM-4211 |
| CM-1219 | CM-4215 |
| CM-1220 | CM-4216 |
| CM-1221 | CM-4221 |
| CM-1222 | CM-4222 |
| CM-1223 | CM-4223 |
| CM-1225 | CM-4224 |
| CM-1226 | CM-4225 |
| CM-1227 | CM-4226 |
| CM-1228 | CM-4227 |
| CM-1230 | CM-4229 |
| CM-1231 | CM-4230 |
| CM-1232 | CM-4231 |
| CM-1233 | CM-4232 |
| CM-1234 | CM-4233 |
| CM-1235 | CM-4239 |
| CM-1236 | CM-4240 |
| CM-1237 | CM-4241 |
| CM-1238 | CM-4242 |

| 旧品番 | 新品番 |
|---|---|
| CM-1239 | CM-4243 |
| CM-1240 | CM-4244 |
| CM-1241 | CM-4245 |
| CM-1242 | CM-4246 |
| CM-1243 | CM-4247 |
| CM-1244 | CM-4248 |
| CM-1245 | CM-4249 |
| CM-1246 | CM-4250 |
| CM-1247 | CM-4251 |
| CM-1248 | CM-4252 |
| CM-1249 | CM-4253 |
| CM-1250 | CM-4254 |
| CM-1251 | CM-4255 |
| CM-1252 | CM-4256 |
| CM-1253 | CM-4257 |
| CM-1254 | CM-4258 |
| CM-1255 | CM-4259 |
| CM-1256 | CM-4260 |
| CM-1257 | CM-4261 |
| CM-1258 | CM-4262 |
| CM-1259 | CM-4263 |
| CM-1260 | CM-4264 |
| CM-1261 | CM-4265 |
| CM-1262 | CM-4266 |
| CM-1263 | CM-4267 |
| CM-1264 | CM-4268 |
| KR-1266 | KR-4271 |
| KR-1267 | KR-4272 |
| KR-1268 | KR-4273 |
| KR-1269 | KR-4274 |

## フロアタイル

| 旧品番 | 新品番 |
|---|---|
| CA-701 | CA-851 |
| CA-702 | CA-852 |
| CA-703 | CA-853 |
| CA-704 | CA-854 |
| CA-705 | CA-855 |
| CA-706 | CA-856 |
| CA-707 | CA-857 |
| GT-704 | GT-896 |
| GT-707 | IS-959 |
| GT-708 | IS-960 |
| GT-709 | WD-940 |
| GT-712 | GT-895 |
| GT-714 | GT-897 |
| GT-715 | GT-898 |
| GT-716 | GT-899 |
| GT-717-T | GT-901-T |
| GT-718-T | PG-4474-T |
| GT-719-T | PG-4475-T |
| GT-729 | GT-872 |
| GT-732 | GT-876 |
| GT-734 | GT-877 |
| GT-735 | GT-879 |
| GT-737 | GT-878 |
| GT-743 | GT-884 |
| GT-744 | GT-885 |
| GT-745 | GT-886 |
| GT-748 | GT-887 |
| GT-757 | GT-893 |
| GT-758 | GT-894 |
| GT-759 | GT-858 |
| GT-760 | GT-859 |
| GT-761 | GT-860 |
| GT-765 | GT-888 |
| GT-766 | GT-889 |
| GT-767 | GT-890 |
| GT-771-R | GT-925-R |
| GT-772-R | GT-926-R |
| GT-773-R | GT-927-R |
| GT-774-R | GT-928-R |
| GT-775-T | GT-929-T |
| GT-776-T | GT-930-T |

| 旧品番 | 新品番 |
|---|---|
| GT-777-T | GT-931-T |
| GT-778-T | GT-932-T |
| GT-779-R | GT-933-R |
| GT-780-R | GT-934-R |
| GT-781-R | GT-935-R |
| GT-782-T | GT-936-T |
| GT-783-T | GT-937-T |
| GT-784-T | GT-938-T |
| GT-785 | GT-916 |
| GT-786 | GT-917 |
| GT-787 | GT-918 |
| GT-788 | GT-919 |
| GT-789 | GT-920 |
| GT-790 | GT-921 |
| GT-791 | GT-922 |
| GT-792 | GT-923 |
| GT-794 | GT-924 |
| GT-796 | NT-1219 |
| GT-797 | NT-1220 |
| GT-798 | NT-1221 |
| IS-701 | IS-855 |
| IS-702 | IS-856 |
| IS-703 | IS-857 |
| IS-704 | IS-871 |
| IS-706 | IS-873 |
| IS-707 | IS-872 |
| IS-708 | IS-893 |
| IS-709 | IS-894 |
| IS-719-S | IS-874 |
| IS-720-S | IS-876 |
| IS-724-S | IS-875 |
| IS-725-S | IS-877 |
| IS-726 | IS-898 |
| IS-727 | IS-897 |
| IS-728 | IS-890 |
| IS-729 | IS-891 |
| IS-731 | IS-892 |
| IS-732 | IS-885 |
| IS-733 | IS-886 |
| IS-734 | IS-887 |
| IS-735 | IS-888 |
| IS-736 | IS-889 |
| IS-737 | IS-944 |
| IS-738 | IS-945 |
| IS-739 | IS-946 |
| IS-740 | IS-899 |
| IS-742 | IS-900 |
| IS-743 | IS-918 |
| IS-744 | IS-901 |
| IS-745 | IS-902 |
| IS-746 | IS-904 |
| IS-747 | IS-905 |
| IS-748 | IS-906 |
| IS-749 | IS-907 |
| IS-762 | IS-919 |
| IS-763 | IS-920 |
| IS-764 | IS-903 |
| IS-765 | IS-928 |
| IS-766 | IS-929 |
| IS-767 | IS-930 |
| IS-772 | IS-931 |
| IS-773 | IS-932 |
| IS-774 | IS-933 |
| IS-775 | IS-940 |
| IS-776 | IS-942 |
| IS-778 | IS-941 |
| IS-782 | IS-943 |
| IS-785 | IS-934 |
| IS-786 | IS-935 |
| IS-787 | IS-936 |
| IS-788 | IS-937 |
| IS-794 | IS-947 |
| IS-796 | IS-948 |
| IS-801 | IS-955 |
| IS-804 | IS-954 |
| IS-805 | IS-956 |

類:類似品です。

| 旧品番 | 新品番 |
|---|---|
| IS-808 | IS-957 |
| JK-701 | JK-851 |
| JK-702 | JK-852 |
| JK-703 | JK-853 |
| JK-704 | JK-854 |
| JK-705 | JK-855 |
| JK-706 | JK-856 |
| JK-707 | JK-857 |
| JK-709 | JK-859 |
| JK-710 | JK-860 |
| JK-711 | JK-861 |
| JK-715 | JK-865 |
| JK-716 | JK-866 |
| JK-717 | JK-867 |
| NK-701 | NK-851 |
| NK-702 | NK-852 |
| NK-703 | NK-853 |
| NK-704 | NK-854 |
| NK-705 | NK-855 |
| NK-706 | NK-856 |
| NK-707 | NK-857 |
| NK-708 | NK-858 |
| NK-709 | NK-859 |
| NK-710 | NK-860 |
| NK-711 | NK-861 |
| NK-712 | NK-862 |
| NK-713 | NK-863 |
| NK-714 | NK-864 |
| NK-715 | NK-865 |
| NK-716 | NK-866 |
| NK-717 | NK-867 |
| NK-718 | NK-868 |
| NK-719 | NK-869 |
| NK-720 | NK-870 |
| WD-701 | WD-867 |
| WD-702 | WD-868 |
| WD-703 | WD-869 |
| WD-704 | WD-870 |
| WD-705 | WD-871 |
| WD-706 | WD-872 |
| WD-707 | WD-873 |
| WD-709 | WD-875 |
| WD-711 | WD-877 |
| WD-712 | WD-878 |
| WD-713 | WD-883 |
| WD-714 | WD-884 |
| WD-715 | WD-857 |
| WD-716 | WD-858 |
| WD-717 | WD-859 |
| WD-718 | WD-879 |
| WD-719 | WD-880 |
| WD-720 | WD-881 |
| WD-724 | WD-863 |
| WD-725 | WD-864 |
| WD-726 | WD-861 |
| WD-727 | WD-862 |
| WD-734 | WD-911 |
| WD-735 | WD-912 |
| WD-736 | WD-892 |
| WD-737 | WD-893 |
| WD-740 | WD-900 |
| WD-741 | WD-901 |
| WD-742 | WD-902 |
| WD-743 | WD-903 |
| WD-744 | WD-904 |
| WD-745 | WD-905 |
| WD-746 | WD-906 |
| WD-748 | WD-934 |
| WD-750 | WD-908 |
| WD-751 | WD-909 |
| WD-752 | WD-933 |
| WD-755 | WD-936 |
| WD-756 | WD-937 |
| WD-757 | WD-938 |
| WD-758 | WD-939 |
| WD-761 | WD-941 |

| 旧品番 | 新品番 |
|---|---|
| WD-762 | WD-942 |
| WD-763 | WD-917 |
| WD-764 | WD-918 |
| WD-765 | WD-919 |
| WD-766 | WD-920 |
| WD-767 | WD-921 |
| WD-770 | WD-922 |
| WD-771 | WD-923 |
| WD-772 | WD-924 |
| WD-773 | WD-927 |
| WD-774 | WD-928 |
| WD-775 | WD-929 |
| WD-776 | WD-930 |
| WD-778 | WD-925 |
| WD-779 | WD-926 |
| WD-780 | WD-931 |
| WD-781 | WD-932 |
| WD-787 | WD-914 |
| WD-789 | WD-952 |
| WD-793 | WD-953 |
| WD-794 | WD-948 |
| WD-795 | WD-949 |
| WD-797 | WD-968 |
| WD-800 | WD-957 |
| WD-803 | WD-962 |
| WD-804 | WD-963 |
| WD-805 | WD-964 |
| WD-809 | WD-890 |
| WD-810 | WD-891 |
| WD-815 | WD-970 |
| WD-816 | WD-971 |
| WD-817 | WD-973 |
| WD-818 | WD-972 |
| WD-819 | WD-976 |
| WD-820 | WD-975 |
| WD-821 | WD-974 |

## リフォルタ※

| 旧品番 | 新品番 |
|---|---|
| ET-301 | ET-401 |
| ET-302 | ET-402 |
| ET-303 | ET-403 |
| ET-304 | ET-404 |
| ET-305 | ET-405 |
| ET-306 | ET-406 |
| ET-307 | ET-407 |
| ET-308 | ET-408 |
| ET-309 | ET-409 |
| ET-310 | ET-410 |
| ET-311 | ET-411 |
| ET-312 | ET-412 |
| ET-313 | ET-413 |
| ET-314 | ET-414 |
| ET-315 | ET-415 |
| ET-316 | ET-416 |
| ET-317 | ET-417 |
| ET-318 | ET-418 |
| ET-319 | ET-419 |
| ET-320 | ET-420 |

## OT

| 旧品番 | 新品番 |
|---|---|
| OT-701 | OT-451 |
| OT-702 | OT-452 |
| OT-703 | OT-453 |
| OT-704 | OT-454 |
| OT-705 | OT-455 |
| OT-706 | OT-456 |
| OT-707 | OT-457 |
| OT-708 | OT-458 |
| OT-709 | OT-459 |
| OT-710 | OT-460 |
| OT-711 | OT-462 |
| OT-712 | OT-461 |
| OT-713 | OT-465 |
| OT-714 | OT-466 |
| OT-715 | OT-467 |
| OT-716 | OT-468 |
| OT-717 | OT-469 |
| OT-718 | OT-470 |
| OT-719 | OT-472 |
| OT-720 | OT-474 |
| OT-721 | OT-471 |
| OT-722 | OT-473 |
| OT-723 | OT-475 |
| OT-728 | OT-476 |
| OT-729 | OT-481 |
| OT-730 | OT-477 |
| OT-731 | OT-478 |
| OT-732 | OT-480 |
| OT-733 | OT-484 |
| OT-734 | OT-486 |
| OT-735 | OT-482 |
| OT-736 | OT-487 |
| OT-737 | OT-485 |
| OT-738 | OT-483 |
| OT-739 | OT-479 |

## NT

| 旧品番 | 新品番 |
|---|---|
| NT-7501 | NT-851H |
| NT-7502 | NT-852H |
| NT-7503 | NT-853H |
| NT-7504 | NT-854H |
| NT-7505 | NT-855H |
| NT-7601 | NT-861H |
| NT-7604 | NT-864H |
| NT-7605 | NT-865H |
| NT-7701 | NT-871H |
| NT-7702 | NT-872H |
| NT-7703 | NT-873H |
| NT-7801 | NT-881H |
| NT-7802 | NT-882H |
| NT-7804 | NT-884H |
| NT-7805 | NT-885H |

## GC

| 旧品番 | 新品番 |
|---|---|
| GC-2039 | GC-6004 |
| GC-2040 | GC-6005 |
| GC-2070 | GC-5009 |
| GC-2071 | GC-5010 |
| GC-2079 | GC-6006 |
| GC-2080 | GC-6007 |
| GC-2084 | GC-5011 |
| GC-2085 | GC-5012 |

## カーペット

| 旧品番 | 新品番 |
|---|---|
| OD-1 | OD-51 |
| OD-2 | OD-52 |
| AR-2 | AR-52 |
| AR-3 | AR-53 |
| HV-1 | HV-51 |
| HV-2 | HV-52 |
| JW-1 | JW-51 |
| JW-2 | JW-52 |
| RM-1 | RM-51 |
| RM-2 | RM-52 |
| RM-3 | RM-53 |
| TI-2 | TI-52 |
| RL-1 | RL-51 |

| 旧品番 | 新品番 |
|---|---|
| RL-2 | RL-52 |
| ME-1 | ME-51 |
| ME-2 | ME-52 |
| AE-1 | AE-51 |
| MO-1 | MO-51 |
| EM-1 | EM-51 |
| WZ-1 | WZ-51 |
| PU-1 | PU-51 |
| BA-2 | BA-52 |
| JP-1 | JP-51 |
| MQ-2 | MQ-52 |
| GR-1 | GR-51 |
| CN-1 | CN-51 |
| CN-3 | CN-53 |
| VE-3 | VE-53 |
| VE-4 | VE-54 |
| HE-2 | HE-52 |
| HE-3 | HE-53 |
| UT-2 | UT-52 |
| UT-3 | UT-53 |
| CQ-1 | CQ-51 |
| CQ-2 | CQ-52 |
| NA-2 | NA-52 |
| NA-3 | NA-53 |
| MC-1 | MC-51 |
| MC-4 | MC-54 |
| DL-1 | DL-51 |
| DL-2 | DL-52 |
| DL-3 | DL-53 |
| DL-4 | DL-54 |
| LC-2 | LC-52 |
| LC-4 | LC-54 |
| MR-1 | MR-51 |
| MR-2 | MR-52 |
| PT-1 | PT-51 |
| PT-2 | PT-52 |
| AS-1 | AS-51 |
| AS-2 | AS-52 |
| AS-3 | AS-53 |
| CO-2 | CO-52 |
| AN-2 | AN-52 |
| AN-3 | AN-53 |
| EZ-2 | EZ-52 |
| EZ-3 | EZ-53 |
| EZ-4 | EZ-54 |
| LO-1 | LO-51 |
| LO-2 | LO-52 |
| EL-1 | EL-51 |
| EL-8 | EL-58 |
| EL-5 | EL-55 |
| EL-3 | EL-53 |
| EL-7 | EL-57 |
| EL-6 | EL-56 |
| EL-9 | EL-59 |
| EL-13 | EL-63 |
| EL-12 | EL-62 |
| EL-17 | EL-67 |
| VT-1 | VT-51 |
| VT-2 | VT-52 |
| VT-3 | VT-53 |
| VT-5 | VT-55 |
| VT-4 | VT-54 |
| VT-7 | VT-57 |
| VT-6 | VT-56 |
| VT-8 | VT-58 |
| RZ-1 | RZ-51 |
| OS-2 | OS-52 |
| OS-1 | OS-51 |
| OS-11 | OS-61 |
| OS-3 | OS-53 |
| OS-15 | OS-65 |
| OS-8 | OS-58 |
| OS-5 | OS-55 |
| OS-14 | OS-64 |
| OS-9 | OS-59 |
| OS-12 | OS-62 |

| 旧品番 | 新品番 |
|---|---|
| OS-13 | OS-63 |
| OS-10 | OS-60 |
| TZ-1 | TZ-51 |
| TZ-2 | TZ-52 |
| FH-1 | FH-51 |
| FH-2 | FH-52 |
| FH-4 | FH-54 |
| FH-3 | FH-53 |
| FH-6 | FH-56 |
| FH-5 | FH-55 |
| FH-8 | FH-58 |
| FH-7 | FH-57 |
| LI-2 | LI-52 |
| LI-15 | LI-65 |
| LI-5 | LI-55 |
| LI-16 | LI-66 |
| LI-11 | LI-61 |
| LI-4 | LI-54 |
| LI-9 | LI-59 |
| LI-1 | LI-51 |
| LI-13 | LI-63 |
| HD-1 | HD-51 |
| HD-2 | HD-52 |
| HD-3 | HD-53 |
| HD-4 | HD-54 |
| FY-1 | FY-51 |
| FY-2 | FY-52 |
| FY-3 | FY-53 |
| FY-4 | FY-54 |
| CI-1 | CI-51 |
| CI-2 | CI-52 |
| CI-3 | CI-53 |
| CI-4 | CI-54 |
| CI-5 | CI-55 |
| CI-6 | CI-56 |
| EO-1 | EO-51 |
| EO-2 | EO-52 |
| EO-3 | EO-53 |
| EO-4 | EO-54 |
| HG-1 | HG-51 |
| HG-2 | HG-52 |
| HG-3 | HG-53 |
| HG-4 | HG-54 |
| MD-1 | MD-51 |
| MD-2 | MD-52 |
| MD-3 | MD-53 |
| MD-4 | MD-54 |
| MD-5 | MD-55 |
| MD-6 | MD-56 |
| SY-1 | SY-51 |
| SY-2 | SY-52 |
| SY-3 | SY-53 |
| CH-1 | CH-51 |
| CH-2 | CH-52 |
| CH-3 | CH-53 |
| PE-1 | PE-51 |
| PE-2 | PE-52 |
| PE-3 | PE-53 |
| FRM-1 | FRM-51 |
| FRM-2 | FRM-52 |
| FRM-11 | FRM-61 |
| FRM-12 | FRM-62 |

類：類似品です。　※リフォルタ見切材・框材も上記品番に準じます。　例：(旧)ETM-301→(新)ETM-401

# 見本帳一覧 (2019年11月時点)

## 壁紙




2018-2020 **エクセレクト**

日本の伝統工芸の技と美意識を取り入れた選りすぐりのプレミアム壁紙コレクション。




2017-2019 **フェイス**

宿泊施設や医療・福祉、商業、教育など各種非居住施設で使用できる、不燃認定ビニル壁紙を収録。




2018-2020 **リザーブ**

最新のトレンドカラーやデザインバリエーション、機能性壁紙を充実させた見本帳。




2019-2021 **ファイン**

ライフスタイルに合わせたさまざまな提案を可能にするデザイン性と機能性を兼ね備えた壁紙見本帳。




2018-2020 **リフォームセレクション**

住宅リフォーム向けの壁紙100点と床材35点を収録した見本帳。




2018-2020 **ルームスタイリング**

アクセントクロスを活かしたお部屋のスタイルコーディネートブック。




2019-2021 **SP**

イメージしやすい見本帳構成と、さまざまな用途に対応可能な機能性アイテムでコーディネートをサポートする92点のラインアップ。




2019-2021 **EBクロス**

耐久性と施工性、人にも環境にもやさしい品質を実現する新素材ハイブリッド壁紙。

## ガラスフィルム




2017-2019 **ガラスフィルム**

意匠性と、さまざまな機能性を備えたガラスフィルムの見本帳。

## 粘着剤付化粧フィルム




2019-2021 **リアテックvol.10**

建築内装のほか、柱や家具、ドアなどにも使用できる粘着剤付化粧フィルム。

## カーテン




2017-2020 **ストリングス**

“本物志向の素材”と“トレンド性の高いカラー”にこだわったラインアップで暮らしを彩るファブリックコレクション。




**ビサイド vol.4**

窓辺のスタイルを提案するスタイリングブック。縫製仕様や、タッセルやトリムなどのカーテンアクセサリーも充実。




**シンプルオーダーvol.1**

ドレープとレースをそれぞれ“ワンプライス”で価格設定したオーダーカーテンの見本帳。



**ハンプシャーガーデンズ -EDA-**

ファブリックと壁紙のトータルコーディネートで展開する、イギリスの伝統的デザインをベースにしたコレクション。




2019-2022 **AC**

コーディネートする楽しさを提案するカーテン見本帳。住宅から各種施設向けまでバリエーション豊かなラインアップ。




2015-2019 **サンウィンク**

ロールスクリーンやバーチカルブラインド、木製ブラインドなどメカタイプの窓まわり商品を1冊に収録した見本帳。




**コントラクトカーテンvol.9**

医療・福祉、教育、宿泊など各種施設向けの全点防炎商品のカーテンを収録。

## 椅子生地




2016-2019 **UP**

住まいやオフィス、各種施設の空間コーディネートの幅を広げるファブリックとビニルレザーの椅子生地見本帳。

# ショールームのご案内

サンゲツのショールームでは、最新のインテリアを体感いただけます。
床材のほか壁紙、カーテン、椅子生地など約12,000点の商品を取り揃え、空間づくりをお手伝いさせていただきます。

営業時間：10:00～17:00　休館日：毎週水曜日（祝日・祭日は除く）、夏季・年末年始・全館休館日
全国ショールームの詳細については、右記URLをご覧ください。 **https://www.sangetsu.co.jp/showroom/**



## sangetsu design site

**FLAGSHIP サンゲツ品川ショールーム**
〒108-0075 東京都港区港南2-16-4
品川グランドセントラルタワー 4F
TEL.0570-055-134 FAX.03-5463-6744

**サンゲツ名古屋ショールーム**
〒451-8575 名古屋市西区幅下1-4-1
TEL.0570-055-135 FAX.052-564-3229

**サンゲツ大阪ショールーム**
〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25
ハービスOSAKA 4F
TEL.0570-055-136 FAX.06-6347-9811

**サンゲツ福岡ショールーム**
〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.0570-055-137 FAX.092-441-9503



## sangetsu design studio

**サンゲツ仙台ショールーム**
〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1
TEL.022-287-3922 FAX.022-253-6806

**サンゲツ広島ショールーム**
〒730-0017 広島市中区鉄砲町 7-18
東芝フコク生命ビル 1F
TEL.082-223-8115 FAX.082-223-8117

**サンゲツ金沢ショールーム**
〒920-8205 石川県金沢市大友2-101
TEL.076-238-1411 FAX.076-238-1412

**サンゲツ沖縄ショールーム**
〒901-2225 沖縄県宜野湾市字大謝名215
レキオスクエア宇地泊 2F
TEL.0570-055-138 FAX.098-890-3789

## コンサルテーションの事前予約

**WEBサイト、またはお電話でのご予約を承っております。**

**WEB 予約**

https://www.sangetsu.co.jp/showroom/reservation/

### ご予約いただくとできること

| | |
|---|---|
| 優先的にご案内 | 事前にご予約いただいた方から優先的にご案内しております。 |
| お打ち合わせもスムーズに | 事前予約の際にお客さまの状況を把握させていただけているので、スムーズにご案内が可能です。 |
| 担当スタッフからのご提案 | サンゲツには機能性や特長をもった商品が多数あります。その中から担当スタッフがご要望にそった商品を選び出し、商品やコーディネートをご提案いたします。 |

### WEB予約の流れ

**①希望日時を選択**
カレンダーから空き状況を確認し、希望日時の○をクリックします。

**②予約情報を入力**
お名前、ご住所、ご連絡先のほか、建築のご計画についてなどの情報をご入力ください。

**③商品詳細ページ**
お申し込み後24時間以内にショールームから「受付完了メール」をお送りします。






※24時間以内に届かない場合は何らかのトラブルでご予約ができていない可能性がありますので、お申し込みのショールームまでご連絡ください。

参考資料

# sangetsu www.sangetsu.co.jp

## sangetsu design site

**FLAGSHIP サンゲツ品川ショールーム**
〒108-0075 東京都港区港南2-16-4
品川グランドセントラルタワー 4F
TEL.0570-055-134 FAX.03-5463-6744

**サンゲツ名古屋ショールーム**
〒451-8575 名古屋市西区幅下1-4-1
TEL.0570-055-135 FAX.052-564-3229

**サンゲツ大阪ショールーム**
〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25
ハービスOSAKA 4F
TEL.0570-055-136 FAX.06-6347-9811

**サンゲツ福岡ショールーム**
〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.0570-055-137 FAX.092-441-9503

## sangetsu design studio

**サンゲツ仙台ショールーム**
〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1
TEL.022-287-3922 FAX.022-253-6806

**サンゲツ金沢ショールーム**
〒920-8205 石川県金沢市大友2-101
TEL.076-238-1411 FAX.076-238-1412

**サンゲツ広島ショールーム**
〒730-0017 広島市中区鉄砲町7-18
東芝フコク生命ビル 1F
TEL.082-223-8115 FAX.082-223-8117

**北海道支社**
TEL.011-251-3150 FAX.011-251-3151

**東北支社**
TEL.022-287-3765 FAX.022-287-2995

**北関東支社**
TEL.048-601-5500 FAX.048-711-2681

**東京支社**
TEL.03-3474-1181 FAX.03-3450-5038

**中部支社**
TEL.052-564-3111 FAX.052-564-3191

**関西支社**
TEL.06-6414-3311 FAX.06-6414-3312

**中国四国支社**
TEL.082-223-8110 FAX.082-223-8120

**九州支社**
TEL.092-441-5181 FAX.092-441-5191

［東北支社］北東北営業所／福島営業所
［北関東支社］前橋営業所／宇都宮営業所／新潟営業所／水戸営業所／長野営業所
［東京支社］東関東営業所／多摩営業所／横浜支店／厚木営業所
［中部支社］岐阜営業所／岡崎営業所／北陸支店／静岡営業所
［関西支社］京都営業所／神戸営業所／東大阪営業所／南大阪営業所
［中国四国支社］岡山営業所／四国営業所
［九州支社］北九州営業所／熊本営業所／南九州営業所

**株式会社サンゲツ沖縄**
〒901-2225 沖縄県宜野湾市字大謝名215
レキオススクエア宇地泊 3F F号室
TEL.098-897-8722 FAX.098-897-8724

**sangetsu design studio**
**サンゲツ沖縄ショールーム**
〒901-2225 沖縄県宜野湾市字大謝名215
レキオススクエア宇地泊 2F
TEL.0570-055-138 FAX.098-890-3789

**見本帳について**
- 現品見本や見本帳写真と製品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 掲載商品の価格及び仕様は、当見本帳発行時（2019年12月）のものです。経済変動、品質の改善により、やむを得ず価格及び仕様を変更させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口にご確認いただきますようお願い申し上げます。
- 当見本帳に記載されている各種試験データは測定値であり、保証値ではありませんのでご了承ください。
- 当見本帳に掲載している商品及び写真等を許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。
- 表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

**見本帳の廃棄に関するお願い**
不要となった見本帳につきましては、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申し上げます。

発行日／2019年12月
発行所／株式会社サンゲツ

Re:USE
エコ活動にご協力をお願いいたします。
ご利用後のカタログの再使用をお願いいたします。

ナビダイヤル 0570で始まる電話番号は、市内通話料金にてご利用いただけます。

sangetsu

www.sangetsu.co.jp

# FLOOR COLLECTION 2019-**2020**

