FLOOR COLLECTION 2022-2023

サンゲツ
床材総合カタログ
sangetsu

FLOOR COLLECTION

2022-**2023**

INDEX

001
Sフロア
施設用床材

071
Hフロア
クッションフロア総合

089
ノンスキッド
防滑性ビニル床シート

105
フロアタイル・リフォルタ・OT
ビニル床タイル・置敷きビニル床タイル

213
カーペットタイル NT
ナチュラルタイル

285
カーペットタイル DT
デザインタイル

325
グラフィカ GC
プリントカーペットタイル・プリントロールカーペット

387
ロールカーペット

479
巾木・その他

491
接着剤

514
参考資料

商品名	ページ
ア	
アーバンメタル	P.37
アッシュ	P.125
アップルウッド	P.204
洗い出し	P.173
アラベスカート	P.167
アラベスラージ	P.38
アルテミス	P.40
泡雪	P.459
庵	P.184
アンダーレイ	P.69・481
アンダーレイ（ノンスキッド用）	P.102・481
アンダーレイ（フロアタイル用）	P.191
アンダーレイNT-4	P.264・324
アンダーレイNT-8	P.264・324
アンティークアッシュ	P.30
アンティークウッド	P.145
アンティークタイル	P.155
アンティークラグ	P.177
アンブルヘリン	P.13
イビザ	P.177
ウィンターパイン	P.124
ウェーブス	P.110
ウォッシュドオーク	P.135
ウォルナット　板巾約10.1cm（ストロング）	P.29
ウォルナット　板巾約15.2cm（ストロング）	P.30
ウォルナット（OT）	P.210
ウォルナット（ナーシングフロアV）	P.14
ウォルナット（フロアタイル2.5mm厚）	P.129
ウォルナット（フロアタイル2mm厚）	P.188
ウォルナット（メディウォーク）	P.24
ウォルナット（リフォルタ）	P.196
ウジェーヌ	P.212
ウッドデッキ	P.144
ウッドパターン（プレーンエンボス）	P.50
エイジドウッド	P.146
エイジドストーン	P.172
エイジドパイン	P.42
SペットECOⅡ	P.88
エスリューム ウィーブ	P.58
エスリューム ウッドⅡ	P.59
エスリューム カルド	P.59
エスリューム プラス	P.62
エスリューム プレーン	P.60
エスリューム マーブル	P.61
エスリューム ミスト	P.57
エスリューム ラボ	P.62
エスリューム ルーミー	P.58
エスリューム・リアル コンク	P.54
エスリューム・リアル ザガル	P.54
エスリューム・リアル ジャトバウッド	P.56
エスリューム・リアル フローストーン	P.53
エスリューム・リアル メイプルウッド	P.55
NT-1350Ⅱ 制菌加工付	P.263
NT-250 D-eco	P.267
NT-2700 D-eco スリムラインⅡ	P.269
NT-2800 D-eco シンプルラインⅡ	P.268
NT-2850 D-eco フローラインⅡ	P.268
NT-3110 ワッフルテクスチャー	P.278
NT-3120 グリーンパーク	P.279
NT-3130 サンテンダータイル	P.280
NT-3140 サンヘイジータイル	P.280
NT-3150 ドロップチェック	P.277
NT-3160 グラデーションプランク	P.283
NT-350/350S	P.284
NT-350E エクストライン	P.281
NT-350G グラデーション	P.283
NT-350L／350S ライン	P.282
NT-350V／350S バリューライン	P.282
NT-490 プランタ	P.281
NT-700 AⅡ	P.228
NTA-770P アルモニーAⅡ	P.227
NTA-870H ウーブンAⅡ	P.222
NTA-7020H ウッディプランクAⅡ	P.219
NTA-790H オーバータイムAⅡ	P.223
NTA-7090P クラフトプレーンAⅡ	P.225
NTA-900P グリッドフィルターAⅡ	P.226
NTA-820H グローラスAⅡ	P.221
NTA-820H グローラス・グラスAⅡ	P.221
NTA-780P ジェントルAⅡ	P.227
NTA-7000H シャドウエッセンスAⅡ	P.217
NTA-7010H シャドウコントラストAⅡ	P.218
NTA-7070H ストリングス・ブレンドAⅡ	P.222
NTA-7050H デジタルスラッシュAⅡ	P.220
NTA-880H ミスティAⅡ	P.224
NT-700 D-eco	P.260・270
NT-700／700S／700E	P.261・262
NT-7000H シャドウエッセンス	P.237
NT-7010H シャドウコントラスト	P.238
NT-7020H ウッディプランク	P.239
NT-7030H シェイププランク	P.240
NT-7040H オブリークライトプランク	P.241
NT-7050H デジタルスラッシュ	P.244
NT-7060H D-eco ダンガリー・レイヤード	P.245・271
NT-7070H ストリングス・ブレンド	P.248
NT-7080P D-eco シフォンプレーン	P.254・273
NT-7090P クラフトプレーン	P.254
NT-7100P D-eco シェイププレーン	P.255・273
NT-7110P D-eco ミックスプレーン	P.259・274
NT-7130H D-eco ダンガリー・シェイク	P.246・272
NT-7300H eco／7310H eco クロスラインⅠ／Ⅱ	P.253
NT-770P アルモニーⅡ	P.257
NT-780P ジェントルⅡ	P.258
NT-790H オーバータイム	P.250
NT-8000H シャンブレー・プランク	P.242
NT-800H フォレストエアー	P.251
NT-8100H シャンブレー・アクセントプランク	P.242
NT-810H ストリングス・プレーン	P.248
NT-820H グローラス／グローラス・グラス	P.247
NT-840H シャンブレー・スクエア	P.243
NT-850H レイ	P.253
NT-870H ウーブン	P.249
NT-880H ミスティⅡ	P.252
NT-890P ヘリンツイード	P.255
NT-900H グリッドフィルター	P.256
エルム（SKフロア）	P.18
エルム（ストロング）	P.28
エルム（ナーシングフロアV）	P.14
エルム（消臭レストリューム）	P.65
エンシェント	P.31
OAフラットカバー	P.264・324
オーク（ストロング）	P.29
オーク（ナーシングフロア）	P.10
オーク（ニューセーフティ）	P.48
オーク（フロアタイル2mm厚）	P.188
オーク（メディウォーク）	P.25
オーク（リフォルタ）	P.195
オールドマーブル	P.39
オデオンPUR	P.43
オニックス	P.165
オフロア	P.49
織パターン（SKフロア）	P.20
織パターン（ナーシングフロアV）	P.15
オリーブ	P.140
オンダガタライト（フロアタイル2.5mm厚）	P.161
オンダガタライト（リフォルタ）	P.197
オンブル	P.169
カ	
カーサストーン	P.162
ガード巾木	P.480
カーボオーク	P.204
カスピーオーク	P.129
框材（リフォルタ）	P.198
カラードウッド	P.142
カラー巾木	P.479
ガリシアエルム	P.121
カルモマーブル	P.187
ギャザーウッド	P.127
キャッスルオーク	P.148
クォーツサイト	P.154
クノッソスホワイト	P.168
クラックモルタル	P.42
グラニット	P.45
グラフィカ（COLORS）	P.357
グラフィカ（COMMERCIAL SPACE）	P.333
グラフィカ（JAPANESQUE）	P.351
グラフィカ（MODERN LUXURY）	P.362
グラフィカ（NATURAL COMFORT）	P.360
グラフィカ（TRADITIONAL）	P.365
グラフィカロールカーペット	P.373
クラルスオーク	P.124
グランコンク	P.65
グランドストーン	P.38
グランドマーブル（リフォルタ）	P.197
グランドモルタル	P.158
グリム	P.175
グレイスロザート	P.165
グレインウッド	P.36
グローブウッド	P.41
クロコダイル	P.181
クロスファイバー	P.32
玄昌石	P.174
抗ウイルスマーブル	P.61
コーストテラゾー	P.161
ココフロア	P.51・190
腰壁シート	P.67
コルクタイル	P.87
コルトナ	P.188
コンクリート（ストロング）	P.33
コンクリート（ニューセーフティ）	P.48
コンクリートC	P.211
コンクリートV	P.206
コンポジション	P.186
サ	
サイザル（SKフロア・リアル）	P.21
サイザル（フロアタイル2.5mm厚）	P.184
砂岩	P.156
ササラ巾木	P.479
サビアストーン	P.154
サルサリマーブル	P.164
3.5㎜厚フロア	P.82
サンアカデミー	P.445
サンアカネ	P.404
サンアクロス®	P.438
サンアトラス	P.400
サンアビリオ	P.433
サンアマンド	P.439
サンアリオスⅡ	P.412
サンアロー	P.436
サンイロドリ	P.404
サンインディゴ	P.432
サンエルザ®	P.439
サンエルム®Ⅱ	P.398
サンエレガンス®	P.442
サンオスカー®Ⅲ	P.446
サンオンダス	P.428
サンカーム	P.426
サンカスミ	P.431
サンカヌレ	P.407
サンカルゼ	P.434
サンカレイド	P.409
サンカレント	P.402
サンキャメル®Ⅱ	P.393
サンクオーツ	P.416
サンクラウド	P.401
サングラシア	P.420
サングリッド	P.429
サンクリムゾン	P.410
サングローラス	P.428
サンコーラス®	P.456
サンコトネ	P.402
サンサーフェス	P.430
サンシーズンズⅡ	P.427
サンシーマ	P.454
サンジオフォレスト	P.415
サンシトラス	P.447
サンシフォン	P.399
サンシャリオⅡ	P.444
サンシャレー	P.403
サンジュエル	P.440
サンシルビアⅡ	P.404
サンシンシアⅢ	P.423
サンシンフォニー®	P.455
山水	P.183
サンストリーム	P.438
サンスプラッシュ	P.399
サンスレッド	P.396
サンソイル	P.400
サンソルト	P.406
サンダンガリー	P.435
サンツイード	P.434
サンツムギ	P.403
サンデコールⅡ	P.411
サンテラッゾ	P.417
サンテンダー	P.449
サンドストリーム	P.170
サントパーズⅡ	P.443
サントリアン	P.406
サンナチュラル®	P.422
サンナナコ	P.432
サンネイチャー	P.419
サンバークス	P.425
サンパティオ	P.437
サンパンナ	P.407
サンビクトリア®	P.441
サンピケ	P.394
サンビスケ	P.424
サンファクト	P.402
サンフィレンツェⅡ	P.408
サンフォース	P.406
サンブライト	P.395
サンプランタ	P.451
サンブランチ	P.397
サンフランネル	P.424
サンフリージアⅡ	P.408
サンフリーズ	P.421
サンプリンス	P.409
サンフルーティ®	P.444
サンブレイドⅡ	P.419
サンプレーリー	P.401
サンプレッツ	P.400
サンフレンディ®	P.453
サンヘイジー	P.450
サンヘリオス®	P.392
サンベルディ	P.393
サンペンタゴンⅡ・カット	P.458
サンペンタゴンⅡ・ニット	P.458
サンペンタゴンⅡ・プレーン	P.458
サンボード	P.391
サンホリデー®	P.453
サンマーチ®	P.423
サンマーブル	P.405
サンマイルド	P.454
サンミエル	P.408
サンミソメ	P.399
サンミヤビ	P.418
サンミラージュ	P.397
サンムーランⅡ	P.410

商品名	ページ
サンメープルⅡ	P.405
サンメビウス	P.420
サンメモリー	P.398
サンメランジェ	P.452
サンモード	P.436
サンラーセン®	P.422
サンライム®Ⅱ	P.448
サンラウンジ	P.403
サンラビッツ	P.401
サンリーガル	P.440
サンリング	P.430
サンループ	P.405
サンレガシィⅡ	P.410
サンレガリアⅡ	P.412
サンレジェンドⅡ	P.407
サンロイヤルⅡ	P.409
サンロシェ	P.427
サンワールド®Ⅱ	P.451
CMフロア	P.84
ジェットコンク	P.39
シェブロンウッド	P.137
シエラオーク	P.202
シエロアッシュ	P.34
シキレール	P.102
遮音フロア L-45	P.83
住宅用クッションフロア	P.75
シュガーメイプル	P.132
シュトローム	P.152
シュレーク	P.178
消臭快適フロア	P.81
シレオストーン	P.151
杉	P.141
スタンプウッド	P.134
スノーオーク(ヘリンボーン)	P.35
スノーフェンスパイン	P.36
スパックターフ	P.465
スピンオーク	P.126
すべり止めシート	P.465
すべり止めテープ	P.465
スレート(OT)	P.207
スレート(ストロング・リアル)	P.39
スレート(乱貼り)	P.40
セシルオーク	P.122
セラミック	P.32
セレナバーチ	P.132
ソフトツイスト	P.462
ソルトマーブル	P.160

タ

ターラグレー	P.163
タソス	P.166
たたみシート	P.21
たたみタイル	P.22・185
チーク(ヘリンボーン)	P.36
チェスターオーク	P.202
チェッポ(OT)	P.208
チェッポ(フロアタイル2.5mm厚)	P.153
チェリー	P.13
チョークドオーク(OT)	P.210
チョークドオーク(ナーシングフロアV)	P.12
DT-1200フロテックス・ペナンⅡ／フロテックス・ダンガリー	P.321
DT-1230 ブロードクロス	P.323
DT-1240 ウェルカムⅡ	P.323
DT-200T しゃらしゃら	P.288
DT-2100 フォグシェイプ	P.319
DT-2150 籐タイル	P.324
DT-2200	P.317
DT-2460 ミルト	P.320
DT-2650 スプラッシュパターン	P.320
DT-3200 ルナ	P.306
DT-3750 シャインループ	P.315
DT-400T もわもわ	P.289
DT-4100 スミ	P.310
DT-4250 ボイスオブツリー	P.312
DT-4350 ベルダ	P.302
DT-4550 アビリオⅡ	P.314
DT-4800 テネロⅡ	P.303
DT-5050 ラウト	P.302
DT-5200 ロトミックスネオ	P.316
DT-5300 プレミオ	P.299
DT-5600 ガーデン	P.304
DT-5650 リヴァージュ	P.311
DT-5700 オンダス	P.304
DT-5850 レオン	P.300
DT-5900 バサラⅡ	P.311
DT-6000 ツユジ	P.309
DT-600T つぶつぶ	P.290
DT-6200 ジオグラフィック	P.307
DT-7050 スレートジョイント	P.296
DT-7100 ハナガスミⅡ	P.310
DT-7150 ハピングファン	P.298
DT-7250 コールオブバード	P.313
DT-7300 クラフトストーン	P.306
DT-7450 ハイステージタイル	P.318
DT-7500 アーバンリフレクション・ベース	P.291
DT-7510 アーバンリフレクション・カラー	P.291
DT-7550 ライトエステティック	P.292
DT-7600 アースパレットプランク・ベース	P.293
DT-7610 アースパレットプランク・カラー	P.293
DT-7650 マニッシュツイード	P.301
DT-7700 チェンジオブシーン・ブルー	P.294
DT-7710 チェンジオブシーン・ミックス	P.294
DT-7720 チェンジオブシーン・ホワイト	P.294
DT-7750 サンバークスタイル	P.305
DT-7800 コーラルリーフ・プレーン	P.295
DT-7810 コーラルリーフ・パターン	P.295
DT-7850 ムーンロード	P.308
DT-7900 ディスカバー・グラス	P.297
DT-7910 ディスカバー・ミックス	P.297
DT-7920 ディスカバー・ストーン	P.297
DT-7950 サンカームタイル	P.308
DT-8900 グランジツイードⅡ	P.300
DT-9350 シャギースノーブランク	P.313
テラコッタ(ストロング・リアル)	P.40
テラコッタ(フロアタイル2.5mm厚)	P.171
テリトリーチップ	P.484
籐(SKフロア・リアル)	P.21
籐(フロアタイル2.5mm厚)	P.184
とうタイル	P.22
ドライウォルナット	P.203
ドライパーケット	P.138

ナ

ナチュラルオーク	P.128
ナチュラルバーチ	P.17
2m巾フロア	P.83
ネロオーク	P.35
ノーリーオーク	P.26
ノルディパイン	P.130
ノワール	P.208
ノワールウッド	P.143
ノンスキッド・エアコンホース受け	P.103
ノンスキッド・エアコン排水目地	P.103
ノンスキッド・ステップ	P.99

ハ

バーチ(SKフロア)	P.19
バーチ(ストロング)	P.28
ハートビルマーカー	P.483
ハーベストオーク	P.139
ハイランドオーク	P.209
パイン(OT)	P.209
パイン(フロアタイル2mm厚)	P.187
バスケットウィーブ	P.168
パラレルオーク	P.34
ビアンコ(ストロング・リアル)	P.38
ビアンコ(フロアタイル2.5mm厚)	P.166
ビアンコ(リフォルタ)	P.196
ビアンコオーク	P.122
PM-980　スレート(屋内用)	P.98
PX-200　オーバーモルタル	P.93
PX-200　クォーツサイト	P.92
PX-200　バルコニーウッド	P.91
PX-200　モルタルタイル	P.92
PX-500　カーペット調	P.94
PX-500　ターフ調	P.94
PX-500　ファブリック調Ⅱ	P.93
PX-500　ルミエール	P.93
PX-600　ダイヤエンボス	P.94
PX-700　ジオブレス	P.97
PX-800　ウッドパターン(タテ柄)	P.95
PX-800　ウッドパターン(ヨコ柄)	P.95
PX-800　ステッチライン	P.96
PX-800　ステッチライン・グラン	P.96
PX-800　ストーンパターン	P.95
PX-800　フィノストーン	P.96
PX-800　レザード	P.97
PX-950　タイル調	P.98
ビーチ	P.131
ピクルドエルム	P.136
ヒッコリー	P.140
ビンテージオーク	P.146
ビンテージチェリー	P.133
ファインストーン	P.11
ファインセラ	P.163
ファインマーブル	P.19
ファインメタル	P.179
ファブコンク	P.206
ファブリック調	P.25
ファミタⅡ	P.465
ファミタ用出隅コーナー材	P.465
ファミタ用見切り材	P.465
フィールドバーチ	P.134
風花	P.461
フェアノーチェ	P.17
フォルテオーク	P.127
フォレスト	P.111
ブラックウォルナット	P.130
ブラックスレート	P.168
ブラックチェリー	P.133
ブラックマーブル	P.37
ブラッシュドオーク	P.144
フラルテ	P.186
プリマオーク	P.201
プリュイ	P.179
ブルージュオーク	P.148
プレーン(SKフロア)	P.20
プレーン(ナーシングフロアV)	P.15
プレーン(ニューセーフティ)	P.47
プレーン(プレーンエンボス 浴室使用可能タイプ)	P.50
プレジーノ	P.207
フレンチヘリンボーン	P.135
フローオーク	P.125
フロテックスシート　オーク／ダンガリー／芝生／タイル調	P.52・464
ペイントウッド	P.142
ペイントブロック	P.176
ベインブラック	P.156
ヘリテイジ	P.159
ヘリンボーンスレート	P.172
ボルゴーニャ	P.152
ホワイトブラーウッド	P.26
ホワイトマーブル	P.187

マ

マホガニー	P.11
マルキーナ	P.167
マルチカラー溶接棒(オデオンPUR・グラニット専用)	P.44
マルモブルーノ	P.162
ミカゲ(ストロング)	P.33
ミカゲ(フロアタイル2.5mm厚)	P.174
見切材(リフォルタ)	P.198
MYSTICAL(ミスティカル)	P.180
ミスティセルベ	P.153
ミスト柄	P.66
ミラノオーク	P.182
ムートン調	P.462
メイプル(SKフロア)	P.18
メイプル(ストロング)	P.28
メイプル(ナーシングフロアV)	P.13
メイプル(フロアタイル2.5mm厚)	P.131
メイプル(フロアタイル2mm厚)	P.187
メイプル(メディウォーク)	P.24
メイプル(リフォルタ)	P.194
メガリット	P.46
目地棒	P.192
メタルオーク	P.30
メタル巾木	P.479
メルトストーン	P.64
面材	P.70・482
モール	P.70・482
モーレンオーク	P.205
木目調巾木	P.480
モスキオ	P.173
モディオーク	P.136
モトリーブロック	P.27
モルタルブロック	P.158
モルテストーン	P.149
モンキーポッド	P.141

ヤ

焼杉	P.147
ヨーロピアンオーク(フロアタイル2.5mm厚)	P.123
ヨーロピアンオーク(リフォルタ)	P.194

ラ

ラージコンクリート	P.205
ライムストーン(SKフロア)	P.19
ライムストーン(ナーシングフロアV)	P.15
ライムストーン(リフォルタ)	P.197
ラウンドエッジ	P.171
ラスティチェック	P.183
ラスティックナット	P.147
ラスティメタル	P.182
ラフィネオーク	P.203
ラフエッジストーン	P.159
ラフチェスナット	P.143
ラルジュオーク	P.128
リーンストライプ	P.176
リゼオーク	P.121
リップルシャイン	P.178
リニア	P.211
リノリウム	P.33
リラックスオーク	P.10
ルームプラス(スクエア)	P.189・486
ルチアオーク	P.201
レインツリー	P.12
レゴリス	P.155
レリーフ	P.181
ローストオーク	P.139
ローツェオーク	P.138
ロッキーオーク(ストロング)	P.27
ロッキーオーク(フロアタイル2.5mm厚)	P.123
ロックス	P.112

ワ

ワイドモルタル	P.157

記号	商品名	ページ
A		
ABR	サンアビリオ	P.433
ANR	サンアマンド	P.439
ARR	サンアクロス®	P.438
AWR	サンアロー	P.436
AXS	サンアカネ	P.404
AXS	サンアトラス	P.400
AXS	サンアリオスⅡ	P.412
AXS	サンイロドリ	P.404
AXS	サンエルム®Ⅱ	P.398
AXS	サンカヌレ	P.407
AXS	サンカレイド	P.409
AXS	サンカレント	P.402
AXS	サンクラウド	P.401
AXS	サンクリムゾン	P.410
AXS	サンコトネ	P.402
AXS	サンシフォン	P.399
AXS	サンシャレー	P.403
AXS	サンシルビアⅡ	P.404
AXS	サンスプラッシュ	P.399
AXS	サンスレッド	P.396
AXS	サンソイル	P.400
AXS	サンソルト	P.406
AXS	サンツムギ	P.403
AXS	サンデコールⅡ	P.411
AXS	サントリアン	P.406
AXS	サンパンナ	P.407
AXS	サンファクト	P.402
AXS	サンフィレンツェⅡ	P.408
AXS	サンフォース	P.406
AXS	サンブライト	P.395
AXS	サンブランチ	P.397
AXS	サンフリージアⅡ	P.408
AXS	サンプリンス	P.409
AXS	サンプレーリー	P.401
AXS	サンプレッツ	P.400
AXS	サンマーブル	P.405
AXS	サンミエル	P.408
AXS	サンミソメ	P.399
AXS	サンミラージュ	P.397
AXS	サンムーランⅡ	P.410
AXS	サンメーブルⅡ	P.405
AXS	サンメモリー	P.398
AXS	サンラウンジ	P.403
AXS	サンラビッツ	P.401
AXS	サンループ	P.405
AXS	サンレガシィⅡ	P.410
AXS	サンレガリアⅡ	P.412
AXS	サンレジェンドⅡ	P.407
AXS	サンロイヤルⅡ	P.409
AYR	サンアカデミー	P.445
B		
BKR	サンバークス	P.425
C		
CA	コンポジション	P.186
CHR	サンコーラス®	P.456
CIR	サンシーマ	P.454
CM	CMフロア	P.84
CM	マテリアルラボ	P.74
CNR	サンシンシアⅢ	P.423
CRR	サンシトラス	P.447
D		
DT	DT-1200フロテックス・ベナンⅡ／フロテックス・ダンガリー	P.321
DT	DT-1230 ブロードクロス	P.323
DT	DT-1240 ウェルカムⅡ	P.323
DT	DT-200T しゃらしゃら	P.288
DT	DT-2100 フォグシェイプ	P.319
DT	DT-2150 籐タイル	P.324
DT	DT-2200	P.317
DT	DT-2460 ミルト	P.320
DT	DT-2650 スプラッシュパターン	P.320
DT	DT-3200 ルナ	P.306
DT	DT-3750 シャインループ	P.315
DT	DT-400T もわもわ	P.289
DT	DT-4100 スミ	P.310
DT	DT-4250 ボイスオブツリー	P.312
DT	DT-4350 ベルダ	P.302
DT	DT-4550 アビリオⅡ	P.314
DT	DT-4800 テネロⅡ	P.303
DT	DT-5050 ラウト	P.302
DT	DT-5200 ロトミックスネオ	P.316
DT	DT-5300 プレミオ	P.299
DT	DT-5600 ガーデン	P.304
DT	DT-5650 リヴァージュ	P.311
DT	DT-5700 オンダス	P.304
DT	DT-5850 レオン	P.300
DT	DT-5900 バサラⅡ	P.311
DT	DT-6000 ツユジ	P.309
DT	DT-600T つぶつぶ	P.290
DT	DT-6200 ジオグラフィック	P.307
DT	DT-7050 スレートジョイント	P.296
DT	DT-7100 ハナガスミⅡ	P.310
DT	DT-7150 ハビングファン	P.298
DT	DT-7250 コールオブバード	P.313
DT	DT-7300 クラフトストーン	P.306
DT	DT-7450 ハイステージタイル	P.318
DT	DT-7500 アーバンリフレクション・ベース	P.291
DT	DT-7510 アーバンリフレクション・カラー	P.291
DT	DT-7550 ライトエステティック	P.292
DT	DT-7600 アースパレットブランク・ベース	P.293
DT	DT-7610 アースパレットブランク・カラー	P.293
DT	DT-7650 マニッシュツイード	P.301
DT	DT-7700 チェンジオブシーン・ブルー	P.294
DT	DT-7710 チェンジオブシーン・ミックス	P.294
DT	DT-7720 チェンジオブシーン・ホワイト	P.294
DT	DT-7750 サンバークスタイル	P.305
DT	DT-7800 コーラルリーフ・プレーン	P.295
DT	DT-7810 コーラルリーフ・パターン	P.295
DT	DT-7850 ムーンロード	P.308
DT	DT-7900 ディスカバー・グラス	P.297
DT	DT-7910 ディスカバー・ミックス	P.297
DT	DT-7920 ディスカバー・ストーン	P.297
DT	DT-7950 サンカームタイル	P.308
DT	DT-8900 グランジツイードⅡ	P.300
DT	DT-9350 シャギースノープランク	P.313
E		
EAR	サンシーズンズⅡ	P.427
ELR	サンエレガンス®	P.442
ET	ウォルナット	P.196
ET	オーク	P.195
ET	オンダガタライト	P.197
ET	グランドマーブル	P.197
ET	ビアンコ	P.196
ET	メイプル	P.194
ET	ヨーロピアンオーク	P.194
ET	ライムストーン	P.197
ET	見切材（リフォルタ）	P.198
ET	框材（リフォルタ）	P.198
EZR	サンエルザ®	P.439
F		
FHR	サンフルーティ®	P.444
FLR	サンフランネル	P.424
FR	ファミタⅡ	P.465
FRM	ファミタ用出隅コーナー材	P.465
FRM	ファミタ用見切り材	P.465
FYR	サンフレンディ®	P.453
G		
GC	グラフィカ（COLORS）	P.357
GC	グラフィカ（COMMERCIAL SPACE）	P.333
GC	グラフィカ（JAPANESQUE）	P.351
GC	グラフィカ（MODERN LUXURY）	P.362
GC	グラフィカ（NATURAL COMFORT）	P.360
GC	グラフィカ（TRADITIONAL）	P.365
GC	グラフィカロールカーペット	P.373
GER	サンダンガリー	P.435
GIR	サングリッド	P.429
GLR	サングローラス	P.428
GM	3.5㎜厚フロア	P.82
GS	すべり止めシート	P.465
GS	すべり止めテープ	P.465
GT	庵	P.184
GT	アンティークラグ	P.177
GT	イビザ	P.177
GT	ウェーブス	P.110
GT	グリム	P.175
GT	クロコダイル	P.181
GT	ココフロア	P.190
GT	サイザル	P.184
GT	山水	P.183
GT	シュレーク	P.178
GT	たたみタイル	P.185
GT	籐	P.184
GT	ファインメタル	P.179
GT	フォレスト	P.111
GT	プリュイ	P.179
GT	ペイントブロック	P.176
GT	MYSTICAL（ミスティカル）	P.180
GT	ミラノオーク	P.182
GT	ラスティチェック	P.183
GT	ラスティメタル	P.182
GT	リーンストライプ	P.176
GT	リップルシャイン	P.178
GT	ルームプラス（スクエア）	P.189・486
GT	レリーフ	P.181
GT	ロックス	P.112
GTU	アンダーレイ（フロアタイル用）	P.191
H		
HDR	サンホリデー®	P.453
HLR	サンシャリオⅡ	P.444
HM	住宅用クッションフロア	P.75
HW	消臭快適フロア	P.81
HYP	サンクオーツ	P.416
HYP	サンジオフォレスト	P.415
HZR	サンヘイジー	P.450
I		
IDR	サンインディゴ	P.432
IS	洗い出し	P.173
IS	アラベスカート	P.167
IS	アンティークタイル	P.155
IS	エイジドストーン	P.172
IS	オニックス	P.165
IS	オンダガタライト	P.161
IS	オンブル	P.169
IS	カーサストーン	P.162
IS	クォーツサイト	P.154
IS	クノッソスホワイト	P.168
IS	グランドモルタル	P.158
IS	グレイスロザート	P.165
IS	玄昌石	P.174
IS	コーストテラゾー	P.161
IS	砂岩	P.156
IS	サビアストーン	P.154
IS	サルサリマーブル	P.164
IS	サンドストリーム	P.170
IS	シュトローム	P.152
IS	シレオストーン	P.151
IS	ソルトマーブル	P.160
IS	ターラグレー	P.163
IS	タソス	P.166
IS	チェッポ	P.153
IS	テラコッタ	P.171
IS	バスケットウィーブ	P.168
IS	ビアンコ	P.166
IS	ファインセラ	P.163
IS	ブラックスレート	P.168
IS	ベインブラック	P.156
IS	ヘリテイジ	P.159
IS	ヘリンボーンスレート	P.172
IS	ボルゴーニャ	P.152
IS	マルキーナ	P.167
IS	マルモブルーノ	P.162
IS	ミカゲ	P.174
IS	ミスティセルベ	P.153
IS	モスキオ	P.173
IS	モルタルブロック	P.158
IS	モルテストーン	P.149
IS	ラウンドエッジ	P.171
IS	ラフエッジストーン	P.159
IS	レゴリス	P.155
IS	ワイドモルタル	P.157
J		
JK	ウォルナット	P.188
JK	オーク	P.188
JK	カルモマーブル	P.187
JK	コルトナ	P.188
JK	パイン	P.187
JK	ホワイトマーブル	P.187
JK	メイプル	P.187
JWR	サンジュエル	P.440
K		
KB	腰壁シート	P.67
KG	テリトリーチップ	P.484
KG	ハートビルマーカー	P.483
KLR	サンカーム	P.426
KR	コルクタイル	P.87
KSR	サンカスミ	P.431
KU	アンブルヘリン	P.13
KU	エルム	P.14
KU	ウォルナット	P.14
KU	織パターン	P.15
KU	メイプル	P.13
KU	チョークドオーク	P.12
KU	プレーン	P.15
KU	チェリー	P.13
KU	ライムストーン	P.15
KU	レインツリー	P.12
KY	抗ウイルスマーブル	P.61
KZR	サンカルゼ	P.434
L		
LCR	サンラーセン®	P.422
LIR	サンライム®Ⅱ	P.448
LM	遮音フロア L-45	P.83
LOR	サンワールド®Ⅱ	P.451
M		
MB	目地棒	P.192
MCR	サンマーチ®	P.423
MDR	サンマイルド	P.454
MLR	サンメランジェ	P.452
N		
NAR	サンナチュラル®	P.422
NDR	サンテンダー	P.449
NK	フラルテ	P.186
NOR	サンナナコ	P.432
NT	NT-1350Ⅱ 制菌加工付	P.263
NT	NT-250 D-eco	P.267
NT	NT-2700 D-eco スリムラインⅡ	P.269
NT	NT-2800 D-eco シンプルラインⅡ	P.268
NT	NT-2850 D-eco フローラインⅡ	P.268
NT	NT-3110 ワッフルテクスチャー	P.278
NT	NT-3120 グリーンパーク	P.279
NT	NT-3130 サンテンダータイル	P.280
NT	NT-3140 サンヘイジータイル	P.280
NT	NT-3150 ドロップチェック	P.277
NT	NT-3160 グラデーションプランク	P.283
NT	NT-350/350S	P.284
NT	NT-350E エクストライン	P.281
NT	NT-350G グラデーション	P.283
NT	NT-350L／350S ライン	P.282
NT	NT-350V／350S バリューライン	P.282
NT	NT-490 プランタ	P.281

記号	商品名	ページ
NT	NT-700 D-eco	P.260・270
NT	NT-700／700S／700E	P.261・262
NT	NT-7000H シャドウエッセンス	P.237
NT	NT-7010H シャドウコントラスト	P.238
NT	NT-7020H ウッディブランク	P.239
NT	NT-7030H シェイプブランク	P.240
NT	NT-7040H オブリークライトブランク	P.241
NT	NT-7050H デジタルスラッシュ	P.244
NT	NT-7060H D-eco ダンガリー・レイヤード	P.245・271
NT	NT-7070H ストリングス・ブレンド	P.248
NT	NT-7080P D-eco シフォンプレーン	P.254・273
NT	NT-7090P クラフトプレーン	P.254
NT	NT-7100P D-eco シェイププレーン	P.255・273
NT	NT-7110P D-eco ミックスプレーン	P.259・274
NT	NT-7130H D-eco ダンガリー・シェイク	P.246・272
NT	NT-7300H eco／7310H eco クロスラインⅠ／Ⅱ	P.253
NT	NT-770P アルモニーⅡ	P.257
NT	NT-780P ジェントルⅡ	P.258
NT	NT-790H オーバータイム	P.250
NT	NT-8000H シャンブレー・プランク	P.242
NT	NT-800H フォレストエアー	P.251
NT	NT-8100H シャンブレー・アクセントプランク	P.242
NT	NT-810H ストリングス・プレーン	P.248
NT	NT-820H グローラス／グローラス・グラス	P.247
NT	NT-840H シャンブレー・スクエア	P.243
NT	NT-850H レイ	P.253
NT	NT-870H ウーブン	P.249
NT	NT-880H ミスティⅡ	P.252
NT	NT-890P ヘリンツイード	P.255
NT	NT-900H グリッドフィルター	P.256
NT-700 Fiber Eco vol.2	NT-700 AⅡ	P.228
NT-700 Fiber Eco vol.2	NTA-7000H シャドウエッセンスAⅡ	P.217
NT-700 Fiber Eco vol.2	NTA-7010H シャドウコントラストAⅡ	P.218
NT-700 Fiber Eco vol.2	NTA-7020H ウッディブランクAⅡ	P.219
NT-700 Fiber Eco vol.2	NTA-7050H デジタルスラッシュAⅡ	P.220
NT-700 Fiber Eco vol.2	NTA-7070H ストリングス・ブレンドAⅡ	P.222
NT-700 Fiber Eco vol.2	NTA-7090P クラフトプレーンAⅡ	P.225
NT-700 Fiber Eco vol.2	NTA-770P アルモニーAⅡ	P.227
NT-700 Fiber Eco vol.2	NTA-780P ジェントルAⅡ	P.227
NT-700 Fiber Eco vol.2	NTA-790H オーバータイムAⅡ	P.223
NT-700 Fiber Eco vol.2	NTA-820H グローラスAⅡ	P.221
NT-700 Fiber Eco vol.2	NTA-820H グローラス・グラスAⅡ	P.221
NT-700 Fiber Eco vol.2	NTA-870H ウーブンAⅡ	P.222
NT-700 Fiber Eco vol.2	NTA-880H ミスティAⅡ	P.224
NT-700 Fiber Eco vol.2	NTA-900P グリッドフィルターAⅡ	P.226
NT	アンダーレイNT-4	P.264・324
NT	アンダーレイNT-8	P.264・324
NU	オーク	P.10
NU	ファインストーン	P.11
NU	マホガニー	P.11
NU	リラックスオーク	P.10

O

記号	商品名	ページ
OA	OAフラットカバー	P.264・324
ODR	サンオンダス	P.428
OH	オフロア	P.49
OMR	サンモード	P.436
OSR	サンオスカー®Ⅲ	P.446
OT	アップルウッド	P.204
OT	ウォルナット	P.210
OT	ウジェーヌ	P.212
OT	カーボオーク	P.204
OT	コンクリートC	P.211
OT	コンクリートV	P.206
OT	シエラオーク	P.202
OT	スレート	P.207
OT	チェスターオーク	P.202
OT	チェッポ	P.208
OT	チョークドオーク	P.210
OT	ドライウォルナット	P.203
OT	ノワール	P.208
OT	ハイランドオーク	P.209
OT	パイン	P.209
OT	ファブコンク	P.206
OT	プリマオーク	P.201
OT	プレジーノ	P.207
OT	モーレンオーク	P.205
OT	ラージコンクリート	P.205
OT	ラフィネオーク	P.203
OT	リニア	P.211
OT	ルチアオーク	P.201

P

記号	商品名	ページ
PER	サンペンタゴンⅡ・カット	P.458
PER	サンペンタゴンⅡ・ニット	P.458
PER	サンペンタゴンⅡ・プレーン	P.458
PF	エスリューム　ウィーブ	P.58
PF	エスリューム　ウッドⅡ	P.59
PF	エスリューム　カルド	P.59
PF	エスリューム　ミスト	P.57
PF	エスリューム　ルーミー	P.58
PG	ウォルナット	P.24
PG	オーク	P.25
PG	オデオンPUR	P.43
PG	グラニット	P.45
PG	ココフロア	P.51
PG	たたみタイル	P.22
PG	とうタイル	P.22
PG	ファブリック調	P.25
PG	フロテックスシート　オーク／ダンガリー／芝生／タイル調	P.52
PG	メイプル	P.24
PG	メガリット	P.46
PGR	フロテックスシート　オーク／芝生／タイル調／ダンガリー	P.464
PH	エスリューム・リアル　コンク	P.54
PH	エスリューム・リアル　ザガル	P.54
PH	エスリューム・リアル　ジャトバウッド	P.56
PH	エスリューム・リアル　フローストーン	P.53
PH	エスリューム・リアル　メイプルウッド	P.55
PM	PM-980　スレート（屋内用）	P.98
PM	アーバンメタル	P.37
PM	アラベスラージ	P.38
PM	アルテミス	P.40
PM	アンティークアッシュ	P.30
PM	ウォルナット　板巾10.1cm	P.29
PM	ウォルナット　板巾15.2cm	P.30
PM	エイジドパイン	P.42
PM	エスリューム　プラス	P.62
PM	エスリューム　ラボ	P.62
PM	エルム（消臭レストリューム）	P.65
PM	エルム（ストロング）	P.28
PM	エンシェント	P.31
PM	オーク	P.29
PM	オールドマーブル	P.39
PM	クラックモルタル	P.42
PM	グランコンク	P.65
PM	グランドストーン	P.38
PM	グレインウッド	P.36
PM	グローブウッド	P.41
PM	クロスファイバー	P.32
PM	コンクリート	P.33
PM	ジェットコンク	P.39
PM	シエロアッシュ	P.34
PM	メルトストーン	P.64
PM	スノーオーク（ヘリンボーン）	P.35
PM	スノーフェンスパイン	P.36
PM	スレート	P.39
PM	スレート（乱貼り）	P.40
PM	セラミック	P.32
PM	チーク（ヘリンボーン）	P.36
PM	テラコッタ	P.40
PM	ニューセーフティ	P.47
PM	ネロオーク	P.35
PM	ノーリーオーク	P.26
PM	バーチ	P.28
PM	パラレルオーク	P.34
PM	ビアンコ	P.38
PM	ブラックマーブル	P.37
PM	プレーンエンボス	P.50
PM	ホワイトブラーウッド	P.26
PM	ミカゲ	P.33
PM	ミスト柄	P.66
PM	メイプル	P.28
PM	メタルオーク	P.30
PM	面材	P.70・482
PM	モール	P.70・482
PM	モトリーブロック	P.27
PM	リノリウム	P.33
PM	ロッキーオーク	P.27
PP	エスリューム　プレーン	P.60
PTR	サンプランタ	P.451
PX	PX-200　オーバーモルタル	P.93
PX	PX-200　クォーツサイト	P.92
PX	PX-200　バルコニーウッド	P.91
PX	PX-200　モルタルタイル	P.92
PX	PX-500　カーペット調	P.94
PX	PX-500　ターフ調	P.94
PX	PX-500　ファブリック調Ⅱ	P.93
PX	PX-500　ルミエール	P.93
PX	PX-600　ダイヤエンボス	P.94
PX	PX-700　ジオブレス	P.97
PX	PX-800　ウッドパターン（タテ柄）	P.95
PX	PX-800　ウッドパターン（ヨコ柄）	P.95
PX	PX-800　ステッチライン	P.96
PX	PX-800　ステッチライン・グラン	P.96
PX	PX-800　ストーンパターン	P.95
PX	PX-800　フィノストーン	P.96
PX	PX-800　レザード	P.97
PX	PX-950　タイル調	P.98
PX	ノンスキッド・ステップ	P.99
PXC	ノンスキッド・エアコンホース受け	P.103
PXD	ノンスキッド・エアコン排水目地	P.103
PXS	シキレール	P.102
PXU	アンダーレイ（ノンスキッド用）	P.102・481
PY	エスリューム　マーブル	P.61

R

記号	商品名	ページ
RCR	サンロシェ	P.427
RIR	サンリング	P.430
RLR	サンリーガル	P.440
RMR	サンストリーム	P.438
RUG	泡雪	P.459
RUG	ソフトツイスト	P.462
RUG	風花	P.461
RUG	ムートン調	P.462
RZR	サンフリーズ	P.421

S

記号	商品名	ページ
S	SペットECOⅡ	P.88
SK	エルム	P.18
SK	織パターン	P.20
SK	サイザル	P.21
SK	たたみシート	P.21
SK	籐	P.21
SK	ナチュラルバーチ	P.17
SK	バーチ	P.19
SK	ファインマーブル	P.19
SK	フェアノーチェ	P.17
SK	プレーン	P.20
SK	メイプル	P.18
SK	ライムストーン	P.19
SP	スパックターフ	P.465
SUR	サンツイード	P.434
SYR	サンシンフォニー®	P.455

T

記号	商品名	ページ
TEC	サングラシア	P.420
TEC	サンテラッゾ	P.417
TEC	サンネイチャー	P.419
TEC	サンブレイドⅡ	P.419
TEC	サンミヤビ	P.418
TEC	サンメビウス	P.420
TIR	サンパティオ	P.437
TZR	サントパーズⅡ	P.443

U

記号	商品名	ページ
UD	アンダーレイ	P.69・481
UFR	サンサーフェス	P.430

V

記号	商品名	ページ
VSR	サンビスケ	P.424
VTR	サンビクトリア®	P.441

W

記号	商品名	ページ
W	ガード巾木	P.480
W	カラー巾木	P.479
W	ササラ巾木	P.479
W	メタル巾木	P.479
W	木目調巾木	P.480
WD	アッシュ	P.125
WD	アンティークウッド	P.145
WD	ウィンターパイン	P.124
WD	ウォッシュドオーク	P.135
WD	ウォルナット	P.129
WD	ウッドデッキ	P.144
WD	エイジドウッド	P.146
WD	オリーブ	P.140
WD	カスピーオーク	P.129
WD	カラードウッド	P.142
WD	ガリシアエルム	P.121
WD	ギャザーウッド	P.127
WD	キャッスルオーク	P.148
WD	クラルスオーク	P.124
WD	シェブロンウッド	P.137
WD	シュガーメイプル	P.132
WD	杉	P.141
WD	スタンプウッド	P.134
WD	スピンオーク	P.126
WD	セシルオーク	P.122
WD	セレナバーチ	P.132
WD	ドライパーケット	P.138
WD	ナチュラルオーク	P.128
WD	ノルディパイン	P.130
WD	ノワールウッド	P.143
WD	ハーベストオーク	P.139
WD	ビアンコオーク	P.122
WD	ビーチ	P.131
WD	ピクルドエルム	P.136
WD	ヒッコリー	P.140
WD	ビンテージオーク	P.146
WD	ビンテージチェリー	P.133
WD	フィールドバーチ	P.134
WD	フォルテオーク	P.127
WD	ブラックウォルナット	P.130
WD	ブラックチェリー	P.133
WD	ブラッシュドオーク	P.144
WD	ブルージュオーク	P.148
WD	フレンチヘリンボーン	P.135
WD	フローオーク	P.125
WD	ペイントウッド	P.142
WD	メイプル	P.131
WD	モディオーク	P.136
WD	モンキーポッド	P.141
WD	焼杉	P.147
WD	ヨーロピアンオーク	P.123
WD	ラスティックナット	P.147
WD	ラフチェスナット	P.143
WD	ラルジュオーク	P.128
WD	リゼオーク	P.121
WD	ローストオーク	P.139
WD	ローツェオーク	P.138
WD	ロッキーオーク	P.123
WLT	サンキャメル®Ⅱ	P.393
WLT	サンビケ	P.394
WLT	サンヘリオス®	P.392
WLT	サンベルディ	P.393
WLT	サンボード	P.391

X

記号	商品名	ページ
XM	2m巾フロア	P.83

Y

記号	商品名	ページ
YS	マルチカラー溶接棒（オデオンPUR・グラニット専用）	P.44

社会医療法人厚生会 中部国際医療センター

設計：株式会社 久米設計　　内装デザイン監修：梅澤ひとみ
撮影：株式会社 ロココプロデュース



▲外来待合：S フロア ストロング PM-22142



◀廊下・スタッフステーション：
Sフロア ストロング
PM-22137(ベース) ／
PM-22134(ボーダー)

甲南医療センター

設計・施工：株式会社 竹中工務店



▲食堂・デイルーム：S フロア ストロング PM-22123



▲リハビリテーションセンター：S フロア SK フロア SK-22063

ホスピタルメント青山

設計：株式会社 日建ハウジングシステム





▲居室：
Hフロア　消臭快適フロア HW-11189

◀EVホール・廊下
EV ホール : NT ダブルエコ カーペットタイル
シェイププレーン NT-71003 ／ NT-71004 ／
NT-71005 ／ NT-71006
廊下 : NT 700 カーペットタイル
オーバータイム NT-79007 (ベース) ／
シャンブレー・スクエア NT-84011 (ライン) ／
NT-84008 (ポイント)

特別養護老人ホーム 若宮園

事業主：社会福祉法人 淳風福祉会
設計：株式会社 創和設計



▲職員食堂兼多目的室：S フロア ストロング・リアル PM-22171



▲居室（特養部門）：S フロア ナーシングフロア NU-22008



▲車いす対応トイレ：S フロア 消臭レストリューム PM-22456

CIRCLES 平河町

事業主：三菱地所 株式会社
設計：株式会社 久保工



◀ オフィス：
NT 700 カーペットタイル
ウーブン NT-872H／
OT 置敷き帯電防止ビニル床タイル
シエラオーク OT-5009

関電不動産伏見ビル

事業主：関電不動産開発 株式会社
設計：大和ハウス工業 株式会社 名古屋支社



▲ EV ホール：DT カーペットタイル
特注 DT-3755(ベース)／クラフトストーン DT-7301(ボーダー)



▲ リフレッシュコーナー：S フロア ニューセーフティ PM-22250

伊藤忠建材 株式会社

内装デザイン：ジーク 株式会社



▲ 役員会議室：DT カーペットタイル
カゲトヒカリ DT-407T もわもわ



▲ 大会議室：DT カーペットタイル
スレートジョイント DT-7051／DT-7052／DT-7053

三菱 UFJ 銀行 名古屋ビル

設計監理：N3 計画 三菱地所設計・日建設計・伊藤建築設計事務所 設計監理共同体
インテリアデザイン：株式会社 三菱地所設計（メックデザインインターナショナル）



▲EVホール：DTカーペットタイル
ジオグラフィック DT-6202（ベース）／ DT-6206（ボーダー）



▲応接室：DTカーペットタイル ボイスオブツリー DT-4260



▲プレゼンルーム：DTカーペットタイル スミ DT-4103

ダイワロイネットホテル札幌中島公園

事業主：大和ハウスリアルティマネジメント 株式会社
設計：大和ハウス工業 株式会社・株式会社 梓設計



▲会議室：DTカーペットタイル フロテックスタイル
フロテックス・ウッドII DT-1219／DT-1221



▲廊下：NTダブルエコ カーペットタイル
シフォンプレーン NT-70801／NT-70803



▲客室 フォースルーム：NTダブルエコ カーペットタイル
ダンガリー・レイヤード NT-70604

メズム東京、オートグラフコレクション

運営・写真提供：日本ホテル 株式会社
インテリア実施設計・デザイン監理、FFE 設計・監理、建物設計・監理：株式会社 JR 東日本建築設計
インテリアデザイン：Wilson Associates



▲Lobby：カーペット 特注ハンドタフト



▲Guest Room(chapter 1Twin)：カーペット 特注アキスミンスター

名古屋マリオットアソシアホテル

インテリアデザイン：HBA(株)／ハーシュ・ベドナー・アソシエイツ



▲客室：カーペット 特注アキスミンスター

ホテル日航プリンセス京都

デザイン：株式会社 サンゲツ




▲宴会場「ヴィオラ」：カーペット 特注ウィルトン

GLP ALFALINK 相模原 1

事業主：日本GLP 株式会社
設計：株式会社 竹中工務店・株式会社サムライ





▲ トイレ：S フロア 消臭レストリューム PM-22449

◀ オフィス：NT 700 カーペットタイル
グローラス NT-821H (ベース) ／ NT-823H (ボーダー)


三井不動産ロジスティクスパーク市川塩浜Ⅱ（MFLP 市川塩浜Ⅱ）

事業主：三井不動産 株式会社
設計：鹿島建設 株式会社



◀ EV ホール
NT ダブルエコ カーペットタイル
シェイププレーン NT-71004 ／ NT-71005
NT 700 カーペットタイル
シェイププランク NT-70303 ／ NT-70304

▼廊下：同上





▲ オフィス：NT 700 カーペットタイル
オーバータイム NT-791H ／ NT-792H ／ NT-79007

杏林大学 医学部講義棟 A

設計：株式会社 竹中工務店




▲ ラーニングコモンズ・カフェテリア：OT 置き敷きビニル床タイル
ラフィネオーク OT-5018 ／ OT-5019
スレート OT-5033



▲ 廊下：S フロア　エスリューム ミスト
PF-22341(ベース)／ PF-22345(ボーダー)

ハロウインターナショナルスクール安比ジャパン

設事業主：H.A.Development
設計：株式会社 大建設計



▲ イノベーションセンター棟　ディスプレイギャラリー：フロアタイル
スピンオーク WD-1032-W



▲ 科学棟 教室：S フロア エスリューム ラボ PM-22434



▲ 音楽・ダンス棟 音楽室：S フロア
エスリューム・リアル ジャトバウッド PH-22321

量子生命科学研究所

事業主：国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構
設計：株式会社 竹中工務店



◀ EV ホール : NT 700 カーペットタイル
シャンブレー・ブランク NT-8001／シャンブレー・アクセントブランク NT-8104



▲ セミナー室：NT 700 カーペットタイル
シャドウコントラスト NT-70101
シャドウエッセンス NT-70003

石垣市庁舎

設計：株式会社 隈研吾建築都市設計事務所



▲ 執務室・通路：NT 700 カーペットタイル
フォレストエアー　NT-801H



▲ 男子トイレ：S フロア
エスリューム　ウィーブ PF-22363

新商品のご案内

S FLOOR




ファインストーン P.11

目地がなくおおらかな、高級感がある石目柄のナーシングフロアです。医療・福祉施設におすすめです。



グローブウッド P.41

ヴィンテージ調の木目柄とエンボスが同調したストロングEXのシリーズです。



グラニット P.45

スタンダードで組み合わせのしやすい高機能単層シートです。色・柄をリニューアルしました。



エスリューム・リアル　メイプルウッド P.55

各種施設でのさまざまなシーンに対応する汎用性の高い複層ビニル床シートのエスリューム・リアル。新たにすっきりとして使いやすいメイプル柄が加わりました。



メルトストーン P.64

トイレなどにおすすめの抗ウイルス・消臭機能付き複層ビニル床シートの消臭レストリューム。清潔感のある大理石調のタイル柄が加わりました。

H FLOOR



マテリアルラボ The Warmth of Craft Work P.73

自分の部屋に置いていて愛着が湧くものは手作業の温もりや想いがどことなく宿る優しさがあるもの。ここでは私たちが手作業による試行錯誤を重ねて作り上げたデザインをご紹介します。



カルムタイル P.78

足触りの良い、適度なざらつき感にこだわったタイル柄です。

NONSKID


PX-211

バルコニーウッド P.91

板ごとの表情が豊かな木目ヨコ柄。楽しみも空間も広がるセカンドリビングにもおすすめです。


PX-220

クォーツサイト P.92

ほどよい色変化があるストーンタイル柄。ガーデンセットやお気に入りの植物を置いてリラックス空間に。


PX-230

オーバーモルタル P.93

目地無しのフラットなモルタル柄のお掃除かんたんノンスキッドです。

NT 700 Fiber Eco vol.2　全点100% リサイクル糸「エコニール」を採用


NTA-70001・70003・70102・OT-5010

シャドウコントラスト AII P.218

光と影の陰影のメリハリをリズミカルに表現しました。
シンプルながらも動きのあるアクセントが演出できます。


NTA-70202・70204・70206

ウッディプランク AII P.219

木目の持つ表情を柔らかな色目のグラデーションと繊細な凹凸で表現したプランクサイズのデザインです。


NTA-70503・70507

デジタルスラッシュ AII P.220

デジタルドットを細かいドットで表現し、縦横にラインを入れることで強弱が合わさった新鮮なデザインです。


NTA-792H・79008

オーバータイム AII P.223

多層感とグラデーションにより時の流れを視覚的に表現。
リサイクル原着ナイロンの色の重なりが深みのある表情を生み出します。

デジタルツールのご紹介

デジタルカタログ

現在、サンゲツで取扱いがある床材のデジタルカタログを一覧で表示しています。

https://www.sangetsu.co.jp/digital_book/carpet.html

便利な各種機能を搭載



●実際のカタログと同じ内容をパソコンやタブレット、スマートフォンでご覧いただけます。

●「目次」のほか「商品検索」の機能では、「カテゴリー」や「機能性」「品番」からも検索ができ便利です。

●切り抜きや付箋、URLの紹介機能など、各種ツールもご使用いただけます。


※一部のデジタルカタログには対応していない機能もございます。

商品詳細ページ（WEBサイト）



デジタルカタログ内の商品チップ画像をクリックすると、商品の詳細情報をご確認いただけます。また、ダウンロードボタンをクリックすると商品画像や施工例画像をダウンロードできるほか、「お気に入りリストに追加」を行えば、カットサンプルのご請求も可能です。（ビジネスユーザーへのご登録が必要です）
見本帳には掲載されていない施工例画像もご覧いただけます。

パターン図のダウンロード



施工例写真の床のパターン図を、デジタルカタログ上や、該当商品の商品詳細ページでダウンロードすることができます。

※フロアタイル、カーペットタイルの一部施工例写真のみ。

PDFカタログ

お使いのパソコンやタブレット端末にダウンロードして保存しておけば、オフラインの状態でも自由にカタログを閲覧できます。

画像ダウンロード

施工例画像、チップ画像のほか、パースやプレゼンテーションボード作成をサポートする素材画像をご用意しています。

https://www.sangetsu.co.jp/download/imagemapping.html

WEBサイトで商品を選んで画像をダウンロード


1枚画像と、組み合わせ画像をダウンロードできます。

※商品ごとに複数枚の1枚画像と組み合わせ画像をご用意しています。枚数は品番ごとに異なりますのでご了承ください。

1枚ずつの画像



組み合わせた画像



流し貼り　　市松貼り



リピートデータとして
そのまま使えるので
合成処理もスピーディーに。

※画像はイメージです。ご注文の際には現物見本にて、ご確認をお願いいたします。

画像の仕様について

- カラーモード：RGB　● ファイル形式：JPG
- 画像サイズ：商品の1mm当りを1ピクセルとしています。
  （例）450mm×450mm ➡ 450px × 450px 、450mmの組み合わせ画像（4枚）➡ 900px × 900px

新旧品番対照検索

品番や商材を入力するだけで、新旧の対照品番や異なる品番の対照が検索可能。継続・廃番の確認にご活用いただけます。

PC・スマホですぐに検索可能



納品実績

サンゲツ商品を用いたオフィス・商業施設・公共施設・ホテルなどの空間デザイン事例を数多くご紹介。建物種別や壁紙・床材・カーテン・椅子生地などの商材で検索が可能です。

デザイン事例を多数ご紹介



Project Report

サンゲツ商品を用いた空間デザインの施工事例を、オーナーさま、設計デザイナーさまのインタビューを交えてレポート。なぜ多くのオフィスや商業・公共施設でサンゲツ商品が採用されているのか。その理由を実績から紐解きます。



サンゲツスペースクリエーションパーク

市場分野別の施設やニーズに合わせたソリューション提案、最新のおすすめ情報などを幅広くご紹介しています。

https://www.sangetsu.co.jp/sscp/

● 施設別のおすすめ商材を探す

各種施設（医療施設、福祉施設、文教施設、宿泊施設、商業施設、交通施設、会社施設、リフォーム）

施設ごとのおすすめ商材を場所（部屋）別や機能別にご紹介。事例や「推奨品リスト」などもご覧いただけます。

● 商品に関する資料や動画を見る

サンゲツ図書館／動画資料館

品番対照表や取扱説明書、施工やメンテナンスといったあらゆる資料や動画を一堂に集めました。

● セミナーやイベント情報を知る

イベント・セミナー会場

トレンド情報、新商品紹介、CPD認定プログラムなど、各種オンラインセミナーや展示会などのイベント情報を発信しています。




おすすめランク
◎ ご使用箇所に最もおすすめの床材　　○ ご使用箇所におすすめの床材

医療

		ページ	病棟部門								外来部門					中央診療部門				補助・管理部門						床材の種類	全厚（㎜）
			一般病室	スタッフステーション	トイレ	汚物処理室	廊下	階段	EVホール	脱衣室	事務室	エントランス・受付	待合室	診察室	検査室	手術室	分娩室	調剤室	リハビリルーム	医局	会議室	電算機室	食堂・デイルーム	ラウンジ	調理室		
ビニル床シート	エスリューム（プレーン/マーブル）	60・61	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○		複層ビニル床シート　FS	2.0
	抗ウイルスマーブル	61	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○		複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム　ウッドⅡ	59	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○		複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム　ミスト	57	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○		複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム　ルーミー	58	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○		複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム　カルド	59	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○		複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム　ウィーブ	58	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○		複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム・リアル	53	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○		複層ビニル床シート　FS	2.0
	消臭レストリューム	63	○	○	◎	◎	○	○	○		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○		複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム　ラボ	62				○								○	◎	◎	◎	◎								複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム　プラス	62				○								○	◎	◎	◎	◎				◎				複層ビニル床シート　FS	2.0
	ストロング	26	◎	◎	◎		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎			◎	○	◎	◎		◎	◎		複層ビニル床シート　FS	2.0
	ストロング・リアル	34	○	○	○		○	○	○		○	○	○	○	○			○	○	○	○		○	○		複層ビニル床シート　FS	2.0
	ストロングEX	41																					○	○		複層ビニル床シート　FS	2.0
	ナーシングフロア	9	◎	◎	◎		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎		◎	◎		発泡複層ビニル床シート　HS	2.0
	ナーシングフロアV	12	◎	◎	◎		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎		◎	◎		発泡複層ビニル床シート　HS	2.0
	SKフロア	16	◎	◎	◎		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎			○	◎	◎	○		○	○		発泡複層ビニル床シート　HS	2.8
	SKフロア・リアル	21								◎													○	○		発泡複層ビニル床シート　HS	2.8
	メディウォーク	23	○	○	○		○	○	○		○	○	○	○	○			○	◎	○	○		○	○		発泡複層ビニル床シート　HS	4.5
	グラニット・メガリット	45・46	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎		◎	◎		単層ビニル床シート　TS	2.0
	オデオンPUR	43	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎		◎	◎		単層ビニル床シート　TS	2.0
	ニューセーフティ	47			○																				◎	複層ビニル床シート　FS	2.0
	オフロア	49								○																発泡複層ビニル床シート　HS	2.8
	プレーンエンボス（浴室使用可能タイプ）	50			○					○																複層ビニル床シート　FS	2.5
	ノンスキッド	91			○			○		○									○							複層ビニル床シート　FS	2.0/2.5
	ノンスキッド・ステップ	99						◎																		ー	2.5
	腰壁シート ※	67	○				○		○			○	○													ー	1.1
	ハートビルマーカー	483					◎	◎	◎			◎														警告表示・誘導表示	-
ビニル床タイル	たたみタイル	22・185																					○	○		ー	3.0
	フロアタイル一般品	109					○	○	○		○	◎	◎										◎	◎		複層ビニル床タイル　FT	2.5
	コンポジション	186						○																		コンポジションビニル床タイル　KT	2.0
	OT	201		○							○											◎				置敷きビニル床タイル　FOA	4.0/5.0
カーペット	フロテックスシート	52・463	○	○			○	○	○		○	○	○						○	○	○	○	◎	◎		カーペット	4.3
カーペットタイル	NT-700	261	○				○	○	○		◎	○	○						○	◎	◎	○		○		カーペットタイル	6.5
	NT-700E	262																				◎				カーペットタイル	6.5
	NT-1350Ⅱ	263	◎				◎	○	◎		○	◎	◎						○	○	○			◎		カーペットタイル	6.0
	DT-2200	317																		○	◎			○		カーペットタイル	8.0
	フロテックス（DT-1200）	321	○	○			○	○	○		○	○	○						○	○	○	○	◎	◎		カーペットタイル	5.0

※腰壁シートは内装制限の対象箇所・範囲にはご使用いただけません。

おすすめランクにつきましては、使用箇所に適すると思われる床材を、
デザイン・機能面から選定しております。
ご物件によって諸条件は異なりますので、使用箇所を限定するものでは
ありません。



おすすめランク
◎ ご使用箇所に最もおすすめの床材　　○ ご使用箇所におすすめの床材

福祉（高齢者ケア）

		ページ	居住						介護・ケア								共用			管理				床材の種類	全厚（㎜）
			居室	洗面・トイレ	脱衣室	浴室	食堂	談話室	静養室	介護・看護師室	機能訓練室	レクリエーションルーム	医務室	面談室	汚物処理室	介護材料室	エントランス	廊下	階段	事務室	会議室	洗濯室	調理室		
ビニル床シート	エスリューム（プレーン/マーブル）	60・61	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			複層ビニル床シート　FS	2.0
	抗ウイルスマーブル	61	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム　ウッドⅡ	59	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム　ミスト	57	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム　ルーミー	58	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム　カルド	59	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム　ウィーブ	58	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム･リアル	53	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			複層ビニル床シート　FS	2.0
	消臭レストリューム	63	○	◎			○	○	○	○	○	○	○	○	◎	○	○	○	○	○	○			複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム　ラボ	62													○	○								複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム　プラス	62													○	○								複層ビニル床シート　FS	2.0
	ストロング	26	◎	◎			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎			複層ビニル床シート　FS	2.0
	ストロング･リアル	34	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○			複層ビニル床シート　FS	2.0
	ストロングEX	41					◎	◎				○												複層ビニル床シート　FS	2.0
	ナーシングフロア	9	◎	◎			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎			発泡複層ビニル床シート　HS	2.0
	ナーシングフロアV	12	◎	◎			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎			発泡複層ビニル床シート　HS	2.0
	SKフロア	16	◎	◎			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎			発泡複層ビニル床シート　HS	2.8
	SKフロア･リアル	21			◎		○	○																発泡複層ビニル床シート　HS	2.8
	メディウォーク	23	◎	◎			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎			発泡複層ビニル床シート　HS	4.5
	グラニット･メガリット	45・46	○	◎			◎	◎	○	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			単層ビニル床シート　TS	2.0
	オデオンPUR	43	○	◎			◎	◎	○	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			単層ビニル床シート　TS	2.0
	ニューセーフティ	47																				○	◎	複層ビニル床シート　FS	2.0
	オフロア	49			○	◎																○		発泡複層ビニル床シート　HS	2.8
	プレーンエンボス（浴室使用可能タイプ）	50		○	○	○																○		複層ビニル床シート　FS	2.5
	ノンスキッド	91			○																	○		複層ビニル床シート　FS	2.0/2.5
	ノンスキッド･ステップ	99																	◎					ー	2.5
	腰壁シート ※	67	○	○			○	○			○	○					○	○						ー	1.1
	ハートビルマーカー	483															◎	◎	◎					警告表示･誘導表示	-
ビニル床タイル	たたみタイル	22・185					○	○																ー	3.0
	フロアタイル一般品	109					○										○	○	○					複層ビニル床タイル　FT	2.5
	コンポジション	186																	○					コンポジションビニル床タイル　KT	2.0
	OT	201																		○	○			置敷きビニル床タイル　FOA	4.0/5.0
カーペット	フロテックスシート	52・463	○				◎	◎	○	○	◎	◎	○	◎	○	○	◎	◎	○	◎	◎			カーペット	4.3
カーペットタイル	NT-700	261	○					◎		◎	○	○		◎			○	○	○	◎	◎			カーペットタイル	6.5
	NT-1350Ⅱ	263	◎					○		○	○	○		○			◎	◎	○	○	○			カーペットタイル	6.0
	DT-2200	317						◎						◎					○		◎			カーペットタイル	8.0
	フロテックス（DT-1200）	321	○				◎	◎	○	○	◎	◎	○	◎	○	○	◎	◎	○	◎	◎			カーペットタイル	5.0

※腰壁シートは内装制限の対象箇所・範囲にはご使用いただけません。

おすすめランクにつきましては、使用箇所に適すると思われる床材を、
デザイン・機能面から選定しております。
ご物件によって諸条件は異なりますので、使用箇所を限定するものでは
ありません。



おすすめランク
◎ ご使用箇所に最もおすすめの床材　　○ ご使用箇所におすすめの床材

文教		ページ	幼児施設			小中高等学校施設						大学施設						文教共通						床材の種類	全厚(mm)
			保育室	遊戯室	ホール・ラウンジ	普通教室	コンピューター室	特殊学級教室	理科室	音楽室	美術・図工室	一般講義室	ネットワーク対応講義室	実験室	研究室	学生食堂	打合せスペース・応接室	職員室	保健室	会議室・応接室	図書室・閲覧室	廊下・階段	トイレ	園長・校長・学長室		
ビニル床シート	エスリューム(プレーン/マーブル)	60・61	○	○	○	◎		○	○	○	○	◎		○	○	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎		複層ビニル床シート　FS	2.0
	抗ウイルスマーブル	61	○	○	○	◎		○	○	○	○	◎		○	○	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎		複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム　ウッドⅡ	59	○	○	○	◎		○	○	○	○	◎		○	○	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎		複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム　ミスト	57	○	○	○	◎		○	○	○	○	◎		○	○	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎		複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム　ルーミー	58	○	○	○	◎		○	○	○	○	◎		○	○	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎		複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム　カルド	59	○	○	○	◎		○	○	○	○	◎		○	○	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎		複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム　ウィーブ	58	○	○	○	◎		○	○	○	○	◎		○	○	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎		複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム･リアル	53	○	○	○	◎		○	○	○	○	◎		○	○	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎		複層ビニル床シート　FS	2.0
	消臭レストリューム	63	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	◎	○	○	○	○		○	◎		複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム　ラボ	62							◎					◎	◎				◎						複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム　プラス	62					◎		◎				◎	◎	◎				◎						複層ビニル床シート　FS	2.0
	ストロング	26	○	○	○	◎		○	○	○	○	◎		○	○	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎		複層ビニル床シート　FS	2.0
	ストロング･リアル	34	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○		複層ビニル床シート　FS	2.0
	ストロングEX	41			○	○					○	○				○									複層ビニル床シート　FS	2.0
	ナーシングフロア	9	◎	◎	◎	◎		◎	○	○	○	◎		○	○	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎		発泡複層ビニル床シート　HS	2.0
	ナーシングフロアV	12	◎	◎	◎	◎		◎	○	○	○	◎		○	○	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎		発泡複層ビニル床シート　HS	2.0
	SKフロア	16	◎	◎	◎	◎		◎	○	○	○	◎		○	○	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎		発泡複層ビニル床シート　HS	2.8
	メディウォーク	23	◎	◎	○	○		◎	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○		発泡複層ビニル床シート　HS	4.5
	グラニット･メガリット	45・46	○	○	○	◎		○	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	○	◎	◎	○		◎	◎		単層ビニル床シート　TS	2.0
	オデオンPUR	43	○	○	○	◎		○	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	○	◎	◎	○		◎	◎		単層ビニル床シート　TS	2.0
	ニューセーフティ	47														○							◎		複層ビニル床シート　FS	2.0
	ノンスキッド	91																				○	◎		複層ビニル床シート　FS	2.0/2.5
	ノンスキッド･ステップ	99																				◎			–	2.5
	ハートビルマーカー	483																				◎			警告表示･誘導表示	–
ビニル床タイル	フロアタイルー般品	109			○											○						○			複層ビニル床タイル　FT	2.5
	コンポジション	186																				○			コンポジションビニル床タイル　KT	2.0
	OT	201					◎						◎	○	○			○		○	○				置敷きビニル床タイル　FOA	4.0/5.0
カーペット	フロテックスシート	52・463	○	○	○	○		○		○		○				◎	○	○	○	○	◎	◎		○	カーペット	4.3
カーペットタイル	NT-700	261		○			○			◎		◎	○		◎		○	◎		○	◎			○	カーペットタイル	6.5
	NT-700E	262		◎			◎						◎					○							カーペットタイル	6.5
	NT-1350Ⅱ	263																	○						カーペットタイル	6.0
	DT-2200	317		○			○			○		○	○		○		◎	○		◎	○			◎	カーペットタイル	8.0
	デザインカーペットタイルDT	288		○			○			○		◎	○		○		◎	○		◎	○			◎	カーペットタイル	6.7~12.1
	フロテックス(DT-1200)	321	○	○	○	○		○		○		○				◎	○	○	○	○	◎	◎		○	カーペットタイル	5.0

おすすめランクにつきましては、使用箇所に適すると思われる床材を、デザイン・機能面から選定しております。
ご物件によって諸条件は異なりますので、使用箇所を限定するものではありません。



おすすめランク
◎ ご使用箇所に最もおすすめの床材　　○ ご使用箇所におすすめの床材

商業

		ページ	風除室	エントランス	ホール	通路	飲食スペース	各店舗	キッズコーナー	ペットコーナー	授乳室	トイレ	階段室	バックヤード	遊戯コーナー	シネコンエリア	床材の種類	全厚（㎜）
ビニル床シート	エスリューム（プレーン/マーブル）	60・61								○	○	○	◎	◎			複層ビニル床シート　FS	2.0
	抗ウイルスマーブル	61								○	○	○	◎	◎			複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム　ウッドⅡ	59	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム　ミスト	57	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム　ルーミー	58	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム　カルド	59	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム　ウィーブ	58	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム･リアル	53	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		複層ビニル床シート　FS	2.0
	消臭レストリューム	63	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	○	○	○		複層ビニル床シート　FS	2.0
	ストロング	26	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○		◎		複層ビニル床シート　FS	2.0
	ストロング･リアル	34	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○		◎		複層ビニル床シート　FS	2.0
	ストロングEX	41	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	○	○	○		◎		複層ビニル床シート　FS	2.0
	SKフロア･リアル	21					○		○						○		発泡複層ビニル床シート　HS	2.8
	メディウォーク	23							○								発泡複層ビニル床シート　HS	4.5
	グラニット･メガリット	45・46									○	◎	◎	◎			単層ビニル床シート　TS	2.0
	オデオンPUR	43									○	◎	◎	◎			単層ビニル床シート　TS	2.0
	ココフロア（シート）	51･190						◎									ー	3.0
	ハートビルマーカー	483		◎	◎	◎											警告表示･誘導表示	-
ビニル床タイル	フロアタイル一般品	109	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					◎		複層ビニル床タイル　FT	2.5
	コンポジション	186											◎	◎			コンポジションビニル床タイル　KT	2.0
	ココフロア（タイル）	51･190						◎									ー	3.2
カーペット	フロテックスシート	52･463			○	◎	◎	◎	○	○			○		◎	◎	カーペット	4.3
カーペットタイル	NT-700	261			○	○		○	○					○	○	○	カーペットタイル	6.5
	DT-2200	317			○	○		◎	◎						◎	◎	カーペットタイル	8.0
	ダストコントロールタイル	323	◎	◎													カーペットタイル	7.8~9.6
	デザインカーペットタイルDT	288			◎	◎		◎	◎						◎	◎	カーペットタイル	6.7~12.1
	フロテックス（DT-1200）	321			○	◎	◎	◎	○	○			○		◎	◎	カーペットタイル	5.0

おすすめランクにつきましては、使用箇所に適すると思われる床材を、デザイン・機能面から選定しております。
ご物件によって諸条件は異なりますので、使用箇所を限定するものではありません。





S FLOOR



Sフロア

P3 Sフロアの特長

P9 ナーシングフロア

P12 ナーシングフロアV

P16 SKフロア

P21 SKフロア·リアル

P23 メディウォーク

P26 ストロング

P34 ストロング·リアル

P41 ストロングEX

P43 単層シート オデオン PUR・グラニット・メガリット

P47 防滑シート ニューセーフティ・オフロア プレーンエンボス

P51 特殊床材 ココフロア・フロテックスシート

P53 エスリューム·リアル

P57 エスリューム

P63 消臭レストリューム

P67 腰壁シート

P69 アンダーレイ

P70 面材·モール





人を支える、空間を彩る。

サンゲツがお届けする施設用床材 S FLOOR。

病院、福祉施設、オフィス、学校、商業施設など
どんな空間においても、大切にしたいのは「Joy of Design」。

S FLOORは機能性とデザイン性の両面から
理想の空間づくりのアイデアをサポートします。

sangetsu

S
FLOOR


原材料にリサイクル材を配合
CO_2削減に貢献します

サンゲツの長尺ビニル床シートは、リサイクル材を使用しない
長尺シートと比較してCO_2を36.1%削減します。

リサイクル材を使用しない2.0mm厚長尺シート − サンゲツの2.0mm厚長尺シート ＝ 1m²あたりのCO_2排出削減量 4.2kg（削減率 36.1%）

弊社算定ルールに基づき2.0mm厚ストロングを対象としたLCA（ライフサイクルアセスメント）に
よりCO_2排出量から削減量と削減率を算出しました。※PM-22144〜22146は除く
詳細は別途お問い合わせください。
出典：林野庁（https://www.rinya.maff.go.jp/j/sin_riyou/ondanka/index.html）

4.2kgのCO_2ってどのくらい？



ペットボトル（500ml）の体積 約4,276本分



杉の木の、1日の吸収量 約175本分

sangetsu | SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

サンゲツは、持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

11 住み続けられるまちづくりを

住み続けられるまちづくりを

豊富なデザイン、機能性のインテリアを開発・販売することで、多様な人々が住み続けられるまちづくりに貢献いたします。

12 つくる責任 つかう責任

つくる責任つかう責任

サンゲツでは使用済み見本帳を素材ごとに分別し、リサイクルを行うことで、持続可能な循環型社会の実現に寄与します。

抗ウイルス・消臭

ワックスフリーコーティングに練り込んだ成分が、
化学反応により抗ウイルス・消臭効果を発揮します。

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工

抗ウイルス・消臭品


ナーシングフロアV	SKフロア	抗ウイルスマーブル	消臭レストリューム	腰壁シート

POINT - 1
99%以上の抗ウイルス効果「抗ウイルスのしくみ」

抗ウイルス剤に含まれるイオン基を有したポリマーがウイルスと化学結合することで、ウイルスの一部を破壊するなど、抗ウイルス効果を発揮します。


断面図

※ワックスを塗布すると、抗ウイルス効果が発揮されません。



抗ウイルス性試験

試験方法：ISO 21702　試験項目：抗ウイルス性試験
試験所：一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター



※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。
※ウイルス自体を分解・忌避する効果はありません。
※床材・腰壁シート表面に付着したウイルスに効果を発揮します。
※空気中のウイルスの吸着を促進したり、減少させる効果はありません。
※試験結果は特定のウイルスを対象としたものであり、すべてのウイルスへの効果を示すものではありません。
※抗ウイルスの床材・腰壁シートは病気の治療や予防を目的としたものではありません。

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工

SIAA抗ウイルス加工認証製品

抗ウイルスの床材・腰壁シート全点が
SIAA抗ウイルス加工認証製品です。

有機系・練込
表面層
JP0612489X0001M
JP0612489X0003O


SIAAマークはISO 21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。SIAAの安全性基準に適合しています。

POINT - 2
高い消臭効果「消臭のしくみ」

ワックスフリーコーティングに練り込んだ消臭剤が、臭気ガスとの化学反応により消臭効果が得られる仕組みになっています。


断面図

※ワックスを塗布すると、消臭効果が発揮されません。



消臭試験

―◆― 消臭レストリューム　―□― 空試験



※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。


試験方法
210mm×160mmにカットしたサンプル2枚を裏面同士で貼り合わせ、端面をアルミテープでシールして検体とします(消臭有効面積＝600cm²)。試験袋に検体1枚を入れ、空気3ℓと試験ガスを注入し、所定の初期濃度とします。10分、1時間、2時間、3時間、24時間後にガス濃度を検知管で測定します。サンプルを用いずに同様の評価を行い空試験とします。

ワックスフリー耐用年数

ワックスフリーコーティングが消失するまでの期間を「ワックスフリー機能の耐用年数」と定義します。




公的試験機関のデータを用い、工業系大学の学術研究成果を参考にして耐用年数を算出しました。

「抗菌防汚層の消失」はワックスフリー機能維持期間には換算しません。
※抗菌防汚層の消失は「商品寿命」と判断します。



3つの動作で異なる耐用年数

人が歩く動作を3つに分類し、その動作ごとに耐用年数を算出しました。

想定箇所	通路など	エントランス、エレベーター前など	ロビー、受付前など
動作	通過	加減速	停留・転回
行動			
	移動	移動 ▶ 減速 ▶ 停止 ▶ 加速 ▶ 移動	減速 ▶ 停止 ▶ ターン ▶ 加速

分類		商品名	厚み (mm)	上代価格 (m²)	ワックスフリー耐用年数(年)			商品寿命 (年)
					通過	加減速	停留・転回	
HS	発泡複層ビニル床シート	ナーシングフロア	2.0	3,950円	20	10	5	45
		ナーシングフロアV	2.0	4,100円	20	10	5	45
		SKフロア	2.8	5,300円	15	7	3	30
		メディウォーク	4.5	5,900円	25	15	7	50
FS	複層ビニル床シート	ストロング	2.0	4,450円	20	10	5	45
TS	単層ビニル床シート	オデオンPUR	2.0	4,900円	永久	永久	永久	永久
		グラニット	2.0	5,700円	永久	永久	永久	永久
		メガリット	2.0	6,100円	永久	永久	永久	永久
FS	複層ビニル床シート	エスリューム・リアル	2.0	3,700円	20	10	5	45
		エスリューム　ミスト、ルーミー	2.0	3,400円	20	10	5	45
		エスリューム　ウィーブ、カルド	2.0	3,400円	20	10	5	45
		エスリューム　プレーン	2.0	2,900円	20	10	5	45
		エスリューム　マーブル	2.0	3,000円	20	10	5	45
		抗ウイルスマーブル	2.0	3,300円	20	10	5	45
		消臭レストリューム	2.0	4,800円	20	10	5	45

※耐用年数の数値は試算値であり、保証値ではありません。
※商品寿命は抗菌防汚層の消失を指します。


試験場所・算出基準等

設定条件①：1日2,000人が利用する医療施設を想定
設定条件②：利用者の動作により異なる摩耗具合を考慮し、「通過」「加減速」及び「停留・転回」にて算出
試験場所：東京工業大学
参考文献：「工藤瑠美、小野英哲、摩耗による床のすべり抵抗の変化の即時推定方法に関する研究」
「中田幹久、福田眞太郎、横山裕、防滑加工床の耐用期間の予測方法に関する基礎的研究」

•参考文献に記載されている摩耗促進試験機（建築部位部材性能研究会所有）を用い 、ワックスフリーコーティング層の機能が低下するまでの摩耗回数を測定し、この測定値と参考文献を基に、サンゲツが設定した条件にて耐用年数を算出しています。耐用年数は、想定される施設での土足使用で、ワックスメンテナンスを行わずにご使用いただける年数となります。利用者の動作により摩耗具合は変化しますので、エリアにより耐用年数は異なります。設定条件を超えた使用環境では耐用年数が変化します。

特記仕様書の作成時に便利

長尺シート特記一覧



医療・福祉施設 向けの長尺シート

機能性	厚み	JIS種類	商品名	ワックスフリー	上代(㎡)	ページ	おすすめ
抗ウイルス・消臭	2.0mm	FS　複層ビニル床シート	抗ウイルスマーブル	○	3,300円	P.61	B
	2.0mm	HS　発泡複層ビニル床シート	ナーシングフロアV	○	4,100円	P.12	A
	2.0mm	FS　複層ビニル床シート	消臭レストリューム	○	4,800円	P.63	A
衝撃吸収性	2.0mm	HS　発泡複層ビニル床シート	ナーシングフロア	○	3,950円	P. 9	B
	2.8mm	HS　発泡複層ビニル床シート	SKフロア	○	5,300円	P.16	S
	4.5mm	HS　発泡複層ビニル床シート	メディウォーク	○	5,900円	P.23	S
防滑性	2.5mm	FS　複層ビニル床シート	プレーンエンボス　プレーン	×	3,950円	P.50	B
	2.0mm	FS　複層ビニル床シート	消臭レストリューム	○	4,800円	P.63	A
防滑性(厨房)	2.0mm	FS　複層ビニル床シート	ニューセーフティ	×	5,900円	P.47	S
防滑性(浴室)	2.8mm	HS　発泡複層ビニル床シート	オフロア	×	7,800円	P.49	S
耐動荷重性	2.0mm	FS　複層ビニル床シート	エスリューム　ラボ	×	4,700円	P.62	A
	2.0mm	TS　単層ビニル床シート	オデオンPUR	◎	4,900円	P.44	A
	2.0mm	TS　単層ビニル床シート	グラニット	◎	5,700円	P.45	S
耐薬品性	2.0mm	FS　複層ビニル床シート	エスリューム　ラボ	×	4,700円	P.62	A
	2.0mm	TS　単層ビニル床シート	オデオンPUR	◎	4,900円	P.44	A
	2.0mm	TS　単層ビニル床シート	グラニット	◎	5,700円	P.45	S
帯電防止性	2.0mm	FS　複層ビニル床シート	エスリューム　プラス	×	5,600円	P.62	S

※代表的な商品の抜粋となります。


ワックスフリーについて　|　◎:永久ワックスフリー商品　○:ワックスフリー商品

さらに詳しく

空間づくり情報サイト
Sangetsu Space Creation Park
右記QRコードのリンク先WEBサイトでは、
施設別のおすすめの商品や「推奨品リスト」などもご覧いただけます。

医療施設　福祉施設

おすすめ
S 5,300円～
A 4,100円～
B 3,300円～



商業・文教施設 向けの長尺シート

機能性	厚み	JIS種類	商品名	ワックスフリー	上代(㎡)	ページ	おすすめ
抗ウイルス・消臭	2.0mm	FS 複層ビニル床シート	抗ウイルスマーブル	○	3,300円	P.61	B
	2.0mm	HS 発泡複層ビニル床シート	ナーシングフロアV	○	4,100円	P.12	A
	2.0mm	FS 複層ビニル床シート	消臭レストリューム	○	4,800円	P.63	A
衝撃吸収性	2.0mm	HS 発泡複層ビニル床シート	ナーシングフロア	○	3,950円	P. 9	B
	2.8mm	HS 発泡複層ビニル床シート	SKフロア	○	5,300円	P.16	S
	4.5mm	HS 発泡複層ビニル床シート	メディウォーク	○	5,900円	P.23	S
防滑性	2.5mm	FS 複層ビニル床シート	プレーンエンボス プレーン	×	3,950円	P.50	B
	2.0mm	FS 複層ビニル床シート	消臭レストリューム	○	4,800円	P.63	A
	2.0mm	FS 複層ビニル床シート	ニューセーフティ	×	5,900円	P.47	S
耐動荷重性	2.0mm	FS 複層ビニル床シート	エスリューム ラボ	×	4,700円	P.62	A
	2.0mm	TS 単層ビニル床シート	オデオンPUR	◎	4,900円	P.44	A
	2.0mm	TS 単層ビニル床シート	グラニット	◎	5,700円	P.45	S
耐薬品性	2.0mm	FS 複層ビニル床シート	エスリューム ラボ	×	4,700円	P.62	A
	2.0mm	TS 単層ビニル床シート	オデオンPUR	◎	4,900円	P.44	A
	2.0mm	TS 単層ビニル床シート	グラニット	◎	5,700円	P.45	S
帯電防止性	2.0mm	FS 複層ビニル床シート	エスリューム プラス	×	5,600円	P.62	S

※代表的な商品の抜粋となります。

ワックスフリーについて | ◎:永久ワックスフリー商品 ○:ワックスフリー商品

商業施設 | 文教施設 | 会社施設 | 宿泊施設

ナーシングフロア
ナーシングフロアV

医療・福祉施設向けの2.0mm厚発泡ビニル床シート。
ワックスフリーコーティング仕様です。

POINT - 1

ナーシングフロア
ナーシングフロアV

汎用性の高い発泡層2.0mm厚の「衝撃吸収性」

発泡構造により転倒時の衝撃をやわらげます。

衝撃吸収性はG値（転倒衝突時の衝撃加速度）で表され、数値が小さいほど衝撃が小さく安全性に優れています。




■ 衝撃吸収性試験

JIS A 6519 「体育館用鋼製床下地構成材」 床の硬さ試験

床材／全厚（mm）	G値（m/s²）
コンクリート	170（1,666）
エスリューム　ミスト　(2.0)	140（1,372）
ナーシングフロア　(2.0)	129（1,264）

構成図（全厚 2.0mm）　ナーシングフロア　ナーシングフロアV



※上記の値は測定値であり保証値ではありません。品番により数値が異なります。
※G値の（）内の数値は2018年に改正されたJIS A 6519に基づき、硬さ(Gs)の単位を9.8m/s² に換算した値です。


POINT - 2

ナーシングフロア
ナーシングフロアV

高い防汚性能を持つ「ワックスフリーコーティング」

「ワックスフリーコーティング」と「抗菌防汚層」によって、汚れがつきにくく落としやすくなっています。

■ 耐ヒールマーク性試験　JIS K 3920 「フロアーポリッシュ試験方法」に準拠　※下記データは当社基準による評価です。




POINT - 3

ナーシングフロアV

抗ウイルス・消臭効果を発揮


ワックスフリーコーティングに練りこんだ成分が、化学反応により効果を発揮します。

■ 床材断面図



■ 抗ウイルス性試験

試験方法：ISO 21702　試験項目：抗ウイルス性試験
試験所：一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター



※上記グラフの値は測定値であり、保証値ではありません。 ※ウイルス自体を分解・忌避する効果はありません。 ※床材表面に付着したウイルスに効果を発揮します。 ※空気中のウイルスの吸着を促進したり、減少させる効果はありません。 ※試験結果は特定のウイルスを対象としたものであり、すべてのウイルスへの効果を示すものではありません。 ※抗ウイルス床材は病気の治療や予防を目的としたものではありません。

NU-22001 溶接棒YS-22001


NU-22002 溶接棒YS-22002


NU-22001（1目盛り20cm）


NU-22002

リラックスオーク

穏やかな柄行きのオーク柄です。

種類	HS　発泡複層ビニル床シート
標準価格（税別）	3,950円／m² 7,190円／m
2.0mm厚	
182cm巾	
4.0kg／m（重量）	
板巾	約15.2cm
接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
機能	WF ワックスフリー / 耐次亜塩素酸 / 衝撃吸収 / 抗菌 / JIS適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。


NU-22003 溶接棒YS-22003


NU-22004 溶接棒YS-22004


NU-22005 溶接棒YS-22005


NU-22006 溶接棒YS-22006


NU-22007 溶接棒YS-22007


NU-22006（1目盛り20cm）


NU-22003・22005

オーク

ゆったりとした自然な風合いのオーク柄です。

種類	HS　発泡複層ビニル床シート
標準価格（税別）	3,950円／m² 7,190円／m
2.0mm厚	
182cm巾	
4.0kg／m（重量）	
板巾	約15.2cm
接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
機能	WF ワックスフリー / 耐次亜塩素酸 / 衝撃吸収 / 抗菌 / JIS適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

マホガニー

落ち着いた風合いが高級感のあるマホガニー柄です。

■ 種類	**HS 発泡複層ビニル床シート**
標準価格（税別）	**3,950**円／m² 7,190円／m
■ **2.0**mm厚	
■ **182**cm巾	
■ **4.0**kg／m（重量）	
■ 板巾	約**13**cm
■ 接着剤	一般工法：AR･PC-2　耐湿工法：WPX･WG
■ 機能	WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　衝撃吸収　抗菌　JIS適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン･エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。



NU-22008 溶接棒YS-22008



NU-22009 溶接棒YS-22009



NU-22010 溶接棒YS-22010





NU-22008

ファインストーン

目地がなくおおらかな、高級感のある石目柄です。

■ 種類	**HS 発泡複層ビニル床シート**
標準価格（税別）	**3,950**円／m² 7,190円／m
■ **2.0**mm厚	
■ **182**cm巾	
■ **4.0**kg／m（重量）	
■ 接着剤	一般工法：AR･PC-2　耐湿工法：WPX･WG
■ 機能	WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　衝撃吸収　抗菌　JIS適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン･エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

NU-22011 溶接棒YS-22011



NU-22012 溶接棒YS-22012






NU-22012

KU-22013 溶接棒YS-22013


KU-22014 溶接棒YS-22014


KU-22014（1目盛り20cm）


KU-22013

レインツリー

流れるような筋模様が美しい、やさしい表情の木目柄です。

■ 種類	HS 発泡複層ビニル床シート
標準価格（税別）	4,100円／m² 7,470円／m
■ 2.0mm厚	
■ 182cm巾	
■ 3.2kg／m（重量）	
■ 板巾	約15.2cm
■ 接着剤	一般工法：AR·PC-2　耐湿工法：WPX·WG
■ 機能	WF ワックスフリー／耐次亜塩素酸／衝撃吸収／消臭／ウイルス 抗ウイルス／菌 抗菌／JIS適合品／SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン·エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。


KU-22015 溶接棒YS-22015


KU-22016 溶接棒YS-22016


KU-22016（1目盛り20cm）


KU-22015

チョークドオーク

チョークド仕上げの風合いを生かしたオーク柄です。

■ 種類	HS 発泡複層ビニル床シート
標準価格（税別）	4,100円／m² 7,470円／m
■ 2.0mm厚	
■ 182cm巾	
■ 3.2kg／m（重量）	
■ 板巾	約10.1cm
■ 接着剤	一般工法：AR·PC-2　耐湿工法：WPX·WG
■ 機能	WF ワックスフリー／耐次亜塩素酸／衝撃吸収／消臭／ウイルス 抗ウイルス／菌 抗菌／JIS適合品／SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン·エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

アンプルヘリン

清潔感のあるフレンチヘリンボーン柄です。

■ 板巾　約7.6cm

メイプル

自然な面差と優しい木目が特長のメイプル柄です。

■ 板巾　約7.6cm

チェリー

クセのないベーシックなチェリー柄です。

■ 板巾　約7.6cm

■ 種類　HS　発泡複層ビニル床シート

標準価格（税別）　4,100円／m² 7,470円／m

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾

■ 3.2kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能

WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　衝撃吸収　消臭　抗ウイルス　抗菌　JIS適合品

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

KU-22017 溶接棒YS-22017



KU-22018 溶接棒YS-22018





KU-22017

メイプル

KU-22019 溶接棒YS-22019
SK-22056と同柄



KU-22020 溶接棒YS-22020
SK-22057と同柄



チェリー



KU-22021 溶接棒YS-22021



KU-22022 溶接棒YS-22022





KU-22023 溶接棒YS-22023



KU-22024 溶接棒YS-22024

KU-22025 溶接棒YS-22025


KU-22026 溶接棒YS-22026


KU-22025（1目盛り20cm）


KU-22026

エルム

清潔感のあるすっきりとしたエルム柄です。

種類	HS　発泡複層ビニル床シート
標準価格（税別）	4,100円／m² 7,470円／m
2.0mm厚	
182cm巾	
3.2kg／m（重量）	
板巾	約9.1cm
接着剤	一般工法：AR･PC-2　耐湿工法：WPX･WG
機能	WF ワックスフリー / 耐次亜塩素酸 / 衝撃吸収 / 消臭 / ウイルス 抗ウイルス / 菌 抗菌 / JIS適合品 / SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン･エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。


KU-22027 溶接棒YS-22027


KU-22028 溶接棒YS-22028


KU-22029 溶接棒YS-22029


KU-22030 溶接棒YS-22030


KU-22031 溶接棒YS-22031


KU-22028（1目盛り20cm）


KU-22027・22029

ウォルナット

上質感のあるウォルナット柄です。

種類	HS　発泡複層ビニル床シート
標準価格（税別）	4,100円／m² 7,470円／m
2.0mm厚	
182cm巾	
3.2kg／m（重量）	
板巾	約10.1cm
接着剤	一般工法：AR･PC-2　耐湿工法：WPX･WG
機能	WF ワックスフリー / 耐次亜塩素酸 / 衝撃吸収 / 消臭 / ウイルス 抗ウイルス / 菌 抗菌 / JIS適合品 / SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン･エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

ライムストーン

清潔感のあるベーシックな石目柄です。

■ 格子　約22.5cm角

織パターン

温かみのある織物柄です。

プレーン

ベーシックに使える無地調の柄です。

■ 種類　HS　発泡複層ビニル床シート

標準価格（税別）　4,100円／m²　7,470円／m

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾

■ 3.2kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能

WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　衝撃吸収　消臭　ウイルス 抗ウイルス　菌 抗菌　JIS適合品

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- KU-22033～22047はリバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

KU-22032 溶接棒YS-22032
SK-22064と同柄



織パターン



KU-22033 溶接棒YS-22033



KU-22034 溶接棒YS-22034



KU-22035 溶接棒YS-22035

プレーン

KU-22036 溶接棒YS-22036

KU-22037 溶接棒YS-22037




KU-22038 溶接棒YS-22038

KU-22039 溶接棒YS-22039

KU-22040 溶接棒YS-22040



KU-22041 溶接棒YS-22041



KU-22042 溶接棒YS-22042



KU-22043 溶接棒YS-22043



KU-22044 溶接棒YS-22044



KU-22045 溶接棒YS-22045



KU-22046 溶接棒YS-22046



KU-22047 溶接棒YS-22047

SKフロア
SKフロア・リアル

医療・福祉施設向けの2.8mm厚発泡ビニル床シート。
SKフロア・リアルはリアルな表現にこだわった素材シリーズです。

POINT - 1
汎用性の高い発泡層2.8mm厚の「衝撃吸収性」

SKフロア
SKフロア・リアル

発泡構造により転倒時の衝撃をやわらげます。


衝撃吸収性はG値（転倒衝突時の衝撃加速度）で表され、数値が小さいほど衝撃が小さく安全性に優れています。



■ 衝撃吸収性試験
JIS A 6519 「体育館用鋼製床下地構成材」 床の硬さ試験

床材／全厚（mm）	G値（m/s²）
コンクリート	170（1,666）
エスリューム　ミスト　(2.0)	140（1,372）
SKフロア　(2.8)	114（1,117）

構成図（全厚 2.8mm） SKフロア




※上記の値は測定値であり保証値ではありません。品番により数値が異なります。
※G値の（）内の数値は2018年に改正されたJIS A 6519に基づき、硬さ(Gs)の単位を9.8m/s² に換算した値です。

POINT - 2
高い防汚性能を持つ「ワックスフリーコーティング」

SKフロア

「ワックスフリーコーティング」と「抗菌防汚層」によって、汚れがつきにくく落としやすくなっています。

■ 耐ヒールマーク性試験　JIS K 3920 「フロアーポリッシュ試験方法」に準拠　※下記データは当社基準による評価です。




POINT - 3
抗ウイルス・消臭効果を発揮


SKフロア

ワックスフリーコーティングに練りこんだ成分が、化学反応により効果を発揮します。

■ 床材断面図



■ 抗ウイルス性試験
試験方法：ISO 21702　試験項目：抗ウイルス性試験
試験所：一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター



※上記グラフの値は測定値であり、保証値ではありません。 ※ウイルス自体を分解・忌避する効果はありません。 ※床材表面に付着したウイルスに効果を発揮します。 ※空気中のウイルスの吸着を促進したり、減少させる効果はありません。 ※試験結果は特定のウイルスを対象としたものであり、すべてのウイルスへの効果を示すものではありません。 ※抗ウイルス床材は病気の治療や予防を目的としたものではありません。

フェアノーチェ

ゆったりとした柄の流れが特長のノーチェ柄です。

■ 種類	HS 発泡複層ビニル床シート
標準価格（税別）	5,300円／m² 9,650円／m
■ 2.8mm厚	
■ 182cm巾	
■ 3.4kg／m（重量）	
■ 板巾	約15.1cm
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	WF ワックスフリー / 耐次亜塩素酸 / 衝撃吸収 / 消臭 / 抗ウイルス / 抗菌 / JIS適合品 / SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。



SK-22051　溶接棒YS-22051



SK-22052　溶接棒YS-22052





SK-22051

ナチュラルバーチ

自然でやさしい雰囲気のバーチ柄です。

■ 種類	HS 発泡複層ビニル床シート
標準価格（税別）	5,300円／m² 9,650円／m
■ 2.8mm厚	
■ 182cm巾	
■ 3.4kg／m（重量）	
■ 板巾	約13cm
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	WF ワックスフリー / 耐次亜塩素酸 / 衝撃吸収 / 消臭 / 抗ウイルス / 抗菌 / JIS適合品 / SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- SK-22053の壁面のデザイン貼りは施工費が割増しになります。
また、腰壁の弊社黒板壁紙「Blackboard」以外の部分には描き込みできません。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。



SK-22053　溶接棒YS-22053



SK-22054　溶接棒YS-22054



SK-22055　溶接棒YS-22055





SK-22053



SK-22056 溶接棒YS-22056
KU-22019と同柄



SK-22057 溶接棒YS-22057
KU-22020と同柄



SK-22058 溶接棒YS-22058



SK-22057



メイプル

自然な面差や色変化のあるメイプル柄です。

■ 種類	**HS 発泡複層ビニル床シート**
標準価格（税別）	**5,300**円／m² 9,650円／m
■ 厚さ	**2.8**mm厚
■ 巾	**182**cm巾
■ 重量	**3.8**kg／m（重量）
■ 板巾	約**7.6**cm
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	WF ワックスフリー／耐次亜塩素酸／衝撃吸収／消臭／抗ウイルス／抗菌／JIS適合品／SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

SK-22059 溶接棒YS-22059



SK-22060 溶接棒YS-22060



SK-22061 溶接棒YS-22061



SK-22060



エルム

シンプルでナチュラルな雰囲気が人気のエルム柄です。

■ 種類	**HS 発泡複層ビニル床シート**
標準価格（税別）	**5,300**円／m² 9,650円／m
■ 厚さ	**2.8**mm厚
■ 巾	**182**cm巾
■ 重量	**3.8**kg／m（重量）
■ 板巾	約**10.1**cm
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	WF ワックスフリー／耐次亜塩素酸／衝撃吸収／消臭／抗ウイルス／抗菌／JIS適合品／SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

バーチ

程よく抑揚をおさえたバーチ柄です。

■ 板巾　約15.2cm

ライムストーン

清潔感のあるライムストーン柄です。

■ 格子　約22.5cm角

ファインマーブル

ベーシックな大理石調の柄です。

■ 格子　約30cm角

■ 種類　HS　発泡複層ビニル床シート

標準価格（税別）　5,300円／m²　9,650円／m

■ 2.8mm厚

■ 182cm巾

■ 3.8kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能

WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　衝撃吸収　消臭　ウイルス 抗ウイルス　菌 抗菌　JIS適合品

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。



SK-22062　溶接棒YS-22062



SK-22063　溶接棒YS-22063





SK-22062

ライムストーン

SK-22064　溶接棒YS-22064
KU-22032と同柄



ファインマーブル



SK-22065　溶接棒YS-22065




SK-22066 溶接棒YS-22066


SK-22067 溶接棒YS-22067



SK-22068 溶接棒YS-22068

SK-22069 溶接棒YS-22069


SK-22070 溶接棒YS-22070


SK-22071 溶接棒YS-22071


SK-22072 溶接棒YS-22072


SK-22073 溶接棒YS-22073


SK-22074 溶接棒YS-22074


SK-22075 溶接棒YS-22075


SK-22076 溶接棒YS-22076


SK-22077 溶接棒YS-22077


SK-22078 溶接棒YS-22078


SK-22079 溶接棒YS-22079


SK-22070・22074・22076

織パターン

温かみのある織物柄です。

■ 3.8kg／m（重量）

プレーン

ベーシックに使える無地調の柄です。

■ 3.4kg／m（重量）

■ 種類	HS　発泡複層ビニル床シート
標準価格（税別）	5,300円／m² 9,650円／m
■ 2.8mm厚	
■ 182cm巾	
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　衝撃吸収　消臭　ウイルス 抗ウイルス　菌 抗菌　JIS適合品　SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

籐

リアルな表現にこだわった素材シリーズ　脱衣所などにおすすめです。



SK-22080　溶接棒YS-22080



SK-22080

サイザル

リアルな表現にこだわった素材シリーズ　脱衣所などにおすすめです。



SK-22081　溶接棒YS-22081



SK-22081・22083

たたみシート

リアルな表現にこだわった素材シリーズ　畳の質感を忠実に表現。

■ 種類	HS　発泡複層ビニル床シート
標準価格（税別）	5,300円／m² 9,650円／m
■ 2.8mm厚	
■ 182cm巾	
■ 3.9kg／m（重量）	
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	耐次亜塩素酸　衝撃吸収　抗菌　JIS適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- SK-22082・22083はリバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

巾方向



SK-22082　溶接棒YS-22082



SK-22083　溶接棒YS-22083


POINT　たたみタイル　とうタイル

リアルな質感の高機能タイル

● 心地よいクッション性

発泡層がサンドしてありますので、一般塩ビシート・タイルと比較して断熱性、遮音性、歩行感に優れます。

■ 構成図（全厚 3.0mm）




● お掃除かんたん

カーペットや畳と比べ、メンテナンスがとても簡単。
水拭きができますので、コーヒーや醤油をこぼしてもサッと拭き取れます。

● 消臭・抗菌機能つき

表層に練りこんだ消臭剤が、化学反応により臭気ガスを吸着します。 また、雑菌の繁殖を抑える抗菌仕様です。

■ 消臭試験　—◆— たたみタイル　–□– 空試験　※下記の値は測定値であり、保証値ではありません。



試験方法　210mm×160mmにカットしたサンプル2枚を裏面同士で貼り合わせ、端面をアルミテープでシールして検体とします（消臭有効面積=600cm²）。試験袋に検体1枚を入れ、空気3ℓと試験ガスを注入し、所定の初期濃度とします。10分、1時間、2時間、3時間、24時間後にガス濃度を検知管で測定します。サンプルを用いずに同様の評価を行い空試験とします。



PG-22084



PG-22085



PG-22085

90cm角のたたみタイルです。
エッジもリアルなラウンド仕上げ。

90cm角　特殊掛率品

たたみタイル

畳の質感を忠実に表現した人気の高機能商品

標準価格（税別）　**9,000**円／m²　7,290円／枚（枚売可）

- ■ **3.0**mm厚
- ■ **90**cm角
- ■ **16.8**kg／ケース（重量）
- ■ 梱包　1ケース **8**枚入（約6.48m²）
- ■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX・WG
  ピールアップ工法：GTS（塗布量100～150g／m²）
  ※常時水のかかる場所への施工はお避けください。
- ■ 機能　耐次亜塩素酸　衝撃吸収　消臭　抗菌　R目地仕上　グリーン購入法適応商品

- ● 市松貼りで施工してください。
- ● パーフェクトシーム（液またはジェル）での目地処理をおすすめします。水がかかる場所では必ず目地処理してください。
- ● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



PG-22086

45cm角の
とうタイルです。



PG-22086

45cm角　特殊掛率品

とうタイル

リアルな質感を追求した高機能タイル

標準価格（税別）　**8,800**円／m²　1,782円／枚（枚売可）

- ■ **3.0**mm厚
- ■ **45**cm角
- ■ **14.4**kg／ケース（重量）
- ■ 梱包　1ケース **24**枚入（約4.86m²）
- ■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX・WG
- ■ 機能　耐次亜塩素酸　衝撃吸収　消臭　抗菌　R目地仕上　グリーン購入法適応商品


- ● 市松貼りで施工してください。
- ● パーフェクトシーム（液またはジェル）での目地処理をおすすめします。水がかかる場所では必ず目地処理してください。
- ● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。


メディウォーク

4.5mmの厚みにより高い衝撃吸収性に優れた発泡複層シート。
100Gを切る高い衝撃吸収性能があります。

POINT - 1
アンダーレイが不要

長尺シート2.0mm厚+アンダーレイ3.0mm厚を
施工した場合と同等以上の性能があります。






施工のメリット

- 施工が1回で済むので、
  アンダーレイ施工より工期が短くなります。
- 改修の際、アンダーレイ施工より
  貼り替えが容易です。

POINT - 2
S FLOOR最小値の100Gを切る「衝撃吸収性」

万一転倒した場合でも衝撃をやさしく吸収します。

衝撃吸収性はG値(転倒衝突時の衝撃加速度)で表され、数値が小さいほど衝撃が小さく安全性に優れています。



■ 衝撃吸収性試験
JIS A 6519 「体育館用鋼製床下地構成材」 床の硬さ試験


床材／全厚(mm)	G値(m/s²)
コンクリート	170(1,666)
ストロング(2.0)＋アンダーレイ(3.0)	105(1,029)
メディウォーク(4.5)	98.5(965)

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。品番により数値が異なります。
※G値の ( ) 内の数値は2018年に改正されたJIS A 6519に基づき、硬さ(Gs)の単位を9.8m/s² に換算した値です。

POINT - 3
高い防汚性能を持つ「ワックスフリーコーティング」


「ワックスフリーコーティング」と「抗菌防汚層」によって、汚れがつきにくく落としやすくなっています。

■ 耐ヒールマーク性試験　JIS K 3920 「フロアーポリッシュ試験方法」に準拠　※下記データは当社基準による評価です。




PG-22091 溶接棒YS-22091


PG-22092 溶接棒YS-22092


PG-22092（1目盛り20cm）


PG-22091

特殊掛率品

メイプル

やさしい風合いのメイプル柄です。

種類	HS 発泡複層ビニル床シート
標準価格（税別）	5,900円／m² 10,620円／m
4.5mm厚	MADE IN KOREA
180cm巾	
5.5kg／m（重量）	
板巾	約10.2cm
接着剤	一般工法：AR･PC-2　耐湿工法：WPX･WG
機能	WF ワックスフリー／耐次亜塩素酸／衝撃吸収／抗菌／JIS適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン･エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。


PG-22093 溶接棒YS-22093


PG-22094 溶接棒YS-22094


PG-22095 溶接棒YS-22095


PG-22093


PG-22095（1目盛り20cm）

特殊掛率品

ウォルナット

程よい柄の抑揚が使いやすいウォルナット柄です。

種類	HS 発泡複層ビニル床シート
標準価格（税別）	5,900円／m² 10,620円／m
4.5mm厚	MADE IN KOREA
180cm巾	
5.5kg／m（重量）	
板巾	約15cm
接着剤	一般工法：AR･PC-2　耐湿工法：WPX･WG
機能	WF ワックスフリー／耐次亜塩素酸／衝撃吸収／抗菌／JIS適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン･エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

特殊掛率品

オーク

ベーシックな定番のオーク柄です。

種類	HS 発泡複層ビニル床シート
標準価格（税別）	5,900円／m² 10,620円／m
4.5mm厚	MADE IN KOREA
180cm巾	
5.5kg／m（重量）	
板巾	約10.2cm
接着剤	一般工法：AR･PC-2　耐湿工法：WPX･WG
機能	WF ワックスフリー / 耐次亜塩素酸 / 衝撃吸収 / 抗菌 / JIS適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン･エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

PG-22096 溶接棒YS-22096



PG-22097 溶接棒YS-22097



PG-22098 溶接棒YS-22098





PG-22097

特殊掛率品

ファブリック調

温かみのある織物柄です。

種類	HS 発泡複層ビニル床シート
標準価格（税別）	5,900円／m² 10,740円／m
4.5mm厚	MADE IN KOREA
182cm巾	
5.5kg／m（重量）	
接着剤	一般工法：AR･PC-2　耐湿工法：WPX･WG
機能	WF ワックスフリー / 耐次亜塩素酸 / 衝撃吸収 / 抗菌 / JIS適合品


- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン･エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。



PG-22099 溶接棒YS-22099



PG-22100 溶接棒YS-22100





PG-22099


PM-22101 溶接棒YS-22101


PM-22102 溶接棒YS-22102


PM-22101（1目盛り20cm）


PM-22102

ストロング

ワックスフリーコーティングとデザイン性を兼ね備えた
2.0mm厚重歩行シートです。

ホワイトブラーウッド

穏やかでありながら板ごとの表情が豊かな木目柄です。

■ 種類	FS　複層ビニル床シート
標準価格（税別）	4,450円／m²　8,100円／m
■ 2.0mm厚	
■ 182cm巾	
■ 5.0kg／m（重量）	
■ 板巾	約15.2cm
■ 接着剤	一般工法：AR·PC-2　耐湿工法：WPX·WG
■ 機能	WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　菌 抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン·エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。


PM-22103 溶接棒YS-22103


PM-22104 溶接棒YS-22104


PM-22105 溶接棒YS-22105


PM-22104


PM-22103（1目盛り20cm）

ノーリーオーク

板ごとの色変化とリアルな節が特長のオーク柄です。

■ 種類	FS　複層ビニル床シート
標準価格（税別）	4,450円／m²　8,100円／m
■ 2.0mm厚	
■ 182cm巾	
■ 5.0kg／m（重量）	
■ 板巾	約18.2cm
■ 接着剤	一般工法：AR·PC-2　耐湿工法：WPX·WG
■ 機能	WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　菌 抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン·エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

ロッキーオーク

ソープフィニッシュの風合いを生かしたオーク柄です。

■ 種類	FS 複層ビニル床シート
標準価格（税別）	4,450円／m² 8,100円／m
■ 2.0mm厚	
■ 182cm巾	
■ 5.0kg／m（重量）	
■ 板巾	約15.2cm
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。



PM-22106 溶接棒YS-22106



PM-22107 溶接棒YS-22107



PM-22107（1目盛り20cm）



PM-22106

モトリーブロック


表情豊かなオーク集成材の柄です。

■ 種類	FS 複層ビニル床シート
標準価格（税別）	4,450円／m² 8,100円／m
■ 2.0mm厚	
■ 182cm巾	
■ 5.0kg／m（重量）	
■ 板巾	ランダム
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。



PM-22108 溶接棒YS-22108



PM-22108（1目盛り20cm）



PM-22108



PM-22109 溶接棒YS-22109



PM-22110 溶接棒YS-22110



PM-22111 溶接棒YS-22111



PM-22109



PM-22111（1目盛り20cm）

バーチ

広巾で華やかな雰囲気のバーチ柄です。

■ 板巾　約**15.2**cm

エルム

清涼感が特長のエルム柄です。

■ 板巾　約**10.1**cm

メイプル

自然な抑揚ときめ細かな質感が特長のメイプル柄です。

■ 板巾　約**10.1**cm

■ 種類　**FS　複層ビニル床シート**

標準価格（税別）　**4,450**円／m² 8,100円／m

■ **2.0**mm厚

■ **182**cm巾

■ **5.0**kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：AR･PC-2　耐湿工法：WPX･WG

■ 機能　WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　菌 抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン･エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

エルム

PM-22112 溶接棒YS-22112



PM-22113 溶接棒YS-22113



PM-22112（1目盛り20cm）


メイプル



PM-22114 溶接棒YS-22114



PM-22115 溶接棒YS-22115



PM-22114（1目盛り20cm）

オーク

ベーシックな定番のオーク柄です。

■ 種類　FS 複層ビニル床シート

標準価格（税別）　4,450円／m²　8,100円／m

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾

■ 5.0kg／m（重量）

■ 板巾　約9.1cm

■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能　WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　菌 抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。



PM-22116 溶接棒YS-22116



PM-22117 溶接棒YS-22117



PM-22118 溶接棒YS-22118



PM-22116（1目盛り20cm）



PM-22118

ウォルナット

ナチュラルな雰囲気のウォルナット柄です。

■ 種類　FS 複層ビニル床シート

標準価格（税別）　4,450円／m²　8,100円／m

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾

■ 5.0kg／m（重量）

■ 板巾　約10.1cm

■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能　WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　菌 抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

PM-22119 溶接棒YS-22119



PM-22120 溶接棒YS-22120



PM-22121 溶接棒YS-22121




PM-22120（1目盛り20cm）



PM-22119


PM-22122 溶接棒YS-22122


PM-22123 溶接棒YS-22123





PM-22122

メタルオーク


PM-22124 溶接棒YS-22124


PM-22125 溶接棒YS-22125



アンティークアッシュ


PM-22126 溶接棒YS-22126


PM-22127 溶接棒YS-22127



ウォルナット

白太の抑揚が上品なウォルナット柄です。

■ 板巾　約15.2cm

メタルオーク

メタリック塗装を施したスタイリッシュなオーク柄です。

■ 板巾　約15.2cm

アンティークアッシュ

素朴なエイジング感を表現したアッシュ柄です。

■ 板巾　約11.4cm

■ 種類　FS　複層ビニル床シート

標準価格（税別）　4,450円／m²　8,100円／m

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾

■ 5.0kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：AR･PC-2　耐湿工法：WPX･WG

■ 機能



- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン･エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

エンシェント

モルタルの風合いのベースに柄を重ねた
深みのある抽象柄です。

■ 種類	FS 複層ビニル床シート
標準価格（税別）	4,450円／m² 8,100円／m
■ 2.0mm厚	
■ 182cm巾	
■ 5.0kg／m（重量）	
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	WF ワックスフリー / 耐次亜塩素酸 / 菌 抗菌 / JIS適合品 / グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

PM-22128 溶接棒YS-22128



PM-22129 溶接棒YS-22129



PM-22130 溶接棒YS-22130




PM-22131 溶接棒YS-22131



PM-22132 溶接棒YS-22132



PM-22133 溶接棒YS-22133



PM-22132（1目盛り20cm）



PM-22129・22133



PM-22134 溶接棒YS-22134




PM-22135 溶接棒YS-22135



PM-22136 溶接棒YS-22136



PM-22134・22137



PM-22137 溶接棒YS-22137



PM-22138 溶接棒YS-22138

クロスファイバー

斜めに交差する繊細なラインと奥行き感が特長です。

■ 種類　**FS 複層ビニル床シート**

標準価格（税別）　**4,450**円／m²　8,100円／m

■ **2.0**mm厚

■ **182**cm巾

■ **5.0**kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能　WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　菌 抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

PM-22139 溶接棒YS-22139




PM-22140 溶接棒YS-22140



PM-22141 溶接棒YS-22141



PM-22141



セラミック 目地なし

無地調のスタンダードな石目柄です。

■ 種類　**FS 複層ビニル床シート**

標準価格（税別）　**4,450**円／m²　8,100円／m

■ **2.0**mm厚

■ **182**cm巾

■ **5.0**kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能　WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　菌 抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

コンクリート 目地なし

リアルな質感を追求したコンクリート柄です。

■ **5.0**kg／m（重量）

リノリウム

汎用性の高いリノリウム柄です。

■ **5.4**kg／m（重量） MADE IN KOREA

ミカゲ 目地なし

ベーシックで使いやすい御影石柄です。

■ **5.0**kg／m（重量）

■ 種類	**FS　複層ビニル床シート**
標準価格（税別）	**4,450**円／m² 8,100円／m
■ **2.0**mm厚	
■ **182**cm巾	
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- PM-22144～22147はリバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。



PM-22142 溶接棒YS-22142



PM-22143 溶接棒YS-22143





PM-22142

リノリウム




PM-22144 溶接棒YS-22144




PM-22145 溶接棒YS-22145




PM-22146 溶接棒YS-22146



ミカゲ



PM-22147 溶接棒YS-22147




PM-22148 溶接棒YS-22148


PM-22149 溶接棒YS-22149




PM-22149

ストロング・リアル

精緻な印刷とエンボス表現でリアルな素材感にこだわりました。

パラレルオーク

ベーシックなオークの板を平行に並べた、
他には無いデザインが特長の木目柄です。

■ 種類	FS　複層ビニル床シート
標準価格（税別）	4,450円／m² 8,100円／m
■ 2.0mm厚	
■ 182cm巾	
■ 5.0kg／m（重量）	
■ 板巾	約15.2cm
■ リピート	タテ124cm・ヨコ182cm
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	耐次亜塩素酸　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。


PM-22150 溶接棒YS-22150




PM-22150

シエロアッシュ

風合いを生かした古材風のアッシュ柄です。

■ 種類	FS　複層ビニル床シート
標準価格（税別）	4,450円／m² 8,100円／m
■ 2.0mm厚	
■ 182cm巾	
■ 5.0kg／m（重量）	
■ 板巾	約13cm
■ リピート	タテ125cm・ヨコ182cm
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	耐次亜塩素酸　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

ネロオーク

味わい深い古材風のオーク柄です。

■ 種類　FS 複層ビニル床シート

標準価格（税別）　4,450円／m²　8,100円／m

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾

■ 5.0kg／m（重量）

■ 板巾　約15.2cm

■ リピート　タテ125cm・ヨコ182cm

■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能　耐次亜塩素酸　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品


- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。また、デザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。



PM-22151 溶接棒YS-22151



PM-22152 溶接棒YS-22152





PM-22151

スノーオーク（ヘリンボーン）

すっきりとしたホワイト系のフレンチヘリンボーン柄を表現しました。

■ 種類　FS 複層ビニル床シート

標準価格（税別）　4,450円／m²　8,100円／m

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾

■ 5.0kg／m（重量）

■ リピート　タテ124cm・ヨコ182cm

■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能　耐次亜塩素酸　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。



PM-22153 溶接棒YS-22153






PM-22153



PM-22154 溶接棒YS-22154





PM-22154

スノーフェンスパイン

雨風や雪などにさらされることによって朽ちた表情がワイルドな木目柄です。

- 板巾　約13cm
- リピート　タテ125cm・ヨコ182cm

チーク（ヘリンボーン）

重厚なチーク材をフレンチヘリンボーン柄で表現しました。

- 板巾　約7.8cm
- リピート　タテ94cm・ヨコ182cm

グレインウッド

和モダンの空間を演出する浮造り調の木目柄です。

- 板巾　約12.1cm
- リピート　タテ124cm・ヨコ182cm

チーク（ヘリンボーン）



PM-22155 溶接棒YS-22155





PM-22155

- 種類　FS　複層ビニル床シート
- 標準価格（税別）　4,450円／m²　8,100円／m
- 2.0mm厚
- 182cm巾
- 5.0kg／m（重量）
- 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
- 機能　耐次亜塩素酸　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

グレインウッド



PM-22156 溶接棒YS-22156





PM-22156


- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。また、デザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

アーバンメタル

フラットな表情が使いやすいメタル柄。
シックな空間にもおすすめです。

■ 種類	**FS 複層ビニル床シート**
標準価格（税別）	**4,450**円／m² 8,100円／m
■ **2.0**mm厚	
■ **182**cm巾	
■ **5.0**kg／m（重量）	
■ 格子	約**41.7**cm×**45.5**cm角
■ リピート	タテ**125**cm・ヨコ**182**cm
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	耐次亜塩素酸　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品


- 床材（ベース部分）の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。



PM-22157 溶接棒YS-22157



PM-22158 溶接棒YS-22158





PM-22158

ブラックマーブル

大胆に入った白い模様が特長の石目柄です。

■ 種類	**FS 複層ビニル床シート**
標準価格（税別）	**4,450**円／m² 8,100円／m
■ **2.0**mm厚	
■ **182**cm巾	
■ **5.0**kg／m（重量）	
■ 格子	約**41.5**cm×**45.5**cm角
■ リピート	タテ**125**cm・ヨコ**182**cm
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	耐次亜塩素酸　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品


- 床材（ベース部分）の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。



PM-22159 溶接棒YS-22159



PM-22160 溶接棒YS-22160





PM-22160



PM-22161（1目盛り20cm）



PM-22161 溶接棒YS-22161

ビアンコ


清潔感のあるベーシックなビアンコ柄です。

- 格子　約**22.7**cm角
- リピート　タテ**91**cm・ヨコ**91**cm

アラベスラージ



PM-22162（1目盛り20cm）



PM-22162 溶接棒YS-22162

シルバーのマーブル模様が特徴的な大理石調のタイル柄です。

- 格子　約**47**cm×**45.5**cm角
- リピート　タテ**94**cm・ヨコ**182**cm



PM-22162

グランドストーン





PM-22163（1目盛り20cm）



PM-22163 溶接棒YS-22163　**PM-22164** 溶接棒YS-22164

おおらかな流れが特長の石目柄です。

- 格子　約**62.3**cm×**30.3**cm角
- リピート　タテ**125**cm・ヨコ**182**cm

- 種類　**FS　複層ビニル床シート**
- 標準価格（税別）　**4,450**円／m² 8,100円／m
- **2.0**mm厚
- **182**cm巾
- **5.0**kg／m（重量）
- 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
- 機能　耐次亜塩素酸　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材（ベース部分）の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

ジェットコンク

タイルごとの色ムラや乾いた質感を表現した
コンクリート柄です。

■ 格子	約47cm×45.5cm角
■ リピート	タテ94cm・ヨコ182cm

スレート

天然スレートの割肌感をリアルに表現しました。

■ 格子	約22.5cm角
■ リピート	タテ90cm・ヨコ90cm

オールドマーブル


大理石の自然な経年変化を再現しました。


■ 格子	約30.3cm角
■ リピート	タテ91cm・ヨコ91cm

■ 種類	FS　複層ビニル床シート
標準価格（税別）	4,450円／m² 8,100円／m
■ 2.0mm厚	
■ 182cm巾	
■ 5.0kg／m（重量）	
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	耐次亜塩素酸 / 抗菌 / JIS適合品 / グリーン購入法適応商品

- 床材（ベース部分）の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。


PM-22165 溶接棒YS-22165


PM-22166 溶接棒YS-22166




PM-22165

スレート


PM-22167 溶接棒YS-22167


PM-22168 溶接棒YS-22168


PM-22169 溶接棒YS-22169



オールドマーブル


PM-22170 溶接棒YS-22170





PM-22171 溶接棒YS-22171






PM-22171

スレート（乱貼り）



PM-22172 溶接棒YS-22172





PM-22172

テラコッタ



PM-22173 溶接棒YS-22173





PM-22173

アルテミス

地中海の大理石の味わい深い質感を再現しました。

■ リピート　タテ**125**cm・ヨコ**182**cm

スレート（乱貼り）

天然スレートを乱貼りした石目柄です。

■ リピート　タテ**90**cm・ヨコ**182**cm

テラコッタ

落ち着いた雰囲気のテラコッタ柄です。

■ 格子　約**22.8**cm 角

■ リピート　タテ**91**cm・ヨコ**182**cm

■ 種類　**FS　複層ビニル床シート**

標準価格（税別）　**4,450**円／m² 8,100円／m

■ **2.0**mm厚

■ **182**cm巾

■ **5.0**kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能　耐次亜塩素酸　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材（ベース部分）の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。また、PM-22171・22172はデザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

ストロング EX

エンボスと印刷柄を同調させた精巧なデザイン。
ワックスフリーコーティング仕様の2.0mm厚重歩行シートです。

グローブウッド

ヴィンテージ調の木目柄とエンボスが同調した
長尺シートです。

■ 種類	FS　複層ビニル床シート
標準価格（税別）	4,600円／m² ／ 8,280円／m
■ 2.0mm厚	MADE IN KOREA
■ 180cm巾	
■ 5.4kg／m（重量）	
■ 板巾	約13.8cm
■ リピート	タテ184cm・ヨコ180cm
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	WF ワックスフリー／耐次亜塩素酸／抗菌／JIS適合品／グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。



PM-22174 溶接棒YS-22174



PM-22175 溶接棒YS-22175





PM-22174



PM-22175


PM-22176 溶接棒YS-22176


PM-22177 溶接棒YS-22177




PM-22176

エイジドパイン

板巾の異なる古材をランダムに組み合わせた
木目のデザインとエンボスが同調した長尺シートです。

■ 種類　**FS 複層ビニル床シート**

標準価格（税別）　**4,600**円／m²　8,280円／m

■ **2.0**mm厚　MADE IN KOREA

■ **180**cm巾

■ **5.4**kg／m（重量）

■ 板巾　ランダム

■ リピート　タテ**184**cm・ヨコ**180**cm

■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG


■ 機能　WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　菌 抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。また、デザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。


PM-22177


PM-22178 溶接棒YS-22178


PM-22179 溶接棒YS-22179




PM-22179

クラックモルタル

クラック（割れ）部分にゴールドを配色した
モルタル柄とエンボスが同調した長尺シートです。

■ 種類　**FS 複層ビニル床シート**

標準価格（税別）　**4,600**円／m²　8,280円／m

■ **2.0**mm厚　MADE IN KOREA

■ **180**cm巾

■ **5.4**kg／m（重量）

■ リピート　タテ**184**cm・ヨコ**180**cm

■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能　WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　菌 抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。また、デザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- ジョイント部で柄はつながりません。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。


PM-22178


単層シート


全世界で年間2,000万㎡以上の納品実績を持つ安心のロングライフ商品。
表面から裏面まで同じ色・柄である単層構造により美しさが損なわれません。

POINT - 1
何度でも機能が再生する「永久機能再生」

バフィングで、何度でも再生します。

床材断面図





● 防汚性

粒子の細かい素材を原料としているため、汚れが入りこみにくくなっています。


● 耐薬品性

消毒液に含まれるアルコールや次亜塩素酸などに耐久性があります。

POINT - 2
製品寿命を通して「ワックスがけ不要」な永久ワックスフリー

緻密な単層構造とポリウレタンコーティングのW効果で汚れをシャットアウト。
裏面まで同じ色・柄のスルーパターン構造ですので、表面が摩耗しても美しさが損なわれません。

緻密な単層構造 断面　※電子顕微鏡写真（400倍）



※写真は「グラニット」

▼　▼

粒子が細かく凹凸の少ない表面により、汚れが入り込みにくい構造

POINT - 3
キャスター走行に強い「耐動荷重性」

ストレッチャーや配膳車などが走行する場所でも、破損や膨れが生じにくくなっています。



※医療施設などで重量物の移動が想定される場合、下地水分グレードがⅠ（一般工法レベル）の場合でも、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

特殊掛率品

オデオンPUR

コストパフォーマンスとデザインのバリエーションに富んだ高機能単層シートです。

■ 種類	TS 単層ビニル床シート
標準価格（税別）	4,900円／m² 9,800円／m
■ 2.0mm厚	MADE IN SWEDEN
■ 200cm巾	
■ 6.0kg／m（重量）	
■ 接着剤	一般工法：E-1・AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG ※くし目A-2 BB-615をご使用ください。
■ 機能	WF ワックスフリー / 永久 機能再生 / 耐次亜塩素酸 / 耐薬品 / 耐動荷重 / グリーン購入法適応商品

- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

施工上の注意

施工前に必ず24時間以上現場で仮敷きを行ってください。

プリモ



PG-22181 溶接棒YS-22181
PG-22182 溶接棒YS-22182
PG-22183 溶接棒YS-22183
PG-22184 溶接棒YS-22184
PG-22185 溶接棒YS-22185
PG-22186 溶接棒YS-22186
PG-22187 溶接棒YS-22187
PG-22188 溶接棒YS-22188
PG-22189 溶接棒YS-22189
PG-22190 溶接棒YS-22190
PG-22191 溶接棒YS-22191
PG-22192 溶接棒YS-22192


エクリプス

PG-22193
溶接棒YS-22193


PG-22194
溶接棒YS-22194


PG-22195
溶接棒YS-22195


PG-22196
溶接棒YS-22196


PG-22197
溶接棒YS-22197


PG-22198
溶接棒YS-22198


PG-22199
溶接棒YS-22199


PG-22200
溶接棒YS-22200


PG-22201
溶接棒YS-22201

スピリット

PG-22202
溶接棒YS-22202


PG-22203
溶接棒YS-22203

PG-22204
溶接棒YS-22204


PG-22205
溶接棒YS-22205


PG-22206
溶接棒YS-22206


PG-22207
溶接棒YS-22207


PG-22208
溶接棒YS-22208


PG-22209
溶接棒YS-22209


PG-22182・22187・22191

特殊掛率品

オデオンPUR

コストパフォーマンスとデザインのバリエーションに
富んだ高機能単層シートです。

■ 種類	TS 単層ビニル床シート
標準価格（税別）	4,900円／m² 9,800円／m
■ 2.0mm厚	MADE IN SWEDEN
■ 200cm巾	
■ 6.0kg／m（重量）	
■ 接着剤	一般工法：E-1・AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG ※くし目A-2　BB-615をご使用ください。
■ 機能	WF ワックスフリー／永久 機能再生／耐次亜塩素酸／耐薬品／耐荷重／グリーン購入法適応商品

- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

施工上の注意

施工前に必ず24時間以上現場で仮敷きを行ってください。

マルチカラー溶接棒

オデオンPUR・グラニット専用（メガリットは除く）

カラーチップ入りの溶接棒です。
継ぎ目が目立たず美しく仕上がります。



直径4～4.5mm×50m巻（切売不可）

標準価格（税別）

11,000円／巻

※熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。
※5mm径の溶接ノズルをご使用ください。

MADE IN SWEDEN

特殊掛率品

グラニット

スタンダードで組み合わせのしやすい
高機能単層シートです。

■ 種類　TS 単層ビニル床シート

標準価格（税別）　5,700円／m²　11,400円／m

■ 2.0mm厚　MADE IN SWEDEN

■ 200cm巾

■ 5.5kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：E-1・AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
※くし目A-2　BB-615をご使用ください。

■ 機能　WF ワックスフリー　永久 機能再生　耐次亜塩素酸　耐薬品　耐荷重　グリーン購入法適応商品

- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

施工上の注意

施工前に必ず24時間以上現場で仮敷きを行ってください。


PG-22211
溶接棒YS-22211

PG-22212
溶接棒YS-22212

PG-22213
溶接棒YS-22213

PG-22214
溶接棒YS-22214


PG-22215
溶接棒YS-22215


PG-22216
溶接棒YS-22216


PG-22217
溶接棒YS-22217

PG-22218
溶接棒YS-22218


PG-22219
溶接棒YS-22219


PG-22220
溶接棒YS-22220


PG-22221
溶接棒YS-22221


PG-22222
溶接棒YS-22222


PG-22223
溶接棒YS-22223


PG-22224
溶接棒YS-22224


PG-22225
溶接棒YS-22225



PG-22226
溶接棒YS-22226


PG-22227
溶接棒YS-22227


PG-22228
溶接棒YS-22228


PG-22229
溶接棒YS-22229


PG-22230
溶接棒YS-22230


PG-22211・22221・22225



PG-22231
溶接棒YS-22231



PG-22232
溶接棒YS-22232



PG-22233
溶接棒YS-22233



PG-22234
溶接棒YS-22234



PG-22235
溶接棒YS-22235

特殊掛率品

メガリット

透明感のある柄が特長の高機能単層シートです。

■ 種類　TS 単層ビニル床シート

標準価格（税別）　6,100円／m²　12,200円／m

■ 2.0mm厚　MADE IN SWEDEN

■ 200cm巾

■ 5.0kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：E-1・AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
※くし目A-2　BB-615をご使用ください。

■ 機能



- 製法上、色見本と実際の商品の柄の出方が異なる場合がありますのでお含みおきください。
- メガリットの溶接棒はマルチカラー溶接棒ではありません。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

施工上の注意

施工前に必ず24時間以上現場で仮敷きを行ってください。



PG-22231・22235

ニューセーフティ

カーボランダム骨材を練り込んだ特殊構造による
防滑性と耐摩耗性が特長です。

POINT
「防滑性」に優れた安心の床材

表面層0.7mmに骨材が練り込んでありますので、
防滑性や耐摩耗性に優れています。

■ 滑り抵抗試験（OY-PULL法）
JIS A 1454「高分子系張り床材試験方法」滑り性試験

商品名	C.S.R値	
	乾燥状態	水＋ダスト
プレーン	0.81	0.50
オーク・コンクリート	0.93	0.58

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。
数値が大きいほど滑りにくいことを表しています。



※PM-22248～22252

HACCP
対象施設にもおすすめ

※HACCP International認証取得

プレーン

場所を選ばず使いやすいプレーン柄です。

■ 種類　FS 複層ビニル床シート

標準価格（税別）　5,900円／m² 11,800円／m

■ 2.0mm厚　MADE IN THE NETHERLANDS

■ 200cm巾

■ 5.5kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：E-1・PC-2　耐湿工法：WPX・WG


■ 機能　耐次亜塩素酸　防滑性

- 屋外でのご使用はお避けください。
- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 商品の特性上、骨材のばらつきにより色の濃淡に見える場合がありますのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

施工上の注意


施工前に必ず24時間以上現場で仮敷きを行ってください。
リバース施工をおすすめします。
シート裏面からカッターを入れてカットしてください。

構成図（全厚 2.0mm）　プレーン




PM-22241 溶接棒YS-22241


PM-22242 溶接棒YS-22242


PM-22243 溶接棒YS-22243


PM-22244 溶接棒YS-22244


PM-22245 溶接棒YS-22245


PM-22246 溶接棒YS-22246


PM-22247 溶接棒YS-22247


PM-22246



PM-22248 溶接棒YS-22248



PM-22249 溶接棒YS-22249





PM-22249

オーク

やわらかな色変化と節の表現が特長のオーク柄です。

- 板巾　約12.5cm
- リピート　タテ150cm・ヨコ200cm

コンクリート

程よい色ムラ感がリアルなコンクリート柄です。

- 種類　FS　複層ビニル床シート
- 標準価格（税別）　5,900円／m²　11,800円／m
- 2.0mm厚　MADE IN THE NETHERLANDS
- 200cm巾
- 5.5kg／m（重量）
- 接着剤　一般工法：E-1・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
- 機能　耐次亜塩素酸　防滑性

- 屋外でのご使用はお避けください。
- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 商品の特性上、骨材のばらつきにより色の濃淡に見える場合がありますのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

施工上の注意

施工前に必ず24時間以上現場で仮敷きを行ってください。
PM-22250～22252はリバース施工をおすすめします。
シート裏面からカッターを入れてカットしてください。



PM-22250 溶接棒YS-22250




PM-22251 溶接棒YS-22251




PM-22252 溶接棒YS-22252



PM-22250



構成図（全厚 2.0mm）　**オーク・コンクリート**



特殊掛率品

オフロア

既存床のうえから貼れる簡単リフォーム浴室用シートです。
表面の適度な凹凸は素足で歩いても、痛くなく、お掃除もかんたんです。

■ 種類　HS　発泡複層ビニル床シート

標準価格（税別）　7,800円／m²　14,200円／m

■ 2.8mm厚

■ 182cm巾

■ 4.5kg／m（重量）

■ 接着剤　EP-300

■ 機能　耐次亜塩素酸　防滑性　衝撃吸収　抗菌　防カビ　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- 施工方法につきましては、P.537・538をご参照ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

使用上の注意

屋外でのご使用はお避けください。
毛染め液や繊維製品の染料などが床材に着色する場合があります。
キャスターや椅子などのゴムにより、床材が汚染され変退色する場合があります。
浴室のご使用後は十分な換気を心がけてください。

OH-22256 溶接棒 YS-22256 HSシール BB-574

OH-22257 溶接棒 YS-22257 HSシール BB-574


OH-22258 溶接棒 YS-22258 HSシール BB-574


OH-22259 溶接棒 YS-22259 HSシール BB-574


OH-22257


OH-22260 溶接棒 YS-22260 HSシール BB-563


POINT-1


空気を含んだ発泡層による「断熱効果」で素足でもヒヤッとしない

特に冬場の入浴は安心です。

5℃の恒温機に入れた床材を室温23℃の環境で10秒間踏み、足の裏の温度状態を比較しました。

■ サーモグラフィによる足の温度比較





POINT-2

浴室で万一転んだ際の衝撃をやわらげる「衝撃吸収性」

適度なクッション性が、衝撃をやわらげます。

衝撃吸収性はG値（転倒衝突時の衝撃加速度）で表され、数値が小さいほど衝撃が小さく安全性に優れています。



■ 衝撃吸収性試験

JIS A 6519 「体育館用鋼製床下地構成材」 床の硬さ試験

床材／全厚（mm）	G値（m/s²）
コンクリート	170（1,666）
エスリューム　ミスト　(2.0)	140（1,372）
オフロア　(2.8)	119（1,166）

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。品番により数値が異なります。
※G値の（）内の数値は2018年に改正されたJIS A 6519に基づき、硬さ（Gs）の単位を9.8m/s² に換算した値です。

POINT-3

ぬれた床面でも安心の「防滑性」に優れた床材

水にぬれた状態で歩いても、滑りにくく安心です。



■ 滑り抵抗試験

JIS A 1454「高分子系張り床材試験方法」滑り性試験

床　材	C.S.R値	
	乾燥状態	水＋ダスト
オフロア	0.72	0.49
一般ビニル床シート	0.64	0.46

床　材	C.S.R・B値	
	水＋ダスト	0.3%石鹸水
オフロア	1.07	1.07
一般ビニル床シート	0.96	1.01

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。数値が大きいほど滑りにくいことを表しています。C.S.R・Bは素足を想定した滑り抵抗値を表しています。


PM-22261 溶接棒YS-22261


PM-22262 溶接棒YS-22262


PM-22263 溶接棒YS-22263


PM-22263



プレーンエンボス

表面の凹凸により防滑性に優れた床材。
傾斜のあるスロープなどにもおすすめです。

ウッドパターン

屋外でも使用できる木目柄の防滑性シートです。

■ 種類　FS 複層ビニル床シート

標準価格（税別）　3,750円／m²　6,830円／m

■ 2.5mm厚

■ 182cm巾

■ 5.1kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能　耐次亜塩素酸　防滑性　フラット　かんたん耐候性　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 浴室内でのご使用はお避けください。
- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。


PM-22264 溶接棒YS-22264 HSシール BB-574


PM-22265 溶接棒YS-22265 HSシール BB-574


PM-22266 溶接棒YS-22266 HSシール BB-563


PM-22264

プレーン

浴室使用可能タイプ

温水による影響を受けにくく
浴室床にも使用可能な防滑性シートです。

■ 種類　FS 複層ビニル床シート

標準価格（税別）　3,950円／m²　7,190円／m

■ 2.5mm厚

■ 182cm巾

■ 5.0kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX・WG

■ 機能　耐次亜塩素酸　防滑性　抗菌　防カビ　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 屋外でのご使用はお避けください。
- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 浴室内に施工する場合は施工方法（接着剤など）が異なります。
施工方法につきましては、P.537・538をご参照ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

「防滑性」に優れた床材

滑り抵抗試験
JIS A 1454「高分子系張り床材試験方法」滑り性試験

商品名	C.S.R値	
	乾燥状態	水+ダスト
ウッドパターン	0.77	0.54
プレーン	0.66	0.53

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。
数値が大きいほど滑りにくいことを表しています。

特殊掛率品

ココフロア

ビニルと織物が融合した新感覚の床材。
シートとタイルの2種類を取り揃えています。

長尺シート

標準価格（税別） **8,300**円／m² 16,600円／m

- **3.0**mm厚　MADE IN BELGIUM
- **200**cm巾
- **6.0**kg／m（重量）
- 接着剤　一般工法：AR･PC-2　耐湿工法：EP-300･WPX･WG
- 機能　耐次亜塩素酸

● ジョイントはパーフェクトシーム（液またはジェル）で溶接してください。

タイル

標準価格（税別） **9,300**円／m² 2,325円／枚（枚売可）

- **3.2**mm厚　MADE IN BELGIUM
- **50**cm角
- **16.0**kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース **16**枚入（約4m²）
- 接着剤　一般工法：AR･PC-2　耐湿工法：EP-300･WPX･WG
  ピールアップ工法：GTS
- 機能　耐次亜塩素酸

● 市松貼りで施工してください。

● 独特な製品構造により、使用環境によって表面の損傷を生じる場合があります。重歩行スペースには適しませんのでお含みおきください。
● ワックスによるメンテナンスはできません。メンテナンス方法に関しましては、P.556をご参照ください。
● 湿気や水が長期間にわたり影響を及ぼす場所への施工はお避けください。アルカリ性の水分により塩ビ樹脂に含まれる可塑剤が加水分解し、異臭が発生する場合があります。施工前に下地水分をご確認ください。
● 長尺シートは施工前に24時間以上現場で仮敷きを行ってください。タイルは箱から出して平坦な場所で積み重ね、24時間以上室温になじませてください。
● 取扱上のご注意は必ずP.561･562をご確認ください。

プレーン（長尺シート／タイル）



PG-22271
PG-22275


PG-22272
PG-22276


PG-22273
PG-22277


PG-22274
PG-22278






PG-22273


ライン（長尺シート／タイル）



PG-22279
PG-22282


PG-22280
PG-22283


PG-22281
PG-22284







※詳細はP.463をご確認ください。

特殊掛率品

フロテックスシート

カーペットと硬質床材両方の良さを持つ
新たな長尺シート床材です。

標準価格(税別) **8,900**円／m² 17,800円／m

- **4.3**mm厚(全厚)／**2.0**mm(パイル長) MADE IN FRANCE
- **200**cm巾
- **3.6**kg／m(重量)
- 防炎　試験番号　E 1160138
- 制電性　2KV以下(JIS L 1021-16)
- 接着剤　一般工法：AR･PC-2　耐湿工法：WPX･WG
- 機能　防滑性 衝撃吸収 抗菌 防炎 制電

- 商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。
- ジョイントの際、端部はカットせず突き付けで施工してください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン･エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.558･564をご確認ください。


PG-22286


PG-22287



PG-22288



PG-22286(1目盛り20cm)


PG-22289



PG-22290


PG-22289(1目盛り20cm)


PG-22291


PG-22291(1目盛り20cm)


PG-22292


PG-22292(1目盛り20cm)

オーク

オークの木目をリアルに表現したシートです。

- 板巾　約**16.7**cm
- リピート　タテ**150**cm･ヨコ**100**cm

ダンガリー

高級感のある織物調のシートです。

- リピート　タテ**100**cm･ヨコ**200**cm

芝生

鮮やかな芝生柄のシートです。

- リピート　タテ**100**cm･ヨコ**200**cm

タイル調

タイルごとに色変化のある石目調のシートです。

- リピート　タテ**100**cm･ヨコ**200**cm

エスリューム・リアル　フロートーン

穏やかな流れが特長の石目柄です。

■ 種類	FS 複層ビニル床シート
標準価格（税別）	3,700円／m² 6,660円／m
■ 2.0mm厚	MADE IN KOREA
■ 180cm巾	
■ 5.4kg／m（重量）	
■ 格子	約62.5cm×36cm角
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 目地は明確に表現しておりません。
- 巾継ぎの際はタイル柄をタテ約31cmずらして施工してください。
- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

PH-22301　溶接棒YS-22301




PH-22302　溶接棒YS-22302



PH-22303　溶接棒YS-22303



PH-22304　溶接棒YS-22304





PH-22301



PH-22304



PH-22305 溶接棒YS-22305


PH-22306 溶接棒YS-22306


PH-22307 溶接棒YS-22307


PH-22308


PH-22308 溶接棒YS-22308



エスリューム・リアル　コンク

目地のないスムースなコンクリート柄です。

種類	FS 複層ビニル床シート
標準価格（税別）	3,700円／m² 6,660円／m
2.0mm厚	MADE IN KOREA
180cm巾	
5.4kg／m（重量）	
接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
機能	WF ワックスフリー / 耐次亜塩素酸 / 抗菌 / JIS適合品 / グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。


PH-22309 溶接棒YS-22309


PH-22310 溶接棒YS-22310


PH-22311 溶接棒YS-22311


PH-22310


PH-22312 溶接棒YS-22312



エスリューム・リアル　ザガル

細かい粒石調のタイル柄です。

種類	FS 複層ビニル床シート
標準価格（税別）	3,700円／m² 6,660円／m
2.0mm厚	MADE IN KOREA
180cm巾	
5.4kg／m（重量）	
格子	約45cm角
接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
機能	WF ワックスフリー / 耐次亜塩素酸 / 抗菌 / JIS適合品 / グリーン購入法適応商品

- 目地は明確に表現しておりません。
- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

エスリューム・リアル　メイプルウッド

すっきりとして使いやすいメイプル柄です。

■ 種類	FS 複層ビニル床シート
標準価格（税別）	3,700円／m² 6,660円／m
■ 2.0mm厚	MADE IN KOREA
■ 180cm巾	
■ 5.4kg／m（重量）	
■ 板巾	約15cm
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	WF ワックスフリー / 耐次亜塩素酸 / 抗菌 / JIS適合品 / グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

PH-22313　溶接棒YS-22313



PH-22314　溶接棒YS-22314



PH-22315　溶接棒YS-22315



PH-22316　溶接棒YS-22316



PH-22317　溶接棒YS-22317





PH-22314


PH-22318 溶接棒YS-22318


PH-22319 溶接棒YS-22319


PH-22320 溶接棒YS-22320


PH-22321 溶接棒YS-22321


PH-22322 溶接棒YS-22322


PH-22323 溶接棒YS-22323


PH-22324 溶接棒YS-22324


PH-22325 溶接棒YS-22325


PH-22326 溶接棒YS-22326


PH-22327 溶接棒YS-22327



エスリューム・リアル　ジャトバウッド

リアルな木目柄と幅広いカラーバリエーションが
特長です。

■ 種類	FS 複層ビニル床シート
標準価格（税別）	3,700円／m² 6,660円／m
■ 2.0mm厚	MADE IN KOREA
■ 180cm巾	
■ 5.4kg／m（重量）	
■ 板巾	約11.3cm
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。


PH-22327

エスリューム　ミスト

ナチュラルな柄と色調によるやわらかい表情が特長です。

■ 種類　FS 複層ビニル床シート

標準価格（税別）　3,400円／m²　6,190円／m

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾

■ 5.1kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能　WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

PF-22331　溶接棒YS-22331　PM-22451と類似色


PF-22332　溶接棒YS-22332　PM-22452と類似色


PF-22333　溶接棒YS-22333


PF-22334　溶接棒YS-22334


PF-22335　溶接棒YS-22335


PF-22336　溶接棒YS-22336


PF-22337　溶接棒YS-22337


PF-22338　溶接棒YS-22338　PM-22454と類似色


PF-22339　溶接棒YS-22339



PF-22340　溶接棒YS-22340　PM-22456と類似色


PF-22341　溶接棒YS-22341　PM-22453と類似色


PF-22342　溶接棒YS-22342


PF-22343　溶接棒YS-22343


PF-22344　溶接棒YS-22344　PM-22457と類似色


PF-22345　溶接棒YS-22345


PF-22346　溶接棒YS-22346


PF-22347　溶接棒YS-22347


PF-22348　溶接棒YS-22348　PM-22458と類似色


PF-22349　溶接棒YS-22349


PF-22350　溶接棒YS-22350　PM-22455と類似色



PF-22336・22350



PF-22351 溶接棒YS-22351


PF-22352 溶接棒YS-22352


PF-22353 溶接棒YS-22353

PF-22354 溶接棒YS-22354



PF-22355 溶接棒YS-22355



PF-22356 溶接棒YS-22356


PF-22357 溶接棒YS-22357


PF-22358 溶接棒YS-22358


PF-22359 溶接棒YS-22359


PF-22360 溶接棒YS-22360


PF-22361 溶接棒YS-22361


PF-22362 溶接棒YS-22362

エスリューム　ルーミー

ナチュラルで使いやすい無地調の床材です。

■ 種類　FS 複層ビニル床シート

標準価格（税別）　3,400円／m²　6,190円／m

■ 2.0mm厚


■ 182cm巾

■ 5.1kg／m（重量）


■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能　WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。



PF-22363 溶接棒YS-22363



PF-22364 溶接棒YS-22364


PF-22365 溶接棒YS-22365


PF-22366 溶接棒YS-22366


PF-22367 溶接棒YS-22367


PF-22368 溶接棒YS-22368


PF-22369 溶接棒YS-22369


PF-22370 溶接棒YS-22370


PF-22365・22369

エスリューム　ウィーブ

織物のテクスチャと滑りにくい表面形状にこだわった床材です。

■ 種類　FS 複層ビニル床シート

標準価格（税別）　3,400円／m²　6,190円／m

■ 2.0mm厚　MADE IN KOREA

■ 182cm巾

■ 5.4kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能　WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

滑り抵抗試験（OY-PULL法）
JIS A 1454「高分子系張り床材試験方法」滑り性試験

（C.S.R）	PF-22363～22370
乾燥状態	0.82
水+ダスト	0.54

上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

エスリューム　カルド

柔らかい雰囲気が特長の織物柄です。優しいトーンのアクセントカラーは貼り分けにもおすすめです。

■ 種類　FS 複層ビニル床シート

標準価格（税別）　3,400円／m²　6,190円／m

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾

■ 5.1kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能　ワックスフリー　耐次亜塩素酸　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

PF-22371　溶接棒YS-22371



PF-22372　溶接棒YS-22372



PF-22373　溶接棒YS-22373



PF-22374　溶接棒YS-22374



PF-22375　溶接棒YS-22375



PF-22371・22375

エスリューム　ウッドII

深みのあるカラーバリエーションでコントラクトユースに幅広くお使いいただけます。

■ 種類　FS 複層ビニル床シート

標準価格（税別）　3,400円／m²　6,190円／m

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾

■ 5.2kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能　耐次亜塩素酸　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。



PF-22376　溶接棒YS-22376



PF-22377　溶接棒YS-22377



PF-22378　溶接棒YS-22378



PF-22379　溶接棒YS-22379



PF-22380　溶接棒YS-22380



PF-22377

エスリューム　プレーン

シンプルな単色のワックスフリーコーティング仕様の床材です。

■ 種類	FS 複層ビニル床シート
標準価格（税別）	2,900円／m² 5,280円／m
■ 2.0mm厚	
■ 182cm巾	
■ 5.1kg／m（重量）	
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	WF ワックスフリー / 耐次亜塩素酸 / 菌 抗菌 / JIS適合品 / グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

PP-22381 溶接棒YS-22381

PP-22382 溶接棒YS-22382

PP-22383 溶接棒YS-22383

PP-22384 溶接棒YS-22384

PP-22385 溶接棒YS-22385

PP-22386 溶接棒YS-22386

PP-22387 溶接棒YS-22387


PP-22388 溶接棒YS-22388


PP-22389 溶接棒YS-22389


PP-22390 溶接棒YS-22390

PP-22391 溶接棒YS-22391

PP-22392 溶接棒YS-22392


PP-22393 溶接棒YS-22393


PP-22394 溶接棒YS-22394


PP-22395 溶接棒YS-22395


PP-22396 溶接棒YS-22396


PP-22397 溶接棒YS-22397


PP-22398 溶接棒YS-22398


PP-22399 溶接棒YS-22399


PP-22400 溶接棒YS-22400


PP-22382

エスリューム　マーブル　PY

自然な流れのあるマーブル調の床材です。

■ 種類　FS 複層ビニル床シート

標準価格（税別）　3,000円／m²　5,460円／m

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾

■ 5.3kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能　ワックスフリー　耐次亜塩素酸　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- エスリューム マーブルと抗ウイルスマーブルは類似色のため、完全に色は合いません。
- 床材の色に合わせた溶接棒があります。（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

抗ウイルスマーブル　KY

抗ウイルス・消臭機能の付いた
エスリュームマーブルです。

■ 種類　FS 複層ビニル床シート

標準価格（税別）　3,300円／m²　6,010円／m

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾

■ 5.3kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能　ワックスフリー　耐次亜塩素酸　消臭　抗ウイルス　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品　SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工

- エスリューム マーブルと抗ウイルスマーブルは類似色のため、完全に色は合いません。
- 床材の色に合わせた溶接棒があります。（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

PY-22401　溶接棒 YS-22401
KY-22424　溶接棒 YS-22424

PY-22402　溶接棒 YS-22402

PY-22403　溶接棒 YS-22403
KY-22425　溶接棒 YS-22425


PY-22404　溶接棒 YS-22404

PY-22405　溶接棒 YS-22405

PY-22406　溶接棒 YS-22406
KY-22427　溶接棒 YS-22427


PY-22407　溶接棒 YS-22407


PY-22408　溶接棒 YS-22408
KY-22428　溶接棒 YS-22428


PY-22409　溶接棒 YS-22409


PY-22410　溶接棒 YS-22410
KY-22430　溶接棒 YS-22430

PY-22411　溶接棒 YS-22411
KY-22429　溶接棒 YS-22429

PY-22412　溶接棒 YS-22412
KY-22426　溶接棒 YS-22426


PY-22413　溶接棒 YS-22413
KY-22431　溶接棒 YS-22431


PY-22414　溶接棒 YS-22414
KY-22433　溶接棒 YS-22433


PY-22415　溶接棒 YS-22415


PY-22416　溶接棒 YS-22416


PY-22417　溶接棒 YS-22417

PY-22418　溶接棒 YS-22418

PY-22419　溶接棒 YS-22419


PY-22420　溶接棒 YS-22420


PY-22421　溶接棒 YS-22421


PY-22422　溶接棒 YS-22422


PY-22423　溶接棒 YS-22423
KY-22432　溶接棒 YS-22432

PM-22434 溶接棒YS-22434

PM-22435 溶接棒YS-22435


PM-22436 溶接棒YS-22436


PM-22437 溶接棒YS-22437

エスリューム　ラボ
（耐薬品性＋耐動荷重性）

種類	FS 複層ビニル床シート
標準価格（税別）	4,700円／m² 8,560円／m
2.0mm厚	
182cm巾	
5.9kg／m（重量）	
接着剤	EP-300
機能	耐次亜塩素酸 耐薬品 耐動荷重 抗菌 JIS適合品 グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 施工の際は、必要に応じて荷重床用EPプライマー（BB-600）を塗布してください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。


PM-22438 溶接棒YS-22438


PM-22439 溶接棒YS-22439


PM-22440 溶接棒YS-22440


PM-22441 溶接棒YS-22441

エスリューム　プラス
（耐薬品性＋耐動荷重性＋帯電防止性）

種類	FS 複層ビニル床シート
標準価格（税別）	5,600円／m² 10,200円／m
2.0mm厚	
182cm巾	
5.1kg／m（重量）	
接着剤	EP-300
機能	耐次亜塩素酸 耐薬品 耐動荷重 帯電防止 抗菌 JIS適合品 グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 施工の際は、必要に応じて荷重床用EPプライマー（BB-600）を塗布してください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

POINT - 1

エスリューム ラボ
エスリューム プラス

耐薬品性

耐薬品性、汚染防止性能にも優れます。

■ 材質が変化しなかった試薬
JIS A 1454「高分子系張り床材試験方法」耐汚染性試験

試薬		
無機酸	硫酸 硫酸	5% 50%
アルカリ	水酸化ナトリウム アンモニア水	25% 28%
殺菌 消毒 検査薬	フェノール ホルマリン クレゾール 過酸化水素水 次亜塩素酸ナトリウム ウエルパス 消毒用エタノール	10% 37% 42～52% 31% 6%
有機酸	酢酸 蓚酸 クエン酸 乳酸	99% 20% 20% 85%
塩類	過マンガン酸カリウム	10%
有機溶剤	メタノール	
汚染物質	ガソリン マシン油 大豆油 セメントペースト 飽和ぶどう糖 パーマ液	

試験方法 ｜ 温度23℃、湿度50％の試験室にて、床材表面に試薬を2ml滴下し、時計皿を被せ、24時間静置します。その後、家庭用中性洗剤で除去し、さらに工業用アルコールで表面を拭き取り、試験室で1時間静置します。目視によって滴下部分の色、光沢及び材質の変化を確認し、汚染性を評価しました。評価の結果、変化しなかった試薬は以下になります。

※左記の評価は社内基準による判定であり、保証値ではありません。
※その他の試薬の試験結果はP.527・528の試験データをご確認ください。

POINT - 2

エスリューム ラボ
エスリューム プラス

耐動荷重性

キャスター走行に対する耐久性に優れます。

■ 耐動荷重性
JIS A 1454「高分子系張り床材試験方法」耐キャスター性試験

膨れが発生するまでの時間	
エスリューム ラボ	5.0時間
エスリューム プラス	7.5時間
一般ビニル床シート	2.0時間

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。
※重量物の頻繁な移動が想定される場合、下地や施工方法、ご使用方法に十分ご注意ください。

POINT - 3

エスリューム プラス

帯電防止性

静電気による床面からの発塵を抑えます。

■ 帯電防止性
JIS A 1454「高分子系張り床材試験方法」電気的特性試験

商品名	表面抵抗値(Ω)	体積抵抗値(Ω)
エスリューム プラス	1.8×10^{8}	2.3×10^{7}
一般ビニル床シート	3.5×10^{12}	6.0×10^{11}

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。


消臭レストリューム

トイレなどにおすすめの抗ウイルス・消臭機能付き複層ビニル床シート。
ワックスフリーコーティング仕様です。


POINT - 1
抗ウイルス・消臭効果を発揮

ワックスフリーコーティングに練りこんだ成分が、化学反応により効果を発揮します。

■ 床材断面図




構成図（全厚 2.0mm） 消臭レストリューム




■ 抗ウイルス性試験

試験方法：ISO 21702　試験項目：抗ウイルス性試験
試験所：一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター



※左記グラフの値は測定値であり、保証値ではありません。 ※ウイルス自体を分解・忌避する効果はありません。 ※床材表面に付着したウイルスに効果を発揮します。 ※空気中のウイルスの吸着を促進したり、減少させる効果はありません。 ※試験結果は特定のウイルスを対象としたものであり、すべてのウイルスへの効果を示すものではありません。 ※抗ウイルス床材は病気の治療や予防を目的としたものではありません。

■ 消臭試験




※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

試験方法 | 210mm×160mmにカットしたサンプル2枚を裏面同士で貼り合わせ、端面をアルミテープでシールして検体とします（消臭有効面積＝600cm²）。試験袋に検体1枚を入れ、空気3ℓと試験ガスを注入し、所定の初期濃度とします。10分、1時間、2時間、3時間、24時間後にガス濃度を検知管で測定します。サンプルを用いずに同様の評価を行い空試験とします。

POINT - 2
高い防汚性能を持つ「ワックスフリーコーティング」


■ 耐ヒールマーク性試験

JIS K 3920 「フロアーポリッシュ試験方法」に準拠　※下記データは当社基準による評価です。



POINT - 3
尿による変色がほとんどない「耐尿性」

■ 耐尿汚染性試験　※下記データは当社基準による評価です。



試験方法 | 床材に脱脂綿をのせて尿を滴下し、50℃の環境下で24時間促進する。これを3回繰り返した後、表面を洗浄、乾燥させ、目視によって滴下部分の色、光沢及び材質の変化を確認し評価します。

POINT - 4
洗浄剤による変色がほとんどない「耐薬品性」

■ 耐薬品性試験（トイレ用洗剤）

JIS A 1454「高分子系張り床材試験方法」耐汚染性試験

床材	中性クリーナー	酸性クリーナー	除菌洗浄剤
消臭レストリューム	変化しない	わずかに変化	変化しない
一般品	変化しない	変化	変化しない

※上記データは当社基準による評価です。
試験方法 | JIS A 1454耐汚染性試験にて、試験片に試薬を2ml滴下し、24時間静置し、自社基準により評価しました。

POINT - 5
水がかかった場所でも滑りにくい「防滑性」

■ 滑り抵抗試験　JIS A 1454「高分子系張り床材試験方法」滑り性試験

商品名	C.S.R値	
	乾燥状態	水＋ダスト
エルム	0.85	0.55
メルトストーン／グランコンク／ミスト柄	0.81	0.54

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。
数値が大きいほど滑りにくいことを表しています。

PM-22442 溶接棒 YS-22442



PM-22443 溶接棒 YS-22443



メルトストーン

清潔感のある大理石調のタイル柄です。

■ 種類	FS 複層ビニル床シート
標準価格（税別）	4,800円／m² 8,740円／m
■ 2.0mm厚	
■ 182cm巾	
■ 5.1kg／m（重量）	
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	WF ワックスフリー / 耐次亜塩素酸 / 防滑性 / 消臭 / ウイルス 抗ウイルス / 菌 抗菌 / JIS適合品 / グリーン購入法適応商品 / SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工

- 目地は明確に表現しておりません。
- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。



PM-22442



PM-22443

グランコンク

スムースなモルタル柄です。

■ 種類　FS 複層ビニル床シート

標準価格（税別）　4,800円／m²　8,740円／m

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾

■ 5.1kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能　ワックスフリー　耐次亜塩素酸　防滑性　消臭　抗ウイルス　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品　SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。



PM-22444 溶接棒YS-22444



PM-22445 溶接棒YS-22445



PM-22446 溶接棒YS-22446



PM-22445（1目盛り20cm）



PM-22444

エルム

穏やかな表情が使いやすい木目柄です。

■ 種類　FS 複層ビニル床シート

標準価格（税別）　4,800円／m²　8,740円／m

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾

■ 5.1kg／m（重量）

■ 板巾　約10.1cm

■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能　ワックスフリー　耐次亜塩素酸　防滑性　消臭　抗ウイルス　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品　SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

PM-22447 溶接棒YS-22447



PM-22448 溶接棒YS-22448



PM-22449 溶接棒YS-22449



PM-22450 溶接棒YS-22450



PM-22448（1目盛り20cm）



PM-22449



PM-22451 溶接棒YS-22451
PF-22331と類似色



PM-22452 溶接棒YS-22452
PF-22332と類似色



PM-22453 溶接棒YS-22453
PF-22341と類似色



PM-22454 溶接棒YS-22454
PF-22338と類似色



PM-22455 溶接棒YS-22455
PF-22350と類似色



PM-22456 溶接棒YS-22456
PF-22340と類似色



PM-22457 溶接棒YS-22457
PF-22344と類似色



PM-22458 溶接棒YS-22458
PF-22348と類似色

ミスト柄

ナチュラルな柄と色調によるやわらかい表情が
特長です。

■ 種類　**FS 複層ビニル床シート**

標準価格（税別）　**4,800**円／m² | 8,740円／m

■ **2.0**mm厚

■ **182**cm巾

■ **5.1**kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能

WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　防滑性　消臭　ウイルス 抗ウイルス　菌 抗菌　JIS適合品

グリーン購入法適応商品　SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。



PM-22451

腰壁シート

切 売 可


抗ウイルス・消臭機能付きの腰壁シート。
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆の基準に適合しています。

標準価格（税別） **3,850**円／m² 3,510円／m


- **1.1**mm厚
- **91**cm巾（ヨコ使い）
- **1.0**kg／m（重量）
- 接着剤　一般工法：AR・PC-2
- 機能　耐次亜塩素酸　消臭　抗ウイルス　抗菌　防カビ　SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工

● 製法上、ジョイント部で柄合わせができませんのでお含みおきください。
● 施工方法につきましては、P.550の「腰壁シート施工説明」をご参照ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

織物調



ウォルナット



チェリー




POINT - 1


抗ウイルス・消臭効果を発揮

防汚コーティングに練りこんだ成分が、化学反応により抗ウイルス・消臭効果を発揮します。また雑菌の繁殖を抑える抗菌・防かび仕様です。

▮ 腰壁シート断面図



▮ 抗ウイルス性試験　試験方法：ISO 21702　試験項目：抗ウイルス性試験
試験所：一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター




※上記グラフの値は測定値であり、保証値ではありません。 ※ウイルス自体を分解・忌避する効果はありません。 ※腰壁シート表面に付着したウイルスに効果を発揮します。 ※空気中のウイルスの吸着を促進したり、減少させる効果はありません。 ※試験結果は特定のウイルスを対象としたものであり、すべてのウイルスへの効果を示すものではありません。 ※腰壁シートは病気の治療や予防を目的としたものではありません。

POINT - 2

汚れがつきにくく落としやすい「防汚コーティング」

さらに耐薬品性にも優れています。

▮ 耐ヒールマーク性試験
JIS K 3920 「フロアーポリッシュ試験方法」に準拠　※下記データは当社基準による評価です。




POINT - 3

防汚コーティングと表面クリア層により、キズに強い

車椅子や配膳車などによる損傷から壁面をしっかりと保護します。


▮ 耐キズつき試験　※下記データは当社基準による評価です。



試験方法　5.5mm厚のベニヤに仕上材を両面テープで貼り付け試験体とします。角度60°に取り付けた試験体に、200gの重りをつけた先端のとがった鉄板を高さを変えて落下させ、キズのつき具合を確認します。

腰壁シート用 専用部材

腰壁シート各色に合わせた専用部材を用意しています。全点両面テープ付き。



KB-22550・WM-32

■ 腰壁シート・専用部材　品番対応表


		専用部材					
		見切り材	出隅材	入隅材	コーナー材（出隅用）	コーナー材（入隅用）	エンド材
腰壁シート	KB-22460	KB-22461	KB-22462	KB-22463	KB-22464	KB-22465	KB-22466
	KB-22470	KB-22471	KB-22472	KB-22473	KB-22474	KB-22475	KB-22476
	KB-22480	KB-22481	KB-22482	KB-22483	KB-22484	KB-22485	KB-22486
	KB-22490	KB-22491	KB-22492	KB-22493	KB-22494	KB-22495	KB-22496
	KB-22500	KB-22501	KB-22502	KB-22503	KB-22504	KB-22505	KB-22506
	KB-22510	KB-22511	KB-22512	KB-22513	KB-22514	KB-22515	KB-22516
	KB-22520	KB-22521	KB-22522	KB-22523	KB-22524	KB-22525	KB-22526
	KB-22530	KB-22531	KB-22532	KB-22533	KB-22534	KB-22535	KB-22536
	KB-22540	KB-22541	KB-22542	KB-22543	KB-22544	KB-22545	KB-22546
	KB-22550	KB-22551	KB-22552	KB-22553	KB-22554	KB-22555	KB-22556
	KB-22560	KB-22561	KB-22562	KB-22563	KB-22564	KB-22565	KB-22566
	KB-22570	KB-22571	KB-22572	KB-22573	KB-22574	KB-22575	KB-22576
	KB-22580	KB-22581	KB-22582	KB-22583	KB-22584	KB-22585	KB-22586

ご注文の際は腰壁シートの各品番の末尾を ◯ 内の数字に入れ替えてご指定ください。

見切り材

① ご注文の例 KB-22551 1ケース

（単位：mm）




標準価格（税別）

13,000円／ケース（5本入）

出隅材

② ご注文の例 KB-22552 1個

（単位：mm）




標準価格（税別）

520円／個

入隅材

③ ご注文の例 KB-22553 1個

（単位：mm）




標準価格（税別）

520円／個

コーナー材（出隅用）

④ ご注文の例 KB-22554 1本

（単位：mm）




標準価格（税別）

1,700円／本

コーナー材（入隅用）

⑤ ご注文の例 KB-22555 1本

（単位：mm）




標準価格（税別）

1,700円／本

エンド材

⑥ ご注文の例 KB-22556 1個

（単位：mm）



標準価格（税別）

750円／個

※両側がエンド仕様になっておりますので半裁することで左右でご使用いただけます。

- 腰壁シートと専用部材は材質・製法が異なるため、色が合いませんのでお含みおきください。
- 製法上、部材の接ぎ目部分で色・柄が合わないことがありますのでお含みおきください。
- 施工方法につきましては、P.550の「腰壁シート施工説明」をご参照ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

アンダーレイ

切 売 可

医療・福祉施設や学校など、
安全性を求められる場所に最適です。

標準価格（税別）　2,400円／m²　4,370円／m

- 3.0mm厚
- 182cm巾
- 1.9kg／m（重量）

- 重量物を長時間置くとへこみ跡が残ってしまいますので、あらかじめ当て板をしてください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

施工上の注意

リバース施工をおすすめします。
アンダーレイ施工後24時間以上養生してから、仕上げ材を施工してください。
アンダーレイと仕上げ材のジョイントが同じ位置にならないように調整してください。

厚み 3.0mm タイプ

UD-22591

高い衝撃吸収力があります
歩行感が抜群です
音の発生を抑えます
保温性に優れます

アンダーレイ

切 売 可

医療・福祉施設や学校など、
安全性を求められる場所に最適です。

標準価格（税別）　3,400円／m²　6,120円／m

- 5.0mm厚
- 180cm巾
- 2.9kg／m（重量）

- 重量物を長時間置くとへこみ跡が残ってしまいますので、あらかじめ当て板をしてください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

施工上の注意

リバース施工をおすすめします。
アンダーレイ施工後24時間以上養生してから、仕上げ材を施工してください。
アンダーレイと仕上げ材のジョイントが同じ位置にならないように調整してください。

厚み 5.0mm タイプ

UD-22592

衝撃吸収性試験


JIS A 6519 「体育館用鋼製床下地構成材」 床の硬さ試験

仕上材	仕上材のみ		仕上材＋アンダーレイ 3.0mm		仕上材＋アンダーレイ 5.0mm	
	全厚 (mm)	G値 (m/s²)	全厚 (mm)	G値 (m/s²)	全厚 (mm)	G値 (m/s²)
エスリューム　ミスト	2.0	140 (1,372)	5.0	105 (1,029)	7.0	85 (833)
ストロング	2.0	135 (1,323)	5.0	105 (1,029)	7.0	83 (813)
SKフロア	2.8	114 (1,117)	5.8	91 (892)	7.8	79 (774)


※上記の値は測定値であり保証値ではありません。品番により数値が異なります。
※G値の（）内の数値は2018年に改正されたJIS A 6519に基づき、硬さ(Gs)の単位を9.8m/s² に換算した値です。

衝撃吸収性はG値（転倒衝突時の衝撃加速度）で表され、数値が小さいほど衝撃が小さく安全性に優れています。

構成図




面材 床材立ち上げ施工用部材 | 床材を美しく立ち上げます。



R7.1
（単位：mm）

PM-22610

標準価格（税別）5,900円／ケース
1ケース：2m×10本入 ケース売



R20
（単位：mm）


PM-22620

標準価格（税別）9,700円／ケース
1ケース：2m×10本入 ケース売



モール PM-22630・22631・22632


出隅材



R7.1
（単位：mm）

PM-22611

標準価格（税別）600円／個



R20
（単位：mm）

PM-22621

標準価格（税別）600円／個

モール 床材立ち上げ施工用部材 | 施工性とデザイン性を追求しました。

PM-22630

PM-22640

PM-22650



PM-22660




PM-22670



PM-22680



PM-22690



標準価格（税別）
18,500円／ケース


1ケース：2m×20本入 ケース売

※ペンリダイン瞬間（BB-546）もしくはペンリダイン瞬間ゼリー（BB-589）で補強してください。※そえ切りでの施工をおすすめします。

出隅材・入隅材をご注文の際はモールの各品番の末尾を ◯ 内の数字に入れ替えてご指定ください。


出隅材 ① ご注文の例 PM-22631 3個

標準価格（税別）
350円／個



入隅材 ② ご注文の例 PM-22632 3個

標準価格（税別）
350円／個



- モールと出隅材・入隅材は若干色が異なる場合があります。
- 必要に応じてパーフェクトシームで補強してください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。



H FLOOR



Hフロア

P73 マテリアルラボ [The Warmth of Craft Work]

P75 住宅用クッションフロア

- P75 WOOD [ウッド]
- P77 STONE [ストーン]
- P79 PLAIN&PATTERN [プレーン&パターン]

P81 消臭快適フロア

P82 3.5mm厚フロア

P83 遮音フロア L-45 / 2m巾フロア

P84 CMフロア

P87 コルクタイル

P88 パンチカーペット [SペットECOⅡ]

ATTENTION 品番についてのご案内

「H-FLOOR」と「H-FLOOR コンパクト」
の品番は全て末尾3ケタを統一しています。

■品番の見方例

HM-11013 (HM-16013)

H-FLOOR品番　H-FLOORコンパクト品番





The Warmth of Craft Work

手作業を感じる、優しいクッションフロア

自分の部屋に置いていて愛着が湧くものは
手作業の温もりや想いがどことなく宿る優しさがあるもの。
“奥ゆかしさ”が漂うものにはきっと作り手の情熱といった
何かしらのストーリーが秘められているのだと思う。
ここで紹介するクッションフロアも
私たちが手作業による試行錯誤を重ねて作り上げたデザインです。
細部までこだわったクッションフロアを
お部屋に敷き詰めれば、心地よい自分色の空間が広がるはず。

No.1 PICK UP NEW DESIGN

PLANT DYEING

染める

草木染め特有の奥ゆかしさを求めて。





No.2 PICK UP NEW DESIGN

SHARPEN THE GRAIN

削る

モルタルと木目のいいとこ取り。





No.3 PICK UP NEW DESIGN

PILE THE LEAVES

重ねる

繊細なイチョウ柄のモチーフ。





マテリアルラボ

標準価格（税別） **4,250**円／m² 7,740円／m

- **2.3**mm厚
- **182**cm巾
- **2.2**kg／m（重量）
- 接着剤　一般工法：FL・AR
- 機能　耐次亜塩素酸　抗菌　さらっと仕上げ

● 商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。
● 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。



CM-11001



CM-11003



CM-11004



CM-11005

プラントゾーム



CM-11001 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ182cm
板巾 約15.2cm

プラントゾーム



CM-11002 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ182cm
板巾 約15.2cm

モルタルウッド・タイル



CM-11003 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm

モルタルウッド・プランク



CM-11004 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
タイル巾 約18.2cm

フラッフィー

CM-11005 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm

ウッド
HM-11011〜11039

標準価格（税別） **3,150**円／m² 5,740円／m

- **1.8**mm厚
- **182**cm巾
- **1.6**kg／m（重量）
- 接着剤　一般工法：FL・AR
- 機能　耐次亜塩素酸　抗菌　さらっと仕上げ

- HM-11023・11024は商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。
- HM-11030〜11032は商品の製法上、消臭快適フロアと類似色でも見え方が異なります。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

2026年まで継続
HM-11013
HM-11027
HM-11030
HM-11036
HM-11037



HM-11011（HM-16011）
リピート　タテ124cm ヨコ182cm
プリトオーク　板巾 約15.2cm



HM-11012（HM-16012）
リピート　タテ124cm ヨコ182cm
プリトオーク　板巾 約15.2cm



HM-11013（HM-16013）
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
チェスナット　板巾 約11.4cm
3.5mm厚 GM-11200と類似色



HM-11014（HM-16014）
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
チェスナット　板巾 約11.4cm
3.5mm厚 GM-11201と類似色



HM-11015（HM-16015）
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ミルキーオーク　板巾 約11.4cm



HM-11016（HM-16016）
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ミルキーオーク　板巾 約11.4cm



HM-11017（HM-16017）
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
メッゾアッシュ　板巾 約11.4cm



HM-11018（HM-16018）
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
メッゾアッシュ　板巾 約11.4cm



HM-11019（HM-16019）
リピート　タテ124cm ヨコ182cm
パステルオーク　板巾 約7.5cm



HM-11020（HM-16020）
リピート　タテ124cm ヨコ182cm
パステルオーク　板巾 約7.5cm

HM-11021（HM-16021）
リピート　タテ123cm ヨコ182cm
フレンチヘリン



HM-11022（HM-16022）
リピート　タテ123cm ヨコ182cm
フレンチヘリン



HM-11023（HM-16023）
リピート　タテ94cm ヨコ91cm
ヘリンボーン　板巾 約8.3cm



HM-11024（HM-16024）
リピート　タテ94cm ヨコ91cm
ヘリンボーン　板巾 約8.3cm



HM-11025（HM-16025）
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ノースペカン　板巾 約15.2cm



HM-11026（HM-16026）
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ノースペカン　板巾 約15.2cm



HM-11027（HM-16027）
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ノースペカン　板巾 約15.2cm



HM-11028（HM-16028）
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ボタニカルチーク　板巾 約15.2cm



HM-11029（HM-16029）
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ボタニカルチーク　板巾 約15.2cm



HM-11030（HM-16030）
リピート　タテ91cm ヨコ182cm
キャラメイプル　板巾 約11.4cm
消臭快適 HW-11186と類似色



HM-11031（HM-16031）
リピート　タテ91cm ヨコ182cm
キャラメイプル　板巾 約11.4cm
消臭快適 HW-11187と類似色



HM-11032（HM-16032）
リピート　タテ91cm ヨコ182cm
キャラメイプル　板巾 約11.4cm
消臭快適 HW-11188と類似色

HM-11033（HM-16033）
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ミラオーク　板巾 約11.4cm
遮音フロア LM-11204と類似色



HM-11034（HM-16034）
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ミラオーク　板巾 約11.4cm
3.5mm厚 GM-11195と類似色
遮音フロア LM-11205と類似色



HM-11035（HM-16035）
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ミラオーク　板巾 約11.4cm
遮音フロア LM-11206と類似色



HM-11036（HM-16036）
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ミラオーク　板巾 約11.4cm
3.5mm厚 GM-11196と類似色



HM-11037（HM-16037）
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ミラオーク　板巾 約11.4cm
3.5mm厚 GM-11197と類似色
遮音フロア LM-11207と類似色



HM-11038（HM-16038）
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ミラオーク　板巾 約11.4cm



HM-11039（HM-16039）
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ドライオーク　板巾 約11.4cm

ウッド
HM-11040〜11063

標準価格（税別） **3,150**円／m² 5,740円／m

- **1.8**mm厚
- **182**cm巾
- **1.6**kg／m（重量）
- 接着剤　一般工法：FL・AR
- 機能　耐次亜塩素酸　抗菌　さらっと仕上げ

● 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

2026年まで継続
HM-11046
HM-11060



HM-11042



HM-11040（HM-16040）
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ドライオーク　板巾 約11.4cm



HM-11041（HM-16041）
リピート　タテ124.5cm ヨコ182cm
ブリスクオーク　板巾 約5.1cm



HM-11042（HM-16042）
リピート　タテ121.2cm ヨコ182cm
エレトビーチ　板巾 約13cm



HM-11043（HM-16043）
リピート　タテ121.2cm ヨコ182cm
エレトビーチ　板巾 約13cm



HM-11044（HM-16044）
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ハードメイプル　板巾 約15.2cm



HM-11045（HM-16045）
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ハードメイプル　板巾 約15.2cm



HM-11046（HM-16046）
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ナチュラルオーク　板巾 約11.4cm



HM-11047（HM-16047）
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ナチュラルオーク　板巾 約11.4cm



HM-11048（HM-16048）
リピート　タテ91cm ヨコ182cm
スノームヒッコリー　板巾 約11.4cm



HM-11049（HM-16049）
リピート　タテ91cm ヨコ182cm
スノームヒッコリー　板巾 約11.4cm



HM-11050（HM-16050）
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
シシリーウッド　板巾 約15.2cm



HM-11051（HM-16051）
リピート　タテ124cm ヨコ182cm
ミニマオーク　板巾 約12.1cm



HM-11052（HM-16052）
リピート　タテ124cm ヨコ182cm
ダスクオーク　板巾 約11.4cm



HM-11053（HM-16053）
リピート　タテ180cm ヨコ182cm
リラックスオーク　板巾 約15.2cm



HM-11054（HM-16054）
リピート　タテ180cm ヨコ182cm
リラックスオーク　板巾 約15.2cm



HM-11055（HM-16055）
リピート　タテ124cm ヨコ182cm
シャビーアッシュ　板巾 約13cm



HM-11056（HM-16056）
リピート　タテ124cm ヨコ182cm
シャビーアッシュ　板巾 約13cm

HM-11057（HM-16057）
リピート　タテ91cm ヨコ91cm
ペイントオーク　板巾 約11.4cm



HM-11058（HM-16058）
リピート　タテ121.2cm ヨコ182cm
タンザオーク　板巾 約10.1cm



HM-11059（HM-16059）
リピート　タテ121.2cm ヨコ182cm
タンザオーク　板巾 約10.1cm

HM-11060（HM-16060）
リピート　タテ91cm ヨコ182cm
ティネオ　板巾 約11.4cm



HM-11061（HM-16061）
リピート　タテ91cm ヨコ182cm
ティネオ　板巾 約11.4cm

HM-11062（HM-16062）
リピート　タテ124cm ヨコ91cm
クラフトウッド　板巾 約11.4cm



HM-11063（HM-16063）
リピート　タテ124cm ヨコ91cm
クラフトウッド　板巾 約11.4cm

ウッド／ストーン
HM-11064〜11093

標準価格（税別） **3,150**円／m² 5,740円／m

- **1.8**mm厚
- **182**cm巾
- **1.6**kg／m（重量）
- 接着剤　一般工法：FL・AR
- 機能　耐次亜塩素酸　抗　菌　さらっと仕上げ

- HM-11084はリバース施工をおすすめします。
- HM-11088・11089は商品の製法上、消臭快適フロアと類似色でも見え方が異なります。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

2026年まで継続
HM-11064
HM-11065
HM-11069
HM-11080
HM-11089

HM-11064 (HM-16064)
リピート　タテ160cm ヨコ182cm
チーク　板巾 約15.2cm
CMフロア CM-11240と類似色

HM-11065 (HM-16065)
リピート　タテ160cm ヨコ182cm
チーク　板巾 約15.2cm



HM-11066 (HM-16066)
リピート　タテ160cm ヨコ182cm
チーク　板巾 約15.2cm



HM-11067 (HM-16067)
リピート　タテ160cm ヨコ182cm
チーク　板巾 約15.2cm
CMフロア CM-11241と類似色



HM-11068 (HM-16068)
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ウォルナット　板巾 約10.1cm
3.5mm厚 GM-11198と類似色



HM-11069 (HM-16069)
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ウォルナット　板巾 約10.1cm
3.5mm厚 GM-11199と類似色



HM-11070 (HM-16070)
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ウォルナット　板巾 約10.1cm



HM-11071 (HM-16071)
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
チェリー　板巾 約11.4cm



HM-11072 (HM-16072)
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
チェリー　板巾 約11.4cm



HM-11073 (HM-16073)
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
チェリー　板巾 約11.4cm



HM-11074 (HM-16074)
リピート　タテ124cm ヨコ180cm
オーク　板巾 約7.5cm



HM-11075 (HM-16075)
リピート　タテ124cm ヨコ180cm
オーク　板巾 約7.5cm
CMフロア CM-11245と類似色



HM-11076 (HM-16076)
リピート　タテ124cm ヨコ180cm
オーク　板巾 約7.5cm



HM-11077 (HM-16077)
リピート　タテ121.2cm ヨコ182cm
ビガーオーク　板巾 約13cm



HM-11078 (HM-16078)
リピート　タテ121.2cm ヨコ182cm
ビガーオーク　板巾 約13cm



HM-11079 (HM-16079)
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
メイプル　板巾 約10.1cm



HM-11080 (HM-16080)
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
メイプル　板巾 約10.1cm



HM-11081 (HM-16081)
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
メイプル　板巾 約10.1cm



HM-11082 (HM-16082)
リピート　タテ124cm ヨコ91cm
マホガニー　板巾 約7.5cm



HM-11083 (HM-16083)
リピート　タテ124cm ヨコ91cm
マホガニー　板巾 約7.5cm



HM-11084 (HM-16084)
コルク
CMフロア CM-11248と類似色



HM-11086 (HM-16086)
リピート　タテ91cm ヨコ182cm
シャビーモルタル　目地なし



HM-11087 (HM-16087)
リピート　タテ91cm ヨコ182cm
シャビーモルタル　目地なし



HM-11088 (HM-16088)
リピート　タテ91cm ヨコ91cm
ベトンタイル　格子 約30.3cm角
消臭快適 HW-11191と類似色



HM-11089 (HM-16089)
リピート　タテ91cm ヨコ91cm
ベトンタイル　格子 約30.3cm角
消臭快適 HW-11192と類似色



HM-11090 (HM-16090)
リピート　タテ91cm ヨコ91cm
ハニカムコンク



HM-11091 (HM-16091)
リピート　タテ91cm ヨコ91cm
ハニカムコンク

HM-11092 (HM-16092)
リピート　タテ91cm ヨコ91cm
サンドストーンII　格子 約22.7cm角



HM-11093 (HM-16093)
リピート　タテ91cm ヨコ91cm
サンドストーンII　格子 約22.7cm角

ストーン
HM-11094〜11119

標準価格（税別） **3,150**円／m² 5,740円／m

- **1.8**mm厚
- **182**cm巾
- **1.6**kg／m（重量）
- 接着剤　一般工法：FL・AR
- 機能　耐次亜塩素酸　抗菌　さらっと仕上げ

- HM-11099・11100は色・柄の異なるタイルがミックスされたデザインです。
- HM-11104〜11106は商品の特性上、光の乱反射によりジョイント部において同一ロットでも色が違って見える場合があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

2026年まで継続
HM-11099
HM-11101
HM-11105
HM-11115



HM-11094 (HM-16094)
リピート　タテ91cm ヨコ91cm
サンドストーンII　格子 約22.7cm角



HM-11095 (HM-16095)
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
カフェストーン　格子 約41.7×30.3cm角



HM-11096 (HM-16096)
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
カフェストーン　格子 約41.7×30.3cm角



HM-11097 (HM-16097)
リピート　タテ91cm ヨコ182cm
グレインタイル　格子 約22.7cm角



HM-11098 (HM-16098)
リピート　タテ91cm ヨコ182cm
グレインタイル　格子 約22.7cm角



HM-11099 (HM-16099)
リピート　タテ91cm ヨコ91cm
アルベロタイル　格子 約10.1cm角



HM-11100 (HM-16100)
リピート　タテ91cm ヨコ91cm
アルベロタイル　格子 約10.1cm角



HM-11101 (HM-16101)
リピート　タテ124.8cm ヨコ182cm
スレーヌ　格子 約41.6×22.7cm角



HM-11102 (HM-16102)
リピート　タテ124.8cm ヨコ182cm
スレーヌ　格子 約41.6×22.7cm角



HM-11103 (HM-16103)
リピート　タテ93cm ヨコ182cm
ミークテラコッタ　格子 約23.2×7.6cm角

HM-11104 (HM-16104)
リピート　タテ90cm ヨコ91cm
ラスティタイル　格子 約22.5×22.8cm角



HM-11105 (HM-16105)
リピート　タテ90cm ヨコ91cm
ラスティタイル　格子 約22.5×22.8cm角



HM-11106 (HM-16106)
リピート　タテ90cm ヨコ91cm
ラスティタイル　格子 約22.5×22.8cm角



HM-11107 (HM-16107)
リピート　タテ90cm ヨコ182cm
カルムタイル　格子 約22.5×22.8cm角



HM-11108 (HM-16108)
リピート　タテ90cm ヨコ182cm
カルムタイル　格子 約22.5×22.8cm角



HM-11109 (HM-16109)
リピート　タテ90cm ヨコ182cm
カルムタイル　格子 約22.5×22.8cm角



HM-11110 (HM-16110)
リピート　タテ91cm ヨコ91cm
コレマンティーナ 格子 約30.3cm角



HM-11111 (HM-16111)
リピート　タテ91cm ヨコ91cm
コレマンティーナ 格子 約30.3cm角

HM-11112 (HM-16112)
リピート　タテ60.6cm ヨコ182cm
エンペラドール　目地なし
3.5mm厚 GM-11202と類似色



HM-11113 (HM-16113)
リピート　タテ60.6cm ヨコ182cm
エンペラドール　目地なし
3.5mm厚 GM-11203と類似色



HM-11114 (HM-16114)
リピート　タテ60.6cm ヨコ182cm
エンペラドール　目地なし

HM-11115 (HM-16115)
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
オニックス　目地なし
遮音フロア LM-11208と類似色

HM-11116 (HM-16116)
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
オニックス　目地なし
遮音フロア LM-11209と類似色



HM-11117 (HM-16117)
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
大理石　目地なし



HM-11118 (HM-16118)
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
大理石　目地なし



HM-11119 (HM-16119)
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
大理石　目地なし

ストーン／プレーン&パターン
HM-11120〜11151

標準価格（税別） **3,150**円／m² 5,740円／m

- **1.8**mm厚
- **182**cm巾
- **180**cm巾（HM-11122・11131）
- **1.6**kg／m（重量）
- 接着剤　一般工法：FL・AR
- 機能　耐次亜塩素酸　抗菌　さらっと仕上げ

- HM-11120・11131はリバース施工をおすすめします。
- HM-11136は多色使いのタイル柄です。
- HM-11137は色・柄の異なるタイルがミックスされたデザインです。
- HM-11138は黒いタイルがアクセントのデザインです。
- HM-11139はグリーンがアクセントのタイル柄です。
- HM-11142はタイルごとに色の濃淡をつけ目地ずれをリアルに表現したアンティーク調のタイル柄です。
- HM-11145・11146は商品の特性上、光の乱反射によりジョイント部において同一ロットでも色が違って見える場合があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

2026年まで継続
HM-11122
HM-11125

HM-11120 (HM-16120)
タソス　目地なし

HM-11121 (HM-16121)
リピート　タテ91cm ヨコ182cm
ルチコーゾ　格子 約30.3cm角

HM-11122 (HM-16122)
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
ビアンコ　格子 約30cm角

HM-11123 (HM-16123)
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
ビアンコ　バイアス格子 約21.2cm角



HM-11124 (HM-16124)
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ネロマルキーナ　目地なし

HM-11125 (HM-16125)
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
ライムストーン　格子 約22.5cm角



HM-11126 (HM-16126)
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
ライムストーン　格子 約22.5cm角




HM-11127 (HM-16127)
リピート　タテ90cm ヨコ91cm
モザイク　格子 約1.8cm角

HM-11128 (HM-16128)
リピート　タテ90cm ヨコ91cm
モザイク　格子 約1.8cm角

HM-11129 (HM-16129)
リピート　タテ90cm ヨコ91cm
モザイク　格子 約1.8cm角



HM-11130 (HM-16130)
リピート　タテ90cm ヨコ180cm
テラコッタ　格子 約15cm角




HM-11131 (HM-16131)
ミカゲ　目地なし



HM-11136 (HM-16136)
リピート　タテ124cm ヨコ182cm
マーリ　格子 約31×20.2cm角



HM-11137 (HM-16137)
リピート　タテ124cm ヨコ182cm
ビイス



HM-11138 (HM-16138)
リピート　タテ61cm ヨコ30.3cm
ヘキサフルール



HM-11139 (HM-16139)
リピート　タテ91cm ヨコ91cm
カッパータイル　格子 約10.1cm角



HM-11140 (HM-16140)
リピート　タテ46.5cm ヨコ91cm
モロッカンタイル



HM-11141 (HM-16141)
リピート　タテ46.5cm ヨコ91cm
モロッカンタイル



HM-11142 (HM-16142)
リピート　タテ91cm ヨコ182cm
フレンチアンティークタイル 格子 約22.7cm角



HM-11143 (HM-16143)
リピート　タテ93cm ヨコ91cm
コラーリタイル



HM-11144 (HM-16144)
リピート　タテ93cm ヨコ91cm
コラーリタイル

HM-11145 (HM-16145)
リピート　タテ21.4cm ヨコ45.5cm
コールフラワー

HM-11146 (HM-16146)
リピート　タテ21.4cm ヨコ45.5cm
コールフラワー

HM-11147 (HM-16147)
リピート　タテ31cm ヨコ36.4cm
グレタフローラ

HM-11148 (HM-16148)
リピート　タテ31cm ヨコ36.4cm
グレタフローラ

HM-11149 (HM-16149)
リピート　タテ60cm ヨコ91cm
ファブリ

HM-11150 (HM-16150)
リピート　タテ60cm ヨコ91cm
ファブリ

HM-11151 (HM-16151)
リピート　タテ60cm ヨコ91cm
ファブリ

プレーン&パターン
HM-11152〜11182

標準価格（税別） **3,150**円／m² 5,740円／m

- **1.8**mm厚
- **182**cm巾
- **180**cm巾（HM-11178・11179）
- **1.6**kg／m（重量）
- 接着剤　一般工法：FL・AR
- 機能　耐次亜塩素酸　抗菌　さらっと仕上げ

- HM-11152〜11155・11159〜11182はリバース施工をおすすめします。
- HM-11176・11177は商品の製法上、消臭快適フロアと類似色でも見え方が異なります。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

2026年まで継続
HM-11152
HM-11154
HM-11180
HM-11181

HM-11152 (HM-16152)
ソフィア

HM-11153 (HM-16153)
ソフィア


HM-11154 (HM-16154)
ソフィア



HM-11155 (HM-16155)
ソフィア

HM-11156 (HM-16156)
リピート　タテ5cm ヨコ30.3cm
ストライプチェック

HM-11157 (HM-16157)
リピート　タテ5cm ヨコ30.3cm
ストライプチェック



HM-11158 (HM-16158)
リピート　タテ5cm ヨコ30.3cm
ストライプチェック



HM-11159 (HM-16159)
サイザル



HM-11160 (HM-16160)
サイザル



HM-11161 (HM-16161)
サイザル

HM-11162 (HM-16162)
サーラモルタル
CMフロア　CM-11278と類似色



HM-11163 (HM-16163)
サーラモルタル



HM-11164 (HM-16164)
サーラモルタル



HM-11165 (HM-16165)
サーラモルタル
CMフロア　CM-11279と類似色



HM-11166 (HM-16166)
サーラモルタル

HM-11167 (HM-16167)
キアーラ



HM-11168 (HM-16168)
キアーラ



HM-11169 (HM-16169)
キアーラ

HM-11170 (HM-16170)
ミラーナ

HM-11171 (HM-16171)
ミラーナ

HM-11172 (HM-16172)
ミラーナ

HM-11173 (HM-16173)
ミラーナ

HM-11174 (HM-16174)
ミラーナ

HM-11175 (HM-16175)
ミラーナ

HM-11176 (HM-16176)
イレーネ
消臭快適　HW-11193と類似色

HM-11177 (HM-16177)
イレーネ
消臭快適　HW-11194と類似色




HM-11178 (HM-16178)
ラウラ



HM-11179 (HM-16179)
ラウラ

HM-11180 (HM-16180)
シエロ
2m巾　XM-11213と類似色



HM-11181 (HM-16181)
シエロ

HM-11182 (HM-16182)
シエロ

消臭快適フロア

気になるニオイを軽減します。 ペット対応

標準価格（税別） **4,200**円／m² 7,650円／m

- **2.3**mm厚
- **182**cm巾
- **1.9**kg／m（重量）
- 接着剤　一般工法：FL・AR
- 機能　耐次亜塩素酸　消臭　抗菌　さらっと仕上げ

- 商品の製法上、1.8mm厚と類似色でも見え方が異なります。
- HW-11193・11194はリバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。





HW-11186 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ91cm ヨコ182cm
キャラメイプル　板巾 約11.4cm
1.8mm厚 HM-11030と類似色



HW-11187 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ91cm ヨコ182cm
キャラメイプル　板巾 約11.4cm
1.8mm厚 HM-11031と類似色



HW-11188 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ91cm ヨコ182cm
キャラメイプル　板巾 約11.4cm
1.8mm厚 HM-11032と類似色



HW-11189 2.3mm厚 182cm巾
リピート タテ121.2cm ヨコ182cm
カーボオーク　板巾 約15.2cm



HW-11190 2.3mm厚 182cm巾
リピート タテ121.2cm ヨコ182cm
カーボオーク　板巾 約15.2cm

HW-11191 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ91cm ヨコ91cm
ベトンタイル　格子 約30.3cm角
1.8mm厚 HM-11088と類似色



HW-11192 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ91cm ヨコ91cm
ベトンタイル　格子 約30.3cm角
1.8mm厚 HM-11089と類似色


HW-11193 2.3mm厚 182cm巾
イレーネ
1.8mm厚 HM-11176と類似色

HW-11194 2.3mm厚 182cm巾
イレーネ
1.8mm厚 HM-11177と類似色

機能1 消臭機能つき

気になるニオイの成分を強力に吸着します。
消臭剤が表層に練りこんであり、消臭性能が長持ちします。


消臭のメカニズム



表面に加工している消臭剤が、臭気ガスとの化学反応による吸着をすることで、消臭効果が得られる仕組みになっています。

●消臭剤の安全性
加工薬剤の安全性は「SEK基準（一般社団法人 繊維評価技術協議会）」に準じて、経口毒性・変異原生・皮膚刺激性をテストし、「SEK基準」を上回る安全性が確認されています。

消臭試験



※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

試験方法
○210mm×160mmにカットしたサンプル2枚を裏面同士で貼り合わせて端面をアルミテープでシールして検体とした（消臭有効面積＝600cm²）。
○試験袋に検体1枚を入れ、空気3ℓと試験ガスを注入し、所定の初期濃度とした。
○10分、1時間、2時間、3時間、24時間後にガス濃度を検知管で測定した。
○サンプルを用いずに同様の評価を行い空試験とした。

機能2 キズがつきにくい

一般のクッションフロアよりも表面層を厚くしてありますので、
ペットの爪によるひっかきキズなどがつきにくくなっています。

耐キズつき性試験



試験方法 200gの重りをつけた先端のとがった鉄板を、角度60°に取り付けた試験片に高さを変えて落下させ、キズのつき具合を確認した。

機能3 すべりにくい

消臭快適フロアはフローリングに比べてすべりにくく、
適度なクッション性がペットの足や関節への負担を軽減します。

すべり試験

商品名	ペットすべり（C.S.R・D'）
消臭快適フロア（2.3mm厚）	0.414
クッションフロア（1.8mm厚）	0.354
フローリング	0.214

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。
［数値の判断基準］すべり抵抗指数（C.S.R・D'）が大きいほど、すべりにくいことを表しています。

試験方法 東京工業大学の小野研究室が人間の滑りを測定する目的で開発した携帯型滑り試験機（ONO-PPSM）を使用して、犬の肉球のやわらかさを模擬した発泡ゴムシートに毛の影響を模擬した麻織物をかぶせた滑り片に、荷重5kgfを載せ、斜め上18°の方向に引っ張った時に得られる最大引張り荷重を測定します。その値を載荷重量5kgfで除した値（C.S.R・D'）を犬の滑り抵抗の評価指数としています。



GM-11195 3.5mm厚 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ミラオーク　板巾 約11.4cm
1.8mm厚 HM-11034と類似色



GM-11196 3.5mm厚 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ミラオーク　板巾 約11.4cm
1.8mm厚 HM-11036と類似色



GM-11197 3.5mm厚 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ミラオーク　板巾 約11.4cm
1.8mm厚 HM-11037と類似色



GM-11198 3.5mm厚 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ウォルナット　板巾 約10.1cm
1.8mm厚 HM-11068と類似色



GM-11199 3.5mm厚 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ウォルナット　板巾 約10.1cm
1.8mm厚 HM-11069と類似色



GM-11200 3.5mm厚 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
チェスナット　板巾 約11.4cm
1.8mm厚 HM-11013と類似色



GM-11201 3.5mm厚 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
チェスナット　板巾 約11.4cm
1.8mm厚 HM-11014と類似色

GM-11202 3.5mm厚 182cm巾
リピート　タテ60.6cm ヨコ182cm
エンペラドール
1.8mm厚 HM-11112と類似色



GM-11203 3.5mm厚 182cm巾
リピート　タテ60.6cm ヨコ182cm
エンペラドール
1.8mm厚 HM-11113と類似色

衝撃吸収性

JIS A 6519 に準拠

床材	総厚(mm)	床に衝突した時の加速度 衝撃吸収性に優れる ←
		G (※参照) 0 90 100 110 120 130 140
3.5mm厚フロア	3.5	98 (960)
複合フローリング	12.0	135 (1323)
クッションフロア	1.8	126 (1235)

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。
※G値の( )内の数値は2018年に改正されたJIS A 6519に基づき、硬さ(Gs)の単位を9.8m／s²に換算した値です。

【数値の判断基準】
床材の衝撃吸収性はG値(衝突時の衝撃加速度)で表され、この値が小さいほど衝撃が小さく、衝撃吸収性が良い目安となります。

3.5mm厚フロア

転倒時の衝撃を緩和し安全性を高めます。

標準価格（税別）　**4,250**円／m²　7,740円／m

- **3.5**mm厚
- **182**cm巾
- **2.9**kg／m(重量)
- 接着剤　一般工法：FL・AR
- 機能　耐次亜塩素酸　衝撃吸収　抗菌　さらっと仕上げ

● 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

遮音フロア L-45

気になる生活音を和らげます。

標準価格（税別） **5,500**円／m² 10,010円／m

- **4.5**mm厚
- **182**cm巾
- **2.0**kg／m（重量）
- 接着剤　一般工法：FL・PC-2　耐湿工法：WPX
- 機能　耐次亜塩素酸　衝撃吸収　抗菌　さらっと仕上げ

- 台車などの移動が頻繁な場所では、車輪の走行跡が残ることがあります。
- 重量物を長時間置くとへこみ跡が残ってしまいますので、あらかじめ当て板をしてください。
- 経時によりウレタン発泡層が黄変する場合がありますが、品質には影響ありません。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。



LM-11204 4.5mm厚 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ミラオーク　板巾 約11.4cm
1.8mm厚 HM-11033と類似色



LM-11205 4.5mm厚 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ミラオーク　板巾 約11.4cm
1.8mm厚 HM-11034と類似色



LM-11206 4.5mm厚 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ミラオーク　板巾 約11.4cm
1.8mm厚 HM-11035と類似色




LM-11207 4.5mm厚 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ミラオーク　板巾 約11.4cm
1.8mm厚 HM-11037と類似色

LM-11208 4.5mm厚 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
オニックス
1.8mm厚 HM-11115と類似色

LM-11209 4.5mm厚 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
オニックス
1.8mm厚 HM-11116と類似色

断面図



遮音性

2.9mm厚のウレタン発泡層が音の伝わりを軽減します。

床材	総厚（mm）	LL値
遮音フロア	4.5	45
カーペットタイル	6.5	55
クッションフロア	1.8	70

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

■ L値と住宅における生活実感との対応例

	椅子の移動音 物の落下音など（軽量床衝撃音LL）	人の走り回り、飛び跳ねなど（重量床衝撃音LH）	生活実感
L-40	ほとんど聞こえない	遠くからかすかに聞こえる	上階でかすかに物音がする
L-45	小さく聞こえる	聞こえるが気にならない	スプーンを落とすとかすかに聞こえる
L-50	聞こえる	小さく聞こえる	椅子を引きずる音は聞こえる

参照：「建築物の遮音性能基準と設計指針」日本建築学会編


衝撃吸収性

JIS A 6519 に準拠

床材	総厚（mm）	床に衝突した時の加速度 衝撃吸収性に優れる ◀ G（※参照） 0 90 100 110 120 130 140
遮音フロア	4.5	101（990）
複合フローリング	12.0	135（1323）
クッションフロア	1.8	126（1235）

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。
※G値の（ ）内の数値は2018年に改正されたJIS A 6519に基づき、硬さ（Gs）の単位を9.8m／s²に換算した値です。

【数値の判断基準】
床材の衝撃吸収性はG値（衝突時の衝撃加速度）で表され、この値が小さいほど衝撃が小さく、衝撃吸収性が良い目安となります。



2m巾フロア

メーターモジュール対応

標準価格（税別） **3,150**円／m² 6,300円／m

- **1.8**mm厚
- **200**cm巾
- **1.8**kg／m（重量）
- 接着剤　一般工法：FL・AR
- 機能　耐次亜塩素酸　抗菌　さらっと仕上げ

- XM-11213はリバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。



XM-11210 1.8mm厚 200cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ200cm
マホガニー　板巾 約7.7cm




XM-11211 1.8mm厚 200cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ200cm
マホガニー　板巾 約7.7cm




XM-11212 1.8mm厚 200cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ200cm
オーク　板巾 約6cm

XM-11213 1.8mm厚 200cm巾
シエロ
182cm巾 HM-11180と類似色



CM-11216 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ60cm ヨコ60.7cm
ネットシーリング 格子 約30×30.3cm角



CM-11217 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ60cm ヨコ60.7cm
ネットシーリング 格子 約30×30.3cm角



CM-11218 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ91cm ヨコ182cm
オークパーケット　格子 約45.5cm角



CM-11219 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ91cm ヨコ182cm
ノスタルオーク　板巾 ランダム



CM-11220 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ91cm ヨコ182cm
ノスタルオーク　板巾 ランダム



CM-11221 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ60.6cm ヨコ60.6cm
ピュアスクロール 格子 約15.2cm角



CM-11222 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ60.6cm ヨコ60.6cm
ピュアスクロール 格子 約15.2cm角



CM-11223 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
レボートチーク　板巾 約15.2cm



CM-11224 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
レボートチーク　板巾 約15.2cm



CM-11225 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ91cm ヨコ182cm
アルカイックオークパーケット 格子 約22.8cm角



CM-11226 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ91cm ヨコ182cm
アルカイックオークパーケット 格子 約22.8cm角



CM-11227 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ワイルドヘリン　板巾 約8.8cm



CM-11228 2.5mm厚 200cm巾
リピート　タテ150cm ヨコ200cm
リアルワイドオーク　板巾 約25cm



CM-11229 2.5mm厚 200cm巾
リピート　タテ120cm ヨコ200cm
ペイントウッド　板巾 約14.3cm



CM-11230 2.6mm厚 200cm巾
リピート　タテ100cm ヨコ200cm
カラーパーケット



CM-11231 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ジオメトリーウッド



CM-11232 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
カントリーウッド　板巾 約15.2cm

CM-11233 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ182cm
ブランシェウッド　板巾 約22.7cm



CM-11234 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ182cm
ステインオーク　板巾 約15.2cm



CM-11235 2.6mm厚 200cm巾
リピート　タテ100cm ヨコ200cm
ラフソーン　板巾 約16.7cm



CM-11236 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ93cm ヨコ180cm
アンティークメイプル　板巾 約6cm



CM-11237 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ182cm
ウェスタンパイン　板巾 約8.3cm

CM-11216〜11227
CM-11231〜11234
CM-11236・11237

標準価格（税別） **4,250**円／m² 7,740円／m

- **2.3**mm厚
- **182**cm巾
- **2.2**kg／m（重量）
- 接着剤　一般工法：FL・AR
- 機能　耐次亜塩素酸　抗菌　さらっと仕上げ

- 商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。
- CM-11232は文字が刻印されたデザインです。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

CM-11228・11229

標準価格（税別） **4,500**円／m² 9,000円／m

- **2.5**mm厚　MADE IN BELGIUM
- **200**cm巾
- **3.1**kg／m（重量）
- 接着剤　一般工法：E-1・PC-2　耐湿工法：WPX
- 機能　耐次亜塩素酸　さらっと仕上げ

- 商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。
- CM-11228はステップ柄合わせをしてください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

CM-11230・11235

標準価格（税別） **4,500**円／m² 9,000円／m

- **2.6**mm厚　MADE IN LUXEMBOURG
- **200**cm巾
- **3.2**kg／m（重量）
- 接着剤　一般工法：E-1・PC-2　耐湿工法：WPX
- 機能　耐次亜塩素酸　さらっと仕上げ

- 商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

CM-11238~11259

標準価格（税別） **4,250** 円／m² 7,740円／m

- **2.3**mm厚
- **182**cm巾
- **180**cm巾（CM-11258）
- **2.2**kg／m（重量）
- 接着剤　一般工法：FL・AR
- 機能　耐次亜塩素酸　抗菌　さらっと仕上げ

- 商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。
- CM-11248はリバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

CM-11260・11261

標準価格（税別） **4,500** 円／m² 9,000円／m

- **2.6**mm厚　MADE IN LUXEMBOURG
- **200**cm巾
- **3.2**kg／m（重量）
- 接着剤　一般工法：E-1・PC-2　耐湿工法：WPX
- 機能　耐次亜塩素酸　さらっと仕上げ

- 商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。
- CM-11260はリバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。



CM-11247



CM-11238 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ182cm
メイプル　板巾 約12.1cm



CM-11239 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ182cm
アカシア　板巾 約10.2cm

CM-11240 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ160cm ヨコ182cm
チーク　板巾 約15.2cm
1.8mm厚 HM-11064と類似色



CM-11241 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ160cm ヨコ182cm
チーク　板巾 約15.2cm
1.8mm厚 HM-11067と類似色




CM-11242 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ90cm
チェリー　板巾 約7.5cm



CM-11243 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ90cm
チェリー　板巾 約7.5cm



CM-11244 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
アッシュ　板巾 約7.5cm



CM-11245 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ180cm
オーク　板巾 約7.5cm
1.8mm厚 HM-11075と類似色



CM-11246 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ180cm
オーク　板巾 約7.5cm



CM-11247 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
つみき



CM-11248 2.3mm厚 182cm巾
コルク
1.8mm厚 HM-11084と類似色



CM-11249 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
イロトリドリ



CM-11250 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ45cm ヨコ45.5cm
ランダムタイル



CM-11251 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ45cm ヨコ45.5cm
ランダムタイル



CM-11252 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ91cm ヨコ182cm
クレマブロック　格子 約45.5cm角



CM-11253 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ91cm ヨコ182cm
クレマブロック　格子 約45.5cm角



CM-11254 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ123.3cm ヨコ182cm
ディムモルタル 格子 約41.1×45.5cm角



CM-11255 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ123.3cm ヨコ182cm
ディムモルタル 格子 約41.1×45.5cm角



CM-11256 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ91cm ヨコ91cm
リリークローム

CM-11257 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ91cm ヨコ182cm
ピアンコヘリン



CM-11258 2.3mm厚 180cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
ピアンコ　格子 約30cm角



CM-11259 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ91cm ヨコ91cm
ブラックマーブル 格子 約30.3cm角



CM-11260 2.6mm厚 200cm巾
コンクリート



CM-11261 2.6mm厚 200cm巾
リピート　タテ100cm ヨコ200cm
ブラックスレート



CM-11262 2.6mm厚 200cm巾
リピート　タテ100cm ヨコ200cm
ナチュラルタイル　バイアス格子 約17.7cm角



CM-11263 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ91cm ヨコ91cm
オールドマーブル　格子 約30.3cm角



CM-11264 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ91cm ヨコ91cm
アンティークタイル 格子 約11.3cm角



CM-11265 2.5mm厚 200cm巾
リピート　タテ100cm ヨコ200cm
フラッグストーン



CM-11266 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
石英岩



CM-11267 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
テラコッタ　格子 約18cm角



CM-11268 2.5mm厚 200cm巾
リピート　タテ100cm ヨコ200cm
アンティーク



CM-11269 2.5mm厚 200cm巾
リピート　タテ100cm ヨコ200cm
アンティーク



CM-11270 2.3mm厚 182cm巾
リピート タテ123.2cm ヨコ182cm
レインフォレスト 格子 約61.6×22.7cm角



CM-11271 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ91cm ヨコ182cm
クロガスミ　格子 約45.5cm角



CM-11272 2.3mm厚 182cm巾
ミカゲ



CM-11273 2.3mm厚 182cm巾
ミカゲ



CM-11274 2.5mm厚 200cm巾
リピート　タテ10cm ヨコ10cm
チェッカープレートII



CM-11275 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ89.5cm ヨコ90cm
カーペット

CM-11276 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
ボテチーノ

CM-11277 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
ボテチーノ

CM-11278 2.3mm厚 182cm巾
サーラモルタル
1.8mm厚 HM-11162と類似色



CM-11279 2.3mm厚 182cm巾
サーラモルタル
1.8mm厚 HM-11165と類似色



CM-11280 2.3mm厚 180cm巾
ラウラ



CM-11281 2.3mm厚 180cm巾
ラウラ

CM-11262

標準価格（税別） **4,500**円／m² 9,000円／m

- 2.6mm厚　MADE IN LUXEMBOURG
- 200cm巾
- 3.2kg／m（重量）
- 接着剤　一般工法：E-1・PC-2　耐湿工法：WPX
- 機能　耐次亜塩素酸　さらっと仕上げ

● 商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。
● 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

CM-11263・11264・11266・11267
CM-11270〜11273
CM-11275〜11281

標準価格（税別） **4,250**円／m² 7,740円／m

- 2.3mm厚
- 182cm巾
- 180cm巾（CM-11280・CM-11281）
- 2.2kg／m（重量）
- 接着剤　一般工法：FL・AR
- 機能　耐次亜塩素酸　抗菌　さらっと仕上げ

● 商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。
● CM-11272・11273・11278〜11281はリバース施工をおすすめします。
● 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

CM-11265・11268・11269・11274

標準価格（税別） **4,500**円／m² 9,000円／m

- 2.5mm厚　MADE IN BELGIUM
- 200cm巾
- 3.1kg／m（重量）
- 接着剤　一般工法：E-1・PC-2　耐湿工法：WPX
- 機能　耐次亜塩素酸　さらっと仕上げ

● 商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。
● CM-11274のジョイントはパーフェクトシームで液溶接してください。
● 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

コルクタイル

人に地球にやさしい天然素材です。

サンゲツのコルクタイルはすべて、ホルムアルデヒド発散量が最も少ない等級F☆☆☆☆の国土交通大臣認定を取得しています。

オイル仕上げ

自然な感触でベタつきません。

標準価格（税別） **9,600**円／m² | 864円／枚

- 4mm厚　MADE IN PORTUGAL
- 30cm角　枚売可
- 20.0kg／ケース（重量）

■接着剤　一般工法：SD（両面塗布）・KE-2（下地のみ塗布）

- 接着剤塗布後、鉄ローラーで十分圧着してください。
- コルクタイルは天然素材のためタイルごとに色柄のバラツキがあります。事前に現品サンプルで色柄をご確認ください。



KR-11286　床暖不可



KR-11286

アクリルUV仕上げ

ワックス掛けがいらず、適度な耐久性があります。

標準価格（税別） **10,500**円／m² | 945円／枚

- 4mm厚　MADE IN PORTUGAL
- 30cm角　枚売可
- 20.0kg／ケース（重量）

■接着剤　一般工法：SD（両面塗布）

- 接着剤は下地とタイルの両面に塗布し、鉄ローラーで十分圧着してください。
- コルクタイルは天然素材のためタイルごとに色柄のバラツキがあります。事前に現品サンプルで色柄をご確認ください。



KR-11287　床暖不可

床暖房に対応

床暖可（アクリルUV仕上げ）

ナチュラルなカラーでワックスも不要です。

標準価格（税別） **15,000**円／m² | 1,350円／枚

- 4mm厚　MADE IN PORTUGAL
- 30cm角　枚売可
- 20.0kg／ケース（重量）

■接着剤　一般工法：SD（両面塗布）

- 接着剤は下地とタイルの両面に塗布し、鉄ローラーで十分圧着してください。
- コルクタイルは天然素材のためタイルごとに色柄のバラツキがあります。事前に現品サンプルで色柄をご確認ください。



KR-11288　床暖可

床暖房下地への施工法（KR-11288のみ）

パネル式床暖房の場合

パネルや部材による凹凸や、将来的な仕上げ材の貼り替えなどを考慮し、合板などの捨て貼りを行ってください。
コルクタイルは縮む性質がありますのでしっかりと鉄ローラーで圧着し、とくに目地部分は入念に行い、突き上げ、ふくれなどに注意してください。

埋設式床暖房の場合

施工前は必ず48時間以上通熱し、内部の水分を蒸発させてから、床暖房を停止して施工を行ってください（施工中は通熱しないでください）。
コルクタイルは縮む性質がありますのでしっかりと鉄ローラーで圧着し、とくに目地部分は入念に行い、突き上げ、ふくれなどに注意してください。

■接着剤　耐熱工法：SD（耐熱ゴム系）
■施工上の注意　施工後は約48時間、床暖房を作動しないでください。

セラミック仕上げ

驚きの表面強度で土足使用もOK。ワックスも不要です。

標準価格（税別） **12,000**円／m² | 1,080円／枚

- 4mm厚　MADE IN PORTUGAL
- 30cm角　枚売可
- 20.0kg／ケース（重量）　土足OK


■接着剤　一般工法：SD（両面塗布）

- 接着剤は下地とタイルの両面に塗布し、鉄ローラーで十分圧着してください。
- ピンヒールや砂・砂利が付いた靴によって、傷やへこみが生じることがありますので、ご注意ください。
- コルクタイルは天然素材のためタイルごとに色柄のバラツキがあります。事前に現品サンプルで色柄をご確認ください。



KR-11289　床暖可

セラミック仕上げの耐摩耗性（KR-11289）



※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

試験片を1kgの研摩機で研摩回転させて、500回転後における試験片の表面変化と100回転あたりの摩耗減量を求めます。
他の床材と比較して耐摩耗性に優れていることが分かります。

※コルクタイルの日常のお手入れは乾拭きで十分です。汚れが気になる場所にはワックスメンテナンスをおすすめします。
※コルクタイルは天然床材のため、日光などにより退色する場合がありますので、カーテンなどで直射日光を遮ることをおすすめします。


S-152


S-143


S-153


S-145


S-146


S-148


S-158


S-147


S-149


S-156


S-150

SペットECOⅡ

再生ポリエステルを使用した、
人と環境にやさしいパンチカーペットです。

S（シングル巾）	■ 91cm巾×25m巻（巾なりカット）
	■ 0.7kg／m（重量）
W（ダブル巾）	■ 182cm巾×25m巻（巾なりカット）
	■ 1.4kg／m（重量）
T（トリプル巾）	■ 273cm巾×25m巻（巾なりカット）
	■ 2.1kg／m（重量）
■ 3.4mm厚	
■ 組成	再生ポリエステル88%・ポリプロピレン12%
■ 防炎	試験番号　E 2160074
■ 機能	

- 製造上、厚みに若干の誤差が生じますのでお含みおきください。
- ご注文の際は、必ずサイズ（シングル巾、ダブル巾、トリプル巾）をご指定ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

常備在庫サイズ一覧表

	S 91cm巾	W 182cm巾	T 273cm巾
S-143	●	●	●
S-145	●	●	●
S-146	●	●	●
S-147	●	●	●
S-148	●	●	
S-149	●	●	
S-150		●	
S-152	●	●	●
S-153	●	●	
S-156	●	●	
S-158	●	●	



NONSKID



ノンスキッド

P91 ノンスキッド PX

P91	PX-210~212	バルコニーウッド
P92	PX-220·221	クォーツサイト
	PX-201~203	モルタルタイル
P93	PX-230·231	オーバーモルタル
	PX-590·591	ルミエール
	PX-570~572	ファブリック調Ⅱ
P94	PX-530~532	カーペット調
	PX-550	ターフ調
	PX-610~613	ダイヤエンボス
P95	PX-881~883	ウッドパターン（ヨコ柄）
	PX-801~804	ウッドパターン（タテ柄）
	PX-820~822	ストーンパターン
P96	PX-870·871	フィノストーン
	PX-810~813	ステッチライン
	PX-815·816	ステッチライン·グラン
P97	PX-840~842	レザード
	PX-751~753	ジオブレス

P98 ノンスキッド PX エクストラ

PX-951~953	タイル調
PM-981~983	スレート（屋内用）

P99 ノンスキッド·ステップ

P99	PX-5701~5724	ファブリック調Ⅱ
	PX-8601~8694	ステッチライン
P100	PX-8901~8934	ダイヤエンボス
P101	ノンスキッド·ステップ特注システム	

P102 アンダーレイ/バルコニー用仕切り材

PXU-101	アンダーレイ
PXS-101~103	シキレール

P103 ノンスキッド·エアコン排水目地

PXD-301~416	排水目地
PXC-101~416	ホース受け

P104 ノンスキッド、ノンスキッド·ステップ、副資材組み合わせ一覧表



お掃除かんたんノンスキッド

Point 1 汚れが取りやすい


凹凸の深さと形状を工夫し、すべりにくさと汚れの取りやすさを両立しました。

Point 2 フラットなのにすべりにくい

車椅子やベビーカーの移動もスムーズ。
住む人にやさしい防滑シートです。


汚れ除去試験

キャスター試験機に掃除用具（ほうき）と試験体を取付け、
汚れ物質（カラーサンド／粒径300μm）を1g散布し、
縦方向2往復、横方向2往復作動させ汚れ物質の除去率を測定した。
（比較を容易にするため、黒無地にエンボス加工したものを試験体とした。）



※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

適応商品ラインアップ



バルコニーウッド お掃除かんたん

板ごとの表情が豊かな木目ヨコ柄の
お掃除かんたんノンスキッドです。


種類	FS 複層ビニル床シート
標準価格（税別）	3,550円／m²
Sサイズ	135cm巾 4,800円／m
	3.7kg／m（重量）
Wサイズ	180cm巾 6,390円／m
	4.9kg／m（重量）
2.0mm厚	
板巾	約12.2cm（目地は明確に表現しておりません。）
接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
機能	防滑性 フラットかんたん 耐候性 耐次亜塩素酸 耐薬品 JIS適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
- Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。


PX-210　サイズ S·W　溶接棒 YS-210


PX-211　サイズ S·W　溶接棒 YS-211


PX-212　サイズ S·W　溶接棒 YS-212





PX-210



PX-220　サイズ S·W　溶接棒 YS-220



PX-221　サイズ S·W　溶接棒 YS-221





PX-221

クォーツサイト

お掃除かんたん

ほどよい色変化があるストーンタイル柄の
お掃除かんたんノンスキッドです。

■ 種類	FS 複層ビニル床シート
標準価格（税別）	3,550円／m²
Sサイズ	■ 135cm巾　4,800円／m
	■ 3.2kg／m（重量）
Wサイズ	■ 180cm巾　6,390円／m
	■ 4.3kg／m（重量）
■ 2.0mm厚	
■ 格子	約43cm角 （目地は明確に表現しておりません。）
■ 接着剤	一般工法：AR·PC-2　耐湿工法：WPX·WG
■ 機能	防滑性 フラット かんたん 耐候性 耐次亜塩素酸 耐薬品 JIS適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
- Sサイズ·Wサイズは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。



PX-201　サイズ S·W　溶接棒 YS-201




PX-202　サイズ S·W　溶接棒 YS-202



PX-203　サイズ S·W　溶接棒 YS-203



PX-201



モルタルタイル

お掃除かんたん

シックなモルタルタイル柄の
お掃除かんたんノンスキッドです。

■ 種類	FS 複層ビニル床シート
標準価格（税別）	3,550円／m²
Sサイズ	■ 135cm巾　4,800円／m
	■ 3.5kg／m（重量）
Wサイズ	■ 180cm巾　6,390円／m
	■ 4.7kg／m（重量）
■ 2.0mm厚	
■ 格子	約31.3cm角
■ 接着剤	一般工法：AR·PC-2　耐湿工法：WPX·WG
■ 機能	防滑性 フラット かんたん 耐候性 耐次亜塩素酸 耐薬品 JIS適合品

- 床材（ベース部分）の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
- Sサイズ·Wサイズは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- 幅継ぎをする際は、Sサイズでタイル4枚分、Wサイズでタイル5枚分で施工してください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

オーバーモルタル お掃除かんたん

目地無しモルタル柄のお掃除かんたんノンスキッドです。

種類	FS 複層ビニル床シート
標準価格（税別）	3,550円／m²
Wサイズ	180cm巾 6,390円／m
	4.8kg／m（重量）
2.0mm厚	
接着剤	一般工法：AR·PC-2　耐湿工法：WPX·WG
機能	防滑性 フラット かんたん 耐候性 耐次亜塩素酸 耐薬品 JIS適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

ルミエール お掃除かんたん

タイルサイズとエンボス形状の異なるミックス感がリズミカルなお掃除かんたんノンスキッドです。

種類	FS 複層ビニル床シート
標準価格（税別）	3,550円／m²
Sサイズ	132cm巾 4,690円／m
	3.3kg／m（重量）
Wサイズ	180cm巾 6,390円／m
	4.5kg／m（重量）
2.5mm厚	
タイルサイズ	ランダム
接着剤	一般工法：AR·PC-2　耐湿工法：WPX·WG
機能	防滑性 フラット かんたん 耐候性 耐次亜塩素酸 JIS適合品

ファブリック調II お掃除かんたん

ベーシックで使いやすい織物調のお掃除かんたんノンスキッドです。


種類	FS 複層ビニル床シート
標準価格（税別）	3,550円／m²
Sサイズ	132cm巾 4,690円／m
	3.6kg／m（重量）
Wサイズ	180cm巾 6,390円／m
	5.0kg／m（重量）
2.5mm厚	
接着剤	一般工法：AR·PC-2　耐湿工法：WPX·WG
機能	防滑性 フラット かんたん 耐候性 耐次亜塩素酸 JIS適合品



PX-230　サイズ Wのみ　溶接棒 YS-230



PX-231　サイズ Wのみ　溶接棒 YS-231





PX-230


ルミエール



PX-590　サイズ S·W　溶接棒 YS-590



PX-591　サイズ S·W　溶接棒 YS-591



ファブリック調II




PX-570　サイズ S·W　溶接棒 YS-570　ステップ



PX-571　サイズ S·W　溶接棒 YS-571　ステップ




PX-572　サイズ S·W　溶接棒 YS-572　ステップ



- 床材の色に合わせた溶接棒があります。（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
- Sサイズ·Wサイズは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。



PX-530　サイズ S·W　溶接棒 YS-530




PX-531　サイズ S·W　溶接棒 YS-531



PX-532　サイズ S·W　溶接棒 YS-532



PX-531



ターフ調




PX-550　サイズ Sのみ　溶接棒 YS-550


ダイヤエンボス




PX-610　サイズ S·W　溶接棒 YS-610　ステップ



PX-611　サイズ S·W　溶接棒 YS-611　ステップ



PX-612　サイズ S·W　溶接棒 YS-612　ステップ



PX-613　サイズ S·W　溶接棒 YS-613　ステップ

カーペット調

ランダムなブロック調のカーペット柄の防滑性シートです。

■ 種類　FS 複層ビニル床シート

標準価格（税別）　3,550円／m²

Sサイズ
- ■ 132cm巾　4,690円／m
- ■ 3.6kg／m（重量）

Wサイズ
- ■ 180cm巾　6,390円／m
- ■ 4.8kg／m（重量）

■ 2.5mm厚

■ リピート　タテ31.3cm・ヨコ64cm

■ 接着剤　一般工法：AR·PC-2　耐湿工法：WPX·WG

■ 機能　防滑性　耐候性　耐次亜塩素酸　JIS適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
- Sサイズ·Wサイズは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

ターフ調

芝生を表現した防滑性シートです。

■ 種類　FS 複層ビニル床シート

標準価格（税別）　3,550円／m²

Sサイズ
- ■ 132cm巾　4,690円／m
- ■ 3.2kg／m（重量）

■ 2.5mm厚

■ 接着剤　一般工法：AR·PC-2　耐湿工法：WPX·WG

■ 機能　防滑性　耐候性　耐次亜塩素酸　JIS適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

ダイヤエンボス

定番のダイヤ柄防滑性シートです。

■ 種類　FS 複層ビニル床シート

標準価格（税別）　3,550円／m²

Sサイズ
- ■ 135cm巾　4,800円／m
- ■ 3.6kg／m（重量）

Wサイズ
- ■ 182cm巾　6,470円／m
- ■ 4.9kg／m（重量）

■ 2.5mm厚

■ 接着剤　一般工法：AR·PC-2　耐湿工法：WPX·WG

■ 機能　防滑性　耐候性　耐次亜塩素酸　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
- Sサイズ·Wサイズは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- 屋上、ルーフバルコニーには施工できません。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

ウッドパターン

お掃除かんたん

リアルな木目柄のお掃除かんたんノンスキッドです。

■ 種類　FS 複層ビニル床シート

標準価格（税別）　3,750円／m²

■ 2.5mm厚

■ 板巾　約9cm（目地は明確に表現しておりません。）

■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能　防滑性 フラット かんたん 耐候性 耐次亜塩素酸 JIS適合品 グリーン購入法適応商品

ヨコ柄

Sサイズ
- ■ 135cm巾　5,070円／m
- ■ 3.8kg／m（重量）

Wサイズ
- ■ 182cm巾　6,830円／m
- ■ 5.1kg／m（重量）

タテ柄

Sサイズ
- ■ 135cm巾　5,070円／m
- ■ 3.8kg／m（重量）

Mサイズ
- ■ 162cm巾　6,080円／m
- ■ 4.5kg／m（重量）

Wサイズ
- ■ 182cm巾　6,830円／m
- ■ 5.1kg／m（重量）

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
- Sサイズ・Mサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- ウッドパターンヨコ柄とウッドパターンタテ柄は生産ロットが異なるため、若干色調が異なります。
- 屋上、ルーフバルコニーには施工できません。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

ストーンパターン

お掃除かんたん

ストーンブロック調のお掃除かんたんノンスキッドです。

■ 種類　FS 複層ビニル床シート

標準価格（税別）　3,750円／m²

Sサイズ
- ■ 135cm巾　5,070円／m
- ■ 3.8kg／m（重量）

Wサイズ
- ■ 182cm巾　6,830円／m
- ■ 5.1kg／m（重量）

■ 2.5mm厚

■ 格子　ランダム（目地は明確に表現しておりません。）

■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能　防滑性 フラット かんたん 耐候性 耐次亜塩素酸 JIS適合品 グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
- Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- 屋上、ルーフバルコニーには施工できません。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。



PX-883（ヨコ柄）

ウッドパターン ヨコ柄




PX-881（ヨコ柄）　サイズ S·W　溶接棒 YS-881　類似タテ柄 PX-801



PX-882（ヨコ柄）　サイズ S·W　溶接棒 YS-882　類似タテ柄 PX-802



PX-883（ヨコ柄）　サイズ S·W　溶接棒 YS-883　類似タテ柄 PX-803



PX-881（ヨコ柄）（1目盛り20cm）

ウッドパターン タテ柄



PX-801（タテ柄）　サイズ S·M·W　溶接棒 YS-801　類似ヨコ柄 PX-881




PX-802（タテ柄）　サイズ S·M·W　溶接棒 YS-802　類似ヨコ柄 PX-882



PX-803（タテ柄）　サイズ S·M·W　溶接棒 YS-803　類似ヨコ柄 PX-883



PX-804（タテ柄）　サイズ S·M·W　溶接棒 YS-804



PX-804（タテ柄）（1目盛り20cm）

ストーンパターン




PX-820　サイズ S·W　溶接棒 YS-820



PX-821　サイズ S·W　溶接棒 YS-821



PX-822　サイズ S·W　溶接棒 YS-822




PX-822（1目盛り20cm）



PX-870　サイズWのみ　溶接棒YS-870



PX-871　サイズWのみ　溶接棒YS-871



フィノストーン

お掃除かんたん

石の質感や色調にこだわったお掃除かんたんノンスキッドです。

種類	FS 複層ビニル床シート
標準価格（税別）	3,750円／m²
Wサイズ	182cm巾　6,830円／m
	5.1kg／m（重量）
2.5mm厚	
タイルサイズ	ランダム
接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
機能	防滑性 フラット かんたん 耐候性 耐次亜塩素酸 JIS適合品 グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。デザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- 屋上、ルーフバルコニーには施工できません。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。



PX-810　ステップ　サイズS・W　溶接棒YS-810




PX-811　ステップ　サイズS・W　溶接棒YS-811



PX-812　ステップ　サイズS・W　溶接棒YS-812



PX-813　ステップ　サイズS・W　溶接棒YS-813



ステッチライン

お掃除かんたん

織物調のお掃除かんたんノンスキッドです。

種類	FS 複層ビニル床シート
標準価格（税別）	3,750円／m²
Sサイズ	135cm巾　5,070円／m
	3.8kg／m（重量）
Wサイズ	182cm巾　6,830円／m
	5.1kg／m（重量）
2.5mm厚	
接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
機能	防滑性 フラット かんたん 耐候性 耐次亜塩素酸 JIS適合品 グリーン購入法適応商品


- 床材の色に合わせた溶接棒があります。（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
- Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- 屋上、ルーフバルコニーには施工できません。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。



PX-815　ステップ　サイズS・W　溶接棒YS-815



PX-816　ステップ　サイズS・W　溶接棒YS-816



ステッチライン・グラン

お掃除かんたん

格子柄が入った織物調のお掃除かんたんノンスキッドです。
ステッチラインとの組み合わせもおすすめです。

種類	FS 複層ビニル床シート
標準価格（税別）	3,750円／m²
Sサイズ	135cm巾　5,070円／m
	3.8kg／m（重量）
Wサイズ	182cm巾　6,830円／m
	5.1kg／m（重量）
2.5mm厚	
接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
機能	防滑性 フラット かんたん 耐候性 耐次亜塩素酸 JIS適合品 グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
- Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- 屋上、ルーフバルコニーには施工できません。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

レザード

お掃除かんたん

レザーの風合いを再現した上質感のある
お掃除かんたんノンスキッドです。

■ 種類	FS 複層ビニル床シート
標準価格（税別）	3,750円／m²
Sサイズ	■ 135cm巾 5,070円／m
	■ 3.8kg／m（重量）
Wサイズ	■ 182cm巾 6,830円／m
	■ 5.1kg／m（重量）
■ 2.5mm厚	
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	防滑性 フラット かんたん 耐候性 耐次亜塩素酸 JIS適合品 グリーン購入法適応商品


- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
- Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- 屋上、ルーフバルコニーには施工できません。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。




PX-840　サイズ S·W　溶接棒 YS-840



PX-841　サイズ S·W　溶接棒 YS-841
ステップ



PX-842　サイズ S·W　溶接棒 YS-842
ステップ





PX-841

ジオブレス

GOOD DESIGN

多様なエンボス形状が光の当たり方や
見る方向によって表情を変えるデザインです。

■ 種類	FS 複層ビニル床シート
標準価格（税別）	3,750円／m²
Sサイズ	■ 132cm巾 4,950円／m
	■ 3.4kg／m（重量）
Wサイズ	■ 180cm巾 6,750円／m
	■ 4.7kg／m（重量）
■ 2.5mm厚	
■ リピート	タテ30cm・ヨコ90cm
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	防滑性 耐候性 耐次亜塩素酸 JIS適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
- ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
- Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。




PX-751　サイズ S·W　溶接棒 YS-751



PX-752　サイズ S·W　溶接棒 YS-752



PX-753　サイズ S·W　溶接棒 YS-753







PX-753



PX-951　サイズ S·W　溶接棒 YS-951




PX-952　サイズ S·W　溶接棒 YS-952



PX-953　サイズ S·W　溶接棒 YS-953



PX-953



タイル調

特殊製法で粒感を表現した
タイル柄の防滑性シートです。

■ 種類	FS 複層ビニル床シート
標準価格（税別）	4,050円／m²
Sサイズ	■ 135cm巾　5,470円／m
	■ 4.0kg／m（重量）
Wサイズ	■ 180cm巾　7,290円／m
	■ 5.4kg／m（重量）
■ 2.5mm厚	
■ リピート	タテ31.2cm·ヨコ31.2cm
■ 格子	約15.6cm角
■ 接着剤	一般工法：AR·PC-2　耐湿工法：WPX·WG
■ 機能	防滑性　耐候性　耐次亜塩素酸　JIS適合品


- 床材（目地部分）の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
- Sサイズ·Wサイズは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。



PM-981　溶接棒 YS-981




PM-982　溶接棒 YS-982



PM-983　溶接棒 YS-983



PM-981



屋内用 スレート

お掃除かんたん

天然スレートの割肌感を表現した
屋内仕様のお掃除かんたんノンスキッドです。


■ 種類	FS 複層ビニル床シート
標準価格（税別）	4,450円／m²
■ 182cm巾	8,100円／m
■ 5.0kg／m（重量）	
■ 2.0mm厚	
■ リピート	タテ90cm·ヨコ90cm
■ 格子	約22.5cm角
■ 接着剤	一般工法：AR·PC-2　耐湿工法：WPX·WG
■ 機能	防滑性　フラット　かんたん　耐次亜塩素酸　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品


- 床材（ベース部分）の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- PM-981～983は屋内用です。屋外·半屋外でのご使用はお避けください。
- 製法上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。


ノンスキッド・ステップ

防滑性、耐摩耗性、歩行音緩和、耐候性にすぐれます。

踏み面タイプ







標準価格（税別）

910mm巾	4,900円／枚	58,800円／ケース
1210mm巾	6,600円／枚	79,200円／ケース

1ケース=12枚入 ※12枚以上ご注文の場合、1枚単位で販売いたします。

規格▶2.5mm厚（段鼻部4.5mm厚）

接着剤　耐湿工法:WPステップ-WG

防炎性能試験番号　E1220132（ファブリック調Ⅱ）、E1200235（ステッチライン）、E1200234（ダイヤエンボス）

防滑性　耐候性　耐次亜塩素酸

ファブリック調Ⅱ（在庫品）



PX-5701～5704
PX-570と同柄同色



PX-5711～5714
PX-571と同柄同色



PX-5721～5724
PX-572と同柄同色

踏み面タイプ



PX-5701（910mm巾）
PX-5702（1210mm巾）




PX-5711（910mm巾）
PX-5712（1210mm巾）



PX-5721（910mm巾）
PX-5722（1210mm巾）


蹴込み一体タイプ



PX-5703（910mm巾）
PX-5704（1210mm巾）



PX-5713（910mm巾）
PX-5714（1210mm巾）



PX-5723（910mm巾）
PX-5724（1210mm巾）

ステッチライン（在庫品）



PX-8601～8604
PX-812と同柄同色
PX-815と類似色



PX-8671～8674
PX-813と同柄同色
PX-842と類似色

踏み面タイプ



PX-8601（910mm巾）
PX-8602（1210mm巾）



PX-8671（910mm巾）
PX-8672（1210mm巾）

蹴込み一体タイプ



PX-8603（910mm巾）
PX-8604（1210mm巾）




PX-8673（910mm巾）
PX-8674（1210mm巾）

- 写真と現品のイメージが異なる場合があります。
- ノンスキッド・ステップとノンスキッドは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。


蹴込み一体タイプ






＜ファブリック調Ⅱ＞　＜ステッチライン＞　＜ダイヤエンボス＞

断面図



寸法図



標準価格（税別）

910mm巾	6,000円／枚	48,000円／ケース
1210mm巾	8,000円／枚	64,000円／ケース

1ケース=8枚入 ※8枚以上ご注文の場合、1枚単位で販売いたします。

規格▶2.5mm厚（段鼻部4.5mm厚）

接着剤　耐湿工法:WPステップ・WG

防炎性能試験番号　E1220132（ファブリック調Ⅱ）、E1200235（ステッチライン）、E1200234（ダイヤエンボス）



ステッチライン（在庫品）



PX-8691～8694
PX-810と同柄同色
PX-816と類似色



PX-8681～8684
PX-811と同柄同色
PX-841と類似色

踏み面タイプ



PX-8691（910mm巾）
PX-8692（1210mm巾）



PX-8681（910mm巾）
PX-8682（1210mm巾）

蹴込み一体タイプ



PX-8693（910mm巾）
PX-8694（1210mm巾）



PX-8683（910mm巾）
PX-8684（1210mm巾）

ダイヤエンボス（在庫品）



PX-8901～8904
PX-610と同柄同色



PX-8911～8914
PX-611と同柄同色



PX-8921～8924
PX-612と同柄同色



PX-8931～8934
PX-613と同柄同色

踏み面タイプ



PX-8901（910mm巾）
PX-8902（1210mm巾）



PX-8911（910mm巾）
PX-8912（1210mm巾）



PX-8921（910mm巾）
PX-8922（1210mm巾）



PX-8931（910mm巾）
PX-8932（1210mm巾）

蹴込み一体タイプ



PX-8903（910mm巾）
PX-8904（1210mm巾）



PX-8913（910mm巾）
PX-8914（1210mm巾）



PX-8923（910mm巾）
PX-8924（1210mm巾）



PX-8933（910mm巾）
PX-8934（1210mm巾）

- 写真と現品のイメージが異なる場合があります。
- ノンスキッド・ステップとノンスキッドは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

ノンスキッド・ステップ特注システム | 蹴込み一体タイプのみ

蹴込み一体タイプのノンスキッド・ステップでは、お客さまのご要望に応じて、
「特注巾対応」と「別柄対応」が可能です。

step.1

色柄を選ぶ

こちらの一覧から、ノンスキッドの品番をご指定ください。

ファブリック調Ⅱ


PX-570


PX-571


PX-572

カーペット調


PX-530


PX-531


PX-532

ダイヤエンボス


PX-610


PX-611


PX-612


PX-613

ウッドパターン（ヨコ柄）



PX-881


PX-882


PX-883

ウッドパターン（タテ柄）


PX-801


PX-802


PX-803


PX-804

ストーンパターン


PX-820


PX-821


PX-822

フィノストーン


PX-870


PX-871

ステッチライン


PX-810


PX-811


PX-812


PX-813

ステッチライン・グラン


PX-815


PX-816

レザード


PX-840


PX-841


PX-842

step.2

巾を選ぶ

下記の一覧表より巾サイズをご指定いただけます。

巾サイズ	参考上代	発注単位	備考
800mm	5,250円／枚	7枚／ケース	
910mm	6,000円／枚	8枚／ケース	ノンスキッド・ステップ定番巾
1000mm	6,600円／枚	7枚／ケース	
1100mm	7,250円／枚	7枚／ケース	
1210mm	8,000円／枚	8枚／ケース	ノンスキッド・ステップ定番巾
1300mm	8,550円／枚	7枚／ケース	
1400mm	9,200円／枚	7枚／ケース	
1500mm	10,150円／枚	5枚／ケース	
1600mm	10,850円／枚	5枚／ケース	
1700mm	11,500円／枚	5枚／ケース	
1800mm	12,200円／枚	5枚／ケース	

step.3

お見積り・納期について

1ケースより特注対応が可能です。

＜発注単位＞

1ケース～

※ケース入数は巾によって異なりますので、
左記表でご確認ください。


＜納期＞

ご注文より約４週間（応相談）


※ご注文内容など状況によりお時間をいただく
場合があります。予めご了承ください。
※詳しくは弊社営業員までお問い合わせください。

例

色柄　PX-802　ウッドパターン（タテ柄）
巾　　1500mm
数量　5ケース（25枚）



PX-802




選定時のご注意

踏み込み面・蹴込み面の柄が横方向になります。

流れ方向のある柄は柄方向にご注意ください。

PXU-101



端部処理剤
WPシール・HSシール

接着剤
WPX・WG

接着剤
一般工法：WPX・WG
耐湿工法：WPX・WG・EP-300

※必要に応じてフロアセメント（BB-492）にて下地補修を行ってください。

アンダーレイ


下地専用クッション材

切売可


標準価格（税別） **2,400**円／m² 2,190円／m

- **3.0**mm厚
- **91**cm巾
- **0.9**kg/m（重量）


- 重量物を長時間置くとへこみ跡が残ってしまいますので、あらかじめ当て板をしてください。
- リバース施工をおすすめします。
- アンダーレイ施工後24時間以上養生してから、仕上げ材を施工してください。
- アンダーレイと仕上げ材のジョイントが同じ位置にならないように調整してください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。



PXS-101　サイズ S·W




PXS-102　サイズ S·W



PXS-103　サイズ S·W

寸法図



シキレール


特許登録済

バルコニー・ベランダの仕切り材

Sサイズ	**100**cm	10,000円／ケース
Wサイズ	**135**cm	13,500円／ケース

- 高さ**25**mm×**100**mm巾
- 梱包　1ケース**5**本入
- 接着剤　耐湿工法：WPX·WG

- ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
- Sサイズ·Wサイズは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。




Point

隣接住戸への
水の侵入を防げます

ガイドラインが
水の流れを助けます

＼特許登録済／
2.5mm 厚·2.0mm 厚
どちらにも対応できます



ノンスキッド 2.5mm 厚の場合
切らずにそのままお使いいただけます。

ノンスキッド 2.0mm 厚の場合
V 溝に沿ってカットして
お使いいただけます。



PXS-103·PX-571

ノンスキッド・エアコン排水目地

エアコンの室外機から出る水をスムーズに排水溝に流します。

一般タイプ

ホース受け1口・2口どちらにも対応しています。

排水目地



PXD-301



PXD-302




PXD-303



PXD-304



PXD-305



PXD-306

ホース受け 一般タイプ専用

1口



PXC-101



PXC-102



PXC-103



PXC-104



PXC-105



PXC-106

2口



PXC-311



PXC-312



PXC-313



PXC-314



PXC-315



PXC-316


排水目地 PXD-301～306

標準価格（税別）

20,000円／巻　3.8mm厚×57mm巾×20m巻

接着剤　耐湿工法:WPX・WG

断面図　（単位 mm）



- ご注文の際は、巻単位でお願いします。
- 写真と現品のイメージが異なる場合があります。


ホース受け 一般タイプ専用

1口　PXC-101～106

標準価格（税別）

6,600円／ケース　20個入／ケース

寸法図　（単位 mm）



ホース受けと排水目地は
同梱の専用接着剤で
接着します。




- ご注文の際は、ケース単位でお願いします。
- 写真と現品のイメージが異なる場合があります。

2口　PXC-311～316

標準価格（税別）


14,000円／ケース　20個入／ケース

寸法図　（単位 mm）



ホース受け内径22mmφ
外径25mmφ

ホース受けと排水目地は
パーフェクトシーム
ジェルチューブ入り
(BB-394)で接着します。



- ご注文の際は、ケース単位でお願いします。
- 写真と現品のイメージが異なる場合があります。

蓋付きタイプ

蓋が取り外せるため
お手入れがかんたんです。

排水目地



PXD-411



PXD-412



PXD-413



PXD-414



PXD-415



PXD-416

ホース受け 蓋付きタイプ専用

2口



PXC-411



PXC-412



PXC-413



PXC-414



PXC-415



PXC-416


排水目地 PXD-411～416

標準価格（税別）

44,000円／巻　8mm厚×57mm巾×20m巻

接着剤　耐湿工法:WPX・WG

断面図　（単位 mm）



- ご注文の際は、巻単位でお願いします。
- 写真と現品のイメージが異なる場合があります。


ホース受け 蓋付きタイプ専用

2口　PXC-411～416

標準価格（税別）

14,000円／ケース　20個入／ケース


寸法図　（単位 mm）



ホース受け内径22mmφ
外径25mmφ

ホース受けと排水目地は
パーフェクトシーム
ジェルチューブ入り
(BB-394)で接着します。

蓋が取り外せるためお手入れがかんたんです。



- ご注文の際は、ケース単位でお願いします。
- 写真と現品のイメージが異なる場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

ノンスキッド、ノンスキッド・ステップ、副資材組み合わせ一覧表


ノンスキッド	ノンスキッド ステップ	シール剤		排水目地		ホース受け			シキレール
		WP シール	HS シール	一般タイプ	蓋付きタイプ	1 口	2 口 一般タイプ専用	2 口 蓋付きタイプ専用	
PX-210	—	BB-565	BB-553	PXD-301	PXD-411	PXC-101	PXC-311	PXC-411	PXS-101
PX-211	—	BB-565	BB-553	PXD-301	PXD-411	PXC-101	PXC-311	PXC-411	PXS-101
PX-212	—	BB-567	BB-554	PXD-302	PXD-412	PXC-102	PXC-312	PXC-412	PXS-101
PX-220	—	BB-569	BB-555	PXD-304	PXD-414	PXC-104	PXC-314	PXC-414	PXS-103
PX-221	—	BB-570	BB-564	PXD-306	PXD-416	PXC-106	PXC-316	PXC-416	PXS-103
PX-201	—	BB-569	BB-555	PXD-304	PXD-414	PXC-104	PXC-314	PXC-414	PXS-103
PX-202	—	BB-567	BB-554	PXD-302	PXD-412	PXC-102	PXC-312	PXC-412	PXS-101
PX-203	—	BB-568	BB-563	PXD-305	PXD-415	PXC-105	PXC-315	PXC-415	PXS-103
PX-230	—	BB-565	BB-574	PXD-301	PXD-411	PXC-101	PXC-311	PXC-411	PXS-101
PX-231	—	BB-570	BB-564	PXD-304	PXD-414	PXC-104	PXC-314	PXC-414	PXS-103
PX-590	PX-5701～5704	BB-569	BB-555	PXD-306	PXD-416	PXC-106	PXC-316	PXC-416	PXS-103
PX-591	PX-5711～5714	BB-568	BB-563	PXD-305	PXD-415	PXC-105	PXC-315	PXC-415	PXS-103
PX-570	PX-5701～5704	BB-569	BB-555	PXD-304	PXD-414	PXC-104	PXC-314	PXC-414	PXS-103
PX-571	PX-5711～5714	BB-568	BB-563	PXD-305	PXD-415	PXC-105	PXC-315	PXC-415	PXS-103
PX-572	PX-5721～5724	BB-568	BB-563	PXD-306	PXD-416	PXC-106	PXC-316	PXC-416	PXS-103
PX-530	PX-5701～5704	BB-569	BB-555	PXD-304	PXD-414	PXC-104	PXC-314	PXC-414	PXS-103
PX-531	PX-5711～5714	BB-568	BB-563	PXD-305	PXD-415	PXC-105	PXC-315	PXC-415	PXS-103
PX-532	PX-5721～5724	BB-568	BB-563	PXD-305	PXD-415	PXC-105	PXC-315	PXC-415	PXS-103
PX-550	—	BB-567	BB-554	PXD-302	PXD-412	PXC-102	PXC-312	PXC-412	PXS-101
PX-610	PX-8901～8904	BB-565	BB-553	PXD-301	PXD-411	PXC-101	PXC-311	PXC-411	PXS-101
PX-611	PX-8911～8914	BB-565	BB-553	PXD-301	PXD-411	PXC-101	PXC-311	PXC-411	PXS-101
PX-612	PX-8921～8924	BB-569	BB-555	PXD-304	PXD-414	PXC-104	PXC-314	PXC-414	PXS-103
PX-613	PX-8931～8934	BB-568	BB-563	PXD-305	PXD-415	PXC-105	PXC-315	PXC-415	PXS-103
PX-881	PX-8911～8914	BB-565	BB-553	PXD-301	PXD-411	PXC-101	PXC-311	PXC-411	PXS-101
PX-882	PX-8911～8914	BB-566	BB-562	PXD-303	PXD-413	PXC-103	PXC-313	PXC-413	PXS-102
PX-883	PX-8691～8694	BB-567	BB-554	PXD-302	PXD-412	PXC-102	PXC-312	PXC-412	PXS-101
PX-801	PX-8911～8914	BB-565	BB-553	PXD-301	PXD-411	PXC-101	PXC-311	PXC-411	PXS-101
PX-802	PX-8911～8914	BB-566	BB-562	PXD-303	PXD-413	PXC-103	PXC-313	PXC-413	PXS-102
PX-803	PX-8691～8694	BB-567	BB-554	PXD-302	PXD-412	PXC-102	PXC-312	PXC-412	PXS-101
PX-804	PX-8691～8694	BB-568	BB-563	PXD-305	PXD-415	PXC-105	PXC-315	PXC-415	PXS-103
PX-820	PX-8901～8904	BB-565	BB-553	PXD-301	PXD-411	PXC-101	PXC-311	PXC-411	PXS-101
PX-821	PX-8911～8914	BB-567	BB-554	PXD-302	PXD-412	PXC-102	PXC-312	PXC-412	PXS-101
PX-822	PX-8921～8924	BB-570	BB-564	PXD-306	PXD-416	PXC-106	PXC-316	PXC-416	PXS-103
PX-870	PX-8921～8924	BB-569	BB-555	PXD-304	PXD-414	PXC-104	PXC-314	PXC-414	PXS-103
PX-871	PX-8931～8934	BB-570	BB-564	PXD-306	PXD-416	PXC-106	PXC-316	PXC-416	PXS-103
PX-810	PX-8691～8694	BB-567	BB-554	PXD-302	PXD-412	PXC-102	PXC-312	PXC-412	PXS-101
PX-811	PX-8681～8684	BB-568	BB-563	PXD-305	PXD-415	PXC-105	PXC-315	PXC-415	PXS-103
PX-812	PX-8601～8604	BB-569	BB-555	PXD-304	PXD-414	PXC-104	PXC-314	PXC-414	PXS-103
PX-813	PX-8671～8674	BB-570	BB-564	PXD-306	PXD-416	PXC-106	PXC-316	PXC-416	PXS-103
PX-815	PX-8601～8604	BB-569	BB-555	PXD-304	PXD-414	PXC-104	PXC-314	PXC-414	PXS-103
PX-816	PX-8691～8694	BB-567	BB-554	PXD-302	PXD-412	PXC-102	PXC-312	PXC-412	PXS-101
PX-840	PX-8601～8604	BB-569	BB-555	PXD-304	PXD-414	PXC-104	PXC-314	PXC-414	PXS-103
PX-841	PX-8681～8684	BB-568	BB-563	PXD-305	PXD-415	PXC-105	PXC-315	PXC-415	PXS-103
PX-842	PX-8671～8674	BB-570	BB-564	PXD-306	PXD-416	PXC-106	PXC-316	PXC-416	PXS-103
PX-751	PX-5721～5724	BB-570	BB-564	PXD-306	PXD-416	PXC-106	PXC-316	PXC-416	PXS-103
PX-752	PX-5701～5704	BB-569	BB-555	PXD-306	PXD-416	PXC-106	PXC-316	PXC-416	PXS-103
PX-753	PX-5711～5714	BB-568	BB-563	PXD-305	PXD-415	PXC-105	PXC-315	PXC-415	PXS-103
PX-951	PX-8901～8904	BB-565	BB-553	PXD-301	PXD-411	PXC-101	PXC-311	PXC-411	PXS-101
PX-952	PX-5711～5714	BB-568	BB-563	PXD-305	PXD-415	PXC-105	PXC-315	PXC-415	PXS-103
PX-953	PX-5721～5724	BB-570	BB-564	PXD-306	PXD-416	PXC-106	PXC-316	PXC-416	PXS-103
PM-981	PX-8691～8694	BB-565	BB-553	PXD-301	PXD-411	PXC-101	PXC-311	PXC-411	—
PM-982	PX-8681～8684	BB-567	BB-554	PXD-302	PXD-412	PXC-102	PXC-312	PXC-412	—
PM-983	PX-8671～8674	BB-570	BB-564	PXD-306	PXD-416	PXC-106	PXC-316	PXC-416	—
—	PX-5701～5704	BB-569	BB-555	—	—	—	—	—	—
—	PX-5711～5714	BB-568	BB-563	—	—	—	—	—	—
—	PX-5721～5724	BB-568	BB-563	—	—	—	—	—	—
—	PX-8601～8604	BB-569	BB-555	—	—	—	—	—	—
—	PX-8671～8674	BB-570	BB-564	—	—	—	—	—	—
—	PX-8691～8694	BB-567	BB-554	—	—	—	—	—	—
—	PX-8681～8684	BB-568	BB-563	—	—	—	—	—	—
—	PX-8901～8904	BB-565	BB-553	—	—	—	—	—	—
—	PX-8911～8914	BB-565	BB-553	—	—	—	—	—	—
—	PX-8921～8924	BB-569	BB-555	—	—	—	—	—	—
—	PX-8931～8934	BB-568	BB-563	—	—	—	—	—	—

● 近似色での推奨品番となります。
● 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

＼PC・スマホで簡単！／

フロアタイル FLOOR TILE SIMULATION 着せ替えシミュレーション

シミュレーションは
こちらから



フロアタイルの着せ替えシミュレーション公開中！

もっと楽しく、もっとたくさん、お好みのフロアタイルを見つけることができます。
はじめての方でも、パソコンやスマートフォンから簡単にお部屋のコーディネートの
シミュレーションが可能です。　※対象商品　ウッド・ストーンカテゴリ商品

FLOOR TILE



フロアタイル
リフォルタ・OT

P107 SANGETSU ECOLOGICAL ACTION

P109 マテリアルラボ

P115 カラーインデックス

P121 ウッド

P149 ストーン

P175 アクセント

P186 カラー / コンポジション

P187 2mm厚

P189 ウーブン

P191 アンダーレイ

P192 目地棒

P193 リフォルタ かんたんリフォームタイル

P199 OT 置敷き帯電防止ビニル床タイル

ATTENTION 品番についてのご案内

「FLOOR TILE」と「FLOOR TILE ikkimi」
の品番は全て末尾3ケタを統一しています。

■品番の見方例

WD-1001 (WD-7001)


FLOOR TILE品番　FLOOR TILE ikkimi品番



2.5mm厚フロアタイルはCO_2削減に貢献します。

サンゲツのフロアタイル（2.5mm厚）なら、耐久性を損なわず
一般的な3.0mm厚タイルよりもCO_2排出量を1㎡あたり3kg削減できます。

一般的な3.0mm厚タイルとサンゲツの2.5mm厚タイルのCO_2排出量の比較と削減率



CO_2の「見える化」
カーボンフットプリント
http://www.cfp-japan.jp
検証番号:CV-CL01-13002

CO_2の「見える化」
カーボンフットプリント
http://www.cfp-japan.jp
検証番号:CV-CL02-20001

削減率14%


カーボンフットプリント（CFP）とは？

経済産業省および関連省庁の推進する仕組みで、製品の原材料調達から製造、物流、廃棄に至るまでのライフサイクル全体で排出される温室効果ガスの排出量をCO_2量に換算し、マークなどを使って分かりやすく表示するものです。消費者はCFPを比較することで、環境負荷の少ないものを選択できるようになり、事業者は地球温暖化防止対策をさらに推進することができます。

製品名	3.0mm厚フロアタイル	2.5mm厚フロアタイル（サンゲツ一般品）
製品型式	ZF0203	IS-900（IS-1084）
CO_2排出量	22kg-CO_2e/㎡	19kg-CO_2e/㎡
製品仕様	寸法:457.2×457.2×3.0mm 重量:1,060g/枚 梱包数:18枚/ケース	寸法:457.2×457.2×2.5mm 重量:883g/枚 梱包数:18枚/ケース

※2.5mm厚・3.0mm厚いずれも同条件でデータ取得のうえ、同内容のPCRを用いて算出し、検証を受けた数値で比較しました。

3kgのCO_2ってどのくらい？



500mlペットボトルの体積＝約3,000本分



杉の木の1日の吸収量＝約79本分

3kgのCO_2とは、具体的にはどのくらいのものでしょう。
その体積は、**500mlペットボトルにして約3,000本分**※、杉の木が1日に吸収する量に換算すると、およそ**79本分**※にもなります。
サンゲツは、CO_2削減率14%のフロアタイルで地球環境保護に貢献したいと願っています。

※出典: 全国地球温暖化防止センター（https://www.jccca.org/faq/15952）
関東森林管理局（https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/ibaraki/knowledge/breathing.html）

sangetsu

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

サンゲツは、持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

“SDGs（エスディージーズ）”とは？

持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable Development Goals）とは、2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指すための国際目標です。



住み続けられるまちづくりを

都市と人間の居住地を
包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする



つくる責任つかう責任

持続可能な消費と生産のパターンを確保する



気候変動に具体的な対策を

気候変動とその影響に立ち向かうため、
緊急対策を取る

■ サンゲツのフロアタイル（2.5mm厚）は、
一般的な3.0mm厚タイルに比べて、耐久性は維持しながら
約17%の資源を節約でき、**廃棄物の削減**にもつながります。

■ リサイクル材の使用など、**資源の循環につながる商品を開発**しています。

■ 原材料・製造・物流・廃棄のライフサイクル全般において、
一般的な3.0mm厚タイルよりも**CO_2排出量を約14%削減**できます。

機能表示マークについて



クリア層

表面クリア層の厚みを表しています。



面取りなし

タイル端部に面取り加工していないため
フラットな目地の仕上がりになります。



クリア面取り

表面クリア層のみを面取り加工した、
穏やかな目地表現になります。



面取り

バッカー層まで面取りすることで、
くっきりとした目地が表現され
よりタイルのサイズ感を感じられます。



面取り
（カラーバッカー）

タイルのカラーに近い色のバッカー層を
使用することで、サイズ感とともに
自然な目地色を表現することができます。



R目地仕上

タイル端部をラウンド状に加工することで、
印刷面を端部まで生かしたリアルな目地の
仕上がりになります。



R目地仕上

タイル端部により深いラウンド形状を加工
した、丸みを帯びた独特の目地表現です。



ラフ目地加工

タイル端部に凹凸のある面取り加工を行い、
風化した木材や石材の表情を再現します。



耐次亜塩素酸

JIS A 1454 耐汚染性試験にて試験片に
有効塩素濃度6%次亜塩素酸ナトリウムを
滴下し、24時間放置した結果、表面に変化が
見られなかった商品です。



抗菌

抗菌試験JIS Z 2801の結果に基づき、
抗菌活性値2.0以上をクリアした商品です。



消臭

床材表面に加工している消臭剤が、ペット臭や
トイレ臭、生ゴミ臭など気になるニオイの
成分と化学吸着し、消臭性能が長持ちします。



グリーン購入法
適応商品

再生ビニル樹脂系材料の合計重量が、
製品の総重量比で15%以上使用された
グリーン購入法適応商品です。

MATERIAL LAB.

You are now soaring high in the sky.
What spreads out below you is a magnificent view
that you have never seen.

Landscape

A BIRD'S-EYE VIEW.

大空を自由に飛び回る鳥達の見た絶景を、あなたの部屋へ

大自然を飛び交う鳥達の目線で捉えた絶景を映し出したフロアタイル。泡立った波、固まった溶岩など、自然をそのままに残した雄大な表情が印象的です。建築家の寳神尚史さん、スタイリストの今吉高志さんに、この個性的なタイルを使った空間づくりを依頼。“都会のヴィラ”をテーマに極上のリラックス感を体験できる3つの空間を提案してもらいました。共通するキーワードは「部分使い」です。「Scraps of ideas」では今吉さんによるカジュアル空間での様々なパターンをご紹介します。


「Landscape - A BIRD'S-EYE VIEW.」の特設サイトでは
その世界観や、スタイリングのポイントなど、さらに詳しいコンテンツを揃えてご紹介。
建築家・寳神さんとスタイリスト・今吉さんのスペシャルトークも公開中。

The ocean is spreading everywhere.
Let's put out feet down on a large water bottle that make a large portion of this planet and dance lightly with free waves.

DANCE WITH Waves AND FREEDOM



GT-1001 (GT-7001)



WAVES ウェーブス

息をのむような絶景をテーマに、
泡立った白波や海の青さを表現しました。

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,700円／m² 1,746円／枚(枚売可)
■ 2.5mm厚	
■ 609.6×609.6mm	
■ 15.8kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 9枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	0.3mm クリア層 / 面取りなし / 耐次亜塩素酸 / グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



Lounge chair / Time & Style edition - Sunset
Side table / Time & Style - stoneware sculpture
by TIME & STYLE (www.timeandstyle.com)

GT-1001　IS-1043

さまざまな波の表情をサンルームに敷き詰め、都会の中で海のゆらぎを感じて。

躍動的な白波や沖合の深い碧など、異なる水面の表情をランダムに敷き詰めて、ゆったりとした海の豊かなグラデーションを味わいながら自然の光を楽しむサンルーム。「WAVES」の特徴は表面の艶感です。光が反射し、よりリアルな波の雰囲気を感じ取ることができます。廊下から一段上がった床面に、落ち着いた家具を合わせて、大人の安らげる空間に。

It's full of deep green silence and absorbs any sound.
Listen closely—the silent sleeping
of the spirit of the forest will flow in peace.

HEAR THE CALM SILENCE OF THE Forest



GT-1002 (GT-7002)




FOREST フォレスト

息をのむような絶景をテーマに、
みどり豊かな森林を表現しました。

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,700円／m² 1,746円／枚（枚売可）
■ 2.5mm厚	
■ 609.6×609.6mm	
■ 15.8kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 9枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	0.3mm クリア層 / 面取りなし / 耐次亜塩素酸 / グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



GT-1002 IS-1008

クロークでは森林がお出迎え。
深呼吸したくなる空間で気持ちを切り替えて。

上空から見下ろした森林の風景を切り取った「FOREST」をクロークの中央に配置させた空間。帰宅後に最初に向かう場所だからこそ、森林浴気分で気持ちをゆったりしたオフモードに切り替えたいもの。グリーンに好相性な椋の家具をコーディネートすれば、よりリラックスできる雰囲気に。部屋のコーナーは石目調のタイルで余白を作ることで、高級感が引き立ちます。

Over a long, long time, a magnificent movement
that cannot be imagined by a tiny human being continues.
If you touch it you will surely notice it.

TOUCH THE DYNAMIC SURFACES OF THE Rocks





GT-1003 (GT-7003)

ROCKS ロックス

息をのむような絶景をテーマに、
隆起したダイナミックな岩肌を表現しました。

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,700円／m² 1,746円／枚(枚売可)
■ 2.5mm厚	
■ 609.6×609.6mm	
■ 16.6kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 9枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	0.3mm クリア層 / 面取りなし / 耐次亜塩素酸 / グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



SLIMLINE Sofa / ellersen
Mondrian Side Table / Poliform
by ACTUS (www.actus-interior.com)

GT-1003　IS-1043

バルコニーへと続く窓辺から
アウトドアムードを室内に引き込んで。

隆起した岩肌を感じられる「ROCKS」をL字にコーディネートしたリビング。バルコニーへと続く窓辺に敷き詰めれば、部屋の中までアウトドアの空気感で満たして、日常をより豊かなムードにしてくれます。組み合わせたのは、岩の質感と相性がいいモルタル調のタイル。家具は黒を基調にした木素材を選べば品よくまとまります。


GT-1002 WD-1117


GT-1001

Scraps of ideas

01 02 03 04 05 06 07

絶景×日常を、もっと楽しくするためのスタイリングワンポイント

スタイリスト・今吉さんによる、理想のインテリアスタイリングの技をあなたのお部屋にも。
「Landscape」の特設サイト内、「Scraps of ideas」では
建築家・寶神さんと今吉さん、お二人のスペシャルトークも公開中。


GT-1003 IS-1045

取扱上のご注意は必ず P.562 をご確認ください。


GT-1003 WD-1028-N


GT-1002 IS-1045

01 リビング・ダイニングのテーブル下にラグを敷くような感覚で「FOREST」を配置し、人が歩く場所は木目調のタイルで貼り分けたコンビネーション。大きめのインテリアはグリーンと好相性の木素材で統一。

02 商業施設でも「WAVES」は活躍。LAやサーフ系といった海を想起させる店舗など、個性に合わせて使えば、世界観をより効果的に演出。

03 キッチン下のダークカラーのモルタル調タイルを「ROCKS」で大胆に囲めば、同柄の全面使いとは一味違う、エッジの効いた個性派空間に。

04 植物やアートなど好きなものに囲まれた趣味の部屋も「ROCKS」ならクールに演出。アウトドアライクな家具を合わせるのもオススメ。

05 「FOREST」とモルタル調との落ち着いた雰囲気のコンビネーション。深い緑の階調は、こだわりのデザイン家具の魅力を、さらに際立たせてくれます。

06 ウッド調と「FOREST」でベッドと他空間を貼り分け。繊細なヘリンボーンの木目柄と緑の絨毯で、目覚めて足を下ろすのが楽しみになる寝室に。

07 「WAVES」は、木目調インテリアもぴったり。シーサイドのカフェで過ごす情景を思わせるような王道タッグの様相で、気分をあげてくれるはず。


GT-1002 WD-1081


GT-1001

COLOR INDEX ［ウッド］

ペイントウッド（P.142）

WD-1105
100×914.4

ノルディパイン（P.130）

WD-1055
152.4×914.4

フィールドバーチ（P.134）

WD-1074
457.2×457.2

ノルディパイン（P.130）

WD-1056
152.4×914.4

ヨーロピアンオーク（P.123）

WD-1010
152.4×914.4

ピクルドエルム（P.136）

WD-1083
152.4×914.4

アッシュ（P.125）


WD-1019
152.4×914.4

アッシュ（P.125）

WD-1020
152.4×914.4

フレンチヘリンボーン（P.135）

WD-1078
203.2×1219.2


フォルテオーク（P.127）

WD-1036
152.4×1219.2

キャッスルオーク（P.148）

WD-1124
196×1320


ヨーロピアンオーク（P.123）

WD-1009
152.4×914.4

ギャザーウッド（P.127）

WD-1038
152.4×914.4

ドライパーケット（P.138）

WD-1091
609.6×609.6

クラルスオーク（P.124）

WD-1016
152.4×914.4

スピンオーク（P.126）

WD-1030-N/W
100×914.4/152.4×914.4

リゼオーク（P.121）


WD-1001
152.4×914.4

セシルオーク（P.122）

WD-1006
152.4×914.4

ビアンコオーク（P.122）

WD-1008
180×1200

オリーブ（P.140）

WD-1099
152.4×914.4

ロッキーオーク（P.123）

WD-1013
152.4×914.4

ウォルナット（P.129）

WD-1046
152.4×914.4

クラルスオーク（P.124）

WD-1015
152.4×914.4

ガリシアエルム（P.121）

WD-1003
180×1200

スピンオーク（P.126）

WD-1025-N/W
100×914.4/152.4×914.4

セシルオーク（P.122）

WD-1005
152.4×914.4

スピンオーク（P.126）

WD-1024-N/W
100×914.4/152.4×914.4

ロッキーオーク（P.123）

WD-1014
152.4×914.4

アッシュ（P.125）

WD-1021
152.4×914.4

スピンオーク（P.126）


WD-1026-N/W
100×914.4/152.4×914.4

ウィンターパイン（P.124）

WD-1017
152.4×914.4

ビアンコオーク（P.122）

WD-1007
180×1200

ローツェオーク（P.138）

WD-1089
152.4×914.4

シェブロンウッド（P.137）

WD-1088
108×494.1

スピンオーク（P.126）

WD-1032-N/W
100×914.4/152.4×914.4

シェブロンウッド（P.137）

WD-1087
108×494.1

スピンオーク（P.126）

WD-1031-N/W
100×914.4/152.4×914.4

リゼオーク（P.121）

WD-1002
152.4×914.4

ガリシアエルム（P.121）

WD-1004
180×1200

ギャザーウッド（P.127）

WD-1039
152.4×914.4

フローオーク（P.125）

WD-1022
152.4×914.4

ピクルドエルム（P.136）

WD-1084
152.4×914.4

モディオーク（P.136）

WD-1085
152.4×914.4

ウィンターパイン（P.124）

WD-1018
152.4×914.4

ローツェオーク（P.138）

WD-1090
152.4×914.4

エイジドウッド（P.146）

WD-1115
152.4×914.4

ブルージュオーク（P.148）

WD-1126
196×1320


フローオーク（P.125）

WD-1023
152.4×914.4

スピンオーク（P.126）

WD-1033-N/W
100×914.4/152.4×914.4

※写真の縮尺はそれぞれ異なりますのでご注意ください。

メイプル（P.131）

WD-1060
152.4×914.4

フィールドバーチ（P.134）

WD-1075
457.2×457.2

モディオーク（P.136）

WD-1086
152.4×914.4

ブラックチェリー（P.133）

WD-1068
152.4×914.4

ビーチ（P.131）

WD-1057
100×914.4

カスピーオーク（P.129）

WD-1044
75×914.4

セレナバーチ（P.132）

WD-1065
152.4×914.4

スタンプウッド（P.134）

WD-1076
304.8×304.8

セレナバーチ（P.132）


WD-1066
152.4×914.4

ビーチ（P.131）

WD-1058
100×914.4

フレンチヘリンボーン（P.135）

WD-1079
203.2×1219.2

メイプル（P.131）

WD-1061
152.4×914.4

ラルジュオーク（P.128）


WD-1042
228.6×1219.2


ビーチ（P.131）

WD-1059
100×914.4

セレナバーチ（P.132）

WD-1067
152.4×914.4

ウォルナット（P.129）

WD-1051
152.4×914.4

シュガーメイプル（P.132）

WD-1063
152.4×914.4

ヨーロピアンオーク（P.123）

WD-1012
152.4×914.4

ブラックチェリー（P.133）


WD-1069
152.4×914.4


ブラックチェリー（P.133）

WD-1071
152.4×914.4

メイプル（P.131）


WD-1062
152.4×914.4

シュガーメイプル（P.132）

WD-1064
152.4×914.4

ハーベストオーク（P.139）

WD-1094
152.4×914.4

スピンオーク（P.126）

WD-1028-N/W
100×914.4/152.4×914.4


スピンオーク（P.126）

WD-1029-N/W
100×914.4/152.4×914.4


ヒッコリー（P.140）

WD-1101
152.4×914.4

ヨーロピアンオーク（P.123）

WD-1011
152.4×914.4

ウォッシュドオーク（P.135）

WD-1081
75×450

ビンテージチェリー（P.133）

WD-1072
152.4×914.4

ブラックチェリー（P.133）


WD-1070
152.4×914.4

カスピーオーク（P.129）

WD-1045
75×914.4

杉（P.141）

WD-1102
152.4×914.4


ハーベストオーク（P.139）

WD-1095
152.4×914.4

ウォルナット（P.129）

WD-1047
152.4×914.4

ブラックウォルナット（P.130）

WD-1053
185×605/185×900/185×1505

フォルテオーク（P.127）

WD-1037
152.4×1219.2

オリーブ（P.140）


WD-1100
152.4×914.4

スピンオーク（P.126）

WD-1027-N/W
100×914.4/152.4×914.4

ラフチェスナット（P.143）

WD-1108
180×1260

ウォルナット（P.129）

WD-1049
152.4×914.4

ラフチェスナット（P.143）

WD-1107
180×1260

ナチュラルオーク（P.128）

WD-1040
180×1200

エイジドウッド（P.146）

WD-1116
152.4×914.4

ウォッシュドオーク（P.135）

WD-1082
75×450

モンキーポッド（P.141）

WD-1103
152.4×914.4

カラードウッド（P.142）

WD-1106
91.4×914.4

ナチュラルオーク（P.128）

WD-1041
180×1200

ハーベストオーク（P.139）

WD-1093
152.4×914.4


ビンテージオーク（P.146）

WD-1118
180×1200

モンキーポッド（P.141）


WD-1104
152.4×914.4

※写真の縮尺はそれぞれ異なりますのでご注意ください。

ラルジュオーク（P.128）

WD-1043
228.6×1219.2

ウッドデッキ（P.144）

WD-1112
100×914.4


ウォルナット（P.129）

WD-1052
152.4×914.4


スタンプウッド（P.134）

WD-1077
304.8×304.8

ブラックウォルナット（P.130）

WD-1054
185×605/185×900/185×1505

ビンテージチェリー（P.133）

WD-1073
152.4×914.4

ウォルナット（P.129）

WD-1048
152.4×914.4

スピンオーク（P.126）

WD-1034-N/W
100×914.4/152.4×914.4

ビンテージオーク（P.146）

WD-1117
180×1200

ドライパーケット（P.138）

WD-1092
609.6×609.6

ブルージュオーク（P.148）

WD-1127
196×1320

アンティークウッド（P.145）

WD-1113
75×914.4/100×914.4/152.4×914.4

ブラッシュドオーク（P.144）

WD-1110
180×1200

ビンテージオーク（P.146）

WD-1119
180×1200

ノワールウッド（P.143）

WD-1109
91.4×914.4

ラスティックナット（P.147）

WD-1122
152.4×914.4

ブルージュオーク（P.148）

WD-1128
196×1320

ラスティックナット（P.147）

WD-1123
152.4×914.4

ウォッシュドオーク（P.135）

WD-1080
75×450

キャッスルオーク（P.148）

WD-1125
196×1320

ウッドデッキ（P.144）

WD-1111
100×914.4

アンティークウッド（P.145）


WD-1114
75×914.4/100×914.4/152.4×914.4

ローストオーク（P.139）

WD-1097
152.4×914.4

ハーベストオーク（P.139）

WD-1096
152.4×914.4

ウォルナット（P.129）

WD-1050
152.4×914.4

ローストオーク（P.139）

WD-1098
152.4×914.4

スピンオーク（P.126）

WD-1035-N/W
100×914.4/152.4×914.4

焼杉（P.147）

WD-1120
152.4×914.4

焼杉（P.147）

WD-1121
152.4×914.4

※写真の縮尺はそれぞれ異なりますのでご注意ください。

COLOR INDEX ［ストーン&アクセント］

タソス（P.166）
IS-1083
457.2×457.2

クノッソスホワイト（P.168）
IS-1087
457.2×457.2

ビアンコ（P.166）
IS-1084
457.2×457.2

オニックス（P.165）
IS-1079
457.2×457.2

イビザ（P.177）
GT-1038
304.8×304.8

アラベスカート（P.167）
IS-1085
457.2×457.2

バスケットウィーブ（P.168）
IS-1088
457.2×457.2

サルサリマーブル（P.164）
IS-1068
457.2×457.2

サルサリマーブル（P.164）
IS-1069
457.2×457.2

リップルシャイン（P.178）
GT-1044
457.2×457.2

ラウンドエッジ（P.171）
IS-1099
300×450

オニックス（P.165）
IS-1081
457.2×457.2

グレイスロザート（P.165）
IS-1078
304.8×457.2

レリーフ（P.181）
GT-1055
457.2×457.2

オンダガタライト（P.161）
IS-1054
330×500

カーサストーン（P.162）
IS-1059
304.8×304.8

オニックス（P.165）
IS-1082
457.2×457.2

ファインセラ（P.163）
IS-1065
304.8×457.2

クォーツサイト（P.154）
IS-1018
457.2×457.2

サンドストリーム（P.170）
IS-1092
457.2×457.2

モルタルブロック（P.158）
IS-1040
457.2×457.2

レゴリス（P.155）
IS-1023
457.2×457.2

チェッポ（P.153）
IS-1015
457.2×457.2

モルテストーン（P.149）
IS-1001-A/B/C/F
609.6×609.6/304.8×609.6
/457.2×457.2/304.8×304.8

グリム（P.175）
GT-1032
457.2×457.2

ミスティカル（P.180）
GT-1053
196×1320

クォーツサイト（P.154）
IS-1020
457.2×457.2

シレオストーン（P.151）
IS-1006
914.4×914.4

シレオストーン（P.151）
IS-1005
914.4×914.4

ミカゲ（P.174）
IS-1108
457.2×457.2

サルサリマーブル（P.164）
IS-1070
457.2×457.2

ボルゴーニャ（P.152）
IS-1009
457.2×457.2

ソルトマーブル（P.160）
IS-1053
609.6×609.6

リップルシャイン（P.178）
GT-1045
457.2×457.2

サビアストーン（P.154）
IS-1021
304.8×609.6

ミスティセルベ（P.153）
IS-1014
304.8×609.6

ワイドモルタル（P.157）
IS-1034-A/B
914.4×914.4/609.6×609.6

ソルトマーブル（P.160）
IS-1051
609.6×609.6

サンドストリーム（P.170）
IS-1093
457.2×457.2

アンティークタイル（P.155）
IS-1026
457.2×457.2

カーサストーン（P.162）
IS-1060
304.8×304.8

ソルトマーブル（P.160）
IS-1052
609.6×609.6

コーストテラゾー（P.161）
IS-1057
457.2×457.2

グリム（P.175）
GT-1034
457.2×457.2

レゴリス（P.155）
IS-1025
457.2×457.2

シュトローム（P.152）
IS-1010
304.8×609.6

チェッポ（P.153）
IS-1017
457.2×457.2

グランドモルタル（P.158）
IS-1043
609.6×609.6

ラスティメタル（P.182）
GT-1060
457.2×914.4

モルテストーン（P.149）
IS-1003-A/B/C/F
609.6×609.6/304.8×609.6
/457.2×457.2/304.8×304.8

モルタルブロック（P.158）
IS-1042
457.2×457.2

チェッポ（P.153）
IS-1016
457.2×457.2

サルサリマーブル（P.164）
IS-1071
457.2×457.2

※写真の縮尺はそれぞれ異なりますのでご注意ください。

ワイドモルタル（P.157）

IS-1035-A/B
914.4×914.4/609.6×609.6

クォーツサイト（P.154）

IS-1019
457.2×457.2

ミカゲ（P.174）

IS-1109
457.2×457.2

ミラノオーク（P.182）

GT-1058
152.4×914.4

グランドモルタル（P.158）

IS-1044
609.6×609.6

レゴリス（P.155）


IS-1024
457.2×457.2

ペインブラック（P.156）

IS-1033
304.8×609.6

ワイドモルタル（P.157）

IS-1036-A/B
914.4×914.4/609.6×609.6

洗い出し（P.173）

IS-1107
457.2×457.2

コーストテラゾー（P.161）

IS-1058
457.2×457.2

オンブル（P.169）

IS-1090
75×914.4/100×914.4/152.4×914.4

サンドストリーム（P.170）

IS-1094
457.2×457.2

ミスティカル（P.180）

GT-1054
196×1320

ラスティメタル（P.182）

GT-1062
457.2×914.4

リップルシャイン（P.178）

GT-1046
457.2×457.2

クロコダイル（P.181）

GT-1057
457.2×457.2

たたみタイル（P.185）

GT-1074-T
900×900

ミラノオーク（P.182）

GT-1059
152.4×914.4

オンブル（P.169）

IS-1091
75×914.4/100×914.4/152.4×914.4

砂岩（P.156）

IS-1031
457.2×457.2

玄昌石（P.174）

IS-1110
457.2×457.2

ヘリンボーンスレート（P.172）

IS-1104
457.2×457.2

サンドストリーム（P.170）

IS-1095
457.2×457.2

ブラックスレート（P.168）

IS-1089
457.2×457.2

プリュイ（P.179）

GT-1052
304.8×304.8

マルキーナ（P.167）

IS-1086
457.2×457.2

サルサリマーブル（P.164）

IS-1072
457.2×457.2

ターラグレー（P.163）

IS-1063
457.2×457.2

砂岩（P.156）

IS-1028
457.2×457.2

サルサリマーブル（P.164）

IS-1073
457.2×457.2

ラウンドエッジ（P.171）

IS-1100
300×450

ボルゴーニャ（P.152）

IS-1008
457.2×457.2

シレオストーン（P.151）

IS-1007
914.4×914.4

シュレーク（P.178）

GT-1041
457.2×457.2

グリム（P.175）

GT-1031
457.2×457.2

グリム（P.175）

GT-1033
457.2×457.2

ターラグレー（P.163）

IS-1064
457.2×457.2

オンダガタライト（P.161）

IS-1055
330×500

サンドストリーム（P.170）

IS-1096
457.2×457.2

ラウンドエッジ（P.171）

IS-1101
300×450

カーサストーン（P.162）

IS-1061
304.8×304.8

ミスティセルベ（P.153）

IS-1013
304.8×609.6

ワイドモルタル（P.157）

IS-1037-A/B
914.4×914.4/609.6×609.6

モルテストーン（P.149）

IS-1002-A/B/C/F
609.6×609.6/304.8×609.6
/457.2×457.2/304.8×304.8

シュトローム（P.152）

IS-1012
304.8×609.6

サルサリマーブル（P.164）

IS-1074
457.2×457.2

オンダガタライト（P.161）

IS-1056
330×500

砂岩（P.156）

IS-1030
457.2×457.2

ラフエッジストーン（P.159）

IS-1048
457.2×457.2

エイジドストーン（P.172）

IS-1103
457.2×457.2

アンティークラグ（P.177）

GT-1039
457.2×457.2

テラコッタ（P.171）

IS-1102
304.8×304.8

サイザル（P.184）

GT-1066
457.2×457.2

籐（P.184）

GT-1068
457.2×457.2

籐（P.184）

GT-1069
457.2×457.2

※写真の縮尺はそれぞれ異なりますのでご注意ください。

ファインセラ（P.163）

IS-1067
304.8×457.2

ラスティチェック（P.183）

GT-1064
457.2×457.2

ペインブラック（P.156）

IS-1032
304.8×609.6

サルサリマーブル（P.164）

IS-1075
457.2×457.2

ヘリテイジ（P.159）

IS-1046
457.2×457.2

ラフエッジストーン（P.159）

IS-1049
457.2×457.2

サンドストリーム（P.170）

IS-1098
457.2×457.2

サルサリマーブル（P.164）

IS-1076
457.2×457.2

ワイドモルタル（P.157）

IS-1038-A/B
914.4×914.4/609.6×609.6

モルタルブロック（P.158）

IS-1041
457.2×457.2

ラフエッジストーン（P.159）

IS-1050
457.2×457.2

ワイドモルタル（P.157）

IS-1039-A/B
914.4×914.4/609.6×609.6

モスキオ（P.173）

IS-1105
609.6×609.6

籐（P.184）

GT-1070
457.2×457.2

マルモブルーノ（P.162）

IS-1062
457.2×457.2

砂岩（P.156）

IS-1029
457.2×457.2

サンドストリーム（P.170）

IS-1097
457.2×457.2

ヘリテイジ（P.159）


IS-1047
457.2×457.2

ラスティチェック（P.183）

GT-1065
457.2×457.2

ファインセラ（P.163）

IS-1066
304.8×457.2

グランドモルタル（P.158）

IS-1045
609.6×609.6

ラスティメタル（P.182）

GT-1061
457.2×914.4

レリーフ（P.181）

GT-1056
457.2×457.2

庵（P.184）

GT-1067
457.2×457.2

サビアストーン（P.154）

IS-1022
304.8×609.6

アンティークタイル（P.155）

IS-1027
457.2×457.2

シュトローム（P.152）

IS-1011
304.8×609.6

シュレーク（P.178）

GT-1042
457.2×457.2

モルテストーン（P.149）

IS-1004-A/B/C/F
609.6×609.6/304.8×609.6
/457.2×457.2/304.8×304.8

モスキオ（P.173）

IS-1106
609.6×609.6

オニックス（P.165）

IS-1080
457.2×457.2

ペイントブロック（P.176）

GT-1037
457.2×914.4

リーンストライプ（P.176）

GT-1035
304.8×609.6

たたみタイル（P.185）

GT-1072-T
900×900

リップルシャイン（P.178）

GT-1048
457.2×457.2

たたみタイル（P.185）

GT-1073-T
900×900

ファインメタル（P.179）

GT-1051
457.2×457.2

ファインメタル（P.179）

GT-1050
457.2×457.2

シュレーク（P.178）

GT-1043
457.2×457.2

リーンストライプ（P.176）

GT-1036
304.8×609.6

アンティークラグ（P.177）

GT-1040
457.2×457.2

リップルシャイン（P.178）

GT-1049
457.2×457.2

山水（P.183）

GT-1063
330×500

リップルシャイン（P.178）

GT-1047
457.2×457.2

たたみタイル（P.185）

GT-1071-T
900×900

サルサリマーブル（P.164）

IS-1077
457.2×457.2

※写真の縮尺はそれぞれ異なりますのでご注意ください。

リゼオーク

板ごとの優しい色変化と程よい節や割れの
アクセントがきいたオーク柄です。

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　4,400円／m²　14,710円／ケース（ケース売）

■ 2.5mm厚

■ 152.4×914.4mm

■ 15.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 24枚入り（約3.34m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。

R目地仕上



無垢のフローリングのような
厚みのある美しい目地表現が魅力です。





WD-1001 (WD-7001)



WD-1002 (WD-7002)





WD-1002

ガリシアエルム

大胆に入った節表現とザラッとした
マットな質感が特徴のエルム柄です。

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　4,400円／m²　14,250円／ケース（ケース売）

■ 2.5mm厚

■ 180×1200mm

■ 15.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 15枚入り（約3.24m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



WD-1003 (WD-7003)



WD-1004 (WD-7004)





WD-1003



WD-1005 (WD-7005)



WD-1006 (WD-7006)





WD-1006

セシルオーク

上品で穏やかなホワイト系オーク柄のウッドタイル

■ 種類　**FT　複層ビニル床タイル**

標準価格（税別）　**4,400**円／m²　14,710円／ケース(ケース売)

■ **2.5**mm厚

■ **152.4**×**914.4**mm

■ **15.0**kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース **24**枚入り（約3.34 m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能




● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



WD-1007 (WD-7007)



WD-1008 (WD-7008)





WD-1007

ビアンコオーク

落ち着いた表情が使いやすいオーク柄です。

■ 種類　**FT　複層ビニル床タイル**

標準価格（税別）　**4,400**円／m²　14,250円／ケース(ケース売)

■ **2.5**mm厚

■ **180**×**1200**mm

■ **15.0**kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース **15**枚入り（約3.24 m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。

ヨーロピアンオーク

ナチュラルなカラーが心地いいウッドタイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　4,400円／m²　14,710円／ケース（ケース売）

■ 2.5mm厚

■ 152.4×914.4mm

■ 15.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 24枚入り（約3.34 m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



WD-1009 (WD-7009)



WD-1010 (WD-7010)



WD-1011 (WD-7011)



WD-1012 (WD-7012)



WD-1012



ロッキーオーク

穏やかなぬくもりを感じる
オーガニックホワイトのウッドタイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　4,400円／m²　14,710円／ケース（ケース売）

■ 2.5mm厚

■ 152.4×914.4mm

■ 15.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 24枚入り（約3.34 m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



WD-1013 (WD-7013)



WD-1014 (WD-7014)





WD-1014



WD-1015 (WD-7015)



WD-1016 (WD-7016)





WD-1015

クラルスオーク

板ごとの色変化や節が特徴の
あたたかみのあるオーク柄です。

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**4,400**円／m² 14,710円／ケース（ケース売）
■ 厚さ	**2.5**mm厚
■ 寸法	**152.4**×**914.4**mm
■ 重量	**15.0**kg／ケース（重量）
■ 梱包	1ケース **24**枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	0.3mm クリア層 / R目地仕上 / 耐次亜塩素酸 / グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



WD-1017 (WD-7017)



WD-1018 (WD-7018)





WD-1017

ウィンターパイン

パイン材をグレイッシュなカラーで表現した
ウッドタイル

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**4,400**円／m² 14,710円／ケース（ケース売）
■ 厚さ	**2.5**mm厚
■ 寸法	**152.4**×**914.4**mm
■ 重量	**15.0**kg／ケース（重量）
■ 梱包	1ケース **24**枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	0.3mm クリア層 / R目地仕上 / 耐次亜塩素酸 / グリーン購入法適応商品

- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。

アッシュ

繊維なパール表現でやさしい表情のウッドタイル

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,400円／m² 14,710円／ケース（ケース売）
■ 2.5mm厚	
■ 152.4×914.4mm	
■ 15.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 24枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2	耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	0.3mm クリア層　R目地仕上　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。

2025年まで継続
WD-1019
WD-1020



WD-1019（WD-7019）




WD-1020（WD-7020）



WD-1021（WD-7021）



WD-1019



フローオーク

スモーク加工で仕上げたオーク柄。
縞が程よいアクセントとして味わいを高めます。

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,400円／m² 14,710円／ケース（ケース売）
■ 2.5mm厚	
■ 152.4×914.4mm	
■ 15.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 24枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2	耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	0.3mm クリア層　R目地仕上　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品


● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



WD-1022（WD-7022）



WD-1023（WD-7023）





WD-1022



WD-1024-N／W (WD-7024-N ／ W)

WD-1030-N／W (WD-7030-N ／ W)



WD-1025-N／W (WD-7025-N ／ W)



WD-1031-N／W (WD-7031-N ／ W)



WD-1026-N／W (WD-7026-N ／ W)



WD-1032-N／W (WD-7032-N ／ W)



WD-1027-N／W (WD-7027-N ／ W)



WD-1033-N／W (WD-7033-N ／ W)



WD-1028-N／W (WD-7028-N ／ W)



WD-1034-N／W (WD-7034-N ／ W)



WD-1029-N／W (WD-7029-N ／ W)



WD-1035-N／W (WD-7035-N ／ W)



スピンオーク

王道のオーク柄でベーシックに使いやすいウッドタイル

Nサイズ

- 種類　FT　複層ビニル床タイル
- 標準価格（税別）　4,400円／m²　14,480円／ケース（ケース売）
- 2.5mm厚
- 100×914.4mm
- 15.0kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース 36枚入り（約3.29m²）
- 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

Wサイズ

- 種類　FT　複層ビニル床タイル
- 標準価格（税別）　4,400円／m²　14,710円／ケース（ケース売）
- 2.5mm厚
- 152.4×914.4mm
- 15.0kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース 24枚入り（約3.34m²）
- 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

- 機能



- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。

2025年まで継続
WD-1026-N／W
WD-1028-N／W
WD-1029-N／W
WD-1032-N／W



WD-1026-W　IS-1040

フォルテオーク

白太や節を大胆に取り入れ、長めのプランクで
一層ナチュラルに仕上げました。

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**4,400**円／m² 14,710円／ケース（ケース売）
■ **2.5**mm厚	
■ **152.4**×**1219.2**mm	
■ **15.0**kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース **18**枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	クリア層 0.3mm／面取り（カラーバッカー）／耐次亜塩素酸／グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。

ナチュラルな表情を生かし、
長めのプランクに仕上げました。



WD-1036（WD-7036）



WD-1037（WD-7037）





WD-1037

ギャザーウッド

カジュアルな雰囲気のある集成材を
リアルに再現しました。

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**4,400**円／m² 14,710円／ケース（ケース売）
■ **2.5**mm厚	
■ **152.4**×**914.4**mm	
■ **15.0**kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース **24**枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	クリア層 0.3mm／R目地仕上／耐次亜塩素酸／グリーン購入法適応商品

- 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



WD-1038（WD-7038）



WD-1039（WD-7039）





WD-1038



WD-1040 (WD-7040)



WD-1041 (WD-7041)





WD-1040・1041（1:1 ランダム貼り）

ナチュラルオーク

オイルフィニッシュした素材の味を生かしたウッドタイル

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**4,400**円／m² 14,250円／ケース（ケース売）
■	**2.5**mm厚
■	**180**×**1200**mm
■	**15.0**kg／ケース（重量）
■ 梱包	1ケース **15**枚入り（約3.24m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	クリア層 / 面取り（カラーバッカー） / 耐次亜塩素酸 / グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



WD-1042 (WD-7042)



WD-1043 (WD-7043)





WD-1043

ラルジュオーク

228.6×1219.2mmの
大判サイズが特徴の穏やかなオーク柄です。

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**5,300**円／m² 17,720円／ケース（ケース売）
■	**2.5**mm厚
■	**228.6**×**1219.2**mm
■	**16.4**kg／ケース（重量）
■ 梱包	1ケース **12**枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	クリア層 / 面取り（カラーバッカー） / 耐次亜塩素酸 / グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。

穏やかな木目の表情が映える
ワイドプランクです。

カスピーオーク

板ごとの大きな濃淡差と
細幅のプランクが特徴のオーク柄です。

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　4,400円／m²　14,480円／ケース（ケース売）

■ 2.5mm厚

■ 75×914.4mm

■ 15.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 48枚入り（約3.29m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



WD-1044 (WD-7044)



WD-1045 (WD-7045)



WD-1045



ウォルナット

ランダムな濃淡や縞模様が特徴のウッドタイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　4,400円／m²　14,710円／ケース（ケース売）

■ 2.5mm厚

■ 152.4×914.4mm

■ 15.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 24枚入り（約3.34m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。

2025年まで継続
WD-1046
WD-1047
WD-1051
WD-1052



WD-1046 (WD-7046)



WD-1051 (WD-7051)



WD-1047 (WD-7047)



WD-1052 (WD-7052)



WD-1048 (WD-7048)



WD-1049 (WD-7049)



WD-1050 (WD-7050)



WD-1052






WD-1053 (WD-7053)



WD-1054 (WD-7054)









WD-1054

ブラックウォルナット

乱尺のフローリングを再現したウッドタイル

種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,950円／m² 16,530円／ケース（ケース売）
2.5mm厚	
185×605mm／185×900mm／185×1505mm	
15.0kg／ケース（重量）	
梱包	1ケース 16枚入り（約3.34m²）
接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
機能	クリア層 / 面取り（カラーバッカー） / 耐次亜塩素酸 / グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。

長さの異なるタイルがケースに入っています。

ランダムに並べることで天然木のような
自然な貼り上がりになります。



WD-1055

WD-1055 (WD-7055)



WD-1056 (WD-7056)



ノルディパイン

清潔感のあるベーシックなパイン柄です。

種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,400円／m² 14,710円／ケース（ケース売）
2.5mm厚	
152.4×914.4mm	
15.0kg／ケース（重量）	
梱包	1ケース 24枚入り（約3.34m²）
接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
機能	クリア層 / R目地仕上 / 耐次亜塩素酸 / グリーン購入法適応商品

- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。

ビーチ

繊細で洗練された気品漂うウッドタイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　**4,400**円／m²　14,480円／ケース（ケース売）

■ **2.5**mm厚

■ **100**×**914.4**mm

■ **15.0**kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース **36**枚入り（約3.29m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



WD-1057（WD-7057）




WD-1058（WD-7058）



WD-1059（WD-7059）



WD-1057



メイプル

メイプル特有の優美な味わいを生かしたナチュラルな素材感のあるウッドタイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　**4,400**円／m²　14,710円／ケース（ケース売）

■ **2.5**mm厚

■ **152.4**×**914.4**mm

■ **15.0**kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース **24**枚入り（約3.34m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



WD-1060（WD-7060）



WD-1061（WD-7061）



WD-1062（WD-7062）



WD-1060





WD-1063 (WD-7063)



WD-1064 (WD-7064)





WD-1063

シュガーメイプル

ナチュラルな白太入りのウッドタイル

■ 種類　**FT　複層ビニル床タイル**

標準価格（税別）　**4,400**円／m²　14,710円／ケース（ケース売）

■ **2.5**mm厚

■ **152.4**×**914.4**mm

■ **15.0**kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース **24**枚入り（約3.34m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



● タイルごとに自然な色変化や濃淡があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



WD-1065



WD-1065 (WD-7065)



WD-1066 (WD-7066)



WD-1067 (WD-7067)

セレナバーチ

あたたかみのあるカラーと穏やかな表情が
ベーシックに使いやすいウッドタイルです。

■ 種類　**FT　複層ビニル床タイル**

標準価格（税別）　**4,400**円／m²　14,710円／ケース（ケース売）

■ **2.5**mm厚

■ **152.4**×**914.4**mm

■ **15.0**kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース **24**枚入り（約3.34m²）


■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



ブラックチェリー

天然木のキャラクターを再現したウッドタイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　4,400円／m²　14,710円／ケース（ケース売）

■ 2.5mm厚

■ 152.4×914.4mm

■ 15.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 24枚入り（約3.34m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



WD-1068 (WD-7068)



WD-1069 (WD-7069)



WD-1070 (WD-7070)



WD-1071 (WD-7071)



WD-1070



ビンテージチェリー

経年変化の深みを表現したウッドタイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　4,400円／m²　14,710円／ケース（ケース売）

■ 2.5mm厚

■ 152.4×914.4mm

■ 15.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 24枚入り（約3.34m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



WD-1072 (WD-7072)



WD-1073 (WD-7073)





WD-1073

WD-1074 (WD-7074)



WD-1075 (WD-7075)



WD-1074

フィールドバーチ

スッキリとしてきれいなスクエアサイズのウッドタイル。
市松貼りがおすすめです。

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**4,400**円／m² 919円／枚(枚売可)
■ **2.5**mm厚	
■ **457.2**×**457.2**mm	
■ **17.0**kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース **18**枚入り（約3.76m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

- 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。





WD-1076 (WD-7076)



WD-1077 (WD-7077)




WD-1077

スタンプウッド

木の切り株をイメージした
塩ビタイルならではのデザインです。

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**4,400**円／m² 408円／枚(枚売可)
■ **2.5**mm厚	
■ **304.8**×**304.8**mm	
■ **16.0**kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース **40**枚入り（約3.72m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

- 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



フレンチヘリンボーン

手軽にフレンチヘリンボーン貼りを再現できる
ウッドタイル

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**5,300**円／m² 18,380円／ケース（ケース売）
■ **2.5**mm厚	
■ **203.2**×**1219.2**mm	
■ **16.8**kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース **14**枚入り（約3.47m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	0.3mm クリア層／面取りなし／耐次亜塩素酸／グリーン購入法適応商品

- 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。

A・Bそれぞれ木目方向に合わせたエンボスが入っています。





WD-1078（WD-7078）



WD-1079（WD-7079）





WD-1078・1079は、2種類の柄（A・B各7枚）が
1ケースに入っています。
Aのみ、Bのみや枚数などのご指定はできません。



WD-1079

ウォッシュドオーク

無垢感のあるオーク柄で気軽にデザイン貼りを楽しめる
ウッドタイル

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**5,450**円／m² 22,070円／ケース（ケース売）
■ **2.5**mm厚	
■ **75**×**450**mm	
■ **18.5**kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース **120**枚入り（約4.05m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	0.3mm クリア層／面取り（カラーバッカー）／耐次亜塩素酸／グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



WD-1080（WD-7080）



WD-1082（WD-7082）



WD-1081（WD-7081）





WD-1081



WD-1083 (WD-7083)



WD-1084 (WD-7084)





WD-1083

ピクルドエルム

細かい色変化や木肌の質感までしっかりと再現した
ウッドタイル

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**4,400**円／m² 14,710円／ケース（ケース売）
■ **2.5**mm厚	
■ **152.4**×**914.4**mm	
■ **15.0**kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース **24**枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	0.3mm クリア層／面取り（カラーバッカー）／耐次亜塩素酸／グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



WD-1085 (WD-7085)



WD-1086 (WD-7086)





WD-1086　IS-1034-B

モディオーク

雨ざらしで風化したようなザラザラとした
質感のウッドタイルです。

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**4,400**円／m² 14,710円／ケース（ケース売）
■ **2.5**mm厚	
■ **152.4**×**914.4**mm	
■ **15.0**kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース **24**枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	0.3mm クリア層／面取り（カラーバッカー）／耐次亜塩素酸／グリーン購入法適応商品


● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。

シェブロンウッド

フレンチヘリンボーン貼りのできる平行四辺形タイル。
面取り加工で形状をくっきり表現しました。

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**6,800**円／m² 22,830円／ケース（ケース売）
■ **2.5**mm厚	
■ **108**×**494.1**mm	
■ **15.5**kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース **72**枚入り（約3.36m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	0.3mm クリア層　面取り（カラーバッカー）　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 一般的な形状に比べて、割付・施工に時間を要する場合があります。
- カッティングの精度には十分注意していますが、各タイルの寸法にズレがある場合にはパーフェクトコークを充填するなど施工時に目地調整をお願いします。
- 詳細な施工方法につきましては、P.545「シェブロンウッド施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。






WD-1087（WD-7087）



WD-1088（WD-7088）

WD-1087・1088は、2種類のタイル（A・B各36枚）が1ケースに入っています。
（Aのみ、Bのみや枚数などのご指定はできません。）





WD-1088



WD-1089 (WD-7089)



WD-1090 (WD-7090)





WD-1090

ローツェオーク

ゆったりとした柄構成とマイルドな色調でトレンドを
押さえたウッドタイル

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**4,400**円／m² 14,710円／ケース（ケース売）
■ 2.5mm厚	
■ 152.4×914.4mm	
■ 15.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース **24**枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	0.3mm クリア層 / 面取り（カラーバッカー） / 耐次亜塩素酸 / グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



WD-1091 (WD-7091)



WD-1092 (WD-7092)




WD-1091

ドライパーケット

目地部分のエンボスを同調させた、
トラッドなパーケット柄のウッドタイルです。

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**6,100**円／m² 2,266円／枚（枚売可）
■ 2.5mm厚	
■ 609.6×609.6mm	
■ 16.6kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース **9**枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	0.3mm クリア層 / クリア面取り / 耐次亜塩素酸 / グリーン購入法適応商品

- 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



ハーベストオーク

ソーマークの入ったオーク柄。
木目の抑揚を生かし、落ち着いた表情に仕上げました。

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**4,400**円／m² 14,710円／ケース（ケース売）
■ **2.5**mm厚	
■ **152.4**×**914.4**mm	
■ **15.0**kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース **24**枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	0.3mm クリア層／面取り（カラーバッカー）／耐次亜塩素酸／グリーン購入法適応商品

● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



WD-1093（WD-7093）



WD-1094（WD-7094）



WD-1095（WD-7095）



WD-1096（WD-7096）



WD-1095



ローストオーク

味わい深いダークな色調と
ザラッとした質感が特徴のオーク柄です。

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**4,400**円／m² 14,710円／ケース（ケース売）
■ **2.5**mm厚	
■ **152.4**×**914.4**mm	
■ **15.0**kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース **24**枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	0.3mm クリア層／R目地仕上／耐次亜塩素酸／グリーン購入法適応商品

● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



WD-1097（WD-7097）



WD-1098（WD-7098）





WD-1098



WD-1099 (WD-7099)



WD-1100 (WD-7100)





WD-1099

オリーブ

オリーブ材特有のマーブル模様の板目を
リアルに再現しました。

種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,400円／m² 14,710円／ケース（ケース売）
2.5mm厚	
152.4×914.4mm	
15.0kg／ケース（重量）	
梱包	1ケース 24枚入り（約3.34m²）
接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
機能	0.3mm クリア層 / 面取り（カラーバッカー） / 耐次亜塩素酸 / グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



WD-1101 (WD-7101)





WD-1101

ヒッコリー

タイル1枚1枚が違う表情を見せるオリジナリティ溢れる
ウッドタイル

種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,400円／m² 14,710円／ケース（ケース売）
2.5mm厚	
152.4×914.4mm	
15.0kg／ケース（重量）	
梱包	1ケース 24枚入り（約3.34m²）
接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
機能	0.3mm クリア層 / 面取り（カラーバッカー） / 耐次亜塩素酸 / グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。

杉

日本建築において長く親しまれてきた杉を丁寧に再現したフロアタイル

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**4,400**円／m² 14,710円／ケース（ケース売）
■ **2.5**mm厚	
■ **152.4**×**914.4**mm	
■ **15.0**kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース **24**枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2	耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	クリア層 0.3mm／R目地仕上／耐次亜塩素酸／グリーン購入法適応商品

● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



WD-1102（WD-7102）





WD-1102

モンキーポッド

おおらかな縞模様と深みのある赤色が美しいウッドタイルです。

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**4,400**円／m² 14,710円／ケース（ケース売）
■ **2.5**mm厚	
■ **152.4**×**914.4**mm	
■ **15.1**kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース **24**枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2	耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	クリア層 0.3mm／R目地仕上／耐次亜塩素酸／グリーン購入法適応商品


● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



WD-1103（WD-7103）



WD-1104（WD-7104）





WD-1103

WD-1105 (WD-7105)





WD-1105

ペイントウッド

素朴な雰囲気とゆったりとした古木調のエンボスが特徴のウッドタイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　**4,400**円／m²　14,480円／ケース（ケース売）

■ **2.5**mm厚

■ **100**×**914.4**mm

■ **15.0**kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース **36**枚入り（約3.29m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



WD-1106 (WD-7106)



WD-1106

カラードウッド

様々な色にペイントされた古材を敷き詰めたような床を再現したウッドタイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　**4,400**円／m²　14,700円／ケース（ケース売）

■ **2.5**mm厚

■ **91.4**×**914.4**mm

■ **15.0**kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース **40**枚入り（約3.34m²）


■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



● ケース内の配色に偏りが生じる場合がありますのでお含みおきください。
● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



ケースの中に色とりどりのタイルがミックスされています。

ラフチェスナット

使い古された足場板をモチーフに、
表面のシミやキズをリアルに表現したウッドタイルです。

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,400円／m² 14,960円／ケース（ケース売）
■ 2.5mm厚	
■ 180×1260mm	
■ 16.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 15枚入り（約3.40m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	0.3mm クリア層／面取り（カラーバッカー）／耐次亜塩素酸／グリーン購入法適応商品


● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



WD-1107（WD-7107）



WD-1108（WD-7108）





WD-1108

ノワールウッド

バラついた表情の古木柄がビンテージ感あふれる
雰囲気を演出します。

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,400円／m² 14,700円／ケース（ケース売）
■ 2.5mm厚	
■ 91.4×914.4mm	
■ 15.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 40枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	0.3mm クリア層／R目地仕上／耐次亜塩素酸／グリーン購入法適応商品

● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



WD-1109（WD-7109）





WD-1109



WD-1110 (WD-7110)





WD-1110

ブラッシュドオーク

ブラシ仕上げを施したオーク古材を再現したウッドタイル

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**4,400**円／m² 14,250円／ケース（ケース売）
■ **2.5**mm厚	
■ **180**×**1200**mm	
■ **15.0**kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース **15**枚入り（約3.24m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	0.3mm クリア層／面取り（カラーバッカー）／耐次亜塩素酸／グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



WD-1111 (WD-7111)



WD-1112 (WD-7112)





WD-1112

ウッドデッキ

雨風に晒され退色したデッキ材をモチーフに、
表面の荒れた質感や板に打ち込んだビスも表現。

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**4,400**円／m² 14,480円／ケース（ケース売）
■ **2.5**mm厚	
■ **100**×**914.4**mm	
■ **15.0**kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース **36**枚入り（約3.29m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	0.3mm クリア層／面取り（カラーバッカー）／耐次亜塩素酸／グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 製法上、タイルによりビス柄の位置が異なります。
  バランスを調整の上、施工してください。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。

アンティークウッド

2種類のプリント、3種類のサイズ、2種類のエンボスにより、様々な古材を敷きつめた表情を再現しました。

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,900円／m² 17,600円／ケース（ケース売）
■ 2.5mm厚	
■ 75×914.4mm／100×914.4mm／152.4×914.4mm	
■ 16.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 36枚入り（約3.59m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	0.3mm クリア層／面取り（カラーバッカー）／耐次亜塩素酸／グリーン購入法適応商品

- タイルごとに大きな色変化や濃淡差があります。
- カッティングの精度には十分注意していますが、各タイルの寸法にズレがある場合にはパーフェクトコークを充填するなど施工時に目地調整をお願いします。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。

2柄分の印刷シートを用いて、
古木の様々な表情を豊かに再現しました。



（スムース仕上）



WD-1113 (WD-7113)　（ラフ仕上）



（スムース仕上）




WD-1114 (WD-7114)　（ラフ仕上）

12枚（スムース仕上：6枚 ラフ仕上：6枚）



12枚（スムース仕上：6枚 ラフ仕上：6枚）



12枚（スムース仕上：6枚 ラフ仕上：6枚）



ケースの中に巾やエンボス仕上の異なるタイルがミックスされています。



WD-1113

ランダムに並べることで、写真のような表面の質感に変化のある表情に貼り上がります。
（巾やエンボスのご指定はできません。）





WD-1115 (WD-7115)



WD-1116 (WD-7116)





WD-1115

エイジドウッド

自然環境によって生まれた味わいを忠実に再現したウッドタイル

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**4,400**円／m² 14,710円／ケース（ケース売）
■ **2.5**mm厚	
■ **152.4**×**914.4**mm	
■ **15.0**kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース **24**枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	クリア層 / 面取り（カラーバッカー） / 耐次亜塩素酸 / グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



WD-1117



WD-1117 (WD-7117)



WD-1118 (WD-7118)



WD-1119 (WD-7119)

ビンテージオーク

「熟成」という美を感じさせるオーク古材柄のウッドタイル

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**4,400**円／m² 14,250円／ケース（ケース売）
■ **2.5**mm厚	
■ **180**×**1200**mm	
■ **15.0**kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース **15**枚入り（約3.24m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	クリア層 / 面取り（カラーバッカー） / 耐次亜塩素酸 / グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



焼杉

杉板の表面を焼いて炭化させた
「焼杉」をリアルに再現しました。

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,400円／m² 14,710円／ケース（ケース売）
■ 2.5mm厚	
■ 152.4×914.4mm	
■ 15.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 24枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	0.3mm クリア層　R目地仕上　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品


- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



WD-1120（WD-7120）



WD-1121（WD-7121）





WD-1121

ラスティックナット

目地部分にラスティックな味わいを表現した「ラフ目地加工」のウッドタイル

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,600円／m² 15,380円／ケース（ケース売）
■ 2.5mm厚	
■ 152.4×914.4mm	
■ 15.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 24枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	0.3mm クリア層　特殊 ラフ目地加工　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

- 製法上、組み合わせによってジョイント部に高低差が生じますのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。

特殊 ラフ目地加工

ラフ目地加工

古材フローリングのような
荒れた目地の味わいを表現しました。





WD-1122（WD-7122）



WD-1123（WD-7123）





WD-1122

キャッスルオーク




WD-1125



WD-1124 (WD-7124)



WD-1125 (WD-7125)



ブルージュオーク



WD-1128



WD-1126 (WD-7126)



WD-1127 (WD-7127)



WD-1128 (WD-7128)



IMPRESS
EMBOSSED IN REGISTER

キャッスルオーク

大胆なソーマークがリアルな
同調エンボスのウッドタイル

種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	7,600円／m² 27,520円／ケース（ケース売）
	MADE IN BELGIUM
2.5mm厚	
196×1320mm	
15.2kg／ケース（重量）	
梱包	1ケース 14枚入り（約3.62m²）
接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
機能	0.55mm クリア層 / クリア面取り / 耐次亜塩素酸 / グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。

ブルージュオーク

節や割れがダイナミックな同調エンボスのウッドタイル

種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	7,600円／m² 27,520円／ケース（ケース売）
	MADE IN BELGIUM
2.5mm厚	
196×1320mm	
15.2kg／ケース（重量）	
梱包	1ケース 14枚入り（約3.62m²）
接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
機能	0.55mm クリア層 / クリア面取り / 耐次亜塩素酸 / グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



同調エンボスで再現した古材の風合い

エイジングされた木目模様に繊細なエンボス（凹凸）を同調させたベルギー製のフロアタイルです。古材特有のあたたかみを、まるで本物のような質感で再現しました。

モルテストーン

デザイン貼りのバリエーションが広がるベーシックな
4配色×4サイズのストーンタイルです。


■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,700円／m²
■ 2.5mm厚	
■ A／Bサイズ ･･･ 15.8kg／ケース（重量）	
■ Cサイズ ･･･ 16.9kg／ケース（重量）	
■ Fサイズ ･･･ 16.0kg／ケース（重量）	
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR･PC-2　耐湿工法：EP-300･WPX	
■ 機能	クリア層 / 面取り / 耐次亜塩素酸 / グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- カッティングの精度には十分注意していますが、各タイルの寸法にズレがある場合にはパーフェクトコークを充填するなど施工時に目地調整をお願いします。
- サイズにより色が異なる場合があります。
- ご注文の際は、色番号の後にサイズの記号をつけてご指定ください。
（ご注文の例：IS-1003-B　20枚）
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。


同柄･同色で、豊富なサイズバリエーション

組み合わせによって、
色々なデザイン貼りができます。


Aサイズ　■609.6×609.6×2.5mm
1,746円／枚（枚売可）　1ケース=9枚入（約3.34m²）




Bサイズ　■304.8×609.6×2.5mm
873円／枚（枚売可）　1ケース=18枚入（約3.34m²）



Cサイズ　■457.2×457.2×2.5mm
982円／枚（枚売可）　1ケース=18枚入（約3.76m²）



Fサイズ　■ 304.8×304.8×2.5mm
436円／枚（枚売可）　1ケース=40枚入（約3.72m²）



IS-1001（IS-7001）
A･B･C･Fサイズ 常備在庫



IS-1003（IS-7003）
A･B･C･Fサイズ 常備在庫



IS-1002（IS-7002）
A･B･C･Fサイズ 常備在庫



IS-1004（IS-7004）
A･B･C･Fサイズ 常備在庫




IS-1001-A/B/F･1003-A/B/F･1004-A




IS-1001-F･1002-A


MINIMAL



IS-1001-F




IS-1002-B




IS-1003-A（67%）
IS-1003-B（33%）


SIMPLE



IS-1002-B（67%）
IS-1003-F（33%）




IS-1003-B（33%）
IS-1004-A（67%）




IS-1001-A（50%）
IS-1003-F（50%）


CLASSICAL



IS-1001-C（36%）
IS-1003-B（32%）
IS-1004-F（32%）




IS-1001-F（8%）
IS-1002-A（31%）
IS-1003-B（61%）




IS-1001-A（44.5%）
IS-1002-B（44.5%）
IS-1004-F（11%）


MODERN



IS-1002-C（69%）
IS-1004-F（31%）



IS-1001-F（47%）
IS-1003-C（53%）



IS-1001-C（41%）
IS-1002-A（15%）
IS-1004-B（29%）
IS-1004-F（15%）

—— リピート　（　）内は面積比の目安です。

● 一般的な貼り方に比べて、割付・施工に時間を要する場合があります。



IS-1001-C・1002-A・1004-B/F

無限大に広がる
組み合わせを
ウェブでご覧ください。

シレオストーン

914.4mm角のクセのない砂岩調のフロアタイルです。

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**4,900**円／m² 20,480円／ケース（ケース売）
■ **2.5**mm厚	
■ **914.4**×**914.4**mm	
■ **21.0**kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース **5**枚入り（約4.18m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	0.3mm クリア層　面取り　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



IS-1005 (IS-7005)



IS-1006 (IS-7006)



IS-1007 (IS-7007)





IS-1007



IS-1008 (IS-7008)



IS-1009 (IS-7009)



IS-1008

2柄分の印刷シートを用いて石の様々な表情を精緻に再現しました。

ボルゴーニャ

石目模様を2柄分のプリントで多彩に表現し、
リピート感を軽減させました。

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**4,600**円／m² 961円／枚(枚売可)
■ **2.5**mm厚	
■ **457.2**×**457.2**mm	
■ **17.0**kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース **18**枚入り（約3.76m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	0.3㎜ クリア層 / 面取りなし / 耐次亜塩素酸 / グリーン購入法適応商品

- ケースの中に様々な表情のタイルがミックスされています。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。





IS-1010



IS-1010 (IS-7010)



IS-1011 (IS-7011)



IS-1012 (IS-7012)

シュトローム

渦の様な流れが上品な空間を演出するストーンタイル

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**4,600**円／m² 854円／枚(枚売可)
■ **2.5**mm厚	
■ **304.8**×**609.6**mm	
■ **15.0**kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース **18**枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	0.3㎜ クリア層 / 面取り（カラーバッカー） / 耐次亜塩素酸 / グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



ミスティセルベ

清潔感のある流れ模様が美しい長方形タイルです。

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　**4,600**円／m²　854円／枚(枚売可)

■ **2.5**mm厚

■ **304.8**×**609.6**mm

■ **15.0**kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース **18**枚入り（約3.34m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。





IS-1013 (IS-7013)



IS-1014 (IS-7014)



IS-1014

チェッポ

大小さまざまな斑点模様が特徴の
天然石チェッポをリアルに再現しました。

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　**4,400**円／m²　919円／枚(枚売可)

■ **2.5**mm厚

■ **457.2**×**457.2**mm

■ **17.0**kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース **18**枚入り（約3.76m²）


■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能




● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。





IS-1015 (IS-7015)



IS-1016 (IS-7016)



IS-1017 (IS-7017)



IS-1015　壁：RW-5370（REATEC）



IS-1018 (IS-7018)



IS-1019 (IS-7019)



IS-1020 (IS-7020)



IS-1018 WD-1081

クォーツサイト

マットな質感とほどよい色変化で広い空間にも最適なストーンタイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　**4,400**円／m²　919円／枚(枚売可)

■ **2.5**mm厚

■ **457.2**×**457.2**mm

■ **17.0**kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース **18**枚入り（約3.76m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



2025年まで継続
IS-1018
IS-1019



IS-1022



IS-1021 (IS-7021)



IS-1022 (IS-7022)

サビアストーン

透明感や大胆な流れ模様、少し荒れた質感など、石の様々な表情を豊かに再現した長方形タイルです。

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　**4,600**円／m²　854円／枚(枚売可)

■ **2.5**mm厚

■ **304.8**×**609.6**mm

■ **15.0**kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース **18**枚入り（約3.34m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。




レゴリス

表面が荒れ、粉をふいたモルタルを再現したフロアタイル

種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,400円／m² 919円／枚(枚売可)
2.5mm厚	
457.2×457.2mm	
17.0kg／ケース（重量）	
梱包	1ケース 18枚入り（約3.76m²）
接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
機能	0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。

2025年まで継続
IS-1023
IS-1025



IS-1023 (IS-7023)



IS-1024 (IS-7024)



IS-1025 (IS-7025)




IS-1023

アンティークタイル

ヨーロッパの古い町並みで見られる、経年変化で
深い凹凸や色ムラの生じたタイルを再現しました。

種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,400円／m² 919円／枚(枚売可)
2.5mm厚	
457.2×457.2mm	
17.0kg／ケース（重量）	
梱包	1ケース 18枚入り（約3.76m²）
接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
機能	0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。





IS-1026 (IS-7026)



IS-1027 (IS-7027)



IS-1027

IS-1028 (IS-7028)



IS-1029 (IS-7029)



IS-1030 (IS-7030)



IS-1029




IS-1031 (IS-7031)

砂岩

ざらついた肌感とナチュラルなカラーが特徴の
ストーンタイル

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,400円／m² 919円／枚(枚売可)
■ 2.5mm厚	
■ 457.2×457.2mm	
■ 17.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 18枚入り（約3.76m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。





IS-1033



IS-1032 (IS-7032)



IS-1033 (IS-7033)

ベインブラック

ゴツゴツとした割肌感をリアルに再現したストーンタイル

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,600円／m² 854円／枚(枚売可)
■ 2.5mm厚	
■ 304.8×609.6mm	
■ 15.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 18枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	0.3mm クリア層　面取り　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



ワイドモルタル

ベーシックなモルタル柄の大判タイル。914.4mm角と609.6mm角の2サイズからセレクトできます。

Aサイズ

種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,900円／m² 20,480円／ケース（ケース売）
2.5mm厚	
914.4×914.4mm	
22.0kg／ケース（重量）	
梱包	1ケース 5枚入り（約4.18m²）
接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
機能	クリア層 0.3mm／面取り／耐次亜塩素酸／グリーン購入法適応商品

Bサイズ

種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,900円／m² 1,820円／枚（枚売可）
2.5mm厚	
609.6×609.6mm	
15.0kg／ケース（重量）	
梱包	1ケース 9枚入り（約3.34m²）
接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
機能	クリア層 0.3mm／面取りなし／耐次亜塩素酸／グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- サイズにより色が異なる場合があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。

IS-1034-A/B
（IS-7034-A/B）



IS-1036-A/B
（IS-7036-A/B）



IS-1038-A/B
（IS-7038-A/B）



IS-1035-A/B
（IS-7035-A/B）




IS-1037-A/B
（IS-7037-A/B）



IS-1039-A/B
（IS-7039-A/B）




IS-1035-A



同柄・同色で2サイズ

2柄分の印刷シートを用いて塗装の様々な表情を再現しました。





IS-1040 (IS-7040)



IS-1041 (IS-7041)



IS-1042 (IS-7042)



IS-1042

タイルの縁部分に濃淡のムラがある自然な表情が特長です。

モルタルブロック

タイルの縁部分に濃淡の変化を施したフロアタイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　**4,900**円／m²　1,024円／枚(枚売可)

■ **2.5**mm厚

■ **457.2**×**457.2**mm

■ **17.0**kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース **18**枚入り（約3.76 m²）


■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。





IS-1043 (IS-7043)



IS-1044 (IS-7044)



IS-1045 (IS-7045)



IS-1045

2柄分の印刷シートを用いて塗装の様々な表情を再現しました。

グランドモルタル

大胆なムラのある塗り床を表現した大判タイル。
リピートが出にくいよう2柄分のプリントで構成しました。

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　**4,900**円／m²　1,820円／枚(枚売可)

■ **2.5**mm厚

■ **609.6**×**609.6**mm

■ **15.0**kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース **9**枚入り（約3.34m²）


■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



ヘリテイジ

色調や表情の豊かな存在感のあるフロアタイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　**4,950**円／m²　1,034円／枚(枚売可)

■ 2.5mm厚

■ 457.2×457.2mm

■ 17.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 18枚入り（約3.76m²）


■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能

クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

- ケースの中に様々な表情のタイルがミックスされています。
- ケース内のタイルの色柄に偏りが生じる場合がありますのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。





IS-1046 (IS-7046)



IS-1047 (IS-7047)



IS-1047

2柄分の印刷シートを用いて石の様々な表情を精緻に再現しました。

ラフエッジストーン

「ラフ目地加工」を施したスクエアサイズのフロアタイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　**4,600**円／m²　961円／枚(枚売可)

■ 2.5mm厚

■ 457.2×457.2mm

■ 17.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 18枚入り（約3.76m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能

クリア層　ラフ目地加工　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

- 製法上、組み合わせによってジョイント部に高低差が生じますのでお含みおきください。
- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。

ラフ目地加工

削れたエッジの質感が温かみのある表情を演出します。





IS-1048 (IS-7048)



IS-1049 (IS-7049)



IS-1050 (IS-7050)





IS-1049



IS-1051 (IS-7051)



IS-1052 (IS-7052)



IS-1053 (IS-7053)

ソルトマーブル


透明感と高級感のある大理石調の大判タイル。
リピートが出にくいよう2柄分のプリントで構成しました。

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**4,900**円／m² 1,820円／枚(枚売可)
■ **2.5**mm厚	
■ **609.6**×**609.6**mm	
■ **15.0**kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース **9**枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

- ケースの中に様々な表情のタイルがミックスされています。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



IS-1051



2柄分の印刷シートを用いて石の様々な表情を精緻に再現しました。

オンダガタライト

上品な大人の空間を演出するストーンタイル

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**4,400**円／m² 726円／枚(枚売可)
■ **2.5**mm厚	
■ **330**×**500**mm	
■ **17.0**kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース **22**枚入り（約3.63m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	0.3mm クリア層　R目地仕上　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。

2025年まで継続
IS-1054
IS-1056



IS-1054 (IS-7054)



IS-1055 (IS-7055)



IS-1056 (IS-7056)




IS-1055


コーストテラゾー

シンプルかつ洗練されたテラゾーをリアルに
表現しました。


■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**4,400**円／m² 919円／枚(枚売可)
■ **2.5**mm厚	
■ **457.2**×**457.2**mm	
■ **17.0**kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース **18**枚入り（約3.76m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。





IS-1057 (IS-7057)



IS-1058 (IS-7058)



IS-1057

IS-1059 (IS-7059)



IS-1060 (IS-7060)



IS-1061 (IS-7061)




IS-1059

カーサストーン

落ち着いた色柄と小さめのタイルサイズが
狭い空間にもぴったりです。

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**4,400**円／m² 408円／枚(枚売可)
■ **2.5**mm厚	
■ **304.8**×**304.8**mm	
■ **16.0**kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース **40**枚入り（約3.72m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。





IS-1062 (IS-7062)




IS-1062

マルモブルーノ

重厚感のあるブラウン系の大理石柄をマットに
表現しました。

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**4,400**円／m² 919円／枚(枚売可)
■ **2.5**mm厚	
■ **457.2**×**457.2**mm	
■ **17.0**kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース **18**枚入り（約3.76m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



ターラグレー

滑らかな質感と繊細な亀裂模様が特徴の
ストーンタイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　4,400円／m²　919円／枚(枚売可)

■ 2.5mm厚

■ 457.2×457.2mm

■ 17.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 18枚入り（約3.76m²）


■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



IS-1063 (IS-7063)



IS-1064 (IS-7064)



IS-1064

ファインセラ

モダンなカラーで構成した人気のフロアタイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　4,400円／m²　613円／枚(枚売可)

■ 2.5mm厚

■ 304.8×457.2mm

■ 15.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 24枚入り（約3.34m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。

2025年まで継続
IS-1065
IS-1067



IS-1065 (IS-7065)



IS-1066 (IS-7066)



IS-1067 (IS-7067)




IS-1067

IS-1068 (IS-7068)


IS-1072 (IS-7072)


IS-1075 (IS-7075)


IS-1069 (IS-7069)

IS-1073 (IS-7073)


IS-1076 (IS-7076)


IS-1070 (IS-7070)


IS-1074 (IS-7074)


IS-1077 (IS-7077)


IS-1071 (IS-7071)



IS-1068・1076

サルサリマーブル

透明感と繊細な斑模様が気品を漂わせる
多配色ストーンタイル

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,400円／m² 919円／枚(枚売可)
■ 2.5mm厚	
■ 457.2×457.2mm	
■ 16.9kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 18枚入り（約3.76m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



グレイスロザート

柔らかな雰囲気を持つホワイト系マーブルの
ストーンタイル

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**4,400**円／m² 613円／枚(枚売可)
■ **2.5**mm厚	
■ **304.8**×**457.2**mm	
■ **15.0**kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース **24**枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	0.3mm クリア層　R目地仕上　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



IS-1078 (IS-7078)



IS-1078

オニックス

透明感や清潔感を感じさせる人気のストーンタイル

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**4,400**円／m² 919円／枚(枚売可)
■ **2.5**mm厚	
■ **457.2**×**457.2**mm	
■ **17.0**kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース **18**枚入り（約3.76m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



IS-1079 (IS-7079)

IS-1081 (IS-7081)

IS-1082 (IS-7082)

IS-1080 (IS-7080)



IS-1079

IS-1083 (IS-7083)



IS-1083

タソス

格調高い美しさを感じさせる人気のストーンタイル

■ 種類　**FT　複層ビニル床タイル**

標準価格（税別）　**4,400**円／m²　919円／枚(枚売可)

■ **2.5**mm厚

■ **457.2**×**457.2**mm

■ **17.0**kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース **18**枚入り（約3.76m²）


■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。





IS-1084 (IS-7084)



IS-1084

ビアンコ

清潔感のあるホワイト系マーブル柄の定番

■ 種類　**FT　複層ビニル床タイル**

標準価格（税別）　**4,400**円／m²　919円／枚(枚売可)

■ **2.5**mm厚

■ **457.2**×**457.2**mm

■ **17.0**kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース **18**枚入り（約3.76m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



アラベスカート

神秘的な亀裂模様が特徴のホワイト系ストーンタイル

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**4,400**円／m² 919円／枚(枚売可)
■ **2.5**mm厚	
■ **457.2**×**457.2**mm	
■ **17.0**kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース **18**枚入り（約3.76m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2	耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。




IS-1085 (IS-7085)





IS-1086 (IS-7086)



マルキーナ

高級感を演出できるブラック系ストーンタイル

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**4,400**円／m² 919円／枚(枚売可)
■ **2.5**mm厚	
■ **457.2**×**457.2**mm	
■ **17.0**kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース **18**枚入り（約3.76m²）
■ 接着剤	モルタル下地
■ 一般工法：AR・PC-2	耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。




IS-1085・1086



IS-1087

IS-1087 (IS-7087)



クノッソスホワイト

マットな質感にやわらかい斑模様とパール効果を
加えたホワイト系ストーンタイル。

- 種類　**FT　複層ビニル床タイル**
- 標準価格（税別）　**4,400**円／m²　919円／枚(枚売可)
- **2.5**mm厚
- **457.2**×**457.2**mm
- **17.0**kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース **18**枚入り（約3.76m²）
- 接着剤　モルタル下地
  一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
- 機能　0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



IS-1088



IS-1088 (IS-7088)

同調エンボス



凸部（UV加工）

プリントとエンボスが同調した
リアルな表情が特長です。

バスケットウィーブ

トラッドなモザイクパターンを同調エンボスで再現。
斜光により立体感が強調されます。

- 種類　**FT　複層ビニル床タイル**
- 標準価格（税別）　**6,300**円／m²　1,316円／枚(枚売可)
- **2.5**mm厚
- **457.2**×**457.2**mm
- **16.9**kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース **18**枚入り（約3.76m²）
- 接着剤　モルタル下地
  一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
- 機能　0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品


● 裏面の矢印の向きを揃えて施工してください。
● 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



IS-1089



IS-1089 (IS-7089)



ブラックスレート

スレートならではの表情をエンボスとプリントで
リアルに再現しました。

- 種類　**FT　複層ビニル床タイル**
- 標準価格（税別）　**4,400**円／m²　919円／枚(枚売可)
- **2.5**mm厚
- **457.2**×**457.2**mm
- **17.0**kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース **18**枚入り（約3.76m²）
- 接着剤　モルタル下地
  一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
- 機能　0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。

オンブル

3種類のサイズと2種類のエンボスを組合わせたシリーズ。
光の反射効果によって表情が生まれます。


■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,900円／m² 17,600円／ケース（ケース売）
■ 2.5mm厚	
■ 75×914.4mm／100×914.4mm／152.4×914.4mm	
■ 16.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 36枚入り（約3.59m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	0.3mm クリア層　面取り（カラーバッカー）　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品


- カッティングの精度には十分注意していますが、各タイルの寸法にズレがある場合にはパーフェクトコークを充填するなど施工時に目地調整をお願いします。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。


（スムース仕上）


IS-1090 (IS-7090)　（ラフ仕上）


（スムース仕上）


IS-1091 (IS-7091)　（ラフ仕上）



ケースの中に巾やエンボス仕上の異なるタイルがミックスされています。



IS-1090


ランダムに並べることで、写真のような
光の反射に変化のある表情に貼り上がります。
（巾やエンボスのご指定はできません。）


IS-1091

IS-1092 (IS-7092)



IS-1095 (IS-7095)



IS-1097 (IS-7097)



IS-1093 (IS-7093)



IS-1096 (IS-7096)



IS-1098 (IS-7098)



IS-1094 (IS-7094)



IS-1092・1098

サンドストリーム

穏やかに流れる細かいサンド柄と
パール表現を生かしたストーンタイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　4,400円／m²　919円／枚(枚売可)

■ 2.5mm厚

■ 457.2×457.2mm

■ 17.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 18枚入り（約3.76m²）


■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



ラウンドエッジ

焼き物のような独特の素材感が特徴のフロアタイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　6,300円／m²　850円／枚(枚売可)

■ 3.0mm厚

■ 300×450mm

■ 19.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 24枚入り（約3.24m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能

特殊 R目地仕上　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

- 一般のタイルとは施工方法が異なりますので、P.532を必ずご参照ください。
- トイレなど常に水がかかる場所や、キャスター付き重量物が移動する場所でのご使用はお避けください。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。





パーフェクトコーク

ビニル床材専用目地剤

- BB-591（アイボリー）
- BB-593（ライトベージュ）
- BB-599（グレー）

標準価格(税別)	2,250円／本
容量	200g／本
施工可能m²数	約4.5m²／本


（ラウンドエッジを目地巾1.6mmで施工した場合）

IS-1099 (IS-7099)



IS-1101 (IS-7101)

IS-1100 (IS-7100)





IS-1100　BB-591

テラコッタ

穏やかな焼きムラと乾いた質感が特徴のテラコッタ柄。

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　4,400円／m²　408円／枚(枚売可)

■ 2.5mm厚

■ 304.8×304.8mm

■ 16.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 40枚入り（約3.72m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX


■ 機能

0.3mm クリア層　面取り　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



IS-1102 (IS-7102)





IS-1102



IS-1103 (IS-7103)




IS-1103

エイジドストーン

ナチュラルで温かい雰囲気を演出する4枚1セットのフロアタイル

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	6,700円／m² 5,600円／セット(4枚セット売)
■ 2.5mm厚	
■ 457.2×457.2mm	
■ 15.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 16枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

- 製法上、柄が正確に合いませんのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



エイジドストーンIS-1103は、4枚を柄合わせして1つのリピートになります。タイルの裏面にA・B・C・Dの記号が表示してありますので、図のように並べて施工してください。

4種類（A・B・C・D 各1枚）で1セットになります。



IS-1104 (IS-7104)




IS-1104

ヘリンボーンスレート

ヘリンボーン貼りのできる4枚1セットのストーンタイル

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	6,700円／m² 5,600円／セット(4枚セット売)
■ 2.5mm厚	
■ 457.2×457.2mm	
■ 15.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 16枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

- 製法上、柄が正確に合いませんのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



ヘリンボーンスレートIS-1104は、4枚を柄合わせして1つのリピートになります。タイルの裏面にA・B・C・Dの記号が表示してありますので、図のように並べて施工してください。

4種類（A・B・C・D 各1枚）で1セットになります。

モスキオ

錆のような質感をメタリックインキで表現しました。

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　**4,700**円／m²　1,746円／枚（枚売可）

■ 2.5mm厚

■ 609.6×609.6mm

■ 15.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 9枚入り（約3.34m²）


■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。





IS-1105 (IS-7105)



IS-1106 (IS-7106)



IS-1106

洗い出し

立体感のある玉砂利の表情を「同調エンボス」で
リアルに再現したフロアタイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　**6,300**円／m²　1,316円／枚（枚売可）

■ 2.5mm厚

■ 457.2×457.2mm

■ 17.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 18枚入り（約3.76m²）


■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。





IS-1107 (IS-7107)

同調エンボス



プリントとエンボスが同調したリアルな表情が特長です。



IS-1107



IS-1108 (IS-7108)



IS-1109 (IS-7109)




IS-1108・1109　WD-1027-W


ミカゲ

御影石のリアルな表情を追求したフロアタイル

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**4,400**円／m² 919円／枚(枚売可)
■ 厚さ	**2.5**mm厚
■ 寸法	**457.2**×**457.2**mm
■ 重量	**17.0**kg／ケース（重量）
■ 梱包	1ケース **18**枚入り（約3.76m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。





IS-1110 (IS-7110)




IS-1110

玄昌石

和テイストのロングセラーストーンタイル

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**4,400**円／m² 919円／枚(枚売可)
■ 厚さ	**2.5**mm厚
■ 寸法	**457.2**×**457.2**mm
■ 重量	**17.0**kg／ケース（重量）
■ 梱包	1ケース **18**枚入り（約3.76m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



グリム

カラーや形の異なる要素を組み合わせた
幾何学模様のフロアタイルです。

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,400円／m² 919円／枚（枚売可）
■ 2.5mm厚	
■ 457.2×457.2mm	
■ 17.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 18枚入り（約3.76m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品


● 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



GT-1031（GT-7031）




GT-1033（GT-7033）



GT-1032（GT-7032）



GT-1034（GT-7034）





GT-1032・1034



GT-1035　NK-1002



GT-1035 (GT-7035)




GT-1036 (GT-7036)

リーンストライプ

グラフィカルな長方形タイル。可愛らしくなり過ぎない
少しくすんだカラーでまとめました。

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**4,400**円／m² 817円／枚(枚売可)
■ **2.5**mm厚	
■ **304.8**×**609.6**mm	
■ **15.0**kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース **18**枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

- 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
- タイル端部に細かい図柄が入る場合がありますので施工時に調整をお願いします。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。





GT-1037 (GT-7037)




GT-1037

ペイントブロック

淡い色合いが可愛い、やさしい質感のウッドタイル

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**4,400**円／m² 1,839円／枚(枚売可)
■ **2.5**mm厚	
■ **457.2**×**914.4**mm	
■ **15.0**kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース **8**枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	0.3mm クリア層　面取り（カラーバッカー）　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

- 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



イビザ

無地調とレリーフパターンが混在したデザインタイル。
エイジングされた目地部分が味わいを増します。

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　**6,900**円／m²　25,640円／ケース（ケース売）

■ **2.5**mm厚

■ **304.8**×**304.8**mm

■ **17.0**kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース **40**枚入り（約3.72m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
- ケース内のタイルの色柄に偏りが生じる場合がありますのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。





GT-1038（GT-7038）

ケースの中に柄ありと柄なしのタイルがミックスされています。



GT-1038

アンティークラグ

柄の残った部分とかすれた部分をミックスし、
パッチワークした雰囲気を表現しました。

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　**4,400**円／m²　919円／枚（枚売可）

■ **2.5**mm厚

■ **457.2**×**457.2**mm

■ **17.0**kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース **18**枚入り（約3.76m²）


■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



- 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。





GT-1039（GT-7039）



GT-1040（GT-7040）




GT-1039　WD-1012


GT-1041 (GT-7041)


GT-1042 (GT-7042)


GT-1043 (GT-7043)



GT-1041・1043

シュレーク

斜めにグラデーションをきかせた遊び心のある織物調のフロアタイルです。

種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,400円／m² 919円／枚(枚売可)
2.5mm厚	
457.2×457.2mm	
17.0kg／ケース（重量）	
梱包	1ケース 18枚入り（約3.76 m²）
接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
機能	0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



GT-1044 (GT-7044)


GT-1046 (GT-7046)


GT-1048 (GT-7048)


GT-1045 (GT-7045)


GT-1047 (GT-7047)


GT-1049 (GT-7049)


GT-1049

リップルシャイン

スパンコールのような輝きを放つフロアタイル

種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,400円／m² 919円／枚(枚売可)
2.5mm厚	
457.2×457.2mm	
17.0kg／ケース（重量）	
梱包	1ケース 18枚入り（約3.76m²）
接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
機能	0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



ファインメタル

タイルの中間に挟んだアルミ層が独特の輝きを放つ
フロアタイル

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**7,000**円／m² 1,463円／枚（枚売可）
■ **2.5**mm厚	
■ **457.2**×**457.2**mm	
■ **17.0**kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース **18**枚入り（約3.76m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法・耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	クリア層 面取りなし 耐次亜塩素酸 グリーン購入法適応商品

- 商品特性上、光の乱反射により同一ロットでも色が違って見える場合があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。

リアルな金属感を出すために
アルミシートの上にプリントしてあります。



施工上の注意

- アルミ層に一度くせがつくと元に戻りにくいので、取り扱いにはご注意ください。
- トイレ・水廻りなど常に水がかかる部分でのご使用はお避けください。



GT-1050（GT-7050）



GT-1051（GT-7051）




GT-1050・1060

プリュイ

グロス・マット・グラデーション。ランダムに並べると
モザイク貼りのような不均一感が生まれます。

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**4,800**円／m² 17,830円／ケース（ケース売）
■ **2.5**mm厚	
■ **304.8**×**304.8**mm	
■ **17.0**kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース **40**枚入り（約3.72m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	クリア層 面取りなし 耐次亜塩素酸 グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- ケース内のタイルのエンボス仕上に偏りが生じる場合がありますのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。





GT-1052（GT-7052）



GT-1052

ケースの中にエンボス仕上の異なる3種類のタイルがミックスされています。（グロス・マット・グラデーション）

ランダムに並べることで、写真のような光の反射に変化のある表情に貼り上がります。（エンボスのご指定はできません。）



GT-1053（GT-7053）



GT-1054（GT-7054）

MYSTICAL ミスティカル

4種類のエンボスと大胆な色変化が印象的な
ベルギー製のデザインタイル。

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	8,500円／m² 30,780円／ケース（ケース売）
■ 2.5mm厚	MADE IN BELGIUM
■ 196×1320mm	
■ 15.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 14枚入り（約3.62 m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	0.55mm クリア層 / クリア面取り / 耐次亜塩素酸 / グリーン購入法適応商品


- タイルごとに大きな色変化や濃淡差があります。
- ケース内のタイルの色やエンボス仕上げに偏りが生じる場合があります。
- 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。

木目と織物の自然な風合いを
繊細なエンボスでグラフィカルに表現

光の反射によって生まれる、今までにない多彩なデザイン。
4種類のエンボスパターンとタイルごとの大胆な色変化により、
空間を表情豊かに演出します。



GT-1053






GT-1054

レリーフ

奥行きのある多層感が特長のデザインタイル

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	5,800円／m²　1,212円／枚（枚売可）
■ 2.5mm厚	
■ 457.2×457.2mm	
■ 17.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 18枚入り（約3.76m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

- 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
- 商品特性上、光の乱反射により同一ロットでも色が違って見える場合があります。
- 取扱上のご注意及びメンテナンス方法は必ずP.562をご確認ください。



GT-1055（GT-7055）



GT-1056（GT-7056）



GT-1055

クロコダイル

グロス感のあるワニ革エンボスが特徴のフロアタイル

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,600円／m²　961円／枚（枚売可）
■ 2.5mm厚	
■ 457.2×457.2mm	
■ 17.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 18枚入り（約3.76m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

- 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。





GT-1057（GT-7057）




GT-1057



GT-1058 (GT-7058)



GT-1059 (GT-7059)





GT-1058

ミラノオーク

木目と金属の異素材を融合させた独特の表情が印象的です。

- 種類　FT　複層ビニル床タイル
- 標準価格（税別）　4,400円／m²　14,710円／ケース(ケース売)
- 2.5mm厚
- 152.4×914.4mm
- 15.0kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース 24枚入り（約3.34m²）
- 接着剤　モルタル下地
- 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
- 機能　0.3mm クリア層　面取り（カラーバッカー）　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



GT-1060 (GT-7060)



GT-1061 (GT-7061)



GT-1062 (GT-7062)



GT-1061

ラスティメタル

柄リピートが現れにくい大判のフロアタイル

- 種類　FT　複層ビニル床タイル
- 標準価格（税別）　4,700円／m²　1,964円／枚(枚売可)
- 2.5mm厚
- 457.2×914.4mm
- 15.0kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース 8枚入り（約3.34m²）
- 接着剤　モルタル下地
- 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
- 機能　0.3mm クリア層　面取り（カラーバッカー）　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。




広い面積でも同じ柄がほとんど現れない
特殊印刷製法によるタイルです。

山水

水墨画を想起させるような、にじみやぼかしの表情が
独特なグラデーションの長方形タイル

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,400円／m²　726円／枚（枚売可）
■ 2.5mm厚	
■ 330×500mm	
■ 17.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 22枚入り（約3.63m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	0.3mm クリア層　面取り（カラーバッカー）　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

- タイルごとに大きな濃淡差をつけてあります。
- 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。





GT-1063（GT-7063）




GT-1063

ラスティチェック

錆のような質感にチェック柄を合わせた
フロアタイルです。

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,400円／m²　919円／枚（枚売可）
■ 2.5mm厚	
■ 457.2×457.2mm	
■ 17.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 18枚入り（約3.76m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。





GT-1064（GT-7064）



GT-1065（GT-7065）




GT-1064

サイザル




GT-1066 (GT-7066)



庵



GT-1067 (GT-7067)



サイザル

サイザル麻の自然な風合いを表現したフロアタイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　4,400円／m²　919円／枚(枚売可)

■ 2.5mm厚

■ 457.2×457.2mm

■ 17.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 18枚入り（約3.76m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能　0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。

庵

すさの入った壁土をイメージした和フロアタイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　4,400円／m²　919円／枚(枚売可)

■ 2.5mm厚

■ 457.2×457.2mm

■ 17.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 18枚入り（約3.76m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能　0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



GT-1066・1067

籐



GT-1068 (GT-7068)




GT-1069 (GT-7069)



GT-1070 (GT-7070)



GT-1070



籐

深い凹凸で立体感とリアルさを追求したフロアタイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　4,500円／m²　940円／枚(枚売可)

■ 2.5mm厚

■ 457.2×457.2mm

■ 17.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 18枚入り（約3.76m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能　0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。

90cm角 特殊掛率品

たたみタイル

畳の質感を忠実に表現した人気の高機能商品

標準価格（税別） **9,000**円／m² 7,290円／枚(枚売可)

- **3.0**mm厚
- **900**×**900**mm
- **16.8**kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース **8**枚入り（約6.48m²）
- 接着剤　モルタル下地


一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
ピールアップ工法：GTS（塗布量100～150g/m²）
※常時水のかかる場所への施工はお避けください。

- 機能




クリア層　R目地仕上　耐次亜塩素酸　抗菌　消臭　グリーン購入法適応商品

- 市松貼りで施工してください。
- 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
- パーフェクトシーム（液またはジェル）での目地処理をおすすめします。水がかかる場所では必ず目地処理してください。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



1.心地よいクッション性

発泡層がサンドしてありますので、一般塩ビタイルと比較して断熱性、遮音性、歩行感に優れます。



断面図(3.0mm)


2.お掃除かんたん

カーペットや畳と比べ、メンテナンスがとても簡単。
水拭きができますので、コーヒーや醤油をこぼしてもサッと拭き取れます。

3.消臭・抗菌機能つき

表層に練りこんだ消臭剤が、化学反応により臭気ガスを吸着します。
また雑菌の繁殖を抑える抗菌仕様です。

消臭試験




試験方法　※上記の値は測定値であり保証値ではありません。

①210mm×160mmにカットしたサンプル2枚を裏面同士で貼り合わせて端面をアルミテープでシールして検体とした（消臭有効面積=600cm²）。
②試験袋に検体1枚を入れ、空気3ℓを注入した。 ③試験ガスを注入し、所定の初期濃度とした。
④10分、1時間、2時間、3時間、24時間後にガス濃度を検知管で測定した。 ⑤サンプルを用いずに同様の評価を行い空試験とした。


GT-1071-T 特殊R目地仕上
(GT-7071-T)


GT-1073-T 特殊R目地仕上
(GT-7073-T)


GT-1074-T 特殊R目地仕上
(GT-7074-T)


GT-1072-T 特殊R目地仕上
(GT-7072-T)


GT-1071-T


GT-1073-T・1074-T

NK-1001
(NK-7001)

NK-1006
(NK-7006)

NK-1011
(NK-7011)

NK-1016
(NK-7016)

NK-1002
(NK-7002)

NK-1007
(NK-7007)

NK-1012
(NK-7012)

NK-1017
(NK-7017)

NK-1003
(NK-7003)

NK-1008
(NK-7008)

NK-1013
(NK-7013)

NK-1018
(NK-7018)

NK-1004
(NK-7004)

NK-1009
(NK-7009)

NK-1014
(NK-7014)

NK-1019
(NK-7019)

NK-1005
(NK-7005)

NK-1010
(NK-7010)

NK-1015
(NK-7015)

NK-1020
(NK-7020)

フラルテ

無地系多配色のフロアタイル

- 種類　**FT　複層ビニル床タイル**
- 標準価格（税別）　**4,400**円／m²　919円／枚(枚売可)
- **2.5**mm厚
- **457.2**×**457.2**mm
- **17.0**kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース **18**枚入り（約3.76m²）
- 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

- 機能



- 商品特性上、光の加減により同一ロットでも色が違って見える場合があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



NK-1006・1009・1016・1017　WD-1016

CA-1001
(CA-7001)

CA-1003
(CA-7003)

CA-1005
(CA-7005)

CA-1007
(CA-7007)

CA-1002
(CA-7002)

CA-1004
(CA-7004)

CA-1006
(CA-7006)

コンポジション

2mm厚、300mm角のお求めやすい価格の
コンポジションタイル

- 種類　**KT　コンポジションビニル床タイル**
- 標準価格（税別）　**2,950**円／m²　265円／枚(枚売可)
- **2.0**mm厚
- **300**×**300**mm
- **20.0**kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース **50**枚入り（約4.5m²）
- 接着剤　モルタル下地

一般工法：FL　耐湿工法：EP-300・WPX

- 機能



- 製法上、ロットにより色・柄の強弱が異なる場合があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。

メイプル

穏やかな木目で使いやすい2mm厚軽歩行用ウッドタイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　3,700円／m²　16,490円／ケース（ケース売）

■ 2.0mm厚
■ 152.4×914.4mm
■ 16.0kg／ケース（重量）
■ 梱包　1ケース 32枚入り（約4.46m²）

■ 機能　クリア層 0.2mm　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



JK-1001（JK-7001）



JK-1002（JK-7002）

カルモマーブル

落ち着いたカラーの大理石調の2mm厚タイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　3,700円／m²　343円／枚（枚売可）

■ 2.0mm厚
■ 304.8×304.8mm
■ 17.0kg／ケース（重量）
■ 梱包　1ケース 50枚入り（約4.65m²）

■ 機能　クリア層 0.2mm　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



JK-1003（JK-7003）



JK-1004（JK-7004）



JK-1005（JK-7005）

パイン

ソープフィニッシュしたパイン材を表現したウッドタイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　3,700円／m²　16,490円／ケース（ケース売）

■ 2.0mm厚
■ 152.4×914.4mm
■ 16.0kg／ケース（重量）
■ 梱包　1ケース 32枚入り（約4.46m²）

■ 機能　クリア層 0.2mm　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。

JK-1006（JK-7006）



JK-1007（JK-7007）

ホワイトマーブル

清潔感のあるホワイト系マーブル柄のタイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　3,700円／m²　343円／枚（枚売可）

■ 2.0mm厚
■ 304.8×304.8mm
■ 17.0kg／ケース（重量）
■ 梱包　1ケース 50枚入り（約4.65m²）

■ 機能　クリア層 0.2mm　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。

JK-1008（JK-7008）



JK-1009 (JK-7009)



JK-1011 (JK-7011)



JK-1010 (JK-7010)

オーク

王道のオーク材を再現した2mm厚ウッドタイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　3,700円／m²　16,230円／ケース（ケース売）

■ 2.0mm厚

■ 100×914.4mm

■ 16.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 48枚入り（約4.39m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能　クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。

JK-1012 (JK-7012)



JK-1013 (JK-7013)



JK-1014 (JK-7014)

コルトナ

マットで落ち着いたカラーの無地調タイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　3,700円／m²　343円／枚（枚売可）

■ 2.0mm厚

■ 304.8×304.8mm

■ 17.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 50枚入り（約4.65m²）

■ 接着剤　モルタル下地


一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能　クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



JK-1015 (JK-7015)



JK-1017 (JK-7017)



JK-1016 (JK-7016)

ウォルナット

ランダムな濃淡、縞模様が特徴のウッドタイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　3,700円／m²　16,490円／ケース（ケース売）

■ 2.0mm厚

■ 152.4×914.4mm

■ 16.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 32枚入り（約4.46m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能　クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。

ルームプラス（スクエア）

50cm角

特殊掛率品

汚れに強く、テキスタイルの表層を持つ塩ビタイル

標準価格（税別） **8,900**円／m² 2,225円／枚(枚売可)


- **3.0**mm厚
- **500**×**500**mm
- **21.0**kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース **16**枚入り（約4.0m²）
- 接着剤　モルタル下地


一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

- 機能

耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品


- 独特な製品構造により、使用環境によって表面の損傷を生じる場合があります。
  重歩行スペースには適しませんのでお含みおきください。
- バーナーは表面から当てないでください。
- メンテナンス方法に関しましては、P.556をご参照ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。





リバース貼り　市松貼り

※GT-1081～1083はリバース貼り、市松貼りをおすすめします。





市松貼り

※GT-1084～1087は市松貼りをおすすめします。



GT-1081（GT-7081）



GT-1084（GT-7084）



GT-1082（GT-7082）



GT-1085（GT-7085）



GT-1083（GT-7083）



GT-1086（GT-7086）



GT-1087（GT-7087）



GT-1082・1085


プレーン（シート・タイル）



GT-1088-R
(GT-7088-R)
GT-1092-T
(GT-7092-T)



GT-1090-R
(GT-7090-R)
GT-1094-T
(GT-7094-T)




GT-1091-R
(GT-7091-R)
GT-1095-T
(GT-7095-T)



GT-1089-R
(GT-7089-R)
GT-1093-T
(GT-7093-T)







GT-1095-T

ライン（シート・タイル）




GT-1096-R
(GT-7096-R)
GT-1099-T
(GT-7099-T)




GT-1097-R
(GT-7097-R)
GT-1100-T
(GT-7100-T)



GT-1098-R
(GT-7098-R)
GT-1101-T
(GT-7101-T)





ココフロア

ビニルと織物が融合した新感覚の床材　特殊掛率品

長尺シート

標準価格（税別）　**8,300**円／m²　16,600円／m

- **3.0**mm厚　MADE IN BELGIUM
- **200**cm巾
- **6.0**kg／m（重量）
- 接着剤　モルタル下地
  一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
- 機能　耐次亜塩素酸

● ジョイントはパーフェクトシーム（液またはジェル）で溶接してください。

タイル

標準価格（税別）　**9,300**円／m²　2,325円／枚（枚売可）

- **3.2**mm厚　MADE IN BELGIUM
- **500**×**500**mm
- **16.0**kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース **16**枚入り（約4.0m²）
- 接着剤　モルタル下地
  一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
  ピールアップ工法 ：GTS
- 機能　耐次亜塩素酸

● 市松貼りで施工してください。

● 独特な製品構造により、使用環境によって表面の損傷を生じる場合があります。
重歩行スペースには適しませんのでお含みおきください。
● ワックスによるメンテナンスはできません。
メンテナンス方法に関しましては、P.556をご参照ください。
● 湿気や水が長期間にわたり影響を及ぼす場所への施工はお避けください。
アルカリ性の水分により塩ビ樹脂に含まれる可塑剤が加水分解し、異臭が発生する場合があります。施工前に下地水分をご確認ください。
● 長尺シートは施工前に24時間以上現場で仮敷きを行ってください。
タイルは箱から出して平坦な場所で積み重ね、24時間以上室温になじませてください。
● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。

アンダーレイ

特殊掛率品

住宅専用のフロアタイル下地クッション材です。

標準価格（税別） **3,690**円／m² 35,000円／巻


- **5.0**mm厚
- **95**cm巾×**10**m巻
- **25.0**kg／巻

● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



GTU-101

- 高い衝撃吸収力があります
- 歩行感が抜群です
- 音の発生を抑えます
- 保温性に優れます




選択・使用上の注意

- 住宅専用です（土足使用はお避けください）。
- 仕上材のフロアタイルは面取り・R目地仕上・ラフ目地加工の商品のみ施工可能です（ラウンドエッジには使用できません）。
- クッション性のある下地にアンダーレイを施工することはできません。
- 重量物を長時間置くとへこみ跡が残ってしまいますので、あらかじめ当て板をしてください。
- キャスター等による耐動荷重については、事前のテスト施工をお願いいたします。
- アンダーレイの柔軟性により仕上材のジョイントに負荷が加わり、段差や突き上げ等の不具合を起こす可能性がありますので、十分に施工環境や条件をお確かめのうえご使用ください。

施工上の注意

- アンダーレイ貼付け後、貼付可能時間内にローラーがけを行い、エアーやシワを取り除いてください。
- アンダーレイ施工後24時間以上養生してから、仕上材を施工してください。
- アンダーレイと仕上材のジョイントが同じ位置にならないように調整してください。
- アンダーレイによる接着剤の吸い込みが生じる場合は多めの塗布をお願いします。
- パーフェクトコークなどの目地処理剤はひび割れを起こす可能性があります。
- 巻癖が強く残っている場合には、下図のように逆向きでの施工をお願いします。



■衝撃吸収性・遮音性試験

	仕様	フロアタイルのみ	フロアタイル＋アンダーレイ
	全厚	2.5mm	7.5mm
衝撃吸収性（G値） JIS A 6519 準拠		151 (1,480)	106 (1,039)
遮音等級（推定LL値） JIS A 1440-1 準拠		70	65


※上記の値は測定値であり保証値ではありません。品番により数値が異なります。
※衝撃吸収性の（）内の数値は2018年に改正されたJIS A 6519に基づき、硬さ(Gs)の単位を9.8m/s²に換算した値です。

床材の衝撃吸収性はG値（転倒衝突時の衝撃加速度）で表されます。
G値が小さいほど衝撃が小さく、安全性に優れているといえます。


床材の遮音性は推定LL値で表されます。
推定LL値が小さいほど階下に響く音が緩和されます。

2.5mm厚 3mm巾／5mm巾

カラー



ゴールド・シルバー



カラー
MB-51～57-S・L
2.5mm厚

巾	長さ	厚み	標準価格/税別
S 3mm	930mm	2.5mm	8,900円／ケース(50本入)
L 5mm	930mm	2.5mm	11,100円／ケース(50本入)


ゴールド・シルバー
MB-59・60-S・L
2.5mm厚

巾	長さ	厚み	標準価格/税別
S 3mm	930mm	2.5mm	12,200円／ケース(50本入)
L 5mm	930mm	2.5mm	14,000円／ケース(50本入)

- ご注文の際は必ず品番・種類・サイズをご指定の上、ケース単位でお願いします。
- トイレ・水廻りなど常に水がかかる部分でのご使用はお避けください。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。

2.5mm厚 10mm巾

カラー




カラー
MB-61～63
2.5mm厚

巾	長さ	厚み	標準価格/税別
10mm	930mm	2.5mm	16,200円／ケース(50本入)

- ご注文の際は必ず品番・種類・サイズをご指定の上、ケース単位でお願いします。
- トイレ・水廻りなど常に水がかかる部分でのご使用はお避けください。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。

2.5～3mm厚 5mm巾

カラー





■ 3mm厚と2.5mm厚のタイルをとなり合わせにする際にご使用ください。

傾斜目地棒
MB-31～32
2.5～3mm厚

巾	長さ	厚み	標準価格/税別
5mm	930mm	2.5～3mm	12,200円／ケース(50本入)

- ご注文の際は必ず品番・種類・サイズをご指定の上、ケース単位でお願いします。
- トイレ・水廻りなど常に水がかかる部分でのご使用はお避けください。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。

かんたんリフォームタイル「リフォルタ」

置敷きビニル床タイル

Reforta vol.3

1 貼りやすく、はがしやすい

ピールアップ型接着剤による置敷き施工ができます。
はがす際にも下地を傷めず、部分貼り替えが容易です。

※ピールアップ工法に限ります。


2 既設の床に重ねて貼れる

既設のフローリングやクッションフロアなどの上から
重ねて貼ることもできます。

※沈み込みの大きな下地には適しませんので、事前に施工可能かご確認ください。

3 優れた耐久性

表面クリア層は 0.3mm。賃貸住宅だけでなく、
商業施設や事務所にも安心してお使いいただけます。




リフォルタの性能

※各試験データは測定値であり、保証値ではありません。

寸法安定性に優れる

リフォルタは中間にガラス層が入った
寸法変化に強い構造です。

断面図



5℃において2枚のタイルを突き合わせピールアップ型接着剤で
施工し、35℃まで温度を上げタイルの状態を観察しました。

一般フロアタイル　　リフォルタ



▶ リフォルタは寸法安定性に
優れていることが確認できます。

摩耗に強い

テーバー摩耗試験機を使用し、それぞれ
3,000回転後の状態を確認しました。



カラーフローリング　クッションフロア（1.8mm厚）　リフォルタ

傷つきにくい


金属板を50cmの高さから落下させ、
キズの付き具合を確認しました。



カラーフローリング　クッションフロア（1.8mm厚）　リフォルタ

汚れにくい

それぞれの汚れを付着させ、24時間後に中性洗剤を含ませた布で
拭き取り表面の状態を観察しました。



毛染め液　からし　ケチャップ　しょうゆ

防炎性能

防炎性能が認められています。
（防炎性能試験番号：E1150113）



ET-401



ET-402





ET-402

メイプル

穏やかな表情のウッドプランクタイル

■ 種類	FOB　薄型置敷きビニル床タイル
標準価格（税別）	5,800円／m²　17,780円／ケース（ケース売）
■ 3.0mm厚	
■ 152.4×914.4mm	
■ 16.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 22枚入り（約3.07m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿・床暖工法：EP-300・WPX
	ピールアップ工法：GTS（塗布量100～150g/m²）
■ 機能	防炎　3.0mm 厚み　0.3mm クリア層　R目地仕上　グリーン購入法適応商品

- 詳細な施工方法につきましては、P.546・547「リフォルタ施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



ET-403



ET-404





ET-403

ヨーロピアンオーク

柾目のすっきりとした表情と自然な濃淡のグラデーションが特徴のウッドプランクタイル

■ 種類	FOB　薄型置敷きビニル床タイル
標準価格（税別）	5,800円／m²　17,780円／ケース（ケース売）
■ 3.0mm厚	
■ 152.4×914.4mm	
■ 16.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 22枚入り（約3.07m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿・床暖工法：EP-300・WPX
	ピールアップ工法：GTS（塗布量100～150g/m²）
■ 機能	防炎　3.0mm 厚み　0.3mm クリア層　R目地仕上　グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 詳細な施工方法につきましては、P.546・547「リフォルタ施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。

オーク

幅広い用途に対応する定番ウッドプランクタイル

■ 種類	FOB　薄型置敷きビニル床タイル
標準価格（税別）	5,800円／m² 18,030円／ケース（ケース売）
■ 3.0mm厚	
■ 100×914.4mm	
■ 17.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 34枚入り（約3.11m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿・床暖工法：EP-300・WPX
	ピールアップ工法：GTS（塗布量100～150g/m²）
■ 機能	防炎　3.0mm 厚み　0.3mm クリア層　R目地仕上　グリーン購入法適応商品

- 詳細な施工方法につきましては、P.546・547「リフォルタ施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



ET-405



ET-407



ET-406



ET-408





ET-405


ET-409


ET-412


ET-410


ET-413


ET-411


ET-414

ウォルナット

ホワイトから濃色まで取り揃えたウッドプランクタイル


■ 種類	FOB　薄型置敷きビニル床タイル
標準価格（税別）	5,800円／m² 17,780円／ケース（ケース売）
■ 3.0mm厚	
■ 152.4×914.4mm	
■ 16.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 22枚入り（約3.07m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿・床暖工法：EP-300・WPX
	ピールアップ工法：GTS（塗布量100～150g/m²）
■ 機能	防炎 / 3.0mm 厚み / 0.3mm クリア層 / R目地仕上 / グリーン購入法適応商品

- 詳細な施工方法につきましては、P.546・547「リフォルタ施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。




ET-411


ET-415



ビアンコ

住宅に使いやすいスクエアサイズのストーンタイル

■ 種類	FOB　薄型置敷きビニル床タイル
標準価格（税別）	5,800円／m² 538円／枚（枚売可）
■ 3.0mm厚	
■ 304.8×304.8mm	
■ 18.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 36枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿・床暖工法：EP-300・WPX
	ピールアップ工法：GTS（塗布量100～150g/m²）
■ 機能	防炎 / 3.0mm 厚み / 0.3mm クリア層 / 面取り（カラーバッカー） / グリーン購入法適応商品

- 詳細な施工方法につきましては、P.546・547「リフォルタ施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。

オンダガタライト

小さめの長方形で住宅に使いやすいストーンタイル

■ 種類　FOB　薄型置敷きビニル床タイル

標準価格（税別）　5,800円／m²　783円／枚(枚売可)

■ 3.0mm厚

■ 300×450mm

■ 17.5kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 24枚入り（約3.24m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿・床暖工法：EP-300・WPX

ピールアップ工法：GTS（塗布量100～150g/m²）

■ 機能　防炎　3.0mm 厚み　0.3mm クリア層　R目地仕上　グリーン購入法適応商品

● 詳細な施工方法につきましては、P.546・547「リフォルタ施工説明」をご確認ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



ET-416



ET-417



ET-416

グランドマーブル

すっきりとした大理石柄のフロアタイル

■ 種類　FOB　薄型置敷きビニル床タイル

標準価格（税別）　5,800円／m²　1,212円／枚(枚売可)

■ 3.0mm厚

■ 457.2×457.2mm

■ 18.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 16枚入り（約3.34m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿・床暖工法：EP-300・WPX

ピールアップ工法：GTS（塗布量100～150g/m²）

■ 機能　防炎　3.0mm 厚み　0.3mm クリア層　面取り（カラーバッカー）　グリーン購入法適応商品


● 詳細な施工方法につきましては、P.546・547「リフォルタ施工説明」をご確認ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



ET-418



ET-419





ET-418

ライムストーン

穏やかなサンド調のフロアタイル

■ 種類　FOB　薄型置敷きビニル床タイル

標準価格（税別）　5,800円／m²　538円／枚(枚売可)

■ 3.0mm厚

■ 304.8×304.8mm

■ 18.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 36枚入り（約3.34m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿・床暖工法：EP-300・WPX


ピールアップ工法：GTS（塗布量100～150g/m²）

■ 機能　防炎　3.0mm 厚み　0.3mm クリア層　面取り（カラーバッカー）　グリーン購入法適応商品

● 詳細な施工方法につきましては、P.546・547「リフォルタ施工説明」をご確認ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



ET-420






ET-420

施工部材　木目全色にカラーを合わせた見切材、框材があります。

見切材



断面図（単位：mm）



標準価格（税別）1,500円／本

サイズ：（幅）20×（高さ）4.5×（長さ）2100mm
基　材：ABS 樹脂

※裏面の両面テープで仮止めし、ベンリダイン瞬間（BB-546）で接着してください。

- タイルと各部材は色が異なる場合があります。
- 詳細な施工方法につきましては、P.546・547「リフォルタ施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。




▲ETM-401（ET-401と同色）　▲ETM-403（ET-403と同色）　▲ETM-405（ET-405と同色）　▲ETM-407（ET-407と同色）　▲ETM-409（ET-409と同色）　▲ETM-412（ET-412と同色）

▲ETM-402（ET-402と同色）　▲ETM-404（ET-404と同色）　▲ETM-406（ET-406と同色）　▲ETM-408（ET-408と同色）　▲ETM-410（ET-410と同色）　▲ETM-413（ET-413と同色）

▲ETM-411（ET-411と同色）　▲ETM-414（ET-414と同色）

框材（かまち）

断面図（単位：mm）



標準価格（税別）12,800円／枚

サイズ：（幅）242×（長さ）1950×（厚み）3.5mm
基　材：MDF

- タイルと各部材は色が異なる場合があります。
- 詳細な施工方法につきましては、P.546・547「リフォルタ施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



▲ETK-401（ET-401と同色）　▲ETK-403（ET-403と同色）　▲ETK-405（ET-405と同色）　▲ETK-407（ET-407と同色）　▲ETK-409（ET-409と同色）　▲ETK-412（ET-412と同色）

▲ETK-402（ET-402と同色）　▲ETK-404（ET-404と同色）　▲ETK-406（ET-406と同色）　▲ETK-408（ET-408と同色）　▲ETK-410（ET-410と同色）　▲ETK-413（ET-413と同色）

▲ETK-411（ET-411と同色）　▲ETK-414（ET-414と同色）

ETK-413・ET-413・420

置敷き帯電防止ビニル床タイル

OT

**施工が簡単で、貼り替えも素早くできるので、
改修工事や二重床に最適です。**


check!

ピールアップ工法による置敷き施工ができます

既存床や二重床に最適です


既存床や二重床の段差や隙間をカバーし、
不陸が現れにくいタイルです。

パネルの段差



表面に不陸が出にくい

パネルの隙間



表面に不陸が出にくい

寸法安定性に優れます

ガラス繊維を使用したバッキングで温度変化による寸法変化が
起こりにくいので、置敷き施工が可能です。

		タテ	ヨコ	
5mm厚 (OT-5001~5040)	加熱による長さの変化率(%)	0.03	0.05	JIS A 1454
	熱膨張率(℃$^{-1}$)	3.39×10^{-5}	5.35×10^{-5}	
4mm厚 (OT-4001~4029)	加熱による長さの変化率(%)	0.02	0.02	
	熱膨張率(℃$^{-1}$)	3.89×10^{-5}	5.26×10^{-5}	

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。

check!

全点帯電防止・防災・耐次亜塩素酸の性能があります

帯電防止

静電気による障害の防止を必要とする場所におすすめします。

	表面電気抵抗値(Ω)	体積電気抵抗値(Ω)	人体帯電圧(kv)
	JIS A 1454 準拠	JIS A 1454 準拠	JIS L 1021-16 準拠
5mm厚(OT-5001~5040)	3.8×10^{10}	1.5×10^{10}	0.5
4mm厚(OT-4001~4029)	6.3×10^{9}	2.4×10^{9}	0.3
一般ビニル床タイル	2.8×10^{12}	7.3×10^{11}	4.1

(23℃ 25%RH)

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。
※施工後は帯電防止ワックスの塗布をおすすめします。

防災

防災性能が認められています。

防炎性能試験番号:E1150182

耐次亜塩素酸

次亜塩素酸ナトリウムに対して
変色や劣化を起こしにくい床材です。

JIS A 1454 耐汚染性試験にて試験片に有効塩素濃度6%次亜塩素酸ナトリウムを滴下し、24時間放置した結果、表面に変化が見られませんでした。

check! 標準仕様

ワックスフリーコーティングでメンテナンスがお手軽に

WF ワックスフリー

ワックスをかけることなく美観を維持できます。
わずらわしい通行止めや設置物の移動などが大幅に削減できます。



ワックスメンテナンス中は通行禁止



日常メンテナンスで美観維持が可能に



WF WAX FREE ワックスフリーコーティング


『ワックスをかけることなく、美観を維持できる。』


point 1 高い防汚機能［ワックスフリー］

ワックスフリーコーティングによって汚れがつきにくく、取れやすい。
表面の拭き取りのみで汚れが除去できます。

■ ヒールマーク（靴底汚れ）付着・除去試験

試験方法：スネルカプセルテスターを用いたヒールマーク試験（5,000回転）を行い、拭き取り前と拭き取り後の汚れを観察した。





試験方法：スネルカプセルテスターによる耐ヒールマーク性試験（JIS K 3920）を行い、各回転数で試験体をデジタルスキャンし、汚れの付着面積を測定した。

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。


point 2 環境負荷を低減

大量の汚水が発生するワックス剥離作業が不要。
環境負荷の高い廃液（汚水・剥離剤など）を最小限に抑制します。

point 3 メンテナンスコストを削減

ワックスフリーコーティングの寿命を通じてワックスがけが不要となり、
それに伴う時間と費用も削減できます。

■ ワックスメンテナンスサイクル例



※上記は一例であり、使用環境により内容は異なります。

- ワックスフリーコーティングには、摩耗による寿命があります。
- 日常メンテナンスは必ず行ってください。
- ワックスメンテナンスへの切り替えも可能です。

※メンテナンス方法の詳細に関しては、P.551～554をご覧ください。

ルチアオーク

タイルごとの色変化やグレイッシュなカラーが
トレンド感のあるオーク柄です。

■ 種類　FOA　置敷きビニル床タイル

標準価格（税別）　8,900円／m²　17,800円／ケース（ケース売）

■ 5.0mm厚
■ 166.7×1000mm
■ 17.0kg／ケース（重量）
■ 梱包　1ケース 12枚入り（約2.0m²）
■ 接着剤
　モルタル下地　ピールアップ工法：GT
　OAフロア下地　ピールアップ工法：GT・GTS
■ 機能　防炎 / 帯電防止 / ワックスフリー / 面取り（カラーバッカー） / 耐次亜塩素酸 / グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 詳細な施工方法につきましては、P.548「OT施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。


OT-5001


OT-5002




OT-5001

プリマオーク

スッキリとした表情がベーシックに使いやすい
多配色のオーク柄です。

■ 種類　FOA　置敷きビニル床タイル

標準価格（税別）　8,900円／m²　17,800円／ケース（ケース売）

■ 5.0mm厚
■ 166.7×1000mm
■ 17.0kg／ケース（重量）
■ 梱包　1ケース 12枚入り（約2.0m²）
■ 接着剤
　モルタル下地　ピールアップ工法：GT
　OAフロア下地　ピールアップ工法：GT・GTS
■ 機能　防炎 / 帯電防止 / ワックスフリー / 面取り（カラーバッカー） / 耐次亜塩素酸 / グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 詳細な施工方法につきましては、P.548「OT施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。


OT-5003


OT-5007


OT-5004


OT-5008


OT-5005


OT-5006


OT-5004　NT-84010






OT-5009



OT-5010





OT-5009

シエラオーク

穏やかな節や板目の表情でリラックス感のあるオーク柄。
木の厚みを感じる面取り仕上げです。

■ 種類　FOA　置敷きビニル床タイル

標準価格（税別）　8,900円／m²　17,800円／ケース（ケース売）

■ 5.0mm厚

■ 166.7×1000mm

■ 17.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 12枚入り（約2.0m²）

■ 接着剤

モルタル下地　ピールアップ工法：GT

OAフロア下地　ピールアップ工法：GT・GTS

■ 機能　防炎　帯電防止　ワックスフリー　面取り（カラーバッカー）　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品


- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 詳細な施工方法につきましては、P.548「OT施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



OT-5011



OT-5012





OT-5011　NT-70604

チェスターオーク

無垢材のようなナチュラルな表情が特長のオーク柄です。

■ 種類　FOA　置敷きビニル床タイル

標準価格（税別）　8,900円／m²　17,800円／ケース（ケース売）

■ 5.0mm厚

■ 166.7×1000mm

■ 17.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 12枚入り（約2.0m²）

■ 接着剤

モルタル下地　ピールアップ工法：GT

OAフロア下地　ピールアップ工法：GT・GTS

■ 機能　防炎　帯電防止　ワックスフリー　面取り（カラーバッカー）　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 詳細な施工方法につきましては、P.548「OT施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。

ドライウォルナット

ゆったりとした流れ模様が高級感漂うウォルナット柄です。

■ 種類　FOA　置敷きビニル床タイル

標準価格（税別）　**8,900**円／m²　17,800円／ケース（ケース売）

■ **5.0**mm厚

■ **166.7**×**1000**mm

■ **17.0**kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース **12**枚入り（約2.0m²）

■ 接着剤

モルタル下地　ピールアップ工法：GT


OAフロア下地　ピールアップ工法：GT・GTS

■ 機能　防炎　帯電防止　ワックスフリー　面取り（カラーバッカー）　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 詳細な施工方法につきましては、P.548「OT施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。




OT-5013



OT-5014



OT-5015



OT-5016



OT-5013　DT-4260



ラフィネオーク

柾目をメインにすっきり構成したオーク柄。
グレイッシュながらも色変化を含んだ3配色。

■ 種類　FOA　置敷きビニル床タイル

標準価格（税別）　**8,900**円／m²　17,800円／ケース（ケース売）

■ **5.0**mm厚

■ **166.7**×**1000**mm

■ **17.0**kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース **12**枚入り（約2.0m²）

■ 接着剤

モルタル下地　ピールアップ工法：GT

OAフロア下地　ピールアップ工法：GT・GTS

■ 機能　防炎　帯電防止　ワックスフリー　面取り（カラーバッカー）　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 詳細な施工方法につきましては、P.548「OT施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



OT-5017



OT-5018



OT-5019



OT-5019　NT-843H





OT-5020





OT-5020

アップルウッド

大胆な色変化が特徴のアップル柄。
赤みの色合いと縞模様で表情豊かな床面に。

■ 種類	FOA　置敷きビニル床タイル
標準価格（税別）	8,900円／m² 17,800円／ケース（ケース売）
■ 5.0mm厚	
■ 166.7×1000mm	
■ 17.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 12枚入り（約2.0m²）
■ 接着剤	
モルタル下地	ピールアップ工法：GT
OAフロア下地	ピールアップ工法：GT・GTS
■ 機能	防炎 帯電防止 ワックスフリー 面取り（カラーバッカー） 耐次亜塩素酸 グリーン購入法適応商品


- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 詳細な施工方法につきましては、P.548「OT施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



OT-5021



OT-5022





OT-5021

カーボオーク

白目止めによる乾いた木目の質感を表現した
オーク柄です。

■ 種類	FOA　置敷きビニル床タイル
標準価格（税別）	8,900円／m² 17,800円／ケース（ケース売）
■ 5.0mm厚	
■ 166.7×1000mm	
■ 17.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 12枚入り（約2.0m²）
■ 接着剤	
モルタル下地	ピールアップ工法：GT
OAフロア下地	ピールアップ工法：GT・GTS
■ 機能	防炎 帯電防止 ワックスフリー 面取り（カラーバッカー） 耐次亜塩素酸 グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 詳細な施工方法につきましては、P.548「OT施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。

モーレンオーク

ソーマークが特長のビンテージ感のあるオーク柄です。

■ 種類　FOA　置敷きビニル床タイル

標準価格（税別）　8,900円／m²　17,800円／ケース（ケース売）

■ 5.0mm厚

■ 166.7×1000mm

■ 17.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 12枚入り（約2.0m²）

■ 接着剤

モルタル下地　ピールアップ工法：GT

OAフロア下地　ピールアップ工法：GT・GTS

■ 機能　防炎　帯電防止　ワックスフリー　面取り（カラーパッカー）　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品


- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 詳細な施工方法につきましては、P.548「OT施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



OT-5023



OT-5024





OT-5024

ラージコンクリート

程よいムラ感がリアルなモルタル調の大判タイルです。

■ 種類　FOA　置敷きビニル床タイル

標準価格（税別）　11,800円／m²　23,600円／ケース（ケース売）

■ 5.0mm厚

■ 1000×1000mm

■ 18.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 2枚入り（約2.0m²）

■ 接着剤

モルタル下地　ピールアップ工法：GT

OAフロア下地　ピールアップ工法：GT・GTS

■ 機能　防炎　帯電防止　ワックスフリー　面取り　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 詳細な施工方法につきましては、P.548「OT施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。




OT-5025



OT-5026



OT-5027





※市松貼りをおすすめします。



OT-5027・5006


OT-5028


OT-5029


OT-5030


OT-5030

コンクリートV

ザラッとしたモルタル調の置敷きタイル。

■ 種類　FOA　置敷きビニル床タイル

標準価格（税別）　8,900円／m²　2,225円／枚（枚売可）

■ 5.0mm厚

■ 500×500mm

■ 22.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 10枚入り（約2.5m²）

■ 接着剤

モルタル下地　ピールアップ工法：GT

OAフロア下地　ピールアップ工法：GT・GTS

■ 機能　防炎　帯電防止　ワックスフリー　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 詳細な施工方法につきましては、P.548「OT施工説明」をご確認ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。




OT-5031


OT-5032


OT-5031　NT-8001

ファブコンク

布目模様が入ったコンクリート調のプランクタイルです。

■ 種類　FOA　置敷きビニル床タイル

標準価格（税別）　8,900円／m²　22,250円／ケース（ケース売）

■ 5.0mm厚

■ 250×1000mm

■ 22.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 10枚入り（約2.5m²）


■ 接着剤

モルタル下地　ピールアップ工法：GT

OAフロア下地　ピールアップ工法：GT・GTS

■ 機能　防炎　帯電防止　ワックスフリー　面取り　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 詳細な施工方法につきましては、P.548「OT施工説明」をご確認ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



スレート

色の抑揚を抑えたマットなスレート柄です。

■ 種類　FOA　置敷きビニル床タイル

標準価格（税別）　8,900円／m²　2,225円／枚（枚売可）

■ 5.0mm厚

■ 500×500mm

■ 22.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 10枚入り（約2.5m²）

■ 接着剤

モルタル下地　ピールアップ工法：GT

OAフロア下地　ピールアップ工法：GT・GTS

■ 機能

防炎　帯電防止　ワックスフリー　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 詳細な施工方法につきましては、P.548「OT施工説明」をご確認ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。




OT-5033


OT-5034


OT-5035


OT-5033

プレジーノ

渦のような流れ模様が特徴のストーンタイルです。

■ 種類　FOA　置敷きビニル床タイル

標準価格（税別）　8,900円／m²　22,250円／ケース（ケース売）

■ 5.0mm厚

■ 333.3×500mm

■ 22.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 15枚入り（約2.5m²）

■ 接着剤

モルタル下地　ピールアップ工法：GT

OAフロア下地　ピールアップ工法：GT・GTS

■ 機能

防炎　帯電防止　ワックスフリー　面取り　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 詳細な施工方法につきましては、P.548「OT施工説明」をご確認ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。




OT-5036


OT-5037


OT-5037


OT-5038


OT-5039


OT-5038　NT-70504

チェッポ

大小さまざまな斑点模様が特徴の天然石チェッポを
リアルに再現しました。

■ 種類　FOA　置敷きビニル床タイル

標準価格（税別）　8,900円／m²　2,225円／枚（枚売可）

■ 5.0mm厚

■ 500×500mm

■ 22.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 10枚入り（約2.5m²）

■ 接着剤


モルタル下地　ピールアップ工法：GT

OAフロア下地　ピールアップ工法：GT・GTS

■ 機能

防炎　帯電防止　ワックスフリー　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 詳細な施工方法につきましては、P.548「OT施工説明」をご確認ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。




OT-5040


OT-5040

ノワール

オフィス家具やパーテーション枠に合わせやすい
無地系ブラックのスクエアタイル。

■ 種類　FOA　置敷きビニル床タイル

標準価格（税別）　8,900円／m²　2,225円／枚（枚売可）

■ 5.0mm厚

■ 500×500mm

■ 22.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 10枚入り（約2.5m²）

■ 接着剤


モルタル下地　ピールアップ工法：GT

OAフロア下地　ピールアップ工法：GT・GTS

■ 機能

防炎　帯電防止　ワックスフリー　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 詳細な施工方法につきましては、P.548「OT施工説明」をご確認ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



パイン

ラスティックな木目がナチュラルな空間を演出する
置敷きビニル床タイル

■ 種類　FOA　置敷きビニル床タイル

標準価格（税別）　8,200円／m²　19,130円／ケース（ケース売）

■ 4.0mm厚

■ 166.7×1000mm

■ 17.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 14枚入り（約2.33m²）

■ 接着剤

モルタル下地　ピールアップ工法：GT

OAフロア下地　ピールアップ工法：GT・GTS

■ 機能

防炎　帯電防止　ワックスフリー　R目地仕上　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 詳細な施工方法につきましては、P.548「OT施工説明」をご確認ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



OT-4001



OT-4002





OT-4001

ハイランドオーク

クラックや節が特徴の古材オークを再現した
置敷きビニル床タイル

■ 種類　FOA　置敷きビニル床タイル

標準価格（税別）　8,200円／m²　19,130円／ケース（ケース売）

■ 4.0mm厚

■ 166.7×1000mm

■ 17.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 14枚入り（約2.33m²）

■ 接着剤

モルタル下地　ピールアップ工法：GT

OAフロア下地　ピールアップ工法：GT・GTS

■ 機能

防炎　帯電防止　ワックスフリー　R目地仕上　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 詳細な施工方法につきましては、P.548「OT施工説明」をご確認ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



OT-4003



OT-4004



OT-4005



OT-4004






OT-4006



OT-4007





OT-4006・4007・4018

チョークドオーク

チョークドオーク特有の味わいを生かした、
自然で貼り映えのする置敷きビニル床タイル

- 種類　FOA　置敷きビニル床タイル
- 標準価格（税別）　8,200円／m²　19,130円／ケース（ケース売）
- 4.0mm厚
- 166.7×1000mm
- 17.0kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース 14枚入り（約2.33m²）
- 接着剤
  - モルタル下地　ピールアップ工法：GT
  - OAフロア下地　ピールアップ工法：GT・GTS
- 機能　防炎　帯電防止　ワックスフリー　R目地仕上　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品


● 詳細な施工方法につきましては、P.548「OT施工説明」をご確認ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



OT-4008



OT-4009





OT-4009

ウォルナット

上質感のあるウォルナット柄の置敷きビニル床タイル

- 種類　FOA　置敷きビニル床タイル
- 標準価格（税別）　8,200円／m²　19,130円／ケース（ケース売）
- 4.0mm厚
- 166.7×1000mm
- 17.0kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース 14枚入り（約2.33m²）
- 接着剤
  - モルタル下地　ピールアップ工法：GT
  - OAフロア下地　ピールアップ工法：GT・GTS
- 機能　防炎　帯電防止　ワックスフリー　R目地仕上　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 詳細な施工方法につきましては、P.548「OT施工説明」をご確認ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。

リニア

ラインの色相や光沢に変化をつけた置敷きビニル床タイル

■ 種類　FOA　置敷きビニル床タイル

標準価格（税別）　8,200円／m²　2,050円／枚（枚売可）

■ 4.0mm厚

■ 500×500mm

■ 22.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 12枚入り（約3.0m²）

■ 接着剤

モルタル下地　ピールアップ工法：GT

OAフロア下地　ピールアップ工法：GT・GTS

■ 機能

防炎　帯電防止　ワックスフリー　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 詳細な施工方法につきましては、P.548「OT施工説明」をご確認ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



OT-4010


OT-4013


OT-4014


OT-4011


OT-4012


OT-4010・4011・4012

コンクリートC

インダストリアルインテリアを演出できる
モルタル調の置敷きビニル床タイル

■ 種類　FOA　置敷きビニル床タイル

標準価格（税別）　8,200円／m²　2,050円／枚（枚売可）

■ 4.0mm厚

■ 500×500mm

■ 22.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 12枚入り（約3.0m²）

■ 接着剤

モルタル下地　ピールアップ工法：GT

OAフロア下地　ピールアップ工法：GT・GTS

■ 機能

防炎　帯電防止　ワックスフリー　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 詳細な施工方法につきましては、P.548「OT施工説明」をご確認ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。




OT-4015


OT-4016


OT-4017


OT-4017・4003

OT-4018


OT-4022


OT-4026
エスリューム ミスト PF-22333と類似柄


OT-4019
エスリューム ミスト PF-22340と類似柄


OT-4023
エスリューム ミスト PF-22336と類似柄


OT-4027
エスリューム ミスト PF-22335と類似柄


OT-4020
エスリューム ミスト PF-22344と類似柄


OT-4024
エスリューム ミスト PF-22345と類似柄


OT-4028
エスリューム ミスト PF-22341と類似柄


OT-4021
エスリューム ミスト PF-22348と類似柄


OT-4025
エスリューム ミスト PF-22349と類似柄


OT-4029
エスリューム ミスト PF-22338と類似柄



OT-4024・4026

ウジェーヌ

長尺シートと色柄の雰囲気を合わせられる
置敷きビニル床タイル

■ 種類	FOA　置敷きビニル床タイル
標準価格（税別）	8,200円／m² 2,050円／枚（枚売可）
■ 4.0mm厚	
■ 500×500mm	
■ 22.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 12枚入り（約3.0m²）
■ 接着剤	
モルタル下地	ピールアップ工法：GT
OAフロア下地	ピールアップ工法：GT・GTS
■ 機能	防炎 帯電防止 ワックスフリー 面取りなし 耐次亜塩素酸 グリーン購入法適応商品

- 詳細な施工方法につきましては、P.548「OT施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



複層ビニル床シート
エスリューム　ミスト
と類似柄です。

ワックスフリー　抗菌

規格▶2.0mm厚／182cm巾
標準価格（税別） 3,400円／m² 6,190円／m



詳しくはS-FLOOR見本帳をご参照ください。
（当カタログP.57にも掲載）



CARPET TILE **NT-700 Fiber Eco vol.2**

カーペットタイル NT-700 Fiber Eco vol.2

P215 NT-700 Fiber Eco vol.2

P215 LONG LIFE DESIGN
環境対応について
P217 NTA-7000H シャドウエッセンスAII
P218 NTA-7010H シャドウコントラストAII
P219 NTA-7020H ウッディプランクAII
P220 NTA-7050H デジタルスラッシュAII
P221 NTA-820H グローラスAII／グローラス･グラスAII
P222 NTA-7070H ストリングス･ブレンドAII／NTA-870H ウーブンAII
P223 NTA-790H オーバータイムAII
P224 NTA-880H ミスティAII
P225 NTA-7090P クラフトプレーンAII
P226 NTA-900P グリッドフィルターAII
P227 NTA-770P アルモニーAII／NTA-780P ジェントルAII
P228 NT-700AII



sangetsu

LONG LIFE DESIGN

脱炭素社会、循環型社会、
長寿命化の実現に向けて、
ロングライフデザインを目指します。

**脱炭素社会、循環型社会、そして建築物の長寿命化の実現に向けてサンゲツは、
さまざまな事業活動における環境負荷の低減に取り組んできました。
NT 700 Fiber Ecoは、全点環境配慮商品を掲載し、環境負荷を低減する取り組みを
一層前進させています。**

▶NT 700 Fiber Ecoが実現した環境配慮3つのポイント

1 脱炭素社会の実現に向けて
**リサイクル糸を使用し
CO_2排出量 最大約54%削減**



カーペットタイルの製造過程において、CO_2排出の大きな割合を占める「パイル糸」を変更し、リサイクル糸を使用することで、最大約54%の削減に成功しました。NT 700 Fiber Ecoは、CO_2排出量の少ない環境配慮商品を提案することで、脱炭素社会の実現に貢献します。※当社後染従来品との比較による

2 循環型社会の実現に向けて
**リサイクルナイロンを使用し
再生材比率 最大約10%を達成**



NT 700 Fiber Ecoは、リサイクルナイロンを使用した環境配慮商品を提案することで、循環型社会の実現に貢献します。

3 長寿命化の実現に向けて
**原着ナイロンの高い耐久性で
長寿命化を実現**




建築物の長寿命化に貢献するためにサンゲツは、耐久性や耐候性に優れた、「原着ナイロン」によるカーペットタイルづくりに取り組んできました。「原着ナイロン」は、繊維を紡糸する前の原液に顔料を混ぜたもので、繊維中に顔料が練り込まれているため、色落ちしにくいのが特長です。

▶グレード4「Fiber Eco」

「Fiber Eco」の商品は、パイル糸にCO_2排出量を大幅に削減するリサイクルナイロンを使用し、バッキングには再資源化によってつくられたリサイクルパウダーを使用しています。

エコグレード 4　再生材比率　CO2削減率



▶オリジナル環境配慮ランク「エコグレード」

環境配慮へつながる商品選択のために
分かりやすいランクをつくりました。

NT 700 Fiber Eco vol.2は、エコグレード4の商品を掲載しています。

エコグレード	CO_2削減率 / 再生材比率	CO_2排出量 (kg/㎡)	パイル糸	バッキング	代表商品	掲載見本帳
GRADE 5 エコグレード 5	約61% 約49%	約9.6kg/㎡	リサイクル原着ナイロン ECONYL® 100%	リサイクルPVC（廃カーペット由来リサイクルシート使用）	NT-700 D-eco	NT 700 NT double eco
GRADE 4 エコグレード 4	約57% 約49%	約10.4kg/㎡	リサイクル BCFナイロン ECONYL® 100%	リサイクルPVC（廃カーペット由来リサイクルシート使用）	NT-250 D-eco	NT double eco
GRADE 4 エコグレード 4	約54% 約10%	約11.1kg/㎡	リサイクル原着ナイロン ECONYL® 100%	リサイクルパウダー入りPVC（廃カーペット由来リサイクルパウダー使用）	NTA-770P アルモニーAⅡ	NT 700 Fiber Eco vol.2
GRADE 3 エコグレード 3	約23% 約35%	約18.8kg/㎡	原着ナイロン 100%	リサイクルPVC（廃カーペット由来リサイクルシート使用）	NT-7300H eco NT-7310H eco クロスラインⅠ／Ⅱ	NT 700
GRADE 2 エコグレード 2	約19% 約0.1%	約19.7kg/㎡	原着ナイロン 100%	リサイクルパウダー入りPVC（廃カーペット由来リサイクルパウダー使用）	NT-790H オーバータイム	NT 700
GRADE 1 エコグレード 1	約19% 0%	約19.7kg/㎡	原着ナイロン 100%	PVC	当社原着従来品	—
基準	0% 0% CO_2削減率 再生材比率 0 20 40 60	約24.4kg/㎡	BCFナイロン 100%	PVC	当社後染従来品	—

※商品ごとのCO_2排出量（kg/㎡）を明記した当社発行の証明書をご用意しています。
詳しくは弊社営業窓口にお問い合わせください。

＊エコグレード「基準・1」は当社従来品にて算出しています。
＊エコグレード「2・3・4・5」は代表商品にて算出しています。
＊エコグレードは代表商品の算出結果をもとに、各商品に記載しています。
＊エコグレード「基準・3・4・5」の代表商品はエコリーフ環境ラベルプログラムに基づいて算出しています。
＊エコグレード「1・2」はエコリーフ環境ラベルプログラムを参考に算出しています。
＊エコグレード「5」の一部商品は、リサイクル原着ナイロン糸と原着ナイロン糸を混合で使用しています。
＊PVCバッキング商品は、随時、リサイクルパウダー入りPVCバッキング商品へ切り替えていきます。
＊上記数値は計算値であり、保証値ではありません。

シャドウエッセンス AⅡ NTA-7000H


SHADOW ESSENCE AⅡ

陰が持つ本質的な美しさを表現したベーシックなラインアップです。リサイクル原着ナイロンを使用しています。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**7,600**円／m²
	【**1,900**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　リサイクル原着ナイロン100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**4.8**〜**3.0**mmループ（全厚 **8.8**mm）
■ 重量	**24.1**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**12.0**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2220136
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 耐次亜塩素酸 GRADE 4 エコグレード4 10% 再生材比率 54% CO2削減率
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄はつながりません。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。




NTA-70001


NTA-70002


NTA-70003


NTA-70004


NTA-70001・70003（流し貼り）



NTA-70101


NTA-70102


NTA-70103


NTA-70104

シャドウコントラストAⅡ　NTA-7010H

SHADOW CONTRAST AⅡ

光と影の陰影のメリハリをリズミカルに表現し、シンプルながらも動きのあるアクセントが演出できます。リサイクル原着ナイロンを使用しています。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**7,600**円／m²
	【**1,900**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　リサイクル原着ナイロン100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**4.8**〜**3.0**mmループ（全厚 **8.8**mm）
■ 重量	**24.1**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**12.0**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2220137
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 / 制電 / SH 防汚性 / 重歩行 / 耐次亜塩素酸 / GRADE 4 エコグレード4 / 再生材比率 10% / CO2削減率 54%
■ 施工	流し貼り / 市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄はつながりません。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。


NTA-70001・70003・70102(流し貼り)OT-5010


ウッディプランク AⅡ　NTA-7020H

WOODY PLANK AⅡ

リサイクル原着ナイロンを使用し、木目の表情を柔らかな色目のグラデーションと繊細な凹凸で表現しました。

標準価格（税別）	**7,600**円／m² MADE IN JAPAN 【**1,900**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　リサイクル原着ナイロン100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**5.0**～**2.5**mmループ（全厚 **7.5**mm）
■ 重量	**14.6**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**13.0**ST
■ サイズ	**25**cm×**100**cm
■ 防災	試験番号 E 2220126
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **12**枚入り（3m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	再生材比率　CO2削減率
■ 施工	※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。 ※製法上柄はつながりません。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※大柄を25cm×100cmに裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NTA-70201



NTA-70202



NTA-70203



NTA-70204




NTA-70205



NTA-70206



NTA-70202･70204･70206



NTA-70501


NTA-70502


NTA-70503


NTA-70504


NTA-70505


NTA-70506


NTA-70507


NTA-70508

デジタルスラッシュ AⅡ　NTA-7050H

DIGITAL SLASH AⅡ

デジタルドットを細かいドットで表現し、縦横にラインを入れることで強弱が合わさった新鮮なデザインです。リサイクル原着ナイロンを使用しています。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**7,600**円／m²
	【**1,900**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　リサイクル原着ナイロン100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**5.0**～**3.0**mmループ（全厚 **8.0**mm）
■ 重量	**24.1**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**11.2**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2220138
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	再生材比率　CO2削減率
■ 施工	流し貼り　市松貼り

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。
※製法上柄はつながりません。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。


NTA-70503・70507（流し貼り）

グローラスAⅡ/グローラス・グラスAⅡ NTA-820H

GRORASS AⅡ / GRORASS GRASS AⅡ

方向性のない抽象的なニュアンス柄にチップシャー加工を加えたリサイクル原着ナイロンの商品です。

MADE IN JAPAN


標準価格（税別） **7,600**円／m²

【1,900円／枚(枚売可)】

■ 組成	パイル　リサイクル原着ナイロン100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	5.0～2.5mmカット&ループ(全厚7.7mm)
■ 重量	24.0kg／ケース
■ パイル密度	1/10G×11.5ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防災	試験番号 E 2210304
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 20枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 耐次亜塩素酸 GRADE 4 エコグレード4 10% 再生材比率 54% CO2削減率
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄はつながりません。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

グローラスAⅡ



NTA-82007



NTA-821H



NTA-822H



NTA-823H



NTA-824H



NTA-825H




NTA-826H



NTA-82009

グローラス・グラスAⅡ




NTA-82011



NTA-82012



NTA-82007・82011(流し貼り)



NTA-70701　NTA-70702　NTA-70703

NTA-70704　NTA-70705　NTA-70706



NTA-70704·70706(流し貼り)

ストリングス・ブレンド AII　NTA-7070H

STRINGS BLEND AII

方向性のないバイアス柄と、フクフクとした立体感ある風合いのデザインです。リサイクル原着ナイロンを使用しています。

MADE IN JAPAN

標準価格(税別)　**7,600**円／m²


【1,900円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　リサイクル原着ナイロン100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	4.5〜2.5mmループ(全厚 7.0mm)
■ 重量	24.1kg／ケース
■ パイル密度	1/10G×13.1ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防災	試験番号 E 2210297
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 20枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS·NTR
■ 機能	再生材比率　CO2削減率
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄はつながりません。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません。)

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NTA-87010　NTA-873H　NTA-877H

NTA-87011　NTA-872H　NTA-878H



NTA-873H·878H(流し貼り)

ウーブン AII　NTA-870H

WOVEN AII

布目調の方向性がない定番の人気柄です。
リサイクル原着ナイロンを使用しています。

MADE IN JAPAN

標準価格(税別)　**7,600**円／m²

【1,900円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　リサイクル原着ナイロン100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	4.8〜2.8mmループ(全厚 7.5mm)
■ 重量	25.1kg／ケース
■ パイル密度	1/10G×12.0ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防災	試験番号 E 2210305
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 20枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS·NTR
■ 機能	再生材比率　CO2削減率
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄はつながりません。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません。)

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

オーバータイム AII　NTA-790H

OVERTIME AII


多層感とグラデーションにより時の流れを視覚的に表現。
リサイクル原着ナイロンの色の重なりが深みのある表情を生み出します。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）　**7,600**円／m²
【1,900円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　リサイクル原着ナイロン100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**4.0**〜**2.8**mmループ（全厚 **6.5**mm）
■ 重量	**23.9**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**12.1**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2220124
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 耐次亜塩素酸 エコグレード4 再生材比率 CO2削減率
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄はつながりません。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NTA-791H



NTA-792H


NTA-793H



NTA-79007


NTA-79008


NTA-796H


NTA-79009


NTA-792H・79008（流し貼り）



NTA-88006


NTA-881H


NTA-885H


NTA-88007


NTA-882H


NTA-88008


NTA-884H

ミスティ AII　NTA-880H

MISTY AII

立ち込める霧の幻想的な美しさをイメージした商品です。
リサイクル原着ナイロンを使用しています。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）　**7,600**円／m²
【**1,900**円／枚(枚売可)】

■ 組成	パイル　リサイクル原着ナイロン100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**4.0**〜**2.5**mmループ（全厚 **6.5**mm）
■ 重量	**24.0**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**13.1**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2210299
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	再生材比率　CO2削減率
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄はつながりません。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。


NTA-881H・884H・885H（流し貼り）

クラフトプレーンAII　NTA-7090P

CRAFT PLAIN AII

落ち着いた美しさを持つ岩肌のような陰影ある凹凸感が特徴の商品です。リサイクル原着ナイロンを使用しています。

標準価格（税別）	**7,400**円／m² MADE IN JAPAN **【1,850**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　リサイクル原着ナイロン100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**4.0**〜**2.5**mmループ（全厚 **6.5**mm）
■ 重量	**23.9**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**12.9**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2210298
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 耐次亜塩素酸 エコグレード4 再生材比率 CO2削減率
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄はつながりません。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。




NTA-70901　NTA-70902　NTA-70903



NTA-70904　NTA-70905　NTA-70906



NTA-70901・70902（流し貼り）



グリッドフィルター AII　NTA-900P

GRID FILTER AII

1枚ごとに異なるデザインが空間にリズムを生み出します。
リサイクル原着ナイロンを使用しています。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**7,400**円／m²
	【**1,850**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　リサイクル原着ナイロン100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**4.8**〜**2.8**mmループ（全厚 **7.3**mm）
■ 重量	**23.9**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**11.7**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防災	試験番号 E 2220125
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎　制電　SH 防汚性　重歩行　耐次亜塩素酸　エコグレード4　再生材比率 10%　CO2削減率 54%
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄はつながりません。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※グラデーションがあるデザインの商品です。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NTA-901P(流し貼り)

アルモニー AII NTA-770P

ARMONY AII

ランダムストライプが特徴の商品です。
リサイクル原着ナイロンを使用しています。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **7,400**円／m²
【1,850円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　リサイクル原着ナイロン100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**4.0**〜**2.5**mmループ(全厚 **6.5**mm)
■ 重量	**23.7**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**12.7**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2210296
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	再生材比率　CO2削減率
■ 施工	流し貼り　市松貼り

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。
※製法上柄はつながりません。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません。)
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NTA-774P　NTA-77005　NTA-773P
NTA-77006　NTA-772P　NTA-77007
NTA-771P

ジェントル AII NTA-780P

GENTLE AII

ミックス感のある糸を使用し、細かなピッチのストライプが特徴の商品です。リサイクル原着ナイロンを使用しています。


MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **7,400**円／m²
【1,850円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　リサイクル原着ナイロン100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**3.7**〜**2.7**mmループ(全厚 **6.3**mm)
■ 重量	**23.7**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**13.0**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2210303
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	再生材比率　CO2削減率
■ 施工	流し貼り　市松貼り

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。
※製法上柄はつながりません。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません。)
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NTA-783P　NTA-78008　NTA-786P
NTA-781P　NTA-782P　NTA-787P
NTA-785P　NTA-78009



NT-700 AII

耐久性、防汚性に優れたリサイクル原着ナイロンを使用したベーシック商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**7,400**円／m² **【1,850**円／枚(枚売可)**】**
■ 組成	パイル　リサイクル原着ナイロン100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**3.5**mmループ（全厚 **6.5**mm）
■ 重量	**25.7**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**11.0**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2220135
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	再生材比率　CO2削減率
■ 施工	※市松貼りをおすすめします。 市松貼り

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NTA-70063・70068（市松貼り）



CARPET TILE **NT-700**



カーペットタイル NT-700

P231 NT-700

P231 LONG LIFE DESIGN
環境対応について

P237 DAY'SCAPE

P237 NT-7000H シャドウエッセンス
P238 NT-7010H シャドウコントラスト

P239 NT-700H PLANK

P239 NT-7020H ウッディプランク
P240 NT-7030H シェイププランク
P241 NT-7040H オブリークライトプランク
P242 NT-8000H シャンブレー・プランク／NT-8100H シャンブレー・アクセントプランク

P243 NT-700H

P243 NT-840H シャンブレー・スクエア
P244 NT-7050H デジタルスラッシュ
P245 NT-7060H D-eco ダンガリー・レイヤード
P246 NT-7130H D-eco ダンガリー・シェイク
P247 NT-820H グローラス／グローラス・グラス
P248 NT-7070H ストリングス・ブレンド／NT-810H ストリングス・プレーン
P249 NT-870H ウーブン
P250 NT-790H オーバータイム
P251 NT-800H フォレストエアー
P252 NT-880H ミスティⅡ
P253 NT-7300H eco クロスラインⅠ／NT-7310H eco クロスラインⅡ／NT-850H レイ

P254 NT-700P

P254 NT-7080P D-eco シフォンプレーン／NT-7090P クラフトプレーン
P255 NT-7100P D-eco シェイププレーン／NT-890P ヘリンツイード
P256 NT-900H グリッドフィルター
P257 NT-770P アルモニーⅡ
P258 NT-780P ジェントルⅡ
P259 NT-7110P D-eco ミックスプレーン

P260 NT-700

P260 NT-700 D-eco
P261 NT-700
P262 NT-700／NT-700S 裏面のり付／NT-700E 超制電 裏面のり付

P263 特殊商品

P263 NT-1350Ⅱ 制菌加工付
P264 OAフラットカバー／NT-4・8 アンダーレイ




未来に届くものだから
今を大事につくりたい



心地よい空間、安心できる空間づくりは
今この一瞬が未来と地続きである自覚からはじまります。
世界ははるか遠くではなく、目の前に広がるもの。
永遠ははるか未来ではなく、今この一瞬を重ねたもの。

本当のよろこびが生まれる空間のために
サンゲツは蓄積した技術と情熱をカーペットタイルに注ぎます。

sangetsu

LONG LIFE DESIGN

脱炭素社会、循環型社会、
長寿命化の実現に向けて、
ロングライフデザインを目指します。

脱炭素社会、循環型社会、そして建築物の長寿命化の実現に向けてサンゲツは、
さまざまな事業活動における環境負荷の低減に取り組んできました。
NT 700は、全点環境配慮商品を掲載し、環境負荷を低減する取り組みを一層前進させています。

▶NT 700 double ecoが実現した環境配慮3つのポイント

1 脱炭素社会の実現に向けて
リサイクル糸を使用し
CO_2排出量 最大約61%削減

カーペットタイルの製造過程において、CO_2排出の大きな割合を占める「パイル糸」を変更し、リサイクル糸を使用することで、最大約61%の削減に成功しました。NT 700 double ecoは、CO_2排出量の少ない環境配慮商品を提案することで、脱炭素社会の実現に貢献します。※当社後染従来品との比較による



2 循環型社会の実現に向けて
リサイクルシートとリサイクルナイロンを使用し
再生材比率 最大約49%を達成

市場で発生するカーペットタイルの廃材を回収し、再資源化によって作られたリサイクルシートをバッキングに使用することで、 最大約49%の再生材比率を実現しました。NT 700 double ecoは、再生材比率の高い環境配慮商品を提案することで、循環型社会の実現に貢献します。



3 長寿命化の実現に向けて
原着ナイロンの高い耐久性で
長寿命化を実現

建築物の長寿命化に貢献するためにサンゲツは、耐久性や耐候性に優れた、「原着ナイロン」によるカーペットタイルづくりに取り組んできました。「原着ナイロン」は、繊維を紡糸する前の原液に顔料を混ぜたもので、繊維中に顔料が練りこまれているため、色落ちしにくいのが特長です。




▶オリジナル環境配慮ランク「エコグレード」


環境配慮へつながる商品選択のために わかりやすいランクをつくりました。

カーペットタイルを選ぶことが環境配慮へつながるように、サンゲツは新しい指標「エコグレード」を設定しました。リサイクル素材の使用率や染色工程・製造工程における環境負荷を検証し、5段階に評価しました。グレードの数字が大きくなるほど、環境負荷が低減されています。

特にグレード「5」は、パイル糸・バッキング共にリサイクル素材を使用した「double eco」の商品です。当社後染従来品と比較すると、CO_2排出量の大幅な削減と、高い再生材比率を実現していることがわかります。

グレード5「double eco」





CO_2削減率　再生材比率

「エコグレード」5つの比較

エコグレード	CO_2削減率 / 再生材比率	CO_2排出量（kg/㎡）	パイル糸	バッキング	代表商品
GRADE 5 エコグレード5	約61% 約49%	約9.6kg/㎡	リサイクル原着ナイロン ECONYL® 100%	リサイクルPVC（廃カーペット由来 リサイクルシート使用）	NT-700 D-eco
GRADE 4 エコグレード4	約57% 約49%	約10.4kg/㎡	リサイクル BCFナイロン ECONYL® 100%	リサイクルPVC（廃カーペット由来 リサイクルシート使用）	NT-250 D-eco
	約54% 約10%	約11.1kg/㎡	リサイクル原着ナイロン ECONYL® 100%	リサイクルパウダー入り PVC（廃カーペット由来 リサイクルパウダー使用）	NTA-770P
GRADE 3 エコグレード3	約23% 約35%	約18.8kg/㎡	原着ナイロン 100%	リサイクルPVC（廃カーペット由来 リサイクルシート使用）	NT-7300H eco・NT-7310H eco クロスラインⅠ／Ⅱ
GRADE 2 エコグレード2	約19% 約0.1%	約19.7kg/㎡	原着ナイロン 100%	リサイクルパウダー入り PVC（廃カーペット由来 リサイクルパウダー使用）	NT-790H オーバータイム
GRADE 1 エコグレード1	約19% 0%	約19.7kg/㎡	原着ナイロン 100%	PVC	当社原着従来品
基準	0% 0% CO_2削減率 再生材比率 0 20 40 60	約24.4kg/㎡	BCFナイロン 100%	PVC	当社後染従来品

※商品ごとのCO_2排出量（kg/㎡）を明記した当社発行の証明書をご用意しています。
詳しくは弊社営業窓口にお問い合わせください。

＊エコグレード「基準・1」は当社従来品にて算出しています。
＊エコグレード「2・3・4・5」は代表商品にて算出しています。
＊エコグレードは代表商品の算出結果をもとに、各商品に記載しています。
＊エコグレード「基準・3・4・5」の代表商品はエコリーフ環境ラベルプログラムに基づいて算出しています。
＊エコグレード「1・2」はエコリーフ環境ラベルプログラムを参考に算出しています。
＊エコグレード「5」の一部商品は、リサイクル原着ナイロン糸と原着ナイロン糸を混合で使用しています。
＊PVCバッキング商品は、随時、リサイクルパウダー入りPVCバッキング商品へ切り替えていきます。
＊上記数値は計算値であり、保証値ではありません。

1. 脱炭素社会の実現に向けて

リサイクル糸の秘密

漁網やカーペット廃材などをリサイクルした100%リサイクル糸「エコニール」を採用

サンゲツの「カーペットタイル」は、CO_2排出量削減に貢献するために、アクアフィル社製造のリサイクル糸「エコニール」（ECONYL® ）を一部の商品に採用しています。「エコニール」は、漁網や、工業用カーペット、プラスチックなどを再生した100%のリサイクル糸です。カーペットタイルを通じて、CO_2削減と、環境汚染軽減にも貢献していきます。






2. 循環型社会の実現に向けて

リサイクルバッキングの仕組み

市場で発生するカーペットタイルの廃材を再利用した「リサイクルバッキング」を採用



※リサイクルバッキングは一部の商品に限ります

3. 長寿命化の実現に向けて

原着ナイロン3つの特長

耐久性・耐候性・耐薬品性に優れた「原着ナイロン」を採用

原着ナイロンを使用したカーペットタイルは、歩行による摩擦がもたらす表面の色落ちがしにくく、直射日光による色褪せも少ないのが特長です。

右記のような試験により、塩素系漂白剤などの薬品に対しても、耐性があることがわかります。

塩素系漂白剤滴下試験

試験方法

次亜塩素酸ナトリウム（塩素濃度200ppm）を塗布し経過を観察。塗布→乾燥を6回繰り返す。


原着ナイロン

糸になる前の溶液段階で色を練りこんでいる原着ナイロンは、塩素系漂白剤や薬品に対して耐性があり、色落ちしにくい素材。実験で色の変化はみられません。安心して消毒できる商品ということがわかります。



後染ナイロン

後染ナイロン商品は1回目で変色することがわかります。
6回目ではさらに大きな変化がみられます。



▶環境ラベルについて

「エコリーフ環境ラベル」を取得

これまで環境ラベルの中では、「エコマーク」が代表的なラベルでしたが、近年は、「エコリーフ環境ラベル」に注目が集まっています。

「エコマーク」が、製品ごとに設けられた一定の基準を満たすと認定されるのに対して、「エコリーフ環境ラベル」はLCA（ライフサイクルアセスメント）手法を用いて、資源採取、製造から廃棄・リサイクルまでの製品のライフサイクル全体を考えた環境情報を企業が自ら定量的に開示する EPD 認証制度（※）のひとつです。これにより、使用する製品の環境負荷を客観的に評価することができます。

サンゲツのカーペットタイル NT 700 は、「エコリーフ環境ラベル」の認証取得商品を掲載しています。これからも、カーペットタイルづくりを通して、持続可能な社会の構築に貢献していきます。

※一般社団法人サステナブル経営推進機構 エコリーフ環境ラベルプログラム　URL：https://sumpo.or.jp/program/

エコマーク認定商品
株式会社サンゲツ

エコマーク認定品

（公財）日本環境協会エコマーク事務局の審査に合格した商品に使用できるマークです。

グリーンラベルプラス認証

グリーンラベルプラスは、米国のカーペット・ラグ協会「CRI」が定める室内空気環境基準に適合した商品につけられる認証マークです。

エコリーフ環境ラベル

エコリーフ環境ラベルは資源採取から製造、物流、使用、廃棄・リサイクルまでの、製品の全ライフサイクルにわたって、LCA（ライフサイクルアセスメント）による、定量的な環境情報を開示する環境ラベルです。

グリーン購入法
適応商品

グリーン購入法適応品

2005年2月からカーペットタイルもグリーン購入法特定調達物品に指定されています。リサイクル材使用率25%以上（製品重量比）を使用した商品につけられます。

▶SDGsへの取り組み

持続可能な社会の実現に向けてサンゲツは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

「気候変動及びその影響の軽減」や「持続可能な生産消費形態の確保」などを目的として、持続可能な世界に向けて取り組むべき17の目標と169のターゲットを定めたSDGsに取り組んでいます。

サンゲツグループは2020年に、長期ビジョン【DESIGN 2030】で、今後サンゲツが実現を目指す3つの社会的価値「みんなで（Inclusive）、いつまでも（Sustainable）、楽しさあふれる（Enjoyable）社会の実現」を掲げました。

その内のひとつ「Sustainable（いつまでも）」という環境面におけるマテリアリティを特定し、改善計画を立て取り組みを進めています。今回設定した環境配慮ランク「エコグレード」は、そのような試みの中でつくられたものです。

シャドウエッセンスNT-7000H
SHADOW ESSENCE


日常の様々な光が生み出すコントラストの重なりと
陰が持つ本質的な美しさを表現しました。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**7,600**円／m²
	【**1,900**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ナイロン(6.6ナイロン)100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**4.8**〜**3.0**mmループ(全厚 **8.8**mm)
■ 重量	**24.1**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**12.0**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2210081
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	再生材比率　CO2削減率
■ 施工	流し貼り　市松貼り

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。
（特定の柄は指定できません。）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NT-70001



NT-70002


NT-70003


NT-70004



NT-70002


NT-70001・70003(流し貼り)



NT-70101


NT-70102


NT-70103


NT-70104

シャドウコントラスト NT-7010H
SHADOW CONTRAST

光と影の陰影のメリハリをリズミカルに表現し、
シンプルながらも動きのあるアクセントが演出できます。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**7,600**円／m²
	【**1,900**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ナイロン(6.6ナイロン)100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**4.8**〜**3.0**mmループ(全厚 **8.8**mm)
■ 重量	**24.1**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**12.0**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2210082
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 耐次亜塩素酸 GSI-PLUS GRADE 2 エコグレード2 0.1% 再生材比率　19% CO2削減率
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。


NT-70001・70003・70102(流し貼り) OT-5010


NT-70101

ウッディプランク NT-7020H
WOODY PLANK


木目の表情を柔らかな色目のグラデーションと
繊細な凹凸で表現しました。


MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **7,600**円／m²
【1,900円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　原着ナイロン(6.6ナイロン)100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	5.0〜2.5mmループ(全厚 7.5mm)
■ 重量	14.6kg／ケース
■ パイル密度	1/10G×12.7ST
■ サイズ	25cm×100cm
■ 防炎	試験番号 E 2210094
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 12枚入り(3m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 耐次亜塩素酸 GRADE 2 エコグレード2 01% 再生材比率　19% CO2削減率
■ 施工	※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。


● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を25cm×100cmに裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。


NT-70201



NT-70201


NT-70202



NT-70203


NT-70204


NT-70205


NT-70206


NT-70202・70204・70206



NT-70301



NT-70302



NT-70303



NT-70304

シェイププランク NT-7030H

SHAPE PLANK

方向性が無いニュアンス柄と直線的なブロック柄、点・線・面とさまざまなテクスチャーを重ねたデザインです。


MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **7,600**円／m²

【**1,900**円／枚(枚売可)】

■ 組成	パイル　リサイクル原着ナイロン**100%** バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**5.5**〜**2.5**mmループ(全厚 **8.0**mm)
■ 重量	**14.4**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**11.9**ST
■ サイズ	**25**cm×**100**cm
■ 防炎	試験番号 E 2210117
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **12**枚入り(3m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 耐次亜塩素酸 GSI PLUS GRADE 4 エコグレード4

■ 施工




※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を25cm×100cmに裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NT-70301・70302



NT-70303


オブリークライトプランク NT-7040H
OBLIQUE LIGHT PLANK

大胆に描いた斜めラインにブルーとグリーンの
差し色をアクセントにいれたデザインです。


MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**7,600**円／m²
	【**1,900**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ナイロン(6.6ナイロン)100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**4.5**〜**2.0**mmループ(全厚 **7.0**mm)
■ 重量	**14.5**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**10.0**ST
■ サイズ	**25**cm×**100**cm
■ 防炎	試験番号 E 2210095
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **12**枚入り(3m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	再生材比率　CO2削減率
■ 施工	※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を25cm×100cmに裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。




NT-70401



NT-70402




NT-70401



NT-70402

シャンブレー・プランク

100cm
25cm



NT-8001
（NT-841H と類似色）



NT-8004
（NT-846H と類似色）




NT-8005
（NT-84011 と類似色）



NT-8006
（NT-842H と類似色）

シャンブレー・アクセントプランク

100cm
25cm



NT-8103
（ベース部分：NT-841H と類似色）



NT-8104
（ベース部分：NT-841H と類似色）



NT-8105
（ベース部分：NT-841H と類似色）



NT-8001・8103

シャンブレー・プランク NT-8000H
CHAMBRAY PLANK

シャンブレー・アクセントプランク NT-8100H
CHAMBRAY ACCENT PLANK

左右に明度差をつけたシャープなデザイン。組み合わせによりバリエーション豊かなパターンで空間を彩ります。

MADE IN CHINA

標準価格（税別）	**7,600**円／m²
	【**1,900**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ナイロン(6ナイロン)100% バッキング　リサイクルPVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**4.5**〜**2.5**mmループ(全厚 **7.0**mm)
■ 重量	**17.2**kg／ケース
■ パイル密度	**1/12**G×**11.2**ST
■ サイズ	**25**cm×**100**cm
■ 防炎	試験番号 [シャンブレー・プランク]E 1180093 [シャンブレー・アクセントプランク]E 1180094
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	再生材比率　CO2削減率
■ 施工	※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を25cm×100cmに裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NT-8005

シャンブレー・スクエア NT-840H
CHAMBRAY SQUARE


様々な色糸を組み合わせた複雑なグリッドの表情が空間に深みを与えます。組み合わせも楽しめる13配色の展開。

MADE IN CHINA

標準価格（税別）	**7,600**円／m²
	【**1,900**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ナイロン(6ナイロン)100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**4.5**～**2.5**mmループ(全厚 **7.7**mm)
■ 重量	**24.9**kg／ケース
■ パイル密度	**1/12**G×**11.2**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 1180092
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	再生材比率　CO2削減率
■ 施工	流し貼り　市松貼り

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NT-84007


NT-841H


NT-846H


NT-84008


NT-84009


NT-84010


NT-84011


NT-84012


NT-84013


NT-84014



NT-843H


NT-842H


NT-844H


NT-84007


NT-84009・84010・84011・84012・84013・84014・843H(流し貼り)



NT-70501



NT-70502



NT-70503



NT-70504



NT-70505



NT-70506



NT-70507



NT-70508

デジタルスラッシュ NT-7050H

DIGITAL SLASH

デジタルドット柄と縦横のラインにより、デザインに
強弱が生まれた新鮮な表現です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**7,600**円／m²
	【**1,900**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ナイロン(6.6ナイロン)100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**5.0**〜**3.0**mmループ(全厚 **8.0**mm)
■ 重量	**24.1**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**11.2**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2210083
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 耐次亜塩素酸 GSI CLEAN PLUS GRADE 2 エコグレード2 再生材比率 CO2削減率
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。
（特定の柄は指定できません。）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NT-70503・70507(流し貼り)



NT-70504

ダンガリー・レイヤード NT-7060H D-eco
DUNGAREE LAYERED

タテとヨコのラインにより、奥行きのある風合いを表現。
高級感を追及した無地ライクなデザインです。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**7,600**円／m² 【**1,900**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　リサイクル原着ナイロン100% バッキング　リサイクルPVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**5.0**〜**2.5**mmループ（全厚 **7.0**mm）
■ 重量	**22.0**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**11.5**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2210118
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 耐次亜塩素酸 エコマーク認定商品 株式会社サンゲツ グリーン購入法適応商品 GRADE 5 エコグレード5 再生材比率 CO2削減率 GOOD DESIGN
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。




NT-70601　NT-70602　NT-70603
NT-70604　NT-70605　NT-70606
NT-70607　NT-70608



NT-70604



NT-70601・70603・71303(流し貼り)



NT-71301



NT-71302



NT-71303



NT-71304

ダンガリー・シェイク NT-7130H D-eco

DUNGAREE SHAKE

ダンガリーレイヤードに揺らぎを加え、リアルな生地感を追求したデザインです。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**7,600**円／m² 【**1,900**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　リサイクル原着ナイロン**100**% バッキング　リサイクルPVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**5.0**〜**2.5**mmループ（全厚 **7.0**mm）
■ 重量	**22.0**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**10.5**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2210119
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	再生材比率　CO2削減率
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NT-71304(流し貼り)



NT-71301

グローラス / グローラス・グラス NT-820H
GRORASS / GRORASS GRASS

方向性のないニュアンス柄をチップシャー加工により表現。
芝を連想する配色も展開。

MADE IN JAPAN


標準価格（税別）	**7,600**円／m² 【**1,900**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ナイロン(6.6ナイロン)100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	5.0～2.5mmカット&ループ(全厚 7.7mm)
■ 重量	24.0kg／ケース
■ パイル密度	1/10G×11.5ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 2180097
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 20枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 耐次亜塩素酸 GSI CRI エコグレード2 再生材比率 0.1% CO2削減率 19%
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NT-823H

50cm / 50cm


NT-82007


NT-821H


NT-822H


NT-823H


NT-82008


NT-824H



NT-825H


NT-826H


NT-82009

グローラス・グラス

50cm / 50cm



NT-82010


NT-82011


NT-82012



NT-82007・82010(流し貼り)



NT-70701


NT-70702


NT-70703


NT-70704


NT-70705


NT-70706


NT-70704・70706（流し貼り）


NT-70701

ストリングス・ブレンド NT-7070H
STRINGS BLEND


斜めに交差する線の重なりによる柔らかい陰影と、フクフクとした立体感のある風合いを表現しました。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **7,600**円／m²
【1,900円／枚（枚売可）**】**

■ 組成	パイル　原着ナイロン（6.6ナイロン）100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	4.5〜2.5mmループ（全厚 7.0mm）
■ 重量	24.1kg／ケース
■ パイル密度	1/10G×12.9ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 2210109
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 20枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 耐次亜塩素酸 GSI エコグレード2 再生材比率 CO2削減率
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。


● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NT-814H


NT-815H


NT-813H


NT-814H（流し貼り）


NT-813H

ストリングス・プレーン NT-810H
STRINGS PLAIN

斜めに交差する線の重なりが生む美しさと柔らかい陰影を立体的に表現しました。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **7,600**円／m²
【1,900円／枚（枚売可）**】**

■ 組成	パイル　原着ナイロン（6.6ナイロン）100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	4.3〜2.8mmループ（全厚 6.8mm）
■ 重量	23.9kg／ケース
■ パイル密度	1/10G×9.9ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 2180102
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 20枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 耐次亜塩素酸 GSI エコグレード2 再生材比率 CO2削減率
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

ウーブン　NT-870H


WOVEN

テキスタイルのような質感とあたたかみがある人気柄。
柔らかな格子柄が空間に広がりを与えます。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**7,600**円／m²
	【**1,900**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ナイロン(6.6ナイロン)100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**4.8**〜**2.8**mmループ(全厚 **7.5**mm)
■ 重量	**25.0**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**10.0**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2150129
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	再生材比率　CO2削減率
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NT-87010


NT-873H


NT-877H


NT-87011



NT-872H


NT-879H


NT-878H


NT-872H


NT-873H・878H(流し貼り)



NT-791H



NT-792H



NT-793H



NT-79007



NT-79008



NT-796H



NT-79009

オーバータイム NT-790H

OVERTIME

多層感とグラデーションにより時の流れを視覚的に表現。
色の重なりが深みのある表情を生み出します。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **7,600**円／m²
【**1,900**円／枚(枚売可)】

■ 組成	パイル　原着ナイロン(6.6ナイロン)100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**4.0**〜**2.8**mmループ(全厚 **6.5**mm)
■ 重量	**23.9**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**9.7**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2180100
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 耐次亜塩素酸 GSI エコグレード2 再生材比率 CO2削減率
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NT-792H・79008(流し貼り)



NT-796H

フォレストエアー NT-800H
FOREST AIR

優しい陰影とソフトな踏み心地など、ナチュラルな
要素が空間にあたたかみを添えます。

標準価格（税別）	**7,600**円／m² MADE IN JAPAN 【**1,900**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ナイロン(6.6ナイロン)100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**4.2**〜**2.8**mmカット&ループ(全厚 **6.7**mm)
■ 重量	**24.1**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**10.3**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防災	試験番号 E 2180101
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	再生材比率　CO2削減率
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。


● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。
（特定の柄は指定できません。）
※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NT-80007　NT-80008　NT-804H
NT-801H　NT-802H　NT-803H
NT-80010　NT-80011　NT-80009


NT-801H


NT-803H・80007(流し貼り) OT-5018



NT-88006


NT-881H


NT-885H


NT-88007


NT-882H


NT-88008


NT-884H

ミスティⅡ　NT-880H

MISTY Ⅱ

混ぜ込まれた光沢糸が光に反射して、空間に優しい輝きと表情の変化をもたらします。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**7,600**円／m² 【**1,900**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ナイロン(6.6ナイロン)100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**4.0**〜**2.5**mmループ(全厚 **6.5**mm)
■ 重量	**24.0**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**9.1**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2150154
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎　制電　SH 防汚性　重歩行　耐次亜塩素酸　GSI CLEAN PLUS　GRADE 2 エコグレード 2 0.1% 再生材比率　19kg CO2削減率
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

※製法上柄はつながりません。

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。


NT-881H・884H・885H(流し貼り)


NT-88007

クロスラインⅠ NT-7300H eco
クロスラインⅡ NT-7310H eco
CROSS LINE Ⅰ/Ⅱ

リサイクルバッキングを使用した大胆な縦横柄のエコ商品です。

MADE IN JAPAN


標準価格（税別） **7,600**円／m²
【1,900円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　原着ナイロン100% バッキング　リサイクルPVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**4.5～2.5**mmループ(全厚 **6.5**mm)
■ 重量	**22.4**kg／ケース
■ パイル密度	[クロスラインⅠ]**1/10**G×**11.5**ST [クロスラインⅡ]**1/10**G×**12.2**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防災	試験番号 [クロスラインⅠ]E 2180204 [クロスラインⅡ]E 2180205
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	再生材比率　CO2削減率
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

※製法上柄はつながりません。 ※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません。) ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

クロスライン Ⅰ



NT-73001
(旧 NT-3001)



NT-73002
(旧 NT-3002)



NT-73002

クロスライン Ⅱ



NT-73101
(旧 NT-3101)



NT-73102
(旧 NT-3102)



NT-73102



NT-73001・73101(流し貼り)

レイ　NT-850H
RAY

直線の大胆な動きにブロック調の柄を加えた原着ナイロン商品です。


MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **7,600**円／m²
【1,900円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　原着ナイロン(6.6ナイロン)100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**4.0～2.0**mmループ(全厚 **6.5**mm)
■ 重量	**24.0**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**9.9**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防災	試験番号 E 2150155
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	再生材比率　CO2削減率
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

※製法上柄はつながりません。 ※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません。) ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NT-855H



NT-853H




NT-854H



NT-853H



NT-854H・855H(流し貼り)



NT-70801


NT-70802


NT-70803


NT-70801・70802・70803（流し貼り）


NT-70803

シフォンプレーン NT-7080P D-eco
CHIFFON PLAIN


繊細さ、柔らかさ、ぬくもりを表現したデザインです。
混ざり合う配色は北欧を感じさせます。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **7,400**円／m²
【1,850円／枚（枚売可）**】**

■ 組成	パイル　リサイクル原着ナイロン100% バッキング　リサイクルPVC＋ガラス不織布
■ パイル長	4.8〜2.5mmループ（全厚 6.8mm）
■ 重量	22.0kg／ケース
■ パイル密度	1/10G×9.8ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防災	試験番号 E 2210110
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 20枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 耐次亜塩素酸 エコマーク認定商品 株式会社サンゲツ グリーン購入法適応商品 GREEN LEAF 低温施工対応 SV-LITE GRADE 5 エコグレード5 再生材比率 48% CO2削減率 62% GOOD DESIGN
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。
（特定の柄は指定できません。）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NT-70901（グロス）


NT-70902（マット）


NT-70903（グロス）


NT-70904（マット）


NT-70905


NT-70906


NT-70901・70902（流し貼り）


NT-70903（グロス）

クラフトプレーン NT-7090P
CRAFT PLAIN

落ち着いた美しさのある岩肌のような質感。艶やかな
光沢感と陰影ある凹凸感が、空間を上品に彩ります。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **7,400**円／m²
【1,850円／枚（枚売可）**】**

■ 組成	パイル　原着ナイロン（6.6ナイロン）100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	4.0〜2.5mmループ（全厚 6.5mm）
■ 重量	23.9kg／ケース
■ パイル密度	1/10G×13.1ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防災	試験番号 E 2210096
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 20枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 耐次亜塩素酸 SV-LITE GRADE 2 エコグレード2 再生材比率 0.1% CO2削減率 18%
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。
（特定の柄は指定できません。）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。


シェイププレーン NT-7100P D-eco
SHAPE PLAIN

方向性が無いニュアンス柄と直線的なブロック柄のデザイン。シェイププランクと組み合わせできます。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**7,400**円／m²
	【**1,850**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　リサイクル原着ナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**5.5**～**2.5**mmループ(全厚 **7.5**mm)
■ 重量	**21.9**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**11.6**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防災	試験番号 E 2210111
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	再生材比率　CO2削減率
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。
（特定の柄は指定できません。）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NT-71001　NT-71002　NT-71003



NT-71004　NT-71005　NT-71006



NT-71004　NT-71001・71003(流し貼り)


ヘリンツイード NT-890P
HERRING TWEED

大きな粒感のパイルにより際立つ凹凸による陰影。
ヘリンボーン柄が立体的に立ち上がり高級感が漂います。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**7,400**円／m²
	【**1,850**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ナイロン(6.6ナイロン)100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布
■ パイル長	**4.0**～**2.5**mmループ(全厚 **6.5**mm)
■ 重量	**23.9**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**9.6**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防災	試験番号 E 2180103
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	再生材比率　CO2削減率
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。
（特定の柄は指定できません。）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NT-891P　NT-892P　NT-893P




NT-89004　NT-89005



NT-892P



NT-891P・89005(流し貼り)



NT-901P


NT-902P


NT-90005


NT-903P


NT-90006


NT-90007


NT-90008


NT-904P

グリッドフィルター NT-900P
GRID FILTER

ランダムな縦横柄と緩やかなグラデーション。1枚ごとに異なるデザインが空間にリズムを生み出します。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**7,400**円／m² 【**1,850**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ナイロン(6.6ナイロン)100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**4.8**〜**2.8**mmループ(全厚 **7.3**mm)
■ 重量	**23.9**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**10.3**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2180104
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 耐次亜塩素酸 GSI エコグレード2 再生材比率 CO2削減率
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※グラデーションがあるデザインの商品です。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。


NT-901P(流し貼り)


NT-904P

アルモニーII NT-770P
ARMONY II


ランダムなストライプが空間にメリハリとアクセントを与えます。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **7,400**円／m²
【1,850円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　原着ナイロン(6.6ナイロン)100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	4.0〜2.5mmループ(全厚 6.5mm)
■ 重量	23.7kg／ケース
■ パイル密度	1/10G×10.6ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 2150153
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 20枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	再生材比率　CO2削減率
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NT-774P


NT-77005


NT-773P


NT-77006



NT-772P


NT-77007


NT-771P


NT-774P


NT-771P（流し貼り）



NT-783P


NT-78008


NT-786P


NT-781P


NT-782P


NT-787P


NT-785P


NT-78009

ジェントルII　NT-780P
GENTLE II

無地調の細かなピッチのストライプが特徴のデザイン。
ミックス感のある糸を使用し、柄に奥行きを与えます。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**7,400**円／m²
	【**1,850**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ナイロン(6.6ナイロン)100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**3.7**〜**2.7**mmループ(全厚 **6.3**mm)
■ 重量	**23.7**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**11.5**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2150128
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	再生材比率　CO2削減率
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。


NT-783P・786P(流し貼り)



NT-781P

ミックスプレーン NT-7110P D-eco
MIX PLAIN

どんな空間にも馴染む深みある粒感を表現した柄。
温かみのある凹凸が繊細に空間を引き立てます。

標準価格（税別）	**7,400**円／m² MADE IN JAPAN **【1,850**円／枚(枚売可)**】**	
■ 組成	パイル	リサイクル原着ナイロン**74%** 原着ナイロン**26%**
	バッキング	リサイクルPVC＋ ガラス不織布
■ パイル長	**4.5**〜**2.5**mmループ（全厚 **6.5**mm）	
■ 重量	**22.1**kg／ケース	
■ パイル密度	**1/10**G×**9.8**ST	
■ サイズ	**50**cm×**50**cm	
■ 防災	試験番号 E 2210093	
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)	
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）	
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR	
■ 機能	再生材比率 CO2削減率 GOOD DESIGN	
■ 施工	流し貼り 市松貼り	※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NT-71101 NT-71102



NT-71103 NT-71104



NT-71105 NT-71106 NT-71107



NT-71108 NT-71109 NT-71110



NT-71112 NT-71113 NT-71114




NT-71111 NT-71115 NT-71116



NT-71103



NT-71105･71113･71114(流し貼り)



NT-700 D-eco

パイルもバッキングもリサイクル素材を使用した
無地の環境配慮商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**7,400**円／m²
	【**1,850**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　リサイクル原着ナイロン**100%** バッキング　リサイクルPVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**3.5**mmループ（全厚 **5.5**mm）
■ 重量	**22.4**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**10.9**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防災	試験番号 E 2210092
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	再生材比率　CO2削減率　GOOD DESIGN
■ 施工	※市松貼りをおすすめします。 市松貼り

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NT-71204・71207（市松貼り）

NT-700

antron

明度・彩度を整えた無地の36色カラーバリエーション。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **7,400**円／m²

【1,850円／枚(枚売可)**】**


■ 組成	パイル　原着ナイロン（アントロン® ルーミナ™6.6ナイロン）100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**3.5**mmループ（全厚 **6.5**mm）
■ 重量	**25.7**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**8.8**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2120120
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 JIS適合品 学校用カーペット 文教施設協会 推奨品 GREEN PLUS エコグレード2 再生材比率 CO2削減率
■ 施工	※市松貼りをおすすめします。 市松貼り


● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

NT-700

50cm × 50cm






NT-700S

50cm

50cm


N-702S


N-703S


N-708S


N-709S


N-716S


N-720S


N-726S



N-730S


N-731S

NT-700E

50cm

50cm


N-703E

[NT-700S・700E／施工上のご注意]
※一般的な下地にはそのままで接着できますが、下地により接着できない場合もあります。事前に接着できるかどうかのテストを行った上で、必要な場合はベンリダインGTSで補強を行ってください。
※表面に極端な凹凸がある場合、モルタルなどホコリが多い下地は接着力が弱くなることがあります。
※椅子や机を使用する場合、動かすことで床接地面への局部荷重が過度にかかり、カーペットタイルのずれや伸びが発生する場合がありますので、下地との接着力を高く保持してください。
※フローリングなどの上に施工する場合は、使用後、下地に接着剤が残ることがあります。
※床暖房など伸縮する可能性がある下地には使用できません。


原着ナイロン3つの特長

耐久性・耐候性・耐薬品性に優れた「原着ナイロン」を採用

原着ナイロンを使用したカーペットタイルは、歩行による摩擦がもたらす表面の色落ちがしにくく、直射日光による色褪せも少ないのが特長です。
下記のような試験により、塩素系漂白剤などの薬品に対しても、耐性があることがわかります。

原着ナイロン

糸になる前の溶液段階で色を練りこんでいる原着ナイロンは、塩素系漂白剤や薬品に対して耐性があり、色落ちしにくい素材。実験で色の変化はみられません。安心して消毒できる商品ということがわかります。



後染ナイロン

後染ナイロン商品は1回目で変色することがわかります。
6回目ではさらに大きな変化がみられます。



塩素系漂白剤滴下試験

試験方法：次亜塩素酸ナトリウム(塩素濃度200ppm)を塗布し経過を観察。
塗布→乾燥を6回繰り返す。

NT-700S 裏面のり付

antron

標準価格（税別）
7,600円／m² MADE IN JAPAN
【1,900円／枚(2枚単位での販売)】

組成	パイル 原着ナイロン(アントロンプルーミナ™6.6ナイロン)100% バッキング リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
パイル長	3.5mmループ(全厚 6.5mm)
重量	25.8kg／ケース
パイル密度	1/10G×8.8ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 E 2120139
制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
梱包	1ケース 20枚入り(5m²)
接着剤	ベンリダイン GTS(接着補強)
機能	再生材比率 CO2削減率
施工	※市松貼りをおすすめします。 市松貼り

[NT-700S 裏面のり付加工品]
N-702S・N-703S・N-708S・N-709S・N-716S・N-720S・N-726S・N-730S・N-731S

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

NT-700E 超制電 裏面のり付

antron

標準価格（税別）
11,000円／m² MADE IN JAPAN
【2,750円／枚(2枚単位での販売)】

組成	パイル 原着ナイロン(アントロンプルーミナ™6.6ナイロン)100% バッキング リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
パイル長	3.5mmループ(全厚 6.5mm)
重量	26.3kg／ケース
パイル密度	1/10G×8.8ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 E 2120147
制電性	0.5KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
梱包	1ケース 20枚入り(5m²)
接着剤	ベンリダイン GTS(接着補強)
機能	再生材比率 CO2削減率
施工	※市松貼りをおすすめします。 市松貼り

[超制電 裏面のり付加工品]

	垂直電気抵抗(Ω)	水平電気抵抗(Ω)	
		幅方向	長さ方向
N-703E	1.9×10^{7}	1.0×10^{9}	3.4×10^{4}

※左記の値は測定値であり、保証値ではありません。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。


NT-1350Ⅱ 制菌加工付

antron

糸密度を上げることで実現する優れた
キャスター走行性。制菌加工も加えた機能性商品です。

標準価格（税別）	**10,800**円／m² MADE IN JAPAN **【2,700**円／枚(枚売可)**】**	
■ 組成	パイル	原着ナイロン（アントロン®ルーミナ™6.6ナイロン）100%
	バッキング	リサイクルパウダー入りPVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**3.0**mmループ（全厚 **6.0**mm）	
■ 重量	**21.1**kg／ケース	
■ パイル密度	**1/16**G×**11.0**ST	
■ サイズ	**50**cm×**50**cm	
■ 防炎	試験番号 E 1210189	
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）	
■ 梱包	1ケース **16**枚入り（4m²）	
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR	
■ 機能	再生材比率 CO2削減率	
■ 施工	市松貼り	※市松貼りをおすすめします。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NT-13507



NT-13508



NT-13509

制菌加工（特定用途）

繊維評価技術協議会（JTETC）の基準をみたし、優れた制菌効果で繊維上の菌の増殖を抑制し、病院や各種福祉施設での医療環境を清潔に保ちます。MRSA、黄色ぶどう球菌、肺炎桿菌に対して、増殖を抑制します。

SEK 制菌加工

（社）繊維評価技術協議会
認証番号039SA00
制菌加工
剤名：有機系（ナリジスク酸）
長谷虎紡績株式会社



NT-13507



NT-13508（市松貼り）



OA-1（グレー）


OA-2（ブラック）


OA-3（ベージュ）


OA-4（ブラウン）

■断面図
（単位：mm）





上部カバーは取り外し可能

上部カバーだけを取り外して
配線の取替えができます。

特殊掛率品

OA フラットカバー

OA-1～OA-4　標準価格（税別）**2,800**円／本

■ 規格　長さ**2**m（蓋部＋底部セット／本）
※ご注文の際は本単位でお願いします。

■ 施工上のご注意
※カーペットタイルを蓋部と底部ではさみ込みますのでピールアップ糊で安定します。但し、歩行頻度の高い場所では両面テープや接着剤での補強をおすすめします。
※蓋部は軟質塩ビ素材・底部は硬質塩ビ素材です。

■軽量床衝撃音レベルの推定値

［数値の判断基準］
推定LL値が小さいほど階下に響く音が緩和されます。

商品名	総厚（mm）	遮音等級（推定LL値） 階下に響かない ← (LL) 0 30 40 50 60 70
NT-700 ベーシック	6.5	LL-55
NT-700 ベーシック+ NT-4	10.5	LL-50
フロアタイル	2.5	LL-70
サンオスカーⅢ	9.0	LL-50

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。　※品番により数値が異なる場合があります。
※NT-4とNT-8は同等の性能を保持しています。

■衝撃吸収試験結果

［数値の判断基準］
床材の衝撃吸収性は、G値（転倒衝突時の衝撃加速度）で表され、この値が小さいほど衝撃が小さく、衝撃吸収性が高い目安となります。但し、衝撃吸収性は、床材の材質以上に下地の構造に影響を受けやすく、硬度の高い下地にはアンダーレイシートを採用するなどの対応がより高い安全性を生みます。

商品名	総厚（mm）	床に衝突した時の加速度 衝撃吸収性に優れる ← (G) 0 100 120 140 160 180
コンクリート	—	170 (1,666)
住宅用（1.8mm厚）クッションフロア	1.8	126 (1,235)
住宅用（3.5mm厚）クッションフロア	3.5	98 (960)
フロアタイル	2.5	151 (1,480)
カーペットタイル（6.5mm原着ナイロン）	6.5	125 (1,225)
カーペットタイル（6.5mm原着ナイロン）+ **NT-4**	10.5	105 (1,029)
カーペットタイル（6.5mm原着ナイロン）+ **NT-8**	14.5	85 (833)

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。　※品番により数値が異なる場合があります。
※G値の（　）内の数値は2018年に改定されたJIS A 6519に基づき、硬さ（Gs）の単位を9.8m/S²に換算した値です。

特殊掛率品

アンダーレイ　NT-4

標準価格（税別）　**27,000**円／巻
【1,420円／m²**】**

■ 規格　**4**mm厚／巾95cm×20m 巻


アンダーレイ　NT-8

標準価格（税別）　**25,000**円／巻
【2,630円／m²**】**

■ 規格　**8**mm厚／巾95cm×10m 巻

■ 接着剤　下地とアンダーレイ：
一般工法　ベンリダインAR
耐水工法　ベンリダインWPX
アンダーレイとカーペットタイル：
ベンリダインGTS

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※重量物の運搬やハイヒールなどの突起物による歩行はカーペットタイルの目地又はバッキングに不具合を発生させるおそれがあります。必要に応じて事前にテストを行ってください。


NT-8



CARPET TILE **NT double eco**

カーペットタイル NT double eco

P267 NT-250 double eco

P267 NT-250 D-eco
P268 NT-2800 D-eco シンプルラインⅡ
NT-2850 D-eco フローラインⅡ
P269 NT-2700 D-eco スリムラインⅡ
P270 NT-700 D-eco
P271 NT-7060H D-eco ダンガリー･レイヤード
P272 NT-7130H D-eco ダンガリー･シェイク
P273 NT-7100P D-eco シェイププレーン
NT-7080P D-eco シフォンプレーン
P274 NT-7110P D-eco ミックスプレーン




NT-250 D-eco

パイルもバッキングもリサイクル素材を使用した
環境配慮商品。発色の良い無地のシリーズです。

標準価格（税別）	**7,400**円／m² MADE IN JAPAN 【**1,850**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　リサイクルBCFナイロン100% バッキング　リサイクルPVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**3.5**mmループ（全厚 **6.5**mm）
■ 重量	**22.4**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**10.2**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防災	試験番号 E 2210188
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	再生材比率　CO2削減率 GOOD DESIGN
■ 施工	※市松貼りをおすすめします。 市松貼り

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。
（特定の柄は指定できません。）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NT-25001



NT-25002



NT-25003



NT-25004



NT-25005



NT-25006



NT-25007



NT-25008



NT-25009



NT-25010



NT-25011



NT-25012



NT-25013



NT-25014



NT-25015




NT-25016



NT-25017



NT-25004（市松貼り）



NT-28001



NT-28002



NT-28001（市松貼り）


シンプルラインⅡ NT-2800 D-eco

SIMPLE LINEⅡ

パイルもバッキングもリサイクル素材を使用した
環境配慮商品。シンプルなラインが特徴です。

標準価格（税別）	**7,600**円／m² MADE IN JAPAN **【1,900**円／枚(枚売可)**】**
■ 組成	パイル　リサイクルBCFナイロン100% バッキング　リサイクルPVC＋ガラス不織布
■ パイル長	3.5～2.5mmループ（全厚 6.5mm）
■ 重量	22.4kg／ケース
■ パイル密度	1/10G×11.5ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 2210207
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 20枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	再生材比率　CO2削減率　GOOD DESIGN
■ 施工	※市松貼りをおすすめします。 市松貼り

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。
（特定の柄は指定できません。）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NT-28501



NT-28502



NT-28503



NT-28501・28502（流し貼り）

フローラインⅡ NT-2850 D-eco

FLOW LINEⅡ

パイルもバッキングもリサイクル素材を使用した
環境配慮商品。揺らぎがあるラインが特徴です。

標準価格（税別）	**7,600**円／m² MADE IN JAPAN **【1,900**円／枚(枚売可)**】**
■ 組成	パイル　リサイクルBCFナイロン100% バッキング　リサイクルPVC＋ガラス不織布
■ パイル長	4.5～3.0mmループ（全厚 6.8mm）
■ 重量	18.0kg／ケース
■ パイル密度	1/10G×11.3ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 2210208
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	再生材比率　CO2削減率　GOOD DESIGN
■ 施工	※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 流し貼り　市松貼り

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。
（特定の柄は指定できません。）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。


スリムラインⅡ NT-2700 D-eco
SLIM LINEⅡ

パイルもバッキングもリサイクル素材を使用した環境配慮商品。スタイリッシュなスリムなラインが特徴です。

標準価格（税別）	**7,600**円／m² MADE IN JAPAN 【**1,900**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　リサイクルBCFナイロン100% バッキング　リサイクルPVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**3.5**〜**2.5**mmループ（全厚 **6.5**mm）
■ 重量	**22.4**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**11.5**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2210206
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	再生材比率　CO2削減率　GOOD DESIGN
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NT-27001


NT-27002



NT-27003


NT-27004


NT-27005


NT-27006


NT-25009(市松貼り)・27001(流し貼り)



NT-700 D-eco

パイルもバッキングもリサイクル素材を使用した無地の環境配慮商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**7,400**円／m²
	【**1,850**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　リサイクル原着ナイロン**100%** バッキング　リサイクルPVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**3.5**mmループ(全厚 **5.5**mm)
■ 重量	**22.4**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**10.9**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防災	試験番号 E 2210092
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	再生材比率　CO2削減率　GOOD DESIGN
■ 施工	※市松貼りをおすすめします。 市松貼り

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NT-71204・71207(市松貼り)

ダンガリー・レイヤード NT-7060H D-eco
DUNGAREE LAYERED

タテとヨコのラインにより、奥行きのある風合いを表現。
高級感を追及した無地ライクなデザインです。

標準価格（税別）	**7,600**円／m² MADE IN JAPAN 【**1,900**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　リサイクル原着ナイロン100% バッキング　リサイクルPVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**5.0**〜**2.5**mmループ（全厚 **7.0**mm）
■ 重量	**22.0**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**11.5**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防災	試験番号 E 2210118
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	再生材比率　CO2削減率　GOOD DESIGN
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。




NT-70601　NT-70602　NT-70603
NT-70604　NT-70605　NT-70606
NT-70607　NT-70608



NT-70604



NT-70601・70603・71303（流し貼り）



NT-71301



NT-71302



NT-71303



NT-71304

ダンガリー・シェイク NT-7130H D-eco
DUNGAREE SHAKE

ダンガリーレイヤードに揺らぎを加え、リアルな生地感を増したデザインです。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**7,600**円／m² 【**1,900**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　リサイクル原着ナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**5.0**〜**2.5**mmループ（全厚 **7.0**mm）
■ 重量	**22.0**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**10.5**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2210119
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	再生材比率　CO2削減率　GOOD DESIGN
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NT-71304（流し貼り）




NT-71301

シェイププレーン NT-7100P D-eco
SHAPE PLAIN

方向性が無いニュアンス柄と直線的なブロック柄のデザイン。シェイプブランクと組み合わせできます。

標準価格（税別）	**7,400**円／m² MADE IN JAPAN **【1,850**円／枚(枚売可)**】**
■ 組成	パイル　リサイクル原着ナイロン100% バッキング　リサイクルPVC＋ガラス不織布
■ パイル長	5.5〜2.5mmループ（全厚 7.5mm）
■ 重量	21.9kg／ケース
■ パイル密度	1/10G×11.6ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 2210111
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 20枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	再生材比率　CO2削減率　GOOD DESIGN
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NT-71001


NT-71002


NT-71003


NT-71004


NT-71005


NT-71006


NT-71004



NT-71001・71003（流し貼り）

シフォンプレーン NT-7080P D-eco
CHIFFON PLAIN

繊細さ、柔らかさ、ぬくもりを表現したデザインです。混ざり合う配色は北欧を感じさせます。

標準価格（税別）	**7,400**円／m² MADE IN JAPAN **【1,850**円／枚(枚売可)**】**
■ 組成	パイル　リサイクル原着ナイロン100% バッキング　リサイクルPVC＋ガラス不織布
■ パイル長	4.8〜2.5mmループ（全厚 6.8mm）
■ 重量	22.0kg／ケース
■ パイル密度	1/10G×9.8ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 2210110
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 20枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	再生材比率　CO2削減率　GOOD DESIGN
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。




NT-70801


NT-70802


NT-70803


NT-70803


NT-70801・70802・70803（流し貼り）



ミックスプレーンNT-7110P D-eco
MIX PLAIN

どんな空間にも馴染む深みある粒感を表現した柄。
温かみのある凹凸が繊細に空間を引き立てます。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**7,400**円／m²
	【**1,850**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　リサイクル原着ナイロン**74%** 原着ナイロン**26%**
	バッキング　リサイクルPVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**4.5**〜**2.5**mmループ（全厚 **6.5**mm）
■ 重量	**22.1**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**9.8**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防災	試験番号 E 2210093
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	再生材比率　CO2削減率　GOOD DESIGN
■ 施工	流し貼り　市松貼り　※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NT-71105・71113・71114(流し貼り)



NT-71103



CARPET TILE **NT-350**



カーペットタイル NT-350

P277 NT-350

P277 NT-3150 ドロップチェック
P278 NT-3110 ワッフルテクスチャー
P279 NT-3120 グリーンパーク
P280 NT-3130 サンテンダータイル
NT-3140 サンヘイジータイル
P281 NT-350E エクストライン
NT-490 ブランタ
P282 NT-350L ライン
NT-350V バリューライン
NT-350S 裏面のり付（ライン・バリューライン）
P283 NT-350G グラデーション
NT-3160 グラデーションブランク
P284 NT-350
NT-350S 裏面のり付



ドロップチェック NT-3150

DROP CHECK

縦横の細かいラインが重なった、複層感のある布地をイメージしたデザインです。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**5,400**円／m²
	【**1,350**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ポリプロピレン**100%** バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**5.0**〜**2.5**mmループ（全厚 **7.5**mm）
■ 重量	**23.9**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**9.3**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2210130
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 施工	流し貼り　市松貼り

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。
※製法上柄はつながりません。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NT-31501
（NT-311 + NT-377 + NT-374）

NT-31502
（NT-375 + NT-374 + NT-379）


NT-31503
（NT-377 + NT-374 + NT-379）



NT-31504
（NT-371 + NT-382 + NT-342）



NT-31505
（NT-375 + NT-374 + NT-356）




NT-31506
（NT-374 + NT-382 + NT-35006）



NT-31501



NT-31501・31502・31503（流し貼り）



NT-31101
（NT-376 + NT-374）



NT-31102
（NT-371 + NT-382）



NT-31103
（NT-382 + NT-379）



NT-31104
（NT-351 + NT-360）

ワッフルテクスチャー NT-3110

WAFFLE TEXTURE

タイルの中にランダムなラインを配置し、ふっくらとした凹凸のあたたかな印象が特徴のデザインです。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**5,400**円／m²
	【**1,350**円／枚（枚売可）】
■ 組成	パイル　原着ポリプロピレン**100%** バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**4.8**～**2.5**mmループ（全厚 **7.3**mm）
■ 重量	**23.9**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**9.5**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2210126
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎　制電　中歩行
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄はつながりません。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NT-31102（流し貼り）



NT-31101


グリーンパーク NT-3120

GREEN PARK

庭園の陽だまりの中にいるような、
柔らかなニュアンス柄のデザインです。

標準価格（税別）	**5,400**円／m²	MADE IN JAPAN
	【**1,350**円／枚(枚売可)】	
■ 組成	パイル	原着ポリプロピレン**100%**
	バッキング	リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**5.0**〜**2.5**mmループ（全厚 **7.5**mm）	
■ 重量	**23.9**kg／ケース	
■ パイル密度	**1/10**G×**10.6**ST	
■ サイズ	**50**cm×**50**cm	
■ 防炎	試験番号 E 2210127	
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）	
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）	
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR	
■ 機能	防炎 制電 中歩行	
■ 施工	流し貼り　市松貼り	※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄はつながりません。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NT-31201
（NT-367 + NT-336 + NT-348）



NT-31202
（NT-311 + NT-344 + NT-348）



NT-31203
（NT-371 + NT-382 + NT-341）




NT-31204
（NT-375 + NT-374 + NT-356）



NT-31203



NT-31201・31202（流し貼り）



NT-31301
（NT-367+NT-336）



NT-31302
（NT-367+NT-344）

サンテンダータイル NT-3130

SAN TENDER TILE

小枝と実をバランスよく配置した自然柄の商品で、
ロールカーペットのサンテンダーと同柄です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **5,400**円／m²
【1,350円／枚（枚売可）**】**

■ 組成	パイル　原着ポリプロピレン100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	6.0〜2.5mmカット&ループ（全厚 8.5mm）
■ 重量	24.0kg／ケース
■ パイル密度	1/10G×10.3ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 2210128
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 20枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎　制電　中歩行
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄はつながりません。


● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NT-31302（流し貼り）



NT-31301



NT-31401
（NT-377+NT-374）



NT-31402
（NT-374+NT-314）



NT-31403
（NT-382+NT-379）



NT-31404
（NT-355+NT-356）

サンヘイジータイル NT-3140

SAN HAZY TILE

マルキーナのデザインと抽象柄を組み合わせた商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **5,400**円／m²
【1,350円／枚（枚売可）**】**

■ 組成	パイル　原着ポリプロピレン100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	5.0〜2.5mmループ（全厚 7.5mm）
■ 重量	23.9kg／ケース
■ パイル密度	1/10G×9.3ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 2210129
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 20枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎　制電　中歩行
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄はつながりません。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NT-31402（流し貼り）



NT-31401

エクストライン NT-350E
EXTRA LINE

標準価格（税別）	**5,400**円／m² MADE IN JAPAN 【**1,350**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ポリプロピレン100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**4.0**〜**2.5**mmループ(全厚 **6.7**mm)
■ 重量	**23.9**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**10.6**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2180202
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎　制電　中歩行
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄はつながりません。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NT-325E（NT-374+NT-376）　NT-326E（NT-338+NT-379）　NT-327E（NT-379+NT-382）



NT-327E



NT-325E・326E（流し貼り）

プランタ　NT-490
PLANTER

シンプルな蔦柄が特徴の商品です。

標準価格（税別）	**5,400**円／m² MADE IN JAPAN 【**1,350**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ポリプロピレン100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**4.0**〜**2.5**mmループ(全厚 **6.6**mm)
■ 重量	**24.0**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**10.3**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 EO 090060
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎　制電　中歩行
■ 施工	市松貼り ※市松貼りをおすすめします。


● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NT-491　NT-496　NT-497



NT-494　NT-493



NT-496



NT-491・494（市松貼り）

ライン



バリューライン





ライン　NT-330L　バリューライン NT-303V

裏面のり付加工

ライン／バリューライン NT-350S
LINE ／ VALUE LINE

標準価格（税別）	**5,800**円／m² MADE IN JAPAN 【**1,450**円／枚(2枚単位での販売)】
■ 組成	パイル　原着ポリプロピレン100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**3.5**mmループ(全厚 **6.2**mm)
■ 重量	**24.0**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**10.5**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 EO 060039
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS(接着補強)
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 施工	NT-350L ライン、NT-350V バリューラインの施工方法に準ずる。

[NT-350S施工上のご注意]
※一般的な下地にはそのままで接着できますが、下地により接着できない場合もあります。事前に接着できるかどうかのテストを行った上で、必要な場合はベンリダインGTSで補強を行ってください。
※表面に極端な凹凸がある場合、モルタルなどホコリが多い下地は接着力が弱くなることがあります。
※椅子や机を使用する場合、動かすことで床接地面への局部荷重が過度にかかり、カーペットタイルのずれや伸びが発生する場合がありますので、下地との接着力を高く保持してください。
※フローリングなどの上に施工する場合は、使用後、下地に接着剤が残ることがあります。
※床暖房など伸縮する可能性がある下地には使用できません。

● 取扱上のご注意は必ずP.551をご確認ください。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません。)
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

ライン NT-350L
LINE

標準価格（税別）	**5,400**円／m² MADE IN JAPAN 【**1,350**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ポリプロピレン100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**3.5**mmループ(全厚 **6.2**mm)
■ 重量	**23.9**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**10.5**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 EO 060039
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS･NTR
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 施工	市松貼り　※市松貼りをおすすめします。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

バリューライン NT-350V
VALUE LINE

標準価格（税別）	**5,400**円／m² MADE IN JAPAN 【**1,350**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ポリプロピレン100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**3.5**mmループ(全厚 **6.2**mm)
■ 重量	**23.9**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**10.5**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 EO 060039
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS･NTR
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 施工	流し貼り　市松貼り　※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄はつながりません。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません。)
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。


グラデーション NT-350G
GRADATION

MADE IN JAPAN


標準価格（税別） **5,600**円／m²
【1,400円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　原着ポリプロピレン100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	3.5mmループ（全厚 6.2mm）
■ 重量	23.9kg／ケース
■ パイル密度	1/10G×10.5ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防災	試験番号 EO 060039
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 20枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎　制電　中歩行
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄はつながりません。


● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NT-322G
（NT-338 + NT-379）




NT-318G
（NT-314 + NT-352）




NT-321G
（NT-379 + NT-382）



NT-3501G
（NT-351 + NT-360）



NT-319G
（NT-314 + NT-346）



NT-322G



NT-321G（流し貼り）・379（市松貼り）


グラデーションプランク NT-3160
GRADATION PLANK

MADE IN JAPAN


標準価格（税別） **5,600**円／m²
【1,400円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　原着ポリプロピレン100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	3.5mmループ（全厚 6.2mm）
■ 重量	14.6kg／ケース
■ パイル密度	1/10G×10.5ST
■ サイズ	25cm×100cm
■ 防災	試験番号 E 2210131
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 12枚入り（3m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎　制電　中歩行
■ 施工	※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。 ※製法上柄はつながりません。


● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※大柄を25cm×100cmに裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。




NT-31601
（NT-375 + NT-338 + NT-379）



NT-31602
（NT-339 + NT-382 + NT-379）



NT-31601



NT-31602



NT-350

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **5,400**円／m²

【1,350円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　原着ポリプロピレン100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**3.5**mmループ（全厚 **6.2**mm）
■ 重量	**23.9**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**10.5**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 EO 060039
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎　制電　中歩行
■ 施工	※市松貼りをおすすめします。 市松貼り

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

NT-350S

裏面のり付加工

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **5,800**円／m²

【1,450円／枚(2枚単位での販売)**】**

■ 組成	パイル　原着ポリプロピレン100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**3.5**mmループ（全厚 **6.2**mm）
■ 重量	**24.0**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**10.5**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 EO 060039
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS（接着補強）
■ 機能	防炎　制電　中歩行
■ 施工	※市松貼りをおすすめします。 市松貼り

［裏面のり付加工品］
NT-311S・NT-312S・NT-316S・NT-338S・NT-339S・NT-341S
NT-351S・NT-353S・NT-355S・NT-356S・NT-363S・NT-371S
NT-374S・NT-375S・NT-376S・NT-377S・NT-382S

［NT-350S施工上のご注意］
※一般的な下地にはそのままで接着できますが、下地により接着できない場合もあります。事前に接着できるかどうかのテストを行った上で、必要な場合はベンリダインGTSで補強を行ってください。
※表面に極端な凹凸がある場合、モルタルなどホコリが多い下地は接着力が弱くなることがあります。
※椅子や机を使用する場合、動かすことで床接地面への局部荷重が過度にかかり、カーペットタイルのずれや伸びが発生する場合がありますので、下地との接着力を高く保持してください。
※フローリングなどの上に施工する場合は、使用後、下地に接着剤が残ることがあります。
※床暖房など伸縮する可能性がある下地には使用できません。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



CARPET TILE **DT**



カーペットタイル DT

P287 KAGETOHIKARI
- P288 DT-200T しゃらしゃら
- P289 DT-400T もわもわ
- P290 DT-600T つぶつぶ

P291 DAY'SCAPE
- P291 DT-7500 アーバンリフレクション・ベース／DT-7510 アーバンリフレクション・カラー
- P292 DT-7550 ライトエステティック

P293 COMBINATION
- P293 DT-7600 アースパレットブランク・ベース／DT-7610 アースパレットブランク・カラー
- P294 DT-7700 チェンジオブシーン・ブルー／DT-7710 チェンジオブシーン・ミックス／DT-7720 チェンジオブシーン・ホワイト
- P295 DT-7800 コーラルリーフ・プレーン／DT-7810 コーラルリーフ・パターン
- P296 DT-7050 スレートジョイント
- P297 DT-7900 ディスカバー・グラス／DT-7910 ディスカバー・ミックス／DT-7920 ディスカバー・ストーン

P298 DESIGN
- P298 DT-7150 ハビングファン
- P299 DT-5300 プレミオ
- P300 DT-5850 レオン／DT-8900 グランジツイードⅡ
- P301 DT-7650 マニッシュツイード
- P302 DT-4350 ベルダ／DT-5050 ラウト
- P303 DT-4800 テネロⅡ
- P304 DT-5600 ガーデン／DT-5700 オンダス
- P305 DT-7750 サンバークスタイル
- P306 DT-7300 クラフトストーン／DT-3200 ルナ
- P307 DT-6200 ジオグラフィック
- P308 DT-7850 ムーンロード／DT-7950 サンカームタイル
- P309 DT-6000 ツユジ
- P310 DT-4100 スミ／DT-7100 ハナガスミⅡ
- P311 DT-5650 リヴァージュ／DT-5900 バサラⅡ

P312 COLOR
- P312 DT-4250 ボイスオブツリー
- P313 DT-7250 コールオブバード／DT-9350 シャギースノーブランク
- P314 DT-4550 アビリオⅡ
- P315 DT-3750 シャインループ
- P316 DT-5200 ロトミックスネオ
- P317 DT-2200
- P318 DT-7450 ハイステージタイル


P319 PP DESIGN
- P319 DT-2100 フォグシェイプ
- P320 DT-2650 スプラッシュパターン／DT-2460 ミルト

P321 OTHER
- P321 DT-1200フロテックス・ペナンⅡ／フロテックス・ダンガリー／フロテックス・コンクリートⅡ／フロテックス・ウッドⅡ／フロテックス・マーブル
- P322 フロテックスの4つの機能
- P323 DT-1230 ブロードクロス／DT-1240 ウェルカムⅡ
- P324 DT-2150 籐タイル／OAフラットカバー／NT-4・8 アンダーレイ



KAGETOHIKARI

元来より日本人は、光と影の世界観や陰影に美しさを感じ、大切にしてきました。その中でも『陰（カゲ）』の中にある光の移ろい、重なり、不完全さ、美しさを見つけ出してきたと思います。そこで、今回は『カゲトヒカリ』をテーマとし、素材感による温もり、手触り感、五感に響くデザインを表現したいと考えました。また、形の原型とも言える「点」「線」「曲線」といった普遍的な要素を用いデザインを構成することで、建物と人・地域性を考えていく際の基盤となるように設計しました ———— 隈 研吾



DT-201T


DT-202T


DT-203T


DT-204T


DT-205T


DT-206T


DT-207T

しゃらしゃら DT-200T

SHARA SHARA

多色染色をしたグラデーション糸と、ニットデニット糸を用い、カゲが織り成す奥行き感を追求したデザインです。

標準価格（税別）	**18,000**円／m² MADE IN JAPAN **【4,500**円／枚(枚売可)**】**	
■ 組成	パイル	原着ナイロン(6.6ナイロン)56.9% スペースダイ43.1%
	バッキング	リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	8.0〜3.0mmカット&ループ(全厚 9.3mm)	
■ 重量	21.3kg／ケース	
■ パイル密度	1/10G×10.5ST	
■ サイズ	50cm×50cm	
■ 防炎	試験番号 E 2200422	
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)	
■ 梱包	1ケース 16枚入り(4m²)	
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR	
■ 機能		
■ 施工	流し貼り　市松貼り	※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

隈研吾／1954年生。1990年、隈研吾建築都市設計事務所設立。慶應義塾大学教授、東京大学教授を経て、現在、東京大学特別教授・名誉教授。国内外で多数のプロジェクトが進行中。国立競技場の設計にも携わった。主な著書に『点・線・面』(岩波書店)、『ひとの住処』(新潮新書)、『負ける建築』(岩波書店)、『自然な建築』、『小さな建築』(岩波新書)、他多数。


DT-201T(流し貼り)・SGB2002


DT-201T

もわもわ　DT-400T

MOWA MOWA

多色染色をしたグラデーション糸と、ニットデニット糸を用い、有機的なカゲの形を追求したデザインです。


MADE IN JAPAN

標準価格（税別）　**18,000**円／m²

【4,500円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル	原着ナイロン(6.6ナイロン)63.6% スペースダイ36.4%
	バッキング	リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	8.0〜3.0mmカット&ループ(全厚 9.3mm)	
■ 重量	16.3kg／ケース	
■ パイル密度	1/10G×10.5ST	
■ サイズ	25cm×100cm	
■ 防炎	試験番号 E 2200420	
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)	
■ 梱包	1ケース 12枚入り(3m²)	
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR	
■ 機能		


■ 施工



※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。


※製法上柄はつながりません。
※大柄を25cm×100cmに裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



DT-401T



DT-402T



DT-403T



DT-404T



DT-405T



DT-406T




DT-407T




DT-401T




DT-402T·SGB2010·2011·2012




DT-601T


DT-602T


DT-603T


DT-604T


DT-605T


DT-606T


DT-607T

つぶつぶ　DT-600T

TUBU TUBU

多色染色をしたグラデーション糸と、ニットデニット糸を用い、不均一な美しさを追求したデザインです。

標準価格（税別）	**18,000**円／m² MADE IN JAPAN **【4,500**円／枚（枚売可）**】**	
■ 組成	パイル	原着ナイロン（6.6ナイロン）69.5% スペースダイ30.5%
	バッキング	リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	8.0〜3.0mmカット&ループ（全厚 9.3mm）	
■ 重量	21.7kg／ケース	
■ パイル密度	1/10G×10.5ST	
■ サイズ	50cm×50cm	
■ 防炎	試験番号 E 2200421	
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）	
■ 梱包	1ケース 16枚入り（4m²）	
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR	
■ 機能		
■ 施工	流し貼り　市松貼り	※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。


DT-603T（流し貼り）・SGB2018


DT-601T

アーバンリフレクション・ベース DT-7500
URBAN REFLECTION BASE

アーバンリフレクション・カラー DT-7510
URBAN REFLECTION COLOR

都市の街並みと光の反射から生み出される
多様な光の色彩を表現したデザインです。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **9,500**円／m²
【**2,375**円／枚(枚売可)】

■ 組成	パイル　原着ナイロン(6.6ナイロン)100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	5.0〜3.0mmカット&ループ(全厚 8.0mm)
■ 重量	DT-7500 20.3kg／ケース DT-7510 20.4kg／ケース
■ パイル密度	1/10G×12.5ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号［ベース］E 2210193 ［カラー］E 2210194
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 16枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。


● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
※仕上がりに違和感がある場合は、部分的に入れ替えを行っていただき全体のバランスをとってください。
※特定のパターンに集中しないようにランダムな組み合わせで梱包しています。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



DT-7511


アーバンリフレクション・ベース




DT-7501



DT-7502



DT-7503




DT-7504


アーバンリフレクション・カラー



DT-7511
（ベース部分：DT-7503と類似色）



DT-7512
（ベース部分：DT-7503と類似色）




DT-7513
（ベース部分：DT-7503と類似色）



DT-7514
（ベース部分：DT-7503と類似色）



DT-7511・7513(流し貼り)



DT-7551


DT-7552


DT-7553


DT-7554


DT-7555


DT-7556





※上記画像のように、複数の異なるデザインの商品が梱包されており、
ランダムな仕上がりになります。

ライトエステティック DT-7550
LIGHT AESTHETIC

自然光の多様な表情のように、ランダムな光の鮮やかさや
陰影など光本来の本質と輝きを表現したデザインです。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**9,900**円／m²
	【**2,475**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ナイロン(6.6ナイロン)100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**6.0**〜**3.0**mmループ(全厚 **9.0**mm)
■ 重量	**20.5**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**12.5**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2210195
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎　制電　防汚性　重歩行　耐次亜塩素酸
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。
（特定の柄は指定できません。）
※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
※仕上がりに違和感がある場合は、部分的に入れ替えを行っていただき全体のバランスをとってください。
※特定のパターンに集中しないようにランダムな組み合わせで梱包しています。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。


DT-7553(流し貼り)


DT-7551

アースパレットプランク・ベースDT-7600
EARTH PALETTE PLANK BASE

アースパレットプランク・カラーDT-7610
EARTH PALETTE PLANK COLOR

ベースとカラーの配色を組み合わせて使える、
爽やかなカラーが特徴のデザインです。

MADE IN JAPAN


標準価格（税別）	**8,900**円／m²
	【**2,225**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　リサイクル原着ナイロン100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**5.5**〜**3.0**mmループ（全厚 **8.2**mm）
■ 重量	**16.2**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**13.6**ST
■ サイズ	**25**cm×**100**cm
■ 防災	試験番号［ベース］E 2210168 ［カラー］E 2210169
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **12**枚入り（3m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS･NTR
■ 機能	
■ 施工	※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を25cm×100cmに裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※仕上がりに違和感がある場合は、部分的に入れ替えを行っていただき全体のバランスをとってください。
※特定のパターンに集中しないようにランダムな組み合わせで梱包しています。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。




DT-7613

アースパレットプランク・ベース



DT-7601

アースパレットプランク・カラー



DT-7611（ベース部分：DT-7601と類似色）



DT-7612（ベース部分：DT-7601と類似色）



DT-7613（ベース部分：DT-7601と類似色）



DT-7614（ベース部分：DT-7601と類似色）




DT-7615（ベース部分：DT-7601と類似色）



DT-7601･7611･7612･7615

チェンジオブシーン・ブルー



DT-7701

チェンジオブシーン・ミックス



DT-7711



※上記はグラデーションのイメージです。
※製法の特性上、全ての商品が青色から白色への均一なグラデーションになりません。

チェンジオブシーン・ホワイト



DT-7721



DT-7701･7711･7721

チェンジオブシーン・ブルー DT-7700
CHANGE OF SCENE BLUE

チェンジオブシーン・ミックス DT-7710
CHANGE OF SCENE MIX

チェンジオブシーン・ホワイト DT-7720
CHANGE OF SCENE WHITE

同シリーズ内で組み合わせ可能で、水面の色が
移り変わる様を表現したデザインです。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**9,900**円／m²
	【**2,475**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ナイロン(6.6ナイロン)100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	5.3～3.0mmカット&ループ(全厚 8.0mm)
■ 重量	16.5kg／ケース
■ パイル密度	[ブルー]1/10G×15.8ST [ミックス]1/10G×16.2ST [ホワイト]1/10G×16.1ST
■ サイズ	25cm×100cm
■ 防炎	試験番号［ブルー］　E 2210170 ［ミックス］E 2210171 ［ホワイト］E 2210172
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 12枚入り(3m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS･NTR
■ 機能	
■ 施工	※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を25cm×100cmに裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
※仕上がりに違和感がある場合は、部分的に入れ替えを行っていただき全体のバランスをとってください。
※特定のパターンに集中しないようにランダムな組み合わせで梱包しています。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



DT-7711

コーラルリーフ・プレーン DT-7800
CORAL REEF PLAIN

コーラルリーフ・パターン DT-7810
CORAL REEF PATTERN

無地調のプレーンと、サンゴをイメージした幾何学パターンの2柄展開で、組み合わせ可能な商品です。

MADE IN JAPAN


標準価格（税別） **9,200**円／m²
【2,300円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　原着ナイロン(6.6ナイロン)100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	5.5〜2.5mmループ(全厚 8.2mm)
■ 重量	21.6kg／ケース
■ パイル密度	1/10G×17.4ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防災	試験番号［プレーン］E 2210173 ［パターン］E 2210174
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 16枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。


コーラルリーフ・プレーン　コーラルリーフ・パターン



DT-7801

DT-7811
（ベース部分：DT-7801と類似色）

※DT-7801とDT-7811を組み合わせて使用する場合、生産ロットが異なるため色調が異なる場合があります。



DT-7801・7811
9枚組み合わせた施工イメージです。(流し貼り)



DT-7811



DT-7801・7811(流し貼り)



DT-7051　DT-7052　DT-7053

スレートジョイントDT-7050
SLATE JOINT

石畳をイメージし、目地をデザインの一部に取り入れた商品です。

標準価格（税別）	**11,900**円／m² MADE IN CHINA 【**2,975**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**6.5**〜**4.0**mmループ(全厚 **7.5**mm)
■ 重量	**26.0**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**10.0**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2210198
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SG 防汚性 SH 防汚性 重歩行 耐次亜塩素酸
■ 施工	※市松貼りをおすすめします。 市松貼り

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
※仕上がりに違和感がある場合は、部分的に入れ替えを行っていただき全体のバランスをとってください。
※特定のパターンに集中しないようにランダムな組み合わせで梱包しています。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



※上記2つの画像のように、目地幅が異なる商品があります。
※両端の目地幅はタイル1枚ごと、またタイル1枚の中でも異なる場合があります。



DT-7051・7052・7053(市松貼り)



DT-7052

ディスカバー・グラス DT-7900
DISCOVER GRASS

ディスカバー・ミックス DT-7910
DISCOVER MIX

ディスカバー・ストーン DT-7920
DISCOVER STONE

芝と石をモチーフにした商品で、MIX柄を
組み合わせることで柔らかいエリア分けが可能です。

MADE IN CHINA


標準価格（税別）	**10,900**円／m²
	【**2,725**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**6.5**〜**4.0**mmループ（全厚 **7.5**mm）
■ 重量	**26.0**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**10.0**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2210199
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **16**枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SG 防汚性 SH 防汚性 重歩行 耐次亜塩素酸
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。
（特定の柄は指定できません。）
※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
※仕上がりに違和感がある場合は、部分的に入れ替えを行っていただき全体のバランスをとってください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



DT-7901


ディスカバー・グラス　ディスカバー・ミックス　ディスカバー・ストーン




DT-7901　DT-7911　DT-7921



DT-7901・7911・7921
16枚組み合わせた施工イメージです。(流し貼り)




DT-7901・7911・7921(ランダム貼り)




DT-7151



DT-7152



DT-7153



DT-7151
9枚組み合わせた施工イメージです。(流し貼り)

ハビングファンDT-7150
HAVING FUN

ツミキやオモチャのような抽象的な柄で、
心躍る空間を演出できるデザインです。

MADE IN JAPAN

標準価格(税別)	**9,200**円／m²
	【**2,300**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　リサイクル原着ナイロン**100%** バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**5.2**～**2.5**mmループ(全厚 **7.9**mm)
■ 重量	**21.9**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**14.0**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2210166
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません。)
※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
※仕上がりに違和感がある場合は、部分的に入れ替えを行っていただき全体のバランスをとってください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



DT-7151・7152(流し貼り)



DT-7152

プレミオ　DT-5300
PREMIO


1枚1枚表情が違う大胆な幾何模様のデザインです。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**9,900**円／m²
	【**2,475**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ナイロン(6.6ナイロン)100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**5.0**〜**2.0**mmループ(全厚 **7.5**mm)
■ 重量	**25.6**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**10.7**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2120113
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。


● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※特定のパターンに集中しないようにランダムな組み合わせで梱包しています。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。




DT-5301



DT-5304



DT-5301
9枚組み合わせた施工イメージです。(流し貼り)


DT-5304


DT-5301(流し貼り)



DT-5852


DT-5853


DT-5851


DT-5852･5853(ランダム貼り)


DT-5851

レオン DT-5850
LEON


従来のストライプ商品とは異なる多色感を
スペースダイ糸で表現したデザインです。

MADE IN JAPAN


標準価格(税別) **8,900**円／m²
【2,225円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　原着ナイロン94%　スペースダイ6% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	4.5～2.5mmループ(全厚 7.2mm)
■ 重量	25.6kg／ケース
■ パイル密度	1/10G×10.3ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 2150159
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 20枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS･NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。
(特定の柄は指定できません。)
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



DT-8905


DT-8906


DT-8907


DT-8908


DT-8906(流し貼り)


DT-8905

グランジツイードⅡ DT-8900
GRUNGE TWEED Ⅱ

ラスティック感のあるツイード生地をモチーフとしたデザインです。

MADE IN JAPAN

標準価格(税別) **9,900**円／m²
【2,475円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　原着ナイロン(6.6ナイロン)100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	5.0～2.5mmカット&ループ(全厚 7.1mm)
■ 重量	20.2kg／ケース
■ パイル密度	1/16G×9.0ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 2210192
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 16枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS･NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。
(特定の柄は指定できません。)
※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

マニッシュツイード DT-7650

MANNISH TWEED


海外ファブリックを意識したカラー配色で、
上品なツイード生地をモチーフとしたデザインです。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**9,900**円／m²
	【**2,475**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ナイロン(**6.6**ナイロン)**100%** バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**5.0**～**2.5**mmカット&ループ(全厚 **7.5**mm)
■ 重量	**20.1**kg／ケース
■ パイル密度	**1/16**G×**9.1**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2210209
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。


※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。
（特定の柄は指定できません。）
※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



DT-7651


DT-7652


DT-7653



DT-7654


DT-7655



DT-7656


DT-7657


DT-7658


DT-7652


DT-7651(流し貼り)



DT-4364


DT-4362


DT-4363


DT-4359


DT-4362·4364(流し貼り)


DT-4363

ベルダ DT-4350
VERDA


方向性が無く流し貼りで縦横のラインが大柄に見える、奥行き感のあるデザインです。

MADE IN JAPAN

標準価格(税別)	**9,900**円／m²
	【**2,475**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ナイロン(6.6ナイロン)100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**4.7**〜**3.0**mmループ(全厚 **7.4**mm)
■ 重量	**21.9**kg／ケース
■ パイル密度	**1/12**G×**10.0**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 EO 060036
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 耐次亜塩素酸
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません。)
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



DT-5052


DT-5051


DT-5051(流し貼り)


DT-5052

ラウト DT-5050
LAUTO

大胆な太いラインが幾多にも重なった大柄のデザインです。

MADE IN CHINA

標準価格(税別)	**9,200**円／m²
	【**2,300**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ナイロン100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**6.0**〜**3.0**mmループ(全厚 **8.0**mm)
■ 重量	**26.9**kg／ケース
■ パイル密度	**1/12**G×**11.5**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 ET 090058
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 耐次亜塩素酸
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません。)
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

テネロII　DT-4800


TENERO II

ランダムで細かい縦横のラインが特徴のデザインです。

標準価格（税別）	**9,500**円／m² MADE IN JAPAN **【2,375**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ナイロン(6.6ナイロン)100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**5.0**〜**2.5**mmループ(全厚 **7.7**mm)
■ 重量	**21.3**kg／ケース
■ パイル密度	**1/12**G×**10.6**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2210165
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



DT-4810



DT-4811



DT-4812



DT-4813



DT-4814



DT-4815



DT-4816




DT-4817



DT-4810



DT-4814(流し貼り)



DT-5605

ガーデン DT-5600
GARDEN

柄部分とベースのストライプがバランス良く
組み合わさった多色ミックスのデザインです。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **8,900**円／m²
【2,225円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　原着ナイロン100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	4.0〜2.5mmループ（全厚 6.7mm）
■ 重量	25.7kg／ケース
■ パイル密度	1/10G×10.4ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 2120103
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 20枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。


● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。
（特定の柄は指定できません。）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



DT-5605（流し貼り）



DT-5605



DT-5701



DT-5704



DT-5702

オンダス DT-5700
ONDAS

さざ波をモチーフとした波の幻想的な流れが特徴のデザインです。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **8,900**円／m²
【2,225円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　原着ナイロン（6.6ナイロン）100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	4.5〜3.0mmループ（全厚 7.2mm）
■ 重量	25.9kg／ケース
■ パイル密度	1/10G×9.8ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 2120104
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 20枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	
■ 施工	市松貼り ※市松貼りをおすすめします。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※柄の特性上、高低差が生じ、目地が目立つ場合があります。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。
（特定の柄は指定できません。）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



DT-5701（市松貼り）



DT-5704

サンバークスタイル DT-7750

SAN BARKS TILE


樹皮の特徴をデザインに落とし込んだ商品で、
ロールカーペットのサンバークスと同柄です。

MADE IN JAPAN


標準価格（税別）	**9,900**円／m²
	【**2,475**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ナイロン(**6.6**ナイロン)**100%** バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**5.5**～**3.0**mmカット&ループ(全厚 **8.0**mm)
■ 重量	**20.1**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**10.0**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2210210
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。
（特定の柄は指定できません。）
※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



DT-7751　DT-7752　DT-7753




DT-7754　DT-7755　DT-7756



DT-7751



DT-7753・7754・7755(流し貼り)



DT-7302


DT-7301


DT-7303


DT-7301（流し貼り）


DT-7302

クラフトストーン DT-7300
CRAFT STONE


岩肌の凹凸を、糸の加工によって繊細に表現した
石目柄のデザインです。

MADE IN JAPAN


標準価格（税別） **8,900**円／m²
【2,225円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　原着ナイロン100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	5.0〜2.5mmループ（全厚 7.7mm）
■ 重量	20.8kg／ケース
■ パイル密度	1/10G×14.0ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 2180208
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 耐次亜塩素酸
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



DT-3202


DT-3203


DT-3202（ランダム貼り）


DT-3203

ルナ LUNA DT-3200

自然が作り出した「鉱物」の持つ質感を糸の粒感、色で表現したデザインです。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **15,900**円／m²
【3,975円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　原着ナイロン(6.6ナイロン)100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	5.8〜2.5mmループ（全厚 8.7mm）
■ 重量	18.5kg／ケース
■ パイル密度	1/10G×8.5ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 2150137
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 12枚入り（3m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 耐次亜塩素酸
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

特殊掛率品

ジオグラフィックDT-6200


GEO GRAPHIC　shaw contract

広大な大地の起伏を表現したデザインです。

標準価格（税別）	**13,900**円／m² MADE IN CHINA 【**5,172**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ナイロン100% バッキング　エコワークス®(オレフィン)＋ガラス不織布
■ パイル長	**5.2**～**4.6**mmカット&ループ(全厚 **7.6**mm)
■ 重量	**16.0**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**8.0**ST
■ サイズ	**61**cm×**61**cm
■ 防災	試験番号 E 2180241
■ 制電性	2KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **12**枚入り(約4.46m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

※製法上柄はつながりません。
※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
※大柄を61cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。
（特定の柄は指定できません。）
※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。




DT-6202


DT-6201


DT-6206



DT-6205


DT-6204


DT-6203


DT-6202


DT-6201(流し貼り)



DT-7851



DT-7852



DT-7853



DT-7851（流し貼り）



DT-7852

ムーンロード DT-7850

MOON ROAD

海面に描かれる月の光の道を表現したデザインです。

MADE IN JAPAN


標準価格（税別） **9,500**円／m²

【2,375円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　原着ナイロン(6.6ナイロン)100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	5.0〜2.0mmループ(全厚 7.7mm)
■ 重量	21.7kg／ケース
■ パイル密度	1/10G×17.2ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 2210175
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 16枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 / 制電 / SH 防汚性重歩行 / 耐次亜塩素酸
■ 施工	流し貼り / 市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



DT-7951



DT-7952



DT-7953



DT-7951（流し貼り）



DT-7952

サンカームタイル DT-7950

SAN CALM TILE

ニュアンス柄に植物のモチーフを組み合わせた商品で、ロールカーペットのサンカームと同柄です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **11,900**円／m²

【2,975円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　原着ナイロン(6.6ナイロン)100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	5.0〜2.5mmカット&ループ(全厚 7.8mm)
■ 重量	20.5kg／ケース
■ パイル密度	1/16G×9.5ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 2210211
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 16枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 / 制電 / SH 防汚性重歩行 / 耐次亜塩素酸
■ 施工	流し貼り / 市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

※製法上柄はつながりません。
※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

ツユジ DT-6000


TSUYUJI

朝露に濡れてしっとりとした、和を感じさせる日本庭園
「露地（ろじ）」をテーマとした商品です。

標準価格（税別）	**15,900**円／m² MADE IN JAPAN 【**3,975**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ナイロン(6.6ナイロン)100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**5.5**〜**2.5**mmループ（全厚 **9.5**mm）
■ 重量	**19.1**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**9.0**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2180186
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **12**枚入り（3m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。


● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。


※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



DT-6002


DT-6005


DT-6004


DT-6010


DT-6006


DT-6008


DT-6009


DT-6006



DT-6008・6009（流し貼り）

スミ DT-4100
SUMI

墨の持つ、にじみ、掠れによる複雑な色の混ざり具合を拘り抜いて表現したデザインです。


標準価格（税別）	**11,900**円／m² MADE IN JAPAN **【2,975**円／枚(枚売可)**】**
■ 組成	パイル　原着ナイロン(6.6ナイロン)100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	5.0〜3.0mmループ(全厚 7.9mm)
■ 重量	16.4kg／ケース
■ パイル密度	1/10G×11.8ST
■ サイズ	25cm×100cm
■ 防炎	試験番号 E 2150131
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 12枚入り(3m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	GOOD DESIGN
■ 施工	※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を25cm×100cmに裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



DT-4103


DT-4103



DT-4103

ハナガスミII DT-7100
HANAGASUMI II

大小の桜柄をランダムに配置したデザインです。

標準価格（税別）	**9,900**円／m² MADE IN JAPAN **【2,475**円／枚(枚売可)**】**
■ 組成	パイル　原着ナイロン(6.6ナイロン)100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	4.5〜2.5mmループ(全厚 7.1mm)
■ 重量	20.2kg／ケース
■ パイル密度	1/16G×9.3ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 2210191
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 16枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



DT-7103


DT-7104


DT-7103
9枚組み合わせた施工イメージです。


DT-7103(流し貼り)


DT-7104

リヴァージュ DT-5650
RIVAGE


空間を大きく見せる大胆なサークル柄が特徴のデザインです。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **9,200**円／m²
【2,300円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　原着ナイロン(6.6ナイロン)100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	5.0〜2.5mmループ(全厚 7.5mm)
■ 重量	25.3kg／ケース
■ パイル密度	1/10G×10.8ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 2120117
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 20枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 耐次亜塩素酸
■ 施工	流し貼り　市松貼り　※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



DT-5653


DT-5659


DT-5659


DT-5653(流し貼り)

バサラII DT-5900
BASARA II


番傘の持つ直線の美しさに加え、ベース地にグラデーションを用いたジャパニーズモダンのデザインです。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **9,900**円／m²
【2,475円／枚(枚売可)**】**


■ 組成	パイル　原着ナイロン(6.6ナイロン)100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	4.0〜2.5mmループ(全厚 7.0mm)
■ 重量	19.9kg／ケース
■ パイル密度	1/10G×12.0ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 2210190
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 16枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 耐次亜塩素酸
■ 施工	流し貼り　市松貼り　※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
※流し貼り施工する場合、施工例写真のように同色が重なり、筋が目立つ場合があります。
※タイルごとにグラデーションのあるデザインです。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。




DT-5909



DT-5910


DT-5911


DT-5912


DT-5910


DT-5909(流し貼り)



DT-4251


DT-4265


DT-4260


DT-4264


DT-4257


DT-4266


DT-4267


DT-4268


DT-4261


DT-4262


DT-4269

ボイスオブツリー DT-4250

VOICE OF TREE

ゆらゆら揺れる木々が織りなす「木漏れ日」を表現したデザインです。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**11,900**円／m²
	【**2,975**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ナイロン**41.1%** BCFナイロン**58.9%** バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**6.5**〜**3.0**mmカット&ループ(全厚 **9.2**mm)
■ 重量	**21.3**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**10.8**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2150134
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

※製法上柄はつながりません。
※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。


DT-4257・4268(流し貼り)


DT-4260

コールオブバード DT-7250


CALL OF BIRD

DT4250シリーズと組み合わせ可能で、木漏れ日の中に鳥のさえずりが聞こえるような色合いが特徴のデザインです。

標準価格（税別）	**11,900**円／m² MADE IN JAPAN 【**2,975**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ナイロン34.8% BCFナイロン65.2% バッキング　リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**6.5**～**3.0**mmカット&ループ(全厚 **9.2**mm)
■ 重量	**21.5**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**10.5**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2180191
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性中歩行
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



DT-7251


DT-7252


DT-7265


DT-7251


DT-7251・7252(流し貼り)

シャギースノープランク DT-9350


SHAGGY SNOW PLANK

降り積もる雪のようなデザインで、毛足の長いパイルと歩行間の良さが特徴です。

標準価格（税別）	**15,900**円／m² MADE IN JAPAN 【**3,975**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ナイロン(6.6ナイロン)100% バッキング　リサイクルパウダー入りPVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**11.0**～**4.0**mmカット&ループ(全厚 **12.1**mm)
■ 重量	**16.6**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**9.5**ST
■ サイズ	**25**cm×**100**cm
■ 防炎	試験番号 E 2210213
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **12**枚入り(3m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性中歩行 耐次亜塩素酸
■ 施工	※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

※製法上柄はつながりません。
※大柄を25cm×100cmに裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。




DT-9351


DT-9352


DT-9353


DT-9353


DT-9351・NT-70201



DT-4563 DT-4564 DT-4565 DT-4566

DT-4567 DT-4568 DT-4569 DT-4570

DT-4571 DT-4572 DT-4573 DT-4574

アビリオII　DT-4550

ABILIO II

12色のカラーバリエーションを備えた高級感のあるカット&ループのデザインです。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**11,900**円／m² **【2,975**円／枚(枚売可)**】**
■ 組成	パイル　原着ナイロン(6.6ナイロン)100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**6.5～4.0**mmカット&ループ(全厚 **9.3**mm)
■ 重量	**15.5**kg／ケース
■ パイル密度	**1/8**G×**11.2**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2210189
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **12**枚入り(3m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 耐次亜塩素酸
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



DT-4569(流し貼り)



DT-4563

シャインループ DT-3750

SHINE LOOP


ベース色とアクセント色、合わせて14色の豊富な
カラーバリエーションの無地調デザインです。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**9,500**円／m²
	【**2,375**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　**BCFナイロン100%** バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**4.5〜3.0**mmループ（全厚 **7.2**mm）
■ 重量	**21.1**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**10.9**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2180206
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **16**枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SG 防汚性 SH 防汚性 重歩行
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



DT-3751



DT-3758



DT-3766



DT-3755



DT-3759



DT-3763



DT-3767



DT-3768



DT-3769



DT-3752



DT-3770



DT-3771



DT-3772




DT-3753



DT-3752



DT-3752·3753·3755·3769·3771（流し貼り）



DT-5212


DT-5204


DT-5213


DT-5208

ロトミックスネオ DT-5200
ROTOMIX NEO

特殊な撚糸（ロトツイスト）を使用した糸の
ミックス感があるデザインです。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**9,500**円／m²
	【**2,375**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ナイロン(**6.6**ナイロン)**100%** バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**4.2**～**3.2**mmループ(全厚 **7.0**mm)
■ 重量	**26.1**kg／ケース
■ パイル密度	**1/8**G×**11.2**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 EO 090065
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。


DT-5212（流し貼り）


DT-5204

DT-2200

原着ナイロンを100%使用した
カットパイルの無地商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**8,800**円／m²
	【2,200円／枚(枚売可)**】**
■ 組成	パイル　**原着ナイロン100%** バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**5.5**mmカット(全厚 **8.0**mm)
■ 重量	**21.8**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**10.7**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2180201
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 中歩行 耐次亜塩素酸
■ 施工	市松貼りをおすすめします。 市松貼り


● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※パイルの方向や傾斜により色差が生じます。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

50cm
50cm

DT-2202（旧 NT-202）
DT-2204（旧 NT-204）
DT-2219
DT-2220
DT-2221
DT-2209（旧 NT-209）
DT-2222
DT-2217（旧 NT-217）
DT-2201（旧 NT-201）
DT-2207（旧 NT-207）
DT-2210（旧 NT-210）
DT-2223
DT-2203（旧 NT-203）
DT-2224
DT-2206（旧 NT-206）
DT-2225
DT-2214（旧 NT-214）
DT-2212（旧 NT-212）
DT-2226



DT-2201・2203・2207・2214(市松貼り)



DT-7451


DT-7452


DT-7453


DT-7454

ハイステージタイル DT-7450
HIGH STAGE TILE

歩行感が良く、ブライト糸をミックスした高級感のある、原着ナイロンカットの商品です。

標準価格（税別）	**15,900**円／m² MADE IN JAPAN 【**3,975**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ナイロン(6.6ナイロン)100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**8.0**mmカット(全厚 **10.7**mm)
■ 重量	**18.3**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**11.2**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2210167
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **12**枚入り(3m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

※パイルの方向や傾斜により色差が生じます。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。


DT-7451・7452(流し貼り)


DT-7453

フォグシェイプ DT-2100

FOG SHAPE


様々な空間に馴染むブロック調のニュアンス柄で、
原着ポリプロピレン商品です。

MADE IN CHINA

標準価格（税別）	**7,200**円／m²
	【**1,800**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ポリプロピレン**100%** バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**5.0**〜**3.0**mmループ（全厚 **6.5**mm）
■ 重量	**23.7**kg／ケース
■ パイル密度	**1/12**G×**12.8**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2210215
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。
（特定の柄は指定できません。）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



DT-2101



DT-2102



DT-2103



DT-2104



DT-2105




DT-2106



DT-2104



DT-2101・2102・2103（流し貼り）



DT-2651
（旧 NT-651）



DT-2654
（旧 NT-654）



DT-2653
（旧 NT-653）

スプラッシュパターン DT-2650
SPLASH PATTERN

ラインの揺らぎ感が特徴の原着ポリプロピレン商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **7,200**円／m²
【1,800円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　原着ポリプロピレン100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**5.0**〜**2.5**mmループ（全厚 **7.5**mm）
■ 重量	**24.4**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**11.1**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2150151
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎　制電　中歩行
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。


※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



DT-2653（流し貼り）



DT-2651



DT-2467
（旧 NT-467）



DT-2461
（旧 NT-461）



DT-2463
（旧 NT-463）



DT-2465
（旧 NT-465）



DT-2464
（旧 NT-464）

ミルト DT-2460
MILD

立体的な幾何学模様が特徴の原着ポリプロピレン商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **7,200**円／m²
【1,800円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　原着ポリプロピレン100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**4.5**〜**3.0**mmループ（全厚 **7.0**mm）
■ 重量	**24.2**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**11.0**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 EN 090041
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎　制電　中歩行
■ 施工	市松貼り ※市松貼りをおすすめします。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



DT-2463（市松貼り）



DT-2467

特殊掛率品

フロテックス・ペナンⅡ DT-1200
FLOTEX PENANG Ⅱ

フロテックス・ダンガリー DT-1200
FLOTEX DUNGAREE

メンテナンス性、キャスター走行性、抗菌性に優れた高密度植毛パイルの商品です。

標準価格（税別）	**10,000**円／m² MADE IN ENGLAND **【2,500**円／枚(枚売可)**】**
■ 組成	パイル　ナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**2.0**mmカット（全厚 **5.0**mm）
■ 重量	**15.0**kg／ケース
■ パイル密度	約**7000**万本/m²（植毛）
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 1110108
■ 制電性	2KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **12**枚入り（3m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 重歩行 抗菌 防滑性 衝撃吸収 GOOD DESIGN
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.558・563をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません。)
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。
※海外生産品のため、最新の在庫情報をご確認ください。

特殊掛率品

フロテックス・コンクリートⅡ DT-1200
FLOTEX CONCRETE Ⅱ

フロテックス・ウッドⅡ DT-1200
FLOTEX WOOD Ⅱ


フロテックス・マーブル DT-1200
FLOTEX MARBLE

メンテナンス性、キャスター走行性、抗菌性に優れた高密度植毛パイルの商品です。

標準価格（税別）	**10,200**円／m² MADE IN ENGLAND **【2,550**円／枚(枚売可)**】**
■ 組成	パイル　ナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**2.0**mmカット（全厚 **5.0**mm）
■ 重量	**12.4**kg／ケース
■ パイル密度	約**7000**万本/m²（植毛）
■ サイズ	**25**cm×**100**cm
■ 防炎	試験番号 E 1110108
■ 制電性	2KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **10**枚入り（2.5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 重歩行 抗菌 防滑性 衝撃吸収 GOOD DESIGN
■ 施工	※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。

● 取扱上のご注意は必ずP.558・563をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を25cm×100cmに裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません。)
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。
※海外生産品のため、最新の在庫情報をご確認ください。

ペナンⅡ



DT-1213　DT-1210

ダンガリー




DT-1201　DT-1202　DT-1203



DT-1204　DT-1206　DT-1207

コンクリートⅡ




DT-1215



DT-1216

ウッドⅡ



DT-1217




DT-1219



DT-1221

マーブル



DT-1208



DT-1209




DT-1204·1206(流し貼り)

フロテックスの4つの機能

1.優れたメンテナンス性


■汚れにくい※




約7,000万本/m²の超高密度パイルが汚れを奥まで入り込みにくくします。

■お手入れが簡単※

短いカットパイルなので汚れが取れやすくなっています。



パイルが入り組んでいるので汚れが取れにくいです。



密集した短いカットパイルなので、汚れが取れやすいです。

■防水性抜群※

フロテックスは防水性バッキングのため水が染み込んでいきません。



水洗いメンテナンスが可能。水が染み込まないので、乾燥時間も短縮。

※ 使用環境によって異なります。

2.キャスター走行性と防滑性


■カーペットなのに滑らかにキャスターが動く

○車椅子の直進走行性試験

商品名	動き出すときの引っ張り最大荷重 (Kgf)	(N)
SKフロア	2.4	23.5
フロテックス	2.6	25.6
一般カーペットタイル	3.0	29.4
カーペット+アンダーフェルト	5.1	49.8

走行しやすい ⟷ 走行しにくい
評価 5 4 3 2 1
(N) 0 10 20 30 40 50 60

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。 ※品番により数値が異なります。



車椅子 重量：21.1kg
前輪：ゴム製 直径17cm
後輪：チューブ式タイヤ 直径60cm

試験者 重量：64kg

[試験方法]
試験床材を鉄板の上に敷き、その上に左右のパイプにロープを取り付けた車椅子を乗せ、試験者(重量64kg)を乗せて15秒間静止した後にゆっくりとロープを引っ張り、動き出すときの力の大きさ(N値)を測定します。

■硬質床材より防滑性に優れる

○滑り抵抗試験 OY-PULL法

商品名	C.S.R 乾燥状態	C.S.R 水+ダスト
フロテックス	0.85	0.67
フロアタイル(鏡面)	0.86	0.51
エスリューム・ウッドⅡ	0.81	0.50

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

数値が大きいほど滑りにくいことを表しています。
優れた防滑性の条件とは、「乾燥状態」と「水+ダスト」の防滑性能の差が小さいことです。

3.衝撃吸収性

■万が一転倒しても衝撃をやわらげる

○衝撃吸収性試験 JIS A 6519に準拠

商品名	全厚(mm)	G値
コンクリート	—	170 (1,666)
SKフロア	2.8	114 (1,117)
エスリューム・マーブル+アンダーレイ3.0mm	5.0	112 (1,098)
フロテックス	5.0	128 (1,254)

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。
※品番により数値が異なります。
※G値の( )内の数値は2018年に改定されたJIS A 6519に基づき、硬さ(Gs)の単位を9.8m/S²に換算した値です。

床材の衝撃吸収性はG値(転倒衝突時の衝撃加速度)で表されます。
G値が小さいほど衝撃が小さく、安全性に優れていると言えます。

4.抗菌性

■抗菌剤「サニタイズド」の優れた抗菌機能は菌の増殖を抑制する

抗菌試験 JIS Z 2801 結果に基づき抗菌活性値2.0以上をクリアした商品です。
抗菌活性値=log(B/C)
B：無加工試験片(ポリエチレンフィルム)の24時間後の生菌数
C：検体の24時間後の生菌数
※試験結果は特定の菌を対象としたものであり、すべての菌への効果を示すものではありません。

特殊掛率品

ブロードクロス DT-1230

BROAD CROSS

方向性のない織物調柄の
ダストコントロールタイルです。

MADE IN JAPAN


標準価格（税別） **12,500**円／m²

【3,125円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　原着ナイロン100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	5.0〜2.8mmループ（全厚 7.8mm）
■ 重量	21.7kg／ケース
■ パイル密度	1/10G×11.0ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 2180183
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 / 制電 / SH 防汚性重歩行 / 部分張替施工
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



DT-1231
（旧 NT-1001）



DT-1232
（旧 NT-1002）

ダストコントロールタイル

歩行するだけで土砂を除去し、清潔さを保ちます。

ブラッシング効果
出入口に施工することで、靴底の土砂を落とし、建物内を清潔に保つ効果があります。

取り込んだ土砂は定期的に掃除機でメンテナンスしてください。





DT-1231



DT-1231・1232（流し貼り）

特殊掛率品

ウェルカムII　DT-1240

WELCOME II

グリーン購入法適応商品の61cm角の
ダストコントロールタイルです。

MADE IN USA


標準価格（税別） **20,500**円／m²

【7,628円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　ポリエステル100% バッキング　エコワークス®（オレフィン） ＋ガラス不織布
■ パイル長	8.7〜4.0mmループ（全厚 9.6mm）
■ 重量	15.7kg／ケース
■ サイズ	61cm×61cm
■ 防炎	試験番号 E 1180175
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 12枚入り（約4.46m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS
■ 機能	防炎 / 制電 / SG 防汚性重歩行 / グリーン購入法適応商品
■ 施工	市松貼り ※市松貼りをおすすめします。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



DT-1241
（旧 NT-1101）



DT-1242
（旧 NT-1102）

ダストコントロールタイル


歩行するだけで土砂を除去し、清潔さを保ちます。

ブラッシング効果
出入口に施工することで、靴底の土砂を落とし、建物内を清潔に保つ効果があります。

取り込んだ土砂は定期的に掃除機でメンテナンスしてください。



土砂の捕集率
約3.5〜4mの歩行で80%の土砂を捕集します。



※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。



DT-1241



DT-1241・1242（市松貼り）



DT-2151（市松貼り）



DT-2151
（旧 NT-1151）

※籐タイル 施工上のご注意
- 天然素材のため、色調や織り目にバラツキが生じますのでご了承ください。
- ベンリダインWPXで市松貼りに全面接着してください。
- 直接水がかからないようにご配慮いただき、換気等も十分行ってください。

特殊掛率品

籐タイル　DT-2150

天然素材の籐を使用したタイルです。

標準価格（税別）	**20,500**円／m² MADE IN INDONESIA **【5,125**円／枚(枚売可)**】**
■ 組成	パイル　籐**100%** バッキング　特殊繊維材
■ 全厚	**7.5**mm
■ 重量	**15.0**kg／ケース
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 EO 030057
■ 制電性	2KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダイン WPX
■ 機能	防炎 制電
■ 施工	※市松貼りをおすすめします。 市松貼り

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※この商品は土足でのご使用はお控えください。
※左記の籐タイル施工上のご注意を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



OA-1（グレー）



OA-2（ブラック）




OA-3（ベージュ）



OA-4（ブラウン）

■断面図

（単位：mm）



上部カバーは取り外し可能
上部カバーだけを取り外して配線の取替えができます。



特殊掛率品

OA フラットカバー

OA-1～OA-4　標準価格（税別）**2,800**円／本

■ 規格	長さ**2**m(蓋部＋底部セット／本) ※ご注文の際は本単位でお願いします。

■ 施工上のご注意
※カーペットタイルを蓋部と底部ではさみ込みますのでピールアップ糊で安定します。但し、歩行頻度の高い場所では両面テープや接着剤での補強をおすすめします。
※蓋部は軟質塩ビ素材・底部は硬質塩ビ素材です。

■軽量床衝撃音レベルの推定値

［数値の判断基準］
推定LL値が小さいほど階下に響く音が緩和されます。

商品名	総厚(mm)	遮音等級(推定LL値) 階下に響かない ← (LL) 0 30 40 50 60 70
NT-700 ベーシック	6.5	LL-55
NT-700 ベーシック+ NT-4	10.5	LL-50
フロアタイル	2.5	LL-70
サンオスカーⅢ	9.0	LL-50

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。　※品番により数値が異なる場合があります。
※NT-4とNT-8は同等の性能を保持しています。



NT-8

■衝撃吸収試験結果

［数値の判断基準］
床材の衝撃吸収性は、G値（転倒衝突時の衝撃加速度）で表され、この値が小さいほど衝撃が小さく、衝撃吸収性が高い目安となります。但し、衝撃吸収性は、床材の材質以上に下地の構造に影響を受けやすく、硬度の高い下地にはアンダーレイシートを採用するなどの対応がより高い安全性を生みます。

商品名	総厚(mm)	床に衝突した時の加速度 衝撃吸収性に優れる ← (G) 0 100 120 140 160 180
コンクリート	—	170 (1,666)
住宅用(1.8mm厚)クッションフロア	1.8	126 (1,235)
住宅用(3.5mm厚)クッションフロア	3.5	98 (960)
フロアタイル	2.5	151 (1,480)
カーペットタイル(6.5mm原着ナイロン)	6.5	125 (1,225)
カーペットタイル(6.5mm原着ナイロン)+ NT-4	10.5	105 (1,029)
カーペットタイル(6.5mm原着ナイロン)+ NT-8	14.5	85 (833)

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。　※品番により数値が異なる場合があります。
※G値の（　）内の数値は2018年に改定されたJIS A 6519に基づき、硬さ(Gs)の単位を9.8m/S²に換算した値です。

特殊掛率品

アンダーレイ　NT-4

標準価格（税別）	**27,000**円／巻 **【1,420**円／m²**】**
■ 規格	**4**mm厚／巾95cm×20m 巻

特殊掛率品


アンダーレイ　NT-8

標準価格（税別）	**25,000**円／巻 **【2,630**円／m²**】**
■ 規格	**8**mm厚／巾95cm×10m 巻
■ 接着剤	■下地とアンダーレイ 一般工法：ベンリダインAR 耐水工法：ベンリダインWPX ■アンダーレイとカーペットタイル ベンリダインGTS

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
※重量物の運搬やハイヒールなどの突起物による歩行はカーペットタイルの目地又はバッキングに不具合を発生させるおそれがあります。必要に応じて事前にテストを行ってください。



GRAFICA CARPET TILE



グラフィカ カーペットタイル GC

P327 グラフィカ カーペットタイル

P327 DT×GRAFICA
P333 COMMERCIAL SPACE
P351 JAPANESQUE
P357 COLORS
P360 NATURAL COMFORT
P362 MODERN LUXURY
P365 TRADITIONAL
P371 カスタムオーダーシステム（グラフィカカーペットタイル）

P373 グラフィカ ロールカーペット

P373 GC-301 / GC-302
P374 GC-303 / GC-304
P375 GC-305
P376 GC-306 / GC-307
P377 GC-308 / GC-309
P378 GC-310 / GC-311
P379 GC-312
P380 GC-313 / GC-314
P381 GC-315 / GC-316
P382 GC-317 / GC-318
P383 GC-319 / GC-320·321
P384 GC-322 / GC-323·324
P385 カスタムオーダーシステム（グラフィカロールカーペット）



カットパイル 多色カラー 常備在庫品


GC-6001

標準価格（税別） **14,500**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）

■ 組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.8mmカット（全厚 9.2mm）
■ パイル密度	1/10G×12.4ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット ※流し貼りで施工してください。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

グリーン購入法適応商品




GC-6001　常備在庫品（4枚1セット）



GC-6001・DT-6006



GC-6001



GC-6001·DT-6010·6006

カットパイル 常備在庫品


GC-2103

標準価格（税別）	**13,000**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）
■ 組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**5.8**mmカット（全厚 **9.2**mm）
■ パイル密度	**1/10**G×**12.4**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **16**枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット


※流し貼りで施工してください。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。


グリーン購入法適応商品




GC-2103　常備在庫品（4枚1セット）



GC-2103・DT-7104



GC-2104（リピート施工例）
（4枚1セット）



GC-2104（ランダム施工例）　（4枚1セット）

カットパイル　受注生産品

GC-2104

標準価格（税別）　**13,000**円／m²　MADE IN JAPAN　4枚1セット（セット売）

組成	パイル　BCFナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
パイル長	5.8mmカット（全厚 9.2mm）
パイル密度	1/10G×12.4ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 E 1160022
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
機能	防炎　制電　SH　防汚性重歩行　グリーン購入法適応商品
施工	流し貼り
形状	CUT　カット

※流し貼りで施工してください。


※ABCDをランダムにも施工していただけます。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2104（ランダム施工）・DT-5910・5912

カット&ループ・ストーン　受注生産品

GC-5001

標準価格（税別）	**13,500**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）
■ 組成	パイル　BCFナイロン100% バッキング　リサイクルPVC＋ガラス不織布
■ パイル長	7.0〜4.0mmカット&ループ（全厚9.7mm）
■ パイル密度	1/10G×13ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 1160021
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 12枚入り（3m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 C&L カット&ループ


※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間〜（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。


グリーン購入法適応商品




GC-5001　（4枚1セット）



GC-5001



GC-5002 常備在庫品
（4枚1セット）



GC-5002（ランダム施工例）　（4枚1セット）

カット&ループ・クロス　常備在庫品

GC-5002

標準価格（税別）	**13,500**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）
■ 組成	パイル　BCFナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	7.0〜4.0mmカット&ループ（全厚 9.7mm）
■ パイル密度	1/10G×10.5ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 1190021
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 12枚入り（3m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎　制電　SH　防汚性重歩行　グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 C&L カット&ループ

※流し貼りで施工してください。

※ABCDをランダムにも施工していただけます。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-5002（ランダム施工）・DT-8907・8908



GC-5002・DT-4566

カット&ループ・クロス　受注生産品（一部常備在庫品）

GC-5003•5004

標準価格（税別）	**13,500**円／m²	MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）
■ 組成	パイル	BCFナイロン100%
	バッキング	リサイクルPVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**7.0**〜**4.0**mmカット&ループ（全厚 **9.7**mm）	
■ パイル密度	**1/10**G×**10.5**ST	
■ サイズ	**50**cm×**50**cm	
■ 防炎	試験番号 E 1190021	
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）	
■ 梱包	1ケース **12**枚入り（3m²）	
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR	
■ 機能		
■ 施工	流し貼り	形状 C&L カット&ループ


※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間〜
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）


※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。


グリーン購入法適応商品




GC-5003　常備在庫品（4枚1セット）




GC-5004　（4枚1セット）




GC-5003



GC-5003・5004・5005・5006



GC-5005 常備在庫品
（4枚1セット）



GC-5006 （4枚1セット）

カット&ループ・クロス　受注生産品（一部常備在庫品）

GC-5005•5006

標準価格（税別）	13,500円／m²	MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）
■ 組成	パイル	BCFナイロン100%
	バッキング	リサイクルPVC＋ガラス不織布
■ パイル長	7.0〜4.0mmカット&ループ（全厚9.7mm）	
■ パイル密度	1/10G×10.5ST	
■ サイズ	50cm×50cm	
■ 防炎	試験番号 E 1190021	
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）	
■ 梱包	1ケース 12枚入り（3m²）	
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR	
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品	
■ 施工	流し貼り	形状 C&L カット&ループ

※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間〜
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-5003・5004・5005・5006



GC-5006

カットパイル 受注生産品

GC-2105

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）


組成	パイル **BCFナイロン100%** バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
パイル長	**5.8**mmカット（全厚 **9.2**mm）
パイル密度	**1/10**G×**12.4**ST
サイズ	**50**cm×**50**cm
防炎	試験番号 E 1160022
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース **16**枚入り（4m²）
接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
機能	
施工	流し貼り　形状 CUT カット ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2105 （4枚1セット）



GC-2105

カットパイル 多色カラー 受注生産品

GC-6002

標準価格（税別） **14,500**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）


組成	パイル **BCFナイロン100%** バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
パイル長	**5.8**mmカット（全厚 **9.2**mm）
パイル密度	**1/10**G×**12.4**ST
サイズ	**50**cm×**50**cm
防炎	試験番号 E 1160022
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース **16**枚入り（4m²）
接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
機能	
施工	流し貼り　形状 CUT カット ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-6002 （4枚1セット）



GC-6002



GC-2105･6002

カットパイル 常備在庫品

GC-2001


標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）

組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
パイル長	5.8mmカット（全厚 9.2mm）
パイル密度	1/10G×12.4ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 E 1160022
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 グリーン購入法適応商品
施工	流し貼り
形状	CUT カット

※流し貼りで施工してください。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2001 常備在庫品

（4枚1セット）



GC-2001

カットパイル 常備在庫品

GC-2106


標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）

組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
パイル長	5.8mmカット（全厚 9.2mm）
パイル密度	1/10G×12.4ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 E 1160022
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 グリーン購入法適応商品
施工	流し貼り
形状	CUT カット

※流し貼りで施工してください。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2106 常備在庫品

（4枚1セット）



GC-2106



GC-2001･2106

カットパイル 受注生産品（一部常備在庫品）

GC-2002•2003

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）

組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
パイル長	5.8mmカット（全厚 9.2mm）
パイル密度	1/10G×12.4ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 E 1160022
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 グリーン購入法適応商品
施工	流し貼り　形状 CUT カット


※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2002 常備在庫品（4枚1セット）



GC-2003（4枚1セット）



GC-2002・DT-2217

カットパイル 受注生産品

GC-2107

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）

組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
パイル長	5.8mmカット（全厚 9.2mm）
パイル密度	1/10G×12.4ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 E 1160022
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 グリーン購入法適応商品
施工	流し貼り　形状 CUT カット


※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2107（4枚1セット）



GC-2107・DT-2217



GC-2002･2107･2114

カットパイル　多色カラー　受注生産品

GC-6003

標準価格（税別）　**14,500**円／m²　MADE IN JAPAN
【3,625円／枚(枚売可)**】**


■ 組成	パイル　**BCFナイロン100%** バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**5.8**mmカット（全厚 **9.2**mm）
■ パイル密度	**1/10**G×**12.4**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防災	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **16**枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎　制電　SH　防汚性　重歩行　グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット

※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
グリーン購入法適応商品



GC-6003


GC-6003

カットパイル　常備在庫品


GC-2015

標準価格（税別）　**13,000**円／m²　MADE IN JAPAN
【3,250円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　**BCFナイロン100%** バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**5.8**mmカット（全厚 **9.2**mm）
■ パイル密度	**1/10**G×**12.4**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防災	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **16**枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎　制電　SH　防汚性　重歩行　グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット

※流し貼りで施工してください。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。
グリーン購入法適応商品



GC-2015 常備在庫品


GC-2015



GC-2015･6003

カットパイル 常備在庫品

GC-2016・2017

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN


【3,250円／枚(枚売可)**】**

組成	パイル **BCFナイロン100%** バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
パイル長	**5.8**mmカット(全厚 **9.2**mm)
パイル密度	**1/10**G×**12.4**ST
サイズ	**50**cm×**50**cm
防炎	試験番号 E 1160022
制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)
接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
施工	流し貼り　形状 CUT カット

※流し貼りで施工してください。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2016 常備在庫品　GC-2017 常備在庫品



GC-2016

カーペットタイル GC

カットパイル 受注生産品(一部常備在庫品)

GC-2108・2109

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット(セット売)

組成	パイル **BCFナイロン100%** バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
パイル長	**5.8**mmカット(全厚 **9.2**mm)
パイル密度	**1/10**G×**12.4**ST
サイズ	**50**cm×**50**cm
防炎	試験番号 E 1160022
制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)
接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
施工	流し貼り　形状 CUT カット


※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  (100m²未満につきましては別途お見積りとなります。)
- 納期：受注後約3週間～
  (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2108 常備在庫品 (4枚1セット)



GC-2109 (4枚1セット)



GC-2109



GC-2016·2108

カットパイル 受注生産品

GC-2004〜2006

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）


組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
パイル長	5.8mmカット（全厚 9.2mm）
パイル密度	1/10G×12.4ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 E 1160022
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
機能	
施工	流し貼り　形状 CUT カット ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間〜
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2004 （4枚1セット）　GC-2005 （4枚1セット）　GC-2006 （4枚1セット）



GC-2004

カットパイル 受注生産品

GC-2007

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN

【3,250円／枚（枚売可）】


組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
パイル長	5.8mmカット（全厚 9.2mm）
パイル密度	1/10G×12.4ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 E 1160022
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
機能	
施工	流し貼り　形状 CUT カット ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間〜
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。


グリーン購入法適応商品



GC-2007



GC-2007



GC-2008 常備在庫品　GC-2009 常備在庫品



GC-2009

カットパイル 常備在庫品


GC-2008・2009

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN
【**3,250**円／枚(枚売可)】


組成	パイル　BCFナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
パイル長	5.8mmカット（全厚 9.2mm）
パイル密度	1/10G×12.4ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 E 1160022
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 グリーン購入法適応商品
施工	流し貼り　形状 CUT カット　※流し貼りで施工してください。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2110 （4枚1セット）



GC-2110

カットパイル 受注生産品

GC-2110

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット(セット売)

組成	パイル　BCFナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
パイル長	5.8mmカット（全厚 9.2mm）
パイル密度	1/10G×12.4ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 E 1160022
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 グリーン購入法適応商品
施工	流し貼り　形状 CUT カット　※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

カットパイル 受注生産品

GC-2010・2011

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **13,000**円／m²

【3,250円／枚(枚売可)**】**

組成	パイル　**BCFナイロン100%** バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
パイル長	**5.8**mmカット(全厚 **9.2**mm)
パイル密度	**1/10**G×**12.4**ST
サイズ	**50**cm×**50**cm
防炎	試験番号 E 1160022
制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)
接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
施工	流し貼り
形状	CUT カット


※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量:1品番につき100m²以上
  (100m²未満につきましては別途お見積りとなります。)
- 納期:受注後約3週間～
  (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2010　GC-2011



GC-2010

カットパイル 受注生産品

GC-2012～2014

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **13,000**円／m²

【3,250円／枚(枚売可)**】**

組成	パイル　**BCFナイロン100%** バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
パイル長	**5.8**mmカット(全厚 **9.2**mm)
パイル密度	**1/10**G×**12.4**ST
サイズ	**50**cm×**50**cm
防炎	試験番号 E 1160022
制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)
接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
施工	流し貼り
形状	CUT カット


※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量:1品番につき100m²以上
  (100m²未満につきましては別途お見積りとなります。)
- 納期:受注後約3週間～
  (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。


グリーン購入法適応商品



GC-2012　GC-2013　GC-2014



GC-2012



GC-2111



GC-2111

カットパイル 受注生産品

GC-2111

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN

【3,250円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　BCFナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.8mmカット(全厚 9.2mm)
■ パイル密度	1/10G×12.4ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 16枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット


※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2018　(4枚1セット)

GC-2019　(4枚1セット)



GC-2018

カットパイル 受注生産品

GC-2018•2019

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット(セット売)

■ 組成	パイル　BCFナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.8mmカット(全厚 9.2mm)
■ パイル密度	1/10G×12.4ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 16枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット

※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

カットパイル 受注生産品

GC-2020•2021

標準価格（税別） 13,000円／m² MADE IN JAPAN

【6,500円／セット 2枚1セット（セット売）】

カットパイル 受注生産品

GC-2022

標準価格（税別） 13,000円／m² MADE IN JAPAN

【3,250円／枚（枚売可）】

カットパイル 受注生産品

GC-2023•2024

標準価格（税別） 13,000円／m² MADE IN JAPAN

【3,250円／枚（枚売可）】


■ 組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.8mmカット（全厚 9.2mm）
■ パイル密度	1/10G×12.4ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット　※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。


グリーン購入法適応商品




GC-2020 （2枚1セット） GC-2021 （2枚1セット）




GC-2020·2021



GC-2022




GC-2022



GC-2023 GC-2024



GC-2023



GC-2025



GC-2025

カットパイル 受注生産品

GC-2025

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN
【3,250円／枚(枚売可)**】**


■ 組成	パイル **BCFナイロン100%** バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**5.8**mmカット(全厚 **9.2**mm)
■ パイル密度	**1/10**G×**12.4**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量:1品番につき100m²以上
  (100m²未満につきましては別途お見積りとなります。)
- 納期:受注後約3週間～
  (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2026 (4枚1セット)

GC-2027 (4枚1セット)



GC-2026

カットパイル 受注生産品

GC-2026・2027

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN
4枚1セット(セット売)

■ 組成	パイル **BCFナイロン100%** バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**5.8**mmカット(全厚 **9.2**mm)
■ パイル密度	**1/10**G×**12.4**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量:1品番につき100m²以上
  (100m²未満につきましては別途お見積りとなります。)
- 納期:受注後約3週間～
  (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

グリーン購入法適応商品


カット&ループ・クロス 常備在庫品

GC-5007


標準価格（税別）	13,500円／m²	MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）
■ 組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布	
■ パイル長	7.0〜4.0mmカット&ループ（全厚9.7mm）	
■ パイル密度	1/10G×10.5ST	
■ サイズ	50cm×50cm	
■ 防炎	試験番号 E 1190021	
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）	
■ 梱包	1ケース 12枚入り（3m²）	
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR	
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品 GOOD DESIGN	
■ 施工	流し貼り	形状 C&L カット&ループ ※流し貼りで施工してください。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-5007 常備在庫品
（リピート施工例）（4枚1セット）



GC-5007 （ランダム施工例）（4枚1セット）
※ABCDをランダムにも施工していただけます。



GC-5007


カット&ループ・クロス 常備在庫品

GC-5008


標準価格（税別）	13,500円／m²	MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）
■ 組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布	
■ パイル長	7.0〜4.0mmカット&ループ（全厚9.7mm）	
■ パイル密度	1/10G×10.5ST	
■ サイズ	50cm×50cm	
■ 防炎	試験番号 E 1190021	
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）	
■ 梱包	1ケース 12枚入り（3m²）	
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR	
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品	
■ 施工	流し貼り	形状 C&L カット&ループ ※流し貼りで施工してください。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。


グリーン購入法適応商品



GC-5008 常備在庫品
（4枚1セット）



GC-5008



GC-5007（ランダム施工）・5008

カットパイル 受注生産品

GC-2112

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN
【3,250円／枚(枚売可)**】**


■ 組成	パイル　BCFナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.8mmカット（全厚 9.2mm）
■ パイル密度	1/10G×12.4ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット　※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2112


GC-2112

カットパイル 受注生産品

GC-2028～2031

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN
4枚1セット(セット売)


■ 組成	パイル　BCFナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.8mmカット（全厚 9.2mm）
■ パイル密度	1/10G×12.4ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット　※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）


※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。


※ステップ柄の為、ロスが大きくなる場合がありますのでご注意ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

グリーン購入法適応商品




GC-2028（ステップ柄合わせ）（4枚1セット）


GC-2029
（ステップ柄合わせ）(4枚1セット)


GC-2030
（ステップ柄合わせ）(4枚1セット)


GC-2031
（ステップ柄合わせ）(4枚1セット)


GC-2028（ステップ柄合わせ貼り）



GC-2032



GC-2032

カットパイル 受注生産品

GC-2032

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **13,000**円／m²

【3,250円／枚(枚売可)**】**


■ 組成	パイル　**BCFナイロン100%** バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**5.8**mmカット（全厚 **9.2**mm）
■ パイル密度	**1/10**G×**12.4**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防災	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **16**枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚 抗菌 歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2033



GC-2033・DT-2217

カットパイル 受注生産品

GC-2033

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **13,000**円／m²

【3,250円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　**BCFナイロン100%** バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**5.8**mmカット（全厚 **9.2**mm）
■ パイル密度	**1/10**G×**12.4**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防災	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **16**枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚 抗菌 歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

カットパイル 受注生産品

GC-2034

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN

【3,250円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　**BCFナイロン100%** バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**5.8**mmカット（全厚 **9.2**mm）
■ パイル密度	**1/10**G×**12.4**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防災	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット


※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2034



GC-2034

カットパイル 受注生産品

GC-2035

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN **4枚1セット**(セット売)

■ 組成	パイル　**BCFナイロン100%** バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**5.8**mmカット（全厚 **9.2**mm）
■ パイル密度	**1/10**G×**12.4**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防災	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット

※流し貼りで施工してください。


■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

※ステップ柄の為、ロスが大きくなる場合がありますのでご注意ください。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。


グリーン購入法適応商品



GC-2035（ステップ柄合わせ）　（4枚1セット）



GC-2035（ステップ柄合わせ貼り）



GC-2036



GC-2036

カットパイル 受注生産品

GC-2036

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN

【3,250円／枚(枚売可)**】**


組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
パイル長	5.8mmカット(全厚 9.2mm)
パイル密度	1/10G×12.4ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 E 1160022
制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
梱包	1ケース 16枚入り(4m²)
接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
施工	流し貼り 形状 CUT カット ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量:1品番につき100m²以上
  (100m²未満につきましては別途お見積りとなります。)
- 納期:受注後約3週間～
  (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2037 (4枚1セット)



GC-2038 (4枚1セット)



GC-2037

カットパイル 受注生産品

GC-2037•2038

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット(セット売)

組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
パイル長	5.8mmカット(全厚 9.2mm)
パイル密度	1/10G×12.4ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 E 1160022
制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
梱包	1ケース 16枚入り(4m²)
接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
施工	流し貼り 形状 CUT カット ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量:1品番につき100m²以上
  (100m²未満につきましては別途お見積りとなります。)
- 納期:受注後約3週間～
  (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

カットパイル　多色カラー　受注生産品

GC-6004 (旧GC-2039)

標準価格（税別）　**14,500**円／m²　MADE IN JAPAN

【3,625円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　BCFナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.8mmカット(全厚 9.2mm)
■ パイル密度	1/10G×12.4ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 16枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット


※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量:1品番につき100m²以上
  (100m²未満につきましては別途お見積りとなります。)
- 納期:受注後約3週間～
  (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-6004(旧GC-2039)



GC-6004

カットパイル　多色カラー　受注生産品

GC-6005 (旧GC-2040)

標準価格（税別）　**14,500**円／m²　MADE IN JAPAN

【3,625円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　BCFナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.8mmカット(全厚 9.2mm)
■ パイル密度	1/10G×12.4ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 16枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット


※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量:1品番につき100m²以上
  (100m²未満につきましては別途お見積りとなります。)
- 納期:受注後約3週間～
  (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-6005(旧GC-2040)



GC-6005



GC-2041　GC-2042　GC-2043　GC-2044



GC-2041

カットパイル　受注生産品

GC-2041～2044

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）　**13,000**円／m²
【3,250円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　BCFナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.8mmカット(全厚 9.2mm)
■ パイル密度	1/10G×12.4ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 16枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎　制電　SH　防汚性重歩行　グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット

※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量:1品番につき100m²以上
  (100m²未満につきましては別途お見積りとなります。)
- 納期:受注後約3週間～
  (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。)


※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2045・2046・2047



GC-2045



GC-2046



GC-2047

カットパイル　受注生産品

GC-2045～2047

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）　**13,000**円／m²
【3,250円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　BCFナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.8mmカット(全厚 9.2mm)
■ パイル密度	1/10G×12.4ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 16枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎　制電　SH　防汚性重歩行　グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット

※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量:1品番につき100m²以上
  (100m²未満につきましては別途お見積りとなります。)
- 納期:受注後約3週間～
  (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

カットパイル 受注生産品

GC-2048～2050

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **13,000**円／m²

【3,250円／枚(枚売可)**】**


■ 組成	パイル　BCFナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.8mmカット（全厚 9.2mm）
■ パイル密度	1/10G×12.4ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2048　GC-2049　GC-2050



GC-2048

カットパイル 受注生産品

GC-2051～2053

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **13,000**円／m²

【3,250円／枚(枚売可)**】**


■ 組成	パイル　BCFナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.8mmカット（全厚 9.2mm）
■ パイル密度	1/10G×12.4ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。


グリーン購入法適応商品



GC-2051　GC-2052　GC-2053



GC-2051



GC-2054　GC-2055

カットパイル　受注生産品

GC-2054•2055

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**13,000**円／m²
	【**3,250**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　**BCFナイロン100%** バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**5.8**mmカット（全厚 **9.2**mm）
■ パイル密度	**1/10**G×**12.4**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **16**枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎　制電　SH　防汚性重歩行　グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット　※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2054・2055・DT-2207



GC-2054

カットパイル 受注生産品

GC-2056・2057

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）

組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
パイル長	5.8mmカット（全厚 9.2mm）
パイル密度	1/10G×12.4ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 E 1160022
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 グリーン購入法適応商品
施工	流し貼り
形状	CUT カット


※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2056 （4枚1セット）



GC-2057 （4枚1セット）



GC-2056

カットパイル 受注生産品

GC-2058～2060・2113

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）

組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
パイル長	5.8mmカット（全厚 9.2mm）
パイル密度	1/10G×12.4ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 E 1160022
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 グリーン購入法適応商品
施工	流し貼り
形状	CUT カット


※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）


※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

グリーン購入法適応商品




GC-2058 （4枚1セット）



GC-2059 （4枚1セット）




GC-2060 （4枚1セット）



GC-2113 （4枚1セット）



GC-2058・DT-2210



GC-2061 （4枚1セット）



GC-2062 （4枚1セット）



GC-2061

カットパイル 受注生産品

GC-2061・2062

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）


組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
パイル長	5.8mmカット（全厚 9.2mm）
パイル密度	1/10G×12.4ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 E 1160022
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
機能	防炎 制電 SH 防汚 抗菌 歩行 グリーン購入法適応商品
施工	流し貼り　形状 CUT カット ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2063



GC-2064



GC-2063・2064・DT-2201



GC-2063・DT-2201

カットパイル 受注生産品

GC-2063・2064

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN

【3,250円／枚（枚売可）】

組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
パイル長	5.8mmカット（全厚 9.2mm）
パイル密度	1/10G×12.4ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 E 1160022
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
機能	防炎 制電 SH 防汚 抗菌 歩行 グリーン購入法適応商品
施工	流し貼り　形状 CUT カット ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

カットパイル 受注生産品

GC-2065・2066

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN

【3,250円／枚(枚売可)**】**

組成	パイル　BCFナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
パイル長	5.8mmカット(全厚 9.2mm)
パイル密度	1/10G×12.4ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 E 1160022
制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
梱包	1ケース 16枚入り(4m²)
接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 グリーン購入法適応商品
施工	流し貼り　形状 CUT カット


※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量:1品番につき100m²以上
  (100m²未満につきましては別途お見積りとなります。)
- 納期:受注後約3週間～
  (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2065　GC-2066



GC-2065

カーペットタイル GC

カットパイル 受注生産品

GC-2067～2069

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN

【6,500円／セット 2枚1セット(セット売)**】**

組成	パイル　BCFナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
パイル長	5.8mmカット(全厚 9.2mm)
パイル密度	1/10G×12.4ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 E 1160022
制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
梱包	1ケース 16枚入り(4m²)
接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 グリーン購入法適応商品
施工	流し貼り　形状 CUT カット


※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量:1品番につき100m²以上
  (100m²未満につきましては別途お見積りとなります。)
- 納期:受注後約3週間～
  (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。


グリーン購入法適応商品



GC-2067 (2枚1セット)　GC-2068 (2枚1セット)　GC-2069 (2枚1セット)



GC-2067



GC-5009 常備在庫品
(旧GC-2070)

GC-5010 常備在庫品
(旧GC-2071)



GC-5010

カット&ループ・ストーン 常備在庫品

GC-5009・5010 (旧GC-2070・2071)


MADE IN JAPAN

標準価格(税別) **13,500**円／m²
【**3,375**円／枚(枚売可)】

■ 組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	7.0～4.0mmカット&ループ(全厚9.7mm)
■ パイル密度	1/10G×13ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 1160021
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 12枚入り(3m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り 形状 C&L カット&ループ ※流し貼りで施工してください。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2072 (4枚1セット)

GC-2073 (4枚1セット)



GC-2072・DT-2210

カットパイル 受注生産品

GC-2072・2073

MADE IN JAPAN

標準価格(税別) **13,000**円／m² 4枚1セット(セット売)

■ 組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.8mmカット(全厚9.2mm)
■ パイル密度	1/10G×12.4ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 16枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り 形状 CUT カット ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量:1品番につき100m²以上
  (100m²未満につきましては別途お見積りとなります。)
- 納期:受注後約3週間～
  (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

カットパイル 受注生産品（一部常備在庫品）

GC-2074•2075•2114

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）

組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC＋ガラス不織布
パイル長	5.8mmカット（全厚 9.2mm）
パイル密度	1/10G×12.4ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 E 1160022
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 グリーン購入法適応商品
施工	流し貼り　形状 CUT カット


※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2074 常備在庫品（4枚1セット）

GC-2075 常備在庫品（4枚1セット）

GC-2114（4枚1セット）



GC-2074・DT-2217

カットパイル 受注生産品

GC-2076～2078

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN

【6,500円／セット 2枚1セット（セット売）】

組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC＋ガラス不織布
パイル長	5.8mmカット（全厚 9.2mm）
パイル密度	1/10G×12.4ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 E 1160022
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 グリーン購入法適応商品
施工	流し貼り　形状 CUT カット


※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）


※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。


グリーン購入法適応商品



GC-2076（2枚1セット）



GC-2077（2枚1セット）




GC-2078（2枚1セット）



GC-2076



GC-2076



GC-6006（旧GC-2079）（4枚1セット）



GC-6007（旧GC-2080）（4枚1セット）



GC-6007

カットパイル　多色カラー　受注生産品

GC-6006・6007（旧GC-2079・2080）

標準価格（税別）　**14,500**円／m²　MADE IN JAPAN　4枚1セット（セット売）


- 組成　パイル　BCFナイロン100%　バッキング　リサイクルPVC＋ガラス不織布
- パイル長　5.8mmカット（全厚 9.2mm）
- パイル密度　1/10G×12.4ST
- サイズ　50cm×50cm
- 防炎　試験番号 E 1160022
- 制電性　1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
- 梱包　1ケース 16枚入り（4m²）
- 接着剤　ベンリダイン GTS・NTR
- 機能
- 施工　流し貼り　形状　CUT カット　※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2081



GC-2082



GC-2081

カットパイル　受注生産品

GC-2081・2082

標準価格（税別）　**13,000**円／m²　MADE IN JAPAN

【3,250円／枚（枚売可）**】**

- 組成　パイル　BCFナイロン100%　バッキング　リサイクルPVC＋ガラス不織布
- パイル長　5.8mmカット（全厚 9.2mm）
- パイル密度　1/10G×12.4ST
- サイズ　50cm×50cm
- 防炎　試験番号 E 1160022
- 制電性　1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
- 梱包　1ケース 16枚入り（4m²）
- 接着剤　ベンリダイン GTS・NTR
- 機能
- 施工　流し貼り　形状　CUT カット　※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

カットパイル 受注生産品

GC-2083

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN

【3,250円／枚(枚売可)**】**


■ 組成	パイル　**BCFナイロン100%** バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**5.8**mmカット(全厚 **9.2**mm)
■ パイル密度	**1/10**G×**12.4**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防災	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット　※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2083



GC-2083

カーペットタイル GC

カット&ループ・ストーン 常備在庫品


GC-5011•5012 (旧GC-2084・2085)

標準価格（税別） **13,500**円／m² MADE IN JAPAN **4枚1セット**(セット売)

■ 組成	パイル　**BCFナイロン100%** バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**7.0～4.0**mmカット&ループ(全厚 **9.7**mm)
■ パイル密度	**1/10**G×**13**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防災	試験番号 E 1160021
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **12**枚入り(3m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 C&L カット&ループ　※流し貼りで施工してください。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

グリーン購入法適応商品




GC-5011 常備在庫品
(旧GC-2084)　(4枚1セット)



GC-5012 常備在庫品
(旧GC-2085)　(4枚1セット)



GC-5011・5012



GC-2086



GC-2087



GC-2086

カットパイル 受注生産品

GC-2086・2087

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **13,000**円／m²
【3,250円／枚(枚売可)**】**


■ 組成	パイル　**BCFナイロン100%** バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**5.8**mmカット（全厚 **9.2**mm）
■ パイル密度	**1/10**G×**12.4**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **16**枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

グリーン購入法適応商品




GC-2088



GC-2089



GC-2090



GC-2088

カットパイル 受注生産品

GC-2088～2090

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **13,000**円／m²
【3,250円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　**BCFナイロン100%** バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**5.8**mmカット（全厚 **9.2**mm）
■ パイル密度	**1/10**G×**12.4**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **16**枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

カットパイル 受注生産品

GC-2091～2096

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN

【3,250円／枚(枚売可)**】**

組成	パイル　**BCFナイロン100%** バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
パイル長	**5.8**mmカット（全厚 **9.2**mm）
パイル密度	**1/10**G×**12.4**ST
サイズ	**50**cm×**50**cm
防炎	試験番号 E 1160022
制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
梱包	1ケース **16**枚入り（4m²）
接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
施工	流し貼り　形状 CUT カット


※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- GC-2091～2093・GC-2094～2096については3品番の合計が100m²以上でご注文頂けます。（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）


※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。


グリーン購入法適応商品




GC-2091　GC-2093



GC-2092　GC-2092は、真ん中でカットしてボーダーとしても使用可能です。




GC-2094　GC-2096



GC-2095　GC-2095は、真ん中でカットしてボーダーとしても使用可能です。




GC-2091・2092・2093




GC-2097 （4枚1セット）

GC-2099




GC-2098 GC-2098は、真ん中でカットしてボーダーとしても使用可能です。



GC-2100 （4枚1セット）

GC-2102



GC-2101 GC-2101は、真ん中でカットしてボーダーとしても使用可能です。

カットパイル 受注生産品

GC-2097～2102

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **13,000**円／m²
GC-2097・2100は4枚1セット（セット売）
【**3,250**円／枚（枚売可）】

組成	パイル　BCFナイロン100% バッキング　リサイクルPVC＋ガラス不織布
パイル長	5.8mmカット（全厚 9.2mm）
パイル密度	1/10G×12.4ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 E 1160022
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
施工	流し貼り
形状	CUT カット

※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- GC-2097～2099・GC-2100～2102については3品番の合計が100m²以上でご注文頂けます。（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2097・2098・2099

カスタムオーダーシステム（グラフィカカーペットタイル）

CUSTOM ORDER SYSTEM

お客様のご要望に応じたデザインで
カスタムオーダーグラフィカカーペットタイルを承ります。

■カスタムオーダー（オリジナルデザイン）

お打ち合わせ
全体のコンセプト、イメージ、ご予算、数量、納期をお伺いします。

▼ 納期：別途ご相談

プレゼンテーション
コンピューターグラフィックスによるデザイン画にお見積もりを添えて提案致します。

▼

デザイン決定
提案内容をご検討、ご決定いただきます。
※デザインをご提供いただいた場合、デザインの版権につきましては、お客様にて必ずご確認ください。

▼ 納期：約2週間～1ヶ月（内容により）

試作品の提出
ご決定いただいたデザイン、クオリティに基づき、試作を致します。

▼

試作品のご確認・ご承認
試作品のデザイン、クオリティをご確認・ご承認いただき決定となります。

▼

色柄決定・ご発注
最終決定後、ご発注いただき、生産を開始します。

▼ 納期：約1ヶ月 ※1

納　品
※色数、数量などによって価格・納期が異なってきますので、弊社営業員までお問い合わせください。

■カラーオーダー（カタログ掲載品の色替え）

お打ち合わせ
本カタログ内掲載商品より柄を選択頂き、使用している色数を弊社営業員へご確認願います。

▼

カラーセレクション
スタンダードカラー180色より色をご指定ください。
※色の詳細については弊社営業員までお問合せください。

▼ 納期：約2週間～3週間（内容により）

試作品の提出
ご決定いただいたデザイン、クオリティに基づき、見積り・試作を致します。

▼

試作品のご確認・ご承認
試作品のデザイン、クオリティをご確認・ご承認いただき決定となります。

▼

色柄決定・ご発注
最終決定後、ご発注いただき、生産を開始します。

▼ 納期：約1ヶ月 ※1

納　品
※色数、数量などによって価格・納期が異なってきますので、弊社営業員までお問い合わせください。

※1　ご発注数量・時期により余分に納期をいただく場合もございますので、弊社営業員までお問合せください。

種類（カスタムオーダー・カラーオーダー　グラフィカカーペットタイル）	色数／テクスチャー	パイル長／密度	受注単位
カスタムオーダーグラフィカカーペットタイル 3種類のテクスチャーよりベースをお選びいただき、オリジナル柄を表現する事が可能です。  参考写真	16色まで レベルカット カット&ループ・クロス カット&ループ・ストーン	・5.8mm（レベルカット） ・4～7mm（カット&ループ） ・1/10G	30㎡以上
カラーオーダーグラフィカカーペットタイル 本カタログ内掲載商品より柄をお選びいただき、オリジナルのカラーセレクションが可能です。  参考写真	3～16色 ※選定いただいた柄により色数が異なりますのでご注意ください。 レベルカット カット&ループ・クロス カット&ループ・ストーン	・5.8mm（レベルカット） ・4～7mm（カット&ループ） ・1/10G	30㎡以上

※「受注単位」の数量は一般的な目安であり、それ以下でも対応可能です。現場状況に応じて別途お見積りいたしますので、詳細は弊社営業員までお問い合せください。
※カスタムオーダーシステム（グラフィカカーペットタイル）の価格は本カタログ掲載品の標準価格と異なりますのでご注意ください。



納品事例：御園座
建築・設計：鹿島建設 株式会社
デザイン監修：株式会社 隈研吾建築都市設計事務所
撮影：株式会社エスエス

GC-301

受注生産品

白に近いグレーベースに筆で描いた様な掠れのあるサークル柄が特徴の商品です。

標準価格（税別） **13,900**円／m²　MADE IN JAPAN

ロールカットのみ

CJロールカーペット


組成	BCFナイロン100%
パイル長	7mm（全厚 9mm）
重量	2,140g／m²
密度	1/10G
ロール巾	364cm ロールカットのみ
リピート	タテ138cm ヨコ91cm
防炎	試験番号 E 1170020
機能	防炎 制電 SH 防汚性中歩行
形状	CUT カットパイル

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上
  （500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

GC-301



364cm巾 ロールカットのみ



GC-301

GC-302

受注生産品

実際に絞り染めをしている様な色の滲み具合が特徴の商品です。

標準価格（税別） **13,900**円／m²　MADE IN JAPAN

ロールカットのみ

CJロールカーペット


組成	BCFナイロン100%
パイル長	7mm（全厚 9mm）
重量	2,140g／m²
密度	1/10G
ロール巾	364cm ロールカットのみ
リピート	タテ91cm ヨコ91cm
防炎	試験番号 E 1170020
機能	防炎 制電 SH 防汚性中歩行
形状	CUT カットパイル

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上
  （500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

GC-302



364cm巾 ロールカットのみ



GC-302



GC-303

GC-303

受注生産品

伝統紋様の青海波柄をシンプルにデザインした商品です。

標準価格（税別） **13,900**円／m² MADE IN JAPAN

ロールカットのみ

CJロールカーペット


■ 組成	BCFナイロン100%
■ パイル長	7mm（全厚 9mm）
■ 重量	2,140g／m²
■ 密度	1/10G
■ ロール巾	364cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ10.7cm ヨコ15.2cm
■ 防炎	試験番号 E 1170020
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上
（500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

GC-303



364cm巾 ロールカットのみ



GC-304

GC-304

受注生産品

日本の伝統紋様をパッチワークの様にデザインした商品です。

標準価格（税別） **13,900**円／m² MADE IN JAPAN

ロールカットのみ

CJロールカーペット


■ 組成	BCFナイロン100%
■ パイル長	7mm（全厚 9mm）
■ 重量	2,140g／m²
■ 密度	1/10G
■ ロール巾	364cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ68.4cm ヨコ182cm
■ 防炎	試験番号 E 1170020
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上
（500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

GC-304



364cm巾 ロールカットのみ

GC-305

受注生産品

桜の花を大胆にあしらい、ベース地紋にも小紋を配置した、色鮮やかで華やかな商品です。

標準価格（税別） **13,900**円／m²　MADE IN JAPAN

ロールカットのみ

CJロールカーペット


■ 組成	**BCFナイロン100%**
■ パイル長	**7**mm（全厚 **9**mm）
■ 重量	**2,140**g／m²
■ 密度	**1/10**G
■ ロール巾	**364**cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ**91**cm ヨコ**91**cm
■ 防炎	試験番号 E 1170020
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上
  （500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。


GC-305



364cm巾ロールカットのみ



GC-305



GC-306

GC-306

受注生産品

障子から透けて見えるススキが日本の風流を連想させる商品です。

標準価格（税別） **13,900**円／m²
ロールカットのみ

MADE IN JAPAN

CJロールカーペット


■ 組成	**BCFナイロン100%**
■ パイル長	**7**mm（全厚 **9**mm）
■ 重量	**2,140**g／m²
■ 密度	**1/10**G
■ ロール巾	**364**cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ**182**cm ヨコ**182**cm
■ 防炎	試験番号 E 1170020
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上
  （500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

GC-306



364cm巾 ロールカットのみ



GC-307

GC-307

受注生産品

襖紙に有る様な、色鮮やかな和柄の商品です。

標準価格（税別） **13,900**円／m²
ロールカットのみ

MADE IN JAPAN

CJロールカーペット


■ 組成	**BCFナイロン100%**
■ パイル長	**7**mm（全厚 **9**mm）
■ 重量	**2,140**g／m²
■ 密度	**1/10**G
■ ロール巾	**364**cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ**121.4**cm ヨコ**121.4**cm
■ 防炎	試験番号 E 1170020
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上
  （500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

GC-307



364cm巾 ロールカットのみ

GC-308

受注生産品

伊勢型紙からインスピレーションを受けた商品です。

標準価格（税別） **13,900**円／m² MADE IN JAPAN


ロールカットのみ

CJロールカーペット

- 組成 **BCFナイロン100%**
- パイル長 **7**mm（全厚 **9**mm）
- 重量 **2,140**g／m²
- 密度 **1/10**G
- ロール巾 **364**cm ロールカットのみ
- リピート タテ**91**cm ヨコ**91**cm
- 防炎 試験番号 E 1170020
- 機能 防炎 制電 SH 防汚性中歩行
- 形状 CUT カットパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

GC-308



364cm巾 ロールカットのみ

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上（500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。



GC-308

GC-309

受注生産品

型紙内でモチーフを合わせた複雑な柄の商品です。

標準価格（税別） **13,900**円／m² MADE IN JAPAN


ロールカットのみ

CJロールカーペット

- 組成 **BCFナイロン100%**
- パイル長 **7**mm（全厚 **9**mm）
- 重量 **2,140**g／m²
- 密度 **1/10**G
- ロール巾 **364**cm ロールカットのみ
- リピート タテ**132**cm ヨコ**91**cm
- 防炎 試験番号 E 1170020
- 機能 防炎 制電 SH 防汚性中歩行
- 形状 CUT カットパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

GC-309



364cm巾 ロールカットのみ

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上（500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。



GC-309



GC-310

GC-310

受注生産品

竹取物語からインスピレーションを受け、優美な十二単を連想させる華やかな商品です。

標準価格（税別） **13,900**円／m²
ロールカットのみ

MADE IN JAPAN

CJロールカーペット


■ 組成	BCFナイロン100%
■ パイル長	7mm（全厚 9mm）
■ 重量	2,140g／m²
■ 密度	1/10G
■ ロール巾	364cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ182cm ヨコ182cm
■ 防炎	試験番号 E 1170020
■ 機能	防炎 / 制電 / SH 防汚性中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上（500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GC-310



364cm巾 ロールカットのみ



GC-311

GC-311

受注生産品

伊藤若冲からインスピレーションを受け、「和風」の大胆な色、柄配置に挑戦した商品です。

標準価格（税別） **13,900**円／m²
ロールカットのみ

MADE IN JAPAN

CJロールカーペット


■ 組成	BCFナイロン100%
■ パイル長	7mm（全厚 9mm）
■ 重量	2,140g／m²
■ 密度	1/10G
■ ロール巾	364cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ182cm ヨコ182cm
■ 防炎	試験番号 E 1170020
■ 機能	防炎 / 制電 / SH 防汚性中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上（500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GC-311



364cm巾 ロールカットのみ

GC-312

受注生産品

動物の毛皮の質感を表現した商品です。

標準価格（税別） **13,900**円／m² MADE IN JAPAN


ロールカットのみ

CJロールカーペット

■ 組成	BCFナイロン100%
■ パイル長	7mm（全厚 9mm）
■ 重量	2,140g／m²
■ 密度	1/10G
■ ロール巾	364cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ182cm ヨコ182cm
■ 防炎	試験番号 E 1170020
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

GC-312



364cm巾ロールカットのみ

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上（500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。



GC-312



GC-313

GC-313

受注生産品

ネオンが閃光の様に走る、光の動きを表現した商品です。

標準価格（税別） **13,900**円／m²

MADE IN JAPAN

ロールカットのみ

CJロールカーペット


■ 組成	BCFナイロン100%
■ パイル長	7mm（全厚 9mm）
■ 重量	2,140g／m²
■ 密度	1/10G
■ ロール巾	364cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ91cm ヨコ91cm
■ 防炎	試験番号 E 1170020
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上（500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GC-313



364cm巾 ロールカットのみ



GC-314

GC-314

受注生産品

スタンプを押した様な四角の柄が幾多にも重なる奥行き感のある商品です。

標準価格（税別） **13,900**円／m²

MADE IN JAPAN

ロールカットのみ

CJロールカーペット


■ 組成	BCFナイロン100%
■ パイル長	7mm（全厚 9mm）
■ 重量	2,140g／m²
■ 密度	1/10G
■ ロール巾	364cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ54.9cm ヨコ45.5cm
■ 防炎	試験番号 E 1170020
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上（500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GC-314



364cm巾 ロールカットのみ

GC-315

受注生産品

大柄の流線型柄が特徴の商品です。

標準価格（税別） **13,900**円／m² MADE IN JAPAN

ロールカットのみ

CJロールカーペット

組成	**BCFナイロン100%**
パイル長	**7**mm（全厚 **9**mm）
重量	**2,140**g／m²
密度	**1/10**G
ロール巾	**364**cm ロールカットのみ
リピート	タテ**182**cm ヨコ**182**cm
防炎	試験番号 E 1170020


機能 

形状 

カットパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

GC-315



364cm巾 ロールカットのみ

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上（500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。



GC-315

GC-316

受注生産品

グラフィカでも人気のサークル柄をロールカーペットにリピートアレンジした商品です。

標準価格（税別） **13,900**円／m² MADE IN JAPAN

ロールカットのみ

CJロールカーペット

組成	**BCFナイロン100%**
パイル長	**7**mm（全厚 **9**mm）
重量	**2,140**g／m²
密度	**1/10**G
ロール巾	**364**cm ロールカットのみ
リピート	タテ**121.4**cm ヨコ**121.4**cm
防炎	試験番号 E 1170020


機能 

形状 

カットパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

GC-316



364cm巾 ロールカットのみ

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上（500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。



GC-316



GC-317

GC-317

受注生産品

カジュアルなチェック柄をモダンな色合いで表現した商品です。

標準価格（税別） **13,900**円／m² MADE IN JAPAN
ロールカットのみ

CJロールカーペット


■ 組成	**BCFナイロン100%**
■ パイル長	**7**mm（全厚 **9**mm）
■ 重量	**2,140**g／m²
■ 密度	**1/10**G
■ ロール巾	**364**cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ**45.5**cm ヨコ**45.5**cm
■ 防炎	試験番号 E 1170020
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上（500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GC-317



364cm巾 ロールカットのみ



GC-318

GC-318

受注生産品

バラの花の重なり、花の動きを色鮮やかに表現した商品です。

標準価格（税別） **13,900**円／m² MADE IN JAPAN
ロールカットのみ

CJロールカーペット


■ 組成	**BCFナイロン100%**
■ パイル長	**7**mm（全厚 **9**mm）
■ 重量	**2,140**g／m²
■ 密度	**1/10**G
■ ロール巾	**364**cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ**182**cm ヨコ**182**cm
■ 防炎	試験番号 E 1170020
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上（500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GC-318



364cm巾 ロールカットのみ

GC-319

受注生産品

伝統的なダマスク柄に掠れの要素を加えた商品です。


標準価格（税別） **13,900**円／m² MADE IN JAPAN
ロールカットのみ

CJロールカーペット

- 組成 **BCFナイロン100%**
- パイル長 **7**mm（全厚 **9**mm）
- 重量 **2,140**g／m²
- 密度 **1/10**G
- ロール巾 **364**cm ロールカットのみ
- リピート タテ**115**cm ヨコ**91**cm
- 防炎 試験番号 E 1170020
- 機能 防炎 制電 SH 防汚性中歩行
- 形状 CUT カットパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

GC-319



364cm巾 ロールカットのみ

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上（500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。



GC-319

GC-320・321

受注生産品

線画で描いた花柄を大人の雰囲気漂う色合いで表現した商品です。

標準価格（税別） **13,900**円／m² MADE IN JAPAN
ロールカットのみ

CJロールカーペット


- 組成 **BCFナイロン100%**
- パイル長 **7**mm（全厚 **9**mm）
- 重量 **2,140**g／m²
- 密度 **1/10**G
- ロール巾 **364**cm ロールカットのみ
- リピート タテ**91**cm ヨコ**91**cm
- 防炎 試験番号 E 1170020
- 機能 防炎 制電 SH 防汚性中歩行
- 形状 CUT カットパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。


■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上（500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GC-320




GC-321



364cm巾 ロールカットのみ



GC-320



GC-322

GC-322

受注生産品

夜の滑走路に浮かぶネオンのラインを色鮮やかにアレンジした商品です。

標準価格（税別） **13,900**円／m² MADE IN JAPAN

ロールカットのみ

CJロールカーペット


組成	BCFナイロン100%
パイル長	7mm（全厚 9mm）
重量	2,140g／m²
密度	1/10G
ロール巾	364cm ロールカットのみ
リピート	タテ182cm ヨコ182cm
防炎	試験番号 E 1170020
機能	防炎 制電 SH 防汚性中歩行
形状	CUT カットパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上（500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GC-322



364cm巾 ロールカットのみ



GC-323

GC-323・324

受注生産品

六角形の中に様々な動物柄を配置した商品です。

標準価格（税別） **13,900**円／m² MADE IN JAPAN

ロールカットのみ

CJロールカーペット

組成	BCFナイロン100%
パイル長	7mm（全厚 9mm）
重量	2,140g／m²
密度	1/10G
ロール巾	364cm ロールカットのみ
リピート	タテ104.8cm ヨコ91cm
防炎	試験番号 E 1170020
機能	防炎 制電 SH 防汚性中歩行
形状	CUT カットパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上（500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GC-323



GC-324



364cm巾 ロールカットのみ

カスタムオーダーシステム（グラフィカロールカーペット）
CUSTOM ORDER SYSTEM

お客様のご要望に応じたデザインで
カスタムオーダーグラフィカロールカーペットを承ります。

■カスタムオーダー（オリジナルデザイン）

- **お打ち合わせ**：全体のコンセプト、イメージ、ご予算、数量、納期をお伺いします。
  - 納期:別途ご相談
- **プレゼンテーション**：コンピューターグラフィックスによるデザイン画にお見積もりを添えて提案致します。
- **デザイン決定**：提案内容をご検討、ご決定いただきます。
  ※デザインをご提供いただいた場合、デザインの版権につきましては、お客様にて必ずご確認ください。
  - 納期:約2週間～1ヶ月（内容により）
- **試作品の提出**：ご決定いただいたデザイン、クオリティに基づき、試作を致します。
- **試作品のご確認・ご承認**：試作品のデザイン、クオリティをご確認・ご承認いただき決定となります。
- **色柄決定・ご発注**：最終決定後、ご発注いただき、生産を開始します。
  - 納期:約1ヶ月 ※1
- **納 品**：※色数、数量などによって価格・納期が異なってきますので、弊社営業員までお問い合わせください。

■カラーオーダー（カタログ掲載品の色替え）

- **お打ち合わせ**：本カタログ内掲載商品より柄を選択頂き、使用している色数を弊社営業員へご確認願います。
- **カラーセレクション**：スタンダードカラー180色より色をご指定ください。
  ※色の詳細については弊社営業員までお問合せください。
  - 納期:約2週間～3週間（内容により）
- **試作品の提出**：ご決定いただいたデザイン、クオリティに基づき、見積り・試作を致します。
- **試作品のご確認・ご承認**：試作品のデザイン、クオリティをご確認・ご承認いただき決定となります。
- **色柄決定・ご発注**：最終決定後、ご発注いただき、生産を開始します。
  - 納期:約1ヶ月 ※1
- **納 品**：※色数、数量などによって価格・納期が異なってきますので、弊社営業員までお問い合わせください。


※1 ご発注数量・時期により余分に納期をいただく場合もございますので、弊社営業員までお問合せください。

種類（カスタムオーダー・カラーオーダー　グラフィカロールカーペット）	色数／テクスチャー	パイル長／密度	受注単位
カスタムオーダー グラフィカロールカーペット オリジナル柄を表現する事が可能です。  参考写真	12色まで レベルカット	・7mm（レベルカット） ・1/10G	500m²以上
カラーオーダー グラフィカロールカーペット 本カタログ内掲載商品より柄をお選びいただき、オリジナルのカラーセレクションが可能です。  参考写真	3～12色 ※選定いただいた柄により色数が異なりますのでご注意ください。 レベルカット	・7mm（レベルカット） ・1/10G	500m²以上

※「受注単位」の数量は一般的な目安であり、それ以下でも対応可能です。現場状況に応じて別途お見積りいたしますので、詳細は弊社営業員までお問い合せください。
※カスタムオーダーシステム（グラフィカロールカーペット）の価格は本カタログ掲載品の標準価格と異なりますのでご注意ください。



納品事例:ノートルダムセンティア
※上記納品事例はグラフィカロールカーペットです。



納品事例:東京国際空港国際線旅客ターミナル（拡張エリア）
※上記納品事例はグラフィカカーペットタイルです。



ROLL CARPET

ロールカーペット

P389 SELECT by ROLL CARPET
P389 SELECT by ROLL CARPET

P391 ウィルトン
P391 サンボード
P392 サンヘリオス
P393 サンキャメルⅡ / サンベルディ
P394 サンピケ

P395 アキスミンスター
P395 サンブライト
P396 サンスレッド
P397 サンブランチ / サンミラージュ
P398 サンメモリー / サンエルムⅡ
P399 サンシフォン / サンミソメ / サンスプラッシュ
P400 サンアトラス / サンソイル / サンプレッツ
P401 サンクラウド / サンプレーリー / サンラピッツ
P402 サンコトネ / サンファクト / サンカレント
P403 サンシャレー / サンツムギ / サンラウンジ
P404 サンイロドリ / サンアカネ / サンシルビアⅡ
P405 サンメーブルⅡ / サンマーブル / サンルーブ
P406 サントリアン / サンソルト / サンフォース
P407 サンカヌレ / サンバンナ / サンレジェンドⅡ
P408 サンミエル / サンフィレンツェⅡ / サンフリージアⅡ
P409 サンロイヤルⅡ / サンカレイド / サンプリンス
P410 サンムーランⅡ / サンレガシィⅡ / サンクリムゾン
P411 サンデコールⅡ
P412 サンレガリアⅡ / サンアリオスⅡ

P413 カスタムオーダー紹介
P413 カラーオーダーシステム
P414 スケールオーダーシステム / オリジナルデザインシステム

P415 ハイスペックタフトCYP·カラーテック
P415 サンジオフォレスト
P416 サンクオーツ
P417 サンテラッゾ
P418 サンミヤビ
P419 サンネイチャー/サンプレイドⅡ
P420 サンメビウス/サングラシア

P421 ウールタフト
P421 サンフリーズ
P422 サンラーセン / サンナチュラル
P423 サンシンシアⅢ / サンマーチ
P424 サンピスケ / サンフランネル

P425 ナイロングラフィックタフト
P425 サンバークス
P426 サンカーム
P427 サンロシェ / サンシーズンズⅡ
P428 サングローラス / サンオンダス
P429 サングリッド
P430 サンリング / サンサーフェス
P431 サンカスミ
P432 サンナナコ / サンインディゴ
P433 サンアビリオ
P434 サンツイード / サンカルゼ
P435 サンダンガリー
P436 サンモード / サンアロー
P437 サンパティオ
P438 サンアクロス / サンストリーム
P439 サンエルザ / サンアマンド
P440 サンジュエル / サンリーガル

P441 カラータフト
P441 サンピクトリア
P442 サンエレガンス
P443 サントパーズⅡ
P444 サンシャリオⅡ / サンフルーティ
P445 サンアカデミー
P446 サンオスカーⅢ
P447 サンシトラス
P448 サンライムⅡ

P449 ベーシックカーペット
P449 サンテンダー
P450 サンヘイジー
P451 サンブランタ / サンワールドⅡ
P452 サンメランジェ
P453 サンホリデー / サンフレンディ
P454 サンシーマ / サンマイルド

P455 機能性
P455 サンシンフォニー
P456 サンコーラス
P457 PENTAGON
P458 サンペンタゴンⅡ·プレーン / サンペンタゴンⅡ·ニット / サンペンタゴンⅡ·カット

P459 ラグコレクション
P459 泡雪
P461 風花
P462 ムートン調 / ソフトツイスト

P463 フロテックスシート
P463 フロテックスシート

P465 住宅用ホームタイル·スベリ止め·人工芝
P465 ファミタⅡ / すべり止めシート·テープ / 人工芝スパックターフ

P466 オーバーロック加工·カスタムオーダー
P466 カスタムオーダー（オーバーロック加工）
P467 カスタムオーダーシステム（ウィルトン）
P469 カスタムオーダーシステム（アキスミンスター）
P471 カスタムオーダーシステム（カラーテック）
P473 カスタムオーダーシステム（一般タフト）
P475 カスタムオーダーシステム（ハンドフックカーペット）
P477 カスタムオーダーシステム（グラフィカロールカーペット）

ATTENTION 品番についてのご案内

「ロールカーペット総合（コントラクト&ホーム）」と
「ロールカーペット7500（ベーシックセレクション）」
の品番は全て末尾2ケタを統一しています。

■品番の見方例

CIR-101（CIR-501）
（旧CI-51）

- CIR-101 → ロールカーペット総合（コントラクト&ホーム）
- （旧CI-51） → 旧見本帳品番
- （CIR-501） → ロールカーペット7500（ベーシックセレクション）







SELECT by ROLL CARPET

上質な空間を演出するためのロールカーペットを掲載しています。
充実のラインナップはホテルやパブリックエリア、各種施設から住宅まで、
あらゆるインテリアスタイルのニーズに対応しています。
技法・シーン・素材から、お好きな商材をお選びください。

TYPE | 技法で選ぶ

ウィルトン



多彩な表現が可能な織りカーペット

ループ/カット/カット&ループが表現可能な織りカーペットです。経糸と緯糸の織りによる、デザイン性・耐久性の高さが特徴です。

掲載ページ(P.391～394)

アキスミンスター



多色使いが可能な織りカーペット

色数が12色まで使用可能な織りカーペットです。オールカットの高級感や多色なデザインを求められる空間におすすめです。

掲載ページ(P.395～412)

CYP



多色でデザイン性の高いタフテッドカーペット

多色使用可能なタフテッドカーペットです。カット&ループによるテクスチャーの変化や多色なデザインを求められる空間におすすめです。

掲載ページ(P.415～416)

カラーテック



デザイン性の高いタフテッドカーペット

色数が6色まで使用可能なタフテッドカーペットです。カット&ループによるテクスチャーの変化を楽しんでいただける商品です。

掲載ページ(P.417～420)

タフト



一般的なタフテッドカーペット

スタンダードなタフテッドカーペットです。ウールやナイロンなど様々な糸を使用でき、色・デザインも多彩なバリエーションがあります。

掲載ページ(P.421～458)

SCENE | シーンで選ぶ

赤ちゃんにやさしいカーペットを選びたい



赤ちゃんが生活する部屋には、防汚加工した汚れにくいものや、抗菌加工が施された清潔性を保つものが人気です。繊維が口に入ることを避けるため、遊び毛の少ない合成繊維がおすすめです。

推奨カーペット

サンライム®II(P.448)

子供がいても安心なカーペットを選びたい



カーペットによって、転倒による衝撃や階下への音を緩和することも可能です。反響音が抑えられることから部屋全体が静かになり、学習効果やリラックス効果が高まることも期待できます。

推奨カーペット

サンシンフォニー®(P.455)

ペットも快適なカーペットを選びたい



犬の股関節脱臼を防止できるなど、カーペットはペットのいるご家庭におすすめの床材です。毛足の先端が切りっぱなしになっているカットパイルにすると、爪でひっかいてもほつれにくくなります。

推奨カーペット

サンアカデミー(P.445)
サンペンタゴンII・カット(P.458)

ホテルのように上質なカーペットを選びたい



無地はもちろん様々なデザインから選ぶことが可能です。ウール素材のカーペットなどは保温性や吸音性が高いうえ、照明の反射を軽減するなど部屋全体を上質に演出します。

推奨カーペット

サンボード(P.391)



実際の商品を「見て」「触れて」「試す」ことができる
サンゲツのショールームへお越しください。

サンゲツのショールームでは、最新のインテリアを体感いただけます。気になる商品がございましたら、サンプルもご用意しておりますので、ご検討の資料としてご活用ください。さまざまな商品を実際に「見て」「触れて」「試す」ことができるショールームは、事前にご予約いただかなくても自由にご覧いただけます。
※コンサルティングご希望の場合は、事前予約制となります。
※各ショールームのご案内は巻末ページ及び下記URLをご確認ください。
https://www.sangetsu.co.jp/showroom/

MATERIAL | 素材で選ぶ

ウール

カーペット用のウール(羊毛)は、汚れに強く、吸放湿性、保温性、弾力性に優れています。シックハウス症候群の主な原因となるホルムアルデヒドなどの室内汚染物質をすばやく吸着し、快適な空間を保つ効果があります。



推奨カーペット

- サンボード(P.391)
- サンヘリオス®(P.392)
- サンフリーズ(P.421)

アクリル

ふっくらとやわらかく弾性や保温性が高いなど、ウールに似た特徴をもっています。日光に対し劣化も少なく色褪せしにくいという魅力も。防炎性能を持った改質タイプの「アクリル系」(難燃アクリル)が混紡されているものが安心です。



推奨カーペット

- サンフルーティ®(P.444)
- サンホリデー®(P.453)
- サンシンフォニー®(P.455)

ナイロン

ナイロンはへたりや擦り切れに対して他の繊維に比べて格段に優れた、耐久性の高い糸です。薬品、油、カビ、虫害などに強く、ビルや公共施設などの業務用途から住宅用途まで幅広く用いられています。

■原着ナイロン: 繊維を紡糸する前の原液に顔料を混ぜたもの。繊維中に顔料が練り込まれるため、色落ちしにくくなります。
■糸染ナイロン: 糸の状態で染色したもの。色の調整を行うことができます。 ■後染ナイロン: 糸をタフトした生地に染色したもの。



推奨カーペット

■原着ナイロン
- サンジオフォレスト(P.415)
- サンバークス(P.425)
- サングリッド(P.429)
- サンアビリオ(P.433)

■糸染ナイロン
- サンブレイドII(P.419)
- サンシーズンズII(P.427)

■後染ナイロン
- サンインディゴ(P.432)
- サントパーズII(P.443)
- サンオスカー®III(P.446)
- サンライム®II(P.448)

ポリプロピレン

軽くて強度に優れているうえ、酸やアルカリなどの化学薬品にも強く、カビへの抵抗性も高いため、住宅用途で多く用いられています。



推奨カーペット

- サンテンダー(P.449)
- サンヘイジー(P.450)
- サンプランタ(P.451)
- サンメランジェ(P.452)

ポリエステル

合成繊維のなかでもっとも熱に強く、日光や薬品への耐久性も優れています。擦り切れにも強く、ピースカーペットやラグなどにも多く使用されています。



推奨カーペット

- サンフランネル(P.424)
- サンフレンディ®(P.453)
- 泡雪/ラグ(P.459)

WLT | サンボード

シンプルなライン柄を整列されたカットとループで
仕上げた商品です。

標準価格（税別） **30,500**円／m² MADE IN JAPAN
ロールカットのみ

ウィルトン

■ 組成	毛100%
■ パイル長	6〜5mm（全厚 8mm）
■ 重量	2,163g／m²
■ 密度	8羽
■ ロール巾	364cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ2.5cm ヨコ3.8cm
■ 防炎	試験番号 E 2200098

■ 機能 防炎 制電 中歩行 防汚性


■ 形状 C&L カット&ループ

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

WLT-101



WLT-102





WLT-101




WLT-102

WLT-103
（旧 HE-52）



WLT-104
（旧 HE-53）



WLT | サンヘリオス®

高級感とミックス感が特徴の商品です。

標準価格（税別） **29,500**円／m² MADE IN JAPAN
ロールカットのみ

ウィルトン

■ 組成	毛100%
■ パイル長	10〜8mm（全厚 12mm）
■ 重量	2,450g／m²
■ 密度	8羽
■ ロール巾	364cm ロールカットのみ
■ 防炎	試験番号 EO 910520
■ 機能	防炎 制電 中歩行 防汚性
■ 形状	LOOP ループパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。



WLT-103



WLT-104

WLT | サンキャメル®Ⅱ

色使いが華やかな格子柄の商品です。

標準価格（税別） **25,000**円／m² MADE IN JAPAN
ロールカットのみ

ウィルトン

■ 組成	毛80% ナイロン20%
■ パイル長	7〜6mm（全厚 9mm）
■ 重量	2,068g／m²
■ 密度	8羽
■ ロール巾	364cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ15.1cm ヨコ15.2cm
■ 防炎	試験番号 E 2170355
■ 機能	防炎 制電 中歩行 防汚性
■ 形状	C&L カット&ループ

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。




WLT-105

WLT-105



WLT-106





WLT-106

WLT | サンベルディ

カット&ループとレーヨン糸の光沢が特徴の商品です。

標準価格（税別） **23,500**円／m² MADE IN JAPAN
ロールカットのみ

ウィルトン

■ 組成	毛85% レーヨン15%
■ パイル長	6〜5mm（全厚 8mm）
■ 重量	2,150g／m²
■ 密度	8羽
■ ロール巾	364cm ロールカットのみ
■ 防炎	試験番号 EN 070012
■ 機能	防炎 制電 中歩行 防汚性
■ 形状	C&L カット&ループ

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。




WLT-107

WLT-107
（旧VE-53）



WLT-108
（旧VE-54）






WLT-108

WLT-109



WLT-110



WLT | サンピケ

ウィルトンならではの綺麗に整列した粒感を
お楽しみ頂ける商品です。

標準価格（税別） **19,500**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

ウィルトン

■ 組成	毛100%
■ パイル長	4mm（全厚 6.5mm）
■ 重量	2,450g／m²
■ 密度	8羽
■ ロール巾	400cm ロールカットのみ
■ 防炎	試験番号 E 2200183

■ 機能 防炎 制電 中歩行

■ 形状 LOOP ループパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。



WLT-109



WLT-110

AXS | サンブライト

シンプルにラインだけで構成された柄の中に、
奥行を感じて頂ける商品です。

標準価格（税別） **19,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター


■ 組成	毛80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ ロール巾	400cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ100cm ヨコ100cm
■ 防炎	試験番号 E 2160220

■ 機能 防炎 制電 中歩行

■ 形状 CUT カットパイル

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。


AXS-101





AXS-101

AXS-102



AXS | サンスレッド

十字ラインでデザインを表現した、
様々な空間に合わせやすい商品です。

標準価格（税別） **19,000**円／m²
ロールカットのみ

MADE IN CHINA

アキスミンスター

■ 組成	毛80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ ロール巾	400cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ200cm ヨコ200cm
■ 防災	試験番号 E 2160220

■ 機能 防炎 制電 中歩行

■ 形状 CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。



AXS-102

AXS | サンブランチ

枝柄を色使いで、重なり合った様に見える和の空間で
お勧めの商品です。

標準価格（税別） **19,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ


アキスミンスター

■ 組成	毛80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ ロール巾	364cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ91cm ヨコ91cm
■ 防炎	試験番号 E 2160220

■ 機能 防炎 制電 中歩行 ■ 形状 CUT カットパイル

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

AXS-103
（旧 **BH-51**）





AXS-103

AXS | サンミラージュ

グラデーションの様なベースに花束の飛び柄が
特徴の商品です。

標準価格（税別） **25,000**円／m² MADE IN JAPAN
ロールカットのみ

アキスミンスター

■ 組成	毛80% ナイロン20%
■ パイル長	8mm（全厚 10mm）
■ 重量	2,500g／m²
■ 密度	7羽
■ ロール巾	364cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ60.5cm ヨコ121.5cm
■ 防炎	試験番号 EO 920465


■ 機能 防炎 制電 中歩行 防汚性 ■ 形状 CUT カットパイル

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

AXS-104
（旧 **ME-51**）



AXS-105
（旧 **ME-52**）





AXS-104



AXS-106

AXS｜サンメモリー

様々な色合いの紅葉をちらした華やかな商品です。


標準価格（税別） **25,000**円／m² MADE IN JAPAN
ロールカットのみ

アキスミンスター

■ 組成	毛80% ナイロン20%
■ パイル長	8mm（全厚 10mm）
■ 重量	2,500g／m²
■ 密度	7羽
■ ロール巾	366cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ91.5cm ヨコ183cm
■ 防炎	試験番号 EO 920465
■ 機能	防炎 制電 中歩行 防汚性
■ 形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

AXS-106
（旧 MO-51）





AXS-107

AXS｜サンエルム®Ⅱ

大胆な花柄が特徴の商品です。


標準価格（税別） **19,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター

■ 組成	毛80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ ロール巾	364cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ91cm ヨコ91cm
■ 防炎	試験番号 E 2160220
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

AXS-107



AXS｜サンシフォン 受注生産品

枝の隙間から光が漏れだしたような印象の大柄の商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ


アキスミンスター

組成	毛80% ナイロン20%
パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
重量	2,250g／m²
密度	7羽
ロール巾	400cm ロールカットのみ
リピート	タテ537cm ヨコ400cm
防炎	試験番号 E 2160220

機能 防炎 制電 中歩行　形状 CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

AXS-108



■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約1カ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。



AXS-108

AXS｜サンミソメ 受注生産品

横に流れるモヤがかった印象をグラデーションで表現した商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ


アキスミンスター

組成	毛80% ナイロン20%
パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
重量	2,250g／m²
密度	7羽
ロール巾	400cm ロールカットのみ
リピート	タテ490cm ヨコ400cm
防炎	試験番号 E 2160220

機能 防炎 制電 中歩行　形状 CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

AXS-109



■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約1カ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。



AXS-109

AXS｜サンスプラッシュ 受注生産品

矢絣をデザインのベースに和でも洋でも使用頂けるようアレンジを加えた商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ


アキスミンスター

組成	毛80% ナイロン20%
パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
重量	2,250g／m²
密度	7羽
ロール巾	400cm ロールカットのみ
リピート	タテ264cm ヨコ400cm
防炎	試験番号 E 2160220

機能 防炎 制電 中歩行　形状 CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

AXS-110



■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約1カ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。




AXS-110

AXS-111



AXS-112





AXS-111

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約1カ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

AXS｜サンアトラス 受注生産品

地図のようなモチーフに格子を組み合わせた商品です。


標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター


■ 組成	毛80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ ロール巾	400cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ730cm ヨコ400cm
■ 防炎	試験番号 E 2160220
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

AXS-113



AXS-114





AXS-114

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約1カ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

AXS｜サンソイル 受注生産品

グラデーション表現にこだわった、
木目にも石目にも見えるタイル調の商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター


■ 組成	毛80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ ロール巾	400cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ80cm ヨコ80cm
■ 防炎	試験番号 E 2160220
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

AXS-115



AXS-116





AXS-116

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約1カ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

AXS｜サンプレッツ 受注生産品

サンプレーリーとサンラピッツを組み合わせ、
アレンジを加えた商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター

■ 組成	毛80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ ロール巾	366cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ223cm ヨコ182cm
■ 防炎	試験番号 E 2160220
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

AXS｜サンクラウド 受注生産品

287cm巾の横リピート無しの商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ


アキスミンスター

■ 組成	毛80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ ロール巾	287cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ569cm ヨコ無し
■ 防炎	試験番号 E 2160220

■ 機能 防炎 制電 中歩行　■ 形状 CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- この商品は横リピートはありません。巾方向に柄はつながりませんので、ご注意ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

AXS-117
（旧 CY-51）



■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約1カ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。



AXS-117

AXS｜サンプレーリー 受注生産品

水面を連想させる、動きのある商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ


アキスミンスター

■ 組成	毛80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ ロール巾	400cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ243cm ヨコ200cm
■ 防炎	試験番号 E 2160220

■ 機能 防炎 制電 中歩行　■ 形状 CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

AXS-118
（旧 PI-51）



■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約1カ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。



AXS-118

AXS｜サンラピッツ 受注生産品

波紋や音波の様に波の柄に動きのある商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ


アキスミンスター

■ 組成	毛80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ ロール巾	400cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ134cm ヨコ200cm
■ 防炎	試験番号 E 2160220

■ 機能 防炎 制電 中歩行　■ 形状 CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

AXS-119
（旧 RQ-51）




■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約1カ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。




AXS-119



AXS-120

AXS-120



■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約1カ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

AXS｜サンコトネ 受注生産品

和紙のような風合いのあるデザインを表現した商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター


■ 組成	毛80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ ロール巾	400cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ450cm ヨコ400cm
■ 防炎	試験番号 E 2160220
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。



AXS-121

AXS-121



■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約1カ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

AXS｜サンファクト 受注生産品

揉み和紙の風合いを幾何図形で表現し、縦横リピートを感じさせない十字柄を全体に配した商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター


■ 組成	毛80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ ロール巾	400cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ100cm ヨコ100cm
■ 防炎	試験番号 E 2160220
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。



AXS-122

AXS-122



■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約1カ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

AXS｜サンカレント 受注生産品

大柄で波を表現した商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター

■ 組成	毛80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ ロール巾	366cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ404cm ヨコ366cm
■ 防炎	試験番号 E 2160220
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

AXS｜サンシャレー 受注生産品

全体に小柄な葉文様が配置されたオーソドックスな商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ


アキスミンスター

組成	毛80% ナイロン20%
パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
重量	2,250g／m²
密度	7羽
ロール巾	400cm ロールカットのみ
リピート	タテ200cm ヨコ200cm
防炎	試験番号 E 2160220

機能 防炎 制電 中歩行　形状 CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

AXS-123



■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約1カ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。



AXS-123

AXS｜サンツムギ 受注生産品

柄がベースに溶け込んでいくような奥行きのある商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ


アキスミンスター

組成	毛80% ナイロン20%
パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
重量	2,250g／m²
密度	7羽
ロール巾	400cm ロールカットのみ
リピート	タテ200cm ヨコ200cm
防炎	試験番号 E 2160220

機能 防炎 制電 中歩行　形状 CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

AXS-124



■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約1カ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。



AXS-124

AXS｜サンラウンジ 受注生産品

ベースに和文様を配し柄の中に陰影をだした、
高低差を感じる商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ


アキスミンスター

組成	毛80% ナイロン20%
パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
重量	2,250g／m²
密度	7羽
ロール巾	400cm ロールカットのみ
リピート	タテ200cm ヨコ200cm
防炎	試験番号 E 2160220

機能 防炎 制電 中歩行　形状 CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

AXS-125



■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約1カ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。




AXS-125



AXS-126

AXS-126



■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約1カ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

AXS｜サンイロドリ 受注生産品

モヤの中に隠れては消える麻の葉文様を表現した商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター


■ 組成	毛80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ ロール巾	400cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ400cm ヨコ400cm
■ 防炎	試験番号 E 2160220
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。



AXS-127

AXS-127



■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約1カ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

AXS｜サンアカネ 受注生産品

無地調のベースに大柄な桜の花が入った商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター


■ 組成	毛80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ ロール巾	400cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ240cm ヨコ400cm
■ 防炎	試験番号 E 2160220
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。



AXS-128

AXS-128
（旧 SB-51）



■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約1カ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

AXS｜サンシルビアII 受注生産品

桜の花びらをあしらった華やかな和を感じる商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター

■ 組成	毛80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ ロール巾	364cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ91cm ヨコ91cm
■ 防炎	試験番号 E 2160220
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

AXS｜サンメーブルII 受注生産品

紅葉をランダムに配置した和を感じるデザインが
特徴の商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター

■ 組成	毛80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ ロール巾	366cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ165.5cm ヨコ366cm
■ 防炎	試験番号 E 2160220


■ 機能 防炎 制電 中歩行 ■ 形状 CUT カットパイル

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

AXS-129（旧 MJ-51）



AXS-130（旧 MJ-52）



■ 受注生産品ご発注条件
● 数量：1品番につき200m²以上
（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
● 納期：受注後約1カ月半～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）
※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。



AXS-129

AXS｜サンマーブル 受注生産品

石目タイルに濃淡をつけ、デザイン貼りをした
表現が特徴の商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター

■ 組成	毛80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ ロール巾	400cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ400cm ヨコ400cm
■ 防炎	試験番号 E 2160220


■ 機能 防炎 制電 中歩行 ■ 形状 CUT カットパイル

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

AXS-131



AXS-132



■ 受注生産品ご発注条件
● 数量：1品番につき200m²以上
（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
● 納期：受注後約1カ月半～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）
※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。



AXS-132

AXS｜サンループ 受注生産品

強弱がある有機的な線でサークル柄を表現した商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ


アキスミンスター

■ 組成	毛80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ ロール巾	400cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ133.3cm ヨコ133.3cm
■ 防炎	試験番号 E 2160220


■ 機能 防炎 制電 中歩行 ■ 形状 CUT カットパイル

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

AXS-133



AXS-134



■ 受注生産品ご発注条件
● 数量：1品番につき200m²以上
（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
● 納期：受注後約1カ月半～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）
※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。




AXS-134



AXS-135

AXS-135



■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約1カ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

AXS｜サントリアン 受注生産品

折り紙を折る工程の形を全体に配し、余白と柄のバランスを整えた商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター


■ 組成	毛80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ ロール巾	400cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ200cm ヨコ200cm
■ 防炎	試験番号 E 2160220
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。



AXS-136

AXS-136



■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約1カ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

AXS｜サンソルト 受注生産品

ストレートなラインに三角図形を加えた幾何学デザインの商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター


■ 組成	毛80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ ロール巾	400cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ452cm ヨコ400cm
■ 防炎	試験番号 E 2160220
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。



AXS-137

AXS-137



■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約1カ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

AXS｜サンフォース 受注生産品

六角形の幾何学柄を重ね、レイヤー感を出し奥行きを表現した商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター

■ 組成	毛80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ ロール巾	360cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ18cm ヨコ36cm
■ 防炎	試験番号 E 2160220
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

AXS｜サンカヌレ 受注生産品

メダリオンの様なデザインをアレンジしたタイル調の商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ


アキスミンスター

組成	毛80% ナイロン20%
パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
重量	2,250g／m²
密度	7羽
ロール巾	400cm ロールカットのみ
リピート	タテ50cm ヨコ50cm
防炎	試験番号 E 2160220

機能 防炎 制電 中歩行　形状 CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

AXS-138



■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約1カ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。



AXS-138

AXS｜サンパンナ 受注生産品

柔らかさを感じるデザインタイル調の商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ


アキスミンスター

組成	毛80% ナイロン20%
パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
重量	2,250g／m²
密度	7羽
ロール巾	400cm ロールカットのみ
リピート	タテ100cm ヨコ100cm
防炎	試験番号 E 2160220

機能 防炎 制電 中歩行　形状 CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

AXS-139



■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約1カ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。



AXS-139

AXS｜サンレジェンドII 受注生産品

複雑な幾何学模様がモダンに感じる商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ


アキスミンスター

組成	毛80% ナイロン20%
パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
重量	2,250g／m²
密度	7羽
ロール巾	366cm ロールカットのみ
リピート	タテ61cm ヨコ61cm
防炎	試験番号 E 2160220

機能 防炎 制電 中歩行　形状 CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

AXS-140



■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約1カ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

AXS-141

（旧 LJ-51）





AXS-140


AXS-142



AXS-143



AXS-144





AXS-142

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約1カ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

AXS｜サンミエル 受注生産品

クラシカルなタイルデザインを現代風にカラーアレンジした商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² ロールカットのみ

MADE IN CHINA

アキスミンスター


■ 組成	毛80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ ロール巾	400cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ40cm ヨコ40cm
■ 防炎	試験番号 E 2160220
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

AXS-145（旧 FZ-51）



AXS-146（旧 FZ-52）





AXS-145

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約1カ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

AXS｜サンフィレンツェII 受注生産品

大柄な唐草柄が特徴の商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² ロールカットのみ


MADE IN CHINA

アキスミンスター

■ 組成	毛80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ ロール巾	366cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ91.5cm ヨコ91.5cm
■ 防炎	試験番号 E 2160220
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

AXS-147（旧 FA-51）





AXS-147

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約1カ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

AXS｜サンフリージアII 受注生産品

ブライダルや宴会場にご使用いただける人気商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² ロールカットのみ

MADE IN CHINA

アキスミンスター

■ 組成	毛80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ ロール巾	364cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ91cm ヨコ91cm
■ 防炎	試験番号 E 2160220
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

AXS｜サンロイヤルII 受注生産品

繊細で気品のある色調が特長の薔薇柄カーペットです。


標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター

組成	毛80% ナイロン20%
パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
重量	2,250g／m²
密度	7羽
ロール巾	364cm ロールカットのみ
リピート	タテ94.5cm ヨコ91cm
防炎	試験番号 E 2160220
機能	防炎 制電 中歩行
形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

AXS-148
（旧 RO-51）




AXS-149
（旧 RO-52）



■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約1カ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。



AXS-149

AXS｜サンカレイド 受注生産品

大胆なクラシック柄が特徴の商品です。


標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター

組成	毛80% ナイロン20%
パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
重量	2,250g／m²
密度	7羽
ロール巾	400cm ロールカットのみ
リピート	タテ200cm ヨコ200cm
防炎	試験番号 E 2160220
機能	防炎 制電 中歩行
形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

AXS-150
（旧 CW-51）



■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約1カ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。



AXS-150

AXS｜サンプリンス 受注生産品

大柄のダマスク柄が特徴の商品です。


標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター

組成	毛80% ナイロン20%
パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
重量	2,250g／m²
密度	7羽
ロール巾	400cm ロールカットのみ
リピート	タテ98cm ヨコ100cm
防炎	試験番号 E 2160220
機能	防炎 制電 中歩行
形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

AXS-151
（旧 PL-51）



■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約1カ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。




AXS-151



AXS-152

AXS-152
（旧 MU-51）



■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約1カ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

AXS｜サンムーランII 受注生産品

クラシカルなデザインが特徴の商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター


■ 組成	毛80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ ロール巾	366cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ92.5cm ヨコ91.5cm
■ 防炎	試験番号 E 2160220
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。



AXS-153

AXS-153
（旧 GC-51）



■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約1カ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

AXS｜サンレガシィII 受注生産品

柄が浮き立つような立体感を表現している
切り絵調のカーペットです。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター


■ 組成	毛80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ ロール巾	364cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ60cm ヨコ91cm
■ 防炎	試験番号 E 2160220
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。



AXS-154

AXS-154



■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約1カ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

AXS｜サンクリムゾン 受注生産品

ダマスク文様を崩し、ラスティック調に調整した商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター

■ 組成	毛80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ ロール巾	400cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ275cm ヨコ200cm
■ 防炎	試験番号 E 2160220
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

受注生産品

AXS｜サンデコールII

飛び柄のセット商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター


■ 組成	毛80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ 防炎	試験番号 E 2160220
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上
  （200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約1カ月半～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- ボーダーのコーナージョイントは、必ずしも柄が合うわけではありません
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

ボーダー
右の写真のように2組のボーダーが1枚になっていますので中央でカットしてお使いください。



AXS-155（旧 EC-51）



0 20 40 60
366cm巾 ロールカットのみ
リピート　タテ45.7cm ヨコ45.7cm

AXS-156（旧 EC-52）



0 24 45.5
91cm巾 ロールカットのみ
リピート　タテ23.5cm ヨコ45.5cm

AXS-157（旧 EC-53）



AXS-158（旧 EC-54）



0 20 40 60
366cm巾 ロールカットのみ
リピート　タテ45.7cm ヨコ45.7cm

AXS-159（旧 EC-55）



0 24 45.5
91cm巾 ロールカットのみ
リピート　タテ23.5cm ヨコ45.5cm

AXS-160（旧 EC-56）



0 20 40 60
366cm巾 ロールカットのみ
リピート　タテ15.2cm ヨコ15.2cm



AXS-155・156・157

AXS-161
（旧 **RG-51**）



0 20 40 60
360cm巾 ロールカットのみ
リピート　タテ38cm ヨコ36cm

AXS-162
（旧 **RG-52**）



0 24 45.5
91cm巾 ロールカットのみ
リピート　タテ28.5cm ヨコ45.5cm

AXS-163
（旧 **RG-53**）



0 20 40 60
360cm巾 ロールカットのみ
リピート　タテ19cm ヨコ18cm

0 20 40 60 cm



AXS-161・162・163

AXS｜サンレガリアⅡ 受注生産品

格調高い英国調の伝統的なロングセラー商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター


■ 組成	毛80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ 防炎	試験番号 E 2160220
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上
（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約1カ月半～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- ボーダーのコーナージョイントは、必ずしも柄が合うわけではありません
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

ボーダー
右の写真のように2組のボーダーが1枚になっていますので中央でカットしてお使いください。



45.5cm 45.5cm
91cm

AXS-164
（旧 **AO-54**）




0 20 40 60
360cm巾 ロールカットのみ
リピート　タテ20cm ヨコ20cm

AXS-165
（旧 **AO-55**）




0 18 45.5
91cm巾 ロールカットのみ
リピート　タテ5cm ヨコ45.5cm

AXS-166
（旧 **AO-56**）



0 20 40 60
360cm巾 ロールカットのみ
リピート　タテ7.6cm ヨコ8.6cm

0 20 40 60 cm



AXS-164・165・166

AXS｜サンアリオスⅡ 受注生産品

人気の飛び柄のセット商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター


■ 組成	毛80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ 防炎	試験番号 E 2160220
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上
（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約1カ月半～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- ボーダーのコーナージョイントは、必ずしも柄が合うわけではありません
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

ボーダー
右の写真のように2組のボーダーが1枚になっていますので中央でカットしてお使いください。



45.5cm 45.5cm
91cm

カスタムオーダー紹介（アキスミンスター）

弊社掲載品番（P.395～P.412）はお客様のご要望に合わせて、
カラーやサイズの調整、オリジナルデザインの作成が可能です。
詳細はP.469をご確認ください。

【カラーオーダーシステム】

- 630色の指定梵天よりお選びいただけます。
- イメージをヒアリングさせていただき、弊社よりご提案させていただくことも可能です。



カラーオーダー例

- 空間に合わせて、配色を変更できます。

AXS-150



AXS-150　カラーオーダー



※写真と実際の商品では色や質感が異なります。実物サンプル等でお確かめください。
※商品選定にあたりましては、巻末にある取扱い上のご注意を必ずご参照ください。

【スケールオーダーシステム】

● 空間に合わせて、柄サイズを調整できます。

AXS-142



AXS-142　スケールオーダー



【オリジナルデザインシステム】

● お客様のご要望に応じたオリジナルデザインでの作成ができます。



グランドニッコー東京 台場　　設計デザイン：240design studio
撮影：YOSHITERU BABA



グランドニッコー東京 台場　　設計デザイン：240design studio
撮影：YOSHITERU BABA

※写真と実際の商品では色や質感が異なります。実物サンプル等でお確かめください。
※商品選定にあたりましては、巻末にある取扱い上のご注意を必ずご参照ください。

HYP | サンジオフォレスト

ドローンから撮影した森をそのまま表現したデザインの商品です。


標準価格（税別） **29,000**円／m² MADE IN JAPAN
ロールカットのみ

ハイスペックタフト CYP

■ 組成	**原着ナイロン（6.6ナイロン）100%**
■ パイル長	**8〜5.5**mm（全厚 **11**mm）
■ 重量	**3,300**g／m²
■ 密度	**1/10**G
■ ロール巾	**364**cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ**182**cm ヨコ**182**cm ハーフステップ
■ 防炎	試験番号 E 2200073
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性中歩行
■ 形状	C&L カット&ループ

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

HYP-101






HYP-101



HYP-101

HYP-102



HYP | サンクオーツ

大理石のデザインを細かく再現した商品です。

標準価格（税別） **29,000**円／m² MADE IN JAPAN
ロールカットのみ

ハイスペックタフト **CYP**

組成	**原着ナイロン（6.6ナイロン）100%**
パイル長	**8〜5.5**mm（全厚 **11**mm）
重量	**3,300**g／m²
密度	**1/10**G
ロール巾	**364**cm ロールカットのみ
リピート	タテ**182**cm ヨコ**182**cm ハーフステップ
防炎	試験番号 E 2200077
機能	防炎 制電 SH 防汚性中歩行
形状	C&L カット&ループ

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。



HYP-102



HYP-102

TEC | サンテラッゾ

大中小の丸みを帯びた石のデザインを用い、
テラゾー柄を表現した商品です。


標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN JAPAN
ロールカットのみ

ハイスペックタフト カラーテック

■ 組成	原着ナイロン（6.6ナイロン）100%
■ パイル長	7〜5mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,680g／m²
■ 密度	1/7G
■ ロール巾	364cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ91cm ヨコ91cm ハーフステップ
■ 防炎	試験番号 E 2200114
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 中歩行 防ダニ 抗菌（基布）
■ 形状	C&L カット&ループ

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

TEC-101






TEC-101



TEC-101

TEC-102



TEC | サンミヤビ

筆で書かれた斜めのラインを、金色で表現した商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN JAPAN
ロールカットのみ

ハイスペックタフト カラーテック

組成	原着ナイロン（6.6ナイロン）100%
パイル長	7〜5mm（全厚 10mm）
重量	2,980g／m²
密度	5/32G
ロール巾	364cm ロールカットのみ
リピート	タテ182cm ヨコ182cm ハーフステップ
防炎	試験番号 E 2200162
機能	防炎 制電 SH 防汚性中歩行
形状	C&L カット&ループ

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。



TEC-102



TEC-102

TEC | サンネイチャー

地衣類からインスピレーションを受け、石の中に様々な色が混じり合った具合を表現した商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN JAPAN
ロールカットのみ

ハイスペックタフト カラーテック


■ 組成	**原着ナイロン（6.6ナイロン）100%**
■ パイル長	**7〜5**mm（全厚 **10**mm）
■ 重量	**2,930**g／m²
■ 密度	**5/32**G
■ ロール巾	**364**cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ**182**cm ヨコ**182**cm ハーフステップ
■ 防災	試験番号 E 2160486
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性中歩行
■ 形状	C&L カット&ループ

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。



TEC-103

TEC-103
（旧 **NR-51**）





TEC-103

TEC | サンブレイドII

和を感じさせる大胆な流れが特徴の商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN JAPAN
ロールカットのみ

ハイスペックタフト カラーテック


■ 組成	**BCFナイロン100%**
■ パイル長	**7〜5**mm（全厚 **10**mm）
■ 重量	**3,068**g／m²
■ 密度	**5/32**G
■ ロール巾	**364**cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ**182**cm ヨコ**182**cm
■ 防災	試験番号 E 2200192
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性中歩行
■ 形状	C&L カット&ループ

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。



TEC-104


TEC-104





TEC-104

TEC-105
（旧 **MQ-52**）





TEC-105

TEC | サンメビウス

複雑に重なり合ったサークル柄が特徴の商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN JAPAN
ロールカットのみ

ハイスペックタフト カラーテック


■ 組成	**原着ナイロン（6.6ナイロン）100%**
■ パイル長	**7**～**5**mm（全厚 **10**mm）
■ 重量	**2,000**g／m²
■ 密度	**5/32**G
■ ロール巾	**364**cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ**91**cm ヨコ**91**cm
■ 防炎	試験番号 E 2130240
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性中歩行
■ 形状	C&L カット&ループ

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。



TEC-105

TEC-106
（旧 **GR-51**）





TEC-106

TEC | サングラシア

深みのあるベースにラインを走らせた迫力ある商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN JAPAN
ロールカットのみ

ハイスペックタフト カラーテック

■ 組成	**原着ナイロン（6.6ナイロン）100%**
■ パイル長	**7**mm（全厚 **9**mm）
■ 重量	**2,800**g／m²
■ 密度	**5/32**G
■ ロール巾	**364**cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ**91**cm ヨコ**91**cm
■ 防炎	試験番号 EN 100089
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。



TEC-106

RZR | サンフリーズ

フリーズ糸を使用したシャギー調の商品です。

標準価格（税別） **16,000**円／m² MADE IN JAPAN

フリーカット可

ウールタフト

■ 組成	毛100%
■ パイル長	9mm（全厚 11mm）
■ 重量	2,300g／m²
■ 密度	1/8G
■ ロール巾	364cm フリーカット可
■ 防災	試験番号 EN 070002
■ 機能	防炎 制電 中歩行 防汚性 防ダニ 抗菌(基布)
■ 形状	CUT カットパイル

- ウールやアクリルなどに代表される短繊維の紡績糸使いのカットパイルカーペットは特に遊び毛が出ます。抜け毛とは異なり、商品の欠陥ではありません。
- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- メンテナンスの際は、掃除機の回転ブラシは使用せず、吸引を主体に行ってください。
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

RZR-101
（旧 RZ-55）

RZR-102
（旧 RZ-51）





RZR-101



RZR-102

LCR-101
（旧 LC-52）



LCR-102
（旧 LC-54）



LCR-103





LCR-101

LCR | サンラーセン®

ウールの粗野な素材感が特徴の商品です。

標準価格（税別） **11,000**円／m² MADE IN JAPAN
フリーカット可

ウールタフト

組成	毛100%（英国羊毛100%）
パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
重量	2,250g／m²
密度	1/8G
ロール巾	364cm フリーカット可
防炎	試験番号 EN 030108
機能	防炎 制電 中歩行防 ダニ抗菌（基布）
形状	LOOP ループパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。



LCR-103

NAR-101
（旧 NA-55）



NAR-102
（旧 NA-52）



NAR-103
（旧 NA-53）



NAR-104



NAR-105
（旧 NA-56）





NAR-104

NAR | サンナチュラル®

中粒ループがバイアス状に走った商品です。

標準価格（税別） **11,000**円／m² MADE IN JAPAN
フリーカット可

ウールタフト

組成	毛100%
パイル長	8mm（全厚 10mm）
重量	2,450g／m²
密度	5/16G
ロール巾	364cm フリーカット可
防炎	試験番号 EO 900476
機能	防炎 制電 中歩行防 ダニ抗菌（基布）
形状	LOOP ループパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。



NAR-101

CNR | サンシンシアⅢ

カット&ループの柔らかなデザインが特徴の商品です。

標準価格（税別） **11,000**円／m² MADE IN JAPAN
フリーカット可

ウールタフト


■ 組成	毛100%
■ パイル長	7～5mm（全厚 10mm）
■ 重量	2,056g／m²
■ 密度	1/8G
■ ロール巾	364cm フリーカット可
■ 防炎	試験番号 E 2200110
■ 機能	防炎 制電 中歩行防 ダニ 抗菌(基布)
■ 形状	C&L カット&ループ

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。




CNR-101


CNR-101



CNR-102



CNR-103





CNR-101

MCR | サンマーチ®

シンプルな小粒ループの商品です。ざっくりとした
ループにネップを入れることで特有の柄表現をしています。

標準価格（税別） **10,000**円／m² MADE IN JAPAN
フリーカット可

ウールタフト

■ 組成	毛100%
■ パイル長	5mm（全厚 8mm）
■ 重量	2,200g／m²
■ 密度	5/32G
■ ロール巾	364cm フリーカット可
■ 防炎	試験番号 EO 910412
■ 機能	防炎 制電 中歩行防 ダニ 抗菌(基布)
■ 形状	LOOP ループパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。



MCR-101


MCR-101



MCR-102
（旧 MC-55）




MCR-103
（旧 MC-54）




MCR-104
（旧 MC-56）





MCR-104

VSR-101（VSR-501）　**VSR-102**（VSR-502）





VSR-101

VSR | サンビスケ

ビスケットのようなデザインのウール混紡商品です。

標準価格（税別）　**6,400**円／m²　MADE IN JAPAN
フリーカット可

ウールタフト


組成	毛40% ポリプロピレン60%
パイル長	4.5〜2.5mm（全厚 6.5mm）
重量	1,726g／m²
密度	1/8G
ロール巾	364cm フリーカット可
リピート	タテ2.5cm ヨコ2.5cm
防炎	試験番号 E 2200099
機能	防炎 制電 軽歩行防ダニ 抗菌（基布）
形状	LOOP ループパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。



VSR-102

FLR-101（FLR-501）　**FLR-102**（FLR-502）





FLR-101

FLR | サンフランネル

毛織物のフランネル生地のような柔らかく
軽いデザインのウール混紡商品です。

標準価格（税別）　**6,400**円／m²　MADE IN JAPAN
フリーカット可

ウールタフト

組成	毛30% ポリエステル70%
パイル長	6〜3.5mm（全厚 8.5mm）
重量	1,510g／m²
密度	1/10G
ロール巾	364cm フリーカット可
リピート	タテ1.6cm ヨコ1.6cm
防炎	試験番号 E 2200106
機能	防炎 制電 軽歩行防ダニ 抗菌（基布）
形状	LOOP ループパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。



FLR-102

BKR | サンバークス

樹皮の特徴をデザインに表現した商品です。

標準価格（税別） **9,900**円／m²
ロールカットのみ

MADE IN JAPAN

ナイロングラフィック タフト


■ 組成	原着ナイロン（6.6ナイロン）100%
■ パイル長	6〜2.5mm（全厚 8.6mm）
■ 重量	2,044g／m²
■ 密度	1/10G
■ ロール巾	364cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ183cm ヨコ182cm
■ 防炎	試験番号 E 1200085
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行
■ 形状	C&L カット&ループ

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

BKR-101



BKR-102






BKR-102



BKR-101

KLR-101



KLR | サンカーム

木漏れ日と植物の影をモチーフにした
チップシャー加工の商品です。

標準価格（税別） **11,000**円／m² MADE IN JAPAN
ロールカットのみ

ナイロングラフィック タフト

組成	原着ナイロン（6.6ナイロン）100%
パイル長	6〜3mm（全厚 8.7mm）
重量	2,157g／m²
密度	1/16G
ロール巾	364cm ロールカットのみ
リピート	タテ187cm ヨコ182cm
防炎	試験番号 E 1200086
機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行
形状	C&L カット&ループ

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。



KLR-101



KLR-101

RCR | サンロシェ

石畳からインスピレーションを受け、自然の凹凸感を表現。
単純な凹凸の中にブライト糸の縁取りを入れる事で立体感が
強調されると共に柄に深みがでるようデザインを工夫しました。

標準価格（税別） **11,000**円／m² MADE IN JAPAN
ロールカットのみ

ナイロングラフィック タフト

組成	原着ナイロン（6.6ナイロン）100%
パイル長	8〜3mm（全厚 11.8mm）
重量	2,000g／m²
密度	1/8G
ロール巾	364cm ロールカットのみ
リピート	タテ45.7cm ヨコ45.7cm
防炎	試験番号 E 2160472
機能	防炎 制電 SH（防汚 性能重歩行防ダニ 抗菌（基布））
形状	C&L（カット&ループ）

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。




RCR-102

RCR-101
（旧 RC-51）



RCR-102
（旧 RC-52）





RCR-101

EAR | サンシーズンズII

木々が織りなす、影の重なりからインスピレーションし、
糸の種類とチップシャーで色の濃淡を表現しました。

標準価格（税別） **9,900**円／m² MADE IN JAPAN
ロールカットのみ

ナイロングラフィック タフト

組成	原着ナイロン42.2% BCFナイロン57.8%
パイル長	7〜2.5mm（全厚 9.8mm）
重量	2,030g／m²
密度	1/10G
ロール巾	364cm ロールカットのみ
リピート	タテ110cm ヨコ91cm
防炎	試験番号 E 2200076
機能	防炎 制電 SH（防汚 性中歩行防ダニ 抗菌（基布））
形状	C&L（カット&ループ）

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 輝度の高い光沢糸を使用している為、通常の商品と比べてパイルの傾斜による色差が大きくなります。必ず実物サンプルをご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。



EAR-101


EAR-101



EAR-102




EAR-103





EAR-103

GLR-101（GLR-501）　**GLR-102**（GLR-502）　**GLR-103**（GLR-503）





GLR-101

GLR | サングローラス

濃淡をつけた同系色の意匠によって多色感と立体感を表現したチップシャー加工の商品です。

標準価格（税別）　**7,500**円／m²　MADE IN JAPAN
ロールカットのみ

ナイロングラフィック タフト

組成	原着ナイロン（6.6ナイロン）100%
パイル長	6〜3mm（全厚 7.4mm）
重量	1,800g／m²
密度	1/10G
ロール巾	364cm ロールカットのみ
リピート	タテ110cm ヨコ91cm
防炎	試験番号 E 2200078
機能	防炎 制電 SH 防汚性 中歩行 防ダニ 抗菌(基布)
形状	C&L カット&ループ

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。




GLR-102

ODR-101（ODR-501）（旧 OD-54）　**ODR-102**（ODR-502）（旧 OD-51）　**ODR-103**（ODR-503）







ODR-104（ODR-504）





ODR-101

ODR | サンオンダス

深みのある陰影がさざ波に見える商品です。

標準価格（税別）　**7,400**円／m²　MADE IN JAPAN
フリーカット可

ナイロングラフィック タフト

組成	原着ナイロン（6.6ナイロン）100%
パイル長	5.5〜3mm（全厚 7.5mm）
重量	1,850g／m²
密度	1/10G
ロール巾	364cm フリーカット可
リピート	タテ70cm ヨコ91cm
防炎	試験番号 E2130193
機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 防ダニ 抗菌(基布)
形状	LOOP ループパイル

- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。



ODR-103

GIR | サングリッド

太いラインと細いラインをランダムに配置した
グリッドデザインの商品です。

標準価格（税別） **9,900**円／m²
ロールカットのみ


MADE IN JAPAN

ナイロングラフィック タフト


■ 組成	原着ナイロン（6.6ナイロン）100%
■ パイル長	7〜2mm（全厚 9mm）
■ 重量	2,043g／m²
■ 密度	1/10G
■ ロール巾	364cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ60.7cm ヨコ60.7cm
■ 防炎	試験番号 E 2200101
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性中歩行防ダニ 抗菌（基布）
■ 形状	C&L カット&ループ

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 太いラインと細いラインがランダムに配置された特徴のあるグリッドデザインです。
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

GIR-101



GIR-102





GIR-101




GIR-101

RIR-101



RIR-102



RIR | サンリング

ベース部と柄部の間に陰影のようにリング柄を
加えることで奥行き感を出した商品です。

標準価格（税別） **11,000**円／m² MADE IN JAPAN
ロールカットのみ

ナイロングラフィック タフト

組成	原着ナイロン（6.6ナイロン）100%
パイル長	7〜2mm（全厚 9mm）
重量	2,053g／m²
密度	1/10G
ロール巾	364cm ロールカットのみ
リピート	タテ45.5cm ヨコ45.5cm
防炎	試験番号 E 2200100
機能	防炎 制電 SH 防汚 性中 歩行防ダニ 抗菌(基布)
形状	C&L カット&ループ

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。




RIR-101




RIR-102

UFR-101
（旧 UF-51）



UFR-102
（旧 UF-53）



UFR | サンサーフェス

六角形のシンプルなデザインを、ハイカットパイル部分、ミドル・
ロールーブ部分と変化を持たせて、奥行き感を持たせました。

標準価格（税別） **11,000**円／m² MADE IN JAPAN
ロールカットのみ

ナイロングラフィック タフト

組成	原着ナイロン（6.6ナイロン）100%
パイル長	12〜4.5mm（全厚 14.7mm）
重量	2,090g／m²
密度	1/10G
ロール巾	364cm ロールカットのみ
リピート	タテ13cm ヨコ22.8cm
防炎	試験番号 E 2160474
機能	防炎 制電 SH 防汚 性重 歩行防ダニ 抗菌(基布)
形状	C&L カット&ループ

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。



UFR-102



UFR-101

KSR | サンカスミ

霞がかった空を表現したチップシャー加工の商品です。

標準価格（税別） **9,000**円／m²
ロールカットのみ

MADE IN JAPAN

ナイロングラフィック タフト


■ 組成	原着ナイロン（6.6ナイロン）100%
■ パイル長	7〜3mm（全厚 8.4mm）
■ 重量	2,050g／m²
■ 密度	1/10G
■ ロール巾	364cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ120cm ヨコ180cm
■ 防炎	試験番号 E 2200074
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性中歩行防ダニ 抗菌（基布）
■ 形状	C&L カット&ループ

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

KSR-101



KSR-102



KSR-103






KSR-103



KSR-102

NOR-101　NOR-102







NOR-101

NOR | サンナナコ

鮫小紋をモチーフとし、魚々子鏨（ナナコタガネ）で表情を作成したようなデザインの商品です。

標準価格（税別）　**11,000**円／m²　MADE IN JAPAN
ロールカットのみ

ナイロングラフィック タフト

組成	原着ナイロン（6.6ナイロン）100%
パイル長	7〜2mm（全厚 9mm）
重量	2,003g／m²
密度	1/10G
ロール巾	364cm ロールカットのみ
リピート	タテ60.7cm ヨコ60.7cm
防炎	試験番号 E 2200119
機能	防炎 制電 SH（防汚性中歩行防ダニ抗菌（基布））
形状	C&L（カット&ループ）


- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。



NOR-102

IDR-101　IDR-102





※グラデーションを表現したデザインの製造方法は、トーア紡マテリアル（株）の特許技術です。特許第5952952号
※製法上柄はつながりません。
※ジョイントの際は、ロール巾端部同士でのジョイントを行ってください。
　ロール巾端部以外でのジョイントはラインが見えることがあります。
※ロールーブ同士のジョイントは避け、ジョイント前に必ずライン確認を行ってください。ジョイントラインが目立つ際には両端部を1列ずつカットすることで緩和されます。
※P.564の「サンインディゴ施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※商品の特性上、部分的に染色ムラが生じる箇所がありますが、商品の欠陥ではありません。



IDR-102

IDR | サンインディゴ

藍色に染まっていく様をデザインした流れを感じる商品です。

標準価格（税別）　**11,000**円／m²　MADE IN JAPAN
ロールカットのみ

ナイロングラフィック タフト

組成	BCFナイロン100%
パイル長	6〜3mm（全厚 8mm）
重量	1,675g／m²
密度	1/10G
ロール巾	360cm ロールカットのみ
リピート	タテ360cm ヨコ180cm（染色リピート）
防炎	試験番号 E 2200112
機能	防炎 制電 SG SH（防汚性防汚性中歩行防ダニ抗菌（基布））
形状	LOOP（ループパイル）

- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。



IDR-101

ABR | サンアビリオ

カーペットタイルで人気のアビリオのデザインを
カーペットにした高級感のあるカット&ループの商品です。

標準価格（税別） **9,900**円／m²
ロールカットのみ

MADE IN JAPAN

ナイロングラフィック タフト

■ 組成	原着ナイロン（6.6ナイロン）100%
■ パイル長	7〜2.5mm（全厚 9.3mm）
■ 重量	2,339g／m²
■ 密度	1/10G
■ ロール巾	364cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ56cm ヨコ91cm
■ 防炎	試験番号 E 1200087
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性中歩行
■ 形状	C&L カット&ループ

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

ABR-101




ABR-102



ABR-103



ABR-104





ABR-102




ABR-101

SUR-101



SUR-102





SUR-101

SUR | サンツイード

ラスティック感のあるツイード生地を
モチーフとした商品です。

標準価格（税別） **9,900**円／m²
ロールカットのみ

MADE IN JAPAN

ナイロングラフィック タフト

■ 組成	原着ナイロン（6.6ナイロン）100%
■ パイル長	6〜3mm（全厚 8.4mm）
■ 重量	2,157g／m²
■ 密度	1/16G
■ ロール巾	364cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ204cm ヨコ182cm
■ 防炎	試験番号 E 1200088
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚 性重 歩行
■ 形状	C&L カット&ループ

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。




SUR-102

KZR-101



KZR-102





KZR-101

KZR | サンカルゼ

織物生地カルゼをモチーフとしたミックス感のある商品です。

標準価格（税別） **9,000**円／m²
ロールカットのみ

MADE IN JAPAN

ナイロングラフィック タフト

■ 組成	原着ナイロン（6.6ナイロン）100%
■ パイル長	7〜4mm（全厚 8.4mm）
■ 重量	2,000g／m²
■ 密度	1/8G
■ ロール巾	364cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ120cm ヨコ90cm
■ 防炎	試験番号 E 2200075
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚 性中 歩行 防ダニ 抗菌(基布)
■ 形状	LOOP ループパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。



KZR-102

GER | サンダンガリー

ダンガリー生地をモチーフとした、経糸と緯糸が
重なり合うデザインの商品です。

標準価格（税別） **7,700**円／m²
ロールカットのみ

MADE IN JAPAN

ナイロングラフィック タフト


■ 組成	原着ナイロン（6.6ナイロン）100%
■ パイル長	6〜3mm（全厚 8mm）
■ 重量	1,900g／m²
■ 密度	1/10G
■ ロール巾	364cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ60.7cm ヨコ60.7cm
■ 防炎	試験番号 E 2200093
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 中歩行防ダニ 抗菌（基布）
■ 形状	LOOP ループパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

GER-101



GER-102





GER-102




GER-101

OMR-101
（旧 **OM-51**）



OMR-102





OMR-101

OMR | サンモード

洋服や鞄等アパレルのツイード柄をインテリアに置き換えデザインを作成。
パイルの打ち込みを高密度且つ色の組み合わせを多色にする事で
ツイードが持つ複雑な立体感を表現した商品です。

標準価格（税別） **11,000**円／m² MADE IN JAPAN
ロールカットのみ

ナイロングラフィック タフト

■ 組成	原着ナイロン（6.6ナイロン）100%
■ パイル長	5〜2.5mm（全厚 7mm）
■ 重量	2,110g／m²
■ 密度	1/16G
■ ロール巾	364cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ90.1cm ヨコ91cm
■ 防災	試験番号 E 1170006
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚 性重 歩行
■ 形状	LOOP ループパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。




OMR-102

AWR-101（AWR-501）
（旧 **AW-52**）



AWR-102（AWR-502）





AWR-101

AWR | サンアロー

ヘリンボーンをロールカーペットで表現した商品です。
細かなピッチのヘリンボーン柄はモダンな空間にお勧めです。

標準価格（税別） **7,400**円／m² MADE IN JAPAN
ロールカットのみ

ナイロングラフィック タフト

■ 組成	原着ナイロン（6.6ナイロン）100%
■ パイル長	5〜2.5mm（全厚 7.6mm）
■ 重量	1,860g／m²
■ 密度	1/10G
■ ロール巾	364cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ8.2cm ヨコ12cm
■ 防災	試験番号 E 2160473
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚 性重 歩行 防ダニ 抗菌（基布）
■ 形状	LOOP ループパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。



AWR-102

TIR | サンパティオ

多配色のストライプをブロック調に仕上げた商品です。

標準価格（税別） **9,950**円／m²
フリーカット可

MADE IN JAPAN

ナイロングラフィック タフト


■ 組成	原着ナイロン（6.6ナイロン）100%
■ パイル長	6.5〜2.5mm（全厚 8.5mm）
■ 重量	2,400g／m²
■ 密度	1/10G
■ ロール巾	368cm フリーカット可
■ リピート	タテ26.4cm ヨコ26.3cm
■ 防災	試験番号 EN 070005
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性中歩行
■ 形状	C&L カット&ループ

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

TIR-101



TIR-102
（旧TI-52）






TIR-102




TIR-101

ARR-101



ARR-102





ARR-102

ARR | サンアクロス®

ウィルトンの様に正確に編み込まれた風合いの商品です。

標準価格（税別） **8,500**円／m²
フリーカット可

MADE IN JAPAN

ナイロングラフィック タフト


組成	原着ナイロン100%
パイル長	4〜2.5mm（全厚 7mm）
重量	2,234g／m²
密度	1/10G
ロール巾	364cm フリーカット可
リピート	タテ8cm ヨコ8.6cm
防炎	試験番号 E 1200106
機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行
形状	LOOP ループパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。




ARR-101


RMR-101
（旧 RM-51）



RMR-102
（旧 RM-53）



RMR-103





RMR-101

RMR | サンストリーム

ランダムなストライプと色の切り替わりが特徴の商品です。

標準価格（税別） **8,500**円／m²
フリーカット可

MADE IN JAPAN

ナイロングラフィック タフト

組成	原着ナイロン（6.6ナイロン）100%
パイル長	7〜3mm（全厚 9.2mm）
重量	1,870g／m²
密度	1/10G
ロール巾	364cm フリーカット可
リピート	タテ101.6cm ヨコ40cm
防炎	試験番号 E2130223
機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 防ダニ 抗菌（基布）
形状	C&L カット&ループ

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。



RMR-103

EZR | サンエルザ®

規則的に並んだ粒感が特徴の商品です。

標準価格（税別） **8,000**円／m²
フリーカット可

MADE IN JAPAN

ナイロングラフィック タフト

- 組成　原着ナイロン（6.6ナイロン）100%
- パイル長　5.5〜2mm（全厚 7.5mm）
- 重量　2,150g／m²
- 密度　1/8G
- ロール巾　364cm フリーカット可
- リピート　タテ2.2cm ヨコ1.6cm
- 防炎　試験番号 EO 990380
- 機能　防炎 制電 SH（防汚 性能重歩行防ダニ 抗菌（基布））
- 形状　C&L（カット&ループ）

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。



EZR-104

EZR-101




EZR-102




EZR-103（旧 EZ-54）



EZR-104





EZR-103

ANR | サンアマンド

ふっくらとした粒感が特徴の商品です。

標準価格（税別） **5,600**円／m²
フリーカット可

MADE IN JAPAN

ナイロングラフィック タフト

- 組成　原着ナイロン（6.6ナイロン）100%
- パイル長　5〜3mm（全厚 7.5mm）
- 重量　1,600g／m²
- 密度　1/8G
- ロール巾　364cm フリーカット可
- 防炎　試験番号 E 2130224
- 機能　防炎 制電 SH（防汚 性中歩行防ダニ 抗菌（基布））
- 形状　LOOP（ループパイル）

● 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。




ANR-103

ANR-101（ANR-501）（旧 AN-52）



ANR-102（ANR-502）（旧 AN-54）



ANR-103（ANR-503）






ANR-102

JWR-101
（旧 JW-51）



JWR-102
（旧 JW-52）





JWR-101

JWR | サンジュエル

4色の異なるストライプとラメ糸を混入した商品です。

標準価格（税別） **11,000**円／m² MADE IN JAPAN
ロールカットのみ

ナイロングラフィック タフト

組成	原着ナイロン99% ポリエステル1%
パイル長	7〜5mm（全厚 9mm）
重量	2,080g／m²
密度	1/8G
ロール巾	364cm ロールカットのみ
リピート	ヨコ9.8cm（タテなし）
防災	試験番号 E 2130219
機能	防炎 制電 SH 防汚性 中歩行 防ダニ 抗菌（基布）
形状	C&L カット&ループ

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 製法上、方向によってラメ糸の光り方が異なって見える場合があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。




JWR-102

RLR-101



RLR-102





RLR-102

RLR | サンリーガル

精密なダマスク模様が特徴の商品です。

標準価格（税別） **11,000**円／m² MADE IN JAPAN
ロールカットのみ

ナイロングラフィック タフト

組成	原着ナイロン（6.6ナイロン）100%
パイル長	6.5〜3mm（全厚 9mm）
重量	2,050g／m²
密度	1/10G
ロール巾	364cm ロールカットのみ
リピート	タテ47.8cm ヨコ45.5cm
防災	試験番号 E 2130218
機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 防ダニ 抗菌（基布）
形状	C&L カット&ループ

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。



RLR-101

VTR | サンビクトリア®

粒感のしっかりとしたカットパイルの商品です。

標準価格（税別） **16,500**円／m² MADE IN JAPAN
フリーカット可

カラータフト

■ 組成	毛100%
■ パイル長	10mm（全厚 12mm）
■ 重量	2,450g／m²
■ 密度	1/10G
■ ロール巾	364cm フリーカット可
■ 防炎	試験番号 EN 000016
■ 機能	防炎 制電 中歩行 防汚性 防ダニ 抗菌(基布)
■ 形状	CUT カットパイル

- カットパイルの商品は使用中にパイルの方向が部分的に異なり、雲状のムラのように見える事があります。「くも」現象やシェーディング（日陰・明暗）と呼ばれるものであり これはカットパイルの性質の為、商品の欠陥ではありません。
- ウールやアクリルなどに代表される短繊維の紡績糸使いのカットパイルカーペットは特に遊び毛が出ます。抜け毛とは異なり、商品の欠陥ではありません。
- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- メンテナンスの際は、掃除機の回転ブラシは使用せず、吸引を主体に行ってください。
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

VTR-101（旧VT-51）

VTR-102（旧VT-53）



VTR-103（旧VT-52）



VTR-104（旧VT-55）



VTR-105





VTR-102



VTR-101

ELR-101
(旧 EL-51)

ELR-102
(旧 EL-55)

ELR-103
(旧 EL-56)


ELR-104
(旧 EL-53)

ELR-105
(旧 EL-59)

ELR-106
(旧 EL-72)

ELR-107

ELR-108
(旧 EL-62)



ELR-109
(旧 EL-63)

ELR-110

ELR-111
(旧 EL-67)

ELR | サンエレガンス®

ウール素材のカットパイル商品です。

標準価格
(税別)
10,800円／m²
フリーカット可

MADE IN JAPAN

カラータフト

■ 組成	毛100%
■ パイル長	7mm(全厚 10mm)
■ 重量	2,090g／m²
■ 密度	1/10G
■ ロール巾	364cm フリーカット可
■ 防炎	試験番号 EO 950289

■ 機能

防炎 制電 中歩行 防汚性 防ダニ 抗菌(基布)

■ 形状

CUT
カットパイル

- カットパイルの商品は使用中にパイルの方向が部分的に異なり、雲状のムラのように見える事があります。「くも」現象やシェーディング(日陰・明暗)と呼ばれるものであり これはカットパイルの性質の為、商品の欠陥ではありません。
- ウールやアクリルなどに代表される短繊維の紡績糸使いのカットパイルカーペットは特に遊び毛が出ます。抜け毛とは異なり、商品の欠陥ではありません。
- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- メンテナンスの際は、掃除機の回転ブラシは使用せず、吸引を主体に行ってください。
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。



ELR-103



ELR-101

TZR | サントパーズII

柔らかいタッチのナイロン素材をハイカットパイルで仕上げた商品です。ナイロンでありながらウールのような肌触りであり、うっすらと見えるパール感が人気の商品です。

標準価格（税別） **11,000**円／m² MADE IN JAPAN
フリーカット可


カラータフト

■ 組成	BCFナイロン100%
■ パイル長	13mm（全厚 15mm）
■ 重量	2,220g／m²
■ 密度	1/8G
■ ロール巾	364cm フリーカット可
■ 防災	試験番号 E 2200122
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性中歩行防ダニ 抗菌(基布)
■ 形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

TZR-101

TZR-102



TZR-103





TZR-103



TZR-102


HLR-101
(旧 HL-54)



HLR-102



HLR-103





HLR-101

HLR | サンシャリオII

フリーズ調に加工した糸を使用した人気の商品です。

標準価格（税別） **9,000**円／m²　MADE IN JAPAN
フリーカット可

カラータフト

組成	原着ポリプロピレン100%
パイル長	16mm（全厚 17mm）
重量	2,220g／m²
密度	5/32G
ロール巾	364cm フリーカット可
防炎	試験番号 E 2160479
機能	防炎 制電 軽歩行 防ダニ 抗菌(基布)
形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。



HLR-102

FHR-101 (FHR-501)
(旧 FH-51)



FHR-102 (FHR-502)
(旧 FH-59)



FHR-103 (FHR-503)
(旧 FH-53)



FHR-104 (FHR-504)
(旧 FH-54)



FHR-105 (FHR-505)
(旧 FH-52)



FHR-106 (FHR-506)
(旧 FH-60)




FHR-107 (FHR-507)
(旧 FH-55)



FHR-108 (FHR-508)
(旧 FH-57)



FHR-109 (FHR-509)
(旧 FH-58)



FHR-110 (FHR-510)
(旧 FH-56)





FHR-101

FHR | サンフルーティ®

ペンシルポイントがしっかりと見え、高級な仕上がりが人気のアクリルカット商品です。

標準価格（税別） **6,000**円／m²　MADE IN JAPAN
フリーカット可

カラータフト

組成	アクリル60%　モダクリル40%
パイル長	7mm（全厚 9mm）
重量	1,800g／m²
密度	1/10G
ロール巾	364cm フリーカット可
防炎	試験番号 EN 970045
機能	防炎 制電 中歩行 防ダニ 抗菌(基布)
形状	CUT カットパイル

- ウールやアクリルなどに代表される短繊維の紡績糸使いのカットパイルカーペットは特に遊び毛が出ます。抜け毛とは異なり、商品の欠陥ではありません。
- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- メンテナンスの際は、掃除機の回転ブラシは使用せず、吸引を主体に行ってください。
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

AYR | サンアカデミー

フリーズ感のある2色ミックスのナイロンカットパイル商品です。

標準価格（税別） **8,500**円／m²
フリーカット可

MADE IN JAPAN

カラータフト


■ 組成	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%
■ パイル長	8mm(全厚 9.3mm)
■ 重量	2,050g／m²
■ 密度	1/8G
■ ロール巾	364cm フリーカット可
■ 防炎	試験番号 E2200079
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性中歩行防ダニ 抗菌(基布)
■ 形状	CUT カットパイル

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

AYR-101



AYR-102





AYR-101



AYR-101

OSR-101 (OSR-501)　OSR-102 (OSR-502)　OSR-103 (OSR-503)　OSR-104 (OSR-504)



OSR-105 (OSR-505)　OSR-106 (OSR-506)　OSR-107 (OSR-507)　OSR-108 (OSR-508)



OSR-109 (OSR-509)　OSR-110 (OSR-510)　OSR-111 (OSR-511)　OSR-112 (OSR-512)



OSR-113 (OSR-513)



OSR | サンオスカー®Ⅲ

ベーシックなナイロンカットパイル無地商品です。

標準価格（税別）　**6,900**円／m²　MADE IN JAPAN
フリーカット可

カラータフト

組成	BCFナイロン100%
パイル長	6.5mm（全厚 8.5mm）
重量	1,942g／m²
密度	1/10G
ロール巾	364cm フリーカット可
防炎	試験番号 E1200105
機能	防炎　制電　SH 防汚性中歩行防ダニ　抗菌(基布)
形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。



OSR-102



OSR-101

CRR | サンシトラス

立体感のあるナイロンループパイルの商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **6,300**円／m²
フリーカット可

カラータフト

■ 組成	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%
■ パイル長	5〜3mm(全厚 7mm)
■ 重量	1,790g／m²
■ 密度	1/8G
■ ロール巾	364cm フリーカット可
■ 防炎	試験番号 E2200092
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性中歩行防ダニ 抗菌(基布)
■ 形状	LOOP ループパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

CRR-101（CRR-501）



CRR-102（CRR-502）



CRR-103（CRR-503）



CRR-104（CRR-504）





CRR-104



CRR-102


LIR-101 (LIR-501)　LIR-102 (LIR-502)　LIR-103 (LIR-503)　LIR-104 (LIR-504)



LIR-105 (LIR-505)　LIR-106 (LIR-506)　LIR-107 (LIR-507)　LIR-108 (LIR-508)



LIR-109 (LIR-509)　LIR-110 (LIR-510)　LIR-111 (LIR-511)　LIR-112 (LIR-512)



LIR-113 (LIR-513)　LIR-114 (LIR-514)　LIR-115 (LIR-515)　LIR-116 (LIR-516)



LIR | サンライム®Ⅱ

ベーシックなナイロンループパイルの商品です。

標準価格（税別）　**5,500**円／m²　MADE IN JAPAN
フリーカット可

カラータフト

■ 組成	BCFナイロン100%
■ パイル長	4.5mm（全厚 6.9mm）
■ 重量	1,698g／m²
■ 密度	1/10G
■ ロール巾	364cm フリーカット可
■ 防炎	試験番号 E 2200111
■ 機能	防炎　制電　SG 防汚性　SH 防汚性　中歩行　防ダニ　抗菌(基布)
■ 形状	LOOP ループパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。



LIR-110



LIR-112

NDR | サンテンダー

小枝と実をバランスよく配置した自然柄の商品です。

標準価格（税別） **5,800**円／m²
フリーカット可


MADE IN JAPAN

ベーシックタフト


■ 組成	原着ポリプロピレン100%
■ パイル長	7〜2.5mm（全厚 9mm）
■ 重量	2,030g／m²
■ 密度	1/10G
■ ロール巾	364cm フリーカット可
■ リピート	タテ91cm ヨコ91cm
■ 防炎	試験番号 E 2200094
■ 機能	防炎 制電 中歩行防 ダニ 抗菌(基布)
■ 形状	C&L カット&ループ

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

NDR-101（NDR-501）



NDR-102（NDR-502）





NDR-102




NDR-101

HZR-101 (HZR-501)



HZR-102 (HZR-502)



HZR | サンヘイジー

マルキーナのデザインと抽象柄を組み合わせた
チップシャー加工の商品です。

標準価格（税別） **5,800**円／m² MADE IN JAPAN
フリーカット可

ベーシックタフト

組成	原着ポリプロピレン100%
パイル長	7〜2.5mm（全厚 9mm）
重量	2,030g／m²
密度	1/10G
ロール巾	364cm フリーカット可
リピート	タテ91cm ヨコ91cm
防炎	試験番号 E 2200095
機能	防炎 制電 中歩行防ダニ 抗菌(基布)
形状	C&L カット&ループ

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。



HZR-102



HZR-101

PTR | サンプランタ

シンプルな蔦柄が特徴の商品です。

標準価格（税別） **5,500**円／m² MADE IN JAPAN
フリーカット可

ベーシックタフト

■ 組成	原着ポリプロピレン100%
■ パイル長	5〜3mm（全厚 7mm）
■ 重量	2,070g／m²
■ 密度	1/10G
■ ロール巾	364cm フリーカット可
■ リピート	タテ96cm ヨコ91cm
■ 防炎	試験番号 E 2130192
■ 機能	防炎 制電 中歩行防 ダニ 抗菌(基布)
■ 形状	LOOP ループパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。



PTR-101


PTR-101（PTR-501）



PTR-102（PTR-502）
（旧 PT-52）



PTR-103（PTR-503）
（旧 PT-51）





PTR-102

LOR | サンワールド®Ⅱ

ミックス感のあるロングカットパイル商品です。

標準価格（税別） **6,000**円／m² MADE IN JAPAN
フリーカット可

ベーシックタフト

■ 組成	原着ポリプロピレン100%
■ パイル長	10mm（全厚 12.5mm）
■ 重量	1,705g／m²
■ 密度	1/8G
■ ロール巾	364cm フリーカット可
■ 防炎	試験番号 E 2200109
■ 機能	防炎 制電 軽歩行防 ダニ 抗菌(基布)
■ 形状	CUT カットパイル

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。




LOR-102

LOR-101（LOR-501）



LOR-102（LOR-502）






LOR-101

MLR-101 (MLR-501)



MLR-102 (MLR-502)



MLR-103 (MLR-503)



MLR | サンメランジェ

メランジェ生地をモチーフとし、白をベースに
他色を組み合わせた商品です。

標準価格（税別） **5,300**円／m² MADE IN JAPAN
フリーカット可

ベーシックタフト

■ 組成	原着ポリプロピレン100%
■ パイル長	6.5〜3mm（全厚 9mm）
■ 重量	1,408g／m²
■ 密度	1/10G
■ ロール巾	364cm フリーカット可
■ リピート	タテ4cm ヨコ1cm
■ 防炎	試験番号 E 2200105
■ 機能	防炎 制電 軽歩行防ダニ 抗菌(基布)
■ 形状	LOOP ループパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。



MLR-102



MLR-101

HDR | サンホリデー®

アクリルならではのボリューム感のある商品です。

標準価格（税別） **5,500**円／m²　MADE IN JAPAN

フリーカット可

ベーシックタフト

■ 組成	アクリル60% モダクリル40%
■ パイル長	6mm（全厚 8mm）
■ 重量	1,900g／m²
■ 密度	1/4G
■ ロール巾	364cm フリーカット可
■ 防炎	試験番号 EN 000031
■ 機能	防炎 制電 中歩行防ダニ 抗菌(基布)
■ 形状	LOOP ループパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。



HDR-101

HDR-101（HDR-501）（旧 HD-51）



HDR-102（HDR-502）（旧 HD-52）



HDR-103（HDR-503）（旧 HD-53）



HDR-104（HDR-504）（旧 HD-54）





HDR-101

FYR | サンフレンディ®

白のポリエステル糸が奥行き感を出す商品です。

標準価格（税別） **3,900**円／m²　MADE IN JAPAN

フリーカット可

ベーシックタフト

■ 組成	原着ポリプロピレン73.3% ポリエステル26.7%
■ パイル長	5mm（全厚 7mm）
■ 重量	1,700g／m²
■ 密度	1/8G
■ ロール巾	364cm フリーカット可
■ 防炎	試験番号 EO 950321
■ 機能	防炎 制電 軽歩行防ダニ 抗菌(基布)
■ 形状	LOOP ループパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。




FYR-101

FYR-101（FYR-501）（旧 FY-51）




FYR-102（FYR-502）（旧 FY-52）



FYR-103（FYR-503）（旧 FY-53）



FYR-104（FYR-504）（旧 FY-54）





FYR-102

CIR-101（CIR-501）
（旧 CI-51）



CIR-102（CIR-502）
（旧 CI-52）



CIR-103（CIR-503）
（旧 CI-53）



CIR-104（CIR-504）
（旧 CI-54）



CIR-105（CIR-505）
（旧 CI-55）



CIR-106（CIR-506）
（旧 CI-56）





CIR-101

CIR | サンシーマ

レベルループで仕上げたベーシックな商品です。

標準価格（税別） **3,400**円／m²
フリーカット可

MADE IN JAPAN

ベーシックタフト

組成	原着ポリプロピレン100%
パイル長	5mm（全厚 7mm）
重量	1,620g／m²
密度	1/8G
ロール巾	364cm フリーカット可
防炎	試験番号 EO 100128
機能	防炎 制電 軽歩行 防ダニ 抗菌（基布）
形状	LOOP ループパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。



CIR-101

MDR-101（MDR-501）
（旧MD-51）



MDR-102（MDR-502）
（旧MD-52）



MDR-103（MDR-503）
（旧MD-53）



MDR-104（MDR-504）
（旧MD-54）



MDR-105（MDR-505）
（旧MD-55）



MDR-106（MDR-506）
（旧MD-56）





MDR-101

MDR | サンマイルド

ベーシックなハイロールループの商品です。

標準価格（税別） **3,400**円／m²
フリーカット可

MADE IN JAPAN

ベーシックタフト

組成	原着ポリプロピレン100%
パイル長	5〜3mm（全厚 7mm）
重量	1,750g／m²
密度	1/8G
ロール巾	364cm フリーカット可
防炎	試験番号 EN 030086
機能	防炎 制電 軽歩行 防ダニ 抗菌（基布）
形状	LOOP ループパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。



MDR-102

カンガバック カーペット

1. 優れた防音性能LL-35をクリア

椅子の移動や物の落下音など軽量床衝撃音の緩和に優れています。階上の生活音を緩和しますので、マンションや集合住宅には最適です。　　防音性能：LL-35　ΔLL(I)-6

2. 環境にやさしい


ポリウレタン樹脂により、通常のカーペットの約1.5倍の断熱性をもちます。また加工の際に発生するCO_2は3分の1程度で、環境にやさしいカーペットです。

▶高い弾性回復力


やわらかなポリウレタン樹脂により、カーペットが一度へこんでも回復します。また適度なクッション性により歩行感も快適です。

▶施工が簡単

施工はフェルトを使わない全面接着施工です。重量も通常のカーペットと比較すると半分程度であり、施工に要する時間と労力の削減につながります。




床衝撃音遮断性能試験



※スラブ厚:150mm
※重量床衝撃音はLH-55となります
※自社製品内での測定値であり、保証値ではありません。

耐久性試験（テトラポッドウォーキングテスト）



テスト方法

カーペットを貼り付けた円形ドラムに金属のテトラポッド(1.3kg)を入れて回転させ判定。5〜10万人歩行に相当する荷重促進試験。

※自社製品内での測定値であり、保証値ではありません。

CO_2排出量について

床材の種類	CO_2排出量（m²あたりの排出量）
通常カーペット	0.255kg/m²
カーペットタイル	0.248kg/m²
カンガバックカーペット	0.083kg/m²

※裏貼り加工の際の排出量です。
※自社製品内での測定値であり、保証値ではありません。

断熱性について

床材の種類	熱伝導率（W/m·k）
カンガバックカーペット	0.047
木質系フローリング	0.128
畳床	0.11

※一般的に熱伝導率が0.06W/m·k以下の素材を断熱材と定義します。
※厚さ15mmのフローリングと比較した場合、カンガバックカーペットは1時間に1mあたり約4Wの省エネになります。
※自社製品内での測定値であり、保証値ではありません。

SYR | サンシンフォニー®

遮音性能を保持したカーペットです。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）　**5,900**円／m²
フリーカット可

機能性

■ 組成	アクリル40% モダクリル60%
■ パイル長	5〜3mm（全厚 10mm）
■ 重量	1,150g／m²
■ 密度	1/8G
■ ロール巾	364cm フリーカット可
■ 防炎	試験番号 E 2130243
■ 機能	防炎　制電　軽歩行
■ 形状	LOOP ループパイル

● 商品の特性上、シーミングテープ加工、オーバーロック加工はできません。
● 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

SYR-101（SYR-501）
（旧 SY-51）



SYR-102（SYR-502）
（旧 SY-52）



SYR-103（SYR-503）
（旧 SY-53）





SYR-101




CHR-102


CHR-101（CHR-501）
（旧 CH-51）



CHR-102（CHR-502）
（旧 CH-52）



CHR-103（CHR-503）
（旧 CH-53）



CHR | サンコーラス®

遮音性能を保持したカーペットです。

Kanga

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **5,700**円／m²
フリーカット可

機能性

■ 組成	原着ポリプロピレン100%
■ パイル長	5〜3mm（全厚 10mm）
■ 重量	1,150g／m²
■ 密度	1/8G
■ ロール巾	364cm フリーカット可
■ 防炎	試験番号 EN 030089
■ 機能	防炎 制電 軽歩行
■ 形状	LOOP ループパイル

● 商品の特性上、シーミングテープ加工、オーバーロック加工はできません。
● 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

PENTAGON® STAR 5★★★★★

※「PENTAGON STAR5®」はヨシミツ毛織株式会社の特許商標です。




5つの機能を持った複合機能カーペット

光触媒チタンアパタイトがウイルスや菌、アレル物質を除去

光触媒チタンアパタイトは細菌やウイルス、花粉などの空気中の有毒物質を従来の光触媒よりも高い吸収率でとらえ、太陽の光によって二酸化炭素(CO_2)と水(H_2O)に分解します。

東京大学先端研と㈱富士通研究所の共同研究の成果である光触媒チタンアパタイトを採用。



チタンアパタイトとは？

アパタイト結晶中にチタンイオンを導入することで、アパタイトの機能に光触媒機能を付与させた材料。

アパタイトとは？

歯や骨の無機成分で、蛋白質などの有機成分を特異的に吸着する能力に優れ、人工骨などの生体材料や吸着剤として、広く利用されている。

※光触媒チタンアパタイトは東京大学先端研と(株)富士通研究所の共同開発からうまれた素材です。

■光触媒チタンアパタイトによる5つの機能

1.抗ウイルス

チタンアパタイト加工品は抗ウイルス効果があり、お年寄りや子供のいるご家族にも安心してご使用いただけます。

99% ウイルスA(エンベロープあり)
抗ウイルス効果あり
(24時間後)

・試験機関:(財)日本食品分析センター
・検体:カーペット　チタンアパタイト加工品

※本製品は病気の治療や予防を目的としたものではありません。
※試験結果は特定のウイルスを対象としたものであり、すべてのウイルスへの効果を示したものではありません。
※本製品はカーペットに付着したウイルスの増殖を抑制する効果がありますが、空気中のウイルス吸着促進や減少効果はありません。

2.アレル物質除去

ダニの糞や死骸、花粉など、アレルギーの原因となるアレル物質を除去します。

97% ダニアレル
不活性化率
(24時間後)

99% 花粉アレル
不活性化率
(24時間後)

・試験機関:住化エンビロサイエンス(株)
・検体:カーペット　チタンアパタイト加工品

3.抗菌

人体に悪影響を及ぼす菌を吸着・不活化し分解します。

99% 不活性化率(8時間後)

・試験機関:(財)日本食品分析センター
・検体:カーペット　チタンアパタイト加工品

※試験結果は特定の菌を対象としたものであり、すべての菌への効果を示すものではありません。

4.消臭

悪臭の元になるアンモニアやホルムアルデヒド、硫化水素などをチタンアパタイトが吸着・分解し、消臭します。

92% アンモニア
減少率
(2時間後)

80% ホルムアルデヒド
減少率
(2時間後)

100% 硫化水素
減少率
(2時間後)

82% ピリジン
減少率
(2時間後)

・試験機関:ユニチカガーメンテック(株)
・検体:カーペット　チタンアパタイト加工品

5.防ダニ

ダニの水分を奪い生殖能力を弱めることにより、ダニの増殖を防ぎます。

92.7% 増殖抑制率
(8週間後)

・試験機関:石塚硝子(株)
・検体:カーペット　織基布(PPフラットヤーン)(防ダニ仕様)
・試験ダニ:Dermatophagoides pteronyssinus
(ヤケヒョウヒダニ)

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

商品選定にあたりましては、P.564にある取扱い上のご注意を必ずご参照ください。




PER-102

PER-101 (PER-501)



PER-102 (PER-502)



PER | サンペンタゴンII・プレーン

機能性に加え、無地調で使いやすい商品です。

標準価格（税別） **5,500**円／m²　MADE IN JAPAN
フリーカット可

機能性

組成	原着ポリプロピレン100%
パイル長	5.5〜3mm（全厚 8mm）
重量	1,515g／m²
密度	1/10G
ロール巾	364cm フリーカット可
防炎	試験番号 E 2200107
機能	防炎 制電 軽歩行防 ダニ 抗菌(基布) 消臭 抗ウイルス
形状	LOOP ループパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。




PER-104

PER-103 (PER-503)



PER-104 (PER-504)



PER | サンペンタゴンII・ニット

5つの機能をもった複合機能性カーペットです

標準価格（税別） **5,700**円／m²　MADE IN JAPAN
フリーカット可

機能性

組成	原着ポリプロピレン100%
パイル長	6〜3mm（全厚 8.5mm）
重量	1,571g／m²
密度	5/64G
ロール巾	364cm フリーカット可
防炎	試験番号 E 2200164
機能	防炎 制電 軽歩行防 ダニ 抗菌(基布) 消臭 抗ウイルス
形状	LOOP ループパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。




PER-105

PER-105 (PER-505)



PER-106 (PER-506)



PER | サンペンタゴンII・カット

5つの機能を持ったカットパイルの商品です。

標準価格（税別） **5,600**円／m²　MADE IN JAPAN
フリーカット可

機能性

組成	原着ポリプロピレン100%
パイル長	6mm（全厚 8.5mm）
重量	1,523g／m²
密度	1/8G
ロール巾	364cm フリーカット可
防炎	試験番号 E 2200108
機能	防炎 制電 軽歩行防 ダニ 抗菌(基布) 消臭 抗ウイルス
形状	CUT カットパイル

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

RUG | 泡雪（あわ ゆき）

GOOD DESIGN

特殊掛率品

常備在庫品

泡や雪のような、滑らかさが特徴のマイクロファイバーラグ商品です。

Sサイズ（140cm×200cm） MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **26,600**円／枚

Wサイズ（200cm×250cm）

標準価格（税別） **47,500**円／枚

ラグコレクション

■ 組成	ポリエステル100％
■ パイル長	13mm（全厚 15mm）
■ 重量	2,680g／m²
■ 裏面	不織布
■ 機能	防ダニ 抗菌（基布）
■ 形状	CUT カットパイル

- 床面が平滑な場合は、裏面にすべり止めテープ（別売）、またはすべり止めシート（別売）をご使用ください。
- 常備在庫品以外にも特注サイズ（巾4mまで）にて生産可能です。
- 納期・価格等は弊社営業員までお問い合わせください。
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。


RUG-101（RUG-501）
（ホワイト）



RUG-102（RUG-502）
（ベージュ）



RUG-103（RUG-503）
（ネイビー）





RUG-101 Sサイズ



RUG-103 Wサイズ



RUG-101

RUG | 風花（ふうか）

特殊掛率品
常備在庫品

風に揺れる草花のように、表情を変える
光沢ナイロンシャギーラグ商品です。

Sサイズ（140cm×200cm）　MADE IN JAPAN
標準価格（税別）　**37,800**円／枚

Wサイズ（200cm×250cm）
標準価格（税別）　**67,500**円／枚

ラグコレクション

■ 組成	ナイロン100%
■ パイル長	27mm（全厚 30mm）
■ 重量	2,180g／m²
■ 裏面	不織布
■ 機能	防ダニ 抗菌（基布）
■ 形状	カットパイル

- 床面が平滑な場合は、裏面にすべり止めテープ（別売）、またはすべり止めシート（別売）をご使用ください。
- 常備在庫品以外にも特注サイズ（巾4mまで）にて生産可能です。
- 納期・価格等は弊社営業員までお問い合わせください。
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。

RUG-104（RUG-504）
（グレージュ）



RUG-105（RUG-505）
（ブラウン）



RUG-106（RUG-506）
（ブラック）





RUG-104



RUG-104 Wサイズ

RUG-107 (RUG-507)
(旧 **FC-81**) (アイボリー)

RUG-108 (RUG-508)
(旧 **FC-82**) (ベージュ)





RUG-107 Sサイズ

RUG | ムートン調

特殊掛率品
常備在庫品

柔らかさが特徴のムートン調のラグ商品です。

Sサイズ(140cm×200cm) MADE IN JAPAN
標準価格(税別) **26,040**円／枚

Wサイズ(200cm×250cm)
標準価格(税別) **46,500**円／枚

ラグコレクション

組成	ナイロン**100**%
パイル長	**25**mm(全厚 **28**mm)
重量	**2,150**g／m²
裏面	不織布
防炎	試験番号 EN 040038
機能	防炎 ダニ 菌 防ダニ抗菌(基布)
形状	CUT カットパイル

- 床面が平滑な場合は、裏面にすべり止めテープ(別売)、またはすべり止めシート(別売)をご使用ください。
- 常備在庫品以外にも特注サイズ(巾4mまで)にて生産可能です。
- 納期・価格等は弊社営業員までお問い合わせください。
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。



RUG-107

RUG-109 (RUG-509)
(旧 **FC-91**) (アイボリー)



RUG-110 (RUG-510)
(旧 **FC-92**) (ダークブラウン)





RUG-109 Sサイズ

RUG | ソフトツイスト

特殊掛率品
常備在庫品

ボリューム感が特徴のシャギーラグ商品です。

Sサイズ(140cm×200cm) MADE IN JAPAN
標準価格(税別) **26,040**円／枚

Wサイズ(200cm×250cm)
標準価格(税別) **46,500**円／枚

ラグコレクション

組成	原着ポリプロピレン**100**%
パイル長	**25**mm(全厚 **28**mm)
重量	**1,650**g／m²
裏面	不織布
防炎	試験番号 EN 070019
機能	防炎 ダニ 菌 防ダニ抗菌(基布)
形状	CUT カットパイル

- 床面が平滑な場合は、裏面にすべり止めテープ(別売)、またはすべり止めシート(別売)をご使用ください。
- 常備在庫品以外にも特注サイズ(巾4mまで)にて生産可能です。
- 納期・価格等は弊社営業員までお問い合わせください。
- 取扱上のご注意は必ずP.564をご確認ください。




RUG-109

フロテックスシート 特殊掛率品

カーペットと硬質床材両方の良さを持つ新たな長尺シート床材です。

GOOD DESIGN



■抗菌のメカニズム


ナイロン6.6フロックド（電着）パイル
抗菌剤「サニタイズド」を混入したラテックス層

抗菌剤「サニタイズド」が上層部のパイル部分と
下層部のバッキング部分に抗菌効果を及ぼします。

フロテックスシートの4つの機能

1.優れたメンテナンス性


■汚れにくい※




約7,000万本／m²の超高密度パイルが汚れを奥まで入り込みにくくします。

■お手入れが簡単※

短いカットパイルが密集しているので汚れが取れやすくなっています。



バイルが入り組んでいるので汚れが取れにくいです。




密集した短いカットパイルなので、汚れが取れやすいです。

■防水性抜群※

フロテックスは防水性バッキングのため
バッキング層へ水が染み込みにくい構造です。

水洗いメンテナンスが可能。
バッキング層へ水が染み込みにくいので、乾燥時間も短縮。



※製品表面に撥水加工は施しておりません。
※使用環境によって異なります。


2.キャスター走行性と防滑性

■カーペットなのに滑らかにキャスターが動く

○車椅子の直進走行性試験

商品名	(Kgf)	(N)	動き出すときの引っ張り最大荷重（走行しやすい ← → 走行しにくい／評価 5 4 3 2 1／0 10 20 30 40 50 60）
SKフロア	2.4	23.5	
フロテックスシート	3.2	31.7	
一般カーペットタイル	3.0	29.4	
カーペット+アンダーフェルト	5.1	49.8	

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。品番により数値が異なります。



車椅子　重量：21.1kg
前輪：ゴム製 直径17cm
後輪：チューブ式タイヤ 直径60cm

試験者　重量：64kg

[試験方法]
試験床材を鉄板の上に敷き、その上に左右のパイプにロープを取り付けた車椅子を乗せ、試験者（重量64kg）を乗せて15秒間静止した後にゆっくりとロープを引っ張り、動き出すときの力の大きさ（N値）を測定します。

■硬質床材より防滑性に優れる

○滑り抵抗試験　OY-PULL法

商品名	C.S.R 乾燥状態	C.S.R 水+ダスト
フロテックスシート	0.85	0.67
フロアタイル（鏡面）	0.86	0.51
エスリューム・ウッドⅡ	0.81	0.50

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。

数値が大きいほど滑りにくいことを表しています。
優れた防滑性の条件とは、「乾燥状態」と「水+ダスト」の防滑性能の差が小さいことです。

3.衝撃吸収性

■万が一転倒しても衝撃をやわらげる

○衝撃吸収性試験　JIS A 6519に準拠

商品名	全厚（mm）	G値
コンクリート	—	170（1,666）
SKフロア	2.8	114（1,117）
エスリューム・マーブル+アンダーレイ3.0mm	5.0	112（1,098）
フロテックスシート	4.3	111（1,088）

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。
品番により数値が異なります。
※G値の（　）内の数値は2018年に改正されたJIS A 6519に基づき、硬さ（Gs）の単位を9.8m/s² に換算した値です。

※床材の衝撃吸収性はG値（転倒衝突時の衝撃加速度）で表されます。G値が小さいほど衝撃が小さく、安全性に優れていると言えます。

4.抗菌性

■抗菌剤「サニタイズド」の優れた抗菌機能は菌の増殖を抑制する

抗菌試験 JIS Z 2801 結果に基づき抗菌活性値 2.0 以上をクリアした商品です。
抗菌活性値=log(B/C)
B：無加工試験片（ポリエチレンフィルム）の24時間後の生菌数
C：検体の24時間後の生菌数
※試験結果は特定の菌を対象としたものであり、すべての菌への効果を示すものではありません。

PGR-101

リピート　タテ100cm ヨコ200cm
ダンガリー



PGR-102

リピート　タテ100cm ヨコ200cm
ダンガリー



PGR-103

リピート　タテ100cm ヨコ200cm
タイル調



PGR-104
（旧 **PG-1612**）

リピート　タテ150cm ヨコ100cm
オーク　板巾 約16.7cm



PGR-105
（旧 **PG-1607**）

リピート　タテ150cm ヨコ100cm
オーク　板巾 約16.7cm



PGR-106
（旧 **PG-1608**）

リピート　タテ150cm ヨコ100cm
オーク　板巾 約16.7cm



PGR-107
（旧 **PG-1611**）

リピート　タテ100cm ヨコ200cm
芝生





PGR-102



PGR-103

特殊掛率品

PGR | フロテックスシート

PGR-101〜107

GOOD DESIGN

カーペットと硬質床材両方の良さを持つ新たな床材です。

標準価格（税別）	**8,900**円／m² ロールカットのみ	17,800円／m
■ 組成	ナイロン100%	MADE IN FRANCE
■ パイル長	2mm（全厚 4.3mm）	
■ ロール巾	200cm ロールカットのみ	
■ 3.6kg／m（重量）		
■ 防災	試験番号 E 1160138	
■ 制電性	2KV以下（JIS L 1021-16）	
■ 接着剤	モルタル下地	
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG		

■ 機能

防炎　制電　重歩行　抗菌　防滑　性衝撃吸収

※他の商品とは抗菌性能が異なりますので、P.552のマーク説明欄をご確認ください。

- 商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みください。
- ジョイントの際、端部はカットせず突き付けで施工してください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.558・564をご確認ください。

長尺シート




PGR-101

FAMITA II

住宅用 ホームタイル

50cm サイズ 50×50cm





FR-71 (FR-171)
(旧 FR-61)

FR-72 (FR-172)
(旧 FR-62)

FR-73 (FR-173)
(旧 FR-63)

FR-74 (FR-174)
(旧 FR-64)

特殊掛率品 常備在庫品

ファミタ®・ループ

標準価格(税別)

5,500円／㎡(1,375円／枚)

住宅向けの裏面糊付カーペットタイルです。

組成	■パイル:原着ポリプロピレン100% ■バッキング:フェルトバック+裏面吸着加工
規格	■パイル長:4.5~3.5mmループ(全厚8mm) ■パイル密度:1/10G×11.6ST ■サイズ:50cm×50cm
性能	■防炎試験番号:E 2160478 ■制電性:1kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
梱包	■1ケース:16枚入り(4㎡) 2枚単位での販売
機能	防炎 制電 防ダニ 抗菌(基布) 床暖可

MADE IN JAPAN

施工と注意点

■市松貼りをおすすめします。

■流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。




特殊掛率品 常備在庫品

ファミタ用
見切り材

標準価格(税別)

4,000円／ケース

長さ:1m 1ケース:4本入
(ケース売)
MADE IN JAPAN





FRM-71 (FRM-171)
(旧 FRM-51)



FRM-72 (FRM-172)
(旧 FRM-52)




特殊掛率品 常備在庫品

ファミタ用
出隅コーナー材

標準価格(税別)

600円／個

MADE IN JAPAN






FRM-81 (FRM-181)
(旧 FRM-61)



FRM-82 (FRM-182)
(旧 FRM-62)



裏面滑り止め加工



ファミタの裏面には、フローリング上ですれにくい滑り止め加工を施しております。

■裏面写真

すべり止めシート



カーペットの裏に敷く事で、床面とのすべりをシート全面でしっかり止める商品です。

特殊掛率品 常備在庫品

GS-300 巾80cm

標準価格(税別)

1,500円／m(切売可)

組成	■アクリル樹脂

MADE IN JAPAN

※糊を使用しない吸着シートですので、床面を汚さずご利用できます。
※床面やタイルなど平滑な面でお使いいただけます。

すべり止めテープ



カーペットの裏に貼る事で、テープ部分が床に吸着してすべり止め効果を発揮するテープです。

特殊掛率品 常備在庫品

GS-50F 巾5cm

標準価格(税別)


400円／m(切売可)

組成	■アクリル系特殊ポリマーフォーム

MADE IN JAPAN

※糊を使用しない吸着シートですので、床面を汚さずご利用できます。
※床面やタイルなど平滑な面でお使いいただけます。

人工芝スパックターフ®



商業施設 | 幼稚園 | イベント会場 | パターコース

特殊掛率品 常備在庫品

SP-41-C 巾1.8m

標準価格(税別) **4,200**円／㎡(7,560円／m)

SP-41-D 巾1.2m

標準価格(税別) **4,200**円／㎡(5,040円／m)

組成	■パイル:ナイロン100% ■バッキング:SBR コーティング
規格	■パイル長:6mm(全厚7mm) ■サイズ:巾1.8m・1.2m×各20m乱
性能	■防炎試験番号:EO 050002
機能	防炎 制電

MADE IN JAPAN

オーバーロック糸を自由に選んでみませんか?

CUSTOM ORDER オーバーロック加工

全10色のカラーバリエーションからお選びいただけます。



サンホリデー HDR-102・糸番号 OLC-5(ワインレッド)

■ご注文方法

1.ベースとなるカーペットをお選びください。
例:サンホリデー HDR-102

2.下記のカラーバリエーションから色をお選びください。
例:糸番号 OLC-5

3.サイズをご指定ください。
例:200×200cm
四方オーバーロック

※オーバーロックのご発注時に下記糸番号の指示がない場合、通常はカーペットに使用している同色糸で加工します。

■カラーバリエーション(全10色)


▲糸番号 OLC-1(ライトベージュ)



▲糸番号 OLC-2(ライトグレー)


▲糸番号 OLC-3(レッド)


▲糸番号 OLC-4(ベージュ)


▲糸番号 OLC-5(ワインレッド)


▲糸番号 OLC-6(オレンジ)


▲糸番号 OLC-7(オリーブグリーン)


▲糸番号 OLC-8(ブラウン)





▲糸番号 OLC-9(ブルー)


▲糸番号 OLC-10(ブラック)

■最小仕上りサイズ:30cm×30cm
■加工納期:2~3日(土・日・祝日を除く)
※ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。
※オーバーロックのご発注時に上記糸番号の指示がない場合、通常はカーペットに使用している同色糸で加工します。
※写真と実際のロック糸では色や質感が異なりますので、ご留意願います。
※上記カラーバリエーションの使用品番はLIR-102です。

■参考価格表 (下記掲載価格は参考価格です。ご発注の際はお近くの支社・営業所にお問い合わせください)

- 四方オーバーロック加工 600円/m (参考価格)
- 変形オーバーロック加工 800円/m (参考価格)

商品名	掲載頁	ラグサイズ(cm) 1畳(88×176) 四方オーバーロック加工 参考価格(税別)	3畳(176×261)	4.5畳(261×261)
				
サンフリーズ	421	¥28,000	¥78,800	¥115,300
サンラーセン®	422	¥20,300	¥55,800	¥81,200
サンナチュラル®	422	¥20,300	¥55,800	¥81,200
サンシンシアIII	423	¥20,300	¥55,800	¥81,200
サンマーチ®	423	¥18,700	¥51,200	¥74,400
サンビスケ	424	¥13,100	¥34,700	¥49,900
サンフランネル	424	¥13,100	¥34,700	¥49,900
サンオンダス	428	¥14,700	¥39,300	¥56,700
サンパティオ	437	¥18,600	¥51,000	¥74,100
サンアクロス®	438	¥16,400	¥44,300	¥64,200
サンストリーム	438	¥16,400	¥44,300	¥64,200
サンエルザ®	439	¥15,600	¥42,000	¥60,800
サンアマンド	439	¥11,900	¥31,000	¥44,500
サンビクトリア®	441	¥28,800	¥81,100	¥118,700
サンエレガンス®	442	¥19,900	¥54,900	¥79,900
サントパーズII	443	¥20,300	¥55,800	¥81,200
サンシャリオII	444	¥17,200	¥46,600	¥67,600
サンフルーティ®	444	¥12,500	¥32,900	¥47,200
サンアカデミー	445	¥16,400	¥44,300	¥64,200
サンオスカー®III	446	¥13,900	¥37,000	¥53,300
サンシトラス	447	¥13,000	¥34,200	¥49,200
サンライム®II	448	¥11,700	¥30,600	¥43,800
サンテンダー	449	¥12,200	¥31,900	¥45,800
サンヘイジー	450	¥12,200	¥31,900	¥45,800
サンプランタ	451	¥11,700	¥30,600	¥43,800
サンワールド®II	451	¥12,500	¥32,900	¥47,200
サンメランジェ	452	¥11,400	¥29,600	¥42,400
サンホリデー®	453	¥11,700	¥30,600	¥43,800
サンフレンディ®	453	¥9,300	¥23,200	¥32,900
サンシーマ	454	¥8,500	¥20,900	¥29,500
サンマイルド	454	¥8,500	¥20,900	¥29,500
サンペンタゴンII・プレーン	458	¥11,700	¥30,600	¥43,800
サンペンタゴンII・ニット	458	¥12,000	¥31,500	¥45,100
サンペンタゴンII・カット	458	¥11,900	¥31,000	¥44,500

※上記商品以外につきましても、お好みの商品で加工は可能です。(サンシンフォニー・サンコーラスを除く)
※変形オーバーロック加工の形状・価格につきましては、お近くの支社・営業所にお問い合わせください。

カスタムオーダーシステム（ウィルトン）
CUSTOM ORDER SYSTEM

■カスタムオーダー（オリジナルデザイン）

お客様のご要望に応じたデザインで
カスタムオーダーウィルトンを承ります。

お客様　お打ち合わせ
全体のコンセプト・イメージ・ご予算・数量・納期をお伺いします。
お考えのイメージ資料（図面・画像・写真・イラストなど）をご用意ください。
弊社からのイメージもご提案できます。
※デザインをご提供いただいた場合、デザインの版権につきましては、お客様にて必ずご確認ください。
※デザインによっては、お受けできない場合がございます。

▼

Sangetsu　お見積り
上記情報を参考にお見積りを提出致します。

▼

Sangetsu　ご提案
デザインをご提案致します。

▼

お客様　デザイン決定
提案内容をご検討、ご決定いただきます。

▼ 納期：約1ヶ月半〜（内容・時期によります）

Sangetsu　試作品の提出
ご決定いただいたデザイン、クオリティに基づき、試作致します。

▼

お客様　試作品のご確認・ご承認
試作品のデザイン、クオリティをご確認・ご承認いただき、色柄決定となります。

▼

お客様　ご発注
最終決定後、ご発注いただき、生産を開始します。

▼ 納期：約1ヶ月半〜（内容・時期によります）

Sangetsu　納品
数量・時期などによって納期が異なってきますので、弊社営業員まで
お問い合わせください。

■カラーオーダー（カタログ掲載品の色替え）

カタログ掲載品のデザインで
カラーオーダーウィルトンを承ります。

お客様　お打ち合わせ
カタログの品番・色のイメージ・ご予算・数量・納期をお伺いします。
弊社からのカラーイメージもご提案できます。

▼

Sangetsu　お見積り
上記情報を参考にお見積りを提出致します。

▼

Sangetsu　ご提案
色を変更したデザインをご提案致します。

▼

お客様　デザイン決定
提案内容をご検討、ご決定いただきます。

▼ 納期：約1ヶ月半〜（内容・時期によります）

Sangetsu　試作品の提出
ご決定いただいたデザイン、クオリティに基づき、試作致します。

▼

お客様　試作品のご確認・ご承認
試作品のデザイン、クオリティをご確認・ご承認いただき、色柄決定となります。

▼

お客様　ご発注
最終決定後、ご発注いただき、生産を開始します。


▼ 納期：約1ヶ月半〜（内容・時期によります）

Sangetsu　納品
数量・時期などによって納期が異なってきますので、弊社営業員まで
お問い合わせください。

種類（カスタムオーダーロールカーペット）	色数／テクスチャー	パイル長／密度	受注単位
 参考写真 カスタムオーダー ウィルトン 高級織りカーペットです。5色までの色数を使って自由な柄表現ができます。	5色まで カット ループ カット&ループ	・4〜15mm ・8羽×7〜9段	300㎡以上

※「受注単位」の数量は一般的な目安であり、それ以下でも対応可能です。現場状況に応じて別途お見積りいたしますので、詳細は弊社営業員までお問い合せください。

ウィルトン



四国中央市庁舎「議場」
設計：株式会社 大建設計



八芳園 宴会場「グレース」　設計デザイン：有限会社 橋本夕紀夫デザインスタジオ
撮影：株式会社 ナカサアンドパートナーズ

カスタムオーダーシステム（アキスミンスター）
CUSTOM ORDER SYSTEM

■カスタムオーダー（オリジナルデザイン）

お客様のご要望に応じたデザインで
カスタムオーダーアキスミンスターを承ります。

お客様　お打ち合わせ
全体のコンセプト・イメージ・ご予算・数量・納期をお伺いします。
お考えのイメージ資料（図面・画像・写真・イラストなど）をご用意ください。
弊社からのイメージもご提案できます。
※デザインをご提供いただいた場合、デザインの版権につきましては、お客様にて必ずご確認ください。
※デザインによっては、お受けできない場合がございます。

▼

Sangetsu　お見積り
上記情報を参考にお見積りを提出致します。

▼

Sangetsu　ご提案
デザインをご提案致します。

▼

お客様　デザイン決定
提案内容をご検討、ご決定いただきます。

▼ 納期：約1ヶ月半～（内容・時期によります）

Sangetsu　試作品の提出
ご決定いただいたデザインに基づき、試作を致します。

▼

お客様　試作品のご確認・ご承認
試作品をご承認いただき、色柄決定となります。

▼

お客様　ご発注
最終決定後、ご発注いただき、生産を開始します。

▼ 納期：約1ヶ月半～（内容・時期によります）

Sangetsu　納品
数量・時期などによって納期が異なってきますので、弊社営業員まで
お問い合わせください。

■カラーオーダー（カタログ掲載品の色替え）

カタログ掲載品のデザインで
カラーオーダーアキスミンスターを承ります。

お客様　お打ち合わせ
カタログの品番・色のイメージ・ご予算・数量・納期をお伺いします。
弊社からのカラーイメージもご提案できます。

▼

Sangetsu　お見積り
上記情報を参考にお見積りを提出致します。

▼

Sangetsu　ご提案
色を変更したデザインをご提案致します。

▼

お客様　デザイン決定
提案内容をご検討、ご決定いただきます。

▼ 納期：約1ヶ月半～（内容・時期によります）

Sangetsu　試作品の提出
ご決定いただいたデザイン、クオリティに基づき、試作致します。

▼

お客様　試作品のご確認・ご承認
試作品をご承認いただき、色柄決定となります。

▼

お客様　ご発注
最終決定後、ご発注いただき、生産を開始します。

▼ 納期：約1ヶ月半～（内容・時期によります）

Sangetsu　納品
数量・時期などによって納期が異なってきますので、弊社営業員まで
お問い合わせください。

種類（カスタムオーダーロールカーペット）	色数／テクスチャー	パイル長／密度	受注単位
 参考写真 **カスタムオーダー アキスミンスター** 12色までの色数を使える、織りカーペットです。自由で多彩な柄表現ができます。カットパイルのみの生産となります。	12色まで レベルカット	・7～12mm ・7羽×7～12段	200㎡以上

※「受注単位」の数量は一般的な目安であり、それ以下でも対応可能です。現場状況に応じて別途お見積りいたしますので、詳細は弊社営業員までお問い合せください。

アキスミンスター



東京會舘 本館「ROSSINI TERRACE」　設計・デザイン：株式会社 メック・デザイン・インターナショナル
撮影：株式会社 ナカサアンドパートナーズ



ホテルJALシティ札幌中島公園「エレベーターホール」
デザイン監修：フォワードスタイル 株式会社

カスタムオーダーシステム（カラーテック）

CUSTOM ORDER SYSTEM

■カスタムオーダー（オリジナルデザイン）

お客様のご要望に応じたデザインで
カスタムオーダーカラーテックを承ります。

お客様　お打ち合わせ

全体のコンセプト・イメージ・ご予算・数量・納期をお伺いします。
お考えのイメージ資料（図面・画像・写真・イラストなど）をご用意ください。
弊社からのイメージもご提案できます。
※デザインをご提供いただいた場合、デザインの版権につきましては、お客様にて必ずご確認ください。
※デザインによっては、お受けできない場合がございます。

▼

Sangetsu　お見積り

上記情報を参考にお見積りを提出致します。

▼

Sangetsu　ご提案

デザインをご提案致します。

▼

お客様　デザイン決定

提案内容をご検討、ご決定いただきます。

▼ 納期：約1ヶ月半～（内容・時期によります）

Sangetsu　試作品の提出

ご決定いただいたデザイン、クオリティに基づき、試作致します。

▼

お客様　試作品のご確認・ご承認

試作品のデザイン、クオリティをご確認・ご承認いただき、色柄決定となります。

▼

お客様　ご発注

最終決定後、ご発注いただき、生産を開始します。

▼ 納期：約1ヶ月半～（内容・時期によります）

Sangetsu　納品

数量・時期などによって納期が異なってきますので、弊社営業員まで
お問い合わせください。

■カラーオーダー（カタログ掲載品の色替え）

カタログ掲載品のデザインで
カラーオーダーカラーテックを承ります。

お客様　お打ち合わせ

カタログの品番・色のイメージ・ご予算・数量・納期をお伺いします。
弊社からのカラーイメージもご提案できます。

▼

Sangetsu　お見積り

上記情報を参考にお見積りを提出致します。

▼

Sangetsu　ご提案

色を変更したデザインをご提案致します。

▼

お客様　デザイン決定

提案内容をご検討、ご決定いただきます。

▼ 納期：約1ヶ月半～（内容・時期によります）

Sangetsu　試作品の提出

ご決定いただいたデザイン、クオリティに基づき、試作致します。

▼

お客様　試作品のご確認・ご承認

試作品のデザイン、クオリティをご確認・ご承認いただき、色柄決定となります。

▼


お客様　ご発注

最終決定後、ご発注いただき、生産を開始します。

▼ 納期：約1ヶ月半～（内容・時期によります）

Sangetsu　納品

数量・時期などによって納期が異なってきますので、弊社営業員まで
お問い合わせください。

種類（カスタムオーダーロールカーペット）	色数／テクスチャー	パイル長／密度	受注単位
 参考写真 カスタムオーダー カラーテック 6色の範囲で多彩な柄を表現できます。カットパイル或いは、カット＆ループも可能です。リピート制限がない大柄が作成可能です。	6色まで レベルカット カット＆ループ	・7～12mm ・1/7G ・5/32G	100㎡以上

カラーテック



ウェスティンルスツリゾート「ロビーラウンジ」(加森観光 株式会社)
設計：Hirsch Bedner Associates/ハーシュ・ベドナー・アソシエイツ



2017-2020 ロールカーペット見本帳掲載 サンプレシャス

カスタムオーダーシステム（一般タフト）
CUSTOM ORDER SYSTEM

■カスタムオーダー（オリジナルデザイン）

お客様のご要望に応じたデザインで
カスタムオーダー一般タフトを承ります。

お客様　お打ち合わせ
全体のコンセプト・イメージ・ご予算・数量・納期をお伺いします。
お考えのイメージ資料（図面・画像・写真・イラストなど）をご用意ください。
弊社からのイメージもご提案できます。
※デザインをご提供いただいた場合、デザインの版権につきましては、お客様にて必ずご確認ください。
※デザインによっては、お受けできない場合がございます。

▼

Sangetsu　お見積り
上記情報を参考にお見積りを提出致します。

▼

Sangetsu　ご提案
デザインをご提案致します。

▼

お客様　デザイン決定
提案内容をご検討、ご決定いただきます。

▼ 納期：約1ヶ月半～（内容・時期によります）

Sangetsu　試作品の提出
ご決定いただいたデザイン、クオリティに基づき、試作致します。

▼

お客様　試作品のご確認・ご承認
試作品のデザイン、クオリティをご確認・ご承認いただき、色柄決定となります。

▼

お客様　ご発注
最終決定後、ご発注いただき、生産を開始します。

▼ 納期：約1ヶ月半～（内容・時期によります）

Sangetsu　納品
数量・時期などによって納期が異なってきますので、弊社営業員まで
お問い合わせください。

■カラーオーダー（カタログ掲載品の色替え）

カタログ掲載品のデザインで
カラーオーダー一般タフトを承ります。

お客様　お打ち合わせ
カタログの品番・色のイメージ・ご予算・数量・納期をお伺いします。
弊社からのカラーイメージもご提案できます。

▼

Sangetsu　お見積り
上記情報を参考にお見積りを提出致します。

▼

Sangetsu　ご提案
色を変更したデザインをご提案致します。

▼

お客様　デザイン決定
提案内容をご検討、ご決定いただきます。

▼ 納期：約1ヶ月半～（内容・時期によります）

Sangetsu　試作品の提出
ご決定いただいたデザイン、クオリティに基づき、試作致します。

▼

お客様　試作品のご確認・ご承認
試作品のデザイン、クオリティをご確認・ご承認いただき、色柄決定となります。

▼

お客様　ご発注
最終決定後、ご発注いただき、生産を開始します。

▼ 納期：約1ヶ月半～（内容・時期によります）

Sangetsu　納品
数量・時期などによって納期が異なってきますので、弊社営業員まで
お問い合わせください。

種類（カスタムオーダーロールカーペット）	色数／テクスチャー	パイル長／密度	受注単位
 参考写真 カスタムオーダー 一般タフト 色数、柄の大きさに制限がありますが、ローコストで大量生産に向いています。機種によっては大柄やロングリピートも可能です。	目安 3色程度 レベルカット カット&ループ ハイ・ローループ レベルループ	・3～12 mm ・1/8G ・1/10G ・1/16G	500㎡ 以上

※「受注単位」の数量は一般的な目安であり、それ以下でも対応可能です。現場状況に応じて別途お見積りいたしますので、詳細は弊社営業員までお問い合せください。

一般タフト



ダブルツリーbyヒルトン沖縄北谷リゾート「スイートルーム」　設計施工：株式会社 大林組
デザイン監修：光井純 アンド アソシエーツ 建築設計事務所 株式会社　撮影：株式会社 川澄・小林研二写真事務所



日本青年館ホテル「ホテル用 エレベーターホール」　設計：株式会社 久米設計
撮影：株式会社 エスエス

カスタムオーダーシステム（ハンドフックカーペット）
CUSTOM ORDER SYSTEM

■カスタムオーダー（オリジナルデザイン）

お客様のご要望に応じたデザインでカスタムオーダーハンドフックカーペットを承ります。

お客様　お打ち合わせ

全体のコンセプト・イメージ・ご予算・数量・納期をお伺いします。お考えのイメージ資料（図面・画像・写真・イラストなど）をご用意ください。
弊社からのイメージもご提案できます。

※デザインをご提供いただいた場合、デザインの版権につきましては、お客様にて必ずご確認ください。
※デザインによっては、お受けできない場合がございます。

▼

Sangetsu　お見積り

上記情報を参考にお見積りを提出致します。

▼

Sangetsu　ご提案

デザインをご提案致します。

▼

お客様　デザイン決定

提案内容をご検討、ご決定いただきます。

▼ 納期：約1ヶ月半〜（内容・時期によります）

Sangetsu　試作品の提出

ご決定いただいたデザイン、クオリティに基づき、試作致します。

▼

お客様　試作品のご確認・ご承認

試作品のデザイン、クオリティをご確認・ご承認いただき、色柄決定となります。

▼

お客様　ご発注

最終決定後、ご発注いただき、生産を開始します。

▼ 納期：約1ヶ月半〜（内容・時期によります）

Sangetsu　納品

数量・時期などによって納期が異なってきますので、弊社営業員までお問い合わせください。

種類（カスタムオーダーハンドフックカーペット）	色数／テクスチャー	パイル長／密度	受注単位
 参考写真 **ハンドフック** パイルの長さ・太さ・テクスチャー・素材・色柄が自由に選択できリピート制限がないため、ラグマットから緞通調の大柄が作成可能です。	目安5〜10色程度 カット ループ カット&ループ	・10〜15mm程度 ・4,800粒 ・5,600粒	1㎡から可能
標準代表規格	ウール100%　3番単糸 6本引揃え　4,800粒 ウール100%　3番単糸 6本引揃え　5,600粒		

ハンドフックカーペット



東京會舘 本館「神殿前廊下」　設計・デザイン：株式会社 メック・デザイン・インターナショナル
撮影：株式会社 ナカサアンドパートナーズ



ラグーナベイコート倶楽部 ホテル＆スパリゾート「吹き抜け階段ホール」　設計・監理：株式会社 安井建築設計事務所
内装デザイン：株式会社 丹青社　撮影：株式会社 ナカサアンドパートナーズ

カスタムオーダーシステム（グラフィカロールカーペット）

CUSTOM ORDER SYSTEM

■カスタムオーダー（オリジナルデザイン）

お客様のご要望に応じたデザインでカスタムオーダーグラフィカロールカーペットを承ります。

お客様　お打ち合わせ

全体のコンセプト・イメージ・ご予算・数量・納期をお伺いします。
お考えのイメージ資料（図面・画像・写真・イラストなど）をご用意ください。
弊社からのイメージもご提案できます。
※デザインをご提供いただいた場合、デザインの版権につきましては、お客様にて必ずご確認ください。
※デザインによっては、お受けできない場合がございます。

▼

Sangetsu　お見積り

上記情報を参考にお見積りを提出致します。

▼

Sangetsu　ご提案

デザインをご提案致します。

▼

お客様　デザイン決定

提案内容をご検討、ご決定いただきます。

▼ 納期：約2週間〜1ヶ月（内容・時期によります）

Sangetsu　試作品の提出

ご決定いただいたデザイン、クオリティに基づき、試作致します。

▼

お客様　試作品のご確認・ご承認

試作品のデザイン、クオリティをご確認・ご承認いただき、色柄決定となります。

▼

お客様　ご発注

最終決定後、ご発注いただき、生産を開始します。

▼ 納期：約1ヶ月（内容・時期によります）

Sangetsu　納品

数量・時期などによって納期が異なってきますので、弊社営業員までお問い合わせください。

■カラーオーダー（カタログ掲載品の色替え）

カタログ掲載品のデザインで、カラーオーダーグラフィカロールカーペットを承ります。

お客様　お打ち合わせ

カタログの品番・色のイメージ・ご予算・数量・納期をお伺いします。
弊社からのカラーイメージもご提案できます。

▼

Sangetsu　お見積り

上記情報を参考にお見積りを提出致します。

▼

Sangetsu　ご提案

色を変更したデザインをご提案致します。

▼

お客様　デザイン決定

提案内容をご検討、ご決定いただきます。

▼ 納期：約2週間〜3週間（内容・時期によります）

Sangetsu　試作品の提出

ご決定いただいたデザイン、クオリティに基づき、試作致します。

▼

お客様　試作品のご確認・ご承認

試作品のデザイン、クオリティをご確認・ご承認いただき、色柄決定となります。

▼

お客様　ご発注

最終決定後、ご発注いただき、生産を開始します。

▼ 納期：約1ヶ月（内容・時期によります）

Sangetsu　納品

数量・時期などによって納期が異なってきますので、弊社営業員までお問い合わせください。

種類（カスタムオーダーグラフィカロールカーペット）	色数／テクスチャー	パイル長／密度	受注単位
 参考写真 カスタムオーダー グラフィカロールカーペット オリジナル柄を表現する事が可能です。	12色まで レベルカット	・7mm（レベルカット） ・1/10G	500㎡以上

※「受注単位」の数量は一般的な目安であり、それ以下でも対応可能です。現場状況に応じて別途お見積りいたしますので、詳細は弊社営業員までお問い合せください。

グラフィカロールカーペット



GRAFICA　vol.2　GC301 カラーオーダー　グラフィカロールカーペット

全点汚れが付きにくく落としやすい防汚性能付です。

防汚性能付

カラー巾木

20 長さ 915mm 1ケース 20枚入　標準価格(税別)


高さ	40mm	20	4,900円／ケース
高さ	60mm	20	5,300円／ケース
高さ	75mm	20	5,700円／ケース
高さ	100mm	20	6,300円／ケース

25 25m巻　標準価格(税別)

高さ	40mm	25	5,200円／巻
高さ	60mm	25	7,200円／巻

50 50m巻　標準価格(税別)

高さ	60mm	50	14,400円／巻
高さ	75mm	50	15,500円／巻
高さ	100mm	50	17,000円／巻



		W-97	W-98	W-99	W-69	W-90	W-17	W-12	W-52	W-10	W-7	W-95	W-19
高さ 40mm	Rアリ	20 25	20	20	20 25	20	20		20			20	20
高さ 60mm	Rアリ	20 50	20 50	20 50	20 25	20 50	20 50	20	20 50	20	20	20 50	20 50
	Rナシ	20	20	20	20	20	20		20			20	20
高さ 75mm	Rアリ	20 50	20 50		20	20	20 50		20 50		20	20	20 50
	Rナシ	20	20		20		20						20
高さ 100mm	Rアリ	20 50	20 50		20		20		20			20	20 50
	Rナシ	20	20		20								20
ササラ巾木		●	●		●				●				●

※在庫のない仕様に関しては、受注生産が可能です。受注条件など詳細は別途お問い合わせください。




		W-9	W-1	W-2	W-15	W-29	W-16	W-4	W-5	W-8	W-18	W-20	W-21
高さ 40mm	Rアリ	20 25	20	20	20			20		20	20	20	20
高さ 60mm	Rアリ	20 25	20 25	20 25	20 50	20 50	20	20	20	20	20 50	20 50	20
	Rナシ	20	20	20	20	20	20				20	20	20
高さ 75mm	Rアリ	20 50	20	20	20 50	20 50	20				20 50	20 50	20
	Rナシ	20	20	20			20					20	20
高さ 100mm	Rアリ	20 50	20	20	20 50	20 50	20				20	20 50	20
	Rナシ	20	20	20			20						20
ササラ巾木		●	●		●	●					●	●	●

※在庫のない仕様に関しては、受注生産が可能です。受注条件など詳細は別途お問い合わせください。

防汚性能付

ササラ巾木

10 長さ 1050mm 1ケース 10枚入　標準価格(税別) 2,400円／枚　枚売可



階段に合わせてカットしてお使いください。
3段分が2枚取れます。

ササラ巾木の常備在庫色は
上記カラー巾木のサイズ表にてご確認ください。
ササラ巾木の別注は1色につき、
600枚より承ります(納期:約3週間)。



W-220　W-221

防汚性能付

メタル巾木

20 長さ 915mm 1ケース 20枚入
高さ 60mm
Rアリ

標準価格(税別)
6,300円／ケース

- ご注文の際は必ず品番・種類・サイズをご指定の上、ケースまたは巻単位でお願いします。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

防汚性能付

木目調（オーク）巾木

20 長さ 915mm 1ケース 20枚入　標準価格（税別）

高さ 60mm 20 6,300円／ケース
高さ 75mm 20 6,700円／ケース
高さ 100mm 20 7,200円／ケース

50 50m巻　標準価格（税別）

高さ 60mm 50 16,500円／巻



	WM-43	WM-30	WM-58	WM-32	WM-33	WM-48	WM-35	WM-49	WM-37	WM-59	WM-50	WM-53	WM-55
高さ 60mm Rアリ	20 50	20	20	20	20 50	20	20	20	20 50	20	20 50	20	20 50
高さ 75mm Rアリ	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
高さ 100mm Rアリ	20				20		20		20		20		20

※在庫のない仕様に関しては、受注生産が可能です。受注条件など詳細は別途お問い合わせください。

防汚性能付

ガード巾木（木目調）　高さ 30cm

標準価格（税別）18,500円／巻　抗菌

高さ 300mm
厚み 2.0mm
9m巻／R アリ



W-152G　W-153G　W-170G　W-155G　W-158G　W-159G　W-160G　W-162G　W-163G　W-171G　W-165G　W-168G　W-169G

防汚性能付

ガード巾木（プレーン）　高さ 30cm

標準価格（税別）18,500円／巻　抗菌

高さ 300mm
厚み 2.0mm
9m巻／R アリ



W-122G　W-123G　W-125G　W-128G　W-129G　W-130G　W-132G

カラー巾木とガード巾木（プレーン）は色を合わせております。

カラー巾木	ガード巾木（プレーン）
W-97	W-122G
W-98	W-123G
W-69	W-125G
W-2	W-128G
W-90	W-129G
W-18	W-130G
W-19	W-132G

※製法の違いにより、カラー巾木とガード巾木の色は正確に合いませんのでお含みおきください。

● ご注文の際は必ず品番・種類・サイズをご指定の上、ケースまたは巻単位でお願いします。
● 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

医療・福祉施設や学校など、安全性を求められる場所に最適です。

アンダーレイ

切 売 可

標準価格（税別） **2,400**円／m² 4,370円／m

■ **3.0**mm厚
■ **182**cm巾
■ **1.9**kg／m（重量）

- リバース施工をおすすめします。
- アンダーレイ施工後24時間以上養生してから、仕上げ材を施工してください。
- アンダーレイと仕上げ材のジョイントが同じ位置にならないように調整してください。
- 重量物を長時間置くとへこみ跡が残ってしまいますので、あらかじめ当て板をしてください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

厚み 3.0mmタイプ

■ 高い衝撃吸収力があります
■ 歩行感が抜群です
■ 音の発生を抑えます
■ 保温性に優れます

UD-22591

アンダーレイ

切 売 可

標準価格（税別） **3,400**円／m² 6,120円／m

■ **5.0**mm厚
■ **180**cm巾
■ **2.9**kg／m（重量）

- リバース施工をおすすめします。
- アンダーレイ施工後24時間以上養生してから、仕上げ材を施工してください。
- アンダーレイと仕上げ材のジョイントが同じ位置にならないように調整してください。
- 重量物を長時間置くとへこみ跡が残ってしまいますので、あらかじめ当て板をしてください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

厚み 5.0mmタイプ

UD-22592

■ 衝撃吸収性試験


JIS A 6519「体育館用鋼製床下地構成材」床の硬さ試験

仕上材	仕上材のみ		仕上材＋アンダーレイ 3.0mm		仕上材＋アンダーレイ 5.0mm	
	全厚（mm）	G値（m/s²）	全厚（mm）	G値（m/s²）	全厚（mm）	G値（m/s²）
エスリューム　ミスト	2.0	140（1,372）	5.0	105（1,029）	7.0	85（833）
ストロング	2.0	135（1,323）	5.0	105（1,029）	7.0	83（813）
SKフロア	2.8	114（1,117）	5.8	91（892）	7.8	79（774）

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。品番により数値が異なります。
※G値の（）内の数値は2018年に改正されたJIS A 6519に基づき、硬さ(Gs)の単位を9.8m/s²に換算した値です。

床材の衝撃吸収性はG値（転倒衝突時の衝撃加速度）で表され、数値が小さいほど衝撃が小さく、安全性に優れているといえます。

■ 構成図



巾木・その他

ノンスキッド用 アンダーレイ


切 売 可

標準価格（税別） **2,400**円／m² 2,190円／m

■ **3.0**mm厚
■ **91**cm巾
■ **0.9**kg／m（重量）

- リバース施工をおすすめします。
- アンダーレイ施工後24時間以上養生してから、仕上げ材を施工してください。
- アンダーレイと仕上げ材のジョイントが同じ位置にならないように調整してください。
- 重量物を長時間置くとへこみ跡が残ってしまいますので、あらかじめ当て板をしてください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

PXU-101




※必要に応じてフロアセメント（BB-492）にて下地補修を行ってください。

面材・モール 床材立ち上げ施工用部材


面材 床材を美しく立ち上げます。


モール PM-22630・22631・22632



PM-22610


標準価格（税別）**5,900**円／ケース
1ケース：2m×10本入 ケース売



PM-22620


標準価格（税別）**9,700**円／ケース
1ケース：2m×10本入 ケース売

出隅材



PM-22611

標準価格（税別）**600**円／個



PM-22621

標準価格（税別）**600**円／個

モール 施工性とデザイン性を追求したモールです。

PM-22630

PM-22640


PM-22650


PM-22660


PM-22670


PM-22680


PM-22690




標準価格（税別）**18,500**円／ケース 1ケース：2m×20本入 ケース売

- ベンリダイン瞬間（BB-546）もしくはベンリダイン瞬間ゼリー（BB-589）で補強してください。
- そえ切りでの施工をおすすめします。


ご注文の際は、モールの各品番末尾を出隅材の場合は1、入隅材の場合は2に入れ替えてご指定ください。

出隅材 品番末尾 1 ご注文の例 PM-22631 3個



標準価格（税別）**350**円／個

入隅材 品番末尾 2 ご注文の例 PM-22632 3個




標準価格（税別）**350**円／個

- モールと出隅材・入隅材は若干色が異なる場合があります。
- 必要に応じてパーフェクトシームで補強してください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

※写真と現品のイメージが異なる場合があります。

ハートビルマーカー

バリアフリー新法に基づいた視覚障害者用誘導マーカーです。



ワンタッチ

簡単に取り付けできます。


石･塩ビ系･フローリング･磁器タイルなど、
平滑な床材なら簡単に取り付けできます。

接着工法のため、どなたでも簡単にゲージのまま
リケイ紙をはがすだけのワンタッチ取り付け。


工期短縮と予算の低減に威力を発揮します。

警告用表示〈25コ付タイプ〉


4.5mm厚 常備在庫



KG-2100 イエロー　KG-2102 グレー　KG-2103 ライトグレー




断面図




（単位 mm）

警告用表示〈25コ付JISタイプ〉


5.0mm厚 常備在庫



KG-2115 イエロー　KG-2116 グレー　KG-2117 ライトグレー




断面図




（単位 mm）

誘導用表示〈4列タイプ〉


4.5mm厚 常備在庫



KG-2105 イエロー　KG-2107 グレー　KG-2108 ライトグレー




断面図




（単位 mm）

誘導用表示〈4列JISタイプ〉


5.0mm厚 常備在庫



KG-2118 イエロー　KG-2119 グレー　KG-2120 ライトグレー



断面図



（単位 mm）

標準価格（税別） **4,980**円／枚　30×30cm角
マーカー材質：ポリアセタール樹脂

バリアフリー新法とは…　高齢者、障害者等の円滑な移動、及び建築物などの施設の円滑な利用の確保に関する施策を総合的に推進することを目的とした法律です。

JISタイプとは…　2001年9月に視覚障害者用誘導マーカーの形状･配列について、JIS規格が制定されました。JISタイプはその内容に基づいたものですが、色材質については決められていません。また従来の形状についても否定されていません。

- 寒冷地での施工は、チップ粘着面をドライヤーなどで温めて接着してください。
- 施工方法に関しては、P.549『ハートビルマーカー･テリトリーチップ施工説明』をご参照ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

テリトリーチップ

リースラインや防火シャッター位置表示などに使える歩行者のセーフティマーカーです。



KG-2502

ワンタッチ


簡単に取り付けできます。

石・塩ビ系・フローリング・磁器タイルなど、
平滑な床材なら、リケイ紙をはがして床に貼るだけで
簡単に取り付けることができます。

標準価格（税別）**3,000**円／袋　1袋 20個入


- ご注文の際は必ずサイズをご確認ください。
- ハートビルマーカー掛率品です。
- 施工方法に関しては、P.549『ハートビルマーカー・テリトリーチップ施工説明』をご参照ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

テリトリーチップ〈Ø26〉　0.5mm厚　常備在庫



KG-2501　シルバー　材質：ステンレス

テリトリーチップ〈Ø30〉　0.5mm厚　常備在庫



KG-2502　シルバー　材質：ステンレス

OA フラットカバー　特殊掛率品



OA-1（グレー）



OA-3（ベージュ）




OA-4（ブラウン）



OA-2（ブラック）

■ 断面図（単位:mm）



オフィスの配線をすっきり収納。
しかも段差が低く、足元のお悩みを解決します。





上部カバーは取り外し可能
上部カバーだけを取り外して
配線の取替えができます。

OA-1～OA-4　標準価格（税別）**2,800**円／本

■ 規格　長さ2m（蓋部＋底部セット／本）
※ご注文の際は本単位でお願いします。

※施工上の注意：カーペットタイルを蓋部と底部ではさみ込みますのでピールアップ糊で安定します。但し、歩行頻度の高い場所では両面テープや接着剤での補強をおすすめします。蓋部は軟質塩ビ素材・底部は硬質塩ビ素材です。

FLOTEX

フロテックス

GOOD DESIGN

メンテナンス性、キャスター走行性、抗菌性に優れた
高密度植毛パイルの商品です。


特殊掛率品

フロテックス

掲載ページ P.321

標準価格（税別） **10,000**円／m² 2,500円／枚(枚売可)

- **5.0**mm厚(全厚)／**2.0**mmカット(パイル長) MADE IN ENGLAND
- **50**×**50**cm
- **15.0**kg／ケース(重量)
- 梱包　1ケース **12**枚入り(3.0m²)
- 接着剤　ベンリダインGTS・NTR
- 機能
- 施工




※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● メンテナンス方法に関しましては、P.558をご参照ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。


※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。
（特定の柄は指定できません。）
※海外生産品のため、最新の在庫情報をご確認ください。

フロテックス［ペナンⅡ］



DT-1213　DT-1210

フロテックス［ダンガリー］



DT-1201　DT-1202　DT-1203

DT-1204　DT-1206　DT-1207


特殊掛率品

フロテックス

掲載ページ P.321

標準価格（税別） **10,200**円／m² 2,550円／枚(枚売可)

- **5.0**mm厚(全厚)／**2.0**mmカット(パイル長) MADE IN ENGLAND
- **25**×**100**cm
- **12.4**kg／ケース(重量)
- 梱包　1ケース **10**枚入り(2.5m²)
- 接着剤　ベンリダインGTS・NTR
- 機能
- 施工




※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。

● メンテナンス方法に関しましては、P.558をご参照ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.563をご確認ください。

※製法上柄はつながりません。
※大柄を25cm×100cmに裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。
（特定の柄は指定できません。）
※海外生産品のため、最新の在庫情報をご確認ください。

フロテックス［コンクリートⅡ］



DT-1215　DT-1216


フロテックス［ウッドⅡ］



DT-1217　DT-1219


DT-1221

フロテックス［マーブル］



DT-1208　DT-1209

フロテックスシート［ダンガリー］



PGR-101（PG-22289）
リピート↕100cm ↔200cm



PGR-102（PG-22290）

フロテックスシート［オーク］



PGR-104（PG-22286）
リピート↕150cm ↔100cm
板巾　約16.7cm




PGR-105（PG-22287）




PGR-106（PG-22288）

フロテックスシート［タイル調］



PGR-103（PG-22292）
リピート↕100cm ↔200cm

フロテックスシート［芝生］



PGR-107（PG-22291）
リピート↕100cm ↔200cm

特殊掛率品

フロテックスシート

掲載ページ P.52 P.463

標準価格（税別） **8,900**円／m² 17,800円／m

- **4.3**mm厚（全厚）／**2.0**mm（パイル長）　MADE IN FRANCE
- **200**cm ロールカットのみ（ロール巾）
- **3.6**kg／m（重量）
- 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
- 機能　防炎 防炎 重歩行 抗菌 防滑性 衝撃吸収

● 商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。
● ジョイントの際、端部はカットせず突き付けで施工してください。
● キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
● 取扱上のご注意は必ずP.558・564をご確認ください。
※他の商品とは抗菌性能が異なりますので、P.564のマーク説明欄をご確認ください。



GT-1081



GT-1084



GT-1082



GT-1085



GT-1083



GT-1086



GT-1087

特殊掛率品


ルームプラス（スクエア）

掲載ページ P.189

汚れに強く、テキスタイルの表層を持つ塩ビタイル

標準価格（税別） **8,900**円／m² 2,225円／枚（枚売可）


- **3.0**mm厚
- **50**×**50**cm
- **21.0**kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース **16**枚入り（約4.0m²）
- 接着剤　モルタル下地
  一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
- 機能　耐次亜塩素酸 グリーン購入法適応商品
- 施工



リバース貼り　市松貼り

※GT-1081～1083はリバース貼り、市松貼りをおすすめします。
※GT-1084～1087は市松貼りをおすすめします。

● 独特な製品構造により、使用環境によって表面の損傷を生じる場合があります。
重歩行スペースには適しませんのでお含みおきください。
● バーナーは表面から当てないでください。
● メンテナンス方法に関しましては、P.556をご参照ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



ハードウォール

表面強度とメンテナンス性に優れた目スキがおこりにくい
不燃認定壁紙

1. キズや汚れに強い

特殊樹脂の表面コーティングにより表面強度とメンテナンス性を兼ね備えています。

2. 伸縮が少なく目スキがおこりにくい

ベース素材にフリースを使用しているため、寸法安定性がよく施工性に優れています。目スキがおこりにくく、糊付け時のカールが少ないのも特徴です。

3. リアテックとの同柄展開

リアテックとの同柄商品をラインアップ。
用途に応じて使い分けが可能です。



■ 表面強度試験

	織物調		木目調	
	ハードウォール	表面強化壁紙	ハードウォール	表面強化壁紙
結果	◎	○	◎	△
拡大写真				

【試験方法】
学振摩耗試験機に、壁紙をセットする。
摩擦子の荷重を 300gに調整し 300回
往復させる。

【評価方法】
表面のキズつき具合を評価する。
◎: 特に変化無し
○: 表面にキズが見られる
△: 破れが見える

■ 出隅摩擦試験

	織物調		木目調	
	ハードウォール	表面強化壁紙	ハードウォール	表面強化壁紙
結果	◎	○	◎	△
外観写真				
拡大写真				

【試験方法】
学振摩耗試験機に、壁紙を貼り付けた
コーナー材をセットする。摩擦子に金属
ナットを固定しコーナー材の上に乗せ、
荷重を 500gに調整し 500 回往復させる。

【評価方法】
表面のキズつき具合を評価する。
◎: 特に変化無し
○: 表面にキズが見られる
△: 破れが見える

■ 汚れ落ち性能比較


ハードウォール


一般ビニル壁紙

【試験方法】
表面にクレヨンで書き込み、中性洗剤を用いて拭き取りを行った。

※上記の試験結果は当社オリジナル試験によるものであり、キズや汚れがつかないことを保証するものではありません。

▶「ハードウォール」の施工ならびにお取り扱い上の注意
下地の影響を受けやすい商品です。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
商品の特性上、脱色のおそれがあるため、次亜塩素酸でのメンテナンスには適していません。



HF 2069

● ハードウォールは「フェイス2022-2025」見本帳掲載商品であり、
見本帳の更新に伴い廃番となる可能性があります。


リアテック 同柄あり
HF 2001 ラインウッド 柾目
リピート↕93cm ↔46cm
同柄リアテック TC-4167

HF 2064 ウォルナット 板柾
リピート↕93cm ↔92cm


リアテック 同柄あり
HF 2042 シカモア 柾目
リピート↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC-4178


リアテック 同柄あり
HF 2002 ラインウッド 柾目
リピート↕93cm ↔46cm
同柄リアテック TC-4181

リアテック 同柄あり
HF 2021 オーク 柾目
リピート↕93cm ↔46cm
同柄リアテック TC-4174


リアテック 同柄あり
HF 2112 アッシュ 柾目
リピート↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC-5061

HF 2003 ウォルナット 板柾
リピート↕93cm ↔92cm


HF 2070 ウォルナット 板柾
リピート↕93cm ↔92cm


HF 2022 シルクウッド 板柾
リピート↕93cm ↔92cm


リアテック 同柄あり
HF 2023 オーク 柾目
リピート↕93cm ↔46.1cm
同柄リアテック TC-4222


リアテック 同柄あり
HF 2114 アッシュ 柾目
リピート↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC-5063


HF 2025 チェリー 板柾
リピート↕93cm ↔92cm


HF 2058 桜 柾目
リピート↕95cm ↔92cm


HF 2024 オーク 板柾
リピート↕93cm ↔92cm



HF 2026 チェリー 柾目
リピート↕93cm ↔92cm


リアテック 同柄あり
HF 2045 ゼブラウッド 柾目
リピート↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC-4235


リアテック 同柄あり
HF 2027 チェリー 柾目
リピート↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC-4256


リアテック 同柄あり
HF 2041 チェリー 柾目
リピート↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC-4280


HF 2028 チェリー 板柾
リピート↕93cm ↔92cm


HF 2072 オーク 板柾
リピート↕93cm ↔92cm


HF 2029 チェリー 板柾
リピート↕93cm ↔92cm



リアテック 同柄あり
HF 2043 チェリー 柾目
リピート↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC-4272


HF 2030 マホガニー 柾目
リピート↕93cm ↔46cm


HF 2019 ゼブラウッド 柾目
リピート↕93cm ↔92cm


HF 2032 カリン 柾目
リピート↕93cm ↔92cm


リアテック 同柄あり
HF 2015 ウォルナット 板目
リピート↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC-4308


リアテック 同柄あり
HF 2013 ウォルナット 板柾
リピート↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC-4307


リアテック 同柄あり
HF 2018 オーク 板柾
リピート↕93cm ↔46.1cm
同柄リアテック TC-4327

■ 特殊コート層付 不燃認定壁紙 ■ 防火種別1-4 ■ 防かび ■ 表面強化 ■ 92cm巾 **2,500**円／m² (**2,300**円／m)

- 下地の影響を受けやすい商品です。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
- ハードウォールとリアテックは異素材のため、表面のツヤ感や色調が異なりますのでご了承ください。
- ハードウォールとリアテックは幅の異なる商品です。正確なリピート合わせと柄合わせはできませんのでご了承ください。



HF 2068 ウォルナット 板柾
リピート↕93cm ↔92cm



HF 2005 ゼブラウッド 柾目
リピート↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC-4244



HF 2116 ウォルナット 柾目
リピート↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC-5069



HF 2006 ウォルナット 板柾
リピート↕93cm ↔92cm



HF 2004 プリマベラ 柾目
リピート↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC-4198



HF 2113 アッシュ 柾目
リピート↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC-5062



HF 2067 オーク 柾目
リピート↕93cm ↔46.1cm



HF 2069 チーク 柾目
リピート↕93cm ↔92cm



HF 2115 アッシュ 柾目
リピート↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC-5064



HF 2009 ウォルナット 柾目
リピート↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC-4241




HF 2117 ウォルナット 柾目
リピート↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC-5070



HF 2010 ウォルナット 板柾
リピート↕93cm ↔92cm



HF 2011 チーク 柾目
リピート↕93cm ↔92cm



HF 2012 ウォルナット 板目
リピート↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC-4310




HF 2118 ウォルナット 柾目
リピート↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC-5071



HF 2044 プリマベラ 柾目
リピート↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC-4324



HF 2079 ウォルナット 板目
リピート↕93cm ↔92cm



HF 2016 チェリー 板柾
リピート↕93cm ↔92cm



HF 2080 オーク 柾目
リピート↕93cm ↔46.1cm



HF 2020 ラインウッド 柾目
リピート↕93cm ↔46cm
同柄リアテック TC-4336



HF 2101
リピート↕64cm ↔92cm



HF 2102
リピート↕64cm ↔92cm

HF 2039
リピート↕64.1cm ↔46.1cm



HF 2040
リピート↕64.1cm ↔46.1cm



HF 2037
リピート↕93cm ↔92cm



HF 2038
リピート↕93cm ↔92cm



HF 2103 錆
リピート↕32cm ↔92cm
同柄リアテック TD-4548



HF 2104 錆
リピート↕32cm ↔92cm
同柄リアテック TD-4549

■ 特殊コート層付 不燃認定壁紙 ■ 防火種別1-4 ■ 防かび ■ 表面強化 ■ 92cm巾 **2,500**円／m² (**2,300**円／m)

- 下地の影響を受けやすい商品です。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
- ハードウォールとリアテックは異素材のため、表面のツヤ感や色調が異なりますのでご了承ください。
- ハードウォールとリアテックは幅の異なる商品です。正確なリピート合わせと柄合わせはできませんのでご了承ください。



HF 2058



HF 2037



BENRIDAIN



ベンリダイン

P493　オススメ商品

P495　接着剤・各種処理剤・工具

P509　床用接着剤と床材の組合せ

P511　接着剤に関する法令・法規



オススメ商品

「巾木用」接着剤
初期粘着力・初期タックに優れる




BB-606・607・608　WH

詳細は P.503

“タックとグリップ”に優れた新しい巾木糊。

注意 低温時（10℃以下）では硬化が遅れ、完全硬化までには１週間程要します。

〈WH〉　〈従来品〉



巾木専用・立ち上げ施工用接着剤（WH使用）

巾木専用・立ち上げ施工用接着剤（FM-1従来品使用）

ピールアップ接着剤のスタンダード
低臭タイプ

BB-611・612　GT

詳細は P.497

従来のGTの性能をそのままに、
使用時に発生する臭いを軽減。

注意 低温時（10℃以下）ではピールアップ性の発現が遅れますのでご注意ください。



2タイプのウレタン樹脂系溶剤形接着剤

耐湿工法用接着剤のスタンダード
低コストでロングセラー

BB-479・480　WPX

詳細は P.499

UV 樹脂コーティング床材にも安心して施工できます。

注意 付属のヘラを使用して施工してください。



16kg　5kg

粘着力が早期発現
オープンタイムも短縮
パワフルな強接着タイプ

BB-601・602・603　WG

詳細は P.499

マンション廊下、バルコニー、階段、ビニル床シートの立上げ施工に最適。

注意 付属のヘラを使用して施工してください。




16kg　5kg　10kg

ゴム系ラテックス形

アクリル樹脂系エマルション形

共通注意事項
- 耐湿型の接着剤ではありません。水分率の高い下地や常に水を使用するような場所には使用できません。
- 低温時(10℃以下)では硬化が遅れ、完全硬化までには6〜7日要します。
- 保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。





初期接着力が強いゴム系の「白のり」

- メッシュバックのビニル床シートも施工可能です。
- 初期接着力が強く、床材のおさまりに優れています。貼付可能時間も長くとれます。
- 引火性、毒性がない安全な接着剤です。
- 廃棄が簡単なエコ容器です。

初期接着力が強いアクリル樹脂系

- 適度な粘性により壁面にも塗りやすく、腰壁部への床材施工にも使えます。
- 水性で作業性がよく、施工時に溶剤のガスによるビニル床シートの膨れがありません。
- 廃棄が簡単なエコ容器です。

FL

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-515	4,400 円/缶	18 kg
BB-523	1,900 円/缶	3 kg

- 主成分　:ゴム系ラテックス形
- 色　:白色
- 施工可能面積　:60㎡/18kg、10㎡/3kg
- 付属品　:ヘラ
- 入り単位　:3kg×4缶/ケース

用途　クッションフロア、コンポジションタイル、カーペット用接着剤
使用方法　付属のヘラを使用して施工してください。


AR


JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-516	7,500 円/缶	18 kg
BB-517	2,200 円/缶	3 kg

- 主成分　:アクリル樹脂系エマルション形
- 色　:白色
- 施工可能面積　:55㎡/18kg、9㎡/3kg
- 付属品　:ヘラ
- 入り単位　:3kg×4缶/ケース

用途　ビニル床タイル・ビニル床シート用接着剤
使用方法　付属のヘラを使用して施工してください。







くせのある単層ビニル床シートの施工にオススメ

- 粘着力が強く塩ビへのなじみがよい水性接着剤です。
- 半弾性接着剤で、最終接着強度に優れています。
- 環境に優しいEC1クラス
  - ドイツGEVによる『EC1』を取得した、有害排出物の極めて少ない接着剤です。
  - 病院・学校・食品産業などのデリケートな施設にも安心して使用できます。
  - 抗菌作用によりカビやバクテリアの増殖を抑え、清潔で快適な環境作りに役立ちます。


E-1

JAIA F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-514	9,900 円/缶	12 kg

- ●主成分　:アクリル樹脂系エマルション形
- ●色　:白色
- ●施工可能面積　:34～40㎡/12kg

用途　ビニル床シート、コンポジションタイル用接着剤
使用方法　くし目A-2(BB-615)を使って施工してください。



人にやさしい環境にやさしい高品質のアクリル樹脂系

- 初期接着力、硬化後の接着力共に強力です。
- 床材のおさまりがよく、コテさばきも軽く、作業効率が向上します。
- 溶剤を含まないため、有害な臭いや排出物を出しません。病院・学校・食品産業などの現場でも安心してお使い頂けます。


PC-2

JAIA F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-576	9,400 円/缶	15 kg
BB-577	2,800 円/缶	3 kg

- ●主成分　:アクリル樹脂系エマルション形
- ●色　:灰色
- ●施工可能面積　:40㎡～45㎡/15kg、8㎡～9㎡/3kg
- ●付属品　:ヘラ
- ●入り単位　:3kg×4缶/ケース

用途　ビニル床タイル・ビニル床シート用接着剤
使用方法　付属のヘラを使用して施工してください。



床材の種類、施工環境等によっては、評価と異なる場合があります。ご了承ください。

ピールアップ形接着剤

共通注意事項
・低温時(10℃以下)ではピールアップ性の発現が遅れますのでご注意ください。
・保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。



横ずれしやすい下地に最適

- リフォルタや横ズレしやすいOAフロア下地へのOT、カーペットタイルの施工など、強い接着力が求められる場合に最適です。

GTS

JAIA F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-588	13,700 円/缶	18 kg
BB-558	3,000 円/缶	3 kg

- 主成分　:アクリル樹脂系エマルション形
- 色　:乳白色
- 施工可能面積　:[リフォルタ]120～180㎡/18kg缶、18～30㎡/3kg
  [通常ピールアップ施工]220㎡/18kg缶、36㎡/3kg
- 入り単位　:3kg×6缶/ケース

用途　リフォルタ・カーペットタイル・OT・ピールアップ形接着剤


使用方法　リフォルタの施工はリフォルタ専用ヘラ(BB-401)を使用して施工してください。一般のピールアップ施工はスポンジローラー、またはヘラを使用して施工してください。

リフォルタ専用ヘラ



品番	標準価格(税別)
BB-401	220 円/個

- 均一に塗布できることで、乾燥時間が早くなります



適度な粘着力のロングセラー

- 初期タックが強く、適度な粘着力がある、ロングセラーのピールアップ形接着剤です。
- 臭気を低臭に改良しました。
- 18kg缶は取手を付け、3kg缶はプラスチック容器に変更しました。

GT


JAIA F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-611	13,700 円/缶	18 kg
BB-612	3,000 円/缶	3 kg

- 主成分　:アクリル樹脂系エマルション形
- 色　:乳白色
- 施工可能面積　:220㎡/18kg、36㎡/3kg
- 入り単位　:3kg×6缶/ケース

用途　カーペットタイル・OT・ピールアップ形接着剤

使用方法　スポンジローラー、またはヘラを使用して施工してください。



更新性接着剤

共通注意事項
・耐湿型の接着剤ではありません。水分率の高い下地や常に水を使用するような場所には使用できません。
・保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。



除去が簡単なカーペットタイル専用更新性接着剤

- 下地に残った接着剤を中性洗剤もしくはアルカリ性洗剤を加えたぬるま湯（20~25℃）で取り除くことができます。
- 環境に優しいEC1クラス
  - ドイツGEVによる『EC1』を取得した、有害排出物の極めて少ない接着剤です。
  - 病院・学校・食品産業などのデリケートな施設にも安心して使用できます。


NTR

JAIA F☆☆☆☆

品番	標準価格（税別）	容量
BB-367	12,000 円/缶	12 kg
BB-368	3,700 円/缶	3 kg

●主成分　：アクリル樹脂系エマルション形
●色　：ベージュ
●施工可能面積：240㎡/12kg、60㎡/3kg

用途　カーペットタイル専用更新性接着剤
使用方法　スポンジローラー、またはヘラを使用して施工してください。
注意事項　下地の種類によっては除去が困難な場合があります。
ピールアップ形接着剤ではありません。再粘着性が必要な用途の場合とOAフロア下地にはベンリダインGT、GTSをご使用ください。
塗布量は下地や現場状況に応じて調整してください。
低温時（10℃以下）では硬化が遅れ、完全硬化までには6~7日要します。



床材の種類、施工環境等によっては、評価と異なる場合があります。ご了承ください。

耐湿工法用接着剤(1液性)



UV樹脂コーティング床材にも安心して使用可能

- 経済性に優れた、汎用床用ウレタン接着剤です。
- 1液性で作業性に優れています。


WPX

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-479	11,000 円/缶	16 kg
BB-480	5,800 円/缶	5 kg

- 主成分　:ウレタン樹脂系溶剤形
- 色　:灰色
- 施工可能面積　:45㎡/16kg、14㎡/5kg
- 消防分類　:第二類引火性固体
- 入り単位　:5kg×4缶/ケース
- 付属品　:ヘラ

用途　ビニル床タイル・ビニル床シート用 耐湿工法用接着剤(1液性反応形)
使用方法　付属のヘラを使用して施工してください。



大規模改修にオススメ。平場と階段の両方に貼れます

- マンション廊下、バルコニー、階段、ビニル床シートの立ち上げ施工に最適です。
- 1液性で作業性に優れています。


WG

JAIA F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-601	16,800 円/缶	16 kg
BB-602	12,200 円/缶	10 kg
BB-603	8,300 円/缶	5 kg

- 主成分　:ウレタン樹脂系溶剤形
- 色　:灰色
- 施工可能面積　:45㎡/16kg、28㎡/10kg、14㎡/5kg
- 消防分類　:第二類引火性固体
- 入り単位　:5kg×4缶/ケース
- 付属品　:ヘラ

用途　ビニル床タイル・ビニル床シート用 耐湿工法用接着剤(1液性反応形)
使用方法　付属のヘラを使用して施工してください。



共通注意事項
・耐湿型の接着剤ではありますが、極度に水分の高い下地には使用できません。
・他に付着した場合は、ペイントうすめ液などで直ちに拭き取ってください。
・保管中は完全に密閉してください。
・保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。

耐湿工法用接着剤(2液性)



耐水、耐熱、耐久、耐動荷重工法に

- 粘着力が強く塩ビに対するなじみがよく、接着性と耐久性に優れています。

EP-300

JIS F☆☆☆☆


品番	標準価格(税別)	容量
BB-584	27,500 円/セット	9 kg×2缶(A剤+B剤)
BB-575	6,000 円/セット	1 kg×2缶(A剤+B剤)

- 主成分　:エポキシ樹脂系溶剤形
- 色　:A剤:灰褐色、B剤:黒色
- 施工可能面積　:50㎡/9kg×2缶セット、5㎡/1kg×2缶セット
- 消防分類　:第四類第一石油類
- 入り単位　:1kg×2缶セット×6セット/ケース
- 付属品　:ヘラ

用途　ビニル床タイル・ビニル床シート用 耐湿工法用接着剤(2液性反応形)

使用方法　付属のヘラを使用して施工してください。
A剤B剤を1:1の比率でよく混ぜ合わせてください。

注意事項　熱により硬化するため、低温時(5℃以下)は硬化が極めて遅くなります。
主剤と硬化剤を1:1で混合し、よく撹拌してから使用してください。比率が異なると硬化が遅れたり接着力が発揮されず接着不良につながります。また混合することで硬化が始まるため、貼り付け可能時間内に施工できる分だけ混合してください。



下地補強剤



手術室の床などに最適な下地補強剤

- モルタル・コンクリート下地の表面を強化します。
- 鉄板下地の防錆効果があります。(鉄板下地の脱脂を行い、錆がある場合は使用前に除去してください。)

荷重床用EPプライマー

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-600	36,000 円/セット	8 kg(A剤)×4kg(B剤)

- 主成分　:特殊エポキシ樹脂
- 色　:A剤:透明色、B剤:黄褐色
- 施工可能面積　:60㎡/セット
- 消防分類　:第四類第二石油類

用途　耐動荷重床工法用 下地補強剤

使用方法　A剤とB剤を重量比2:1で十分に撹拌し混合してください。
下地の塵・埃、モルタル・コンクリートの粉ふきなどを除去してから、ローラーで塗布してください(下地に直接混合液を撒かないでください。)

注意事項　耐動荷重性能が求められる場合、下地に十分な強度があることを確認してください。
低温時(5℃以下)での施工は避けてください。
混合後、塗布可能時間は60分以内です(20℃の場合)。
床材の施工は12時間の養生後に行ってください。
有機溶剤を含みますので取扱いは十分な注意が必要です。
塗布時には、火気及び通風換気に十分な注意が必要です。

プライマー接着比較試験

試験体

床材	接着剤	プライマー	下地	接着強度(N/inch)
グラニット	EP-300	なし	モルタル板	43.62
		BB-600		118.93

試験内容

接着性試験　JIS A 5536に準拠
1)塗布量　:300~350g/㎡
2)オープンタイム　:15分
3)圧着　:約5kgの荷重で2往復
4)養生期間　:10g/㎠の荷重を加えながら、23±2℃の温度で120時間以上

剥離試験
試験方法　:90度剥離
試験機　:TENSILON「AND RTG-1210」
試験条件　:引張スピード　200㎜/min

床材の種類、施工環境等によっては、評価と異なる場合があります。ご了承ください。

ノンスキッド・ステップ専用下地調整剤



下地と段鼻の接着力を高めます

WPプライマー

規制対象外


品番	標準価格(税別)	容量
BB-613	1,550 円/缶	400 g

- 主成分　:ウレタン樹脂系溶剤形
- 色　:無色
- 施工可能面積　:階段巾900mm⇒79段/400g、階段巾1200mm⇒59段/400g
- 消防分類　:第四類第一石油類Ⅱ
- 入り単位　:10缶/ケース

用途　ノンスキッド・ステップ用下地調整剤
使用方法　ハケなどで均一に塗布してください。

段鼻部下地へのプライマー処理

段鼻部の下地には、必ずプライマー処理を行ってください。



図の斜線部の下地に、WPプライマー(BB-613)をハケで均一に塗布し、30分程度乾燥させてください。
WPプライマー塗布面は、汚さないように注意してください。

ノンスキッド・ステップ段鼻充填用接着剤



段鼻部分の補強用接着剤

垂れにくく、蹴込み部分も施工できます。

WPステップカートリッジ

JIS F☆☆☆☆


品番	標準価格(税別)	容量
BB-604	3,600 円/セット	500 gカートリッジ×2本


- 主成分　:ウレタン樹脂系溶剤形
- 色　:灰褐色
- 施工可能面積　:BB-604
  階段巾　900mm⇒20段/500gカートリッジ×2本セット
  階段巾　1200mm⇒14段/500gカートリッジ×2本セット
- 消防分類　:第二類引火性固体

用途　ノンスキッド・ステップ段鼻充填用接着剤
使用方法　カートリッジはコーキングガンにセットしてから塗布してください。
注意事項　湿気と化学反応を起こして硬化しますので、保管中は密閉してください。
他に付着した場合は、ペイントうすめ液などで直ちに拭き取ってください。

ノンスキッド・ステップ段鼻裏面への接着剤の塗布

ノンスキッド・ステップ段鼻の裏面に、WPステップ500gカートリッジ(BB-604)を8～10mmφの太さで、塗布してください。
両端より10mm程度内側まで塗布してください。
ノンスキッド・ステップを貼り付けるとき、段鼻裏面から蹴上げ部に接着剤が行き渡り、強固に接着出来ます。
※オープンタイムは20～50分程度が目安です。
WPステップを塗布しなかったり、塗布量が不十分な場合、段鼻部の亀裂や剥離が発生する場合がありますので、ご注意ください。





コルクタイル(オイル仕上げタイプ)専用接着剤



- くし目がつぶれにくく、初期タックに優れた補強繊維入りの接着剤です。
- 環境に優しいEC1 PLUSクラス
  - ドイツGEVによる『EC1 PLUS』を取得した、有害排出物の極めて少ない接着剤です。
  - 病院・学校・食品産業などのデリケートな施設にも安心して使用できます。

床面のみの片面塗布でコルクタイルを施工可能(オイル仕上げタイプのみ)

KE-2

JAIA F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-609	15,800 円/缶	14 kg

- 主成分 :アクリル樹脂系エマルション形
- 色 :白色
- 施工可能面積 :50～56㎡/14kg

用途 コルクタイル(オイル仕上げタイプ)専用接着剤

使用方法 くし目A-2(BB-615)を使って施工してください。
オープンタイム(20℃)は5分(モルタル)～10分(コンパネ)で早めに貼り込んでください。
貼付けから20～30分後に再度ローラーがけを行い、タイル裏全面に十分に接着剤を移行させてください。

注意事項 **アクリルUV、セラミック仕上げタイプのコルクタイルには使用できません。**
下地に湿気がある場合や非吸水性下地には使用できません。
床暖房下地には使用できません。
下地表面が15℃以下の場合は接着剤の性質上硬化に時間がかかり、そりの原因となりますので使用しないでください。

コルクタイル専用接着剤・巾木の出隅専用接着剤



ハケさばきが軽く、作業性に優れています

- 耐熱性に優れ、初期接着力も強力です。

SD

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-581	3,300 円/缶	3 kg

- 主成分 :ゴム系溶剤形
- 色 :淡黄色
- 施工可能面積 :7.5㎡/3kg(両面塗布時)
- 消防分類 :第四類第一石油類Ⅱ
- 入り単位 :3kg×6缶/ケース
- 付属品 :ヘラ

用途 コルクタイル・巾木の出隅用接着剤

使用方法 付属のヘラを使って下地と床材の両面に均一に塗布してください。
接着面のゴミ・油・塗料などを落とし、よく乾燥させてください。

注意事項 床材によっては接着し難いものもありますので、試験した上でご使用ください。
他に付着した場合は、ペイントうすめ液などで直ちに拭き取ってください。

巾木専用接着剤・垂直面施工専用接着剤

共通注意事項
- 耐湿型の接着剤ではありません。水分率の高い下地や常に水を使用するような場所には使用できません。
- 低温時(10℃以下)では硬化が遅れ、完全硬化までには6～7日要します。
- 保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。



用途 巾木・垂直面施工用接着剤
使用方法 付属のヘラを使用して施工してください。

立ち上げ施工用。接着力早期発現

- 初期タックに優れ、接着力が早く発現することで、出隅のおさまりやガード巾木などコシのある巾木のおさまりがよいのが特徴です。
- 溶剤を含まないため、有害な臭いや排出物を出しません。病院・学校・食品産業などの現場でも安心してお使い頂けます。

WH

JAIA F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-606	14,500 円/缶	15 kg
BB-607	9,200 円/缶	8 kg
BB-608	3,600 円/缶	3 kg

- 主成分 :アクリル樹脂系エマルション形
- 色 :白色
- 施工可能面積 :45～50㎡/15kg、24～27㎡/8kg、9～10㎡/3kg
- 入り単位 :3kg×4缶/ケース
- 付属品 :ヘラ



用途 巾木・垂直面施工用接着剤
使用方法 付属のヘラを使用して施工してください。

立ち上げ施工用。腰壁部の施工にも

- 強力な接着力により、ビニル巾木のおさまりに優れています。
- 壁面にも塗り易く、ビニル巾木の他、腰壁部への施工にも使用できます。
- 硬化後の目隙や剥がれを防ぎます。
- コテさばきが非常に軽く、作業効率に優れています。
- 廃棄が簡単なエコ容器です。

巾木糊

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-560	6,400 円/缶	8 kg
BB-561	3,000 円/缶	3 kg

- 主成分 :アクリル樹脂系エマルション形
- 色 :灰色
- 施工可能面積 :27㎡/8kg、10㎡/3kg
- 入り単位 :入り単位:8kg×2缶/ケース、3kg×4缶/ケース
- 付属品 :ヘラ

瞬間接着剤

共通注意事項
- この接着剤は皮ふを瞬間に接着するため、十分に注意してください。
- 目に入ったときは、すぐに洗眼し、医師の手当てを受けてください。
- 布や皮革に付着すると発熱するので、手袋やズボンなどに垂らさないように注意してください。
- 使用中は換気に注意をしてください。
- 火気のあるところでは使用しないでください。
- 直射日光のあたらない涼しいところに保管してください。
- 衣類に付くと取り除けないので注意してください。
- 使いきってから燃えないゴミとして廃棄してください。
- 保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。



- 主成分 :シアノアクリレート
- 色 :無色
- 消防分類 :第四類第三石油類Ⅲ
- 入り単位 :100本/ケース
- 付属品 :細部用ノズル2個、乾燥剤

使用方法
接着する片面に塗布(点・線状)し、接着面を合わせて固定してください。

巾木や腰壁の仮止め、ビニル床材の補修に

- 幅広い素材によく接着する、中粘度の多用途タイプです。
- ヘビーユーザーに便利な20gプロユース規格です。
- キャップを回すだけの簡単開封です。
- ボトルの構造を厚くすることにより長期の保存を可能にしました。
- ワンプッシュボタンで、液量の調整が簡単にできます。

ベンリダイン瞬間

品番	標準価格(税別)	容量
BB-546	1,200 円/本	20 g



- 主成分 :シアノアクリレート
- 色 :無色
- 消防分類 :第四類第三石油類Ⅲ
- 入り単位 :200本/ケース

使用方法
接着する片面に塗布(点・線状)し、接着面を合わせて固定してください。

壁面や天井面での接着に最適


- 多孔質でしみ込みやすい材質にも使用できます。
- 凹凸面や多少のすきまのある面への接着ができます。
- 硬化時間に幅があり、位置修正ができます。

ベンリダイン瞬間ゼリー

品番	標準価格(税別)	容量
BB-589	1,550 円/本	20 g

ノンスキッド専用端部処理剤

共通注意事項 ・保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。




WPシール

JAIA F☆☆☆☆

カラー	品番	カラー	品番	標準価格(税別)	容量
ベージュ	BB-565	ダークブラウン	BB-568	5,300円/セット	333ml×2本
ライトブラウン	BB-566	グレー	BB-569		
ブラウン	BB-567	ダークグレー	BB-570		

- 主成分 :ウレタン樹脂系
- 施工可能m数 :40m/333ml×2本
- 消防分類 :第二類可燃性固体
- 入り単位 :15セット/ケース
- セット内容 :マスキングテープ18mm巾×18m×4巻

用途 ノンスキッドの端部処理剤 使用方法 コーキングガンで塗布してください。
注意事項 仕上げ後は踏まないように2～3日養生してください。 他に付着した場合は、ペイントうすめ液などで直ちに拭き取ってください。
ウレタン系塗膜防水材下地の場合、トップコートの種類によってシーリング剤の選定が異なります。詳しくは弊社営業担当者にお問い合わせください。



HSシール

JAIA F☆☆☆☆

カラー	品番	カラー	品番	標準価格(税別)	容量
アイボリー	BB-574	ダークブラウン	BB-563	5,100円/セット	333ml×2本
ベージュ	BB-553	グレー	BB-555		
ライトブラウン	BB-562	ダークグレー	BB-564		
ブラウン	BB-554				

- 主成分 :変成シリコーン樹脂系
- 施工可能m数 :40m/333ml×2本
- 入り単位 :15セット/ケース
- セット内容 :マスキングテープ18mm巾×18m×4巻

用途 ノンスキッドの端部処理剤 使用方法 コーキングガンで塗布してください。
注意事項 仕上げ後は踏まないように2～3日養生してください。 他に付着した場合は、ペイントうすめ液などで直ちに拭き取ってください。
ウレタン系塗膜防水材下地の場合、トップコートの種類によってシーリング剤の選定が異なります。詳しくは弊社営業担当者にお問い合わせください。

クッションフロア専用目地処理剤



つや消しシームシーラー


規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量
BB-536	2,200円/セット	つや消しシームシーラーセット(液400cc+アプリケーターノズル付容器400cc用)
BB-537	1,600円/ボトル	つや消しシームシーラー液 400cc
BB-429	700円/個	アプリケーターノズル付き容器(400cc用)

- 主成分 :ビニル共重合樹脂
- 色 :白褐色
- 施工可能m数 :200m/400cc
- 消防分類 :第四類第一石油類Ⅱ
- 入り単位 :10セット/ケース

用途 クッションフロアの目地処理剤
使用方法 使用前に缶をよく振ってください。
クッションフロア貼り付け後、ジョイント部のホコリ、ゴミ、接着剤のはみ出しのないことを確認してシーム液の注入を行ってください。
シーム液を専用アプリケーターに移した後、アプリケーターのノズル先端部をジョイント部に差し込み、アプリケーターを軽く絞るようにしてジョイント部からはずれないように手前に引いてください。
注意事項 シーム液が乾燥するまで(約1時間)は歩行をしないでください。特に低温時はシーム液の乾燥が遅れますので、十分に注意してください。
湿度が高い環境では、シーム液が白化する場合がありますので、注意してご使用ください。
シーム液が皮膚やシートに付着した時は、すみやかに布などで拭き取ってください。
保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。

ビニル床材・巾木専用目地剤、補修剤



- 主成分 :アクリル樹脂
- 施工可能m数 :35m(2㎜径)/200g、20m(3㎜径)/200g ※クリアも同m数施工可能です。
- 入り単位 :12本/ケース

用途 ビニル床材、巾木専用目地剤、補修剤

パーフェクトコーク


規制対象外

カラー	品番	カラー	品番	カラー	品番	カラー	品番	標準価格(税別)	容量
ホワイト	BB-590	ライトベージュ	BB-593	ライトオーク	BB-596	グレー	BB-599	2,300円/本	200g
アイボリー	BB-591	ベージュ	BB-594	ダークブラウン	BB-597				
パステルアイボリー	BB-592	ベージュオレンジ	BB-595	ライトグレー	BB-598				
クリア	BB-605							2,300円/本	160g

使用方法 充填する部分の汚れを落とし、周囲をマスキングテープで養生してください。 ノズル先を充填箇所に合わせて切り、チューブを絞り、注入してください。
充填後、ヘラなどで表面をならしてください。その後マスキングテープをはがし、完全に乾燥させてください。
注意事項 施工面は汚れを落としてから施工してください。 他に付着した場合は、直ちに水で拭き取ってください。 5℃以上で使用してください。
材料によりパーフェクトコークのつき方が異なることがありますので、施工前に端材などで確認してください。 使用後はノズル先端をきれいに拭き、キャップをつけて保管してください。
保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。

パーフェクトシームシリーズ　特徴と施工方法


Point 1 目立ちにくい無着色の液溶接で、床材の意匠を損ないません。



Point 2 パワフルな溶接力です。

溶解性が非常に高いため、溶接棒と同等程度の強度と耐久性があります。
(サンゲツ自社試験による)

■引張強度試験
【試験方法】試験体を25mm×100mmにカットし、引張試験を行う。
・試験環境：23℃50%RH
・試験速度：200mm/min
・N数：6



ジョイント部の断面を溶解して強力に溶接します。

床材	引張強度(N)	
	パーフェクトシーム シーム液	溶接棒
ストロング	200以上	
グラニット	230以上	
ナーシングフロア	130以上	
SKフロア	150以上	

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

Point 3 作業性がよく、経済的です。

パーフェクトシーム シーム液施工の4STEP

STEP1 マスキングテープ貼り

ジョイント部分に専用マスキングテープ(BB-388)を貼り、ジョイントローラーで圧着します。
その後、カッターで床材ジョイント部分に沿ってテープをカットします。

STEP2 充填準備

シーム液(BB-382)の缶を使用する前によく振ってください。
シーム液ノズル容器(BB-381)に移し入れてください。その後、ノズルの先を布地にあて、容器を手で押さえて空気を抜いてください。

STEP3 充填と撫で付け

片手をノズルに添え、ジョイント部分にノズルを角度60°で針先が下地に着くように差込み、液の量に注意しながら注入してください。
溶液を充填後、専用マスキングテープ上から先端の平らなもの(マイナスドライバーなど)で撫で付けることで、ジョイント部がきれいに仕上がります。

STEP4 マスキングテープ除去

溶液注入後約10分で剥がせます。専用マスキングテープを、床面に対してほぼ水平に剥がします。

STEP1



＊専用マスキングテープ(BB-388)以外をご使用の場合、ジョイント部のテカリが目立つ可能性があります。

STEP2



＊空気を抜かないと、差し込むときに液がこぼれることがあります。

STEP3



＊注入する液量目安はマスキングテープ上に溶液が約5mm巾で溢れる程度です。

※手を休めるときは、シーム液の缶にノズル容器を差し込み、ノズルが乾かないようにしてください。

STEP4



共通注意事項

【保管】
・湿度の高い場所を避け、直射日光の当たらない5～30℃の場所に保管してください。
・商品の有効期間は3年です。(未開封で冷暗所に保管した場合)

【使用時】
・使用最適温度は16～25℃です。
・施工の際には充分な換気をおこなってください。
・施工後約1時間で通常歩行は可能ですが、キャスター付き什器や重量物を載せた台車の走行は避けてください。(ジョイント部分に注入したシーム液は約24時間で完全硬化します。)
・雨天時など湿度が高い場合、シーム液が水分を吸って白濁することがあります。(水分が抜けると透明に戻ります。)
・ビニル以外の素材(コルク・リノリウムなど)には使用できません。

【施工時】
・シートの溶接処理はシートの施工後24時間程度の養生時間をとり、接着剤が乾燥してから実施してください。接着剤が硬化していない場合、接着剤から発生する揮発ガスや水分により溶着不良が発生する可能性があります。
・シーム液がマスキングテープからはみ出た場合は、すぐに乾燥したウエスなどではみ出た液を浸み込ませて除去してください。はみ出た液を放置すると、シートの表面を溶かし、テカリの発生に繋がります。
・床材が硬い場合には、溶接の前にジョイント部をアイロンまたはドライヤーで温めてください。(最大40℃まで)
・必ず専用マスキングテープをご使用ください。未使用の場合に表面の溶解、または溶液が白く固まりぼろぼろと剥がれることがあります。

溶液タイプ

MADE IN GERMANY



パーフェクトシーム
シーム液
規制対象外


品番	標準価格(税別)	容量
BB-382	4,500 円/缶	450 g

●主成分　:テトラヒドロフラン・PVC
●色　:無色
●施工可能m数　:150m/450g
●消防分類　:第四類第一石油類Ⅱ



パーフェクトシーム
シーム液ノズル容器

品番	標準価格(税別)	容量
BB-381	5,300 円/個	250 cc



パーフェクトシーム
クリーニングボトル


品番	標準価格(税別)	容量
BB-544	1,950 円/ボトル	100 cc

●主成分　:テトラヒドロフラン
●消防分類　:第四類第一石油類Ⅱ

使用方法　使用前に十分に攪拌し、シーム液ノズル容器に移し替えて使用します。使用後はノズル容器に残った液を元の缶に移し替え、ノズルは目詰まりを防ぐため先端を下にしてクリーニングボトルに入れて保管してください。

チューブタイプ(溶液タイプ・ジェルタイプ)

MADE IN GERMANY



パーフェクトシーム
シーム液チューブ入り
規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量
BB-387	1,900 円/本	44 g

●主成分　:テトラヒドロフラン・PVC
●色　:無色
●施工可能m数　:20m/44g
●消防分類　:第四類第一石油類Ⅱ



パーフェクトシーム
ジェルチューブ入り
規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量
BB-394	1,900 円/本	44 g

●主成分　:テトラヒドロフラン・PVC
●色　:無色
●施工可能m数　:7m/44g
●消防分類　:第四類第一石油類Ⅱ

専用テープ



パーフェクトシーム
マスキングテープ

品番	標準価格(税別)	容量
BB-388	850 円/巻	50 m

●サイズ　:0.17mm厚×30mm巾×50m
●材質　:クレープ紙
●入り単位　:6巻／袋
● シーム液が染み込みにくい専用のマスキングテープです。

BB-394　パーフェクトシーム ジェルチューブ入り 使用方法



【立ち上げ部ジョイント】
● ジェルタイプは溶液タイプよりも粘度が高く液ダレしにくいので、床面や立ち上げ面、壁面の入隅のジョイントに最適です。



【入隅ジョイント】
● 床面と階段の立上げ面との入隅ジョイントなど、溶接棒が使用できない場所のシーミングにも使用できます。

● 同封の黒テープをタテに2つに裂き、ノズルのT型部分にそれぞれ差し込んで保管してください。
● 使用前には液の出具合をチェックしてください。

ヘラ



- 仕上げ材に応じてくし目を付け替えることで、最適の塗布量が得られます。
- くし目の差込部分を布テープで保護すると接着剤が中に入り込まず、くし目の取り替え・ヘラの洗浄がスムーズに行えます。

床用ヘラ

MADE IN GERMANY

品番	標準価格(税別)
BB-614	2,100 円/個

●サイズ:210mm×100mm(ステンレス部分)

用途 接着剤塗布用ヘラ(くし目別売り)

くし目



下地や床材を選ばない万能型くし目

- JISくし目よりも10%塗布量が多く、強い接着力を得られます。
- アクリル樹脂系エマルション形接着剤に最適です。エポキシ・ウレタン樹脂系などの溶剤形にも使用できます。
- くし目は"はがね"で、耐久性に優れています。
- ピッチが細かく浅いため、きめ細かく低いのり筋が下地に満遍なく付きます。接着力が格段にアップし、しかも乾きが早いため施工スピードがあがります。

くし目A-2

MADE IN GERMANY

品番	標準価格(税別)	容量
BB-615	1,500 円/袋	5 枚

●サイズ:210mm×25mm
従来品と1枚あたりの価格は変らず12枚入りから5枚入りへ容量を変更しました。

用途 接着剤塗布用



塗布量を抑えながら高い接着力を発揮する経済的くし目

- ピッチが細かく非常に浅いため、JISくし目よりも25～30%塗布量を抑えることができます。
- 吸水性のない下地に最適です。
- くし目は"はがね"で、耐久性に優れています。

くし目A-5


MADE IN GERMANY

品番	標準価格(税別)	容量
BB-616	1,500 円/袋	5 枚

●サイズ:210mm×25mm
従来品と1枚あたりの価格は変らず12枚入りから5枚入りへ容量を変更しました。

用途 接着剤塗布用

両面テープ



両面テープ

品番	標準価格(税別)	容量
BB-301	220 円/巻	0.15 mm厚×8mm巾×20M巻
BB-302	420 円/巻	0.15 mm厚×13mm巾×20M巻
BB-303	550 円/巻	0.15 mm厚×20mm巾×20M巻

●材質:セルロース　●色:白色
●入り単位:[BB-301]150巻/BOX、[BB-302]96巻/BOX、[BB-303]60巻/BOX

用途 一般汎用両面テープ

使用方法 腰壁シートの見切り材・立ち上げ用モール材・スマートジョイナー(8㎜巾)・ウォールアート(20㎜巾)など用途に応じて使用できます。

注意事項 下地のホコリ、汚れはきれいに拭き取ってから使用してください。

補修剤



既存床材を剥がすことなく水性系接着剤で重ね貼りが可能

- ローラー・パテベラなどで容易に塗布ができ、セルフレベリング性に優れ、フラットな下地形成ができます。(モルタル・コンクリート面・凹凸ある既存ビニル床材面・磁器タイルの全面補修、合板・コンパネなど木質系床下地の段差・全面補修)
- 塗布後30～60分で硬化しますので、スピード施工が可能です。

リフォームコート

品番	標準価格(税別)	容量
BB-573	3,000 円/袋	3.6 kg

●主成分　:セメント、無機充填剤、合成樹脂　●入り単位　:4袋/ケース
●色　:灰色　●施工可能面積　:10㎡/3.6kg(塗布厚0.3㎜)

用途 床リフォーム工事専用の全面補修剤

使用方法 リフォームコート3.6kgに対し、水1.0～1.2Lを徐々に加え、均等に撹拌、混合してください。少ない水で固練り後、所定量まで水を加え柔練りすると、きれいに練り上がります。
混合後、ローラー、パテベラなどで塗布してください。

注意事項 異物の混入はしないでください。
下地に動きがある場合は、ビスや釘などで固定してください。
下地面に汚れ、油分などが付着している場合は除去してください。また下地が濡れている場合は乾燥させてください。
既存床面への施工に際しては、ワックスを除去してから施工してください。
5℃以上で使用してください。

共通注意事項 ・保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。

補修剤



5kg　　1kg

床下地の全面補修に使用できます

- 木下地の補修に最適で、モルタル・コンクリート下地にも使用できます。
- 硬化時間が早く（15分）、耐水・耐湿性にも優れています。

フロアセメント

品番	標準価格（税別）	容量
BB-492	2,800 円/袋	5 kg
BB-493	750 円/袋	1 kg

●主成分　：セメント系　　●入り単位　：5kg×4袋/ケース、1kg×20袋/ケース
●色　：灰色
●施工可能面積：4~5㎡/5kg、0.8~1㎡/1kg

用途　木下地、コンクリート、モルタルの補修剤

使用方法　フロアセメント5kgに対しては、水1.6~1.8Lを徐々に加え均等に撹拌してください。パテベラ、地ベラなどで塗布します。

注意事項　異物の混入はしないでください。
下地に動きがある場合は、ビスや釘などで固定してください。
5℃以上で使用してください。

ケア剤



除菌・除ウイルス機能付き「洗浄剤」

- 洗浄と除菌を同時に実現可能な次世代型ウイルス対策商品

オキシライト

品番	標準価格（税別）	容量
BB-610	7,500 円/本	450 ml

●主成分　：0.5%加速化過酸化水素

用途　除菌・除ウイルス機能付き洗浄剤

使用方法　細菌やウイルスによる汚染が疑われる箇所を、オキシライトを含ませたウエスやモップで拭き上げます。また、材質によってはその後水拭きを行います。

注意事項　全てのウイルスに効果を発揮するものではございません。
使用方法、取扱上でのご注意はQRコードよりご確認ください。



汚れ落とし、消臭、除菌、防腐、防錆に

- クロス・カーテン・椅子生地・カーペットなど、一般内装材・金属・木製品・ガラス・プラスチック・家具などの汚れ落としです。
- 汚れ落とし、消臭、除菌、防腐、防錆としてご使用頂けます。
- 環境破壊に繋がる物質を使用しない、安全・無公害な洗浄水です。

ベンリダイン アクア

品番	標準価格（税別）	容量
BB-332	1,500 円/ボトル	300 ml

●主成分：電解還元イオン水　　●色：無色

用途　高機能電解イオン洗浄水・剥離作用促進効果剤

使用方法　本品を汚れに向かってスプレーし、布で拭き取ってください。
表面に付いた頑固な汚れには本品を充分ににじませて使用してください。
本品を容器のまま「ぬるま湯」程度に温めて使用すると、汚れ落ちの効果が促進されます。

注意事項　本液体中に白い沈殿物があったり、キャップの周りに白い結晶が付着している場合がありますが、性能・効果など使用上の問題はありません。

商品データ										
掲載ページ	商品名	品番・内容量・価格			種類	ホルムアルデヒド放散量区分	オープンタイム(20℃)	貼付可能時間(20℃)	適応工法 ＊P533-534と併せてご確認ください		推奨工具
									一般工法	耐湿工法	
495	FL	BB-515	18kg	4,400円/缶	ゴム系ラテックス形	JIS F☆☆☆☆	15分	50分	吸水性あり 水分計グレードI	———	付属ヘラ
		BB-523	3kg	1,900円/缶							
495	AR	BB-516	18kg	7,500円/缶	アクリル樹脂系エマルション形	JIS F☆☆☆☆	10～20分	40～60分	吸水性あり 水分計グレードI	———	付属ヘラ
		BB-517	3kg	2,200円/缶							
496	E-1	BB-514	12kg	9,900円/缶		JAIA F☆☆☆☆	10～15分	40～45分	吸水性あり 水分計グレードI	———	くし目A-2 (BB-615)
496	PC-2	BB-576	15kg	9,400円/缶		JAIA F☆☆☆☆	15～20分	50分	吸水性あり 水分計グレードI	———	付属ヘラ
		BB-577	3kg	2,800円/缶							
503	WH	BB-606	15kg	14,500円/缶		JAIA F☆☆☆☆	5～10分	30分	吸水性あり 水分計グレードI	———	付属ヘラ
		BB-607	8kg	9,200円/缶							
		BB-608	3kg	3,600円/缶							
503	巾木糊	BB-560	8kg	6,400円/缶		JIS F☆☆☆☆	10～20分	40～50分	吸水性あり 水分計グレードI	———	付属ヘラ
		BB-561	3kg	3,000円/缶							
498	NTR	BB-367	12kg	12,000円/缶		JAIA F☆☆☆☆	10～20分	12時間	吸水性あり 水分計グレードI	———	スポンジローラーまたはヘラ
		BB-368	3kg	3,700円/缶							
497	GT	BB-611	18kg	13,700円/缶		JAIA F☆☆☆☆	半透明になるまで	十分なタックがある状態まで	吸水性あり 水分計グレードI	———	スポンジローラーまたはヘラ
		BB-612	3kg	3,000円/缶							
497	GTS	BB-588	18kg	13,700円/缶		JAIA F☆☆☆☆	半透明になるまで	十分なタックがある状態まで	吸水性あり 水分計グレードI	———	スポンジローラーまたはリフォルタ専用ヘラ(BB-401)
		BB-558	3kg	3,000円/缶							
499	WG	BB-601	16kg	16,800円/缶	ウレタン樹脂系溶剤形	JAIA F☆☆☆☆	10～15分	30～45分	吸水性あり 水分計グレードI	吸水性なし・少ない 水分計グレードIIa	付属ヘラ
		BB-602	10kg	12,200円/缶							
		BB-603	5kg	8,300円/缶							
499	WPX	BB-479	16kg	11,000円/缶		JIS F☆☆☆☆	10～20分	60～80分	吸水性あり 水分計グレードI	吸水性なし・少ない 水分計グレードIIa	付属ヘラ
		BB-480	5kg	5,800円/缶							
500	EP-300	BB-584	9kg×2缶	27,500円/セット	エポキシ樹脂系溶剤形	JIS F☆☆☆☆	20～30分	40～60分	吸水性あり 水分計グレードI	吸水性なし・少ない 水分計グレードIIa	付属ヘラ
		BB-575	1kg×2缶	6,000円/セット							
502	KE-2	BB-609	14kg	15,800円/缶	アクリル樹脂系エマルション形	JAIA F☆☆☆☆	5～10分	20～30分	吸水性あり 水分計グレードI	———	くし目A-2 (BB-615)
502	SD	BB-581	3kg	3,300円/缶	ゴム系溶剤形	JIS F☆☆☆☆	10～30分	10～30分	吸水性あり 水分計グレードI	———	付属ヘラ
501	WPステップ	BB-604	500g	カートリッジ×2本 3,600円/セット	ウレタン樹脂系溶剤形	JIS F☆☆☆☆	10～20分	40～60分	吸水性あり 水分計グレードI	吸水性なし・少ない 水分計グレードIIa	コーキングガン

＊本表ではおすすめランクとして◎:最もおすすめの接着剤　○:おすすめの接着剤を示しています。
＊おすすめランクは、それぞれに適すると思われる接着剤を床材と適応工法に応じて選定しています。現場環境等により諸条件は異なりますので、組合せを限定するものではありません。
＊オープンタイム、貼り付け可能時間は、おおよその数値であることをお含みください。

ビニル床シート																ビニル床タイル				その他床材							
クッションフロア				複層・発泡複層ビニル床シート								単層ビニル床シート				置敷きビニル床タイル（4㎜厚未満）	置敷きビニル床タイル（4㎜厚以上）	コンポジションビニル床タイル	複層ビニル床タイル	カーペットタイル	籐タイル	塩ビ織物タイル	フロッキーシート	ロールカーペット・パンチカーペット	コルクタイル	ソフト巾木	腰壁シート
1.8㎜厚・2.3㎜厚	2.2～2.6㎜厚 裏面不織布	2.2～2.6㎜厚 裏面PVC	3.5㎜厚	4.5㎜厚	裏面メッシュ	裏面PVC・不織布	特殊機能性シート	塩ビ織物シート	屋外・半屋外用防滑シート	屋外・半屋外階段用防滑シート	バスルーム用シート	メガリットグラニット・オデオンPUR	フロアタイルシリーズルームプラス	コンポジション	OT	リフォルタ	NT・DT	DT－2150	ココフロア（タイル）	フロテックス						
HM・XM・HW	CM		GM	LM	ストロングシリーズエスリュームシリーズ消臭レストリューム	ナーシングフロア・SKフロアシリーズニューセーフティシリーズメディウォーク	エスリューム ラボエスリューム プラス	ココフロア（長尺シート）	ノンスキッド	ノンスキッド・ステップ	オフロア・プレーンエンボス															
◎	○		○	◎	○									◎									◎				
○	◎	◎	◎	○	◎	◎	○	◎	○		○※1	○	○	○							◎	○				◎
○	◎	◎	◎	○	◎	◎	○	◎	○		○※1	◎		○							◎					
○	◎	◎	◎	○	◎	◎	○	◎	○		○※1	○	◎	○						○	◎	○				◎
																									◎	
																									◎	
																	○※2		○※2							
															○		○		○							
															◎	◎	◎		◎							
	○	○	○		◎	◎	○	◎	◎	◎	○※1	◎	◎	◎	○	○		◎	◎	◎						
	○	○	○		◎	◎	○	◎	◎		○※1	◎	◎	◎	○	○		◎	◎	◎						
	○	○	○		◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	○	○		◎	◎	◎						
																								○※3		
																								◎		
										◎																

※1：浴室不可　※2：OAフロア下地は不可　※3：アクリルUV・セラミック仕上は不可

建築基準法に基づくシックハウス対策の概要

シックハウスの原因となる化学物質の室内濃度を下げるため、建築物に使用する建材や換気設備を規制する法律です。住宅、学校、オフィス、病院など、全ての建築物の居室が対象となります。

1.ホルムアルデヒドに関する建材、換気設備の規制

対策Ⅰ　内装仕上げの制限

居室種類と換気回数に応じて、内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材の面積が制限されます。ホルムアルデヒドを発散する建材はJIS、JASまたは国土交通省大臣認定による等級付けで、発散量の少ない順にF☆☆☆☆、F☆☆☆、F☆☆、旧E_2、Fc_2または表示なしとされ、等級により使用できる面積が異なります。
※JIS・JAS及び大臣認定の最高等級（F☆☆☆☆）は、面積制限を受けません。

対策Ⅱ　換気設備設置の義務付け

ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具からの発散があるため、原則として全ての建築物に機械換気設備の設置が義務付けられます。

■規制対象接着剤

- 接着剤（現場施工、工場での二次加工とも）：酢酸ビニル樹脂系溶剤形、ゴム系溶剤形、再生ゴム系溶剤形、ビニル共重合樹脂系溶剤形
- 壁紙施工用でん粉系接着剤

■ホルムアルデヒドを発散する建築材料の使用制限

告示で定める建築材料の性能区分		規制対象外 ※第1～3種よりも上位の性能を備えた建築材料	第3種 ホルムアルデヒド発散建築材料	第2種 ホルムアルデヒド発散建築材料	第1種 ホルムアルデヒド発散建築材料
ホルムアルデヒド発散速度 ※チャンバー法数値		0.005mg／㎥h以下	0.005mg／㎥h超～ 0.02mg／㎥h以下	0.02mg／㎥h超～ 0.12mg／㎥h以下	0.12mg／㎥h超
ホルムアルデヒド対策マーク （等級区分）		F☆☆☆☆	F☆☆☆	F☆☆	対策マーク表示不可
内装仕上げの制限		制限なし	内装仕上げ面積に乗じる数値 ※乗じた数値が当該床面積を超えてはならない。	内装仕上げ面積に乗じる数値 ※乗じた数値が当該床面積を超えてはならない。	使用禁止
住宅の居室など	換気回数／1h 0.7回以上	制限なし	0.20（床面積の5倍）	1.2（床面積の約0.83倍）	使用禁止
	換気回数／1h 0.5回以上0.7回未満	制限なし	0.50（床面積の2倍）	2.8（床面積の約0.35倍）	使用禁止

※「内装仕上げの制限」は、「住宅の種類」と「換気回数」「換気設備の有無」との組み合わせでそれぞれ異なります。本表では「居室」と「2種類の換気条件」に基づく参考例を表示してあります。

対策Ⅲ　天井裏などの制限

天井裏、床下、壁内、収納スペースなどから居室へのホルムアルデヒド流入を防ぐため、以下の①～③のいずれかの措置が必要となります。

①建材による措置	天井裏などに第１種、第２種のホルムアルデヒド発散材料を使用せずF☆☆☆以上の建材を用いる。
②気密層、通気止めによる措置	気密層または通気止めを設けて、天井裏などと居室を区画する。
③換気設備による措置	換気設備を居室に加えて、天井裏なども換気できるものとする。

2.クロルピリホスの使用禁止

クロルピリホスは有機リン系の白アリ駆除剤です。居室を有する建築物には使用が禁止されます。

■日本接着剤工業会の自主管理規定

JISを取得していない工場で製造される国内や国外の接着剤については、使用規定（原料制限）と書類審査に基づき、日本接着剤工業会が自主管理規定での等級区分（JAIA F☆☆☆☆）を登録・認証しています。

■大臣認定について

告示対象建材で指定性能評価機関での性能評価を受けたものについては、国土交通大臣認定を申請することができます。審査の上合格したものは認定番号を取得し認定表示ができます。

ベンリダイン見本帳に掲載されている規制対象の接着剤は、すべて施工時の使用制限を受けないJISか、大臣認定もしくはJAIAの F☆☆☆☆ 商品です。
（パテ、プライマー、コーキングなどは規制対象外です）

各省庁の定めるガイドライン（指針値）及び規制

建築基準法以外にも下記の表の通り、ホルムアルデヒド、ＶＯＣ（揮発性有機化合物）などに対して法令で様々な取り決めがなされています。
ベンリダインシリーズの各製品は下記の化学物質を原料として使用していませんので、安心してご使用いただけます。

指針値が設定されている化学物質名		ホルムアルデヒド	アセトアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	テトラデカン	クロルピリホス（※1：小人の場合）	フェノブカルブ	ダイアジノン	フタル酸ジ-n-ブチル（ＤＢＰ）	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル（ＤＥＨＰ）
厚生労働省 指針値	化学物質の室内濃度が右記の数値を超えることのないよう指針値としてのガイドラインを定めている。	100μg／㎥（0.08ppm）	48μg／㎥（0.03ppm）	260μg／㎥（0.07ppm）	200μg／㎥（0.05ppm）	3,800μg／㎥（0.88ppm）	220μg／㎥（0.05ppm）	240μg／㎥（0.04ppm）	330μg／㎥（0.04ppm）	1μg／㎥（0.07ppb） 0.1μg／㎥（0.007ppb）※1	33μg／㎥（3.8ppb）	0.29μg／㎥（0.02ppb）	17μg／㎥（1.5ppb）	100μg／㎥（6.3ppb）
国土交通省（建築基準法）	居室の種類と換気回数に応じて、使用できる面積制限の基準を定めている。 5以下＝F☆☆☆☆　制限なし 5超～120以下＝面積制限あり 120超＝使用禁止（単位：μg/㎥h）	使用制限 F☆☆☆☆であれば使用制限なし	—	—	—	—	—	—	—	使用禁止	—	—	—	—
国土交通省（住宅の品確法）	住宅の性能基準に関する表示基準と評価の制度も設けており、空気環境に関してホルムアルデヒド等級の基準がある。性能表示の利用は任意であり、必要に応じて測定する。	建築基準法に準拠 濃度測定必須	—	濃度測定任意 評価書に記載	濃度測定任意 評価書に記載	濃度測定任意 評価書に記載	濃度測定任意 評価書に記載	—	—	—	—	—	—	—
文部科学省（学校環境衛生基準）	学校の新築、改築、改修時には、右記物質の濃度が基準値以下であることを確認した上で引渡しをすることと定めている。	濃度測定必須 指針値以下（100μg／㎥）	—	濃度測定必須 指針値以下（260μg／㎥）	濃度測定任意 指針値以下（200μg／㎥）	濃度測定任意 指針値以下（3800μg／㎥）	濃度測定任意 指針値以下（220μg／㎥）	濃度測定任意 指針値以下（240μg／㎥）	—	—	—	—	—	—
厚生労働省（ビル衛生管理法）	特定建築物（3,000㎡以上のホテル・店舗・事務所など）の新築、改修時にホルムアルデヒドの濃度測定を義務付けている。	濃度測定必須 指針値以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ベンリダイン リスクアセスメント対象商品一覧

労働安全衛生法が改正され、一定の危険有害性のある化学物質に対し、事業場での危険性や有害性の調査（リスクアセスメント）の実施が義務付けられました。（平成28年6月1日施行）

【主な改正点】

①表示義務（ラベル表示）対象物の拡大
危険有害性情報や取り扱い方法について、容器や包装にラベル表示される化学物質の対象が、これまでの117物質から640物質（SDSの交付義務の対象）に拡大されました。2021年1月1日時点で対象物質は674物質に拡大されています。

②リスクアセスメントの義務化
640物質（SDSの交付義務の対象）について、これらを取り扱う事業場にリスクアセスメントの実施が義務付けられました。労働安全衛生法施行令の別表第9と別表第3第1号に掲げる物質が対象となります。2021年1月1日時点で対象物質は674物質に拡大されています。
※リスクアセスメントとは、化学物質の危険性や有害性を特定し、それによる労働者への危険または健康障害を生じるおそれの程度を見積り、リスクの低減対策を検討することをいいます。

【リスクアセスメント対象商品】（対象商品欄に○が表示されているものが該当します）

FLOOR

品番	商品名	対象商品	掲載ページ
BB-515	FL 18kg	–	495
BB-523	FL 3kg	–	495
BB-516	AR 18kg	–	495
BB-517	AR 3kg	–	495
BB-514	E-1 12kg	○	496
BB-576	PC-2 15kg	–	496
BB-577	PC-2 3kg	–	496
BB-588	GTS 18kg	–	497
BB-558	GTS 3kg	–	497
BB-611	GT 18kg	–	497
BB-612	GT 3kg	–	497
BB-367	NTR 12kg	○	498
BB-368	NTR 3kg	○	498
BB-479	WPX 16kg	○	499
BB-480	WPX 5kg	○	499
BB-601	WG 16kg	○	499
BB-602	WG 10kg	○	499
BB-603	WG 5kg	○	499
BB-584	EP-300 9kg（A剤）	○	500
	EP-300 9kg（B剤）		
BB-575	EP-300 1kg（A剤）	○	500
	EP-300 1kg（B剤）		
BB-600	荷重床用EPプライマー 8kg（A剤）	○	500
	荷重床用EPプライマー 4kg（B剤）		
BB-613	WP プライマー	○	501
BB-604	WP ステップカートリッジ 500gカートリッジ×2本セット	○	501
BB-609	KE-2 14kg	○	502
BB-581	SD 3kg	○	502
BB-606	WH 15kg	–	503
BB-607	WH 8kg	–	503
BB-608	WH 3kg	–	503
BB-560	巾木糊 18kg	–	503
BB-561	巾木糊 3kg	–	503
BB-546	ベンリダイン瞬間 20g	○	503
BB-589	ベンリダイン瞬間ゼリー 20g	○	503
BB-565	WP シール（ベージュ） 333ml×2本	○	504
BB-566	WP シール（ライトブラウン） 333ml×2本	○	504
BB-567	WP シール（ブラウン） 333ml×2本	○	504
BB-568	WP シール（ダークブラウン） 333ml×2本	○	504
BB-569	WP シール（グレー） 333ml×2本	○	504
BB-570	WP シール（ダークグレー） 333ml×2本	○	504
BB-553	HS シール（ベージュ） 333ml×2本	○	504
BB-554	HS シール（ブラウン） 333ml×2本	○	504
BB-555	HS シール（グレー） 333ml×2本	○	504
BB-562	HS シール（ライトブラウン） 333ml×2本	○	504
BB-563	HS シール（ダークブラウン） 333ml×2本	○	504
BB-564	HS シール（ダークグレー） 333ml×2本	○	504
BB-574	HS シール（アイボリー） 333ml×2本	○	504
BB-537	つや消しシーム シーラー液 400cc	○	504
BB-590	パーフェクトコーク（ホワイト） 200g	○	504
BB-591	パーフェクトコーク（アイボリー） 200g	○	504
BB-592	パーフェクトコーク（パステルアイボリー） 200g	○	504
BB-593	パーフェクトコーク（ライトベージュ） 200g	○	504
BB-594	パーフェクトコーク（ベージュ） 200g	○	504
BB-595	パーフェクトコーク（ベージュオレンジ） 200g	○	504
BB-596	パーフェクトコーク（ライトオーク） 200g	○	504
BB-597	パーフェクトコーク（ダークブラウン） 200g	○	504
BB-598	パーフェクトコーク（ライトグレー） 200g	○	504
BB-599	パーフェクトコーク（グレー） 200g	○	504
BB-605	パーフェクトコーク（クリア） 160g	○	504
BB-382	パーフェクトシーム シーム液 450g	○	506
BB-387	パーフェクトシーム シーム液チューブ入り 44g	○	506
BB-394	パーフェクトシーム ジェルチューブ入り 44g	○	506
BB-544	パーフェクトシーム クリーニングボトル 100cc	○	506
BB-573	リフォームコート 3.6kg	○	507
BB-492	フロアセメント 5kg	○	508
BB-493	フロアセメント 1kg	○	508
BB-610	オキシライト 450ml	○	508
BB-332	ベンリダインアクア 300ml	–	508

※安全データシート（SDS）の入手については、弊社営業所までお問い合わせください。
※リスクアセスメントの実施にあたり、ご不明な点については厚生労働省の「職場のあんぜんサイト」でご確認いただけます。
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/risk/risk_index.html

商品性能・機能性試験データ

P515　商品性能一覧表

P520　機能性試験データ

繊維系床材性能一覧表

各評価は商品の構造・組成・試験結果に基づいて総合的にランク付けしています。
商品のご選択の際には、使用する環境を考慮に入れて、ご判断ください。

表示
商品の素材・パイルの目付・耐摩耗性のデータなどから総合的に判断し、3段階表示しています。

耐摩擦性	
JIS L 1021-7の試験結果を基に3段階評価しています。 摩擦に対する評価であり、実際使用現場でのキャスター通行の指標となります。	A：強い B：やや強い C：普通

耐摩耗性	
JIS L 1021-11の試験結果を基に3段階評価しています。 歩行等によるパイルの擦り減り度合いの指標となります。	A：強い B：やや強い C：普通

制電性	
JIS L 1021-16（測定条件23℃ 25% RH 合成ゴム底）の試験結果を基に3段階評価しています。 静電気に対する性能の指標となります。	A：1.0KV以下 B：3.0KV以下 C：3.0KV超

耐光堅ろう度	
糸の組成から評価しています。 糸の変退色や変質の指標となります。	A：優れる B：普通

区分	商品名	ページ	表示	耐摩擦性 ●試験方法 JIS L 1021-7 ●評価 A：強い B：やや強い C：普通	耐摩耗性 ●試験方法 JIS L 1021-11 ●評価 A：強い B：やや強い C：普通	制電性 ●試験方法 JIS L 1021-16 ●評価 A：1.0kV 以下 B：3.0kV 以下 C：3.0kV 超	耐光堅ろう度 ●判断方法 糸の組成 ●評価 A：優れる B：普通
カーペットタイルNT	NTA-7000H　シャドウエッセンスAⅡ	217	重歩行	B	A	A	A
	NTA-7010H　シャドウコントラストAⅡ	218	重歩行	B	A	A	A
	NTA-7020H　ウッディプランクAⅡ	219	重歩行	B	A	A	A
	NTA-7050H　デジタルスラッシュAⅡ	220	重歩行	B	A	A	A
	NTA-820H　グローラスAⅡ	221	重歩行	B	A	A	A
	NTA-820H　グローラス・グラスAⅡ	221	重歩行	B	A	A	A
	NTA-7070H　ストリングス・ブレンドAⅡ	222	重歩行	B	A	A	A
	NTA-870H　ウーブンAⅡ	222	重歩行	B	A	A	A
	NTA-790H　オーバータイムAⅡ	223	重歩行	B	A	A	A
	NTA-880H　ミスティAⅡ	224	重歩行	B	A	A	A
	NTA-7090P　クラフトプレーンAⅡ	225	重歩行	B	A	A	A
	NTA-900P　グリッドフィルターAⅡ	226	重歩行	B	A	A	A
	NTA-770P　アルモニーAⅡ	227	重歩行	B	A	A	A
	NTA-780P　ジェントルAⅡ	227	重歩行	B	A	A	A
	NT-700AⅡ	228	重歩行	A	A	A	A
	NT-7000H　シャドウエッセンス	237	重歩行	B	A	A	A
	NT-7010H　シャドウコントラスト	238	重歩行	B	A	A	A
	NT-7020H　ウッディプランク	239	重歩行	B	A	A	A
	NT-7030H　シェイププランク	240	重歩行	B	A	A	A
	NT-7040H　オブリークライトプランク	241	重歩行	B	A	A	A
	NT-8000H　シャンブレー / プランク	242	重歩行	B	A	A	A
	NT-8100H　シャンブレー / アクセントプランク	242	重歩行	B	A	A	A
	NT-840H　シャンブレー / スクエア	243	重歩行	B	A	A	A
	NT-7050H　デジタルスラッシュ	244	重歩行	B	A	A	A
	NT-7060H D-eco　ダンガリーレイヤード	245	重歩行	B	A	A	A
	NT-7130H D-eco　ダンガリーシェイク	246	重歩行	B	A	A	A
	NT-820H　グローラス / グローラス・グラス	247	重歩行	B	A	A	A
	NT-7070H　ストリングス・ブレンド	248	重歩行	B	A	A	A
	NT-810H　ストリングス・プレーン	248	重歩行	B	A	A	A
	NT-870H　ウーブン	249	重歩行	B	B	A	A
	NT-790H　オーバータイム	250	重歩行	B	A	A	A
	NT-800H　フォレストエアー	251	重歩行	B	A	A	A
	NT-880H　ミスティⅡ	252	重歩行	A	A	A	A
	NT-7300H eco　クロスラインⅠ	253	重歩行	A	A	A	A
	NT-7310H eco　クロスラインⅡ	253	重歩行	A	A	A	A
	NT-850H　レイ	253	重歩行	A	B	A	A
	NT-7080P D-eco　シフォンプレーン	254	重歩行	B	A	A	A
	NT-7090P　クラフトプレーン	254	重歩行	B	A	A	A

区分	商品名	ページ	表示	耐摩擦性	耐摩耗性	制電性	耐光堅ろう度
カーペットタイルNT	NT-7100P D-eco　シェイププレーン	255	重歩行	B	A	A	A
	NT-890P　ヘリンツイード	255	重歩行	B	A	A	A
	NT-900P　グリッドフィルター	256	重歩行	B	A	A	A
	NT-770P　アルモニーⅡ	257	重歩行	B	A	A	A
	NT-780P　ジェントルⅡ	258	重歩行	B	A	A	A
	NT-7110P D-eco　ミックスプレーン	259	重歩行	B	A	A	A
	NT-700 D-eco	260	重歩行	B	A	A	A
	NT-700/700S/700E	261･262	重歩行	A	A	A	A
	NT-1350 Ⅱ　制菌加工付き	263	重歩行	A	A	A	A
	NT-250 D-eco	267	重歩行	A	A	A	B
	NT-2800 D-eco　シンプルラインⅡ	268	重歩行	A	A	A	B
	NT-2850 D-eco　フローラインⅡ	268	重歩行	A	A	A	B
	NT-2700 D-eco　スリムラインⅡ	269	重歩行	A	A	A	B
	NT-3150　ドロップチェック	277	中歩行	C	A	A	A
	NT-3110　ワッフルテクスチャー	278	中歩行	B	A	A	A
	NT-3120　グリーンパーク	279	中歩行	B	A	A	A
	NT-3130　サンテンダータイル	280	中歩行	B	A	A	A
	NT-3140　サンヘイジータイル	280	中歩行	B	A	A	A
	NT-350E　エクストライン	281	中歩行	C	A	A	A
	NT-490　プランタ	281	中歩行	C	A	A	A
	NT-350L/350S　ライン	282	中歩行	B	A	A	A
	NT-350V/350S　バリューライン	282	中歩行	B	A	A	A
	NT-350G　グラデーション	283	中歩行	B	A	A	A
	NT-3160　グラデーションプランク	283	中歩行	B	B	A	A
	NT-350/350S	284	中歩行	B	A	A	A
カーペットタイルDT	DT-200T　しゃらしゃら	288	中歩行	B	A	A	B
	DT-400T　もわもわ	289	中歩行	B	B	A	B
	DT-600T　つぶつぶ	290	中歩行	B	A	A	B
	DT-7500　アーバンリフレクション・ベース	291	重歩行	B	A	A	A
	DT-7510　アーバンリフレクション・カラー	291	重歩行	B	A	A	A
	DT-7550　ライトエステティック	292	重歩行	B	A	A	A
	DT-7600　アースパレットプランク・ベース	293	重歩行	B	A	A	A
	DT-7610　アースパレットプランク・カラー	293	重歩行	B	B	A	A
	DT-7700　チェンジオブシーン・ブルー	294	重歩行	B	A	A	A
	DT-7710　チェンジオブシーン・ミックス	294	重歩行	A	A	A	A
	DT-7720　チェンジオブシーン・ホワイト	294	重歩行	B	A	A	A
	DT-7800　コーラルリーフ・プレーン	295	重歩行	B	A	A	A
	DT-7810　コーラルリーフ・パターン	295	重歩行	B	A	A	A
	DT-7050　スレートジョイント	296	重歩行	A	A	A	A
	DT-7900　ディスカバーグラス	297	重歩行	A	A	A	A
	DT-7910　ディスカバーミックス	297	重歩行	A	A	A	A
	DT-7920　ディスカバーストーン	297	重歩行	A	A	A	A
	DT-7150　ハビングファン	298	重歩行	B	A	A	A
	DT-5300　プレミオ	299	重歩行	B	A	A	A
	DT-5850　レオン	300	重歩行	A	A	A	A
	DT-8900　グランジツイードⅡ	300	重歩行	A	A	A	A
	DT-7650　マニッシュツイード	301	重歩行	A	A	A	A
	DT-4350　ベルダ	302	重歩行	A	A	A	A
	DT-5050　ラウト	302	重歩行	B	A	A	A
	DT-4800　テネロⅡ	303	重歩行	A	A	A	A
	DT-5600　ガーデン	304	重歩行	B	A	A	A
	DT-5700　オンダス	304	重歩行	A	A	A	A
	DT-7750　サンバークスタイル	305	重歩行	A	A	A	A
	DT-7300　クラフトストーン	306	重歩行	B	A	A	A
	DT-3200　ルナ	306	重歩行	A	A	A	A
	DT-6200　ジオグラフィック	307	重歩行	A	A	A	A
	DT-7850　ムーンロード	308	重歩行	A	A	A	A
	DT-7950　サンカームタイル	308	重歩行	A	A	A	A
	DT-6000　ツユジ	309	重歩行	A	A	A	A
	DT-4100　スミ	310	重歩行	B	B	A	A
	DT-7100　ハナガスミⅡ	310	重歩行	A	A	A	A
	DT-5650　リヴァージュ	311	重歩行	B	A	A	A
	DT-5900　バサラⅡ	311	重歩行	A	B	A	A
	DT-4250　ボイスオブツリー	312	中歩行	B	A	A	A
	DT-7250　コールオブバード	313	中歩行	B	B	A	A
	DT-9350　シャギースノープランク	313	中歩行	B	A	A	A
	DT-4550　アビリオⅡ	314	重歩行	B	A	A	A
	DT-3750　シャインループ	315	重歩行	A	A	A	B
	DT-5200　ロトミックスネオ	316	重歩行	A	A	A	A
	DT-2200	317	中歩行	A	A	A	B
	DT-7450　ハイステージタイル	318	重歩行	B	A	A	A
	DT-2100　フォグシェイプ	319	中歩行	C	B	A	A
	DT-2650　スプラッシュパターン	320	中歩行	C	B	A	A
	DT-2460　ミルト	320	中歩行	C	A	A	A
	DT-1200　フロテックス･ペナンⅡ/ダンガリー/コンクリートⅡ/ウッドⅡ/マーブル	321	重歩行	A	A	A	A
	DT-1230　ブロードクロス	323	重歩行	A	A	A	A
	DT-1240　ウェルカムⅡ	323	重歩行	A	A	A	A
GC	GC-2000/5000/6000　グラフィカカーペットタイル	325～370	重歩行	B	A	A	B
	GC-300　グラフィカロールカーペット	373～384	中歩行	B	A	B	B

区分	商品名	ページ	表示	耐摩擦性 ●試験方法 JIS L 1021-7 ●評価 A：強い B：やや強い C：普通	耐摩耗性 ●試験方法 JIS L 1021-11 ●評価 A：強い B：やや強い C：普通	制電性 ●試験方法 JIS L 1021-16 ●評価 A：1.0kV以下 B：3.0kV以下 C：3.0kV超	耐光堅ろう度 ●判断方法 糸の組成 ●評価 A：優れる B：普通
ロールカーペット	サンボード	391	中歩行	A	C	B	B
	サンヘリオス®	392	中歩行	B	C	B	B
	サンキャメル® II	393	中歩行	A	B	B	B
	サンベルディ	393	中歩行	A	C	B	B
	サンピケ	394	中歩行	A	B	B	B
	サンブライト	395	中歩行	B	B	B	B
	サンスレッド	396	中歩行	B	B	B	B
	サンブランチ	397	中歩行	B	B	B	B
	サンミラージュ	397	中歩行	A	B	B	B
	サンメモリー	398	中歩行	A	B	B	B
	サンエルム® II	398	中歩行	B	B	B	B
	サンシフォン	399	中歩行	B	B	B	B
	サンミソメ	399	中歩行	B	B	B	B
	サンスプラッシュ	399	中歩行	B	B	B	B
	サンアトラス	400	中歩行	B	B	B	B
	サンソイル	400	中歩行	B	B	B	B
	サンプレッツ	400	中歩行	B	B	B	B
	サンクラウド	401	中歩行	B	B	B	B
	サンプレーリー	401	中歩行	B	B	B	B
	サンラピッツ	401	中歩行	B	B	B	B
	サンコトネ	402	中歩行	B	B	B	B
	サンファクト	402	中歩行	B	B	B	B
	サンカレント	402	中歩行	B	B	B	B
	サンシャレー	403	中歩行	B	B	B	B
	サンツムギ	403	中歩行	B	B	B	B
	サンラウンジ	403	中歩行	B	B	B	B
	サンイロドリ	404	中歩行	B	B	B	B
	サンアカネ	404	中歩行	B	B	B	B
	サンシルビア II	404	中歩行	B	B	B	B
	サンメープル II	405	中歩行	B	B	B	B
	サンマーブル	405	中歩行	B	B	B	B
	サンループ	405	中歩行	B	B	B	B
	サントリアン	406	中歩行	B	B	B	B
	サンソルト	406	中歩行	B	B	B	B
	サンフォース	406	中歩行	B	B	B	B
	サンカヌレ	407	中歩行	B	B	B	B
	サンパンナ	407	中歩行	B	B	B	B
	サンレジェンド II	407	中歩行	B	B	B	B
	サンミエル	408	中歩行	B	B	B	B
	サンフィレンツェ II	408	中歩行	B	B	B	B
	サンフリージア II	408	中歩行	B	B	B	B
	サンロイヤル II	409	中歩行	B	B	B	B
	サンカレイド	409	中歩行	B	B	B	B
	サンプリンス	409	中歩行	B	B	B	B
	サンムーラン II	410	中歩行	B	B	B	B
	サンレガシィ II	410	中歩行	B	B	B	B
	サンクリムゾン	410	中歩行	B	B	B	B
	サンデコール II	411	中歩行	B	B	B	B
	サンレガリア II	412	中歩行	B	B	B	B
	サンアリオス II	412	中歩行	B	B	B	B
	サンジオフォレスト	415	中歩行	A	A	A	B
	サンクオーツ	416	中歩行	A	B	A	B
	サンテラッゾ	417	中歩行	A	A	A	A
	サンミヤビ	418	中歩行	A	C	A	A
	サンネイチャー	419	中歩行	B	B	B	A
	サンブレイド II	419	中歩行	A	A	A	A
	サンメビウス	420	中歩行	A	B	B	A
	サングラシア	420	中歩行	A	A	B	A

区分	商品名	ページ	表示	耐摩擦性 ●試験方法 JIS L 1021-7 ●評価 A：強い B：やや強い C：普通	耐摩耗性 ●試験方法 JIS L 1021-11 ●評価 A：強い B：やや強い C：普通	制電性 ●試験方法 JIS L 1021-16 ●評価 A：1.0kV以下 B：3.0kV以下 C：3.0kV超	耐光堅ろう度 ●判断方法 糸の組成 ●評価 A：優れる B：普通
ロールカーペット	サンフリーズ	421	中歩行	A	C	B	B
	サンラーセン®	422	中歩行	A	B	B	B
	サンナチュラル®	422	中歩行	B	B	B	B
	サンシンシアⅢ	423	中歩行	A	C	A	B
	サンマーチ®	423	中歩行	A	B	B	B
	サンビスケ	424	軽歩行	B	B	C	B
	サンフランネル	424	軽歩行	A	A	B	B
	サンバークス	425	重歩行	A	B	A	A
	サンカーム	426	重歩行	A	A	A	A
	サンロシェ	427	重歩行	B	B	B	A
	サンシーズンズⅡ	427	中歩行	A	A	A	B
	サングローラス	428	中歩行	A	A	A	B
	サンオンダス	428	重歩行	A	A	B	A
	サングリッド	429	中歩行	A	B	A	A
	サンリング	430	中歩行	A	B	A	A
	サンサーフェス	430	重歩行	B	B	B	A
	サンカスミ	431	中歩行	A	A	A	B
	サンナナコ	432	中歩行	A	B	A	A
	サンインディゴ	432	中歩行	A	A	A	B
	サンアビリオ	433	中歩行	A	B	A	A
	サンツイード	434	重歩行	A	A	A	A
	サンカルゼ	434	中歩行	A	B	A	B
	サンダンガリー	435	中歩行	A	B	A	A
	サンモード	436	重歩行	B	A	B	A
	サンアロー	436	重歩行	B	B	B	A
	サンパティオ	437	中歩行	A	B	B	A
	サンアクロス®	438	重歩行	A	A	A	A
	サンストリーム	438	重歩行	A	B	B	A
	サンエルザ®	439	重歩行	A	A	B	A
	サンアマンド	439	中歩行	A	A	B	A
	サンジュエル	440	中歩行	A	B	B	A
	サンリーガル	440	重歩行	A	B	B	A
	サンビクトリア®	441	中歩行	A	C	B	B
	サンエレガンス®	442	中歩行	A	C	B	B
	サントパーズⅡ	443	中歩行	A	B	B	B
	サンシャリオⅡ	444	軽歩行	B	A	B	A
	サンフルーティ®	444	中歩行	A	C	B	B
	サンアカデミー	445	中歩行	A	B	A	B
	サンオスカー®Ⅲ	446	中歩行	A	A	B	B
	サンシトラス	447	中歩行	A	A	A	A
	サンライム®Ⅱ	448	中歩行	B	A	A	B
	サンテンダー	449	中歩行	A	A	A	A
	サンヘイジー	450	中歩行	B	B	A	A
	サンプランタ	451	中歩行	A	B	B	A
	サンワールド®Ⅱ	451	軽歩行	B	A	A	A
	サンメランジェ	452	軽歩行	A	A	B	A
	サンホリデー®	453	中歩行	B	C	B	B
	サンフレンディ®	453	軽歩行	B	A	B	B
	サンシーマ	454	軽歩行	B	B	B	A
	サンマイルド	454	軽歩行	B	A	B	A
	サンシンフォニー®	455	軽歩行	A	B	B	B
	サンコーラス®	456	軽歩行	A	B	B	A
	サンペンタゴンⅡ・プレーン	458	軽歩行	A	A	B	A
	サンペンタゴンⅡ・ニット	458	軽歩行	A	A	B	A
	サンペンタゴンⅡ・カット	458	軽歩行	B	A	B	A
	フロテックスシート	464	重歩行	A	A	B	B

ビニル系床材性能一覧表


区分	商品名	ページ	耐摩耗性 ●試験方法 JIS A 1454 耐摩耗性試験 有効層摩滅回転数＝ 有効摩耗層厚 / 摩耗量 ×1,000 回 ●評価 A：10,000 回以上 B：10,000 回未満 〜 2,500 回以上 C：2,500 回未満	防滑性 ●試験方法 JIS A 1454 滑り性試験 滑り抵抗値差＝ (乾燥)−(水＋ダスト) ●評価 A：水＋ダスト 0.53 以上 且つ滑り抵抗 値差 0.26 以内 B：水＋ダスト 0.4以上 0.53未満 もしくは滑り抵抗 値差 0.27以上 C：水+ダスト 0.4未満	衝撃吸収性 ●試験方法 JIS A 6519 床の硬さ試験 転倒衝突時の 衝撃加速度(G 値) ●評価 A：100 未満 B：100 以上 〜 120 未満 C：120 以上 〜 130 未満 D：130 以上	抗菌性 ●試験方法 JIS Z 2801 大腸菌・ 黄色ブドウ球菌・ MRSA の 抗菌活性値 ●評価 ○：2.0 以上
長尺シート	ナーシングフロア	10	B	B	C	○
	ナーシングフロアV	12	B	B	C	○
	SKフロア、SKフロア・リアル	17	C	B	B	○
	メディウォーク	24	B	B	A	○
	ストロング	26	B	B	D	○
	ストロング・リアル	34	B	B	D	○
	ストロングEX	41	B	B	D	○
	オデオンPUR	43	A	B	D	-
	グラニット	45	A	B	D	-
	メガリット	46	A	B	D	-
	ニューセーフティ	47	A	B	D	-
	オフロア	49	B	B	B	○
	プレーンエンボス　ウッドパターン	50	B	A	D	-
	プレーンエンボス　プレーン	50	B	A	D	○
	エスリューム・リアル	53	B	B	D	○
	エスリューム　ミスト、ルーミー、ウィーブ	57	B	B	D	○
	エスリューム　カルド、ウッドII	59	B	B	D	○
	エスリューム　プレーン	60	B	B	D	○
	エスリューム　マーブル	61	B	B	D	○
	抗ウイルスマーブル	61	B	B	D	○
	エスリューム　ラボ、プラス	62	B	B	D	○
	消臭レストリューム	63	B	B	D	○
	ノンスキッド	91	B	A	D	-
クッションフロア	住宅用クッションフロア（1.8mm厚）	75	C	B	C	○
	消臭快適フロア	81	C	B	C	○
	3.5mm厚フロア	82	C	B	A	○
	遮音フロア	83	C	B	B	○
	CMフロア	84	C	B	C	○
フロアタイル	フロアタイル	110	B	B	D	-
	たたみタイル	185	B	B	D	○
	コンポジション	186	B	B	D	-
	リフォルタ	194	B	B	D	-
	OT	201	B	B	D	-

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。品番により評価が異なる場合があります。

衝撃吸収性


■万一の転倒事故でも衝撃をやわらかく吸収します。

転倒事故を防止するために床面の段差をなくすのがバリアフリーですが、万一転倒した場合でも衝撃吸収性が高いことはより安全性を高めます。落下物が床材から受ける衝撃量は、床材だけでなく下地の種類からも大きく影響を受けます。
一般的に弾力性のある床材ほど衝撃吸収性に優れていますが、単に表面のやわらかい床材が良いとも言えず、数値は転倒時の衝撃を推し量る一つの目安です。




■試験方法…JIS A 6519 体育館用鋼製床下地構成材「床の硬さ試験」

人間の頭部をモデルとした質量3.85kgの装置を、試料（床材）の測定点に規定の高さ（20cm）から自由落下させ、衝突時の衝撃（G）を内蔵の加速度計で測定し、吸収力を判断します。



■衝撃吸収試験結果

商品名	総厚(mm)	床に衝突した時の加速度 G（※参照）
コンクリート	—	170 (1,666)
ナーシングフロア	2.0	129 (1,264)
ナーシングフロアV	2.0	128 (1,254)
SKフロア	2.8	114 (1,117)
SKフロア+アンダーレイ3.0mm	5.8	91 (892)
SKフロア+アンダーレイ5.0mm	7.8	79 (774)
メディウォーク	4.5	98.5 (965)
ストロング	2.0	135 (1,323)
ストロング+アンダーレイ3.0mm	5.0	105 (1,029)
ストロング+アンダーレイ5.0mm	7.0	83 (813)
オデオンPUR	2.0	146 (1,431)
グラニット	2.0	146 (1,431)
メガリット	2.0	143 (1,401)
オフロア	2.8	119 (1,166)
エスリューム・リアル	2.0	140 (1,372)
エスリューム　ミスト、ルーミー、ウィーブ、カルド	2.0	140 (1,372)
エスリューム　ミスト、ルーミー+アンダーレイ3.0mm	5.0	105 (1,029)
エスリューム　ミスト、ルーミー+アンダーレイ5.0mm	7.0	85 (833)
エスリューム　マーブル	2.0	149 (1,460)
エスリューム　マーブル+アンダーレイ3.0mm	5.0	112 (1,098)
抗ウイルスマーブル	2.0	149 (1,460)
消臭レストリューム	2.0	140 (1,372)
フロテックスシート	4.3	111 (1,088)
フロテックスタイル	5.0	128 (1,254)
ノンスキッド	2.5	133 (1,303)
ノンスキッド+アンダーレイ3.0mm	5.5	101 (990)
住宅用クッションフロア（1.8mm厚）	1.8	126 (1,235)
3.5mm厚フロア	3.5	98 (960)
遮音フロア	4.5	101 (990)
フロアタイル	2.5	151 (1,480)
フロアタイル+GTU-101	7.5	106 (1,039)
カーペットタイル（6.5mm原着ナイロン）	6.5	125 (1,225)
カーペットタイル（6.5mm原着ナイロン）+NT-4	10.5	105 (1,029)
カーペットタイル（6.5mm原着ナイロン）+NT-8	14.5	85 (833)



※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。品番により数値が異なる場合があります。
※G値の（　）内の数値は2018年に改正されたJIS A 6519に基づき、硬さ（Gs）の単位を9.8m/s²に換算した値です。

■数値の判断基準は？

床材の衝撃吸収性はG値（転倒衝突時の衝撃加速度）で表され、この値が小さいほど衝撃が小さく衝撃吸収性が高い目安となります。
但し衝撃吸収性は、床材の材質以上に下地の構造に影響を受けやすく、硬度の高い下地にはアンダーレイシートを採用するなどの対応がより高い安全性を生みます。

耐動荷重性

■移動物の重量や使用頻度に応じた床材選びが大切です。

ストレッチャーや配膳車などキャスター付き機器の移動が頻繁に行われる場所では、移動物の重量に加えて、キャスターのねじりの力が床材表面に過酷な負荷となって働き、膨れや破れを発生させることがあります。
特に医療・福祉施設や工場・倉庫等では、このような負荷に対する耐性に優れる床材と接着剤の選定が必要とされます。

■試験方法…JIS A 1454 高分子系張り床材試験方法「耐キャスター性試験A法」

①一次試験
【荷重】　：2000N±10N（約200kgf）
【キャスター】　：φ110±3mm・巾50±1mm
【速度（回転数）】：7±0.4rpm（420回転/h）
【接着剤】　：EP-300（BB-575・584）
【プライマー】　：荷重床用EPプライマー（BB-600）

②二次試験
【荷重】　：1180N±10N（約120kgf）
【キャスター】　：MOT-VS600 Series（ミズホ株式会社製）
【速度（回転数）】：7±0.4rpm（420回転/h）
【接着剤】　：EP-300（BB-575・584）
【プライマー】　：荷重床用EPプライマー（BB-600）


※二次試験は手術台にて実際に使用するキャスターで試験しています。

上記条件で5時間を上限として膨れが発生するまでの時間、回転数を測定した。



キャスター試験機

単位 mm



キャスターの軌道

■耐動荷重性試験結果

商品名	一次試験		二次試験	
	膨れが発生するまでの時間	膨れた箇所	膨れが発生するまでの時間	膨れた箇所
オデオンPUR	5.0h以上	膨れなし	5.0h	床材と接着剤との間
グラニット	5.0h以上	膨れなし	5.0h以上	膨れなし
メガリット	5.0h以上	膨れなし	5.0h以上	膨れなし
ナーシングフロア	5.0h	発泡シート層	ー	ー
ナーシングフロアV	5.0h以上	膨れなし	ー	ー
SKフロア	5.0h	発泡シート層	ー	ー
メディウォーク	5.0h以上	膨れなし	ー	ー
ストロング	5.0h	寒冷紗と塩ビシートの間	ー	ー
エスリューム　マーブル	2.0h	寒冷紗と塩ビシートの間	ー	ー
エスリューム　ラボ	5.0h	寒冷紗と塩ビシートの間	ー	ー
エスリューム　プラス	5.0h以上	膨れなし	ー	ー
フロアタイル	5.0h以上	膨れなし	ー	ー

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。品番により数値が異なる場合があります。
※二次試験はオデオンPUR・グラニット・メガリットのみ実施しております。

■数値の判断基準は？

膨れが発生するまでの時間・回転数が多いほど、耐動荷重性の高い床材と言えます。

耐静止荷重性


■設置物の重量に応じた床材選びが大切です。

家具や機器類などの重量物が長時間にわたって所定位置に置かれていたあとには、へこみ跡が残ることがあります。
一般的に表面が柔らかい床材ほどへこみ跡が残りやすいので、部位によってはあて板を使用するなど重量の分散を図る必要も出てきます（アンダーレイ使用時など）。
耐静止荷重性とは、長時間の荷重後の床材表面の復元力（へこみ回復力）を示しており、施設内での床材選択の目安となります。

■試験方法

鉄板上に置いた各種床材サンプルに荷重が平均にかかるようにするため、
三脚にキャスターを取り付けた台上に90kgのおもりを乗せ、48時間放置し、
荷重除去後のへこみ量を測定します。

●キャスター　直径50mm 巾20mm
●荷重条件　90kg（1脚当たり30kg）



■復元性試験結果

商品名	総厚（mm）	復元率（%）					
		荷重除去直後	1時間後	1日後	5日後	1週間後	2週間後
ナーシングフロア	2.0	77.9	85.7	92.7	93.1	94.1	94.8
ナーシングフロアV	2.0	65.9	76.2	89.5	93.6	94.7	96.5
SKフロア	2.8	64.2	72.8	93.3	96.6	97.0	97.4
SKフロア+アンダーレイ3.0mm	5.8	53.7	71.0	85.3	94.2	96.2	96.5
SKフロア+アンダーレイ5.0mm	7.8	48.1	77.0	94.9	99.5	99.9	99.9
メディウォーク	4.5	61.0	71.8	87.0	96.6	97.0	98.3
ストロング	2.0	86.2	91.1	95.1	96.1	97.5	99.5
ストロング+アンダーレイ3.0mm	5.0	59.0	69.4	92.9	95.3	95.3	95.3
ストロング+アンダーレイ5.0mm	7.0	51.0	75.4	93.6	97.4	97.6	97.7
オデオンPUR	2.0	92.1	93.7	97.4	98.9	99.5	99.5
グラニット	2.0	97.9	98.4	100.0	100.0	100.0	100.0
オフロア	2.8	67.4	78.6	88.4	94.4	96.1	96.5
プレーンエンボス　プレーン	2.5	76.1	85.3	92.0	94.1	97.5	97.9
エスリューム・リアル	2.0	87.8	93.9	98.5	99.0	99.5	99.5
エスリューム　ミスト、ルーミー、カルド	2.0	88.6	92.2	95.3	99.0	99.0	99.5
エスリューム　マーブル	2.0	85.1	89.2	92.8	94.9	98.5	99.0
エスリューム　ラボ	2.0	93.7	97.8	98.8	99.3	99.3	99.5
エスリューム　プラス	2.0	91.9	97.0	98.0	98.5	98.5	99.0
ノンスキッド	2.5	77.1	85.3	95.5	96.7	97.1	98.5
ノンスキッド+アンダーレイ3.0mm	5.5	60.0	71.7	93.6	95.9	96.2	96.2
住宅用クッションフロア（1.8mm厚）	1.8	40.0	62.0	89.2	93.7	93.7	97.0
3.5mm厚フロア	3.5	39.3	49.7	81.3	87.0	92.8	96.2
CMフロア	2.3	37.9	57.0	89.3	94.1	96.3	97.3
フロアタイル	2.5	87.9	88.7	90.3	91.4	91.8	93.0
フロアタイル+GTU-101	7.5	86.5	92.0	95.5	96.5	96.6	97.0
OT4.0mm	4.0	88.7	92.1	96.9	97.9	98.2	99.2
OT5.0mm	5.0	88.4	92.9	97.2	98.6	98.7	99.4
フロテックスシート	4.3	65.0	77.2	94.0	98.7	99.6	99.7
フロテックスタイル	5.0	84.5	88.4	94.4	95.6	95.9	97.7

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。 品番により数値が異なる場合があります。

■数値の判断基準は？

荷重除去後の復元率が高いほど回復性の高い床材と言えます。


防滑性

■バランス良い適度な防滑性が転倒事故を防ぎます。

床材の安全性を考える上で防滑性は一つの重要な要素となります。
滑り過ぎる床はもちろんのこと、極端に滑りにくい床もつまずきや転倒の危険性があり、空間に応じて適度な防滑性が要求されます。

■試験方法・・・・JIS A 1454 高分子系張り床材試験方法「滑り性試験」

東京工業大学の小野研究所が開発した滑り試験機によるOY-PULL法にて試験を行っています。実際の歩行に最も即している試験方法と言われ、滑り片に実際に使用する履物の底を貼り付け、80kgｆの荷重をのせ、18°の角度で引っ張った時に得られる最大引張り荷重を測定し、その値を載荷重量（80kg）で除した値（C.S.R値）をすべり抵抗の評価指数としました。



すべり試験機（O-Y・PSM）簡略図

1.定速モーター
2.重錘（鉛直荷重用）
3.滑り片台座
4.試験体（測定対象床）
5.荷重変換器
6.ガイドレール
7.ワイヤー
8.滑車
9.引っ張り荷重速度調整器

■床材のすべり最適値および許容範囲（下足床）

（C.S.R値）

想定履物	すべり測定結果	商品名	すべる ← C.S.R → すべらない（0.4 / 0.6 / 0.8 / 1.0）
紳士靴（合成ゴム底）	○最適値 許容範囲	動作：歩行	
		動作：駆け出し	
		動作：急停止	
		動作：方向転換	
	◆乾燥状態 ◆水＋ダスト	ナーシングフロア	0.51 – 0.77
		ナーシングフロアV	0.52 – 0.84
		SKフロア	0.47 – 0.80
		メディウォーク	0.52 – 0.73
		ストロング	0.51 – 0.79
		オデオンPUR	0.49 – 0.81
		グラニット	0.48 – 0.84
		メガリット	0.47 – 0.87
		ニューセーフティ（プレーン）	0.50 – 0.81
		ニューセーフティ（オーク・コンクリート）	0.58 – 0.93
		オフロア	0.49 – 0.72
		プレーンエンボス　プレーン	0.53 – 0.66
		エスリューム・リアル	0.55 – 0.94
		エスリューム　ミスト、ルーミー、カルド	0.57 – 0.87
		エスリューム　ウィーブ	0.54 – 0.82
		エスリューム　マーブル	0.57 – 0.80
		消臭レストリューム エルム	0.55 – 0.85
		消臭レストリューム メルトストーン、グランコンク、ミスト柄	0.54 – 0.81
		PX-201～203	0.61 – 0.93
		PX-210～212	0.55 – 0.76
		PX-220・221	0.61 – 0.93
		PX-230・231	0.61 – 0.93
		PX-530～532	0.58 – 0.77
		PX-550	0.57 – 0.80
		PX-570～572	0.58 – 0.88
		PX-590・591	0.54 – 0.72
		PX-610～613	0.65 – 0.86
		PX-751～753	0.51 – 0.72
		PX-801～804	0.54 – 0.77
		PX-810～813	0.61 – 0.85
		PX-815・816	0.61 – 0.85
		PX-820～822	0.61 – 0.85
		PX-840～842	0.61 – 0.85
		PX-870・871	0.61 – 0.85
		PX-881～883	0.54 – 0.77
		PX-951～953	0.64 – 0.79
		PM-981～983	0.53 – 0.79
		PX-5701～5724	0.58 – 0.88
		PX-8601～8694	0.61 – 0.85
		PX-8901～8934	0.63 – 0.79
		フロテックスシート	0.67 – 0.85
		フロテックスタイル	0.67 – 0.85
		フロアタイル	0.51 – 0.86
		カーペットタイル（NT-700）	0.70 – 0.89

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。品番により数値が異なる場合があります。

■浴室床のすべり最適値および許容範囲（C.S.R-B）

素足での滑り性を想定した試験で、C.S.R値と同じ試験をすべり片を変更し「水+ダスト」と「0.3%石鹸水」の状態で測定します。

想定履物	すべり測定結果	商品名	すべる ← C.S.R-B → すべらない（0.8 / 0.9 / 1.0 / 1.1）
素足（ゴム製すべり片）	◆0.3%石鹸水 ◆水＋ダスト	オフロア	1.07 – 1.07
		プレーンエンボス浴室使用可能タイプ	1.06 – 1.09
		※参考 一般ビニル床シート	0.96 – 1.01

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。


■数値の判断基準は？

優れた防滑性を持つ床材の条件とは、乾燥し清掃された状態と、水や土砂が付着した状態で防滑性能の差が小さいこと、つまり、どのような状況下でも滑りやすさ、つまずきやすさの変化が小さいことです。

音の特性（遮音性／発音性）

■床材の選定により静かな環境を守ります。

スリッパの「ぱたぱた」音や靴による「コツコツ」という発生音は、周囲が静かな環境では特に気になるものです。歩行や落下物により室内で発生する音の大きさは、発生音であらわされますが、発生音は履物の種類や歩き方、床材の選定のしかたによっても異なってきます。
一般的に、カーペットのような繊維系の床材や、弾力性のある床材は発生音が小さい傾向にあります。



①床衝撃音遮断性

■試験方法・・・・JIS A 1440-1
実験室におけるコンクリート床上の床仕上げ構造の床衝撃音レベル低減量の測定方法
第1部：標準軽量衝撃源による方法

試験体を階上の音源室の所定の位置に設置し、軽量床衝撃音発生器（タッピングマシン）で床を加振したときに階下の床下で計測される床衝撃音のレベル（推定LL値）を測定しました。

②発音改善量

■試験方法

軽量床衝撃音発生器（タッピングマシン）で床を加振したときに発生する音をおよそ1m離れた位置にあるマイクによって15秒間測定します。
測定値のZ特性（dB）を対象床材の発音量とし、コンクリートスラブの発音量からの差を改善量としました。

■軽量床衝撃音レベルの推定値

商品名	総厚（mm）	①遮音等級（推定LL値） 階下に響かない ←
		（LL）0　10　20　30　40　50　60　70　80
ナーシングフロアV	2.0	LL-70
SKフロア	2.8	LL-70
SKフロア+アンダーレイ3.0mm	5.8	LL-65
メディウォーク	4.5	LL-65
ストロング	2.0	LL-75
ストロング+アンダーレイ3.0mm	5.0	LL-70
グラニット	2.0	LL-75
フロテックスシート	4.3	LL-60
フロテックスタイル	5.0	LL-60
エスリューム　プレーン	2.0	LL-75
クッションフロア1.8mm	1.8	LL-70
3.5mm厚フロア	3.5	LL-65
遮音フロア	4.5	LL-45
ノンスキッド	2.5	LL-70
ノンスキッド+アンダーレイ3.0mm	5.5	LL-65
フロアタイル	2.5	LL-70
フロアタイル+GTU-101	7.5	LL-65
OT4.0mm	4.0	LL-75
OT5.0mm	5.0	LL-70
NT-820H	7.7	LL-55
NT-890P	6.5	LL-55
NT-700ベーシック	6.5	LL-55
NT-700ベーシック+アンダーレイ4.0mm	10.5	LL-50
NT-350	6.2	LL-55
ボイスオブツリー	9.2	LL-55
ツユジ	9.5	LL-55
サンブランチ	9.5	LL-45
サンブランチ+フェルト8mm	17.5	LL-35
サンオスカーⅢ	8.5	LL-50
サンオスカーⅢ+フェルト8mm	16.5	LL-40
サンシンフォニー	10.0	LL-35

②発音改善量（dB） → 同一階で響かない
(dB) 0　-5　-10　-15
-6
-6
-7
-6
-3
-7
-2
-9
-7
-3
-8
-7
-7
-4
-7
-2
-7
-3
-2
-7
-7
-7
-6
-7
-8
-7
-7
-12
-7
-9
-9

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。品番により数値が異なる場合があります。

■数値の判断基準は？

床衝撃音遮断性：推定LL値が小さいほど階下に響く音が緩和されます。
発音改善量：改善量が大きいほど歩行等により発生する音が小さく感じられます。

車椅子走行性


■車椅子やストレッチャーのスムーズな移動

車椅子や配膳車、移動ベッドなどキャスターで移動するものの走行を考えた場合、床材の耐久性や安全性といった機能とともに走行性も考慮する必要があります。
一般的に、床材の表面が硬く弾力性のないものほど走行性はよくなりますが、硬い床材は衝撃吸収性や歩行感に劣るため、場所に応じて性能のバランスを考えた床材を選ぶ必要があります。

■試験方法

試験床材を鉄板の上に敷き、その上に左右のパイプにロープを取り付けた車椅子を乗せ、試験者（重量64kg）を乗せて15秒間静止した後にゆっくりとロープを引っ張り、動き出すときの力の大きさ（N値）を測定します。

●車椅子　重量：21.1kg
　　前輪：ゴム製 直径17cm
　　後輪：チューブ式タイヤ 直径60cm
●試験者　重量：64kg



■車椅子の直進走行性試験結果

商品名	総厚（mm）	（kgf）	動き出すときの引っ張り最大荷重（N）
鉄板	5.0	1.5	14.8
ナーシングフロアV	2.0	2.1	21.0
SKフロア	2.8	2.4	23.5
SKフロア+アンダーレイ3.0mm	5.8	3.7	36.3
メディウォーク	4.5	3.0	29.3
ストロング	2.0	2.2	21.5
ストロング+アンダーレイ3.0mm	5.0	3.0	29.6
グラニット	2.0	2.3	22.2
消臭レストリューム	2.0	2.2	21.2
CMフロア	2.3	2.6	25.9
フロアタイル	2.5	1.65	16.2
フロテックスシート	4.3	3.2	31.7
カーペットタイル NT-700 D-eco	5.5	2.9	28.1
フロテックスタイル	5.0	2.6	25.6
機能性カーペットタイル NT-1350Ⅱ	6.0	2.8	27.8
人工芝（20mm厚）	20.0	6.5	63.2

動き出すときの引っ張り最大荷重：走行しやすい ⟷ 走行しにくい
評価：5　4　3　2　1
（N）0　10　20　30　40　50　60　70

※1kgf=9.8N　　※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。品番により数値が異なる場合があります。

■数値の判断基準は？

車椅子が動き出す時にかける力（N値）が小さいほど走行しやすいことを示します。

帯電防止性

エスリューム　プラス（ビニル床シート）

優れた帯電防止性能をもち、静電気による障害の防止を必要とする場所に最適です。

OT（置敷き帯電防止ビニル床タイル）

全点帯電防止タイプなので静電気の発生を抑えます。

NT-700E（超制電・裏面のり付カーペットタイル）

パイルに導電性繊維を混入し、さらに制電性バッキングを使用した商品。静電気対策の必要なコンピュータールームなどに最適な商品です。

■試験方法…JIS A 1454 高分子系張り床材試験方法「電気的特性試験」（23℃.25%RH）

	表面抵抗値（Ω）	体積抵抗値（Ω）
一般ビニル床シート	3.5×10^{12}	6.0×10^{11}
エスリューム　プラス	1.8×10^{8}	2.3×10^{7}
OT（4mm 厚）	6.3×10^{9}	2.4×10^{9}
OT（5mm 厚）	3.8×10^{10}	1.5×10^{10}

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

■数値の判断基準は？

表面抵抗値（Ω）、体積抵抗値（Ω）ともに数値が小さくなるほど帯電防止性が高くなります。

■試験方法…JIS L 1021-16 繊維製床敷物試験方法–第16部「帯電性一歩行試験方法」（23℃.25%RH合成ゴム底）

	測定値	基準値
エスリューム　プラス	0.2KV	ー
OT（4mm 厚）	0.3KV	
OT（5mm 厚）	0.5KV	
NT-700E（超制電）	0.3KV以下	2.0KV以下
NT-700（一般カーペットタイル）	0.8KV以下	

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

■数値の判断基準は？

カーペットタイルは2.0KV以下であることが求められます。1.0KV以下であれば高い帯電防止性能があると言えます。

抗菌性

■優れた抗菌性能が菌の増殖を抑制します。

床材の抗菌性能には、感染源となる菌やカビの増殖を防いで、より清潔な環境を作るための補助的な機能があります。
サンゲツの抗菌床材は、抗菌剤を練り込み処理しているため、優れた抗菌効果が長持ちします。

■試験方法…JIS Z 2801抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果

検体を50×50mmに切断したものを試験片としました。この試験片の上に大腸菌、黄色ブドウ球菌の各菌液を滴下し、ポリエチレン製のフィルムを密着させて覆い、35℃、湿度95%の環境下で放置、その後、24時間後の試験片の生菌数を測定しました。また、空のプラスチックシャーレ内に試験菌液のみを滴下したものを、検体と比較対照するサンプルとしました。

■抗菌試験性能結果

商品名	総厚（mm）	抗菌活性値		
		大腸菌	黄色ブドウ球菌	MRSA
ナーシングフロア	2.0	5.5	5.1	4.5
ナーシングフロアV	2.0	4.3	4.9	4.7
SKフロア	2.8	4.3	4.9	4.7
メディウォーク	4.5	6.0	4.7	4.4
ストロング	2.0	4.0	4.9	2.4
オフロア	2.8	4.2	5.0	2.6
エスリューム・リアル	2.0	4.7	6.0	4.5
ｴｽﾘｭｰﾑ ﾐｽﾄ、ﾙｰﾐｰ、ｶﾙﾄﾞ	2.0	4.0	4.9	2.4
エスリューム　ウィーブ	2.0	4.7	6.0	4.5
ｴｽﾘｭｰﾑ ﾌﾟﾚｰﾝ、ﾏｰﾌﾞﾙ	2.0	4.0	4.9	2.4
クッションフロア	1.8/2.3	6.2	4.8	4.7
たたみタイル	3.0	6.4	4.9	4.4
フロテックスシート・タイル	4.3/5.0	6.1	5.0	5.3
消臭レストリューム	2.0	4.3	4.9	4.7

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。品番により数値が異なる場合があります。

■数値の判断基準は？

抗菌活性値が2.0以上であると抗菌効果があるとされています。

抗菌活性値=log（B／C）
B：無加工試験片（ポリエチレンフィルム）の
　24時間後の生菌数
C：検体の24時間後の生菌数

耐薬品性

■薬品等に対しての耐汚染性試験です。

床材は、薬品や溶剤等によって変色や材質の変化を引き起こす可能性があります。
下記試験結果は学校、工場、医療・福祉施設等の耐薬品性が求められる場所で床材を選定するための一つの目安です。

■試験方法・・JIS A 1454 高分子系張り床材試験方法　耐汚染性試験

温度23℃、湿度50%の試験室にて、床材表面に試薬を2ml滴下し、時計皿を被せ、24時間静置します。
その後、家庭用中性洗剤で除去し、さらに工業用アルコールで表面を拭き取り、試験室で1時間静置します。
目視によって滴下部分の色、光沢及び材質の変化を確認し、汚染性を評価しました。

■評価基準

A：変化しない
B：わずかに変化
C：変化
D：大きく変化

■耐汚染試験結果

試薬 ＼ 試験体		長尺シート																			
		ナーシングフロア	ナーシングフロアV	SKフロア	メディウォーク	ストロング	ストロング・リアル	オデオンPUR	グラニット	メガリット	ニューセーフティ	オフロア	プレーンエンボスプレーン	ココフロア	フロテックスシート	エスリューム・リアル	エスリューム ミスト／ルーミー／カルド	エスリューム ウィーブ	エスリューム ウッドII	エスリューム プレーン／マーブル	抗ウイルスマーブル
無機酸	硫酸 5%	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	50%	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A
	硝酸 61%	B	C	D	D	D	D	D	D	D	B	B	B	D	D	B	D	B	D	D	C
	塩酸 37%	A	A	A	B	B	A	A	A	A	B	B	B	C	D	A	A	B	A	B	A
	クロム酸 25%	D	C	D	D	D	D	B	B	B	B	B	B	B	D	C	D	C	B	C	C
有機酸	酢酸 99%	A	A	A	C	A	B	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A
	蓚酸 20%	A	B	B	A	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	B	A	A	A	A	B
	クエン酸 20%	A	A	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	乳酸 85%	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
アルカリ	水酸化ナトリウム 25%	A	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	B
	アンモニア水 28%	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
殺菌・消毒検査薬	フェノール 10%	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	A	B	A	A	A
	ホルマリン 37%	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A
	ヨードホルム 20%	B	C	B	D	B	D	D	D	D	B	D	B	A	B	D	B	D	D	B	C
	ライト血液染色剤 3%	D	C	D	D	D	D	D	D	D	D	B	B	B	D	B	D	B	B	D	C
	ポビドンヨード 10%	B	B	B	B	B	B	A	B	B	B	B	B	A	D	B	B	A	B	B	B
	クレゾール 42～52%	B	B	A	B	B	B	A	A	B	A	B	A	A	B	B	A	B	A	B	B
	ギムザ血液染色剤	D	C	D	D	D	D	D	D	D	B	B	B	B	D	B	D	B	B	D	C
	パパニコロウ染色液	B	B	B	B	B	A	B	B	B	B	B	B	A	A	B	B	B	B	B	B
	過酸化水素水 31%	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	ヘマトキシリン媒染剤	A	A	A	B	B	B	A	B	A	A	B	B	A	A	A	B	A	A	B	B
	マーキュロクロム	B	B	A	B	B	B	A	A	A	A	B	B	A	B	B	B	B	A	B	C
	ヒビテンチンキ	B	A	B	A	B	B	A	A	A	B	B	B	A	A	A	B	A	B	B	B
	ウェルパス	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	次亜塩素酸ナトリウム 6%	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	A	A	A	A	A	A
	消毒用エタノール	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	塩化ベンザルコニウム	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	オキシライト	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
塩類	過マンガン酸カリウム 10%	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	A	D	A	A	B
	硝酸銀 0.1N	B	B	B	A	B	B	A	B	A	A	B	B	A	B	B	B	B	B	B	C
有機溶剤	メタノール	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	メチルエチルケトン	B	B	D	B	D	D	B	B	B	B	B	B	B	A	A	D	A	D	D	B
	酢酸エチル	B	B	D	B	D	D	B	B	B	B	A	A	B	A	A	D	A	D	D	B
	テトラヒドロフラン	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A	C	D	C	D	D	D
	キシレン	B	B	D	B	D	D	B	A	B	B	B	B	B	A	A	B	A	B	B	B
	トルエン	B	B	D	B	D	D	B	B	B	B	B	B	B	A	A	B	A	B	B	B
	トリクレン	B	B	D	B	D	D	B	B	B	A	B	B	B	A	A	B	A	B	B	B
	ジクロロエタン	D	B	D	B	D	D	D	B	D	B	B	B	B	A	A	D	A	D	D	B
汚染物質	ガソリン	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A
	マシン油	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	可塑剤	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	大豆油	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	セメントペースト	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	アニリンブルー	A	B	B	B	B	B	A	A	A	B	B	A	A	A	A	B	A	B	B	B
	飽和ぶどう糖	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	パーマ液	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

※上記の評価は社内基準による判定であり、保証値ではありません。品番により評価が異なる場合があります。

試薬	試験体	長尺シート			その他	CF	ノンスキッド					フロアタイル					CPタイル					
		エスリューム ラボ	エスリューム プラス	消臭レストリューム	腰壁シート	1.8㎜厚／消臭快適／3.5㎜厚／遮音／CMフロア クッションフロア	PX-200シリーズ	PX-500シリーズ	PX-600シリーズ PX-800シリーズ	PX-950シリーズ	PM-980シリーズ	フロアタイル	ルームプラス	たたみタイル	コンポジション	OT	NT-700ベーシック	NT-700 D-eco	NT-1350Ⅱ	NT-250 D-eco	NT-350	フロテックスタイル
無機酸	硫酸 5%	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	A	A	A	A	A	A	A
	50%	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	A	A	D	D	D	A	A
	硝酸 61%	B	B	D	D	B	A	B	B	B	B	B	B	B	D	B	D	D	D	D	A	D
	塩酸 37%	B	B	B	A	A	A	B	B	A	A	B	A	A	D	B	D	D	D	D	A	D
	クロム酸 25%	D	C	C	C	B	B	D	D	B	B	B	D	B	D	D	D	D	D	C	B	D
有機酸	酢酸 99%	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	D	A	B	A	A	A	A	A
	蓚酸 20%	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	D	B	A	A	A	A	A	A
	クエン酸 20%	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	A	A	A	A	A	A	A
	乳酸 85%	A	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A
アルカリ	水酸化ナトリウム 25%	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	A	C	A	A	A	A	A	A	A
	アンモニア水 28%	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
殺菌・消毒検査薬	フェノール 10%	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	D	A	A	A	A	A	A
	ホルマリン 37%	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	ヨードホルム 20%	B	C	B	D	D	B	B	B	D	D	C	B	B	D	D	A	C	C	C	B	B
	ライト血液染色剤 3%	D	C	D	D	D	B	D	B	D	B	A	D	B	D	D	D	C	C	C	D	B
	ポビドンヨード 10%	B	B	B	B	D	B	D	B	D	B	B	D	B	B	B	B	B	B	B	D	B
	クレゾール 42～52%	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	D	C	B	C	C	C	A	D
	ギムザ血液染色剤	D	C	D	D	D	B	D	B	D	B	A	D	B	D	D	D	C	C	C	A	B
	パパニコロウ染色液	B	B	B	B	A	A	C	A	B	A	A	B	A	D	D	A	B	B	B	A	B
	過酸化水素水 31%	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	ヘマトキシリン媒染剤	B	B	B	A	A	B	A	A	A	A	A	B	A	C	B	B	B	B	B	A	B
	マーキュロクロム	B	C	B	A	B	B	B	A	A	A	A	B	A	B	B	D	C	B	B	B	B
	ヒビテンチンキ	B	B	B	B	B	A	B	B	A	A	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A
	ウェルパス	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	次亜塩素酸ナトリウム 6%	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	A	A	A	A	A	A	B
	消毒用エタノール	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	塩化ベンザルコニウム	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	オキシライト	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
塩類	過マンガン酸カリウム 10%	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	D	D	A	B	B	B	A	A
	硝酸銀 0.1N	B	B	B	B	B	B	B	B	A	B	B	D	B	C	B	B	C	B	B	A	D
有機溶剤	メタノール	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	A	A	A	A	A	A	A
	メチルエチルケトン	B	B	D	D	D	C	B	D	B	D	D	C	D	D	C	A	A	A	A	A	A
	酢酸エチル	B	B	D	B	D	C	A	B	A	D	D	A	A	D	A	A	A	A	A	A	A
	テトラヒドロフラン	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	B	A	A	A	A	A	A
	キシレン	B	B	B	B	D	C	A	B	A	D	D	A	A	C	B	A	A	A	A	A	A
	トルエン	B	B	B	B	D	C	B	B	A	D	D	A	A	C	B	A	A	A	A	A	A
	トリクレン	B	B	B	B	C	C	B	B	A	D	D	A	A	C	B	A	A	A	A	A	A
	ジクロロエタン	B	B	D	D	D	C	B	B	A	D	D	A	B	D	A	A	A	A	A	A	A
汚染物質	ガソリン	A	A	A	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	マシン油	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	可塑剤	C	C	A	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A
	大豆油	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	セメントペースト	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	アニリンブルー	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	B	B	A	A	B	A	B	B	B	A	A
	飽和ぶどう糖	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	パーマ液	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

※上記の評価は社内基準による判定であり、保証値ではありません。品番により評価が異なる場合があります。

ビニル系床材のJIS規格　JIS A 5705　（引用規格　JIS A 1454　高分子系張り床材試験方法）

建築物の床に使用するビニル系床材の性能について、JIS A 5705に規定されており、2022年7月20日に改正されました。
以下にその一部を抜粋して紹介します。ビニル系床材はその構造によっていくつかに分類され、それぞれに対して性能が定められています。

■ビニル系床材の種類

		種類	バインダー含有率(%)	厚さ(mm)	密度(kg/m³)	記号	該当商品
床タイル	接着形	単層ビニル床タイル	30以上	—	—	TT	—
		複層ビニル床タイル	30以上	—	—	FT	フロアタイル一般品
		コンポジションビニル床タイル	30未満	—	—	KT	コンポジション
	置敷形	置敷きビニル床タイル	—	4.0以上	—	FOA	OT
		薄形置敷きビニル床タイル	—	4.0未満	—	FOB	リフォルタ
床シート	発泡層無	単層ビニル床シート	—	—	—	TS	オデオンPUR・グラニット・メガリット
		複層ビニル床シート	—	—	—	FS	ストロング、ストロング・リアル、ストロングEX ニューセーフティ、プレーンエンボス エスリューム・リアル、エスリューム、消臭レストリューム ノンスキッド
	発泡層有	発泡複層ビニル床シート	—	—	650以上	HS	ナーシングフロア、ナーシングフロアV SKフロア、SKフロア・リアル メディウォーク オフロア
		クッションフロア	—	—	650未満	KS	住宅用クッションフロア（1.8mm厚・3.5mm厚） 消臭快適フロア 遮音フロア CMフロア

■ビニル床タイルの性能

			TT	FT	KT	FOA	FOB
へこみ量(mm)		23℃	0.25以上	0.25以上	0.15以上	0.40以上	0.25以上
		45℃	1.20以下	1.20以下	0.80以下	2.00以下	1.20以下
残留へこみ量(mm)			0.25以下			0.45以下	0.25以下
加熱による長さ及び幅変化率(%)			−0.25以上 0.25以下		−0.20以上 0.20以下	−0.15以上 0.15以下	
吸水による長さ及び幅変化率(%)			—		−0.20以上 0.20以下	—	
熱膨張率(℃$^{-1}$)			—			6.0×10^{-5}以下	
反り(mm)	試験温度	5℃	—			0.5以下	
		23℃				2.0(−)以下	
耐汚染性			変退色用グレースケール号数　3号以上				
難燃性	残炎時間(秒)		—			20以下	
	炭化長(mm)		—			100以下	

■ビニル床シートの性能

		TS	FS	HS	KS
へこみ量(mm)	23℃	0.30以上			
	45℃	1.50以下		—	
残留へこみ量(mm)	A法	0.75以下		—	
	B法	(0.25以下)		0.35以下	
加熱による長さ及び幅変化率(%)		−2.00以上 2.00以下		−2.00以上 2.00以下	−0.50以上 0.50以下
耐汚染性		変退色用グレースケール号数　3号以上			
密度(kg/m³)		—		650以上	650未満

施工・メンテナンス・取扱上のご注意

P531　施工・メンテナンス

P559　取扱上のご注意

施工時の環境

施工の時に注意しなければならないことの一つに温度、湿度、通気、立地といった施工環境があります。
これらの環境がもたらす材料の変化、環境に合わせた施工術をよく考慮した上で適切に施工することが大切です。

1.温度について

施工現場の温度が高いとき	●材料はやわらかくなり、下地になじみやすくなる。 ●接着剤は、粘度が低くなり、伸びやすく塗布しやすくなる。暑い夏などは、接着剤の乾燥時間が極端に短くなる。
施工現場の温度が低いとき	●材料は硬くなり、下地になじみにくくなる。 ●接着剤の粘度が高くなり、くし目の通りが悪くなり、伸びにくくなる。そのため塗布量が増えて乾燥しにくくなる。 →硬化時間が長くなる。塗りムラに注意。
温度変化があるとき	●朝晩で気温の変化があるときや冷暖房設備による室温変化、窓の大きな部屋で直射日光が照り付け、日中と夕方の室温変化があるときは次のことに注意する。 →材料は高温になると伸びて大きくなり、低温になると縮んで小さくなる。これは、寸法がくるって目地ずれ・突き上げの原因となる。

温度と施工

●施工はできるだけ10℃以上で行うことが望ましい

工期の問題、設備などが整わないなどの問題もあるが、できるだけ施工環境温度は10℃以上にすること。単層ビニル床シート・籐タイルなど天然素材は、温度や湿気の影響を受けやすいので施工環境温度は、15℃以上が望ましい。

●急激な温度変化は避ける

材料は急激な温度変化により伸びたり縮んだりし、寸法をくるわせる。また接着剤は低温では硬化が遅れ、温度変化したときの材料の伸びを抑えられるだけの接着力が得られないので、膨れや突き上げの原因になる。したがってできるだけ施工中と養生期間中の温度を合わせて施工する。また直射日光や冷暖房による施工中の急激な温度変化にも注意する。特に店舗など窓の大きな場所は直射日光による輻射熱で日中と朝晩の温度変化が激しいので、カーテンやブラインドなどで遮光するなどして直射日光が床面に当たらないようにする。

●使用する床材を施工する場所の温度になじませる

施工する場所の温度が適当であっても、材料自体が冷えきって縮んでいたり、逆に温まって伸びきっていたりすると、施工中や養生中に寸法変化を起こし膨れや突き上げの原因になる。そのため材料を施工前24時間は仮敷きをして巻き癖を取ったり、室温に馴染ませておくことが必要となる。

●夏の暑いときには接着剤の取り扱いに注意する

温度が高くなると接着剤の硬化が速くなる。夏の高温下では極端に接着剤の硬化が速まり、オープンタイムや貼り付け可能時間が大変短くなるので、1回の接着剤の塗布面積には十分に注意する。エポキシ系の接着剤は2液の化学反応により硬化するが、高温下では極端に硬化が速くなり貼り付け可能時間が短くなるので、オープンタイム、貼り付け、圧着の時間には十分に配慮したうえで塗布面積を決定する必要がある。また2液反応型接着剤を容器に混練したまま放置しておくと、固まって使えなくなってしまうので使うだけの量を混練する。

2.湿度について

湿度が高いとき	エマルション形・ラテックス形接着剤は、水分が蒸発することによって硬化、接着するので空気中の湿気が多いと蒸発を遅らせ、硬化が遅くなる。ウレタン樹脂系接着剤は、逆に水分や空気中の湿気と反応することによって硬化するので湿気が多ければ硬化が速まる。
湿度が低いとき	湿度が高いときとは逆にエマルション形・ラテックス形接着剤は硬化が速くなり、ウレタン樹脂系は遅くなる。
下地や空気中の高い湿気には注意する	コンクリート下地などからの高い湿気や空気中の高い湿度には、施工の際に注意が必要である。エマルション形・ラテックス形の接着剤は、湿気の影響を受け硬化が遅れる。接着硬化が遅れると、材料の環境変化による寸法変化を抑えきれず、浮き・膨れ・突き上げの原因となる。また施工中に夕立が降ったりした場合、空気中の湿気が増えると床面に塗布してオープンタイムを取っている接着剤の表面に水滴がつき、硬化を遅らせ強度を弱くする。これもまた膨れや突き上げの原因になる。

3.通気について

溶剤形の接着剤を使っているときは通気をし空気の入れ替えをするが、あまりにも風通しがいいと接着剤の乾燥が速くなり、オープンタイム、貼り付け可能時間等が短くなるので注意が必要。塗布量の加減、塗布面積にも加減が必要となる。特にエポキシ樹脂系、ウレタン樹脂系、ビニル共重合樹脂系などの溶剤形接着剤は、溶剤が入っているため風による揮発が早く、通気、通風がいいところでは、極端に乾燥が速くなるので試し塗りなどで乾燥状態を調べて施工を行う。

4.立地環境について

●寒冷地

寒冷地における低温は、接着剤の硬化の遅れや材料が硬くなる、縮むなどの寸法変化を起こす。また暖房使用時と使用していないときの温度差が激しいので膨れ・突き上げを招きやすい。施工時の室温を施工環境温度に高めることは勿論、できるだけ材料を施工時及びその後の養生時の温度になじませることが大切である。材料は施工する24時間前には施工場所に搬入し、施工環境温度、またできればその後の養生環境温度になじませておくことが大切である。

●埋立地

通常、埋立地は、普通の土地と比較して土中湿気が数倍高く、常に空気中に高い湿気が上昇している。下地を通して湿気が上がらないように、下地の下にポリエチレンなどの防湿フィルムを敷く必要がある。実際に水田を20年前に埋め立てたという土地でも、接着剤の無力化が起こりクレームになった例もある。

●海・川・池






実際に300～400m離れた池の影響を受けたという例があるほど水場は影響する。海・川・池の近くは、空気中は勿論、土中を伝って下地への水分の影響がある。特に土中を伝ってモルタルから上がってくる水分はアルカリ性であり、ビニル共重合溶剤系の接着剤と加水分解と呼ばれる化学反応を起こし、それらの接着剤を無力化する。またコンクリート下地を通して運ばれる強アルカリ性の水分は、ビニル系床材に含まれる成分と化学反応を起こし、耐久性に悪影響を及ぼし製品の劣化に繋がることがある。

●地下室

長く使用されず放置されていたり、空調施設の施されていない地下室の空気は冷えており、その真上の部屋の床下地に影響を及ぼすことが多い。地下室と階上の部屋とで室内の温度差があると結露が発生し、下地を通して湿気が上昇し床材の突き上げや膨れなどの原因になる。この場合も下地の下に防湿フィルムを施す必要がある。

下地の確認 STEP1 吸水性と下地の種類

下地の吸水性は接着剤の塗布量・乾燥・接着効力に大きく影響し、接着剤のオープンタイムや選定等仕上げ材の施工方法に関わります。適切な施工には、下地の種類・特徴に応じた工法の選択と対処が必要です。

下地の種類		構成図	特徴・注意点
吸水性あり	モルタル		セメントモルタルを金ごて仕上げした下地。表面が滑らかで吸水性が良く、床材施工に適している。 ＊モルタル下のコンクリートの乾燥不足による湿気が、接着剤の効力に影響することがある。
吸水性あり	セルフレベリング床		石膏又はセメント系の自然流動材を不陸のあるコンクリート等床面に流して、コテ押えなし（セルフレベリング：自己水平）で仕上げた下地。 ＊石膏系は強度が低く耐水性が無いため、塩ビ系床材には不適。セメント系はコンクリートやモルタルに比して厚みがないため弱い。樹脂が水分を閉じ込めるため、乾燥が極端に遅い。コンクリートに水分上昇を防ぐためのプライマーを塗るが、その乾燥状況により気泡が発生し、床材施工後に膨れの原因となる。
吸水性あり	土間コンクリート		地面に直接接した状態でコンクリート仕上げした下地。 ＊吸水性の良いコンクリートが地面の湿気を床材に伝えることで、接着剤の効力に影響することがある。地面とコンクリートの間にポリエチレンフィルムを敷き、防水層を設ける場合が多い。
吸水性あり	鉄板上のコンクリート		デッキプレート等の鉄板の上にコンクリートを打設し、金ごて仕上かモルタル仕上げをした下地。 ＊特に鉄板（デッキプレート）下地とコンクリートの組合せは鉄板が水分を逃がさず、コンクリート表面からのみ乾燥する。このため、通常の約2倍以上の乾燥期間が必要となる。更に、鉄板下地と軽量コンクリートの場合は約5倍の乾燥時間を要する。
吸水性少ない	合板（コンパネ等）		ベニヤを積層し、接着剤で張合せて1枚の板にした材料（合板）を用いた下地。 コンパネ：コンクリートパネルの略。コンクリート打設の型枠に使用される厚さが12mmの耐水合板「ラワンベニヤ」。 ＊他下地に比して剛性が低く、段差・隙間・たわみによる目地の収縮・突き上げにつながり易い。下地接合部の段差・隙間・釘頭は、床材施工後の不陸の原因となる。防腐剤や防蟻剤を使用しており、床材を汚す原因ともなる。 ＊パーティクルボードは湿気に弱くたわみや段差が生じるおそれがあり、ビニル床材の直接施工下地としてはおすすめできません。
吸水性少ない	モノリシック仕上げ		「コンクリート一発仕上げ」と呼ばれる下地。乾燥が比較的早く、強度も出る。 ＊しばしば平滑性に欠け、コンクリートの目の粗さによるコテムラの発生、表面強度のばらつきがある。

下地の確認 STEP2 下地の乾燥状態の判断方法






■水分計を使用する方法
水分計の設置面が平坦でゴミ・埃がなく、通風のない場所を選んで下地水分の測定を行う。

■ポリエチレンフィルムを利用する方法
約1m角のポリエチレンフィルム（ゴミ袋等）を下地に広げ、空気が逃げないように四方をガムテープで張り、24時間放置する。その後、フィルム内側に付いた水滴や下地の変色状態を観察し判断する。

■バーナーを利用する方法
バーナー（トーチランプ）を用い下地表面を炙り、水滴の有無や変色状態を観察し判断する。

水分計＊			水分計以外での確認方法		施工方法の目安
グレード	選択 D.MODE	従来の水分指標	ポリエチレンフィルム	バーナー	
Ⅰ	440未満	8%以下	24時間後変化なし	下地表面に変化なし	一般工法
Ⅱa	440以上620未満	8%～10%	24時間後黒ずみ（輪郭不明瞭）	下地表面が黒ずむ	耐湿工法
Ⅱb	620以上	10%以上	24時間後に変色結露が見られる	下地表面に水滴が浮く	施工不可

＊使用水分計：株式会社ケット科学研究所　高周波静電容量式水分計「HI-520-2」D.MODE選択による

下地の種類		構成図	特徴・注意点
吸水性なし	石材系（大理石など）		＊剛性が強く、僅かな段差・隙間・浮きを床材が拾ってしまう。破損・損傷部は下地補修剤などで平滑に仕上げる必要がある。
	磁器（タイル）		＊表面の密閉性が高く、吸水性が全くない。粒子が球状のため、接着剤が付き難く施工できない。
	金属系		＊ビス頭・溶接部等の凹凸、錆と油汚れに注意が必要。溶剤形の防錆剤がウレタン・エポキシ樹脂系溶剤形接着剤と反応し、防錆効果がなくなったり、接着効果がなくなる場合がある。
	塗り床		コンクリートの上にウレタン塗料を塗った下地。 ＊継ぎ目がないため、平滑であれば施工しやすい。一方、さざ波仕上げなどは平滑性に欠けたり凹凸があるため注意が必要。剥離、クラックに対してはパテなどで補修をする。
	重ね貼り		既設床材を剥がさずに施工する場合の総称。 ＊硬さ・不陸・目地部分の平滑性、ワックス付着に注意は必要。

■吸水性のある下地
エマルション形・ラテックス形・溶剤形等、液体の蒸発によって固化する接着剤と馴染みがよく乾燥しやすい。
吸水性があるため、その下地（基礎）の影響も受けやすい。例えばモルタルはその下のコンクリートの湿気を吸収し、床仕上げ材に影響を与えることがある。

■吸水性の少ない下地
接着剤に含まれる液体が蒸発し難いため、エマルション形・ラテックス形は適さない。
乾燥固化が遅いため、接着不良の原因となりやすい。反応型接着剤を用いるか、接着剤の塗布量を少なくする必要がある。

■吸水性のない下地
仕上げ材を通してしか接着剤に含まれる液体の蒸発がなく、接着剤の乾燥が極めて遅い。通常、反応型接着剤を用い、塗布量を少なめにし、オープンタイムにも注意を要する。床材の変質、目地からの接着剤の滲み出しにも注意する必要がある。

■株式会社ケット科学研究所製「コンクリート、モルタル水分計 HI-520-2」による水分測定方法（表面から40mm程度まで）

●測定手順
①測定対象床下地から、測定対象箇所を適宜選定する。
②水分計の各ダイヤルを以下の通りセットする。
D.MODE
（厚さ：40mm程度、温度：オート設定）
③水分計を測定対象箇所の床下地表面に置き、表示値を読み取る。
測定は水分計を置く位置を適宜ずらしながら数回行い、平均的な表示値を求めることとする。

●測定結果の評価：測定表示値を左記表グレードで判断し施工方法の判定を行う。

測定方式	高周波容量式（20MHz）
測定対象・範囲	コンクリート …… 0～12% モルタル …… 0～15% ALC …… 0～100% 人工軽量骨材コンクリート ……0～23% 石膏ボード …… 0～50% ケイ酸カルシウム板 …… 0～15% D.MODE …… 0～1999 S.MODE …… 0～1100
表示方法	デジタル（LCD、表示最小桁0.1%）
電　源	電池 9V（006P アルカリ）×1
消費電力	350mW
寸法・質量	72（W）×146（D）×118（H）mm、0.39kg
付 属 品	ソフトケース、電池、取扱説明書

HI-520-2



床暖房への施工

1. 床仕上げ材施工における床暖房の問題点

床暖房下地への施工は、床暖房機材と床仕上げ材が多様化・多機能化しており、床暖房による温度変化が下地にさまざまな変化をもたらすため、困難な施工の一つといえます。温度変化が引き起こす下地の伸縮、床仕上げ材の伸縮、下地の水分の急激な上昇、伸縮のため発生するコンクリート下地のクラックなどさまざまな問題が生じます。また床暖房機材によっては、場所により温度のバラツキの激しいものもあります。そのため事前の打ち合わせは入念に行う必要があります。下記のような問題が発生する可能性を事前にご理解のうえ施工を行ってください。

床暖房の基本的な問題

●加熱による下地への影響

加熱をすると下地から湿気が上昇しやすくなります。加熱による急激かつ多量の湿気の上昇は接着剤と下地との間に水分の膜をつくり、接着効力を無力化します。また下地に亀裂がある場合、加熱するとその部分が伸縮し、床材を押し上げることがあります。

●加熱による床材への影響

床暖房の加熱により床材自体が伸縮し、突き上げや膨れ、剥がれの原因になります。また、電熱線を熱源とした床暖房では、熱線部分の熱が集中し、筋状に床材が変色を起こすことがあります。また、保温、蓄熱性の高い敷物等を使用され、敷物等と床材の間に蓄熱した高温状態が長時間続くと床材が変色を起こすことがあります。

捨て貼り合板は将来的に温度変化の繰り返しにより収縮が生じ、捨て貼り合板ジョイント上の床仕上材に影響を及ぼすことがあります。

●加熱による接着剤への影響


十分な接着剤の硬化が得られていない場合、加熱により接着剤の効力が損なわれ、突き上げや膨れ、剥がれの原因になります。

●暖房効率への影響

厚みのある床材、発泡層のある床材を敷設すると、暖房効率が低下する可能性があります。

2. パネル型床暖房と埋設型床暖房


●パネル型床暖房



パネル型床暖房システムの問題点は、部材と部材の隙間や段差が床仕上げ材に影響を与えることです。これを防ぐために12mm合板などを捨て貼りします。一般的にはこの工事は建設工事であり、内装工事には入りません。

捨て貼り合板自体に段差があったり、目地が床材に影響を与えそうなときは、サンダーなどで平滑な面にし、パテ処理をしてから施工してください。

●埋設型床暖房



埋設型床暖房システムの問題点は、通湯パイプから発生する熱がコンクリート下地にさまざまな変化をもたらすことです。急激な温度変化により、下地の水分が一気に上昇して床材や接着剤に影響を与えたり、下地自体にクラックが発生して床材に膨れなどのクレームを引き起こします。

埋設型床暖房の下地に対する事前対処

●下地水分グレードが「I」であることを確認し、コンクリート乾燥の促進に床暖房試運転を行ってください。
その際は床暖房使用時温度＋5℃で繰り返し行い、クラックを十分に発生させ、クラックの不具合をチェックし補修します。

●1mm未満のヘアークラックは段差をサンディングし平滑にします。1mm以上のクラックはクラックに沿って溝切りを行い、
クラック補修材などを充填し処理を施してください。

●下地の状態が悪く、床材の直貼りが困難と判断した場合は、厚み12mm以上の合板を捨て貼りしてください。

3. 床材の施工方法

●全面接着工法

エポキシ樹脂系接着剤またはウレタン樹脂系接着剤を下地全面に塗布して施工するもっとも基本的な工法です。下地の伸縮による影響を受けやすいですが、重歩行エリアや移動荷重がかかる場所には適しています。

●置き敷き工法

熱で寸法変化の少ない床材（カーペットタイル等）をピールアップタイプの接着剤で施工する工法です。（軽歩行エリア）

●額縁接着工法

ビニル床シートの施工において、周囲をエポキシ樹脂系接着剤またはウレタン樹脂系接着剤で強接着して、内側にアクリル樹脂系エマルション形接着剤を使用する方法です。下地に発生したクラックが多い場合や補修困難な場合に施し、下地の追従性を求めるとともに問題が発生した場合に補修しやすいように考慮された施工法です。この工法でおさめる際の条件は施工時に通熱することです。

一方、耐久性には劣るため、ホール・廊下といった重歩行エリアやキャスターなどの移動荷重がかかるところでは、この工法は避けてください。

4. 施工時の通熱

●床暖房機材メーカーの施工マニュアルに通熱の指示がある場合はそれに従ってください。

●施工時において、気温が20℃以上の場合は通熱しないのが一般的です。逆に気温が20℃未満の場合は2日前から通熱し、
床材は24時間以上の仮敷きを行ってください。

5. 養生

●通熱して施工が終了した場合、接着剤が硬化するまでの48時間は通熱したまま養生してください。

床暖房への施工

6. その他の注意点

●非床暖房取り合い部の伸縮目地とクラック誘発目地の上は、床材の仕上げ施工はできません。エキスパンション金具処理及びコーキング処理をすることが必要となります。

7. 各種床仕上げ材特有の施工注意点

1) ビニル床シート

パネル型床暖房の注意点

●捨て貼りをした合板とシートのジョイントが重なり合わないようにします。

●ジョイント部は液溶接工法ではなく熱溶接工法とし、溶接は48時間以上養生をした後、シートがよく接着されているのを確認してから常温で専用溶接棒を使い行ってください。

埋設型床暖房の注意点

●ジョイント部は液溶接工法ではなく熱溶接工法とし、溶接は48時間以上養生をした後、シートがよく接着されているのを確認してから常温で専用溶接棒を使い行ってください。

2) カーペットタイル・ビニル床タイル

パネル型床暖房・埋設型床暖房の注意点

●施工24時間前から重ならないように仮敷きし、現場の室温になじませてください。

●低温時はゆるめ、高温時はきつめに施工してください。後からの床材の寸法収縮を考慮して施工します。

床暖房施工可否表

種　類	商品名	可否	工　法
ビニル床シート	ナーシングフロア、メディウォーク、ストロング エスリューム・リアル、エスリューム（ミスト、ルーミー、ウィーブ、 カルド、ウッドII、プレーン、マーブル）	○	全面接着工法（EP-300、WPX、WG）
機能性ビニル床シート	ナーシングフロアV、SKフロア、抗ウイルスマーブル エスリューム　ラボ、エスリューム　プラス、消臭レストリューム	×（※1）	
防滑性ビニル床シート	ニューセーフティ、オフロア、プレーンエンボス ノンスキッド	○	全面接着工法（EP-300、WPX、WG）
単層ビニル床シート	オデオンPUR、グラニット、メガリット	○（※2）	全面接着工法（EP-300、WPX、WG）
その他床シート	ココフロア（シート）	○	全面接着工法（EP-300、WPX、WG）
	フロテックスシート	○	全面接着工法（EP-300、WPX、WG）
	アンダーレイ	○	全面接着工法（EP-300、WPX、WG）
クッションフロア	1.8mm厚	×	
	消臭快適フロア	×（※1）	
	3.5mm厚フロア、CMフロア	×	
	遮音フロア	×	
パンチカーペット	SペットECOII	×	
複層ビニル床タイル	2.5mm厚一般タイル、2mm厚タイル	○	全面接着工法（EP-300、WPX、WG）
	ラウンドエッジ	×	
	ファインメタル	×	
置敷きビニル床タイル	OT、リフォルタ	○	全面接着工法（EP-300、WPX、WG）
コンポジションタイル	コンポジション	○	全面接着工法（EP-300、WPX、WG）
その他タイル	ルームプラス	○	全面接着工法（EP-300、WPX、WG）
	ココフロア（タイル）	○	全面接着工法（EP-300、WPX、WG）
	たたみタイル、とうタイル	×（※1）	
コルクタイル	KR-11288	○（※3）	全面接着工法（SD）
	KR-11286、11287、11289	×	
カーペットタイル	NT/DTシリーズ（NT-350S、NT-700S、輸入品除く） グラフィカシリーズ、スタイルキットシリーズ、ファミタシリーズ アンダーレイ+カーペットタイル（上記に準ずる）	○	軽歩行：置き敷き工法（GT、GTS） 中・重歩行：全面接着 （EP-300、WPX、WG）
	NT-350S、NT-700S、輸入品（NT-840H、NT-8000H NT-8100H、DT-1200、DT-1240、DT-2100、DT-2150 DT-5050、DT-6200、DT-7050、DT-7900、DT-7910 DT-7920）	×	
ロールカーペット	全品種（カンガバック品除く）	○（※4）	全面接着工法（EP-300、WPX、WG） グリッパー工法
	カンガバック品（サンシンフォニー、サンコーラス）	×	

※1 機能性商品は性能が低下する場合があります。
※2 寸法安定性を担保するガラス繊維層などを持たない単層シートでは、加熱による後伸びを避けることができません。耐熱性の接着剤を使用し、しっかりと圧着してください。
※3 接着剤はSD（BB-581）を使用してください。コルクタイルは縮む性質がありますのでしっかりと鉄ローラーで圧着してください。
※4 ロールカーペットは裏面にジュート（麻）を使用しているため、特有の臭いがあります。臭いが気になる方はご使用をお避けください。


オフロア、プレーンエンボス（浴室使用可能タイプ）浴室施工説明


■基本手順

1 環境・下地の確認と補修方法 → 2 材料納入・仮敷き → 3 下地の清掃 → 4 割付け・粗切り → 5 床材のカット → 6 ジョイントの裁断 → 7 接着剤の塗布 → 8 床材の貼付/圧着/エア抜き → 9 継ぎ目処理 → 10 端部・排水口処理 → 11 養生


■収まり図

壁際や側溝の端部やジョイント部の全景です。









■副資材　シール剤対照表

端部処理例



排水口処理例　※円形目皿の場合



床材／シール剤推奨品番表

商品名	シート品番	HSシール品番
オフロア	OH-22256	BB-574
	OH-22257	BB-574
	OH-22258	BB-574
	OH-22259	BB-574
	OH-22260	BB-563
プレーンエンボス（浴室使用可能タイプ）	PM-22264	BB-574
	PM-22265	BB-574
	PM-22266	BB-563

※上記は床材・各副資材の組み合わせ例であり、完全には色が合いませんのでお含みください。

1.環境・下地の確認と補修方法

オフロア、プレーンエンボスを施工する下地としての条件に適しているかどうかをチェックします。スムーズに水掃けがなされるよう、なだらかな勾配のある下地作りをしてください。

■モルタル・コンクリート下地

下地湿気は、高周波水分計「HI-520-2」D.MODE440未満（グレードI）を条件とします。
下地の不陸や凸凹はケレンしたりフロアセメント（BB-492・493）で補修します。

■セラミックタイル下地

下地に浮きや割れがないかを打診などで確認します。
目地や不陸、割れなどはフロアセメント（BB-492・493）などで埋めて全体が平滑になるように仕上げます。

■FRP下地

FRP下地は補修材や接着剤の密着性に劣る場合があります。全面をサンドペーパーなどで荒らして、FRP用のパテで全面を平滑になるように仕上げます。

下地補修により膨れや凹みができると、水掃け勾配が取れなくなり水掃けが悪くなりますので、必ず平滑でスムーズな水掃けができる勾配を確保してください。

2.材料納入・仮敷き

現場の環境になじませ、運搬時の巻き癖、伸縮などを取り除くために必ず仮敷きしてください。特に低温時や寒冷地の場合、床材が硬くなっているため十分な仮敷き時間をとります。

3.下地の清掃

床の汚れ・ゴミ・ちりなどは接着剤の効力を弱めクレームの原因となりますので、清掃の段階で確実に取り除いてください。

4.割付け・粗切り

施工後の水の流れを妨げないようできるだけ目地が少なくなるように割付けし、長めにカットしておきます。

5.床材のカット

壁際に位置する面や排水口などは3～5㎜程度シールしろを空けて、巾定規やバースクライバーなどを用いてカットします。

6.ジョイントの裁断

専用溶接棒で継ぎ目処理をする場合は、落とし込み工法で処理します。
レセススクライバーなどでけがいてからカットしてください。

※シール工法で継ぎ目処理をする場合はシールしろを3～5mm透かしてシートを施工してください。

7.接着剤の塗布

EP-300（BB-575・584）を専用クシ目を使用して全面に塗布します。

※接着剤はA液・B液それぞれを十分攪拌した上でバケツなどに入れて十分に攪拌してください（床面で混ぜ合わせると接着不良の原因になります）。

8.床材の貼付/圧着/エア抜き

エアを巻き込んだり、たるみが出ないように、ハンドローラーなどで中央から空気を追い出すようにして貼付けます。
空気だまりは下地の湿気などの影響を受けて膨れの原因になりやすいため、ちいさなものでも見逃さず必ず取り除いてください。
施工後は目地部分を含め、床材全面をハンドローラーなどで充分に圧着します。

9-1.継ぎ目処理（熱溶接工法）

■オフロア専用溶接棒を使用します。

①溝切り

床材の貼り付け・圧着の後、接着剤が完全に硬化してから、継ぎ目部分をU字もしくはV字に溝切りします。

※溝の深さは、床材の厚みに対して2/3程度としてください。
※ジョイント箇所は溶接後の水掃けを考慮し床材のエンボスの一番低い目地底部分でジョイントしてください。

②熱風溶接

専用溶接機ライスターを使用して目地部分を溶接します。

※熱風の温度が高すぎるとジョイント周辺の床材表面が溶解しツヤが出る場合がありますので十分に注意してください。

③余剰部分カット

溶接棒が十分に固まった状態でスパトラナイフなどを用いて余剰分をカットします。

※溶接棒が固まる前にカットすると後に溶接棒がヤセ、凹みとなる場合がありますので十分注意してください。

9-2.継ぎ目処理（シーリング工法）

■シール剤（HSシール）を使用します。

①床材施工時にジョイント部を3～5㎜空けておきます

※ジョイント箇所は溶接後の水掃けを考慮し床材のエンボスの一番低い目地底部分でジョイントしてください。

②シーリング部分の確認・清掃

シールを施す面が、ゴミやホコリなどで汚れていないかを確認し、汚れている場合は清掃してください。
また湿気のある場合は十分に乾燥させてから作業してください。

③マスキング処理

仕上がりを美しくするために、シーリング部分にマスキングテープを貼りマスキング処理をしてください。

④充填と仕上げ

気泡を取り込まないようにシーリング面に均一になるようにHSシールを充填し、充填後は平らになるようにヘラで整えてください。

⑤マスキングテープの除去、養生

表面を仕上げた後、マスキングテープを取り除き、24時間養生します。
その後入浴は可能ですが、シールが完全に硬化するまでには2～3日かかりますのでシール部分の清掃は控えてください。

10.端部・排水口処理（シーリング工法）

■シール剤（HSシール）を使用します。

①シーリング部分の確認・清掃

シールを施す面が、ゴミやホコリなどで汚れていないかを確認し、汚れている場合は清掃してください。
また湿気のある場合は十分に乾燥させてから作業してください。

②マスキング処理

仕上がりを美しくするために、シーリング部分にマスキングテープを貼りマスキング処理をしてください。

③充填と仕上げ

気泡を取り込まないようにシーリング面に均一になるようにHSシールを充填し、充填後は平らになるようにヘラで整えてください。

④マスキングテープの除去、養生

表面を仕上げた後、マスキングテープを取り除き、24時間養生します。
その後入浴は可能ですが、シールが完全に硬化するまでには2～3日かかりますのでシール部分の清掃は控えてください。

11.養生

施工完了後、床材の浮き、膨れ、剥がれ、突き上げなどの不備や接着剤による汚れがないかを確認します。
施工後の汚れや破損を防止するため、必要に応じて養生シートなどで保護してください。
また、シール剤が完全に硬化するまではシール部分を踏んだり、ブラシなどでの清掃はお避けください。

12.引渡し前清掃

引渡し前に清掃をお願いします。

日常のお手入れ

①浴室を水洗い

床・浴槽を熱いお湯で洗い流した後、スポンジなどで水洗いをしながら冷たい水で洗い流します。
水洗いでも浴室内の温度を下げる事で熱気がこもらないようにします。

②浴室洗剤を使ってブラッシング

浴室には人の脂肪分や石鹸カス、ホコリなど様々な汚れが付着します。
浴室用洗剤を使用して、デッキブラシ・浴室用ブラシなどでかきだすようにして清掃します。

③換気

浴室は多量の水蒸気が発生します。
換気扇を回す、水分をふき取るなどして湿気を追い出します。

④日常メンテナンスのポイント

乾燥して汚れがこびりついてしまう前に、汚れを落とす事が床材をきれいに長く使って頂くコツです。
適正な日常清掃を心がけてください。

使用上のご注意

①ゴム汚染について

浴室用車椅子の車輪やキャスター、浴室用の椅子や台などに使われているゴム製品が、床材表面に接触すると、ゴムに含まれる成分により汚染される事があります。この汚染は除去することができませんので、ゴムの使用を避けるかゴムが床に直接触れないように下敷きなど保護板を用いてください。

②カビ対策について

床材に水分が残っているとカビの原因となります。
長時間使用しない部屋では換気を心がけてください。水垢や髪の毛、石鹸カスなどもカビの原因となります。

③重量物を置く場合について

重量物を無理に引きずると剥がれ、膨れなどの原因となりますので注意してください。
局部的に荷重がかかると凹み跡が残る場合がありますので、場所を替えて使用するなど注意してください。

④色移りなどについて

毛染め液、ヘアマニキュアなどの着色成分や化学薬品や強い作用を持つ洗剤、漂白剤などにより変退色や変質を招く可能性があります。
こぼれた場合はただちに洗い流してください。また、履物やタオル、ランドリーバッグなどに含まれる染料が床材に着色する場合もありますので、放置しないでください。

⑤金属さびについて

カミソリやヘアピンなど、さびの原因になるものを放置すると、さびが床材を変色させる場合がありますので、放置しないようにしてください。

⑥日常ケアについて

床材の表面に水分が長時間滞留する状態が続くと床材表面が白っぽく変色する事があります。
この変色が発生した場合、充分に乾燥させる事で元の状態に戻りますが、水分が長時間滞留しないよう拭き取りや換気をするなど、こまめなケアが大切です。

ノンスキッド施工前の共通手順の説明

基本手順

1 施工環境・下地の確認 → 2 清掃 → 3 下地調整 → 4 使用商品の確認

1.施工環境・下地の確認

《環境の確認》

施工場所の温度や湿度が施工時及び施工後に大きく影響します。特に冬場の施工に関しては作業環境温度の管理が重要となります。
温度10～25℃、湿度75%以下が望ましく、施工前後は接着剤の種類に応じた養生時間を取るようにしてください。また、接着剤の保管温度も5℃以下にならないようにしてください（変質・分離する場合もあり、0℃以下では凍結して使用不可になる場合もあります）。

《下地の確認》

●平滑性

下地に不陸や亀裂、段差、隙間などがないか、床全体が平滑であるかを調べてください。平滑性に欠け凹凸のある床は、接着剤を均一に塗布できません。凹部に接着剤だまりをつくり、ジョイントから接着剤がはみ出す原因になったり、溶剤によるガスで膨れの原因になったりします。凸部は接着剤の塗布量が少なくなることで接着力が低下したり、施工後の部分的な摩耗の原因になり、耐久性に支障をきたすことになります。階段の蹴上げ部も不陸を必ずチェックして基準値内におさめるようにしてください。

●汚れ

下地の汚れは、接着剤の接着力を落とすばかりでなく、床材の変色を招く場合があります。そのためゴミや埃、モルタルかすが残っていないか、油や錆がついていないかなどを調べてください。特に塗料や防蟻剤、防腐剤、オイルステン配管用接着剤などの油を含む汚れは、施工後に床材の変色・変質を起こす恐れがあるので注意してください。

●湿気

下地の乾燥不足は、どんな接着剤でも施工不可能です。水分計やポリエチレンフィルム、バーナーなどを使い下地の乾燥状態を判断してください。下地の乾燥とともに立地条件、下地自体の構造、素材についても注意してください。

●強度

下地の粉吹き・ざらめ・浮きなどがなく十分な強度が必要です。

●取り合い

床下地の壁面に対しての取り合いを確認してください。確認項目は以下のとおりです。

・床面と壁面の取り合い部に四方でレベルの狂いがないか。
・扉開口部の床面のレベルが、床材の厚み分上がっても問題ないか。

2.清掃

床にコンクリートかすのゴミ、埃などが残っていると接着剤の塗布に支障をきたすばかりでなく、接着剤の接着力不足の原因になったり、施工後の仕上がりにも影響します。大きなゴミから取り除いた後、埃やチリなどを掃き取ってください。床面積が広い場合、一度に清掃すると場所によって十分にきれいにならなかったり、施工中に再び汚れたりするので、当面施工に必要な部分から清掃してください。清掃後は工事関係者の出入りを禁止し、ゴミや埃を持ち込まないようにしてください。

3.下地調整

下地の状況に応じて補修、表面補強を適切に行ってください。またその際に使った補修材、補強材によって下地自体の性能が変わることもあるため注意が必要です。

4.使用商品の確認

施工前に必ず、商品番号、ロット番号、サイズ、数量を確認してください。色ムラを防ぐために、できる限り取り合いのある箇所は同ロットの商品で流れ方向を合わせて施工してください。

下地の乾燥状態の判断方法

■水分計を使用する方法

水分計の接地面が平らでゴミやチリがなく、通風のない場所を選んで下地水分の測定を行ってください。

■ポリエチレンフィルムを利用する方法

約1m角のポリエチレンフィルム（ゴミ袋など）を下地に広げ、空気が逃げないように四方をガムテープで貼り、24時間放置する。その後、フィルム内側に付いた水滴や下地の変色状態を観察し判断してください。

■バーナーを利用する方法

バーナー（トーチランプ）を用い下地表面をあぶり、水滴の有無や変色状態を観察し判断してください。

水分計＊			水分計以外での確認方法		施工方法の目安
グレード	選択 D.MODE	従来の水分指標	ポリエチレンフィルム	バーナー	
I	440未満	8%以下	24時間後変化なし	下地表面に変化なし	一般工法
IIa	440以上 620未満	8～10%	24時間後黒ずみ（輪郭不明瞭）	下地表面が黒ずむ	耐湿工法
IIb	620以上	10%以上	24時間後に変色結露が見られる	下地表面に水滴が浮く	施工不可

＊使用水分計：株式会社ケット科学研究所
高周波静電容量式水分計「HI-520-2」D.MODE選択による

■株式会社ケット科学研究所製「コンクリート、モルタル水分計 HI-520-2」による水分測定方法(表面から40mm程度まで)

●測定手順

①測定対象床下地から、測定対象箇所を適宜選定する。
②水分計の各ダイヤルを以下の通りセットする。
D.MODE（厚さ：40mm程度、温度：AUTO設定）
③水分計を測定対象箇所の床下地表面に置き、表示値を読み取る。測定は水分計を置く位置を適宜ずらしながら数回行い、平均的な表示値を求めることとする。

●測定結果の評価：測定表示値を左記表グレードで判断し施工方法の判定を行う。

測定対象・範囲	コンクリート …… 0～12% モルタル …… 0～15% ALC …… 0～100% 人工軽量骨材コンクリート ……0～23% 石膏ボード …… 0～50% ケイ酸カルシウム板 …… 0～15% D.MODE …… 0～1999 S.MODE …… 0～1100		
測定方式	高周波容量式（20MHz）	消費電力	350mW
表示方法	デジタル（LCD、表示最小桁0.1%）	寸法・質量	72(W)×146(D)×118(H)mm、0.39kg
電　源	電池 9V（006P アルカリ）×1	付 属 品	ソフトケース、電池、取扱説明書

ノンスキッド 施工説明

基本手順


1 下地の確認・清掃 → 2 割り付け → 3 荒切り・色柄合わせ → 4 仮敷き → 5 裁断 → 6 接着剤の塗布 → 7 ノンスキッドの貼り付け・圧着・エア抜き → 8 継ぎ目処理 → 9 端部仕上げ → 10 養生

1.下地の確認・清掃

砂やチリ、埃などを除去し、適切な下地処理を行い、下地が十分に平滑で乾燥していることを確認してください。
※平鋼板下地は、エポキシ系防錆塗料で十分な防錆処理をしてください。
※詳細は「施工前の共通手順」(P.539)を参照してください。

2.割り付け

ジョイントが多いと仕上がりが美しくないため、出来る限りジョイントを少なく割り付けてください。長手方向にジョイントを合わせてください。また小さなサイズは、美観を損ねるだけでなく、接着不良による浮き剥がれの原因になるため出来る限り発生しないように割り付けてください。
出入口部は踏み込みが多く、ジョイントから傷みや剥がれが起きやすいため、出来る限りジョイントをしないようにしてください。



3.荒切り・色柄合わせ

施工場所の形などに合わせて割り付けし、それに基づいて実寸法より5cmほど長めに荒切りしてください。
柄物は、1柄分余分に長く裁断し柄合わせをしてください。丈継ぎの必要がある場合は、さらに1柄分長く裁断し、丈継ぎのジョイントと合うように柄を合わせてください。

4.仮敷き

現場の環境になじませ、運搬時の巻き癖、伸縮などを取り除くために荒切りして仮敷きしてください。特に低温時や寒冷地の場合、シートが硬くなっているため十分な仮敷き時間をとってください。

5.裁断

《巾定規による壁際の裁断》



巾定規は、壁面に対して床材の端が、ピッタリと沿うように裁断する道具です。巾定規の先端にカッターナイフをあて、壁方向に沿わせるように力を加えながら手前方向にカットしてください。

《ジョイントの裁断》

ジョイント部は隙間なくピッタリと納まることが大切となるため、落とし込みまたはリノカッターなどを用いて、けがいてからカットしてください。

6.接着剤の塗布

ウレタン樹脂系溶剤形接着剤WPX(BB-479・480)・WG(BB-601～603)を使用します。塗布する際は、専用クシ目を使用してムラがないように均一に接着剤を塗布してください。

《接着剤の塗布の仕方》

周囲の壁際を先に切り込んでからシートを接合部から幅方向に向かって左右に折り返し(幅折り返し)、その部分に接着剤を塗布し圧着してください。そして残りの半分をそれぞれ折り返し接着してください。

7.ノンスキッドの貼り付け・圧着・エア抜き

オープンタイムを取り、貼り付け可能時間内にシートを貼り付け、しごき板でエアー抜きしてから圧着時間内にローラーをかけてください。
空気だまりがある場合は、しごき棒などで目地の方向に向かって押し出してください。空気だまりは下地の湿気の影響を受けて膨れの原因になりやすいため、小さなものでも見逃さず必ず取り除いてください。
ヒートガンやトーチランプなどを使用する場合は、熱風の温度が高すぎると、シート表面が溶解しツヤが出る場合がありますので、温度に注意して施工を行ってください。

8.継ぎ目処理

継ぎ目処理は専用の溶接棒を用いて熱溶接をしてください。

●溝切り

シートの貼り付け・圧着の後、接着剤が完全に硬化してから、継ぎ目部分をU字もしくはV字に溝切りします。
※溝の深さは、シートの厚みに対して2/3程度としてください。
※ジョイント箇所は、溶接後の水掃けを考慮しエンボスの一番低い部分でジョイントしてください。

●熱風溶接

専用溶接機ライスターを使用して目地部分を溶接します。
※熱風の温度が高すぎると、ジョイント周辺のシート表面が溶解し、ツヤが出る場合がありますので十分に注意してください。

●余剰部分カット

溶接棒が十分に固まった状態でスパトラナイフなどを用いて余剰分をカットします。
※溶接棒が固まる前にカットすると、後に溶接棒がヤセ、凹みとなる場合がありますので十分注意してください。

9.端部仕上げ

ノンスキッドの端末には、専用シール材であるWPシール・HSシールを充填して処理してください。

●シーリング部の確認

シーリングを施す面が、ゴミや埃などによって汚れていないかを確認してください。汚れている場合は清掃し、また湿気のある場合は十分に乾燥させてから作業を行ってください。

●プライマー塗布

WPプライマー(BB-613)を下地に塗布してください。その上で十分に乾燥させてから次の工程に移ってください。

●マスキング処理



仕上がりを美しくするために、シーリング部分にマスキングテープを貼りマスキング処理をしてください。

●充填と仕上げ



気泡を取り込まないようにシーリング面に均一になるように充填し、充填後は平らになるようにヘラで整えてください。
ヘラ仕上げの際に、気泡の取り込みによりへこみが生じた場合は、すぐにシール材をやや多めに充填し、再びヘラで仕上げてください。最後にマスキングテープを剥がしてください。その際テープに付いたシール材で床を汚さないように注意してください。

10.養生

施工完了後、床材の浮き、膨れ、剥がれ、突き上げなどの不備や接着剤による汚れがないかを確認します。施工後の汚れや破損を防止するため、必要に応じて養生シートなどで保護してください。また、シール剤が完全に硬化するまでは、シール部分を踏んだり、ブラシなどでの清掃はお避けください。接着剤が完全に乾燥固化するまでは、突き上げ・目隙・膨れなどを発生させる恐れがあるので、重量物などのキャスターによるしごきはお避けください。

ノンスキッド・ステップ（踏み面タイプ）施工説明

基本手順

1 下地の確認・清掃 → 2 蹴上げ部用のシート裁断 → 3 蹴上げ部への接着剤の塗布 → 4 蹴上げ部用のシート貼り付け → 5 ノンスキッド・ステップの裁断 → 6 段鼻部下地へのプライマー処理 → 7 ノンスキッド・ステップ段鼻裏面への接着剤の塗布 → 8 踏み面部への接着剤の塗布 → 9 両面テープ剥離紙の剥がし → 10 ノンスキッド・ステップの貼り付け → 11 圧着 → 12 継ぎ目処理 → 13 端部仕上げ → 14 養生

1.下地の確認・清掃

砂やチリ、埃などを除去し、適切な下地処理を行い、下地が十分に平滑で乾燥していることを確認してください。
※平鋼板下地は、エポキシ系防錆塗料で十分な防錆処理をしてください。

2.蹴上げ部用のシート裁断 ※2〜4は蹴上げ部用シートを施工する場合のみ。


階段蹴上げ部の幅、高さを測定し、蹴上げ部用シートの長手方向が階段蹴上げの幅方向となるように裁断してください。

3.蹴上げ部への接着剤の塗布

階段蹴上げ部にWG（BB-601〜603）を塗布してください。
※オープンタイムは10〜15分程度が目安です。


4.蹴上げ部用のシート貼り付け


貼り付け後はハンドローラーなどで十分圧着してください。
蹴上げ部用シート上端部は斜めに裁断してください。



5.ノンスキッド・ステップの裁断


踏み面部の幅、奥行きを測定し、シール剤（端部処理剤）の仕上げしろとして3mm程度短く裁断してください。
左右両端部をあけて施工する場合、あらかじめ下地にあける寸法をけがき、幅を測定してください。
階段に排水溝がある場合は、排水溝より5〜15mm程度手前でノンスキッド・ステップを裁断してください。





6.段鼻部下地へのプライマー処理


段鼻部の下地には、必ずプライマー処理を行ってください。




図の斜線部の下地に、WPプライマー（BB-613）をハケで均一に塗布し、30分程度乾燥させてください。
WPプライマー塗布面は、汚さないように注意してください。

7.ノンスキッド・ステップ段鼻裏面への接着剤の塗布


ノンスキッド・ステップ段鼻の裏面に、WPステップカートリッジ（BB-604）を8〜10mmφの太さで、塗布してください。
両端より10mm程度内側まで塗布してください。
ノンスキッド・ステップを貼り付けるとき、段鼻裏面から蹴上げ部に接着剤が行き渡り、強固に接着出来ます。
※オープンタイムは10〜20分程度が目安です。
WPステップを塗布しなかったり、塗布量が不十分な場合、段鼻部の亀裂や剥離が発生する場合がありますので、ご注意ください。





8.踏み面部への接着剤の塗布

WG（BB-601〜603）を踏み面部全体（段鼻部の前垂れ部は含まず）にくし目ゴテで塗布してください。
※オープンタイムは10〜15分程度が目安です。




9.両面テープ剥離紙の剥がし

ノンスキッド・ステップ裏面に貼り付けてある両面テープの剥離紙を30mm程度剥がしてください。

10.ノンスキッド・ステップの貼り付け

ノンスキッド・ステップの折り曲げ部分を階段の段鼻部に合わせ、折り曲げ部に空洞が生じないように貼り付けてください。



①コーナー部の位置をきちんと合わせる。②コーナー部のR差、凹凸はWPステップで埋める。

11.圧着


ノンスキッド・ステップの踏み面部をハンドローラーなどで圧着してください。
接着剤のはみ出し、商品の変形が発生する場合がありますので、段鼻部は圧着し過ぎないようにご注意ください。
剥離紙を全て剥がし、ローラーで圧着してください。

12.継ぎ目処理

ノンスキッド・ステップとノンスキッドの継ぎ目は、接着剤が硬化してから、専用溶接棒を用いて熱溶接してください。

13.端部仕上げ

ノンスキッド・ステップ蹴込みシート端部を、5mm幅程度に仕上がるようにマスキングテープで養生してください。
各種シール剤で周囲の端部をすべてシーリングします。
シーリング後、仕上げ用ヘラで仕上げ、マスキングテープを剥がします。



※ノンスキッド・ステップ（踏み面タイプ）のみの施工の場合です。蹴上げ部にシートを施工する際は、蹴上げ部両サイドもシーリングしてください。

14.養生

清掃後、接着剤とシール剤が硬化するまで歩行を控えてください（48時間程度）。
特に、接着剤が硬化する前に段鼻部の角を踏まないようご注意ください。段鼻部が変形したまま接着剤が硬化しますと、剥離や亀裂が発生する恐れがあります。

専用接着剤の標準塗布量

		910mm巾	1210mm巾
BB-602	WG10kg缶	110段／缶	82段／缶
BB-604	WPステップカートリッジ×2本セット	20段／セット	14段／セット
BB-613	WPプライマー400g缶	79段／缶	59段／缶

※踏み面の奥行き250mmを想定し算出しています。

ノンスキッド・ステップ（蹴込み一体タイプ）施工説明

基本手順

1 下地の確認・清掃 → 2 最下段蹴上げ部用のシート裁断 → 3 最下段蹴上げ部への接着剤の塗布 → 4 最下段蹴上げ部用のシート貼り付け → 5 ノンスキッド・ステップの裁断 → 6 段鼻部下地へのプライマー処理 → 7 ノンスキッド・ステップ段鼻裏面への接着剤の塗布 → 8 接着剤の塗布 → 9 両面テープ剥離紙の剥がし → 10 ノンスキッド・ステップの貼り付け → 11 圧着 → 12 継ぎ目処理 → 13 端部仕上げ → 14 養生

1.下地の確認・清掃

砂やチリ、埃などを除去し、適切な下地処理を行い、下地が十分に平滑で乾燥していることを確認してください。
※平鋼板下地は、エポキシ系防錆塗料で十分な防錆処理をしてください。

2.最下段蹴上げ部用のシート裁断


最下段の蹴上げ部の幅、高さを測定し、ノンスキッド・ステップを裁断して蹴上げ部用シートとして使用してください。
残った材料は最上段の踊り場で使用します。

3.最下段蹴上げ部への接着剤の塗布

最下段の蹴上げ部にWG（BB-601～603）を塗布してください。
※オープンタイムは10～15分程度が目安です。


4.最下段蹴上げ部用のシート貼り付け


貼り付け後はハンドローラーなどで十分圧着してください。
蹴上げ部用シート上端部は斜めに裁断してください。



5.ノンスキッド・ステップの裁断


踏み面部の幅・奥行き、蹴上げ部の幅・高さを測定し、シール剤（端部処理剤）の仕上げしろとして幅は3mm程度短く裁断してください。
左右両端部をあけて施工する場合、あらかじめ下地にあける寸法をけがき、幅を測定してください。
階段に排水溝がある場合は、排水溝より5～15mm程度手前でノンスキッド・ステップを裁断してください。





6.段鼻部下地へのプライマー処理


段鼻部の下地には、必ずプライマー処理を行ってください。




図の斜線部の下地に、WPプライマー（BB-613）をハケで均一に塗布し、30分程度乾燥させてください。
WPプライマー塗布面は、汚さないように注意してください。

7.ノンスキッド・ステップ段鼻裏面への接着剤の塗布


ノンスキッド・ステップ段鼻の裏面に、WPステップカートリッジ（BB-604）を8～10mmφの太さで、塗布してください。
両端より10mm程度内側まで塗布してください。
ノンスキッド・ステップを貼り付けるとき、段鼻裏面から蹴上げ部に接着剤が行き渡り、強固に接着出来ます。
※オープンタイムは10～20分程度が目安です。
WPステップを塗布しなかったり、塗布量が不十分な場合、段鼻部の亀裂や剥離が発生する場合がありますので、ご注意ください。





8.接着剤の塗布

WG（BB-601～603）を、踏み面及び蹴上げ部全体（段鼻部の前垂れ部は含まず）にくし目ゴテで塗布してください。
※オープンタイムは10～15分程度が目安です。




9.両面テープ剥離紙の剥がし

ノンスキッド・ステップ裏面に貼り付けてある両面テープの剥離紙を30mm程度剥がしてください。

10.ノンスキッド・ステップの貼り付け

ノンスキッド・ステップの折り曲げ部分を階段の段鼻部に合わせ、折り曲げ部に空洞が生じないように貼り付けてください。



11.圧着


ノンスキッド・ステップの踏み面部及び蹴上げ部をハンドローラーなどで圧着してください。
接着剤のはみ出し、商品の変形が発生する場合がありますので、段鼻部は圧着し過ぎないようにご注意ください。
剥離紙を全て剥がし、ローラーで圧着してください。

12.継ぎ目処理

ノンスキッド・ステップとノンスキッドの継ぎ目は、接着剤が硬化してから、専用溶接棒を用いて熱溶接してください。

13.端部仕上げ

ノンスキッド・ステップ端部を、5mm幅程度に仕上がるようにマスキングテープで養生してください。
各種シール材で周囲の端部をすべてシーリングします。
シーリング後、仕上げ用ヘラで仕上げ、マスキングテープを剥がします。



14.養生

清掃後、接着剤とシール剤が硬化するまで歩行を控えてください（48時間程度）。
特に、接着剤が硬化する前に段鼻部の角を踏まないようご注意ください。段鼻部が変形したまま接着剤が硬化しますと、剥離や亀裂が発生する恐れがあります。

専用接着剤の標準塗布量


		910mm巾	1210mm巾
BB-602	WG10kg缶	60段／缶	46段／缶
BB-604	WPステップ カートリッジ×2本セット	20段／セット	14段／セット
BB-613	WPプライマー400g缶	79段／缶	59段／缶

※踏み面の奥行き250mm、蹴上げの高さ200mmを想定し算出しています。

巻き上げ 施工説明

1.床面への施工

床材を巾木の代わりとして巻き上げるため、巻き上げに必要な面積を荒切り時から計算して残しておき、床材を施工します。



斜線の部分は、後から接着剤を入れます。

2.巻き上げ部分を施工

巻き上げ部分の壁に接着剤を塗布し床材を巻き上げて貼付します。
床材が硬くて巻き上がらないときは、トーチランプ等で温めて柔らかくしながら施工してください。
必要に応じて面材(PM-22610・22620)を使用してください。

モールを使用する場合


巻き上げ高さ天端の墨線に沿ってモール(PM-22630～22690)を貼り付けていきます。モールには両面テープが施してありますが、下地によってはモールの端部や裏面にベンリダイン瞬間ゼリー(BB-589)を塗布してください。巻き上げ部へ床材を貼り付け後、モールの床材飲み込み部下線に沿ってフックカッター等で隙間が生じないように切り込んでください。

3.ジョイントの施工

ジョイントの施工は接着剤が硬化したのを確認してから熱溶接やパーフェクトシームジェルチューブ入り(BB-394)で処理してください。
接着剤の硬化を十分に得られないとジョイント部の剥がれに繋がるため、貼り付け後24時間養生してください。


入隅処理

入隅部分に合せて角を四角く切り込み、施工します。
継ぎ目部分は熱溶接やパーフェクトシームジェルチューブ入り(BB-394)で処理してください。



出隅処理

出隅部分に合せて床材を切り込み、出隅部分は端材などから切り出して継ぎ足します。
継ぎ目部分は熱溶接やパーフェクトシームジェルチューブ入り(BB-394)で処理してください。
巻き上げ施工において、特に出隅部分の施工が困難であり、慎重に施工してください。
必要に応じて面材出隅材(PM-22611・22621)を使用してください。



ラウンドエッジ 施工・メンテナンス説明

■基本手順

1 環境・下地の確認 → 2 清掃 → 3 下地補修 → 4 割り付け(墨出し) → 5 接着剤の選択・塗布 → 6 貼り付け → 7 圧着 → 8 パーフェクトコークの充填

■施工について

1.環境・下地の確認

砂や塵、埃などを除去し、適切な下地処理を行い、平滑でよく乾燥していることを確認してください。
貼り替えの場合、下地に残った接着剤をきれいに除去してください。下地に不陸がある場合は、フロアセメント(BB-492・493)にて平滑にしてください。

2.清掃

床の汚れ・ゴミ・塵などは接着剤の効力を弱め、クレームの原因に繋がるため、清掃をしっかりと行ってください。

3.下地補修

下地の確認を行った時点で、下地に亀裂が見られたり、平滑でないときなど、床用の下地調整材で補修してください。

4.割り付け(墨出し)


基準線を中心にして左右対称になるよう墨を打ってください。壁際には商品サイズの半分以下の端物が入ることは、できる限り避けてください。そういった場合は基準線を中心からずらしていただく事をおすすめします。

5.接着剤の選択・塗布

一般工法:PC-2、AR
耐湿工法:EP-300、WPX、WG
接着剤塗布時は、接着剤指定のヘラを使用してください。

6.貼り付け

ラウンドエッジの素材感を活かし、長く美観を維持するためにパーフェクトコーク(BB-591・593・599)を使用した目地剤施工をしてください。
同梱のスペーサー(1.6㎜厚)を使用すると、目地の幅が等間隔となり、施工中のズレの防止にも役立ちます。




設計上やむを得ない事情により、突きつけ施工をする場合、パーフェクトシームジェルチューブ入り(BB-394)で止水処理してください。
目地剤施工を行わなかった場合、目地から水分が浸入し、接着阻害による下地からのタイルの剥離、タイルの層間での剥離が発生する場合があります。
デザイン貼りなどで、タイルをカットしての突き合わせがある場合、パーフェクトシームで剥離防止処理を行ってください。
壁面でのカットによる断面処理は、壁に対し2〜3㎜の隙間をとってパーフェクトコークを充填してください。市販のシリコーンを使用する場合は隙間なしで充填してください。

7.圧着

ポンドローラーでの圧着時にスペーサーを外してください。
スペーサーを外すタイミングが早いと、タイルがずれてしまう場合があるので注意してください。

8.パーフェクトコークの充填

パーフェクトコークを充填する時は、マスキングテープでタイルを保護すると、はみ出しによる汚れを防げます。
マスキングテープを使用しない場合、パーフェクトコークのはみ出しは、乾燥する前にきれいな濡れ雑巾などでふき取ってください。
丸みのあるヘラや、指を保護した状態でパーフェクトコーク表面をなぞるときれいに仕上がります。
パーフェクトコークの施工可能㎡数は1本当たり4.5㎡が目安です。



■メンテナンスについて

1.クリーニング

モップを使用する際は、清水を染みこませ固く絞り、水分の使用を極力控えてください。

2.ワックス

クリーニングを行った上で、定期的にワックスの塗布を行ってください。

3.ポリッシャー

局部的な摩耗を避けるため、目が粗い黒パッドの使用はお避けください。
ブラシは目地剤を傷めることがあるためお避けください。

4.剥離洗浄

ワックス除去後すぐに、固く絞ったモップでリムーバーを拭き取り、残留が無いようにしてください。

5.目地剤

目地剤が汚れたり、欠落した場合、汚れを取り除き再充填してください。

■注意事項

施工場所
トイレなど常に水がかかる場所や、キャスター付き重量物が移動する場所でのご使用はお避けください。

保管場所
高温(50℃以上)となる環境での保管はお避けください。

施工前の商品養生
箱から出して積み重ね(最大10ケースまで)、平坦な場所で24時間以上室温になじませてください。

施工環境
施工環境温度は15℃以上を保ってください。

パーフェクトコークの乾燥
パーフェクトコークは乾燥するまで最低24時間かかります。その間、歩行を制限するか、通気性のあるシートなどで汚れを防いでください。

シェブロンウッド 施工説明


■基本手順

1 環境･下地の確認調整 → 2 清掃･下地補修 → 3 割り付け（墨出し） → 4 接着剤の塗布 → 5 貼り付け･切り込み → 6 圧着･養生

施工の基本手順（1.環境・下地の確認調整、2.清掃・下地補修、6.圧着・養生）は一般的なフロアタイル（複層ビニル床タイル）施工に準じます。


3.割り付け(墨出し)

壁際のタイルの納まりを考慮した割り付けを行い、基準線を引いてください。
貼り進める際に、必要に応じてタテ・ヨコに確認線を引きながら、ズレがないように貼り付けてください。




4.接着剤の塗布


区画を分けて接着剤を塗布する際は、基準線からはみ出して施工するタイルの箇所には、下地にタイルの位置の印をつけてから塗布してください。




5.貼り付け･切り込み




①
図のようにカット対象のタイルを1枚手前の貼り付け済のタイルの上に角･辺を合わせて重ねて置きます。




②
タイルを貼り込む短手の寸法を基準としてバースクライバーを壁に沿ってスライドさせながらマーキングしてカットします。（バースクライバーの設定は短手の一辺の寸法）




③
カットしたタイル片をはめ込みます。



④
図のようにカット対象のタイルを延長線上にある1列手前の貼り付け済のタイルの上に短手の辺を合わせて重ねて置きます。



⑤
タイルを貼り込む長手の寸法を基準として延長線上の両端をマーキングしてカットします。（バースクライバーの設定は長手の一辺の寸法）



⑥
カットしたタイル片をはめ込みます。

■注意事項

- ●カッティングの精度には十分注意しておりますが、タイルの寸法にバラつきがある場合、寸法の調整や目地剤(パーフェクトコーク　BB-590～599･605)の充填をお願いします。
- ●特殊な形状のため、割り付けや施工に時間を要することをお含みおきください。

リフォルタ 施工説明

■基本手順

1 環境・下地の確認 → 2 清掃 → 3 下地補修 → 4 割り付け（墨出し） → 5 接着剤の選択・塗布 → 6 貼り付け → 7 圧着 → 8 養生

1.環境・下地の確認

施工時の環境（湿気・温度）を確認してください。
下地がモルタル下地の場合、十分に乾燥しているかを確認してください。
※下地の水分レベルはグレードⅠ（水分計HI-520-2のD.MODEで440未満）としてください。
合板下地の場合、釘止めで、釘頭は良く打ちこんであることを確認してください。下地のたわみや段差がないか確認してください。
砂や塵、埃等を除去し、適切な下地処理を行い、平滑でよく乾燥し、強固であることを確認してください。下地に不陸や隙間（フローリングの目地隙など）があるまま施工すると、施工後にタイルの表面に不陸や隙の形状が陰影として映ることがあります。
貼り替えの場合、下地に残った接着剤はきれいに除去、または下地補修材で平滑に仕上げてください。

施工可能な下地

コンパネ／モルタル／クッションフロア（3.0mm厚未満）／フローリング（バッキングの無いもの）

施工できない下地

フリーアクセスフロア／クッションバッキング付きのフローリング／3.0mm厚以上のクッションフロア／クッション性が高く沈み込みの激しい床材等
※制電タイプのタイルではありませんので、帯電防止性能を求められる場所での使用は避けてください。

2.清掃

床の汚れ・ゴミ・塵などは接着剤の効力を弱めクレームの原因に繋がるため、清掃をしっかりと行ってください。

3.下地補修

下地の確認を行った時点で、下地の亀裂や平滑でない部分は、床用の下地調整材で補修してください。

4.割り付け（墨出し）

基準線を中心にして左右対称になるよう墨を打ってください。壁際には商品サイズの半分以下の端物が入ることは、できる限り避けてください。そういった場合は基準線を中心からずらしていただく事をおすすめします。

5.接着剤の選択・塗布

①かんたんリフォーム工法（ピールアップ工法）

GTS（BB-558・588）を専用ヘラ（BB-401）またはローラー（中毛）で平滑に塗布してください。専用接着剤GTSの塗布量は100g～150g/㎡です。糊だまりや塗りムラがあると表面に塗布跡が現れる場合があります。ローラーで塗布する場合は、厚塗りを行ってください。
（1度塗りでは50g/㎡しか塗布できません。）
塗布量が少ないと、接着力が不足し、突き上げや目隙の原因となります。

②一般工法（接着工法）

PC-2（BB-576・577）をご使用ください。
※完全接着するため剥がしにくくなります。
※気温、下地を考慮し、各接着剤の適切なオープンタイムを取ってください。

③耐湿・耐熱工法（水分が高い、または耐熱が求められる場合）

EP-300（BB-575・584）・WPX（BB-479・480）・WG（BB-601・602・603）をご使用ください。
※完全接着するため剥がしにくくなります。


▶注意 吸水性の高い下地や、下地補修材で調整を行った箇所は、塗布量を増やしてください。
常に直射日光が当たる場合、床暖房を使用される場合は、耐熱工法を行ってください。

6.貼り付け

施工時の環時の室温は15～30℃を保ってください。施工時の室温とタイルに温度差があると、施工直後だけではなく、後日、目地隙き、突き上げが生じる可能性があります。

▶注意 10℃以下での施工は避けてください。

タイルの詰めすぎは、突上げの原因になりますのでお避けください。
夏場などの高温時は、『きつめ』に施工してください。
やむなく15℃以下でピールアップ工法を行う場合、同梱のスペーサー（0.2mm厚）を切り取って使用してください。
タイルにガラス繊布が入っているため、通常のタイルよりもしっかりとカッターを入れてください。
壁際、柱まわりに使用するタイルは、垂直にカットし、1～2mmゆとりを持たせて、貼り付けてください。



7.圧着

施工後はポンドローラーなどでよく圧着してください。
スペーサーの除去は圧着前に行ってください。
スペーサーをはずすタイミングが早いと、タイルがずれてしまう場合があるので注意してください。

8.養生

施工直後はタイルの上をできるだけ通行しないようにするか、通気性のあるシートで表面を覆い、汚れが付かないようにしてください。
急激な温度変化によって、目地の突き上げや、表面の変退色が起こることがあります。

▶注意 直射日光が当る場所ではカーテンなどで必ず日除けを行ってください。一般工法の場合は1週間程、耐湿・耐熱工法の場合は2日間程の養生が必要です。

リフォルタ 框材・見切材 施工説明

■基本手順

1 環境・下地の確認 → 2 清掃・下地補修 → 3 框材のカット → 4 接着剤の選択・塗布 → 5 貼り合わせ・圧着 → 6 リフォルタの施工

■框（かまち）材

玄関などタイルの側面が横から見えてしまう場合にご使用ください。

1.環境・下地の確認

施工時の環境（湿気・温度）を確認してください。
下地がモルタル下地の場合、十分に乾燥しているかを確認してください。
※下地の水分レベルはグレードI（水分計HI-520-2のD.MODEで440未満）としてください。
合板下地の場合、釘止めで、釘頭は良く打ちこんであることを確認してください。下地のたわみや段差がないか確認してください。
砂や塵、埃等を除去し、適切な下地処理を行い、平滑でよく乾燥し、強固であることを確認してください。下地に不陸や隙間（フローリングの目地隙など）があるまま施工すると、施工後に框材の表面に不陸や隙の形状が陰影として映ることがあります。
貼り替えの場合、下地に残った接着剤はきれいに除去、または下地補修材で平滑に仕上げてください。
下地は新規もしくは施工可能な既存の上り框、床材に施工してください。

2.清掃・下地補修

砂や塵、埃等を除去し、ひびやカケがあれば、適切な下地処理を行ってください。下地に不陸や隙間がある状態で施工すると、施工後に接着不良や段差、不陸の原因となります。


3.框材のカット

框材を施工場所に合わせてカットしてください。

4.接着剤の選択・塗布

【工法1】下地に接着剤を塗布する工法

余分な箇所に接着剤がはみ出さないようにマスキングテープを貼り、接着剤を塗布します。框部分は普段の生活の中でも荷重や負荷のかかる部分ですので、より接着強度のあるWPX（BB-479・480）・WG（BB-601・602・603）を使用してください。



【工法2】框材に接着剤を塗布する工法

框材に仮止め用に両面テープを角の溝部分から少し離したところへ、溝の両側に貼ります。両面テープの離型紙に被るくらいに接着剤を塗布します。接着剤はWPX（BB-479・480）・WG（BB-601・602・603）を使用してください。また接着剤が商品の表側に付着しないよう注意してください。

＊BB-302　両面テープ　標準価格（税別）　420円/20m巻



段鼻（角の部分）の補強

角に当たる段鼻部分は、特に負荷が掛かる場所ですので、工法1、2とも強度を上げるため、框材の裏面の溝に変成シリコーン樹脂系シーリング剤、変成シリコーン樹脂系または、シリル化ウレタン樹脂系接着剤を塗布してください。

＊HSシール（BB-553～555、562～564、574）
＊副資材（推奨品）　※以下の商品の同等品での施工が可能です。
セメダイン㈱　スーパーXシリーズ（変成シリコーン樹脂系接着剤）
コニシ㈱　ウルトラ多用途SUシリーズ（シリル化ウレタン樹脂系接着剤）

5.貼り合わせ・圧着

オープンタイムを取ってから、下地に框材を貼り合わせ、ローラーでよく圧着します。

6.リフォルタの施工

框を先に取り付けてからリフォームタイル「リフォルタ」の施工を行います。タイル用接着剤が框材に付着しないように養生をしてください。

■見切材

リフォルタの小口の処理にご使用ください。
※上から貼るだけで簡単に施工ができます。

①見切り材のカット
見切材を施工場所に合わせてカットしてください。

②貼り付け
裏面の両面テープの離型紙を剥がし、約5cm間隔で瞬間接着剤を塗布してください。
＊BB-546　ベンリダイン瞬間　標準価格（税別）　1,200円/本
＊BB-589　ベンリダイン瞬間ゼリー　標準価格（税別）　1,550円/本

見切材をつなげて施工する場合は、見切材の断面にも瞬間接着剤を塗布してください。
ローラーでよく圧着してください。



■注意事項

保管場所
高温場所（50℃以上）での保管は避けてください。

参考資料

OT　置敷き帯電防止ビニル床タイル 施工説明

■基本手順

1 環境・下地の確認 → 2 清掃 → 3 下地の補修 → 4 接着剤の選択・塗布 → 5 貼り付け → 6 圧着 → 7 養生

■OTの施工

1.環境・下地の確認

施工時の環境(湿気・温度)を確認してください。
下地がモルタル下地の場合、十分に乾燥しているかを確認してください。
※下地の水分レベルはグレードI(水分計HI-520-2のD.MODEで440未満)としてください。
合板下地の場合、釘止めで、釘頭は良く打ちこんであることを確認してください。下地のたわみや段差がないか確認してください。
砂や塵、埃などを除去し、適切な下地処理を行い、平滑で良く乾燥し、強固であることを確認してください。下地に不陸や隙間(フローリングの目地隙など)がある状態で施工すると、施工後にタイルの表面に不陸や隙の形状が陰影として映ることがあります。
貼り替えの場合、下地に残った接着剤はきれいに除去、または下地補修材で平滑に仕上げてください。
二重床の場合、下地パネルの段差は1mm以内・隙間は2mm以内に調整し、下地パネルがしっかりと固定されて動かないこと、たわまないことを確認してください。パネルの表面は凹凸の無いものを使用してください。
下地パネルの種類や表面形状によってはOTの施工に適さない場合があります。

下地OAフロアに関して

固定式ではないOAフロアの場合、下地パネル自体が歩行や温度変化で動く場合があります。
下地が動くことでタイルの突き上げや反り、目地隙やズレに繋がる場合があります。
表面形状がフラットではなく凹凸があり、またメッシュ形状になっているなど、OTと接する面積が少ないOAフロアの場合、接着力が不足し接着不良に繋がる場合があります。
OAフロアの表面形状によってはタイル表面に陰影が浮き出る場合があります。

2.清掃

床が汚れ・ゴミ・塵などは接着剤の効力を弱め、クレームの原因に繋がるため、清掃をしっかりと行ってください。

3.下地の補修


下地の確認を行った時点で、下地の亀裂や平滑でない部分は、床用の下地調整材で補修してください。

4.接着剤の選択・塗布(置き敷き工法の場合)


モルタルの場合:GT(BB-611・612)、GTS(BB-558・588)
塗布量の目安は80g/㎡です。
二重床の場合:GT(BB-611・612)、GTS(BB-558・588)
塗布量の目安は40g/㎡～80g/㎡です。
※接着剤塗布時は、スポンジローラー(中毛タイプ)を使用して下地全面に塗布してください。オープンタイムは接着剤が半透明になるまでお待ちください。塗布量が少ないと、施工後に突き上げや目隙の原因となります。下地の吸水性や表面形状、歩行頻度に応じて塗布量を増やすなど調整してください。

5.貼り付け

室温にタイルを馴染ませてから低温時は『ゆるめ』に施工してください。
タイルの詰めすぎは突上げの原因になりますので避けてください。
二重床の場合は1/2ずらし施工(馬がけ施工)を行ってください。



15℃以下での施工の場合、同梱のスペーサーを切り取って使用してください。(目地の幅が等間隔となり、施工中のズレの防止にも役立ちます。)



タイル断面を斜めに切ると後日突上げる事がありますので垂直にカットしてください。

6.圧着

ポンドローラーでの圧着時にスペーサーを外してください。
スペーサーを外すタイミングが早いと、タイルがズレてしまう場合がありますので注意してください。

7.養生

施工直後は、タイルの上をできるだけ通行しないようにするか、通気性のあるシートで表面を覆い、汚れが付かないようにしてください。通気性のないシートは使用しないでください。
直射日光が当る場所では、カーテンなどで必ず日除けをしてください。
急激な温度変化によって、目地の突き上げや、表面の変退色が起こることがあります。

■注意事項

施工場所

サーバールームなどの高い電気性能を要する場所での使用はお避けください。

施工前の商品養生

箱から出して積み重ね(最大10ケースまで)、平坦な場所で24時間以上室温に馴染ませてください。

保管場所

高温場所(50℃以上)での保管はお避けください。

施工環境

施工環境温度は15℃以上を保ってください。

ハートビルマーカー・テリトリーチップ 施工説明

■基本手順

1 環境・下地の確認 → 2 清掃 → 3 墨出し → 4 プライマーの塗布 → 5 貼り付け → 6 圧着・養生

■ハートビルマーカーの施工-ワンタッチ工法

1.環境・下地の確認
モルタル・コンクリート下地・石材・磁器タイル・ガラスブロック・ビニル床タイル・ビニル床シート・フローリング・塗り床など平滑な床材に使用できます。ジェットバーナー仕上げの石やアスファルトなど凹凸のある床面や外部では使用できません。


2.清掃
床の貼り付け面をアルコールなどで拭き、ホコリ、汚れ、油分、水分を除去してください。

3.墨出し
取り付け位置を墨出ししてください。

4.プライマーの塗布
モルタルや磁器タイルなど粗面の床材に取り付ける場合は、取り付け位置に専用プライマーを塗布し、充分に乾燥させてください。ハートビルマーカーの台紙はプライマーを塗布するゲージとして使用できます。

5.貼り付け
裏面のリケイ紙を剥がし、基準墨に合わせて貼ってください。寒冷地での施工は、チップ粘着面をドライヤーで温めて接着してください。

6.圧着・養生
台紙の表面より、全てのチップをゴムハンマーで軽くたたいて圧着し、台紙をゆっくり取り外してください。



■テリトリーチップ-ワンタッチ工法

1.環境・下地の確認
モルタル・コンクリート下地・石材・磁器タイル・ガラスブロック・ビニル床タイル・ビニル床シート・フローリング・塗り床など平滑な床材に使用できます。ジェットバーナー仕上げの石やアスファルトなど凹凸のある床面や外部では使用できません。

2.清掃
床の貼り付け面をアルコールなどで拭き、ホコリ、汚れ、油分、水分を除去してください。

3.墨出し
取り付け位置を墨出ししてください。

4.プライマーの塗布
モルタルや磁器タイルなど粗面の床材に取り付ける場合は、取り付け位置に専用プライマーをハケなどで塗布し、充分に乾燥させてください。

5.貼り付け
テリトリーチップ裏面のリケイ紙を剥がし、基準墨に合せて貼り付けてください。

6.圧着・養生
指で充分に圧着してください。


■注意事項（ハートビルマーカー・テリトリーチップ）

屋内用です。（外部には使用できません）
石、磁器タイルなど目地がある下地の場合、目地をまたいで貼らないでください。目地上で使用する場合は下地補修材などでチップの貼り付け箇所にかかる目地を埋めて、更にプライマーを塗布してご使用ください。
塗り床は施工可能ですが、塗装がよく密着していない場合は使用できませんので、試し貼りした上で確認してください。
テリトリーチップは床面が粗面の場合、専用接着材を使用した接着工法をお勧めします。専用接着剤・専用プライマーに関しては弊社営業担当者までお問い合わせください。

腰壁シート 施工説明

■基本手順

1 下地の確認・補修 → 2 墨出し → 3 腰壁シートの貼り付け → 4 見切り材の貼り付け → 5 コーナー材の貼り付け → 6 巾木の貼り付け



［ 見切り材貼付位置イメージ図 ］

1.下地の確認・補修


腰壁シートの厚みは1.1mmと薄いため、下地の不陸等の不具合があると、その部分がシート表面に発現します。
必ず下地にパテ処理等を行い、平滑な状態で施工してください。

2.墨出し

①見切材の仕上がり高さ（見切材の上部位置）を設定し、墨をうってください（上図：墨出しA）。
※施工後に拭き取れるようチョークリールをご使用ください。
②墨出しAの3.5mm下（＝腰壁シートの仕上がり高さ）の位置へ水平に墨をうってください（上図：墨出しB）。
③壁紙が貼られている場合、見切り材の仕上がり高さ（墨出しA）より3.5mm以下で壁紙をカットし、裏打ち紙まで剥がしてください。

3.腰壁シートの貼り付け

①AR（BB-516・517）、PC-2（BB-576・577）を付属のヘラを用い、腰壁シートを貼り付ける壁面全体に塗布してください。



②墨出し線に合せ、シートを貼り付けてください。
③オープンタイムは、気温や湿度条件によりタック発現時間が異なります。必ず指触による確認を行ってください。
④腰壁シートの厚みは1.1mmと薄いため、オープンタイムを取り過ぎると、接着剤のくし目跡が凹凸の原因になり、シート表面に発現する恐れがあります。
⑤墨出し線Bに合わせ、シートを貼り付けてください。
⑥巾木は、腰壁シートの上から貼り付けるため、腰壁シートは床まで施工してください。
⑦必ずスキージ・ローラー・しごき棒等で確実にエア抜きを行いながら、貼り付けてください。
⑧腰壁シートのジョイントは原則、入隅以外で行わないようにしてください。やむを得ず入隅以外でジョイントを行った場合には、重ね切りで処理してください。また、腰壁シートの継ぎ目処理は、パーフェクトシームジェルチューブ入り（BB-394）を注入してください。
※重ね切りを行う場合は、下地を傷めないよう必ず下敷きをご使用ください。

4.見切り材の貼り付け

①出隅材、入隅材を貼り付けます。
墨出しAに沿って各部材を貼り付けてください。必ずベンリダイン瞬間ゼリー（BB-589）を塗布し、補強してください。
②見切り材（2000mm）を必要な寸法に正確にカットし、上記と同様に貼り付けます。ベンリダイン瞬間ゼリー（BB-589）は200mm～300mm間隔で塗布して接着ください。
※必ず、ローラーで圧着して固定してください。圧着が不足すると見切材の剥がれ、隙間の発生に繋がります。
③見切り材同士の継ぎ目（断面部）にもベンリダイン瞬間ゼリー（BB-589）を塗布して接着してください。
④必要に応じてエンド材を貼り付けます。施工方法は見切り材と同様です。
※見切り材（4.5mm厚）が建具等よりも厚い場合などは、見切り材の断面を隠すためエンド材を使用します。また、半裁することで左右でご使用いただけます。

5.コーナー材の貼り付け

①出隅材、入隅材の下部から床面までの長さを正確に測り、コーナー材をカットしてください。
②片方の剥離紙を剥がしてから、位置を決め、腰壁シート面にコーナー材の片側を貼り付けた後、もう片方の剥離紙を剥がし、隙間のないように十分に圧着してください。貼り付けたコーナー材の端部の浮きは、ベンリダイン瞬間ゼリー（BB-589）を塗布して接着してください。

6.巾木の貼り付け

巾木糊（BB-560・561）、WH（BB-606・607・608）を専用ヘラまたは巾木用樹脂ヘラを使用して施工箇所に塗布し、オープンタイムを取って貼り付け、よく圧着してください。接着剤のはみ出しには注意してください。

ビニル系床材メンテナンスガイド

一般的なビニル系床材のメンテナンス

一般ビニル

床材を長く美しくご使用いただくためには適切なメンテナンスが必要です。
歩行量や汚れの段階に応じた計画的なメンテナンスにより、床材の耐用年数を延ばすことができます。

初期メンテナンス

使用前

- 引渡し前に付着した汚れを清掃、洗浄し、ワックスを塗布します。
  ※接着剤の完全硬化までは洗浄作業を行わないでください。

日常メンテナンス

毎日 予防清掃

- 床材上の土砂が歩行で引きずられることで、ワックスや床材に傷が入ります。出入り口へのフロアマットの設置により土砂の持ち込みと拡散を防ぎます。マットはこまめに除塵、交換してください。

毎日 日常清掃

- ダスタークロスや掃除機でチリや埃を除去した後に、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。
- ヒールマークなどの落ちにくい汚れは、水または洗浄剤を含ませたモップやウエスなどで拭き取ってください。
- 状況に応じ自動床洗浄機などで洗浄を行ってください。

定期メンテナンス

1〜3ヶ月に1回

- 日常清掃では除去できない堆積した汚れをポリッシャーや自動床洗浄機を使って洗浄します。
- 洗浄後、ワックスを1〜2回塗布し新しい皮膜を形成します。

特別メンテナンス

1〜2年に1回

- 定期メンテナンスで汚れが取りきれなくなったら行います。
- 剥離剤を用い、ポリッシャーでワックスを剥離します。
- 汚水回収後、自動床洗浄機やモップを使用し、水ですすぎを行います。
- 洗浄後、ワックスを2〜3回塗布し新しい皮膜を形成します。

注意事項

- 床材やご使用用途・目的に応じた洗浄剤やワックス、剥離剤、パッドをお選びください。
  また、洗浄剤やワックス、剥離剤は製造元が推奨する使用方法を必ずご確認の上、ご使用ください。
- 床材とワックスとの密着性は商品によって異なります。各商品の推奨ワックスについては弊社営業担当者までお問い合わせください。
- ビニル床タイルの場合は目地から水、洗浄剤、ワックス、剥離剤がタイル裏面に入り込まないようにご注意ください。接着剤を無力化させ突き上げや反りなどの不具合、二重床の場合は配線やOA機材の不具合が発生する恐れがあります。モップに染み込ませる量を調整するなどご注意ください。

WF ワックスフリー ビニル系床材のメンテナンス

WF ワックスフリー 単層タイプ
オデオンPUR | グラニット | メガリット

WF ワックスフリー 複層タイプ
ナーシングフロア | ナーシングフロアV | SKフロア | メディウォーク | ストロング | ストロングEX | エスリューム・リアル | エスリューム　ミスト | エスリューム　ルーミー | エスリューム　ウィーブ | エスリューム　カルド | エスリューム　プレーン | エスリューム　マーブル | 抗ウイルスマーブル | 消臭レストリューム | OT

ワックスを使用しないメンテナンスが可能です。
施設利用者や運営者はもちろん、環境にも負荷が少ない理想的な床材です。

初期メンテナンス

使用前

- 引渡し前に付着した汚れを清掃、洗浄します。
  ※接着剤の完全硬化までは洗浄作業を行わないでください。

WF ワックスフリー 単層タイプ

- ポリッシャー（磨き用パッド）で洗い磨きをしてください。
  ※洗い磨きをすることで汚れを落とすだけでなく、床材表面の平滑性が増し汚れにくくなりますので、日常メンテナンスが容易になります。

日常メンテナンス

毎日 予防清掃

- 床材上の土砂が歩行で引きずられることで、床材に傷が入ります。出入り口へのフロアマットの設置により土砂の持ち込みと拡散を防ぎます。マットはこまめに除塵、交換してください。

毎日 日常清掃

- ダスタークロスや掃除機でチリや埃を除去した後に、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。
- ヒールマークなどの落ちにくい汚れは、水または洗浄剤を含ませたモップやウエスなどで拭き取ってください。
- 状況に応じ自動床洗浄機などで洗浄を行ってください。

WF ワックスフリー 単層タイプ

- 傷が目立つようになってきたら、自動床洗浄機で洗い磨きをしてください。目安は歩行量の多い場所で週1回から2週間に1回程度です。

WF ワックスフリー 複層タイプ


- 光沢や汚れの状況に応じてワックスメンテナンスに切り替えてください。
- ワックスメンテナンスへの切り替え後は、一般的なビニル床材と同じメンテナンスとなります。

注意事項

- 床材やご使用用途・目的に応じた洗浄剤やワックス、剥離剤、パッドをお選びください。
  また、洗浄剤やワックス、剥離剤は製造元が推奨する使用方法を必ずご確認の上、ご使用ください。
- 床材とワックスとの密着性は商品によって異なります。各商品の推奨ワックスについては弊社営業担当者までお問い合わせください。
- ビニル床タイルの場合は目地から水、洗浄剤、ワックス、剥離剤がタイル裏面に入り込まないようにご注意ください。接着剤を無力化させ突き上げや反りなどの不具合、二重床の場合は配線やOA機材の不具合が発生する恐れがあります。モップに染み込ませる量を調整するなどご注意ください。

永久機能再生 ワックスフリー機能が再生する単層シート

オデオンPUR・グラニット・メガリットは粒子のたいへん細かい素材を使用しているので、表面に凹凸が少なく汚れや薬品が入り込みにくくなっています。
使用中の摩耗により表面に凹凸が生じても、自動床洗浄機での洗浄やバフィングによって表面を滑らかに整えることで、ワックスフリー機能が再生します。



初期メンテナンス

ビニル床材の施工直後は、初期の汚れを防止することが大切です。床材施工後はキズがつかないよう、必ず養生を行ってください。土足での通行を禁止し、接着剤が完全に乾燥・硬化するまで十分な養生期間を取った後に、初期メンテナンスを行います。

手　順

一般ビニル　WF ワックスフリー 単層タイプ　WF ワックスフリー 複層タイプ

❶ 接着剤が完全に硬化していることを確認してください。

❷ ダスタークロスや掃除機などで床面を掃除し、チリや埃を除去してください。

❸ 接着剤やヒールマークなどの汚れは、床材の表面を傷つけないようにスクレイパーやハンドパッドで取り除き、水または洗浄剤を含ませたモップやウエスなどで拭きとってください。

一般ビニル

❹ 希釈した洗浄剤を床面にモップで塗布し、ポリッシャーで洗浄して汚れを取り除き、スキージーなどで汚水を迅速に回収・除去してください。洗浄剤で取れにくい汚れはアルコールなどで除去します。その後モップなどで水拭きし、汚れを含んだ洗浄剤成分を完全に除去し、乾燥させてください。

※ビニル床タイルの場合は水や洗浄剤がタイル目地に入り込まないように注意してください。

❺ 乾燥後、樹脂ワックスを用いて仕上げを行います。この際、ビニル床タイルの場合は洗浄作業と同様、ワックスがタイル目地から浸入しないようにモップに染み込ませる量を調整するなど注意してください。塗布回数は歩行頻度やご使用用途によりますが、2〜3回を推奨します。

※初期メンテナンスの際、洗浄不足や乾燥不足によりワックスをはじいてしまう等、密着不良を起こすことがあります。
初期の洗浄をしっかり行い、ビニル床材と密着性の良いワックスを選定することが大切です。

❻ 塗布が終わったら十分に乾燥させます。完全に乾燥するまで通行を禁止してください。

WF ワックスフリー 単層タイプ

❹ 施設使用前にポリッシャー（磨き用パッド）で洗い磨きをしてください。その後モップなどで水拭きし、汚れを含んだ洗浄剤成分を完全に除去し、乾燥させてください。

※洗い磨きは汚れを落とすだけでなく床材表面の平滑性が増し、汚れにくくしますので、日常メンテナンスが容易になります。

WF ワックスフリー 複層タイプ

❹ 希釈した洗浄剤を床面にモップで塗布し、ポリッシャーで洗浄して汚れを取り除き、スキージーなどで汚水を迅速に回収・除去してください。洗浄剤で取れにくい汚れはアルコールなどで除去します。その後モップなどで水拭きし、汚れを含んだ洗浄剤成分を完全に除去し、乾燥させてください。

※ビニル床タイルの場合は水や洗浄剤がタイル目地に入り込まないように注意してください。

※洗浄で使用する水や洗浄剤の量が少ないと、床面に不具合を発生させる恐れがありますのでご注意ください。


日常メンテナンス

予防清掃

日常メンテナンスのポイントは、「汚れる前に予防清掃をする」ことです。施設内の汚れの80%は外から運び込まれます。靴底に付着した泥・砂などが施設内に持ち込まれ、汚れが拡散します。このため、施設まわりの日常清掃も大切です。エントランスには以下の3段階のマット設置が汚れの持ち込み防止に効果を発揮します。

手　順

一般ビニル　WF ワックスフリー 単層タイプ　WF ワックスフリー 複層タイプ



❶ まず玄関の外に雨・風耐用型のマットを置き、外からの泥・砂などをふるい落とします。

❷ 次に風除室内に雨の日の水分まで吸着するマットを敷きます。

❸ 最後に施設内に汚れ・埃・水分吸着用マットを敷きます。

来訪者が施設内に入るまでに、外からの泥・砂を自然に歩いて落とすには、約6mの除塵スペースが必要であると言われています。
なるべく広範囲にわたってフロアマットを設置することが、施設内部への汚れの持ち込みを防ぎます。

※マットが汚れて泥・砂が飽和状態のまま放置すると逆にマットの汚れが内部に入ってきますので、マットは常に清掃してください。毎日のバキュームと月1回の水洗いをおすすめします。

日常メンテナンス　日常清掃

日常清掃では、汚れがひどくなる前に汚れの原因を取り除くことが長期にわたる美観維持につながります。

手　順

一般ビニル　WF ワックスフリー 単層タイプ　WF ワックスフリー 複層タイプ

❶ダスタークロスや掃除機でチリや埃を除去した後に、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。雨天時はエントランス付近を重点的に行ってください。

❷落ちにくい汚れは、水または洗浄剤を含ませたモップやウエスなどで拭き取ってください。洗浄剤でも落ちない汚れは、アルコールなどで除去してください。また洗浄剤やアルコールを使用した場合は、必ず水拭きをしてください。

❸状況に応じ希釈した洗浄剤を床面にモップで塗布し、ポリッシャーで洗浄して汚れを取り除き、スキージーなどで汚水を迅速に回収・除去してください。その後モップなどで水拭きし、汚れを含んだ洗浄剤成分を完全に除去し乾燥させてください。

※広い面積での作業には自動床洗浄機を使用していただくと効率的です。
※ビニル床タイルの場合は水や洗浄剤がタイル目地に入り込まないように注意してください。

WF ワックスフリー 単層タイプ

※傷が目立つようになってきたら、自動床洗浄機で洗い磨きをしてください。目安は歩行量の多い場所で週1回から2週間に1回程度です。
洗い磨きが終わったらモップなどで水拭きし、汚れを含んだ洗浄剤成分を完全に除去し、乾燥させてください。

※洗い磨きは汚れを落とすだけでなく床材表面の平滑性が増し、汚れにくくします。

WF ワックスフリー 複層タイプ

※光沢や汚れの状況に応じてワックスメンテナンスに切り替えてください。

※ワックスメンテナンスへの切り替え後は、一般的なビニル系床材と同じメンテナンスとなります。

※ポリッシャーや自動床洗浄機が入らないコーナー部や壁際は、水または洗浄剤をつけ固く絞ったモップで清掃してください。使用後は洗浄剤をモップなどで水拭きをし、汚れを含んだ洗浄剤成分を完全に除去し、乾燥させてください。
※洗浄で使用する水や洗浄剤の量が少ないと、床面に不具合を発生させる恐れがありますのでご注意ください。
※床材の状況に応じたパッドをお選びください。

定期メンテナンス

日常メンテナンスでは除去できない汚れが堆積してきたら、定期メンテナンスを行ってください。

手　順

一般ビニル

❶ダスタークロスや掃除機などで床面を掃除し、チリや埃を除去してください。

❷希釈した洗浄剤を床面にモップで塗布し、ポリッシャーで洗浄して汚れを取り除き、スキージーなどで汚水を迅速に回収・除去してください。更にきれいな水で床面を水拭きし乾燥させます。この際にビニル床タイルの場合は水や洗浄剤がタイル目地に入り込まないように注意してください。

❸むらなく均一にワックスを床面に塗布します。この際にビニル床タイルの場合は洗浄作業と同様、ワックスがタイル目地から浸入しないようにモップに染み込ませる量を調整するなど注意してください。

❹乾燥したら2回目の塗布を行います。摩耗や歩行量の多い部分は同様に乾燥させた後に3回目の塗布を行います。

❺塗布が終わったら十分に乾燥させます。完全に乾燥するまで通行を禁止してください。

特別メンテナンス

汚れがワックスの内部に及んだり、塗膜が黄変や粉化した場合にワックスの剥離と再塗布作業を行います。

手　順

一般ビニル

❶ダスタークロスや掃除機などで床面を掃除し、チリや埃を除去してください。

❷ワックスの面積に応じてモップで剥離剤をムラなく塗布し、剥離剤が十分浸透してからポリッシャーなどで完全に剥離させます。
この際にビニル床タイルの場合は剥離剤がタイル目地から浸入しないように、モップに染み込ませる量を調整するなど注意してください。

❸汚水はスキージーなどで回収・除去してください。床面が乾かないうちにきれいな水で水拭きし、乾燥させます。

❹床面の乾燥を確認した後に、ワックスの塗布を行います。以下作業は定期メンテナンス❸～❺と同じです。

注意事項

床材やご使用用途・目的に応じた洗浄剤やワックス、剥離剤、パッドをお選びください。また洗浄剤やワックス、剥離剤は製造元が推奨する使用方法を必ずご確認の上、ご使用ください。

床材とワックスとの密着性は商品によって異なります。各商品の推奨ワックスについては弊社営業担当者までお問い合わせください。

ビニル床タイルの場合は目地から水、洗浄剤、ワックス、剥離剤がタイル裏面に入り込まないようにご注意ください。接着剤を無力化させ突き上げや反りなどの不具合、二重床の場合は配線やOA機材の不具合が発生する恐れがあります。モップに染み込ませる量を調整するなどご注意ください。

ノンスキッドメンテナンスガイド

■ 日常メンテナンス

【予防清掃】

建物内の汚れの80%は外から運び込まれます。靴底に付着した泥・砂などが建物内に持ち込まれ、それが建物内の床材にキズを付け、汚れがキズに入り込みます。

●建物内の美観を維持するためには、エントランスやエレベーター前などに防塵マットを敷き、外部から汚れが持ち込まれないように配慮してください。

【日常清掃】

日常清掃のポイントは『汚れる前に予防清掃をする』ことです。汚れがひどくなる前に汚れの原因を取り除くことで、長い期間の美観維持につながります。

①防塵マットに入り込んだ砂やチリ、埃などを掃除機にて回収してください。

②掃除機やほうき、ダスタークロスなどで床面を掃除し、砂やチリ、埃などを除去してください。

③指定倍率に薄めた洗浄剤を床面にモップなどで塗布し、デッキブラシで擦り、水を流します。ぬるま湯にすると洗剤の洗浄効果が上がります。その後モップなどで水拭きし、汚れを含んだ洗浄剤成分を完全に除去し、乾燥させてください。

■ 定期メンテナンス


日常のメンテナンスでは除去できない汚れが堆積したら、定期メンテナンスを行ってください。

①掃除機やほうき、ダスタークロスなどで床面を掃除し、砂やチリ、埃などを除去してください。

②指定倍率に薄めた洗浄剤を床面にモップなどで塗布し、日常清掃では取り除けない汚れをポリッシャーで洗浄して取り除き、スキージーなどで汚水を迅速に回収・除去してください。その後モップなどで水拭きし、汚れを含んだ洗浄剤成分を完全に除去し、乾燥させてください。

※屋外や半屋外でご使用の際は、ワックスの塗布はお避けください。
※使用年数が経過するにつれ、水垢が蓄積されることがありますので、定期的に水垢除去の洗浄を行うことをおすすめします。

【注意事項】
床材やご使用用途・目的に応じた洗浄剤やパッドをお選びください。
洗浄剤は製造元が推奨する使用方法を必ずご確認の上、ご使用ください。
日常メンテナンスや定期メンテナンスを実施することで汚れの堆積を未然に防ぐことができます。
汚れが堆積すると美観を損ない、床材の防滑性にも影響しますので、メンテナンスで清掃し、
汚れを取り除いてください。



ノンスキッド・エアコン排水目地メンテナンスガイド

1.排水目地タイプの確認

ノンスキッド・エアコン排水目地が蓋付きタイプの場合は、蓋を取り外してください。
一般タイプの場合はこの作業は不要です。


エアコン排水目地　一般タイプ

2.水圧によって砂や埃などを取り除く

付近の水道蛇口よりホースを繋げ、2口ホース受けの場合はホース受け口にホースを差し込み、水圧をかけるようにして水を流し込んで砂や埃などを押し出してください。1口ホース受けの場合は、直接排水目地を清掃してください。
※水圧が強すぎたり水量が多すぎると、ホース受けより水が溢れ出しますのでご注意ください。

3.洗浄剤を使用する（水垢・しつこい汚れ）

水垢やしつこい汚れは洗浄剤の使用をおすすめします。
洗浄剤の一例として、ジェルタイプのパイプクリーナー（アルカリ性）をご使用ください。
成分：次亜塩素酸、水酸化ナトリウム（5%）、界面活性剤（アルキリアミンオキシド）

※洗浄剤の使用方法につきましては、洗浄剤ボトルの使用方法を参照の上でご使用ください。


エアコン排水目地　蓋付きタイプ

ルームプラス・ココフロア メンテナンスガイド


繊維状のビニルを織り込んだ独特な構造の床材です。
長く美しくお使い頂くために定期的なメンテナンスをおすすめいたします。

予防

メンテナンス

施設内の汚れの80%は外から運び込まれます。泥・砂・コンクリート粉・煤煙・アスファルトなどが靴底に付着し、それが施設内の床材に転移して汚れが拡散します。このため、施設の中だけでなく駐車場・連絡通路・外構回り歩道の清掃をこまめに実施する日常清掃が大切です。





3段階のマット設置が汚れの防止に効果を発揮

❶まず玄関の外に雨・風耐用型のマットを置き、外からの泥・砂などをふるい落とします。
❷次に風除室内に雨の日の水分まで吸着するマットを敷きます。
❸最後に施設内に汚れ・埃・水分吸着用マットを敷きます。

外から施設内まで来訪者が自然に歩いて泥・砂を落とすには、約6mの除塵スペースが必要であると言われています。なるべく広範囲にわたってマットを設置することが施設内部の床材の汚れを防ぎます。

※マットが汚れて泥・砂が飽和状態のまま放置すると逆にマットの汚れが内部に入ってきますので、マットは常に清掃しておきます。毎日のバキュームと月1回の水洗いをおすすめします。
※大きなマットは重量があり、めくれにくいですが、バリアフリーを推進するためには初期床工事仕上げの時に、マットの厚み分床の仕上高を低くする必要があります。

初期

メンテナンス（施工完了後）

土足での通行を禁止し、床面を保護して接着剤が完全に乾燥・硬化するまで十分な養生期間を取り、初回のメンテナンスを行います。



初期メンテナンス手順

❶乾式ダスターモップや掃除機を使用して埃やゴミを除去し、床面をきれいに掃除してください。

❷床面に付着したヒールマークや接着剤などの汚れは、床材の表面を傷つけないようにナイロンブラシやハンドパッドで取り除き、水または洗浄剤を含ませたウエスなどで拭き取ってください。洗浄剤で取れにくい汚れはアルコールなどで除去し、その後モップなどで水拭きします。汚れを含んだ洗浄剤成分を完全に除去して乾燥させてください（洗浄剤成分が残っていると汚れが付着しやすくなります）。

❸温水（40℃程度）を使用し、自動床洗浄機で洗浄してください。柔らかいパッド、またはブラシを低圧で使用し、洗剤を使用する場合はアルカリ洗剤を希釈してください。（ココフロアは中性洗剤を使用してください。）凹凸に入り込んだ汚水は湿式掃除機（バキューム）で完全に回収し、水拭きして乾燥させてください。

❹洗浄後、必要に応じてワックスを塗布します。（ココフロアはワックスを使用できません）
事前に床面が乾燥しているかを確認してから作業してください。ワックスが乾くまでは通行を禁止してください。

※清掃機器は床材の目の方向に沿ってご使用ください。　※自動床洗浄機が入らないコーナー部や壁際はモップやハンドパッドで清掃してください。
※自動床洗浄機の水、洗浄剤の量が少ないと洗浄ムラや床材の不具合が発生する恐れがありますのでご注意ください。※洗剤の希釈は製造元が推奨する希釈率をご確認ください。

日常

メンテナンス

日常メンテナンスのポイントは、「汚れる前に予防清掃をする」ことです。
床面にこびり付いた汚れを取り除くのには大変な時間と労力を要し、床面もきれいになりません。
汚れがひどくなる前に汚れの原因を取り除くことが長期にわたる美観維持につながります。



日常メンテナンス手順

❶乾式ダスターモップや掃除機で埃やゴミを取り除いてください。雨の日はエントランス付近を重点的に、固く絞ったモップでぬれている部分を拭き取ります。

❷ヒールマークなどの落ちにくい汚れは、水または洗浄剤を使用し、ナイロンブラシやウエスなどで取り除いてください。洗浄剤でも落ちない汚れは、アルコールなどで除去してください。また洗浄剤やアルコールを使用した場合は、必ず水拭きをしてください。

❸歩行頻度や汚れの状況に応じて、温水（40℃程度）または洗浄剤を使用し、自動床洗浄機で洗浄してください。柔らかいパッド、またはブラシを低圧で使用し、洗剤を使用する場合はアルカリ洗剤を希釈してください。（ココフロアは中性洗剤を使用してください。）凹凸に入り込んだ汚水は湿式掃除機（バキューム）で完全に回収し、水拭きして乾燥させてください。

❹洗浄後、必要に応じてワックスを塗布します。（ココフロアはワックスを使用できません）
事前に床面が乾燥しているかを確認してから作業してください。ワックスが乾くまでは通行を禁止してください。歩行頻度や汚れの状況に応じて、1ヶ月に1回程度の表面洗浄と、6ヶ月に1回程度のワックス塗布を定期的に実施してください。汚れが取りきれなくなってきたらワックスを剥離し、十分に洗浄のうえワックスを再塗布してください。

※自動床洗浄機が入らないコーナー部や壁際はモップやハンドパッドで清掃してください。※ドライバフィングやバニッシングを行うと、床面の凹凸部が局部的に削られて不具合が生ずる場合があります。
※洗剤の希釈は製造元が推奨する希釈率をご確認ください。

カーペットタイル メンテナンスガイド

長期間美しく維持管理していくためのメンテナンス方法をご紹介いたします。


■予防メンテナンス

出入り口にマットの設置（マットメンテナンス）

- ●商業（来客）施設の場合、施設内の汚れの80%は外から運び込まれます。
- ●泥・砂・コンクリート粉・煤煙・アスファルトなどがお客様の靴底に付着し施設内のカーペットタイルでぬぐい去られます。外からの汚れを食い止めるのが、玄関マットです。
- ●まずは、玄関の外に、雨・風耐用型のマットを置きます。次に、風除室内に、雨の日の水分まで吸着するタイプのマットもしくはダストコントロールカーペットタイルを敷きつめます。なるべく広範囲に渡るマット類の使用が、施設内部の汚れを防ぎます。この玄関部のマット類が汚れて、泥・砂が飽和状態のまま放置すると効果は半減し、逆にマット類の汚れが内部に入ってきます。マット類が泥・砂を常に吸着しやすいように、常に、マット部も清掃しておきます。

■カーペットタイルの汚れの原因

カーペットタイルの汚れの80%は外部から持ち込まれます。お客様が自然に歩いて泥・砂を落とすには、約6mの除塵スペースが必要であると言われています。



※ダストスポット：パイルの間にある汚れを蓄積する場所

1.日常メンテナンス


衛生維持を目的とします。（目安：毎日）

【表-A】

日常メンテナンス 汚れの分類例 毎日のバキュームでドライソイルは除去します。		
1	砂、粘土	30～40%
2	酸化物、炭酸化合物	6～24%
3	炭素、カーボン	0～3%
4	髪の毛、動物の毛	10～12%
5	繊維、植物物質（綿ほこり）	10～12%

※【表A・B・C】の1～5 が乾いた粒子で通常80%～90%を占めます。その他 6・7・8 の割合は少ないものの、著しく美観を損ねる原因となり、より高度なクリーニング技法が必要となります。

日常メンテナンスの重要性



初期状況
ダストがパイル上部に付着

No Vacuum

ダスト蓄積状況
歩行などでダストがパイル内部に押し込まれ、蓄積



掃除機バキューム

汚れの80%は乾いた粒子の汚れです。毎日のアップライトバキュームで除去。（出入り口付近は縦、横と2回かけてください）



シミ取り（早期発見→対処が重要です）

シミを見つけたら、カーペット専用洗剤や中性洗剤を入れたぬるま湯等を散布し乾いたウェスで吸着させてください。

2.中間メンテナンス

衛生環境の改善を目的とします。（目安：3ヶ月～半年/回）

【表-B】

中間メンテナンス 汚れの分類例 少量の洗剤で油汚れやドライソイルを除去します。		
1	砂、粘土	30～40%
2	酸化物、炭酸化合物	6～24%
3	炭素、カーボン	0～3%
4	髪の毛、動物の毛	10～12%
5	繊維、植物物質（綿ほこり）	10～12%
6	湿気	2～4%
7	ガム、樹脂	6～10%

※【表A・B・C】の1～5 が乾いた粒子で通常80%～90%を占めます。その他 6・7・8 の割合は少ないものの、著しく美観を損ねる原因となり、より高度なクリーニング技法が必要となります。

クリスタルクリーニングの実施例



バキューム　特殊洗剤散布　ロータリーブラシ洗浄　汚れを吸着した洗剤を回収

●**中間メンテナンス工法**／日常メンテナンスでは落ちない汚れを少量の特殊洗剤やスチームで除去します。

・パウダークリーニング　・ボンネットクリーニング
・ドライフォームクリーニング

※状況によりメンテナンスの頻度は異なりますので、必ず専門業者へご確認ください。

3.定期メンテナンス

蓄積してしまった汚れの除去を目的とします。（目安：半年～1年/回）

【表-C】

定期メンテナンス 汚れの分類例 カーペット専用洗剤と水または温水で除去します。		
1	砂、粘土	30～40%
2	酸化物、炭酸化合物	6～24%
3	炭素、カーボン	0～3%
4	髪の毛、動物の毛	10～12%
5	繊維、植物物質（綿ほこり）	10～12%
6	湿気	2～4%
7	ガム、樹脂	6～10%
8	タール、オイル、油脂	3～8%
9	その他、未確定物質	1～3%

※【表A・B・C】の1～5 が乾いた粒子で通常80%～90%を占めます。その他 6・7・8 の割合は少ないものの、著しく美観を損ねる原因となり、より高度なクリーニング技法が必要となります。

●**定期メンテナンス工法**／カーペット専用洗剤で洗浄後にリンスして復元、蘇らせる工法が特徴。

・ロータリークリーニング　・スチームクリーニング
・エクストラクション

※衛生消毒薬品は必ず事前に目立たない箇所で影響の無いことを確認してから使用してください。
※状況によりメンテナンスの頻度は異なりますので、必ず専門業者へご確認ください。



洗剤を出しながら洗浄　水または温水でリンス→乾燥

＊詳しいメンテナンス方法は、カーペットタイルメンテナンスの知識と経験を持つライセンスに合格したクリーニングテクニシャンにご相談してください。

【日本カーペットクリーナーズアカデミー JCCA】
www.japan-carpet.com

フロテックス メンテナンスガイド

高密度にナイロンパイルを植毛したフロテックスは、耐久性・防水性・速乾性に優れる商品です。日常メンテナンスと定期メンテナンスを実施することで長期にわたって美観を維持することが可能です。

日常メンテナンス

予防清掃

●施設内の汚れの80%は外から運び込まれます。靴底に付着した泥・砂などが施設内に持ち込まれ、汚れが拡散します。このため、施設まわりの日常清掃も大切です。エントランスには以下の3段階のマット設置が汚れの持ち込み防止に効果を発揮します。

①まずは、玄関の外に、雨・風耐用型のマットを置きます。
②次に風除室内に雨の日の水分まで吸着するマットもしくはダストコントロールカーペットタイルを敷きつめます。
③最後に施設内に汚れ・埃・水分吸着用マットを敷きます。

※マットが汚れて泥・砂が飽和状態のまま放置すると逆にマットの汚れが内部に入ってきますので、マットは常に清掃してください。毎日のバキューミングと月1回の水洗いをおすすめします。

日常清掃

●日常清掃のポイントは、「汚れる前に予防清掃をする」ことです。汚れがひどくなる前に汚れの原因を取り除くことが長期にわたる美観維持につながります。

①アップライトバキュームで埃やゴミを取り除いてください。
②汚れや染みはきれいな水もしくは温水(40℃)を使用して取り除いてください。水や温水で落ちない場合は、希釈した中性洗剤を使用してください。
③水分や洗剤を完全に除去し乾燥させてください。



A.まず最初にスクレイパーなどで出来るだけ汚れを掻き集めて取り除いてください。



B.水(必要に応じて少量の洗剤)を用いて、ブラシなどで汚れた部分を十分に擦り、汚水を雑巾などで吸い取ってください。



C.最後に綺麗な水(またはお湯)を用いてリンスしながら、スクレイパーなどで汚水を集めて雑巾で吸い取ってください。必要に応じて数回繰り返してください。

定期メンテナンス

●日常メンテナンスで除去できない汚れが堆積してきたら、定期メンテナンスを行ってください。

①アップライトバキュームで埃やゴミを取り除いてください。
②希釈した洗浄剤を噴霧器等で塗布し、ポリッシャーで洗浄して汚れを取り除いてください。
③残った汚水、洗浄液はウエットバキュームやエクストラクターで回収して乾燥させてください。

※P.557のカーペットタイルメンテナンスガイドも合わせてご参照ください。

キャスターによる床材への影響について

近年、病院及び介護施設などで使用されている医療用ベッドのキャスターが床材と接触する部分に、膨れや破損が発生する事例が報告されています。





独自試験による検証の結果、キャスターにロックを掛けた状態での人の乗り降りによって繰り返し生じる寸動、あるいはベッドの移動旋回などによるねじれの力の発生など、さまざまな要因が複合的に作用したものと考えられます。
この事象につきましては今後も多角的な検証・改善が必要ですが、当面、同様の事象の発生を軽減するために有効と思われる対策を以下にご紹介します。

●商品選定においては使用環境を考慮し、できる限り耐動荷重性能の高い床材をご選定ください。


●施工の際は、下地が平滑で十分に乾燥した状態であり、十分な強度があることを確認してください。必要に応じて、荷重床用EPプライマー（BB-600）を塗布してください。一般的な下地水分レベルと施工方法の目安の組み合わせは下表の通りですが、特に日常的な重量物の移動・搬送などによる負荷が想定される場所に関しては、下地の水分レベルがグレードⅠの場合でも、**エポキシ・ウレタン樹脂系接着剤**を適切な塗布量で使用し、十分に圧着してください（より接着強度に優れるEP-300をおすすめします）。

水分計＊			水分計以外での確認方法		施工方法の目安
グレード	選択 D.MODE	従来の水分指標	ポリエチレンフィルム	バーナー	
Ⅰ	440未満	8%以下	24時間後変化なし	下地表面に変化なし	一般工法
Ⅱa	440以上620未満	8%～10%	24時間後黒ずみ（輪郭不明瞭）	下地表面が黒ずむ	耐湿工法
Ⅱb	620以上	10%以上	24時間後に変色結露が見られる	下地表面に水滴が浮く	施工不可


＊使用水分計：株式会社ケット科学研究所　高周波静電容量式水分計「HI-520-2」D.MODE選択による

●ベッドの取り扱いは、ベッドメーカーの定める取扱い説明書の内容に従って正しくご使用ください。
例　・壁面から適切な距離（目安10cm）を開けて設置してください。
　　・キャスターをロックしたままベッドをずらしたり動かしたりしないでください。

○ **壁から離れる方向に最大で約8cm**
押し出される動きに対応できるスペース。



× **ベッドの高さが中間位置で設置され壁との距離がない場合、昇降時に押し出される動きによって、ロックされたキャスター部分と床面に負荷がかかる。**



●ベッドのキャスターが接地する部分に当て板を用いることで床材にかかる負担を軽減できます。

ただし、これらの対策も床材の膨れ、破損を確実に防止できるものではなく、あくまでも問題の発生を軽減する方法のひとつとしてご認識ください。
床材に求められる「耐動荷重性」と「衝撃吸収性」の両立は、現時点では非常に困難なものと言わざるを得ませんが、弊社では今後も引き続きこの問題解決に向けた検証や商品開発に取り組んでまいります。

床材を安心してご使用いただくために

床材には素材ごとの性質があります。以下に素材別の一例を紹介します。事前にご確認いただくことで事故防止につながります。

■ビニル系床材のゴム汚染

ゴム製品に含まれる油や老化防止剤などがビニル系床材表面に移行し、茶色や黄色に変色する現象です。ゴム製品の油や老化防止剤とビニル系床材に含まれる可塑剤が反応して発生します（荷重の度合いによっても異なります）。
ビニル系床材とゴム製品の間に保護シート（アルミ製・ポリエステル製）を使用し、直接接触させないことで変色を防ぐことができます。

■下地からの汚染

ワックス・グリス・油脂類・塗料などの「汚れ」や、ペン・ラッカー・チョークなどによる「マーキング」が下地に残留していることにより、接着不良や汚染・変色が発生する可能性があります。
また、配管用接着剤が下地に残留していることにより変色が発生する可能性もあります。
これらは、施工前に下地から完全に除去いただくことで、上記不具合を防ぐことができます。

■フロアタイルの突き上げ

フロアタイルには温度変化で伸縮する特性があります。接着剤が十分な接着力を発揮する前に、急激な温度変化（低温から高温）によってフロアタイルが伸び、突き上げる場合があります。
低温時（10℃以下）の対策として、室内をジェットヒーターなどで暖める、また現場の室温を一定にしてフロアタイルを室温になじませ直射日光を遮断するなど、施工中や施工後の養生期間中の現場の室温を一定に保つようにしてください。





■カーペットタイルのジョイント

主に柄物カーペットタイルは、ロール状の原反をランダムに 50cm 角等の規格サイズに裁断するため、1 枚 1 枚の色柄に変化と濃淡の差があり、その割合が異なります。
施工後、仕上がりに違和感がある場合は、部分的に入れ替えを行なっていただき、全体のバランスをとってください。



■繊維床材のくも現象

カットパイルの商品は施工後に波状・雲状・島状のムラに見える部分が発生することがあります。これは「くも現象」「シェーディング」と呼ばれ、その部分のパイルが他の部分と異なった方向に倒れることにより、光線等の影響を受けムラに見える現象です。商品の欠陥ではなく、パイル形状の特性による外観上のものであり、品質に影響を及ぼすものではありません。





対策方法としては、ループパイル及びカット&ループパイル商品、またはカットパイルであれば強撚糸のフリーズ糸タイプ（サンフリーズなど）の商品を選定いただくことで目立ちにくくなります。

Sフロア・Hフロア・ノンスキッド取扱上のご注意

選択上のご注意

●物性試験データは、商品の耐久性を示す目安です。選択の際には商品の耐久性以上の用途でのご使用はお避けください。
●建築基準法・消防法によって、使用方法ならびに使用場所に制限があります。各法令法規をご確認ください。
●暗所、アルカリ性雰囲気、高温多湿環境下において、床材が変色する可能性があります。このような場所へ床材を施工する際には、変色が発生しても目立たない濃色系の床材を選択することをおすすめします。
●病院・福祉施設など抗菌性を求められる場所では、抗菌マークのある商品をお選びください。人体に影響が少ない抗菌剤を使用していますが、乳幼児が誤って経口する可能性のある場所でのご使用はお避けください。
●淡色系・無地調の床材ほど濃色系に比べて汚れが目立ちやすくなります。また、フラットな表面形状に比べてエンボスが深いほど汚れが残りやすくなりますのでお含みおきください。

運搬ならびに保管上のご注意


●重量物ですので取り扱いには十分ご注意ください。落下や乱暴な取り扱いは、床材の破損だけでなく、傷害や器物破損などを招く場合があります。
●縦置きの場合はロープなどで固定し、転倒防止を図ってください。横置き保管の場合は、俵積みをお避けください。
●ご注文の際は、長さが9m巻(約45kg)を超える場合、配送が困難になりますのでご相談ください。

施工上のご注意

●梱包紙に記載されている品名・品番・ロット・数量をご確認のうえ、施工を開始してください。同一床面上は、同ロットで仕上げてください。
●幅継ぎをする際は、耳部どうしでジョイントしてください。
●目地入りの商品をジョイントして施工する際、商品の特性上目地が合わない場合がありますので、特に広い面積で施工する場合には割り付けにご注意ください。
●各商品別に、施工上の注意・接着剤・ワックスなどが異なりますので、商品掲載ページの施工上の注意をご参照ください。また施工する場所の環境や下地の状態により、接着剤や施工方法が異なる場合がありますのでご注意ください。
●下地は平滑かつ清潔で乾燥して、良好な圧縮及び引張り強度があり、接着力を低下させるような構造的欠陥がないようにしてください。多孔質でもろい下地や粉っぽい下地はプライマー処理を行ってください。
●不陸は適切なコンパウンドで補修してください。
●鉱物ベースの下地(モルタル・コンクリートなど)で、新規あるいは土間床の場合は下地水分を測定してください。コンパウンドや接着剤は床仕上げ材と同様に適切な皮膜もしくはその他の方法で高い残留水分や下地の湿気から遮断しておく必要があります。
●下地にワックス・グリス・油脂類・塗料などの汚れ、ペン・ラッカーによるマーキングなどが残っていると、接着不良や汚染、変色を発生させる可能性がありますので、完全に除去してください。
●床材は現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後だけでなく、後日、目地隙・突き上げなどをおこすことがあります。
●接着の際は、床材の指定接着剤を使用し、接着剤指定のくし目ごてで均一に塗布し十分に圧着してください。
●重量物の移動が想定される場合、下地水分グレードがI(一般工法レベル)の場合でもウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をご使用ください。
●有機溶剤を含んだ接着剤を使用する場合は、火気に注意し室内の換気に心がけ、有機溶剤作業主任者立ち会いのもとで行ってください。有機溶剤は引火しやすく、また多量に吸入すると人体に影響を及ぼす可能性があります。
●施工中は、他業種による汚損・事故の発生を防ぐために、床工事関係者以外の立ち入りを禁止してください。
●施工後、接着剤が十分硬化するまでは、直射日光や冷暖房などによる急激な温度変化はお避けください。特に冬季は接着剤の硬化が遅いので十分な養生期間をとってください。
●施工直後に養生シートを使用した場合、床材と養生シートの間に結露水や水蒸気・溶剤蒸気などがこもり、床材の反り・突き上げなどが生じる可能性があります。養生シートは、接着剤が十分硬化してから使用してください。
●養生シートをとめる際、粘着テープは直接床材に貼り付けないでください。床材を汚染する原因となります。
●これらの施工条件が満たされない場合は、目地隙や突き上げ、膨れなどを招く可能性があり、美観を損ねるだけでなく、転倒事故などの原因となります。
●施工後、残材などを廃棄する場合は、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。包装紙・紙管などを焼却する場合は、都道府県条例に基づき処分してください。ビニル床材を燃やすと有害ガスが発生する場合があります。
●防水層の上に敷設される押さえコンクリートは水分が抜けにくく、多量の水分を含んでいる場合があります。この状態で床材を施工すると、押さえコンクリートを床材で蓋をする状態となるため、逃げ場を失った押さえコンクリートに含まれる水分が床材を持ち上げて膨れが生じますので施工をおすすめできません。

維持管理ならびに使用上のご注意

●床材は熱によって変退色・溶融する可能性があります。たばこや、車輪の摩擦熱、火花の飛び散りなどはお避けください。
●温風ヒーター吹き出し口にはマットを設置するなどして、温風が直接床材表面に当たることをお避けください。
●重量物や車輪のしごきによって、床材の表面を傷つけたり、膨れを発生させる可能性があります。引きずったり、にじらないようにご注意ください。
●長期間使用しない部屋では換気を心がけてください。結露を招き、カビや異臭の発生、床材の剥がれ・反り・膨れ・突き上げの可能性があります。
●素材固有の臭いがあります。換気を心がけてください。
●床材の汚れのほとんどは水拭きでとれます。ほうきや掃除機でゴミを取り除いた後に、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。
●しつこい汚れはクリーナーで洗浄し、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。
●各床材に応じたメンテナンスを行うことにより、汚れもつきにくくなります。ワックスにより床材との相性が異なりますので、選定の際にはご注意ください。
●水濡れや砂が飛散した状態では滑りやすくなり、転倒事故を招く可能性があります。泥よけマットの設置などで雨水や土砂の持ち込みを防ぎ、持ち込まれた際には即座に除去するようにしてください。
●長時間直射日光があたる場所では、変退色する可能性がありますので、カーテン・ブラインドなどで日よけをしてください。
●家具やハイヒールなどの局部荷重により凹み跡が残る場合があります。
●インクやソース、化学薬品などをこぼしたときは、すぐに濡れたぞうきんで拭き取ってください。
●化学薬品や強い作用をもつ洗剤・漂白剤などにより、変退色や変質を招く場合があります。
●水・砂・紫外線・重量物・汚染物質・化学薬品などの影響で、床材自体の変質・変退色や、施工後の膨れ・剥がれ・目地隙などがおこる場合があります。維持管理には十分ご注意ください。
●ゴム素材に含まれる老化防止剤、家具の塗料や防腐剤・防虫剤・防蟻剤によって、床材が汚染され変退色する可能性があります。使用を避けるか、床材に直接ふれないようにしてください。
●ノンスキッド・エアコン排水目地(蓋付きタイプ)は排水目地を清掃しやすいよう蓋の着脱が可能ですが、使用環境により素材の特性上、蓋の伸縮が発生する可能性があります。
●クッションフロアはワックスとの密着性が劣りますので、ワックスがけはおすすめしません。クッションフロアは弾力性が高く歩行などにより変形しやすいためワックス皮膜が追従しきれず、ワックス皮膜の割れや剥がれが生じる場合があります。
●クッションフロアはキャスター走行や歩行頻度の高い場所では膨れが発生する可能性がありますので、ご使用をお控えください。



タイヤなどのゴム素材が床材と接するとき
保護シート(アルミ製・ポリエステル製)

Sフロア・Hフロア・ノンスキッドマークの説明

WF ワックスフリー — ワックスフリーコーティングにより、ワックスをかけることなく、美観を維持できます。

永久 機能再生 — 緻密な単層構造により、汚れや薬品が入り込みにくく、高い防汚性を実現しています。表面に細かな傷が生じても、バフィングにより防汚機能が再生します。

耐次亜塩素酸 — JIS A 1454 耐汚染性試験にて試験片に有効塩素濃度6%次亜塩素酸ナトリウムを滴下し、24時間放置した結果、表面に変化が見られなかった商品です。

耐薬品 — JIS A 1454 耐汚染性試験にて試験片に試薬を滴下し、24時間放置した結果、表面の変化が少ない商品です。

耐動荷重 — JIS A 1454 耐キャスター性試験A法にて、床材に膨れや破れが発生しにくい床材です。耐動荷重性が求められる場合は、必ず適切な接着剤の選定が必要です。

帯電防止 — JIS A 1454 電気的特性試験にて、一般ビニル床シートと比較して表面抵抗値(Ω)、体積抵抗値(Ω)とも数値が低く、帯電防止性能が高い床材です。

防滑性 — JIS A 1454 滑り性試験にて、乾燥状態・水+ダストのそれぞれの条件で優れた防滑性が確認された床材です。

衝撃吸収 — 厚みを持つ発泡構造により、転倒時の衝撃を緩和し安全性を高めています。JIS A 6519 に準拠した床の硬さ試験でも他の床材と比較して衝撃吸収性が優れています。

消臭 — 床材表面に加工している消臭剤が、ペット臭やトイレ臭、生ゴミ臭など気になるニオイの成分と化学吸着し、消臭性能が長持ちします。

抗ウイルス — ISO 21702 抗ウイルス性試験にて、試験片にウイルス懸濁液を滴下し、99%以上の抗ウイルス効果が確認された商品です。

抗菌 — 抗菌試験JIS Z 2801の結果に基づき、抗菌活性値2.0以上をクリアした商品です。

防カビ — JIS Z 2911 かび抵抗性試験にて、試験片に胞子懸濁液を接種し、4週間放置した結果、肉眼および顕微鏡下でかびの発育が認められなかった床材です。

JIS適合品 — 日本産業規格「JIS A 5705ビニル系床材」に定められた性能を満たしています。

グリーン購入法適応商品 — 再生ビニル樹脂系材料の合計重量が、製品の総重量比で15%以上使用されたグリーン購入法適応商品です。

さらっと仕上げ — 表面に細かいエンボスを施すことで素足で歩行した時でもベタつきが少なく、足ざわりの良い、さらっとした仕上げとなっています。

フラット — フラットなのにすべりにくい。車椅子やベビーカーの移動もスムーズです。

かんたん — 汚れが取りやすい。すべりにくさと汚れの取りやすさを両立しました。

耐候性 — 開放廊下やバルコニーなど屋外で使用可能な床材です。

土足OK — 表面強度を持たせた構造で、土足使用にも耐えられます。日本農林規格耐摩耗A試験でも一般的なフローリングや塩ビタイルなどよりも摩耗の少ない床材です。

SIAA BIO ANTI-VIRAL 抗ウイルス加工 — (一社)抗菌製品技術協議会の定める抗ウイルス性能および安全性基準などに適合しています。

ステップ — 床材ノンスキッドと階段用ノンスキッド・ステップで同柄同色もしくは類似色があります。

フロアタイル取扱上のご注意

選択上のご注意

●フロアタイルの耐久性能は歩行量、使用環境によって異なります。選択の際には製品の耐久性以上の用途でのご使用はお避けください。
●建築基準法・消防法によって、使用方法ならびに使用場所に制限があります。各法令法規をご確認ください。
●下地からの湿気の上昇や、摩擦熱や火花の飛び散りが予想される場所では使用をお避けください。
●淡色系・無地調の床材ほど濃色系に比べて汚れが目立ちやすくなります。またエンボスが深い、あるいは細かいほど汚れが残りやすくなりますのでお含みおきください。
●濃色系やフラットな表面形状はキズが目立ちやすくなりますのでお含みおきください。
●商品特性上、コンポジションタイルは角が欠けやすく若干丸くなることがありますのでお含みおきください。
●家具の下などの暗所、密閉されるような環境、高温多湿、酸性ガス（NOx、SOx）などの条件が揃うと床材が変色する場合があります。これらの条件が揃わないよう注意し、やむを得ずそのような箇所に施工する際には暗色系の床材を選定してください。

運搬ならびに保管上のご注意


●重量物ですので取り扱いには十分ご注意ください。落下や乱暴な取り扱いはフロアタイルの破損だけでなく、傷害や器物破損などを招く場合があります。
●フロアタイルは梱包を解かずに平坦な場所に保管してください。積載は高さ70cmを限度とします。積み過ぎ、長時間にわたる直射日光や高温状態、雨水などによる水濡れは、変形・変退色・変質の原因となります。

施工上のご注意

●梱包ケースに記載されている品名・品番・ロット・数量を確認のうえ、施工を開始してください。同一床面上は同ロットで仕上げてください。
●フロアタイルや接着剤は施工時の温度に大変影響を受けやすく、低温時は特に接着剤の接着力が弱くなり完全接着までには時間がかかります。理想的な施工温度は15～25℃ですが、それよりも室温が低い場合はジェットヒーターなどの暖房機で現場を暖めるなどして、施工の前後12～24時間はこのような室温を保ち、フロアタイルも箱から出して現場と同様の室温に保管し、ならす必要があります。室温と床材に温度差があると施工直後だけでなく、後日、目地隙、突き上げなどをおこすことがあります。
●タイル裏面の矢印で流れ方向をご確認ください。方向が変わると色差のように見える事があります。
●各商品別に施工上の注意・接着剤等が異なりますので、商品掲載ページの施工上の注意をご参照ください。また施工する場所の環境や下地の状態により、接着剤や施工方法が異なる場合がありますのでご注意ください。
●下地は平滑かつ清潔で乾燥して、十分な強度があり、接着力を低下させるような構造的欠陥がないようにしてください。多孔質でもろい下地や粉っぽい下地はプライマー処理を行ってください。
●不陸は適切なコンパウンドで補修してください。
●木質系下地の目地部、凹み、釘頭部は適切なコンパウンドで補修してください。床材表面への継ぎ目段差や凹み跡の現出、釘に使用された防錆剤等により床材を変色させる恐れがあります。
●木質下地に含まれる防虫剤や防腐剤により床材を変色させる場合がありますのでご注意ください。
●鉱物ベースの下地（モルタル・コンクリートなど）で、新規あるいは土間床の場合は下地水分を測定してください。コンパウンドや接着剤は床仕上げ材と同様に適切な皮膜もしくはその他の方法で高い残留水分や下地の湿気から遮断しておく必要があります。
●クッション性の大きな下地にフロアタイルを施工すると沈み込みによる段差や端部のめくれ、層間剥離などの不具合が生じる場合があります。
●下地にワックス、グリス、油脂類、塗料などの汚れ、ペン、ラッカーによるマーキングなどが残っていると、接着不良や汚染、変色を発生させる可能性がありますので、完全に除去してください。
●接着の前にフロアタイルを一旦仮置きして、色柄の偏りがないか確認のうえ施工してください。
●接着の際は、床材の指定接着剤を使用し、接着剤指定のくし目ごてで均一に塗布し十分に圧着してください。
●重量物の移動が想定される場合、下地水分グレードがI（一般工法レベル）の場合でも、耐湿工法用接着剤をご使用ください。
●有機溶剤を含んだ接着剤を使用する場合は火気に注意し、室内の換気に心がけ、有機溶剤作業主任者立ち会いのもとで行ってください。有機溶剤は引火しやすく、また多量に吸入すると人体に影響を及ぼす可能性があります。
●床暖房下地の場合は、下地づくりから含めた施工上の注意と接着剤の選定が必要となります。
●コンパネ、二重床、塗床、タイルの重ね貼りなどの非吸水性下地の場合は、耐湿工法用接着剤を使用し、接着剤の乾燥を促進させる必要があります。
●タイル同士に若干の寸法差が生じる場合があります。目地ずれが大きくならないうちに調整しながら施工してください。
●施工中は他業種による汚損・事故の発生を防ぐために、床工事関係者以外の立ち入りを禁止してください。
●施工後、接着剤が十分硬化するまでは通行を制限し、直射日光や冷暖房などによる急激な温度変化や、重量物やキャスター椅子などによるしごきなどは避けてください。特に冬季は接着剤の硬化が遅いので十分な養生期間をとってください。
●施工直後に養生シートを使用した場合、フロアタイルと養生シートの間に結露水や水蒸気・溶剤蒸気などがこもり、フロアタイルの反り・突き上げなどが生じる可能性があります。養生シートは、通気性のあるものを使用し、接着剤が十分硬化してから使用してください。
●養生シートをとめる際、粘着テープは直接床材に貼り付けないでください。床材を汚染する原因となります。
●これらの施工条件が満たされない場合は、目地隙きや突き上げ、膨れなどを招く可能性があります。これらは美観を損ねるだけでなく、転倒事故などの原因となります。
●施工後、残材などを廃棄する場合は、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。梱包ケースなどを焼却する場合は、都道府県条例に基づき処分してください。ビニル床材を燃やすと有害ガスが発生する場合があります。

維持管理ならびに使用上のご注意

●水濡れや砂が飛散した状態では滑りやすくなり、転倒事故を招く可能性があります。泥よけマットの設置などで雨水や土砂の持ち込みを防ぎ、持ち込まれた際には即座に除去するようにしてください。フロアタイルの摩耗、傷つきを防ぎ美観を保持するだけでなく、寿命を延ばす効果があります。
●フロアタイルは熱によって変退色・溶融する可能性があります。たばこや車輪の摩擦熱、火花の飛び散りなどは避けてください。
●温風ヒーター吹き出し口にはマットを設置するなどして、温風が直接フロアタイル表面に当たることを避けてください。ホットカーペットなど暖房器具の熱が長時間にわたり加わると、変質や変色、突き上げや膨れの原因となります。
●重量物や車輪のしごきによって、フロアタイルの表面を傷つけたり膨れを発生させる可能性があります。引きずったり、にじらないようにご注意ください。
●長期間使用しない部屋では換気を心がけてください。結露を招き、カビや異臭の発生、フロアタイルの剥がれ・反り・膨れ・突き上げの可能性があります。
●素材固有の臭いがあります。換気を心がけてください。
●接着剤が完全に硬化してから水の使用をできるだけ抑えながら表面の汚れを洗浄し、乾燥した後に樹脂ワックスを塗布してください。洗浄が不足するとワックスとの密着性が悪くなる場合があります。
●床材の汚れの多くは水拭きでとれます。ほうきや掃除機でゴミを取り除いた後に、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。
●トイレでご使用の際には汚れを放置すると尿素焼け等を起こす場合がありますので、こまめに掃除を行ってください。
●しつこい汚れは、クリーナーで除去し、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。
●竣工後は使用環境に応じた日常の清掃・洗浄と定期的なワックスがけを行ってください。
●ドライメンテナンスを行なう際はメンテナンス業者へご確認願います。
●長時間直射日光があたる場所では変退色や突き上げを招く可能性がありますので、カーテン・ブラインドなどで日よけをしてください。
●家具やハイヒール等の局部荷重により凹み跡が残る場合があります。
●インクやソース、化学薬品などをこぼしたときは、すぐに濡れたぞうきんで拭き取ってください。
●化学薬品や強い作用をもつ洗剤、漂白剤などにより、変退色や変質を招く場合があります。
●水・砂・紫外線・重量物・汚染物質・化学薬品などの影響で、床材自体の変質・変退色や、施工後の反り・膨れ・剥がれ・目地隙などがおこる場合があります。維持管理には十分ご注意ください。
●タイルの剥がれ、反り、膨れ、割れなどが生じた場合、即座に補修してください。放置しておくと全体に影響が及び、美観を損なうほか転倒事故の原因となります。
●ゴム製品に含まれる老化防止剤、家具の塗料や防腐剤・防虫剤・防蟻剤によって、床材が汚染され変退色する可能性があります。使用を避けるか、床に直接ふれないようにしてください。



各フロアタイル別の取扱上のご注意

ラウンドエッジ

●ラウンドエッジの素材感を活かし、長く美観を維持するためにパーフェクトコークを使用した目地剤施工をしてください。（施工費が割増になる場合があります。）
●詳細な施工方法につきましては、タイルの梱包ケースに記載してあります。別途「施工要領書」も用意してあります。
●トイレなど常に水がかかる場所や、キャスター付き重量物が移動する場所でのご使用はお避けください。

レリーフ

●エンボス段差部分の汚れはブラシ等で除去してください。
●洗浄時には毛足の短いブラシやパッドを使用し、湿式掃除機（バキューム）で汚水を回収してください。
●ワックス塗布の際は事前に床面の乾燥状態を確認し、ワックス溜まりや塗布ムラにご注意ください。

ファインメタル

●アルミシートが入った特殊構造のため、やや硬く一度くせがつくと戻りにくいので取り扱いにご注意ください。
●下地の不陸に影響されやすいので、平滑さには特に留意してください。低温時にはより硬くなり、下地になじみにくいので寒冷地や冬期の施工には現場を暖房するなどの処置を行ってください。
●トイレなど常に水がかかる場所や、キャスター付き重量物が移動する場所でのご使用はお避けください。

カーペットタイル取扱上のご注意

選択・施工上のご注意

●サンプル帳や現品見本、写真見本と商品の色が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
●柄物の商品を流し貼りにする場合、それぞれ柄の出方が異なりますので柄は合いません。
●ライン柄の商品を市松貼りにする場合、デザイン上、コーナーのつき合わせがずれて見えます。
●防汚マークは商品の防汚性を示す目安です。用途に応じた防汚性カーペットタイルをお選びください。また美観維持のため、日常メンテナンスを心がけてください。
●歩行マークは歩行頻度に対する耐久性の目安です。用途に応じたカーペットタイルをお選びください。
●梱包ケースに記載されている品名・色番・ロット・数量をご確認の上、施工を開始してください。同一床面上は同ロットで仕上げてください。
●施工後しばらくは色ムラに見えることがあります。これはパイルの倒れ具合によるものであり、徐々に解消されます。
●下地は湿気の少ない平坦かつ堅牢なものとし、適切な施工環境を維持してください。施工環境が整わなかった場合、目地隙や突き上げ、膨れ、臭気などをまねく場合があります。
●コンクリート系の下地の場合、そこにアルカリ性の過剰な水分（水分率8%以上）があると、バッキングの塩ビ樹脂中に含まれる可塑剤が加水分解し、異臭（アルコール系）が発生する場合があります。施工前に必ず水分率を確認し、水分率が高い場合は充分乾燥させてください。
●各商品の指定接着剤をご使用ください。
●目地にパイルを挟まないようにご注意ください。目地隙や段差の原因となります。
●籐タイルは天然素材の為、色調や材質にばらつきが生じますのでご了承ください。また、伸縮による反りや耐水を踏まえて、WPXにて施工してください。
●下地の汚れを完全に除去して施工してください。接着不良のおそれがあります。
●市松貼り、流し貼りの選択は、各商品ごとの推奨施工方法をご参照ください。
●推奨施工方法以外の貼り方で施工すると、目地の出方が不自然に目立つ場合があります。施工前に必ずご確認ください。
●ジョイント部にパイルの高低差が生じ、目地が目立つ場合や、施工後、柄の並びに違和感がある場合は、他の場所との入れ替えをお願いします。
●オゾンを発生させる空気清浄機が使用される場所や窒素酸化ガスの影響をうけやすい場所等ではパイルが変色する場合があります。
●素材固有の臭いがあります。特に施工直後は換気を心掛けてください。
●カーペットタイルは繊維と塩ビの商品です。急激な温度変化は目地隙、突き上げの原因となりますので、室温になじませてから施工を開始し、施工中は急激な環境変化のないようにしてください。
●OAフロア上へ施工をされる場合、OAフロアの形状や接地面積に留意して接着剤の塗布量を調整してください。
●開口率の高いパネルや凹凸のはげしいパネルはカーペットタイルの突上げ、破損が発生するおそれがあります。
●樹脂製のOAフロア上の施工は、接着強度をあげるためスポンジローラーで全面塗布してください。
●リサイクルパウダー入りPVCバッキングの商品については、製法上裏面が部分的に白く見えたり、多少凹凸がありますが、品質に影響を及ぼすものではありません。
●重量のあるキャスター椅子などによる局所荷重はカーペットタイルの伸びや剥がれの原因になります。
●エコグレード2の商品については、製法上裏面が部分的に白くみえたり、多少凹凸がありますが、品質に影響を及ぼすものではありません。

保管上のご注意

●カーペットタイルは梱包を解かずに、平坦な場所に、ずらさずに保管してください。積み過ぎや雨水などによる水濡れを避けてください。変形・変色・変質・汚染・パイルの損傷の原因となります。
●開梱後の段積み保管はパイルつぶれの原因となり、色ムラに見えることがありますのでお避けください。

使用上のご注意

●カーペットタイルの剥がれ、反り、膨れなどが生じた場合は即座に補修してください。放置しておくと全体に影響が及び、美観を損なうほか、つまずいて転ぶ可能性があります。
●DT-2150を水廻りなどでご使用の際は、直接水がかからないようにマット等を設置し、こまめにマットの取替えをおこなってください。
●カットパイルは、使用中にパイルの方向が部分的に異なり、雲状の色むらのように見えることがあります。この現象はカットパイルの性質であり、品質の欠陥ではありません。
●ゴム製品や家具などの保護用ゴム材・塗料・防腐剤・殺虫剤などによって、カーペットタイルが汚染され変褪色をまねくおそれがあります。
●家具の脚・ハイヒールなどの突起物、キャスター椅子による局部荷重は、へこみ跡やバッキング部分の損傷、カーペットタイルの剥がれ、パイルへたりの原因となります。
●長時間直射日光が当たる場所では、パイルが変褪色する可能性があります。カーテン、ブラインドなどで日よけしてください。

メンテナンスについて

●汚れに応じて水または中性洗剤を薄めたもので洗い流し、よく乾かしてからもとの位置に戻してください。
●塩素系の洗剤や化学薬品でパイルが変褪色するおそれがあります。
●ダストコントロールタイル（DT-1230、DT-1240）については、ダストポケット効果を維持するため、定期的に掃除機でメンテナンスを行なってください。
●汚れがどうしても落ちない部分は新しいカーペットタイルと交換してください。

カーペットタイル機能性マークの一覧

エコグレード
「脱炭素社会」「循環型社会」「ロングライフ（長寿命化）」への貢献に向けて、リサイクル素材の使用有無や、染色工程の違いによって生じる環境負荷について検証し、自社基準にて5段階に評価しました。

抗菌
抗菌試験 JIS L 1902 結果に基づき抗菌活性値3.2以上をクリアした商品です。

JIS適合品
日本産業規格「JIS L 4406」に定められた性能を満たしています。

グリーンラベルプラス
グリーンラベルプラスは、米国のカーペット・ラグ協会「CRI」が定める室内空気環境基準に適合した商品につけられる認証マークです。

防炎
日本防炎協会の防炎性能試験に合格したものです。サンゲツカーペットタイルはすべて防炎認定品です。

中歩行
通行量が中程度の場所に適しています。応接間、ホテルの客室、レストランなどの業務用です。

学校用カーペット 文教施設協会 推奨品
このマークが使われている商品は、一般社団法人文教施設協会の学校施設優良部品推奨品です。

再生材比率
「循環型社会」への貢献に向けて、再生材を使用した商品に表示しています。

制電
パイルやラテックス等に帯電防止加工をした、又は繊維自体に制電性能を有した素材を使ったカーペットタイルです。

重歩行
通行量の多い場所に適しています。学校、病院、商業施設、オフィスなどの業務用です。

エコマーク認定商品 株式会社サンゲツ
（公財）日本環境協会エコマーク事務局の審査に合格した商品に使用できるマークです。

CO2削減率
「脱炭素社会」への貢献に向けて、自社カーペットタイル基準品と比較して、CO_2排出量を削減する商品に表示しています。

防汚性
ソイルガード（Soil Guard）は、撥水・撥油処理がしてありますので、汚れをうけつけにくくなっています。

耐次亜塩素酸
JIS A 1454耐汚染性試験にて試験片に有効塩素濃度6%次亜塩素酸ナトリウムを滴下し、24時間放置した結果、表面に変化が見られなかった商品です。

グリーン購入法適応商品
2005年2月からカーペットタイルもグリーン購入法特定調達物品に指定されています。リサイクル材使用率25%以上（製品重量比）を使用した商品につけられます。

antron
a higher standard of carpet fiber
©2021 INVISTA. All Rights Reserved.
アントロン®およびアントロン®商品群のマークとロゴはインビスタ社の商標です。

防汚性
ソイルハイド（Soil Hide）は、繊維の異形構造が、光を反射、吸収、透過させ、汚れが目立ちにくくなっています。

SEK 制菌加工
繊維評価技術協議会（JTETC）の基準をみたし、優れた制菌効果で繊維上の菌の増殖を抑制し、病院や各種福祉施設での医療環境を清潔に保ちます。

ECO LEAF 製品環境情報
エコリーフ環境ラベルは資源採取から製造、物流、使用、廃棄・リサイクルまでの、製品の全ライフサイクルにわたって、LCA（ライフサイクルアセスメント）による、定量的な環境情報を開示する環境ラベルです。

カーペットタイルの耐久性について

製品の素材・パイル目付・耐摩耗性のデータなどから総合的に判断しランク分けしています。

カーペット取扱上のご注意

選択・施工上のご注意

●歩行マークは歩行頻度に対する耐久性の目安です。用途に応じたカーペットをお選びください。特にピンヒールシューズはカーペットに大きな負荷をあたえますので、商品の選択には十分ご注意ください。
●防ダニ、抗菌などの表示は加工処理の有無を示しています。カーペット、その他内装材だけでお部屋を完全に防ダニ、抗菌にすることはできません。お掃除や換気など、日常のメンテナンスに配慮してください。
また、人体に影響の少ない薬剤を使用していますが、乳幼児が誤って口に含むことのないようご注意ください。
●防虫、防ダニ、防カビ、抗菌、抗アレルギー、抗ウイルス、消臭等の試験数値は測定値であり保証値ではありません。
●ウールやアクリルなどに代表される紡績糸使いのカーペットは遊び毛が出ますが、これは品質上の欠陥ではありません。遊び毛の出にくいカーペットを望まれる場合はナイロンやポリプロピレンなどフィラメント糸を素材としたものやループパイルのカーペットをお選びください。
●サンプル帳の見本と製品の色が異なる場合がありますが、ご了承ください。
写真と実際の商品では色や質感が異なります。実物サンプル等でお確かめください。
●濃色のカーペットはチリやホコリが目立ちますのでご留意ください。
●繊維製品は保管状態、配送状況の影響により、厚みやリピートなど表記と多少異なる場合があります。
●下地から絶えず湿気の上昇がある場所では使用を避けてください。施工後に臭気が発生する恐れがあります。
●梱包紙に記載されている品名、色番、ロット、数量をご確認していただき、サンプル帳の見本と照合の上、施工を開始してください。
同一床面上は同ロットで仕上げてください（生産巾が異なる商品をジョイントすると色違いになります）。サンインディゴ、サンオスカー® Ⅲ、サントパーズⅡ、サンライム® Ⅱ等の後染め商品をジョイントする際は、色違いを防ぐ為に、ロールの端部分と中間部分は継がないでください。
●天然素材であるウールは紫外線や酸素に触れることで、開封後すぐに若干の色変化を起こす、さらし現象と呼ばれる特性があります。これは品質上の欠陥ではありません。ジョイントする場合は、同一床面は同日中に仕上げ、数日にわたる場合はジョイント部分に覆いをかけるなどの対策を行ってください。
●フェルトグリッパー工法の場合はピン先をつぶしてください。けがの原因となります。
●延伸工具で四方均等にテンションをかけて施工してください。延伸が不十分だと施工後にたわみが発生する可能性があります。
●ジョイントの場合は、パイル抜け防止の為、必ず接着剤で目止めを行ってください。

●ボーイング現象について
カーペットは巾方向に若干の蛇行が見られます。製造中の中央部と端部への張力のかかり具合の差によって生じるもので、製法上の特性としてご理解ください。

●遊び毛現象について
パイル組成表示が「ウール・アクリル・ポリエステル」の商品は紡績糸（短繊維を絡め撚り合わせた糸）を使用しており、その特性上、しばらくの間遊び毛が出ます。また、紡績糸使いのカーペットの日常メンテナンスは、掃除機の回転ブラシは使用せず、吸引を主体に行ってください。
※特に「紡績糸使い」で「カットパイル」の商品はご注意ください。

●くも現象について
カットパイルは使用中にパイルの方向が部分的に異なり、雲状のムラのように見える事があります。「くも」現象やシェーディング（日陰・明暗）と呼ばれるものであり、パイルが長く、濃い色合いのカーペットに起こりやすい現象です。これはカットパイルの性質であり、商品の欠陥ではありません。特にウールに代表される天然素材パイル商品はご注意ください。

保管上のご注意

●運搬途中で折らないでください。折りジワが残ったり、施工後の「伸び」の原因となる可能性があります。
●カーペットは梱包を解かずに、平坦な場所に寝かせて保管し、上にものを積載しないでください。また雨水などによる水濡れを避けてください。変形、変質、変色、汚染、たわみやパイルのへたりなどの原因となります。

使用上のご注意

●カーペットのたわみ、めくれ、ジョイントのほつれなどが生じた場合は、即座に補修してください。放置しておくと全体に影響が及び、美観を損なうほか、転倒事故を招く可能性があります。特に階段でのたわみなどは、つまづきによる転倒事故に繋がりやすく注意が必要です。
●パイルがほつれた場合、ほつれの伝線を防ぐ為にもすぐにハサミでカットしてください。
●長時間直射日光の当たる場所では、パイルが褐色を帯びたり、褪色する可能性があります。必ずカーテン、ブラインドなどで日よけをしてください。
●タフテッドカーペットに使用している合成ゴム（ラテックス）やジュート（麻）は臭いを発生させる事がありますが、数日間十分な換気を行うことで解消されます。
●パイル素材には固有の臭いがあります。特に新しく施工した際は臭いが発生しやすいので換気を心掛けてください。
●オゾンを発生させる空気清浄機が使用される場所や窒素酸化ガスの影響を受けやすい場所等ではパイルが変色する場合があります。
●木床など滑りやすい床面に置き敷きする場合は、すべり止めシート（別売）、すべり止めテープ（別売）などをご利用ください。
●巻き癖が残っている場合がありますが、時間の経過と共に解消します。
●結露水はパイルを変色させたり、カビを発生させる原因となります。こまめに換気するなど、結露を防ぐ工夫をしてください。
●天然素材である麻やウールは、素材の性質上、色落ちする場合がありますのでご注意ください。
●ゴム製品や家具などの保護用ゴム材、塗料、防腐剤、防虫剤などによって、カーペットが汚染されて変褪色をまねく恐れがあります。
●家具の脚やハイヒールなどの突起物による局部荷重はへこみ跡の原因となります。

メンテナンスについて

●汚れに応じて水または中性洗剤を薄めたものでたたくように拭き取ってください。洗剤を使用した場合は、かたく絞ったタオルで水拭きしてください。
●塩素系の洗剤や化学薬品を使用すると、パイルが変褪色する恐れがあります。
●汚れが付着したらできるだけ早く除去してください。時間が経過するほど、除去しにくくなります。

機能性マーク一覧

防炎
日本防炎協会の防炎性能試験に合格したものです。
泡雪、風花は非防炎です。

制電
パイルやラテックス等に帯電防止加工をしたカーペット、又は繊維自体に制電性能を有した素材を使ったカーペットです。

防汚性
パイル糸を糸洗いすることにより、より鮮やかで深みのある色彩が得られます。

ブリティッシュウールマーク
英国羊毛を50％以上使用し、英国羊毛公社（BWMB）の品質基準に合格したカーペットです。

SG 防汚性
ソイルガード（Soil Guard）は、撥水・撥油処理がしてありますので、汚れをうけつけにくくなっています。

SH 防汚性
ソイルハイド（Soil Hide）は、繊維の異形断面構造が、光を反射、吸収、透過させ、汚れが目立ちにくくなっています。

消臭
床材表面に加工している消臭剤が、ペット臭やトイレ臭、生ゴミ臭など気になるニオイの成分と化学吸着し、消臭性能が長持ちします。

抗ウイルス
ISO 21702 抗ウイルス性試験にて、試験片にウイルス懸濁液を滴下し、99％以上の抗ウイルス効果が確認された商品です。

抗菌(基布)
抗菌試験 JIS Z 2801結果に基づき抗菌活性値2.0以上をクリアした商品です。基布に抗菌加工を施しています。

抗菌
抗菌試験JIS Z 2801結果に基づき抗菌活性値2.0以上をクリアした商品です。ラテックスに抗菌剤を練り込ませることで、抗菌効果が長く続く商品です。

防ダニ
安全性・持続性に優れた防ダニ加工を基布に施したカーペットです。
※ファミタ®・ループは不織布に防ダニ加工を施しています。

床暖可
床暖房のフローリングの上にも貼り付け可能な商品です。

カーペットの耐久性について（歩行マーク）

製品の素材・パイルの目付・耐摩耗性のデータなどから総合的に判断し、重歩行・中歩行・軽歩行の3段階にランク分けしています。（自社基準）


軽歩行
通行量の少ない場所に適しています。
居間、寝室、子供部屋などの一般家庭用です。

中歩行
通行量が中程度の場所に適しています。
応接間、ホテルの客室・レストランなどに適しています。


重歩行
通行量の多い場所に適しています。学校、病院、銀行、オフィスなどの業務用です。

サンインディゴ 施工上のご注意


■商品の特徴
商品の染色リピートはタテ360㎝ヨコ180㎝となります。ランダムな柄表現にするため特殊な染色方法を用いており、ジョイント施工の際柄が正確に合いません。グラデーション部分が色ムラに見えることがありますが、デザイン上の特性としてお含みおきください。


グラデーション部分



ハイループ同士をジョイントした場合


リピートを合わせずジョイントした場合

■施工上のご注意
① ジョイントの際は、ロール巾端部同士でのジョイントを行って下さい。ロール巾端部以外でのジョイントはラインが見えることがあります。


ロール巾端部同士をジョイントした場合

② ローループ同士のジョイントは避け、ジョイント前に必ずライン確認を行って下さい。ジョイントラインが目立つ際には両端部を1列ずつカットすることで緩和されます。


ローループ同士をジョイントした場合

③ 胴継ぎジョイントはタテの染色リピート360㎝の位置で行っていただくことで、ジョイントラインが緩和されます。


タテリピートを合わせてジョイントした場合
※柄が正確には合いません。

ベンリダイン取扱上のご注意

選択上のご注意

●各種内装材に適した接着剤を、現場環境（気温、湿度、下地種類、下地状態）や使用目的に応じて選択してください。
●接着剤の選定にあたってはP.509～510「床用接着剤と床材の組合せ」とP.533～534下地の確認STEP1吸水性と下地の種類・STEP2下地の乾燥状態の判断方法、弊社各種見本帳に記載している推奨接着剤をご参照ください。

運搬ならびに保管上のご注意

●重量物なので、取扱いには十分ご注意ください。容器に漏れのないことを確かめ、落下や乱暴な取り扱いは避けてください。また、荷崩れの防止を確実に行ってください。
●輸送に関しては、消防法・船舶安全法などの法規に従った運送方法で行ってください。
●凍結・直射日光を避け、容器を密閉し、5～35℃の室内で保管してください。一度開封した後に保管する場合は、密閉して保存し、早めにご使用ください。
●幼児・児童の手の届かないところに保管してください。

使用上のご注意

●ご使用前に必ず商品容器・梱包に記載している使用上の注意事項をご確認ください。
●用途以外には使用しないでください。
●必要に応じて適切な保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用してください。
●取扱後はよく手を洗ってください。
●使用中に気分が悪くなった場合は使用を中止し、空気のよい場所で安静にしてください。
●蒸気を多量に吸引したり、誤って飲み込んだ場合は、速やかに医師の診断を受けてください。
●皮膚に付着した際は多量の水と石鹸で洗い、かゆみや炎症が残った場合は医師の診断を受けてください。
●目に入った場合、速やかに流水で15分以上洗ってから医師の診断を受けてください。またコンタクトレンズ着用の場合は、外して洗ってから医師の診断を受けてください。
●作業衣についた場合、汚染された衣類は脱ぎ、再使用する場合はその前に洗濯をしてください。
●液がこぼれた場合、乾いた砂やウエスなどで拭き取り回収してください。
●開封した接着剤は速やかに使い切ってください。
●残った接着剤・容器は、許可を受けた専門の廃棄物処理業者に処分を委託してください。

施工上のご注意

●各接着剤指定の工具を使用してください。
●下地の不陸・段差は必ず補修してください。接着剤での不陸調整は行わないでください。
●床材によっては接着しにくいものもありますので、試験した上でご使用ください。
●上澄み液が分離している場合は、よく撹拌してください。
●所定の塗布量で、均一になるように塗布してください。
●オープンタイム・貼り付け可能時間は接着剤の種類・施工環境（温度・湿度など）によって変わります。一般的に高温時・湿度が低い時・風通しのよい場合・吸水性のよい下地の場合はオープンタイム・貼り付け可能時間は短くなります。特に冬場の低温時にはオープンタイム・貼り付け可能時間は極端に長くなり、接着不具合にもつながります。このような際は、ジェットヒーターなどで現場温度を確保する対策が必要です。
●床材貼り付け後は十分に圧着してください。圧着不足は、膨れ・反り・突き上げ・はがれなどの原因となります。
●施工後は接着剤が十分硬化するまでは通行を制限し、直射日光や冷暖房などによる急激な温度変化や、重量物や椅子のキャスターなどの車輪によるしごきは避けてください。
●接着剤が完全に硬化するまでは、表面洗浄・ワックス塗布など水の使用を避けてください。

ゴム系ラテックス形・アクリル樹脂系エマルション形接着剤について

●耐湿型の接着剤ではありません。水分率の高い下地や常に水を使用するような場所には使用できません。
●低温時（10℃以下）では硬化が遅れ、完全硬化までには6～7日要しますのでご注意ください。
●他に付着した場合は、きれいな水で直ちに拭き取ってください。

溶剤形接着剤について

●溶剤形接着剤は、労働安全衛生法・消防法によって取扱い方法・保管方法に制限があります。各種法令をご確認ください。
●火気のあるところでは使用しないでください。
●有機溶剤作業責任者立会いの下で使用してください。
●室内の通気をよくし、換気に心掛けてください。
●有機溶剤を多量に吸引すると、人体に影響を及ぼす場合があります。
●下地に塗布した接着剤を容器に戻さないでください。
●他に付着した場合はペイントうすめ液などで直ちに拭き取ってください。
●溶剤の揮発ガスなどにより床材に膨れが生じる可能性があり、適切な塗布量・適切なオープンタイムで施工し、貼り付け後はローラーなどで十分に圧着してガス抜きを行ってください。

法規・法令・関連資料

P567　関連法規（消防法）

P568　各種工事仕様書

P571　環境関連

P575　用語解説

P577　納入実績

P579　価格表

P590　品番対照表

P595　見本帳一覧

P596　ショールームのご案内

消防法 総務省 消防庁

「火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害に因る被害を軽減し、もって安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資すること」(第一条)を目的として制定された法律です。
対象となる製品は、建物で使用されることが多いもので、移動などを簡単に行えるものです。
当社取扱内装材で対象となるのは、カーテン、カーペット、カーペットタイル、置敷きビニル床タイルです。

表1　建築基準法と消防法の比較

	建築基準法 (国土交通省)	消防法 (総務省消防庁)
規制の種類	「内装制限」	「防炎規制」
規制対象	壁・天井の内装材 (床は対象外)	じゅうたん等 (タフテッドカーペット、合成樹脂製床シート、他) その他、カーテン、布製ブラインド、暗幕、展示用合板、どん帳など
規制対象部位	表2 「内装制限」参照	表3 「防炎防火対象物」参照
規制適合品	防火材料 (不燃材料・準不燃材料・難燃材料)	防炎物品
適否の判断	内装制限は壁と天井が対象。床も巾木も対象外。 床材が対象となるのは、消防法における防炎規制です。(右欄参照) 床材は、建築基準法に規定する防火材料としての性能はありませんが、病院・百貨店・大規模建築物等　表2　内装制限の①～③⑥⑨⑩の居室及び①～⑧でスプリンクラー等法的設備が整っている場合、防火材料 (不燃材料・準不燃材料・難燃材料) でなくても使うことができます。	防炎防火対象物において使用する防炎物品にじゅうたん等があり、床材ではカーペットタイルと合成樹脂製床シート (床タイルを含む) が該当します。 しかし、じゅうたん等で「大きさが2㎡以下のもの」、「合成樹脂製床シートのうち糊付け※されたもの」については適用除外となります。 「カーペットタイル、カーペット、置敷きビニル床タイル」は、防炎性能試験番号を取得しており、防炎物品となります。 防炎防火対象物には防炎物品を使用し、施工者により防炎ラベルの表示が必要となります。 ※接着剤で床に貼られ、床と一体となっているもの。置敷きタイルのスベリ止め剤使用は糊付けとはならず、除外されません。

表2　内装制限

基準分類				内装制限 (壁・天井対象)	
				居室等※	地上に通ずる主たる廊下・階段・通路
①	劇場・映画館・演芸場・公会堂・観覧場・集会場			難燃材料 (3階以上の階に居室を有する建築物の当該用途に供する居室の天井については、準不燃材料とする (1.2m以下の腰壁を除く)	準不燃材料
②	病院・診療所・ホテル・旅館・助産所・下宿・寄宿舎・共同住宅・児童福祉施設・老人福祉施設・有料老人ホーム				同上
③	百貨店・マーケット・展示場・キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・遊技場・公衆浴場・待合・料理店・飲食店・物販店舗				同上
④	自動車車庫・自動車修理工場			準不燃材料	同上
⑤	地階で上記①②③の用途に供するもの			準不燃材料	同上
⑥	大規模建築物 (学校等は除く)			難燃材料 (1.2m以下の腰壁を除く)	同上
⑦	無窓の居室			準不燃材料	同上
⑧	火気使用室			準不燃材料	—
⑨	階数が11以上のもの	防火区画	100㎡以内	—	
			200㎡以内	準不燃材料　(1.2m以下の腰壁を除く)	
			500㎡以内	不燃材料　(1.2m以下の腰壁を除く)	
⑩	地下街	防火区画	100㎡以内	—	
			200㎡以内	準不燃材料　(1.2m以下の腰壁を除く)	
			500㎡以内	不燃材料　(1.2m以下の腰壁を除く)	

①～⑧についてスプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、その他これらに類するもので、自動式のものおよび建基令126の3の規定に適合する排煙設備を設けた建築物の部分については、内装制限の規定は適用されない(建基令129・7)
※居室…居住・執務・作業・集会・娯楽・その他これらに類する目的のために継続的に使用する部屋をいいます。

表3　防炎防火対象物

根拠法令		防炎防火対象物等の建築物
消防法第8条の3第1項		高層建築物 (高さ31メートルを超える建築物)
		地下街
消防法施行令別表第1	(1)	イ　劇場、映画館、演芸場又は観覧場 ロ　公会堂又は集会場
	(2)	イ　キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの ロ　遊技場又はダンスホール ハ　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗その他これに類するものとして総務省令で定めるもの ニ　カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの
	(3)	イ　待合、料理店その他これらに類するもの ロ　飲食店
	(4)	百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗または展示場
	(5)	旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
	(6)	イ　病院、診療所又は助産所 ロ　老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人保健施設、救護施設、更正施設、児童福祉施設、身体障害者更生援護施設、知的障害者援護施設又は精神障害者社会復帰施設 ハ　幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校
	(9)	公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
	(12)	ロ　映画スタジオ又はテレビスタジオ
	(16)	複合用途防火対象物の部分で、前各項の防炎防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供されているもの
	(16の3)	建築物の地階(16の2項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項、(6)項又は(9)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)
消防法施行規則第4条の3		消防法施行令第4条の3第1項の規定に基づき防炎物品の使用が義務づけられている建築物及び工作物は、工事中の建築物その他の工作物のうち、次のもの 1.建築物 (都市計画区域外のもっぱら住居の用に供するもの及びこれに附属するものを除く。) 2.プラットホームの上屋 3.貯蔵槽 4.化学工業製品製造装置 5.前2号に掲げるものに類する工作物

■防炎床施工用商品

カーペット：風花・泡雪以外の当社取扱商品
カーペットタイル：当社取扱商品すべて
置敷きビニル床タイル：OT・リフォルタ
対象商品は各商品の防炎マークをご確認ください。

官庁営繕関係統一基準　公共建築工事標準仕様書

1.ビニル床シート、ビニル床タイル及びゴム床タイル張り

●ビニル床シートはJIS A 5705（ビニル系床材）により、種類の記号、色柄、厚さ等は特記による。特記がなければ、種類はFS、厚さ2.0mmとする。

●ビニル床タイルはJIS A 5705により、種類の記号、厚さ等は特記による。特記がなければ種類の記号はKT、厚さ2.0mmとする。

●特殊機能床材
（ア）帯電防止床シートの種類、性能、厚さ等は、特記による。
（イ）帯電防止床タイルの種類、性能、寸法、厚さ等は、特記による。
（ウ）視覚障害者用床タイルの種類及び形状は、特記による。
（エ）耐動荷重性床シートの種類、厚さ等は、特記による。
（オ）防滑性床シートの種類、厚さ等は、特記による。
（カ）防滑性床タイルの種類、寸法、厚さ等は、特記による。

●ビニル巾木の材質の種類、厚さ、高さ等は特記による。特記がなければ厚さ1.5mm以上、高さ60mmとする。

●ゴム床タイルは、天然ゴム又は合成ゴムを主成分としたもので、色柄、種類、厚さ、寸法等は特記による。

●接着剤
（1）ビニル床シート及びビニル床タイル用接着剤はJIS A 5536（床仕上げ材用接着剤）により、主成分による区分は表1による施工箇所に応じたものとする。但し接着剤のホルムアルデヒド放散量は特記による。特記がなければF☆☆☆☆とする。
ただし、フリーアクセスフロア部の接着剤は、粘着はく離（ピールアップ）形とすることができる。

表1　接着剤の主成分による区分と施工箇所

施工箇所	主成分	該当商品
一般の床、幅木等	酢酸ビニル樹脂系	該当なし
	ビニル共重合樹脂系	該当なし
	アクリル樹脂系	PC-2
		E-1
		AR
		WH
		巾木糊
	ウレタン樹脂系	WG
		WPX
	ゴム系ラテックス形	FL
地下の最下階、玄関ホール、湯沸室、便所、洗面所、防湿層のない土間、貯水槽、浴室の直上床及び脱衣室等施工後に湿気及び水の影響を受けやすい箇所、耐動荷重性床シートの場合、化学実験室等	エポキシ樹脂系	EP-300
	ウレタン樹脂系	WG
		WPX

※各種接着剤と仕上げ材との組み合わせは、P.509～510をご参照ください。

特記なき場合に対象となる商品は

ビニル床タイル　CA-1001～ CA-1007（P.186）
ビニル床シート　ストロング（P.26～33）
ストロングリアル（P.34～40）
ストロングEX（P.41・42）
ニューセーフティ（P.47・48）
エスリューム・リアル（P.53～56）
エスリューム　ミスト（P.57）
エスリューム　ルーミー（P.58）
エスリューム　ウィーブ（P.58）
エスリューム　カルド（P.59）
エスリューム　ウッドII（P.59）
エスリューム　プレーン（P.60）
エスリューム　マーブル（P.61）
抗ウイルスマーブル（P.61）
エスリューム　ラボ（P.62）
エスリューム　プラス（P.62）
消臭レストリューム（P.63～66）

（2）ゴム床タイル用接着剤は、JIS A 5536により、主成分による区分は表2による施工箇所に応じたものとする。ただし、接着剤のホルムアルデヒド放散量は特記による。特記がなければ、F☆☆☆☆とする。

表2　ゴム床タイル用接着剤の主成分による区分と施工箇所

施工箇所	主成分	該当商品
一般の床、幅木	ウレタン樹脂系	WG
		WPX
	ゴム系溶剤形	該当なし
地下の最下階、玄関ホール、湯沸室、便所、洗面所、防湿層のない土間、貯水槽、浴室の直上床及び脱衣室等施工後に湿気及び水の影響を受けやすい箇所	エポキシ樹脂系	EP-300
	ウレタン樹脂系	WG
		WPX

※各種接着剤と仕上げ材との組み合わせは、P.509～510をご参照ください。

●施工
（1）下地は、次による。
（ア）モルタル塗り下地は施工後14日以上、コンクリート下地は施工後28日以上、放置し、乾燥したものとする。
なお、張付けに先立ち下地表面の傷等のへこみはポリマーセメントペースト、ポリマーセメントモルタル等により補修を行い、突起等はサンダー掛け等を行い、平滑にする。
（イ）セルフレベリング材塗り下地は、公共建築工事標準仕様書（建築工事編）令和4年版 15.5.5［工法］による。
（ウ）木下地は、公共建築工事標準仕様書（建築工事編）令和4年版 表12.6.1［床板張りの工法］による。
（エ）（ア）から（ウ）まで以外の下地の工法は、特記による。

（2）ビニル床シート張りは、次による。
（ア）ビニル床シートは、張付けに先立ち、仮敷きを行い、巻きぐせを取る。
（イ）本敷き及び張付けは、次による。
(a) 施工に先立ち、下地面の清掃を行った後、はぎ目、継手、出入口際、柱付き等は、際間のないように切込みを行う。
(b) 張付けは、接着剤を所定のくし目ごてを用い下地面へ均一に塗布し、空気だまり、不陸、目違い等のないように、べた張りとする。
(c) 張付け後は、表面に出た余分な接着剤をふき取り、ローラー掛け等の適切な方法で圧着し、必要に応じて、押縁留めをして、接着剤が硬化するまで養生を行う。
（ウ）接合部の処理は、特記による。特記がなければ、熱溶接工法とし、次による。
(a) はぎ目及び継目の溝切りは、ビニル床シート張付け後、接着剤が硬化した状態を見計らい、溝切りカッター等を用いて行う。
(b) 溝は、V字形又はU字形とし、均一な幅に床シート厚さの2/3程度まで溝切りする。
(c) 溶接は、熱溶接機を用いて、ビニル床シートと溶接棒を同時に溶融し、余盛りができる程度に加圧しながら行う。
(d) 溶接完了後、溶接部が完全に冷却した後、余盛りを削り取り、平滑にする。
（エ）接着剤の硬化後、全面を清掃する。

（3）ビニル床タイル及びゴム床タイル張りは、次による。
（ア）張付けは、下地面の清掃を行った後、接着剤を所定のくし目ごてを用い下地面の全面に均一に塗布し、目地の通りよく、出入口際、柱付き等は、隙間のないように張り付け、適切な方法で下地面に圧着し、接着剤が硬化するまで養生を行う。
なお、ゴム床タイルでゴム系溶剤形接着剤を用いる場合は、接着剤を下地及びタイル裏面に塗布し指触乾燥後、張り付ける。
（イ）接着剤の硬化後、全面を清掃する。

●施工時の環境条件
張付け時及び接着剤の硬化前の室温が5℃以下になるおそれのある場合は、施工を中止する。
ただし、採暖等の養生を行う場合は、この限りではない。

2.カーペット

織じゅうたん、タフテッドカーペット及びタイルカーペットは、消防法に定める防炎性能を有するものとし、防炎表示のあるものとする。

■織じゅうたん

- 織じゅうたんの品質は JIS L 4404（織じゅうたん）により、表 1 による種別、織り方、パイルの形状は特記による。
- 色柄、パイル糸の種類等は、特記による。特記がなければ、模様のない無地のものとし、パイル糸の種類等は表 1 により、種別は特記による。
- 織じゅうたんのパイル糸の種類は、毛（混紡を含む）とし、毛 80%（ただし、再生羊毛及びくず羊毛を含まないもの）以上のものとする。
- パイル糸は、染色工程において防虫加工を行ったものとする。
- 帯電性は、JIS L 1021-16（繊維製床敷物試験方法）による人体帯電圧の値の 3kV 以下とし、適用は特記による。
- カーペット用接着剤はメーカー指定のものとする。但しホルムアルデヒド放散量は特記による。特記がなければ F☆☆☆☆とする。
- 下敷き材は、特記による。特記がなければ、JIS L 3204（反毛フェルト）に基づく第 2 種 2 号とし、呼び厚さ 8mm とする。

表1 織じゅうたんの種別

種別	パイル糸の種類	糸の番手・本数	密度 25.4mm 当たり	パイル長（mm）
A種	そ毛糸	10番手2本より4本引きそろえ	7.8×9	12
B種	紡毛糸	7番手2本より3本引きそろえ	7.8×8	10
C種	紡毛糸	5番手2本より2本引きそろえ	7.8×8	7

特記なき場合に対象となる商品は

見本帳掲載品（定番品）では該当がありません。

※特注品にて対応できますので、弊社営業担当者にお問合わせください。

■タフテッドカーペット

- タフテッドカーペットの品質は JIS L 4405（タフテッドカーペット）により、パイルの形状、パイル長は特記による。
- タフテッドカーペットのパイル糸の種類はナイロンフィラメントとする。
- 帯電性は、JIS L 1021-16（繊維製床敷物試験方法）による人体帯電圧の値の 3kV 以下とし、適用は特記による。
- カーペット用接着剤はメーカー指定のものとする。但しホルムアルデヒド放散量は特記による。特記がなければ F☆☆☆☆とする。

特記なき場合に対象となる商品は

糸組成がナイロン100%のカーペット全般

■タイルカーペット

- タイルカーペットは、JIS L 4406（タイルカーペット）により、種類及びパイルの形状は特記による。特記がなければ第一種のループパイルとする。
- タイルカーペットの寸法、総厚さ等は特記による。特記がなければ、寸法は500mm角、総厚さ6.5mmとする。
- タイルカーペット用の接着剤は、粘着はく離（ピールアップ）形とし、JIS A 5536（床仕上げ材用接着剤）に基づき、カーペットの製造所の指定するものとする。ただし、ホルムアルデヒド放散量による区分は、特記による。特記がなければ、F☆☆☆☆とする。

タイルカーペットの品質

項目			第一種	第二種
幅及び長さ			表示値±0.1%以内	
直角の程度			表示値±0.1%以下	
単位面積当たりの基部上のパイルの質量			350g/m²以上	250g/m²以上
パイル糸の引抜き強さ	カットパイル		13.0N以上	11.0N以上
	ループパイル		24.5N以上	19.5N以上
	カット/ループパイル	カットパイル部	13.0N以上	11.0N以上
		ループパイル部	24.5N以上	19.5N以上
摩擦を伴った動的荷重による厚さ減少率			15.0%以下	25.0%以下
キャスターチェアによる幅及び長さの変化率			0.15%以下	
熱及び水の影響による幅及び長さの変化率			0.10%以下	
熱及び水の影響による反り			1.5mm以下	
帯電性			2.0kV以下	
難燃性	残炎時間	たて方向	20秒以下	
		よこ方向		
	炭化長	たて方向	10cm以下	
		よこ方向		
パイル糸の染色堅ろう度		耐光堅ろう度	4級以上	
		摩擦堅ろう度(乾)		
パイル糸の油脂分及び溶剤抽出分	紡績糸	毛（混紡を含む）	油脂分1.2%以下	
		アクリル（アクリル系を含む）、ポリエステル、ナイロン又はこれらを混用したもの	油脂分0.9%以下	
		その他	油脂分1.2%以下	
	フィラメント		溶剤抽出分0.9%以下	

項目	外観
穴、裂けの欠点	ないこと。
汚れの欠点	目立たないこと。
補修の跡の欠点	目立たないこと。
その他の欠点	たて筋、よこ段等が目立たないこと。

特記なき場合に対象となる商品は

NT-700（P.261）
NT-700S（P.262）
NT-700E（P.262）
NT-250 D-eco（P.267）

国土交通省　公共住宅建設工事共通仕様書

1.ビニル床シート

●ビニル床シートは、JIS A 5705（ビニル系床材）による。種別は表1によるものとし、特記による。

表1　名称及び規格等

種別／項目	発泡層のあるビニル床シート			発泡層のないビニル床シート	
	1種	2種	3種	4種	5種
構造（JIS記号）	不織布を積層し、印刷柄を有するもので密度が650kg/m³未満のもの（KS）			織布や不織布、織布及び不織布以外の材料を積層したもの（FS）	
厚さ（JIS A 5705）	3.5mm	2.3mm	1.8mm	2.0mm	2.5mm

（注）1．1種の裏面の材質は、補修時に剥離の容易なものとする。
2．特記なき限り5種の場合はエンボス加工とする。

● 接着剤は、JIS A 5536（ビニル系床用接着剤）による。
主成分は、施工箇所に応じたものとし、表2による。
ホルムアルデヒド放散量は、F☆☆☆☆とする。

表2　接着剤の主成分

施工箇所	主成分	該当商品
共同廊下・玄関・便所・洗面所・脱衣所・台所・その他湿気の生じやすい箇所	エポキシ樹脂系	EP-300
	ウレタン樹脂系	WG
		WPX
上記以外の箇所 ただしゴム系及びアクリル樹脂は垂直面には用いてはならない	ビニル共重合樹脂系	該当なし
	酢酸ビニル樹脂系	該当なし
	合成ゴム系	該当なし
	アクリル樹脂系	PC-2
		E-1
		AR
	ウレタン樹脂系	WG
		WPX

※各種接着剤と仕上げ材との組み合わせは、P.509～510をご参照ください。

特記なき場合に対象となる商品は

1種　クッションフロア GM 3.5mm（P.82）
2種　クッションフロア HW（P.81）
　　クッションフロア CM 2.3mm（P.84～86）
3種　クッションフロア HM 1.8mm（P.74～80）
4種　ストロング（P.26～33）
　　ストロングリアル（P.34～40）
　　ストロングEX（P.41・42）
　　ニューセーフティ（P.47・48）
　　エスリューム・リアル（P.53～56）
　　エスリューム　ミスト（P.57）
　　エスリューム　ルーミー（P.58）
　　エスリューム　ウィーブ（P.58）
　　エスリューム　カルド（P.59）
　　エスリューム　ウッドⅡ（P.59）
　　エスリューム　プレーン（P.60）
　　エスリューム　マーブル（P.61）
　　抗ウイルスマーブル（P.61）
　　エスリューム　ラボ（P.62）
　　エスリューム　プラス（P.62）
　　消臭レストリューム（P.63～66）
5種　［エンボスあり］
　　プレーンエンボス 2.5mm（P.53）
　　ノンスキッド 2.5mm（P.91～96）

2.ビニル床タイル

●ビニル床タイルは、JIS A 5705（ビニル系床材）によるものとする。

●ビニル床タイルの種別、厚さ等は特記による。ただし、特記なき限りホモジニアスビニル床タイルとし、厚さ2.0mmとする。

● 接着剤は、JIS A 5536による。
主成分は、施工箇所に応じたものとし、表2による。
ホルムアルデヒド放散量は、F☆☆☆☆とする。

特記なき場合に対象となる商品は

JK-1001～JK-1017（P.187～188）

3.ビニル巾木

●ビニル巾木の厚さ、高さ等は特記による。
ただし特記なき限り、厚さ1.5mm以上、高さ60mmとする。

商品を通じた地球環境保全

商品を通じた地球環境保全

当社が提供する商品の多くは、環境に配慮した形でお客さまに使用されます。環境配慮型商品を４カテゴリ＋１で定義し、環境配慮商品の開発・販売を通じて、地球環境・生活環境の向上に貢献しています。

1 省エネ
インテリアにおいては、主に窓や床面などからの熱損失を軽減することが、省エネにつながります。

2 省資源
商品製造時および使用時における省資源を実現します。

3 ロングライフ
商品の寿命を長くすることで、施工から貼り替えまでのサイクルを長くし、ライフサイクルで考えた場合の環境負荷低減を実現します。

4 室内環境
「室内環境の改善」も環境対応の上で重要な要素と考え、室内環境の改善に貢献する商品を積極的に提供しています。

＋1 生物多様性との関わり
当社商品の多くは、塩ビを主原料とする石油化学製品です。加工がしやすくデザインの再現性が高いのが特徴です。動物の生命を脅かしたり、希少木種を伐採したりといった形で自然資源を使用するのではなく、自然のデザインを再現することで、その美しさを感じることができる良質な商品を提供しています。こうした商品開発により、生物多様性の保全に寄与しています。

環境商品インデックス

カテゴリ	商品名	省エネ	省資源① 製造段階におけるそのものの省資源化	省資源② 使用時の省資源（洗剤、ワックス等）	ロングライフ	室内環境	生物多様性とのかかわり
カーペット	カンガーバック	○	○			○	
	ペンタゴン					○	○
	フロテックスシート			○	○		○
カーペットタイル	NT-700 他　原着ナイロン			○	○		
	NT-350　原着 PP				○		
	NT-250 D-eco		○		○		
	NT-7300H eco		○		○		
	NT-7310H eco		○		○		
	フロテックスタイル			○	○		○
ビニル床シート	消臭快適フロア					○	
	ナーシングフロア			○	○		
	ナーシングフロア V			○	○	○	
	SK フロア			○	○	○	
	メディウォーク			○	○		
	ストロング		○	○（一部除く）	○（一部除く）		
	オデオン PUR		○	○	○		
	グラニット		○	○	○		
	メガリット		○	○	○		
	オフロア		○				
	プレーンエンボス		○				
	エスリューム		○	○（一部除く）	○（一部除く）		
	抗ウイルスマーブル		○	○	○		
	消臭レストリューム		○	○	○	○	
	腰壁シート（F☆☆☆☆）				○	○	
ビニル床タイル	フロアタイル		○				
	OT		○	○			
	リフォルタ		○	○			
全　般	「自然」モチーフのデザイン						○

＊主要商品の抜粋です。

エコマーク

公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局　※令和4年10月財団法人日本環境協会エコマーク事務局ホームページより抜粋

●エコマーク

様々な商品(製品およびサービス)の中で、「生産」から「廃棄」にわたるライフサイクル全体を通して環境への負荷が少なく、環境保全に役立つと認められた商品につけられる環境ラベルです。このマークを活用して、消費者のみなさんが環境を意識した商品選択を行ったり、関係企業の環境改善努力を進めていくことにより、持続可能な社会の形成を図っていくことを目的としています。

●制度

公益財団法人日本環境協会が実施するエコマーク事業は、国際標準化機構の規格ISO14020(環境ラベルおよび宣言・一般原則)およびISO14024(環境ラベルおよび宣言・タイプⅠ環境ラベル表示・原則及び手続き)に則って運営されています。

●商品類型(商品カテゴリー)の選定と認定基準書の制定

エコマーク認定基準は商品の用途や特徴などによって分類されたカテゴリーごとに制定し「商品類型」と呼んでいます。エコマークの商品類型は「社会に大きな影響を与え、環境負荷を大幅に低減、より多くの事業者・消費者の行動を転換・誘導できる」という方針に沿って選定されます。新しい認定基準案は、基準審議委員会の審議を経て、30日間公表し、意見(パブリックコメント)を募集します。受け付けた意見をもとに商品分野別基準策定委員会の審議を経て、最終的に認定基準が制定されます。

●当社取り扱い床施工用商品

カーペットタイル　NT-7060H D-eco (P.245)・NT-7130H D-eco (P.246)・NT-7300H eco (P.253) NT-7310H eco (P.253)・NT-7080P D-eco (P.254)・NT-7100P D-eco (P.255) NT-7110P D-eco (P.259)・NT-700 D-eco (P.260)・NT-250 D-eco (P.267) NT-2800 D-eco (P.268)・NT-2850 D-eco (P.268)・NT-2700 D-eco (P.269) 類型名：建築製品(内装工事関係用資材)Version 2.15	S ペットECOⅡ (P.88) 類型名：家庭用繊維製品 Version3.2
エコマーク認定商品 株式会社サンゲツ	ちきゅうにやさしい 再生PET繊維56% 16 104 003 株式会社 フジコー

グリーン購入法

2001年4月に施行された「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」です。

●目的

国等による環境物品等の調達の推進、情報の提供その他の環境物品等への需要の転換を促進するために必要な事項を定め、
環境への負担の少ない持続的発展が可能な社会の構築を図ることを目的としています。

●責務

環境物品等への需要の転換を促進するため、国、地方公共団体、事業者及び国民の基本的な責務を規定しています。
⇒国や独立行政法人等の各機関が物品を調達する際には、価格や品質に加え、環境負荷の低減を考慮した物品購入を推進することを義務付けしています。
　地方公共団体・事業者・国民等についても環境物品等の調達を推進することが推奨されています。

●環境物品等の定義

環境負荷の低減に役立つ原材料、部品、製品及び役務です。

●当社取扱商品に関して

公共工事
　品目)ビニル系床材
　基準)再生ビニル樹脂系材料の合計重量が製品の総重量比で15%以上使用されていること。
インテリア・寝装寝具
　品目)タイルカーペット、ニードルパンチカーペット、織じゅうたん、タフテッドカーペット
　基準)未利用繊維、故繊維から得られる繊維、再生プラスチック及びその他の再生材料の合計重量が製品全体重量比で25%以上使用されていること。

LEED（エネルギーと環境デザイン：グリーンビルディング環境性能評価・認証システム）

米国グリーンビルディング協会　（非営利団体　USGBC：U.S. Green Building Council）

「LEED（Leadership in Energy & Environmental Design）」は、環境に配慮した建物に与えられる、第三者認証による格付けシステムであり、米国グリーンビルディング協会により開発・運営されています。1998 年に新築建築物の評価を対象とした最初の評価ツールが発表されて以降、現在（LEED v4）では評価対象ごとに５つの認証システムが構築されています。また、LEEDのクレジット（評価項目）は、LEED-BD+Cの場合には７つの評価カテゴリー、55項目に対して評価し、合計ポイントに応じて評価ランクが決定します。

※認証ランク・・・40p：Certified（標準認証）／ 50p：Silver ／ 60p：Gold ／ 80p：Platinum の４種類

LEED 認証システム

認証システム		評価対象
BD+C	建築設計および建設	新築または大規模改修
		テナントビルのオーナー工事
		学校、小売、データセンター、倉庫、流通センター、宿泊施設、病院
ID+C	インテリア設計および建設	商業エリア、小売、宿泊施設
HOMES	住宅	住宅
O+M	既存ビル運用メンテナンス	既存ビル、小売、学校、宿泊施設、データセンター、倉庫、流通センター
ND	近隣開発	新規の土地開発および再開発

LEED クレジット（評価項目）

※BD+C の場合

評価カテゴリー	評価項目数※	必須項目数※
Location & Transportation（立地と交通）	8 項目（16 ポイント）	なし
Sustainable Site（敷地選定）	7 項目（10 ポイント）	1 項目
Water Efficiency（水の利用）	7 項目（11 ポイント）	3 項目
Energy & Atmosphere（エネルギーと大気）	11 項目（33 ポイント）	4 項目
Materials & Resources（材料と資源）	7 項目（13 ポイント）	2 項目
Indoor Environmental Quality（室内環境）	11 項目（16 ポイント）	2 項目
Innovation（革新性）	2 項目（6 ポイント）	なし
Regional Priority（地域別重み付け）	1 項目（4 ポイント）	なし
合計　※Integrative Process 1項目含む	55 項目（110 ポイント）	12 項目

使用する建築材料については、床材においては、リサイクル材料の使用や VOC（揮発性有機化合物）放散量が評価項目とされており、その基準をクリアしたことを示す【カリフォルニア公衆衛生局（CDPH）標準法　v1.1-2010】に従って試験を実施して適合と判定されたもの（サンゲツ対象品はフロテックスタイル、フロテックスシート）、または、下記の認証を受けた材料について、ポイントの獲得に寄与することができます。

認証システム	認証マーク	サンゲツ対象商品
【グリーンラベルプラス】 米国カーペット・ラグ協会（CRI：The Carpet and Rug Institute）による認証プログラム ホルムアルデヒドなど１３種類の揮発性物質等の放散量について厳格な基準を定め、この基準をクリアした製品に対して与えられる認証プログラム。 ※この認証商品を採用することで、上記クレジットの「Indoor Environmental Quality（室内環境）」の項目でポイントの獲得に寄与します。		「グリーンラベルプラス」マーク付ナイロン製カーペットタイル 【パイル】 ・ナイロン 100% 【バッキング】 ・PVC とガラス不織布

Materials & Resources（材料と資源）の項目にて、エコリーフ環境ラベル認定を受けた商品は、LEED認証の対象になります。

認証システム	認証マーク	サンゲツ対象商品
【エコリーフ】 一般社団法人サステナブル経営推進機構（SuMPO）による気候変動、酸性化、富栄養化、資源消費等複数の環境側面を対象として評価したISO 14025:2006に準拠したタイプⅢ環境宣言（EPD）。気候変動情報を含め包括的に製品ライフサイクルを評価したものです。 ※この認定商品を使用することで、上記クレジットの「Materials & Resources（材料と資源）」の「建材の情報開示と最適化―製品の環境情報の明示」の環境製品宣言（EPD）の項目でポイントの獲得に寄与します。		NT-7060H D-eco NT-7130H D-eco NT-7300H eco NT-7310H eco NT-7080P D-eco NT-7100P D-eco NT-7110P D-eco NT-700 D-eco NT-250 D-eco NT-2800 D-eco NT-2850 D-eco NT-2700 D-eco

CASBEE（建築環境総合性能評価システム）


一般財団法人住宅・建築SDGs推進センター

「CASBEE」（建築環境総合性能評価システム）は、建物を環境性能で評価し格付けする手法です。省エネルギーや環境負荷の少ない資機材の使用といった環境配慮はもとより、室内の快適性や景観への配慮なども含めた建物の品質を総合的に評価します。CASBEEによる評価では「Sランク（素晴らしい）」から、「Aランク（大変良い）」「B+ランク（良い）」「Bーランク（やや劣る）」「Cランク（劣る）」という５段階の格付けが与えられます。CASBEEは、2001年より国土交通省の支援のもと産官学共同プロジェクトとして設置された研究委員会において開発が進められているもので、2002年には最初の評価ツール「CASBEE-事務所版」が、その後2003年７月に「CASBEE-新築」、2004年７月に「CASBEE-既存」、2005年７月には「CASBEE-改修」が完成しました。CASBEEの評価ツールは、①建築物のライフサイクルを通じた評価ができること、②「建築物の環境品質（Q）」と「建築物の環境負荷（L）」の両側面から評価すること、③「環境効率」の考え方を用いて新たに開発された評価指標「BEE（建築物の環境効率、Built Environment Efficiency）」で評価する、という３つの理念に基づいて開発されています。

分類	項目	評価内容	採点基準	サンゲツ対象商品
Q1 室内環境	1. 音環境 1. 3 吸音	内装材による吸音のしやすさを評価する	レベル３　壁、床、天井のうち一面に吸音材を使用している レベル４　同　二面に吸音材を使用している レベル５　壁、床、天井に吸音材を使用している ※対象建材の使用面積が各７割以上	カーペット カーペットタイル
	4. 空気質環境 4.1 発生源対策	化学汚染物質による空気質汚染を回避するための対策が充分にとられているか評価する	レベル４　建築基準法を満たしており、かつ建築基準法規制対象外となる建築材料（告知対象外の建材および JIS・JAS 規格の F☆☆☆☆）をほぼ全面的（床・壁・天井・天井裏の面積の合計の 70%以上の面積）に採用している。 レベル５　同　（合計の 90%以上の面積）に採用している。さらにホルムアルデヒド以外の VOC についても放散量が少ない建材を全面的に使用している。	フロアタイル フロア カーペット カーペットタイル 腰壁シート 接着剤（ベンリダイン）
Q2 サービス性能	1. 機能性 1.3 維持管理	建材選択において維持管理に配慮すべき内容について評価する	レベル２～５　評価する取り組みに掲げる内容について、該当する取り組み項目の合計数により採点 1）内装仕上げ：内壁面は防汚性の高い仕上げ方法や建材、塗装、コーディングを採用している 2）内装仕上げ：床面は防汚性の高い建材、塗装、コーディングをしている 3）内装設計：床面は適度な水を使用して洗浄可能な設計・構造を採用している	防汚機能付カーペット 防汚機能付カーペットタイル フロアタイル・フロア （ワックスフリーコーティング品） 汚れ防止壁紙
			レベル２～５　同上 4）内装設計：内壁や床面において設計上ホコリの溜まりにくい設計や物を置かない設計を採用している	フロア（立上げ施工）
	2. 耐用性・信頼性 2.2.3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔	主要内装仕上げ材の更新必要間隔を「内装仕上げ材の貼り替えもしくは表面部材の交換などについての必要間隔」とし、その長さを評価する	レベル１～５　更新必要間隔年数によって採点 【官庁営繕における耐用年数】 塩ビタイル 20 年 / ビニル床シート 20 年 タイルカーペット 20 年 / ビニルクロス貼り 10 年	フロアタイル フロア カーペットタイル ビニルクロス
LR2 資源・マテリアル	2. 非再生性資源の使用料削減 2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用	躯体材料以外におけるリサイクル資材の使用状況を評価する	レベル３　リサイクル資材を１品目用いている レベル４　同　２品目用いている レベル５　同　３品目以上用いている 【リサイクル資材】 エコマーク認定商品（日本環境協会） グリーン購入法特定調達品目（グリーン購入法）	エコマーク認定商品 グリーン購入法適応商品
	2. 非再生性資源の使用料削減 2.6 部材の再利用可能性向上への取り組み	解体廃棄時におけるリサイクルを促進する対策として、分別容易性などの取り組みについて評価する	レベル４　解体時におけるリサイクルを促進する対策として、評価する取り組みを１ポイント実施している レベル５　同　２ポイント以上実施している 【評価する取り組み】 再利用できるユニット部材を用いている（OA フロア等）	カーペットタイル リフォルタ OT
	3. 汚染物質含有材料の使用回避 3.1 有害物質を含まない材料の使用	室内空気質だけでなく広く環境影響を及ぼす可能性のある化学物質の使用削減を評価する	レベル４　化学物質排出把握管理促進法の対象物質を含有しない建材種別が１つ以上～３つ以下ある レベル５　同　４つ以上ある	接着剤（ベンリダイン）

※2016年版 CASBEE 建築（新築）評価マニュアルより抜粋

□ CASBEE のイメージ



用語解説（五十音順）

アクリル系繊維　アクリロニトリルを原料とした化学繊維で、主成分のアクリロニトリルの比率が85%未満のもの。難燃性を有する。

アクリル繊維　ウールに似た性質をもち、保温性、染色性に優れ、寸法安定性もある。

遊び毛　短繊維の束状のパイルから、繊維が抜け出ることによりおこる。製品上の欠陥ではない。

圧着可能時間　接着効果を生み出すためのローラーなどによる圧着が可能な時間。

後染め　糸を一旦タフトして白生機の状態にした後に染色するもので、ウインス染色と連続染色がある。

アンダーレイ　床材と床下地との間に敷きこむクッション材の総称。

市松貼り　縦方向と横方向交互に貼る方法。カーペットタイル等の施工に多く行われる。

インレイド　ビニルチップ（細粒）やビニルペレット（細片）を散布配列し、ゾル（透明樹脂）で固め、パルプやガラスなどによる裏打ち紙を貼り合せたもの。

ウインス染色　生機をタンクの中で回転させながら染色する。

ウール　羊の毛を原料とする天然繊維。保温性、吸放湿性、弾力性に優れ染色性にも優れる。

ウールマーク　純毛製品の国際的な品質証明マーク。国際羊毛事務局の定める品質基準に合格した製品に付される。

江戸間　東日本の大部分の地域で使用されている畳の寸法。880mm×1760mmが一畳の大きさ。

エマルション　液体の中に、溶解しない他の液体粒子が分散混合し、乳化状態となっているもの。

塩化ビニル樹脂　プラスチックのひとつで耐薬品性、耐摩耗性に優れた熱可塑性樹脂。壁紙、床材など用途は広い。

エンボス加工　彫刻された金属ロールで熱プレスして浮き彫り模様をつける加工のこと。

オープンタイム　接着剤を塗布してから床材を施工するまでの待ち時間。

可塑剤　合成樹脂やゴムなどをやわらかく加工するために添加される物質。

生機（キバタ）　織り上げたままの織物で、染色、整理をしていないもの。

鏡面仕上げ　表面を平滑にし、鏡のように磨き上げた仕上げ。

くも現象　カットパイルの一部のパイルが異なった方向にねてしまい、水溜りのように見える現象。商品的欠陥ではない。

クラック　コンクリートやモルタルなどに起こる亀裂のことで、乾燥に伴う収縮や膨張などで生じる割れ。

蹴上げ　階段の踏面から次の段の踏面までの側面。

軽量床衝撃音　比較的軽めで高音域の床衝撃音。遮音等級は「LL-45」などと表し、数値が少ないほうが遮音性能は高い。

ゲージ　タフトマシーンの針の間隔を示す単位。1/10ゲージは横方向1インチ間に10本の針があることを意味する。

原着　合成繊維を紡糸する前の原液に顔料を混合し、これを紡糸して着色した繊維を作る。耐光性、耐薬品性に優れる。

合成樹脂　一般にプラスチックといわれているもので、石油などを原料として作られる高分子材料。

コーキング　隙間や継ぎ目、目地などを充填材で埋めること。

ゴム汚染　床材に含まれる可塑剤とゴム製品に含まれる酸化防止剤とが化学反応を起こして変色するもの。

コンパネ　コンクリートパネルの略語。

コンポジションタイル　バインダー含有量が30%未満のビニル床タイル。

ササラ巾木　階段に使用する巾木のこと。

シーミングテープ　カーペットをジョイントする際に使用するテープ。

シーラー　コンクリート、ブロックなど吸収性の高い下地に塗布する下地処理剤。

シャーリング　カーペットのパイル表面をカットし、毛並みを揃えること。

シャギー　パイル糸が25mm以上でやや太目の撚りをかけたカットパイル。

重量床衝撃音　比較的重めで低音域の床衝撃音。遮音等級は「LH-45」などと表し、数値が少ないほうが遮音性能は高い。

ジュート　黄麻の繊維で、タフテッドカーペットの裏張り用生地として多く使われる。

衝撃吸収性　G値（転倒衝突時の衝撃加速度）で表され、この値が小さいほど衝撃が小さく、衝撃吸収性がよいとされる。

ステッチ　タフトマシーンの縦方向1インチ間のパイル打ち込み本数。

スラブ　四周を梁などに支持された鉄筋コンクリート造の床。

寸法安定性　温度や湿度などの環境変化に対する寸法及び形状の安定性。

制電糸　静電気の発生を抑え、また発生した静電気を逃がすためにカーペット等に織り込む糸。

染色堅ろう度　着色した繊維の色あせにくさを示す。

耐候性　太陽光、風雨、気温などの諸条件に対する抵抗力のこと。

耐光性　紫外線などによる色あせに対する抵抗力のこと。

帯電防止性　静電気の発生を抑制したり、拡散することで導体の帯電を少なくする性能のこと。

耐動荷重性　床材の上をキャスターのついた台車等が移動する際に加わる力に対する耐久性。

耐摩耗性　床材の擦り減りに対する耐久性。

耐薬品性　薬品を滴下した際に生じる床材の変色、膨れ等に対する耐久性。

立上げ施工　床材を腰下等の壁に施工する方法。

タフテッドカーペット　タフテッドマシーンによる、刺繍カーペットのひとつ。素材はウール、アクリル、ナイロン、ポリエステルなどで、形状はカット、ループの両方があり無地から多色の柄まで可能。

デシテックス	長繊維の糸の太さを表す単位。10,000mで1gは1デシテックス。10,000mで2gが2デシテックスとなる。
デニール	長繊維の糸の太さを表す単位。9,000mで1gは1デニール。9,000mで2gが2デニールとなる。
テラコッタ	素焼きの意味で、建築物の内外装に使われる粘土製品をいう。
テラゾー	大理石を模して作る人造石のひとつ。
内装制限	建築基準法による法規制。建築物の初期火災の延焼を防ぐために、室内の壁、天井の仕上げ材の防火性能について不燃、準不燃、難燃の制限がある。
ナイロン	石炭、石油、天然ガスが主原料の合成繊維。耐久性、弾力性、熱可塑性、耐薬品性、染色性等々に優れている。
熱溶接	ビニル床シートのジョイント処理方法のひとつ。溶接棒を用いて熱により加熱融合させる。
ノンスリップ	階段の段鼻に取り付ける部材で、滑り止め、摩耗防止などの効果がある。
バーナー仕上げ	御影石等の表面をガスバーナーで熱することにより凹凸感を出す仕上げ。
パイル長	基布の表面から先端までのパイルの長さを指す。
パイル密度	単位面積あたりのパイルの打ち込み本数をあらわす。
バインダー	ビニル樹脂に可塑剤と安定剤を加えたもの。
発泡層	気泡を含んだシート層。
はつり	コンクリートの表面を削り取ること。
貼り付け可能時間	オープンタイムを過ぎて、施工可能な時間。
番手	紡績糸の太さの単位。数値が大きくなるほど糸は細くなる。毛番手は1,000gで1,000mあるものが1番手。綿番手は1ポンドで840ヤードあるものが1番手。
反応形接着剤	化学反応によって硬化する接着剤。湿気反応形のウレタン系、2液反応形のエポキシ系がある。
ピールアップ工法	カーペットタイルの施工によく行われる、はがすことが簡易な接着剤を使用した工法。
平織	経糸と緯糸を一本ずつ交差させて織る基本的な織り方。
表面クリア層	床材の表面に使用される透明な層。
フィラメント	長繊維のこと。
フェルトグリッパー工法	フェルトを敷き、グリッパーのピンにテンションをかけて引っ掛けることでカーペットを敷きつめる方法。
不織布	繊維を接合して作る布の総称。
踏面	階段の上面のこと。
プライマー	接着剤などの接着力を高めるために塗る下塗り剤。
フリーアクセスフロア	床下地と床仕上げの間に空間をとって仕上げる工法で、配線が自由に行える。
不陸（フリク）	床下地の面に凹凸があり平らでないこと。
凹み回復性	床材に一定の荷重をかけ取り除いた後に回復する程度を表す。
ベロア	フランス語でベルベットの意味。
防汚加工	繊維に汚れがつくのを防ぐ加工で、シリコン系の樹脂やフッ素加工樹脂が用いられる。
紡績糸	短繊維を紡いで糸にしたもの。
ポリエステル	石炭、石油が主原料の合成繊維。耐久性、耐薬品性等に優れ、しわになりにくいという特長もある。
ポリプロピレン	石油精製の際に多量に発生するプロピレンを熔融紡糸したもの。
目付け	カーペット、カーペットタイル等の単位面積あたりのパイルの重量。
面取り	仕上げ部材の角を削り取ること。
モジュール	建物を設計する上での基本単位のこと。建物の洋風化に伴い日本の尺貫法ではなくメーターモジュールを用いる物件もある。
モルタル	セメントあるいは石灰と砂とを混ぜて水で練った素材。砂利の入ったコンクリートと区別される。
リバース施工	施工方向を互い違いにして貼る工法。
連続染色	染料を噴射することにより染色する。
割付け	施工の際、基準線、ジョイント位置等を決めること。
AIS	「Article Information Sheet」の略で、日本語では製品環境安全情報シートと呼ばれる。アーティクル（成形品or製品）に関する安全情報を記載したもの。
ALC	高温・高圧養生した軽量気泡コンクリート。耐熱性と耐火性に優れる。
FFE工事	一般的に、基本的な内装工事（クロス・塗装・木工事など）を除いた装飾的な家具・備品・照明器具・カーペットなどの工事の総称。
JAS	日本農林規格
JIS	日本産業規格（「工業標準化法」が改正され、2019年7月1日より法律名が「産業標準化法」に改められました。これに伴い、「日本工業規格（JIS）」が「日本産業規格（JIS）」に変わりました。）
MDF	中質繊維板。表面が滑らかで安定性に優れているため、塗装や表面加工がしやすい。
SDS	「Safety Data Sheet」の略で、安全データシートと呼ばれる。化学物質の成分や性質、毒性、取扱い方などに関する情報を記載したもの。
SEKマーク	（社）繊維評価技術協議会の定める抗菌防臭加工ならびに制菌加工の品質と安全性を保障するマーク。

全国納品実績リスト（2022年11月時点）

●医療・福祉

北海道　JA北海道厚生連 帯広厚生病院
北海道　医療法人 新札幌整形外科病院
北海道　医療法人 徳洲会 札幌南徳洲会病院
青森県　津軽保健生活協同組合 健生病院・健生クリニック
岩手県　岩手医科大学附属病院
宮城県　医療法人 徳洲会 仙台徳洲会病院
宮城県　東北医科薬科大学病院
宮城県　独立行政法人 国立病院機構 仙台医療センター
秋田県　地方独立行政法人 市立秋田総合病院
福島県　JA福島厚生連 坂下厚生総合病院
福島県　いわき市医療センター
福島県　社会福祉法人 北信福祉会 ハッピー愛ランドたむら
福島県　日本赤十字社 福島赤十字病院
茨城県　医療法人 惇慈会 日立港病院
茨城県　特別養護老人ホーム山水苑
栃木県　とちぎメディカルセンター しもつが
栃木県　宇都宮脳脊髄センター シンフォニー病院
栃木県　自治医科大学附属病院 新館南棟
栃木県　獨協医科大学病院
群馬県　医療法人社団 東郷会 恵愛堂病院
群馬県　社会福祉法人 榛桐会 さわらび医療福祉センター
群馬県　独立行政法人 国立病院機構 渋川医療センター
群馬県　日本赤十字社 前橋赤十字病院
埼玉県　さいたま市立病院
埼玉県　医療法人 昭友会 埼玉森林病院
埼玉県　医療法人社団 武蔵野会 TMGあさか医療センター
埼玉県　医療法人社団 武蔵野会 新座志木中央総合病院
埼玉県　医療法人社団 和風会 所沢中央病院
埼玉県　埼玉県立 小児医療センター
埼玉県　獨協医科大学 埼玉医療センター
千葉県　国際医療福祉大学 成田病院
千葉県　順天堂大学医学部附属浦安病院 3号館
千葉県　松戸市立総合医療センター
千葉県　千葉県がんセンター
東京都　医療法人 桜十字グループ ホスピタルメント青山
東京都　医療法人社団 明芳会 イムス東京葛飾総合病院
東京都　国家公務員共済組合連合会 九段坂病院
東京都　国家公務員共済組合連合会 立川病院
東京都　東京医科大学病院
東京都　東京都済生会中央病院 主棟
東京都　日本赤十字社 東京かつしか赤十字母子医療センター
神奈川県　学校法人 北里研究所 北里大学病院
新潟県　新潟県立十日町病院
富山県　医療法人社団 親和会 富山西リハビリテーション病院
富山県　医療法人社団 双星会 みなみの星病院
富山県　医療法人社団 藤聖会 富山西総合病院
石川県　石川県立中央病院
長野県　JA長野厚生連 北信総合病院
長野県　日本赤十字社 安曇野赤十字病院
岐阜県　社会医療法人 厚生会 中部国際医療センター
静岡県　順天堂大学医学部附属 静岡病院
静岡県　島田市立総合医療センター
静岡県　浜松医科大学医学部附属病院
愛知県　JA愛知厚生連 安城更生病院
愛知県　愛知医科大学病院
愛知県　医療法人 仁精会 三河病院
愛知県　医療法人社団 三遠メディメイツ 国府病院
愛知県　公益社団法人 日本海員掖済会 名古屋掖済会病院
愛知県　社会医療法人 杏嶺会 一宮西病院
愛知県　社会医療法人 名古屋記念財団 新生会第一病院
愛知県　小牧市民病院
愛知県　藤田医科大学 岡崎医療センター
愛知県　独立行政法人 労働者健康安全機構 旭ろうさい病院
愛知県　名古屋市立大学医学部附属 東部医療センター
愛知県　名古屋鉄道健康保険組合 名鉄病院
三重県　伊勢市立伊勢総合病院
三重県　三重大学医学部附属病院
三重県　社会医療法人 畿内会 岡波総合病院
三重県　地方独立行政法人 桑名市総合医療センター
京都府　医療法人社団 洛和会 洛和会音羽リハビリテーション病院
京都府　公益社団法人 京都保健会 京都民医連中央病院
京都府　独立行政法人 国立病院機構 南京都病院
大阪府　医療法人 恵泉会 堺平成病院
大阪府　近畿大学病院
大阪府　国立研究開発法人 国立循環器病研究センター
大阪府　地方独立行政法人 大阪府立病院機構 大阪国際がんセンター
兵庫県　公益財団法人 甲南会 甲南医療センター
兵庫県　公益財団法人 復光会 垂水病院
兵庫県　赤穂市民病院
兵庫県　地方独立行政法人 加古川市民病院機構 加古川中央市民病院
兵庫県　兵庫県立はりま姫路総合医療センター
奈良県　地方独立行政法人 奈良県立病院機構 奈良県総合医療センター
鳥取県　鳥取県立中央病院
島根県　松江センターアゼリアレジデンス
岡山県　社会福祉法人 淳風福祉会 特別養護老人ホーム若宮園
岡山県　公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院付属予防医療プラザ
広島県　医療法人 若葉会 西条中央病院
広島県　医療法人社団 仁和会 児玉病院
山口県　山口県済生会 山口総合病院
山口県　日本赤十字社 山口赤十字病院
徳島県　社会医療法人 川島会 川島病院
香川県　高松市立みんなの病院
愛媛県　愛媛大学医学部附属病院 地域医療支援センター
愛媛県　日本赤十字社 松山赤十字病院
高知県　椿原町複合福祉施設 YURURIゆすはら
高知県　日本赤十字社 高知赤十字病院
福岡県　地方独立行政法人 くらて病院
長崎県　社会福祉法人 十善会 十善会病院
長崎県　日本赤十字社 長崎原爆病院
熊本県　独立行政法人 国立病院機構 熊本再春医療センター
鹿児島県　医療法人 玉昌会 キラメキテラスヘルスケアホスピタル
鹿児島県　公益社団法人 昭和会 いまきいれ総合病院
沖縄県　医療法人 タピック 沖縄リハビリテーションセンター病院

●会社施設

北海道　JA士幌町本部事務所
北海道　THE PEAK SAPPORO
北海道　歯舞漁業協同組合本所事務所
岩手県　盛岡セイコー工業株式会社
秋田県　ABS秋田放送
茨城県　株式会社正栄デリシィ 筑西本社工場
栃木県　ファナック株式会社 壬生工場
栃木県　株式会社ナカニシ 新本社R&Dセンター「RD1」
栃木県　株式会社資生堂 那須工場
東京都　CIRCLES平河町
東京都　msb Tamachi 田町ステーションタワーS
東京都　OTEMACHI ONE
東京都　The Okura Tokyo
東京都　伊藤忠建材株式会社 本社
東京都　霞が関東急ビル
東京都　丸の内パークビルディング
東京都　経団連会館
東京都　渋谷スクランブルスクエア
東京都　赤坂Bizタワー
東京都　赤坂インターシティAIR
東京都　東京スカイツリー イーストタワー
東京都　東京ミッドタウン日比谷
東京都　東京虎ノ門グローバルスクエア
東京都　読売新聞ビル
東京都　日本橋三井タワー
富山県　チューリップテレビ放送センター
石川県　JR金沢駅西第四NKビル
長野県　JAみなみ信州本所
長野県　日本電産株式会社 長野技術開発センター
岐阜県　トヨタカローラ岐阜株式会社 本社
岐阜県　川崎重工業株式会社 岐阜工場
静岡県　しずぎん本部タワー
静岡県　ルーキーレーシング新ガレージ
静岡県　株式会社静岡第一テレビ 本社
静岡県　静岡ガス本社ビル
静岡県　静岡スバル自動車株式会社 本社
愛知県　BIZrium名古屋
愛知県　アーバンネット名古屋ネクスタビル
愛知県　関電不動産伏見ビル
愛知県　グローバルゲート
愛知県　トヨタカローラ愛知株式会社 本社
愛知県　ミッドランドスクエア
愛知県　丸の内Oneビルディング
愛知県　広小路クロスタワー
愛知県　三菱UFJ銀行名古屋ビル
愛知県　中京テレビ放送 本社ビル
愛知県　名駅ダイヤメイテツビル
愛知県　名古屋ビルディング桜館
愛知県　名古屋ルーセントタワー
愛知県　名古屋三井ビルディング北館
愛知県　名古屋三交ビル
愛知県　名古屋貯金事務センター
愛知県　名古屋伏見Kスクエア
愛知県　名港ビルディング
三重県　株式会社百五銀行本館ビル
京都府　オムロンヘルスケア株式会社 本社
京都府　株式会社村田製作所 本社
京都府　株式会社島津製作所
京都府　京セラ本社ビル
京都府　任天堂株式会社 本社
大阪府　グランフロント大阪
大阪府　ダイビル本館
大阪府　なんばスカイオ
大阪府　株式会社毎日放送 本社
大阪府　田辺三菱製薬株式会社 本社
奈良県　大和ハウスグループ みらい価値共創センター コトクリエ
広島県　スタートラム広島
広島県　テレビ新広島
広島県　ひろぎんホールディングス本社ビル
広島県　広島JPビルディング
香川県　株式会社タダノ 技術研究所
福岡県　天神ビジネスセンター
熊本県　九州フィナンシャルグループ本社ビル

●教育施設

岩手県　ハロウインターナショナルスクール安比ジャパン
宮城県　国立大学法人 東北大学 ユニバーシティ・ハウス青葉山
宮城県　国立大学法人 東北大学 農学系総合研究棟
福島県　公立大学法人 福島県立医科大学 保健科学部
福島県　国立大学法人 福島大学
埼玉県　さいたま市立大宮国際中等教育学校
千葉県　国立研究開発法人 量子生命科学研究所
東京都　杏林大学 三鷹キャンパス
東京都　上智大学 6号館（ソフィアタワー）
東京都　聖路加国際大学 大村進・美枝子記念聖路加臨床学術センター
東京都　東洋大学 赤羽台キャンパス新校舎
東京都　日本大学 文理学部新本館
岐阜県　岐阜医療科学大学 可児キャンパス7号館
岐阜県　国立大学法人東海国立大学機構 岐阜大学
静岡県　国立遺伝学研究所 研究実験棟
静岡県　常葉大学附属 常葉中学校・高等学校
静岡県　日本大学三島高等学校・中学校
静岡県　浜松医科大学附属図書館
愛知県　愛知教育大学附属図書館
愛知県　河合塾名駅校
愛知県　金城学院大学
愛知県　南山大学 名古屋キャンパス
滋賀県　滋賀県立大学
京都府　京都外国語大学
京都府　国立大学法人 京都大学
京都府　同志社大学
大阪府　関西大学
大阪府　近畿大学
大阪府　国立大学法人 大阪大学
大阪府　立命館大学
兵庫県　甲南大学 岡本キャンパス
兵庫県　国立大学法人 神戸大学
鳥取県　鳥取城北高等学校
愛媛県　岡山理科大学 獣医学部
福岡県　九州産業大学
福岡県　国立大学法人 九州大学
沖縄県　沖縄科学技術大学院大学

●公共施設

北海道　さっぽろ創世スクエア
岩手県　イーストピアみやこ（宮古市本庁舎 市民交流センター 保健センター）
岩手県　陸前高田市庁舎
宮城県　せんだいメディアテーク
秋田県　秋田市庁舎
福島県　福島市庁舎
茨城県　かみす防災アリーナ
茨城県　そらまい守谷保育園
茨城県　笠間市庁舎
茨城県　石岡市庁舎
栃木県　宇都宮駅東口交流拠点施設 ライトキューブ宇都宮
栃木県　栃木県庁舎 議会議事堂
埼玉県　志木市庁舎
千葉県　市川市第二庁舎
東京都　JRA馬事公苑
東京都　参議院議員会館
東京都　衆議院議員会館
東京都　清瀬市庁舎
神奈川県　横浜市庁舎
神奈川県　茅ヶ崎市庁舎
新潟県　まちやま（三条市立図書館 科学教育センター 鍛冶ミュージアム）
富山県　TOYAMAキラリ 富山市ガラス美術館
福井県　大野市庁舎
福井県　福井県医師会館
長野県　茅野市市民活動センター ゆいわーく茅野
長野県　千曲市庁舎
長野県　長野市第一庁舎
岐阜県　岐阜県庁舎
岐阜県　大垣市庁舎
岐阜県　土岐市庁舎
静岡県　サーラ音楽ホール（浜松市市民音楽ホール）
静岡県　プラサヴェルデ
静岡県　南伊豆町庁舎
愛知県　Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）
愛知県　ポートメッセなごや（名古屋市国際展示場）
愛知県　小牧市庁舎
愛知県　中部国際空港セントレア
三重県　津市産業・スポーツセンター サオリーナ
滋賀県　滋賀県大津合同庁舎
滋賀県　守山市立図書館

奈良県　奈良県コンベンションセンター
和歌山県　和歌山県庁舎
鳥取県　境港市民交流センター みなとテラス
鳥取県　鳥取市庁舎
島根県　隠岐の島町庁舎
岡山県　岡山県警察本部庁舎
岡山県　岡山城天守閣
岡山県　備前市庁舎
山口県　KDDI維新ホール
山口県　周南市庁舎
香川県　たかまつミライエ
愛媛県　四国中央市庁舎
高知県　ゆすはら雲の上の図書館
福岡県　嘉麻市庁舎
福岡県　築上町庁舎
熊本県　天草市庁舎
宮崎県　美郷町庁舎
沖縄県　沖縄アリーナ
沖縄県　石垣市庁舎

●宿泊施設

北海道　ダイワロイネットホテル札幌中島公園
北海道　ホテル アマネク旭川
北海道　ホテルJALシティ札幌 中島公園
北海道　東山ニセコビレッジ・リッツ・カールトン・リザーブ
北海道　富良野プリンスホテル
宮城県　ホテルメトロポリタン仙台イースト
福島県　飯坂ホテルジュラク
栃木県　ホテル森の風那須
栃木県　星野リゾート 界 鬼怒川
栃木県　大田原温泉 ホテル龍城苑
東京都　グランドニッコー東京 台場
東京都　グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール
東京都　ザ・プリンス パークタワー東京
東京都　ホテルJALシティ東京 豊洲
東京都　ホテルニューオータニ（東京）
東京都　マンダリン オリエンタル 東京
東京都　メズム東京、オートグラフ コレクション
東京都　リーガロイヤルホテル東京
東京都　東京エディション虎ノ門
東京都　東京ドームホテル
東京都　東京プリンスホテル
神奈川県　エクシブ湯河原離宮
神奈川県　エクシブ箱根離宮
神奈川県　ザ・カハラ・ホテル&リゾート 横浜
神奈川県　ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル
神奈川県　横浜ベイコート倶楽部 ホテル&スパリゾート
富山県　ホテルJALシティ富山
石川県　ハイアット セントリック 金沢
長野県　グランドエクシブ軽井沢
長野県　佐久平プラザ21
長野県　東急ハーヴェストクラブ軽井沢&VIALA
長野県　白馬 東急ホテル
岐阜県　ホテルアソシア高山リゾート
静岡県　くれたけイン浜松駅南口プレミアム
静岡県　西伊豆土肥温泉 碧き凪ぎの宿 明治館
愛知県　ザ ロイヤルパーク キャンバス 名古屋
愛知県　ホテルアソシア豊橋
愛知県　モンブランホテル ラフィネ名古屋駅前
愛知県　ラグーナベイコート倶楽部 ホテル&スパリゾート
愛知県　レゴランド®・ジャパン・ホテル
愛知県　ロワジールホテル豊橋
愛知県　三井ガーデンホテル 名古屋プレミア
愛知県　中部国際空港セントレアホテル
愛知県　名古屋マリオットアソシアホテル
愛知県　名古屋観光ホテル
愛知県　名鉄小牧ホテル
三重県　エクシブ鳥羽別邸
滋賀県　びわ湖大津プリンスホテル
滋賀県　琵琶湖マリオットホテル
京都府　GOOD NATURE HOTEL KYOTO
京都府　THE HIRAMATSU 京都
京都府　ダイワロイネットホテル 京都グランデ
京都府　ホテル日航プリンセス京都
京都府　京王プレリアホテル 京都烏丸五条
京都府　京都ブライトンホテル
大阪府　ウェスティンホテル大阪
大阪府　ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ
大阪府　ホテルグランヴィア大阪
大阪府　ホテルモントレ ル・フレール 大阪
大阪府　ホテルロイヤルクラシック大阪
大阪府　ホテル阪急インターナショナル
大阪府　ホテル日航大阪
大阪府　リーガロイヤルホテル（大阪）
大阪府　都シティ 大阪本町
兵庫県　エクシブ六甲 サンクチュアリ・ヴィラ
兵庫県　ホテルニューアワジ
兵庫県　ラ・スイート神戸オーシャンズガーデン
兵庫県　芦屋ベイコート倶楽部 ホテル&スパリゾート
兵庫県　神戸ベイシェラトン ホテル&タワーズ
兵庫県　神戸ポートピアホテル
兵庫県　有馬グランドホテル
奈良県　JWマリオット・ホテル奈良
奈良県　奈良ロイヤルホテル
和歌山県　ホテルランドマーク和歌山
和歌山県　東急ハーヴェストクラブ南紀田辺
鳥取県　ANAクラウンプラザホテル米子
岡山県　ザ・シロヤマテラス津山別邸
岡山県　ホテル グラン・ココエ倉敷
広島県　FAV HOTEL 広島スタジアム
広島県　グランヴィリオホテル宮島一和蔵一
広島県　グランドプリンスホテル広島
広島県　ヒルトン広島
広島県　ランドーレジデンス広島スイーツ
広島県　江田島荘
広島県　天然温泉 芸州の湯 ドーミーイン広島ANNEX
香川県　ホテル パールガーデン
香川県　リーガホテルゼスト高松
福岡県　ホテルフォルツァ博多駅筑紫口I
福岡県　ホテルフォルツァ博多駅筑紫口II
福岡県　ホテルモントレ福岡
福岡県　三井ガーデンホテル 福岡中洲
長崎県　カンデオホテルズ 長崎新地中華街
熊本県　カンデオホテルズ 熊本新市街
熊本県　ザ ブラッサム 熊本
大分県　アマネク 別府ゆらり
大分県　グランヴィリオホテル別府湾 和蔵
宮崎県　コンフォートホテル宮崎
鹿児島県　城山ホテル鹿児島
沖縄県　ダブルツリーbyヒルトン沖縄北谷リゾート
沖縄県　ヒルトン沖縄瀬底リゾート

●商業施設

埼玉県　ムーミンバレーパーク・メッツァビレッジ
埼玉県　大宮門街
東京都　DINING & BAR TABLE 9 TOKYO
東京都　ダイヤゲート池袋
東京都　東京會舘
東京都　八芳園
神奈川県　ららぽーと湘南平塚
石川県　イオンモール白山
静岡県　ららぽーと沼津
静岡県　沼津港深海水族館
愛知県　JRセントラルタワーズ
愛知県　御園座
愛知県　中部国際空港セントレア FLIGHT OF DREAMS
愛知県　中部電力 MIRAI TOWER
三重県　イオンモール津南
京都府　京都タワー
大阪府　フェスティバルホール
大阪府　ユニバーサル・スタジオ・ジャパン®
大阪府　関西国際空港
大阪府　京セラドーム大阪
大阪府　大阪国際空港
兵庫県　阪神甲子園球場
岡山県　MORINOMACHI GRACE
広島県　THE OUTLETS HIROSHIMA
香川県　香川銀行 本店ビル
福岡県　サンリブシティ小倉
熊本県　SAKURA MACHI Kumamoto
熊本県　アミュプラザくまもと

●その他

千葉県　MFLP市川塩浜II
千葉県　MFLP船橋III
東京都　東京レールゲートEAST
神奈川県　GLP相模原I
愛媛県　四国開発フェリー株式会社 おれんじ えひめ
愛媛県　四国開発フェリー株式会社 おれんじ おおさか
福岡県　西鉄「GRANDAYS」

Sフロア

カテゴリー	商品名	品番	巾(mm)	全厚(mm)	標準価格(税別)		ページ
ナーシングフロア	リラックスオーク	NU-22001・22002	1820	2.0	3,950円/㎡	7,190円/m	P.10
	オーク	NU-22003～22007	1820	2.0	3,950円/㎡	7,190円/m	P.10
	マホガニー	NU-22008～22010	1820	2.0	3,950円/㎡	7,190円/m	P.11
	ファインストーン	NU-22011・22012	1820	2.0	3,950円/㎡	7,190円/m	P.11
ナーシングフロアV	レインツリー	KU-22013・22014	1820	2.0	4,100円/㎡	7,470円/m	P.12
	チョークドオーク	KU-22015・22016	1820	2.0	4,100円/㎡	7,470円/m	P.12
	アンブルヘリン	KU-22017・22018	1820	2.0	4,100円/㎡	7,470円/m	P.13
	メイプル	KU-22019・22020	1820	2.0	4,100円/㎡	7,470円/m	P.13
	チェリー	KU-22021～22024	1820	2.0	4,100円/㎡	7,470円/m	P.13
	エルム	KU-22025・22026	1820	2.0	4,100円/㎡	7,470円/m	P.14
	ウォルナット	KU-22027～22031	1820	2.0	4,100円/㎡	7,470円/m	P.14
	ライムストーン	KU-22032	1820	2.0	4,100円/㎡	7,470円/m	P.15
	織パターン	KU-22033～22035	1820	2.0	4,100円/㎡	7,470円/m	P.15
	プレーン	KU-22036～22047	1820	2.0	4,100円/㎡	7,470円/m	P.15
SKフロア	フェアノーチェ	SK-22051・22052	1820	2.8	5,300円/㎡	9,650円/m	P.17
	ナチュラルバーチ	SK-22053～22055	1820	2.8	5,300円/㎡	9,650円/m	P.17
	メイプル	SK-22056～22058	1820	2.8	5,300円/㎡	9,650円/m	P.18
	エルム	SK-22059～22061	1820	2.8	5,300円/㎡	9,650円/m	P.18
	バーチ	SK-22062・22063	1820	2.8	5,300円/㎡	9,650円/m	P.19
	ライムストーン	SK-22064	1820	2.8	5,300円/㎡	9,650円/m	P.19
	ファインマーブル	SK-22065	1820	2.8	5,300円/㎡	9,650円/m	P.19
	織パターン	SK-22066・22067	1820	2.8	5,300円/㎡	9,650円/m	P.20
	プレーン	SK-22068～22079	1820	2.8	5,300円/㎡	9,650円/m	P.20
SKフロア・リアル	籐	SK-22080	1820	2.8	5,300円/㎡	9,650円/m	P.21
	サイザル	SK-22081	1820	2.8	5,300円/㎡	9,650円/m	P.21
	たたみシート	SK-22082・22083	1820	2.8	5,300円/㎡	9,650円/m	P.21
	たたみタイル	PG-22084・22085	900×900	3.0	9,000円/㎡	7,290円/枚	P.22
	とうタイル	PG-22086	450×450	3.0	8,800円/㎡	1,782円/枚	P.22
メディウォーク	メイプル	PG-22091・22092	1800	4.5	5,900円/㎡	10,620円/m	P.24
	ウォルナット	PG-22093～22095	1800	4.5	5,900円/㎡	10,620円/m	P.24
	オーク	PG-22096～22098	1800	4.5	5,900円/㎡	10,620円/m	P.25
	ファブリック調	PG-22099・22100	1820	4.5	5,900円/㎡	10,740円/m	P.25
ストロング	ホワイトブラーウッド	PM-22101・22102	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.26
	ノーリーオーク	PM-22103～22105	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.26
	ロッキーオーク	PM-22106・22107	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.27
	モトリーブロック	PM-22108	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.27
	バーチ	PM-22109～22111	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.28
	エルム	PM-22112・22113	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.28
	メイプル	PM-22114・22115	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.28
	オーク	PM-22116～22118	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.29
	ウォルナット	PM-22119～22121	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.29
	ウォルナット	PM-22122・22123	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.30
	メタルオーク	PM-22124・22125	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.30
	アンティークアッシュ	PM-22126・22127	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.30
	エンシェント	PM-22128～22133	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.31
	クロスファイバー	PM-22134～22138	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.32
	セラミック(目地なし)	PM-22139～22141	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.32
	コンクリート(目地なし)	PM-22142・22143	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.33
	リノリウム	PM-22144～22146	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.33
	ミカゲ(目地なし)	PM-22147	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.33
ストロング・リアル	パラレルオーク	PM-22148・22149	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.34
	シエロアッシュ	PM-22150	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.34
	ネロオーク	PM-22151・22152	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.35
	スノーオーク(ヘリンボーン)	PM-22153	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.35
	スノーフェンスパイン	PM-22154	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.36
	チーク(ヘリンボーン)	PM-22155	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.36
	グレインウッド	PM-22156	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.36
	アーバンメタル	PM-22157・22158	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.37
	ブラックマーブル	PM-22159・22160	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.37
	ビアンコ	PM-22161	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.38
	アラベスラージ	PM-22162	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.38
	グランドストーン	PM-22163・22164	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.38
	ジェットコンク	PM-22165・22166	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.39
	スレート	PM-22167～22169	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.39
	オールドマーブル	PM-22170	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.39
	アルテミス	PM-22171	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.40
	スレート(乱貼り)	PM-22172	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.40
	テラコッタ	PM-22173	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.40

カテゴリー	商品名	品番	巾(mm)	全厚(mm)	標準価格(税別)		ページ
ストロングEX	グローブウッド	PM-22174・22175	1800	2.0	4,600円/㎡	8,280円/m	P.41
	エイジドパイン	PM-22176・22177	1800	2.0	4,600円/㎡	8,280円/m	P.42
	クラックモルタル	PM-22178・22179	1800	2.0	4,600円/㎡	8,280円/m	P.42
単層シート	オデオンPUR プリモ	PG-22181～22192	2000	2.0	4,900円/㎡	9,800円/m	P.43
	オデオンPUR エクリプス	PG-22193～22201	2000	2.0	4,900円/㎡	9,800円/m	P.44
	オデオンPUR スピリット	PG-22202～22209	2000	2.0	4,900円/㎡	9,800円/m	P.44
	グラニット	PG-22211～22230	2000	2.0	5,700円/㎡	11,400円/m	P.45
	メガリット	PG-22231～22235	2000	2.0	6,100円/㎡	12,200円/m	P.46
防滑シート	ニューセーフティ プレーン	PM-22241～22247	2000	2.0	5,900円/㎡	11,800円/m	P.47
	ニューセーフティ オーク	PM-22248・22249	2000	2.0	5,900円/㎡	11,800円/m	P.48
	ニューセーフティ コンクリート	PM-22250～22252	2000	2.0	5,900円/㎡	11,800円/m	P.48
	オフロア	OH-22256～22260	1820	2.8	7,800円/㎡	14,200円/m	P.49
	プレーンエンボス ウッドパターン	PM-22261～22263	1820	2.5	3,750円/㎡	6,830円/m	P.50
	プレーンエンボス プレーン	PM-22264～22266	1820	2.5	3,950円/㎡	7,190円/m	P.50
ココフロア	プレーン(長尺シート)	PG-22271～22274	2000	3.0	8,300円/㎡	16,600円/m	P.51
	プレーン(タイル)	PG-22275～22278	500×500	3.2	9,300円/㎡	2,325円/枚	P.51
	ライン(長尺シート)	PG-22279～22281	2000	3.0	8,300円/㎡	16,600円/m	P.51
	ライン(タイル)	PG-22282～22284	500×500	3.2	9,300円/㎡	2,325円/枚	P.51
フロテックスシート	オーク	PG-22286～22288	2000	4.3	8,900円/㎡	17,800円/m	P.52
	ダンガリー	PG-22289・22290	2000	4.3	8,900円/㎡	17,800円/m	P.52
	芝生	PG-22291	2000	4.3	8,900円/㎡	17,800円/m	P.52
	タイル調	PG-22292	2000	4.3	8,900円/㎡	17,800円/m	P.52
エスリューム・リアル	エスリューム・リアル フローストーン	PH-22301～22304	1800	2.0	3,700円/㎡	6,660円/m	P.53
	エスリューム・リアル コンク	PH-22305～22308	1800	2.0	3,700円/㎡	6,660円/m	P.54
	エスリューム・リアル ザガル	PH-22309～22312	1800	2.0	3,700円/㎡	6,660円/m	P.54
	エスリューム・リアル メイプルウッド	PH-22313～22317	1800	2.0	3,700円/㎡	6,660円/m	P.55
	エスリューム・リアル ジャトバウッド	PH-22318～22327	1800	2.0	3,700円/㎡	6,660円/m	P.56
エスリューム	エスリューム ミスト	PF-22331～22350	1820	2.0	3,400円/㎡	6,190円/m	P.57
	エスリューム ルーミー	PF-22351～22362	1820	2.0	3,400円/㎡	6,190円/m	P.58
	エスリューム ウィーブ	PF-22363～22370	1820	2.0	3,400円/㎡	6,190円/m	P.58
	エスリューム カルド	PF-22371～22375	1820	2.0	3,400円/㎡	6,190円/m	P.59
	エスリューム ウッドⅡ	PF-22376～22380	1820	2.0	3,400円/㎡	6,190円/m	P.59
	エスリューム プレーン	PP-22381～22400	1820	2.0	2,900円/㎡	5,280円/m	P.60
	エスリューム マーブル	PY-22401～22423	1820	2.0	3,000円/㎡	5,460円/m	P.61
	抗ウイルスマーブル	KY-22424～22433	1820	2.0	3,300円/㎡	6,010円/m	P.61
	エスリューム ラボ	PM-22434～22437	1820	2.0	4,700円/㎡	8,560円/m	P.62
	エスリューム プラス	PM-22438～22441	1820	2.0	5,600円/㎡	10,200円/m	P.62
消臭レストリューム	メルトストーン	PM-22442・22443	1820	2.0	4,800円/㎡	8,740円/m	P.64
	グランコンク	PM-22444～22446	1820	2.0	4,800円/㎡	8,740円/m	P.65
	エルム	PM-22447～22450	1820	2.0	4,800円/㎡	8,740円/m	P.65
	ミスト柄	PM-22451～22458	1820	2.0	4,800円/㎡	8,740円/m	P.66
腰壁シート	腰壁シート	KB-22460～22580 *10番ごと	910	1.1	3,850円/㎡	3,510円/m	P.67
腰壁シート用専用部材	見切り材	KB-22461～22581 *10番ごと	17×2000	4.0	13,000円/ケース(5本入)		P.68
	出隅材	KB-22462～22582 *10番ごと	17×200	4.0	520円/個		P.68
	入隅材	KB-22463～22583 *10番ごと	17×200	4.0	520円/個		P.68
	コーナー材(出隅用)	KB-22464～22584 *10番ごと	(15×15)×1200	2.0	1,700円/本		P.68
	コーナー材(入隅用)	KB-22465～22585 *10番ごと	(15×15)×1200	2.0	1,700円/本		P.68
	エンド材	KB-22466～22586 *10番ごと	17×200	4.0	750円/個		P.68
アンダーレイ	アンダーレイ 厚み3.0mmタイプ	UD-22591	1820	3.0	2,400円/㎡	4,370円/m	P.69
	アンダーレイ 厚み5.0mmタイプ	UD-22592	1800	5.0	3,400円/㎡	6,120円/m	P.69
面材	面材(R7.1)	PM-22610	2000	8.0	5,900円/ケース(10本入)		P.70
	面材(R20)	PM-22620	2000	15.0	9,700円/ケース(10本入)		P.70
	面材(R7.1)出隅材	PM-22611	50+50	8.0	600円/個		P.70
	面材(R20)出隅材	PM-22621	50+50	15.0	600円/個		P.70
モール	モール	PM-22630～22690 *10番ごと	16×2000	4.0	18,500円/ケース(20本入)		P.70
	出隅材	PM-22631～22691 *10番ごと	50+50	4.0	350円/個		P.70
	入隅材	PM-22632～22692 *10番ごと	50+50	4.0	350円/個		P.70

Hフロア

カテゴリー	商品名	品番	巾(mm)	全厚(mm)	標準価格(税別)		ページ
マテリアルラボ		CM-11001～11005	1820	2.3	4,250円/㎡	7,740円/m	P.74
住宅用クッションフロア		HM-11011～11182	1800/1820	1.8	3,150円/㎡	5,740円/m	P.75～80
消臭快適フロア		HW-11186～11194	1820	2.3	4,200円/㎡	7,650円/m	P.81
3.5mm厚フロア		GM-11195～11203	1820	3.5	4,250円/㎡	7,740円/m	P.82
遮音フロア L-45		LM-11204～11209	1820	4.5	5,500円/㎡	10,010円/m	P.83
2m巾フロア		XM-11210～11213	2000	1.8	3,150円/㎡	6,300円/m	P.83
CMフロア		CM-11216～11281	1800/1820/2000	2.3/2.5/2.6	4,250円/㎡、4,500円/㎡	7,740円/m、9,000円/m	P.84～86
コルクタイル	オイル仕上げ	KR-11286	300×300	4.0	9,600円/㎡	864円/枚	P.87
	アクリルUV仕上げ	KR-11287	300×300	4.0	10,500円/㎡	945円/枚	P.87
	床暖房に対応	KR-11288	300×300	4.0	15,000円/㎡	1,350円/枚	P.87
	セラミック仕上げ	KR-11289	300×300	4.0	12,000円/㎡	1,080円/枚	P.87
SペットECOⅡ		S-143～158	910/1820/2730	3.4			P.88

ノンスキッド

カテゴリー	商品名	品番	巾(mm)	全厚(mm)	標準価格(税別)		ページ
ノンスキッド PX	バルコニーウッド	PX-210-S～212-S	1350	2.0	3,550円/㎡	4,800円/m	P.91
		PX-210-W～212-W	1800	2.0	3,550円/㎡	6,390円/m	P.91
	クォーツサイト	PX-220-S·221-S	1350	2.0	3,550円/㎡	4,800円/m	P.92
		PX-220-W·221-W	1800	2.0	3,550円/㎡	6,390円/m	P.92
	モルタルタイル	PX-201-S～203-S	1350	2.0	3,550円/㎡	4,800円/m	P.92
		PX-201-W～203-W	1800	2.0	3,550円/㎡	6,390円/m	P.92
	オーバーモルタル	PX-230-W·231-W	1800	2.0	3,550円/㎡	6,390円/m	P.93
	ルミエール	PX-590-S·591-S	1320	2.5	3,550円/㎡	4,690円/m	P.93
		PX-590-W·591-W	1800	2.5	3,550円/㎡	6,390円/m	P.93
	ファブリック調Ⅱ	PX-570-S～572-S	1320	2.5	3,550円/㎡	4,690円/m	P.93
		PX-570-W～572-W	1800	2.5	3,550円/㎡	6,390円/m	P.93
	カーペット調	PX-530-S～532-S	1320	2.5	3,550円/㎡	4,690円/m	P.94
		PX-530-W～532-W	1800	2.5	3,550円/㎡	6,390円/m	P.94
	ターフ調	PX-550-S	1320	2.5	3,550円/㎡	4,690円/m	P.94
	ダイヤエンボス	PX-610-S～613-S	1350	2.5	3,550円/㎡	4,800円/m	P.94
		PX-610-W～613-W	1820	2.5	3,550円/㎡	6,470円/m	P.94
	ウッドパターン(ヨコ柄)	PX-881-S～883-S	1350	2.5	3,750円/㎡	5,070円/m	P.95
		PX-881-W～883-W	1820	2.5	3,750円/㎡	6,830円/m	P.95
	ウッドパターン(タテ柄)	PX-801-S～804-S	1350	2.5	3,750円/㎡	5,070円/m	P.95
		PX-801-M～804-M	1620	2.5	3,750円/㎡	6,080円/m	P.95
		PX-801-W～804-W	1820	2.5	3,750円/㎡	6,830円/m	P.95
	ストーンパターン	PX-820-S～822-S	1350	2.5	3,750円/㎡	5,070円/m	P.95
		PX-820-W～822-W	1820	2.5	3,750円/㎡	6,830円/m	P.95
	フィノストーン	PX-870-W·871-W	1820	2.5	3,750円/㎡	6,830円/m	P.96
	ステッチライン	PX-810-S～813-S	1350	2.5	3,750円/㎡	5,070円/m	P.96
		PX-810-W～813-W	1820	2.5	3,750円/㎡	6,830円/m	P.96
	ステッチライン·グラン	PX-815-S·816-S	1350	2.5	3,750円/㎡	5,070円/m	P.96
		PX-815-W·816-W	1820	2.5	3,750円/㎡	6,830円/m	P.96
	レザード	PX-840-S～842-S	1350	2.5	3,750円/㎡	5,070円/m	P.97
		PX-840-W～842-W	1820	2.5	3,750円/㎡	6,830円/m	P.97
	ジオブレス	PX-751-S～753-S	1320	2.5	3,750円/㎡	4,950円/m	P.97
		PX-751-W～753-W	1800	2.5	3,750円/㎡	6,750円/m	P.97
ノンスキッド PX エクストラ	タイル調	PX-951-S～953-S	1350	2.5	4,050円/㎡	5,470円/m	P.98
		PX-951-W～953-W	1800	2.5	4,050円/㎡	7,290円/m	P.98
	スレート(屋内用)	PM-981～983	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.98
ノンスキッド·ステップ	ファブリック調Ⅱ(踏み面タイプ)	PX-5701·5711·5721	910	2.5～4.5	58,800円/ケース(12枚入)	4,900円/枚	P.99
		PX-5702·5712·5722	1210	2.5～4.5	79,200円/ケース(12枚入)	6,600円/枚	P.99
	ファブリック調Ⅱ(蹴込み一体タイプ)	PX-5703·5713·5723	910	2.5～4.5	48,000円/ケース(8枚入)	6,000円/枚	P.99
		PX-5704·5714·5724	1210	2.5～4.5	64,000円/ケース(8枚入)	8,000円/枚	P.99
	ステッチライン(踏み面タイプ)	PX-8601·8671·8681·8691	910	2.5～4.5	58,800円/ケース(12枚入)	4,900円/枚	P.99・100
		PX-8602·8672·8682·8692	1210	2.5～4.5	79,200円/ケース(12枚入)	6,600円/枚	P.99・100
	ステッチライン(蹴込み一体タイプ)	PX-8603·8673·8683·8693	910	2.5～4.5	48,000円/ケース(8枚入)	6,000円/枚	P.99・100
		PX-8604·8674·8684·8694	1210	2.5～4.5	64,000円/ケース(8枚入)	8,000円/枚	P.99・100
	ダイヤエンボス(踏み面タイプ)	PX-8901·8911·8921·8931	910	2.5～4.5	58,800円/ケース(12枚入)	4,900円/枚	P.100
		PX-8902·8912·8922·8932	1210	2.5～4.5	79,200円/ケース(12枚入)	6,600円/枚	P.100

カテゴリー	商品名	品番	巾(mm)	全厚(mm)	標準価格(税別)		ページ
ノンスキッド・ステップ	ダイヤエンボス (蹴込み一体タイプ)	PX-8903・8913・8923・8933	910	2.5～4.5	48,000円/ケース (8枚入)	6,000円/枚	P.100
		PX-8904・8914・8924・8934	1210	2.5～4.5	64,000円/ケース (8枚入)	8,000円/枚	P.100
ノンスキッド用 アンダーレイ	アンダーレイ	PXU-101	910	3.0	2,400円/㎡	2,190円/m	P.102
バルコニー・ベランダ用 仕切り材	シキレール	PXS-101-S～103-S	1000	2.5	10,000円/ケース(5本入)		P.102
		PXS-101-W～103-W	1350	2.5	13,500円/ケース(5本入)		P.102
ノンスキッド・ エアコン排水目地	排水目地(一般タイプ)	PXD-301～306	57	3.8	20,000円/巻(20m巻)		P.103
	排水目地(蓋付きタイプ)	PXD-411～416	57	8.0	44,000円/巻(20m巻)		P.103
	ホース受け 1口(一般タイプ専用)	PXC-101～106	―	―	6,600円/ケース(20個入)		P.103
	ホース受け 2口(一般タイプ専用)	PXC-311～316	―	―	14,000円/ケース(20個入)		P.103
	ホース受け 2口(蓋付きタイプ専用)	PXC-411～416	―	―	14,000円/ケース(20個入)		P.103

フロアタイル

カテゴリー	商品名	品番	サイズ(mm)	全厚(mm)	標準価格(税別)		ページ
マテリアルラボ	ウェーブス	GT-1001	609.6×609.6	2.5	4,700円/㎡	1,746円/枚	P.110
	フォレスト	GT-1002	609.6×609.6	2.5	4,700円/㎡	1,746円/枚	P.111
	ロックス	GT-1003	609.6×609.6	2.5	4,700円/㎡	1,746円/枚	P.112
ウッド	リゼオーク	WD-1001・1002	152.4×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,710円/ケース	P.121
	ガリシアエルム	WD-1003・1004	180×1200	2.5	4,400円/㎡	14,250円/ケース	P.121
	セシルオーク	WD-1005・1006	152.4×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,710円/ケース	P.122
	ビアンコオーク	WD-1007・1008	180×1200	2.5	4,400円/㎡	14,250円/ケース	P.122
	ヨーロピアンオーク	WD-1009～1012	152.4×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,710円/ケース	P.123
	ロッキーオーク	WD-1013・1014	152.4×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,710円/ケース	P.123
	クラルスオーク	WD-1015・1016	152.4×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,710円/ケース	P.124
	ウィンターパイン	WD-1017・1018	152.4×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,710円/ケース	P.124
	アッシュ	WD-1019～1021	152.4×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,710円/ケース	P.125
	フローオーク	WD-1022・1023	152.4×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,710円/ケース	P.125
	スピンオーク	WD-1024-N～1035-N	100×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,480円/ケース	P.126
		WD-1024-W～1035-W	152.4×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,710円/ケース	P.126
	フォルテオーク	WD-1036・1037	152.4×1219.2	2.5	4,400円/㎡	14,710円/ケース	P.127
	ギャザーウッド	WD-1038・1039	152.4×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,710円/ケース	P.127
	ナチュラルオーク	WD-1040・1041	180×1200	2.5	4,400円/㎡	14,250円/ケース	P.128
	ラルジュオーク	WD-1042・1043	228.6×1219.2	2.5	5,300円/㎡	17,720円/ケース	P.128
	カスピーオーク	WD-1044・1045	75×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,480円/ケース	P.129
	ウォルナット	WD-1046～1052	152.4×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,710円/ケース	P.129
	ブラックウォルナット	WD-1053・1054	185×605 185×900 185×1505	2.5	4,950円/㎡	16,530円/ケース	P.130
	ノルディパイン	WD-1055・1056	152.4×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,710円/ケース	P.130
	ビーチ	WD-1057～1059	100×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,480円/ケース	P.131
	メイプル	WD-1060～1062	152.4×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,710円/ケース	P.131
	シュガーメイプル	WD-1063・1064	152.4×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,710円/ケース	P.132
	セレナバーチ	WD-1065～1067	152.4×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,710円/ケース	P.132
	ブラックチェリー	WD-1068～1071	152.4×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,710円/ケース	P.133
	ビンテージチェリー	WD-1072・1073	152.4×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,710円/ケース	P.133
	フィールドバーチ	WD-1074・1075	457.2×457.2	2.5	4,400円/㎡	919円/枚	P.134
	スタンプウッド	WD-1076・1077	304.8×304.8	2.5	4,400円/㎡	408円/枚	P.134
	フレンチヘリンボーン	WD-1078・1079	203.2×1219.2	2.5	5,300円/㎡	18,380円/ケース	P.135
	ウォッシュドオーク	WD-1080～1082	75×450	2.5	5,450円/㎡	22,070円/ケース	P.135
	ピクルドエルム	WD-1083・1084	152.4×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,710円/ケース	P.136
	モディオーク	WD-1085・1086	152.4×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,710円/ケース	P.136
	シェブロンウッド	WD-1087・1088	108×494.1 (平行四辺形)	2.5	6,800円/㎡	22,830円/ケース	P.137
	ローツェオーク	WD-1089・1090	152.4×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,710円/ケース	P.138
	ドライパーケット	WD-1091・1092	609.6×609.6	2.5	6,100円/㎡	2,266円/枚	P.138
	ハーベストオーク	WD-1093～1096	152.4×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,710円/ケース	P.139
	ローストオーク	WD-1097・1098	152.4×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,710円/ケース	P.139
	オリーブ	WD-1099・1100	152.4×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,710円/ケース	P.140
	ヒッコリー	WD-1101	152.4×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,710円/ケース	P.140
	杉	WD-1102	152.4×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,710円/ケース	P.141
	モンキーポッド	WD-1103・1104	152.4×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,710円/ケース	P.141
	ペイントウッド	WD-1105	100×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,480円/ケース	P.142
	カラードウッド	WD-1106	91.4×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,700円/ケース	P.142
	ラフチェスナット	WD-1107・1108	180×1260	2.5	4,400円/㎡	14,960円/ケース	P.143
	ノワールウッド	WD-1109	91.4×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,700円/ケース	P.143
	ブラッシュドオーク	WD-1110	180×1200	2.5	4,400円/㎡	14,250円/ケース	P.144
	ウッドデッキ	WD-1111・1112	100×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,480円/ケース	P.144

カテゴリー	商品名	品番	サイズ(mm)	全厚(mm)	標準価格(税別)		ページ
ウッド	アンティークウッド	WD-1113・1114	75×914.4 100×914.4 152.4×914.4	2.5	4,900円/㎡	17,600円/ケース	P.145
	エイジドウッド	WD-1115・1116	152.4×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,710円/ケース	P.146
	ビンテージオーク	WD-1117～1119	180×1200	2.5	4,400円/㎡	14,250円/ケース	P.146
	焼杉	WD-1120・1121	152.4×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,710円/ケース	P.147
	ラスティックナット	WD-1122・1123	152.4×914.4	2.5	4,600円/㎡	15,380円/ケース	P.147
	キャッスルオーク	WD-1124・1125	196×1320	2.5	7,600円/㎡	27,520円/ケース	P.148
	ブルージュオーク	WD-1126～1128	196×1320	2.5	7,600円/㎡	27,520円/ケース	P.148
ストーン	モルテストーン	IS-1001-A～1004-A	609.6×609.6	2.5	4,700円/㎡	1,746円/枚	P.149
		IS-1001-B～1004-B	304.8×609.6	2.5	4,700円/㎡	873円/枚	P.149
		IS-1001-C～1004-C	457.2×457.2	2.5	4,700円/㎡	982円/枚	P.149
		IS-1001-F～1004-F	304.8×304.8	2.5	4,700円/㎡	436円/枚	P.149
	シレオストーン	IS-1005～1007	914.4×914.4	2.5	4,900円/㎡	20,480円/ケース	P.151
	ボルゴーニャ	IS-1008・1009	457.2×457.2	2.5	4,600円/㎡	961円/枚	P.152
	シュトローム	IS-1010～1012	304.8×609.6	2.5	4,600円/㎡	854円/枚	P.152
	ミスティセルベ	IS-1013・1014	304.8×609.6	2.5	4,600円/㎡	854円/枚	P.153
	チェッポ	IS-1015～1017	457.2×457.2	2.5	4,400円/㎡	919円/枚	P.153
	クォーツサイト	IS-1018～1020	457.2×457.2	2.5	4,400円/㎡	919円/枚	P.154
	サビアストーン	IS-1021・1022	304.8×609.6	2.5	4,600円/㎡	854円/枚	P.154
	レゴリス	IS-1023～1025	457.2×457.2	2.5	4,400円/㎡	919円/枚	P.155
	アンティークタイル	IS-1026・1027	457.2×457.2	2.5	4,400円/㎡	919円/枚	P.155
	砂岩	IS-1028～1031	457.2×457.2	2.5	4,400円/㎡	919円/枚	P.156
	ベインブラック	IS-1032・1033	304.8×609.6	2.5	4,600円/㎡	854円/枚	P.156
	ワイドモルタル	IS-1034-A～1039-A	914.4×914.4	2.5	4,900円/㎡	20,480円/ケース	P.157
		IS-1034-B～1039-B	609.6×609.6	2.5	4,900円/㎡	1,820円/枚	P.157
	モルタルブロック	IS-1040～1042	457.2×457.2	2.5	4,900円/㎡	1,024円/枚	P.158
	グランドモルタル	IS-1043～1045	609.6×609.6	2.5	4,900円/㎡	1,820円/枚	P.158
	ヘリテイジ	IS-1046・1047	457.2×457.2	2.5	4,950円/㎡	1,034円/枚	P.159
	ラフエッジストーン	IS-1048～1050	457.2×457.2	2.5	4,600円/㎡	961円/枚	P.159
	ソルトマーブル	IS-1051～1053	609.6×609.6	2.5	4,900円/㎡	1,820円/枚	P.160
	オンダガタライト	IS-1054～1056	330×500	2.5	4,400円/㎡	726円/枚	P.161
	コーストテラゾー	IS-1057・1058	457.2×457.2	2.5	4,400円/㎡	919円/枚	P.161
	カーサストーン	IS-1059～1061	304.8×304.8	2.5	4,400円/㎡	408円/枚	P.162
	マルモブルーノ	IS-1062	457.2×457.2	2.5	4,400円/㎡	919円/枚	P.162
	ターラグレー	IS-1063・1064	457.2×457.2	2.5	4,400円/㎡	919円/枚	P.163
	ファインセラ	IS-1065～1067	304.8×457.2	2.5	4,400円/㎡	613円/枚	P.163
	サルサリマーブル	IS-1068～1077	457.2×457.2	2.5	4,400円/㎡	919円/枚	P.164
	グレイスロザート	IS-1078	304.8×457.2	2.5	4,400円/㎡	613円/枚	P.165
	オニックス	IS-1079～1082	457.2×457.2	2.5	4,400円/㎡	919円/枚	P.165
	タソス	IS-1083	457.2×457.2	2.5	4,400円/㎡	919円/枚	P.166
	ビアンコ	IS-1084	457.2×457.2	2.5	4,400円/㎡	919円/枚	P.166
	アラベスカート	IS-1085	457.2×457.2	2.5	4,400円/㎡	919円/枚	P.167
	マルキーナ	IS-1086	457.2×457.2	2.5	4,400円/㎡	919円/枚	P.167
	クノッソスホワイト	IS-1087	457.2×457.2	2.5	4,400円/㎡	919円/枚	P.168
	バスケットウィーブ	IS-1088	457.2×457.2	2.5	6,300円/㎡	1,316円/枚	P.168
	ブラックスレート	IS-1089	457.2×457.2	2.5	4,400円/㎡	919円/枚	P.168
	オンブル	IS-1090・1091	75×914.4 100×914.4 152.4×914.4	2.5	4,900円/㎡	17,600円/ケース	P.169
	サンドストリーム	IS-1092～1098	457.2×457.2	2.5	4,400円/㎡	919円/枚	P.170
	ラウンドエッジ	IS-1099～1101	300×450	3.0	6,300円/㎡	850円/枚	P.171
	テラコッタ	IS-1102	304.8×304.8	2.5	4,400円/㎡	408円/枚	P.171
	エイジドストーン	IS-1103	457.2×457.2	2.5	6,700円/㎡	5,600円/セット	P.172
	ヘリンボーンスレート	IS-1104	457.2×457.2	2.5	6,700円/㎡	5,600円/セット	P.172
	モスキオ	IS-1105・1106	609.6×609.6	2.5	4,700円/㎡	1,746円/枚	P.173
	洗い出し	IS-1107	457.2×457.2	2.5	6,300円/㎡	1,316円/枚	P.173
	ミカゲ	IS-1108・1109	457.2×457.2	2.5	4,400円/㎡	919円/枚	P.174
	玄昌石	IS-1110	457.2×457.2	2.5	4,400円/㎡	919円/枚	P.174
アクセント	グリム	GT-1031～1034	457.2×457.2	2.5	4,400円/㎡	919円/枚	P.175
	リーンストライプ	GT-1035・1036	304.8×609.6	2.5	4,400円/㎡	817円/枚	P.176
	ペイントブロック	GT-1037	457.2×914.4	2.5	4,400円/㎡	1,839円/枚	P.176
	イビザ	GT-1038	304.8×304.8	2.5	6,900円/㎡	25,640円/ケース	P.177
	アンティークラグ	GT-1039・1040	457.2×457.2	2.5	4,400円/㎡	919円/枚	P.177
	シュレーク	GT-1041～1043	457.2×457.2	2.5	4,400円/㎡	919円/枚	P.178
	リップルシャイン	GT-1044～1049	457.2×457.2	2.5	4,400円/㎡	919円/枚	P.178
	ファインメタル	GT-1050・1051	457.2×457.2	2.5	7,000円/㎡	1,463円/枚	P.179
	プリュイ	GT-1052	304.8×304.8	2.5	4,800円/㎡	17,830円/ケース	P.179
	ミスティカル	GT-1053・1054	196×1320	2.5	8,500円/㎡	30,780円/ケース	P.180

カテゴリー	商品名	品番	サイズ(mm)	全厚(mm)	標準価格(税別)		ページ
アクセント	レリーフ	GT-1055・1056	457.2×457.2	2.5	5,800円/㎡	1,212円/枚	P.181
	クロコダイル	GT-1057	457.2×457.2	2.5	4,600円/㎡	961円/枚	P.181
	ミラノオーク	GT-1058・1059	152.4×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,710円/ケース	P.182
	ラスティメタル	GT-1060～1062	457.2×914.4	2.5	4,700円/㎡	1,964円/枚	P.182
	山水	GT-1063	330×500	2.5	4,400円/㎡	726円/枚	P.183
	ラスティチェック	GT-1064・1065	457.2×457.2	2.5	4,400円/㎡	919円/枚	P.183
	サイザル	GT-1066	457.2×457.2	2.5	4,400円/㎡	919円/枚	P.184
	庵	GT-1067	457.2×457.2	2.5	4,400円/㎡	919円/枚	P.184
	籐	GT-1068～1070	457.2×457.2	2.5	4,500円/㎡	940円/枚	P.184
	たたみタイル	GT-1071-T～1074-T	900×900	3.0	9,000円/㎡	7,290円/枚	P.185
カラー	フラルテ	NK-1001～1020	457.2×457.2	2.5	4,400円/㎡	919円/枚	P.186
コンポジション	コンポジション	CA-1001～1007	300×300	2.0	2,950円/㎡	265円/枚	P.186
2mm厚	メイプル	JK-1001・1002	152.4×914.4	2.0	3,700円/㎡	16,490円/ケース	P.187
	カルモマーブル	JK-1003～1005	304.8×304.8	2.0	3,700円/㎡	343円/枚	P.187
	パイン	JK-1006・1007	152.4×914.4	2.0	3,700円/㎡	16,490円/ケース	P.187
	ホワイトマーブル	JK-1008	304.8×304.8	2.0	3,700円/㎡	343円/枚	P.187
	オーク	JK-1009～1011	100×914.4	2.0	3,700円/㎡	16,230円/ケース	P.188
	コルトナ	JK-1012～1014	304.8×304.8	2.0	3,700円/㎡	343円/枚	P.188
	ウォルナット	JK-1015～1017	152.4×914.4	2.0	3,700円/㎡	16,490円/ケース	P.188
ウーブン	ルームプラス・スクエア	GT-1081～1087	500×500	3.0	8,900円/㎡	2,225円/枚	P.189
	ココフロア	GT-1088-R～1091-R	2000(巾)	3.0	8,300円/㎡	16,600円/m	P.190
		GT-1092-T～1095-T	500×500	3.2	9,300円/㎡	2,325円/枚	P.190
		GT-1096-R～1098-R	2000(巾)	3.0	8,300円/㎡	16,600円/m	P.190
		GT-1099-T～1101-T	500×500	3.2	9,300円/㎡	2,325円/枚	P.190
アンダーレイ	アンダーレイ	GTU-101	950(巾)	5.0	3,690円/㎡	35,000円/巻	P.191
目地棒	目地棒 2.5mm厚 3mm巾	MB-51-S～57-S	3×930	2.5		8,900円/ケース(50本入り)	P.192
	目地棒 2.5mm厚 5mm巾	MB-51-L～57-L	5×930	2.5		11,100円/ケース(50本入り)	P.192
	目地棒 2.5mm厚 3mm巾 (ｺﾞｰﾙﾄﾞ・ｼﾙﾊﾞｰ)	MB-59-S・60-S	3×930	2.5		12,200円/ケース(50本入り)	P.192
	目地棒 2.5mm厚 5mm巾 (ｺﾞｰﾙﾄﾞ・ｼﾙﾊﾞｰ)	MB-59-L・60-L	5×930	2.5		14,000円/ケース(50本入り)	P.192
	目地棒 2.5mm厚 10mm巾	MB-61～63	10×930	2.5		16,200円/ケース(50本入り)	P.192
	傾斜目地棒 2.5～3mm厚 5mm巾	MB-31・32	5×930	2.5～3.0		12,200円/ケース(50本入り)	P.192
リフォルタ	メイプル	ET-401・402	152.4×914.4	3.0	5,800円/㎡	17,780円/ケース	P.194
	ヨーロピアンオーク	ET-403・404	152.4×914.4	3.0	5,800円/㎡	17,780円/ケース	P.194
	オーク	ET-405～408	100×914.4	3.0	5,800円/㎡	18,030円/ケース	P.195
	ウォルナット	ET-409～414	152.4×914.4	3.0	5,800円/㎡	17,780円/ケース	P.196
	ビアンコ	ET-415	304.8×304.8	3.0	5,800円/㎡	538円/枚	P.196
	オンダガタライト	ET-416・417	300×450	3.0	5,800円/㎡	783円/枚	P.197
	グランドマーブル	ET-418・419	457.2×457.2	3.0	5,800円/㎡	1,212円/枚	P.197
	ライムストーン	ET-420	304.8×304.8	3.0	5,800円/㎡	538円/枚	P.197
	見切材	ETM-401～414	20×2100	4.5		1,500円/本	P.198
	框材	ETK-401～414	242×1950	3.5		12,800円/枚	P.198
OT	ルチアオーク	OT-5001・5002	166.7×1000	5.0	8,900円/㎡	17,800円/ケース	P.201
	プリマオーク	OT-5003～5008	166.7×1000	5.0	8,900円/㎡	17,800円/ケース	P.201
	シエラオーク	OT-5009・5010	166.7×1000	5.0	8,900円/㎡	17,800円/ケース	P.202
	チェスターオーク	OT-5011・5012	166.7×1000	5.0	8,900円/㎡	17,800円/ケース	P.202
	ドライウォルナット	OT-5013～5016	166.7×1000	5.0	8,900円/㎡	17,800円/ケース	P.203
	ラフィネオーク	OT-5017～5019	166.7×1000	5.0	8,900円/㎡	17,800円/ケース	P.203
	アップルウッド	OT-5020	166.7×1000	5.0	8,900円/㎡	17,800円/ケース	P.204
	カーボオーク	OT-5021・5022	166.7×1000	5.0	8,900円/㎡	17,800円/ケース	P.204
	モーレンオーク	OT-5023・5024	166.7×1000	5.0	8,900円/㎡	17,800円/ケース	P.205
	ラージコンクリート	OT-5025～5027	1000×1000	5.0	11,800円/㎡	23,600円/ケース	P.205
	コンクリートV	OT-5028～5030	500×500	5.0	8,900円/㎡	2,225円/枚	P.206
	ファブコンク	OT-5031・5032	250×1000	5.0	8,900円/㎡	22,250円/ケース	P.206
	スレート	OT-5033～5035	500×500	5.0	8,900円/㎡	2,225円/枚	P.207
	プレジーノ	OT-5036・5037	333.3×500	5.0	8,900円/㎡	22,250円/ケース	P.207
	チェッポ	OT-5038・5039	500×500	5.0	8,900円/㎡	2,225円/枚	P.208
	ノワール	OT-5040	500×500	5.0	8,900円/㎡	2,225円/枚	P.208
	パイン	OT-4001・4002	166.7×1000	4.0	8,200円/㎡	19,130円/ケース	P.209
	ハイランドオーク	OT-4003～4005	166.7×1000	4.0	8,200円/㎡	19,130円/ケース	P.209
	チョークドオーク	OT-4006・4007	166.7×1000	4.0	8,200円/㎡	19,130円/ケース	P.210
	ウォルナット	OT-4008・4009	166.7×1000	4.0	8,200円/㎡	19,130円/ケース	P.210
	リニア	OT-4010～4014	500×500	4.0	8,200円/㎡	2,050円/枚	P.211
	コンクリートC	OT-4015～4017	500×500	4.0	8,200円/㎡	2,050円/枚	P.211
	ウジェーヌ	OT-4018～4029	500×500	4.0	8,200円/㎡	2,050円/枚	P.212

カーペットタイルNT700 Fiber Eco vol.2

商品名	パイル形状	標準価格(税別)	全厚(mm)	組成	ページ
NTA-7000H　シャドウエッセンスAⅡ	ループ	7,600円/㎡	8.8	リサイクル原着ナイロン100%	P.217
NTA-7010H　シャドウコントラストAⅡ	ループ	7,600円/㎡	8.8	リサイクル原着ナイロン100%	P.218
NTA-7020H　ウッディプランクAⅡ	ループ	7,600円/㎡	7.5	リサイクル原着ナイロン100%	P.219
NTA-7050H　デジタルスラッシュAⅡ	ループ	7,600円/㎡	8.0	リサイクル原着ナイロン100%	P.220
NTA-820H　グローラスAⅡ	カット&ループ	7,600円/㎡	7.7	リサイクル原着ナイロン100%	P.221
NTA-820H　グローラス・グラスAⅡ	カット&ループ	7,600円/㎡	7.7	リサイクル原着ナイロン100%	P.221
NTA-7070H　ストリングス・ブレンドAⅡ	ループ	7,600円/㎡	7.0	リサイクル原着ナイロン100%	P.222
NTA-870H　ウーブンAⅡ	ループ	7,600円/㎡	7.5	リサイクル原着ナイロン100%	P.222
NTA-790H　オーバータイムAⅡ	ループ	7,600円/㎡	6.5	リサイクル原着ナイロン100%	P.223
NTA-880H　ミスティAⅡ	ループ	7,600円/㎡	6.5	リサイクル原着ナイロン100%	P.224
NTA-7090P　クラフトプレーンAⅡ	ループ	7,400円/㎡	6.5	リサイクル原着ナイロン100%	P.225
NTA-900P　グリッドフィルターAⅡ	ループ	7,400円/㎡	7.3	リサイクル原着ナイロン100%	P.226
NTA-770P　アルモニーAⅡ	ループ	7,400円/㎡	6.5	リサイクル原着ナイロン100%	P.227
NTA-780P　ジェントルAⅡ	ループ	7,400円/㎡	6.3	リサイクル原着ナイロン100%	P.227
NT-700 AⅡ	ループ	7,400円/㎡	6.5	リサイクル原着ナイロン100%	P.228

カーペットタイルNT

商品名	パイル形状	標準価格(税別)	全厚(mm)	組成	ページ
NT-7000H　シャドウエッセンス	ループ	7,600円/㎡	8.8	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.237
NT-7010H　シャドウコントラスト	ループ	7,600円/㎡	8.8	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.238
NT-7020H　ウッディプランク	ループ	7,600円/㎡	7.5	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.239
NT-7030H　シェイププランク	ループ	7,600円/㎡	8.0	リサイクル原着ナイロン100%	P.240
NT-7040H　オブリークライトプランク	ループ	7,600円/㎡	7.0	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.241
NT-8000H　シャンブレー・プランク	ループ	7,600円/㎡	7.0	原着ナイロン(6ナイロン)100%	P.242
NT-8100H　シャンブレー・アクセントプランク	ループ	7,600円/㎡	7.0	原着ナイロン(6ナイロン)100%	P.242
NT-840H　シャンブレー・スクエア	ループ	7,600円/㎡	7.7	原着ナイロン(6ナイロン)100%	P.243
NT-7050H　デジタルスラッシュ	ループ	7,600円/㎡	8.0	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.244
NT-7060H D-eco　ダンガリー・レイヤード	ループ	7,600円/㎡	7.0	リサイクル原着ナイロン100%	P.245
NT-7130H D-eco　ダンガリー・シェイク	ループ	7,600円/㎡	7.0	リサイクル原着ナイロン100%	P.246
NT-820H　グローラス	カット&ループ	7,600円/㎡	7.7	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.247
NT-820H　グローラス・グラス	カット&ループ	7,600円/㎡	7.7	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.247
NT-7070H　ストリングス・ブレンド	ループ	7,600円/㎡	7.0	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.248
NT-810H　ストリングス・プレーン	ループ	7,600円/㎡	6.8	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.248
NT-870H　ウーブン	ループ	7,600円/㎡	7.5	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.249
NT-790H　オーバータイム	ループ	7,600円/㎡	6.5	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.250
NT-800H　フォレストエアー	カット&ループ	7,600円/㎡	6.7	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.251
NT-880H　ミスティⅡ	ループ	7,600円/㎡	6.5	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.252
NT-7300H eco　クロスラインⅠ	ループ	7,600円/㎡	6.5	原着ナイロン100%	P.253
NT-7310H eco　クロスラインⅡ	ループ	7,600円/㎡	6.5	原着ナイロン100%	P.253
NT-850H　レイ	ループ	7,600円/㎡	6.5	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.253
NT-7080P D-eco　シフォンプレーン	ループ	7,400円/㎡	6.8	リサイクル原着ナイロン100%	P.254
NT-7090P　クラフトプレーン	ループ	7,400円/㎡	6.5	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.254
NT-7100P D-eco　シェイププレーン	ループ	7,400円/㎡	7.5	リサイクル原着ナイロン100%	P.255
NT-890P　ヘリンツイード	ループ	7,400円/㎡	6.5	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.255
NT-900P　グリッドフィルター	ループ	7,400円/㎡	7.3	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.256
NT-770P　アルモニーⅡ	ループ	7,400円/㎡	6.5	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.257
NT-780P　ジェントルⅡ	ループ	7,400円/㎡	6.3	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.258
NT-7110P D-eco　ミックスプレーン	ループ	7,400円/㎡	6.5	リサイクル原着ナイロン74%　原着ナイロン26%	P.259
NT-700 D-eco	ループ	7,400円/㎡	5.5	リサイクル原着ナイロン100%	P.260
NT-700	ループ	7,400円/㎡	6.5	原着ナイロン(アントロン®ルーミナ™6.6ナイロン)100%	P.261
NT-700S　裏面のり付	ループ	7,600円/㎡	6.5	原着ナイロン(アントロン®ルーミナ™6.6ナイロン)100%	P.262
NT-700E　超制電・裏面のり付	ループ	11,000円/㎡	6.5	原着ナイロン(アントロン®ルーミナ™6.6ナイロン)100%	P.262
NT-1350Ⅱ　制菌加工付	ループ	10,800円/㎡	6.0	原着ナイロン(アントロン®ルーミナ™6.6ナイロン)100%	P.263
OA-1～OA-4　OAフラットカバー	–	2,800円/本	–	塩化ビニル樹脂(長さ2m)	P.264
NT-4　アンダーレイ	–	27,000円/巻	4.0	再生ポリエステル100%	P.264
NT-8　アンダーレイ	–	25,000円/巻	8.0	再生ポリエステル100%	P.264
NT-250 D-eco	ループ	7,400円/㎡	6.5	リサイクルBCFナイロン100%	P.267
NT-2800 D-eco　シンプルラインⅡ	ループ	7,600円/㎡	6.5	リサイクルBCFナイロン100%	P.268
NT-2850 D-eco　フローラインⅡ	ループ	7,600円/㎡	6.8	リサイクルBCFナイロン100%	P.268
NT-2700 D-eco　スリムラインⅡ	ループ	7,600円/㎡	6.5	リサイクルBCFナイロン100%	P.269
NT-700 D-eco	ループ	7,400円/㎡	5.5	リサイクル原着ナイロン100%	P.270
NT-7060H D-eco　ダンガリー・レイヤード	ループ	7,600円/㎡	7.0	リサイクル原着ナイロン100%	P.271
NT-7130H D-eco　ダンガリー・シェイク	ループ	7,600円/㎡	7.0	リサイクル原着ナイロン100%	P.272
NT-7100P D-eco　シェイププレーン	ループ	7,400円/㎡	7.5	リサイクル原着ナイロン100%	P.273
NT-7080P D-eco　シフォンプレーン	ループ	7,400円/㎡	6.8	リサイクル原着ナイロン100%	P.273
NT-7110P D-eco　ミックスプレーン	ループ	7,400円/㎡	6.5	リサイクル原着ナイロン74%　原着ナイロン26%	P.274
NT-3150　ドロップチェック	ループ	5,400円/㎡	7.5	原着ポリプロピレン100%	P.277
NT-3110　ワッフルテクスチャー	ループ	5,400円/㎡	7.3	原着ポリプロピレン100%	P.278
NT-3120　グリーンパーク	ループ	5,400円/㎡	7.5	原着ポリプロピレン100%	P.279

商品名	パイル形状	標準価格(税別)	全厚(mm)	組成	ページ
NT-3130　サンテンダータイル	カット&ループ	5,400円/㎡	8.5	原着ポリプロピレン100%	P.280
NT-3140　サンヘイジータイル	ループ	5,400円/㎡	7.5	原着ポリプロピレン100%	P.280
NT-350E　エクストライン	ループ	5,400円/㎡	6.7	原着ポリプロピレン100%	P.281
NT-490　プランタ	ループ	5,400円/㎡	6.6	原着ポリプロピレン100%	P.281
NT-350L　ライン	ループ	5,400円/㎡	6.2	原着ポリプロピレン100%	P.282
NT-350S　ライン・裏面のり付	ループ	5,800円/㎡	6.2	原着ポリプロピレン100%	P.282
NT-350V　バリューライン	ループ	5,400円/㎡	6.2	原着ポリプロピレン100%	P.282
NT-350S　バリューライン・裏面のり付	ループ	5,800円/㎡	6.2	原着ポリプロピレン100%	P.282
NT-350G　グラデーション	ループ	5,600円/㎡	6.2	原着ポリプロピレン100%	P.283
NT-3160　グラデーションブランク	ループ	5,600円/㎡	6.2	原着ポリプロピレン100%	P.283
NT-350	ループ	5,400円/㎡	6.2	原着ポリプロピレン100%	P.284
NT-350S　裏面のり付	ループ	5,800円/㎡	6.2	原着ポリプロピレン100%	P.284

カーペットタイルDT

商品名	パイル形状	標準価格(税別)	全厚(mm)	組成	ページ
DT-200T　しゃらしゃら	カット&ループ	18,000円/㎡	9.3	原着ナイロン(6.6ナイロン)56.9%　スペースダイ43.1%	P.288
DT-400T　もわもわ	カット&ループ	18,000円/㎡	9.3	原着ナイロン(6.6ナイロン)63.6%　スペースダイ36.4%	P.289
DT-600T　つぶつぶ	カット&ループ	18,000円/㎡	9.3	原着ナイロン(6.6ナイロン)69.5%　スペースダイ30.5%	P.290
DT-7500　アーバンリフレクション・ベース	カット&ループ	9,500円/㎡	8.0	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.291
DT-7510　アーバンリフレクション・カラー	カット&ループ	9,500円/㎡	8.0	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.291
DT-7550　ライトエステティック	ループ	9,900円/㎡	9.0	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.292
DT-7600　アースパレットブランク・ベース	ループ	8,900円/㎡	8.2	リサイクル原着ナイロン100%	P.293
DT-7610　アースパレットブランク・カラー	ループ	8,900円/㎡	8.2	リサイクル原着ナイロン100%	P.293
DT-7700　チェンジオブシーン・ブルー	カット&ループ	9,900円/㎡	8.0	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.294
DT-7710　チェンジオブシーン・ミックス	カット&ループ	9,900円/㎡	8.0	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.294
DT-7720　チェンジオブシーン・ホワイト	カット&ループ	9,900円/㎡	8.0	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.294
DT-7800　コーラルリーフ・プレーン	ループ	9,200円/㎡	8.2	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.295
DT-7810　コーラルリーフ・パターン	ループ	9,200円/㎡	8.2	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.295
DT-7050　スレートジョイント	ループ	11,900円/㎡	7.5	原着ナイロン100%	P.296
DT-7900　ディスカバー・グラス	ループ	10,900円/㎡	7.5	原着ナイロン100%	P.297
DT-7910　ディスカバー・ミックス	ループ	10,900円/㎡	7.5	原着ナイロン100%	P.297
DT-7920　ディスカバー・ストーン	ループ	10,900円/㎡	7.5	原着ナイロン100%	P.297
DT-7150　ハビングファン	ループ	9,200円/㎡	7.9	リサイクル原着ナイロン100%	P.298
DT-5300　プレミオ	ループ	9,900円/㎡	7.5	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.299
DT-5850　レオン	ループ	8,900円/㎡	7.2	原着ナイロン94%　スペースダイ6%	P.300
DT-8900　グランジツイードⅡ	カット&ループ	9,900円/㎡	7.1	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.300
DT-7650　マニッシュツイード	カット&ループ	9,900円/㎡	7.5	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.301
DT-4350　ベルダ	ループ	9,900円/㎡	7.4	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.302
DT-5050　ラウト	ループ	9,200円/㎡	8.0	原着ナイロン100%	P.302
DT-4800　テネロⅡ	ループ	9,500円/㎡	7.7	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.303
DT-5600　ガーデン	ループ	8,900円/㎡	6.7	原着ナイロン100%	P.304
DT-5700　オンダス	ループ	8,900円/㎡	7.2	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.304
DT-7750　サンバークスタイル	カット&ループ	9,900円/㎡	8.0	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.305
DT-7300　クラフトストーン	ループ	8,900円/㎡	7.7	原着ナイロン100%	P.306
DT-3200　ルナ	ループ	15,900円/㎡	8.7	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.306
DT-6200　ジオグラフィック	カット&ループ	13,900円/㎡	7.6	原着ナイロン100%	P.307
DT-7850　ムーンロード	ループ	9,500円/㎡	7.7	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.308
DT-7950　サンカームタイル	カット&ループ	11,900円/㎡	7.8	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.308
DT-6000　ツユジ	ループ	15,900円/㎡	9.5	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.309
DT-4100　スミ	ループ	11,900円/㎡	7.9	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.310
DT-7100　ハナガスミⅡ	ループ	9,900円/㎡	7.1	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.310
DT-5650　リヴァージュ	ループ	9,200円/㎡	7.5	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.311
DT-5900　バサラⅡ	ループ	9,900円/㎡	7.0	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.311
DT-4250　ボイスオブツリー	カット&ループ	11,900円/㎡	9.2	原着ナイロン41.1%　BCFナイロン58.9%	P.312
DT-7250　コールオブバード	カット&ループ	11,900円/㎡	9.2	原着ナイロン34.8%　BCFナイロン65.2%	P.313
DT-9350　シャギースノープランク	カット&ループ	15,900円/㎡	12.1	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.313
DT-4550　アビリオⅡ	カット&ループ	11,900円/㎡	9.3	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.314
DT-3750　シャインループ	ループ	9,500円/㎡	7.2	BCFナイロン100%	P.315
DT-5200　ロトミックスネオ	ループ	9,500円/㎡	7.0	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.316
DT-2200	カット	8,800円/㎡	8.0	原着ナイロン100%	P.317
DT-7450　ハイステージタイル	カット	15,900円/㎡	10.7	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.318
DT-2100　フォグシェイプ	ループ	7,200円/㎡	6.5	原着ポリプロピレン100%	P.319
DT-2650　スプラッシュパターン	ループ	7,200円/㎡	7.5	原着ポリプロピレン100%	P.320
DT-2460　ミルト	ループ	7,200円/㎡	7.0	原着ポリプロピレン100%	P.320
DT-1200　フロテックス・ベナンⅡ	カット	10,000円/㎡	5.0	ナイロン100%	P.321
DT-1200　フロテックス・ダンガリー	カット	10,000円/㎡	5.0	ナイロン100%	P.321
DT-1200　フロテックス・コンクリートⅡ	カット	10,200円/㎡	5.0	ナイロン100%	P.321
DT-1200　フロテックス・ウッドⅡ	カット	10,200円/㎡	5.0	ナイロン100%	P.321
DT-1200　フロテックス・マーブル	カット	10,200円/㎡	5.0	ナイロン100%	P.321

商品名	パイル形状	標準価格(税別)	全厚(mm)	組成	ページ
DT-1230　ブロードクロス	ループ	12,500円/㎡	7.8	原着ナイロン100%	P.323
DT-1240　ウェルカムⅡ	ループ	20,500円/㎡	9.6	ポリエステル100%	P.323
DT-2150　籐タイル	−	20,500円/㎡	7.5	籐100%	P.324
OA-1〜OA-4　OAフラットカバー	−	2,800円/本	−	塩化ビニル樹脂(長さ2m)	P.324
NT-4　アンダーレイ	−	27,000円/巻	4.0	再生ポリエステル100%	P.324
NT-8　アンダーレイ	−	25,000円/巻	8.0	再生ポリエステル100%	P.324

グラフィカGC

商品名	パイル形状	標準価格(税別)	全厚(mm)	組成	ページ
GC-2000シリーズ	カットパイル	13,000円/㎡	9.2	BCFナイロン100%	P.329〜370
GC-5000シリーズ	カット&ループ	13,500円/㎡	9.7	BCFナイロン100%	P.331〜367
GC-6000シリーズ	カットパイル多色カラー	14,500円/㎡	9.2	BCFナイロン100%	P.327〜366
グラフィカロールカーペット	カットパイル	13,900円/㎡	9.0	BCFナイロン100%	P.373〜384

カーペット

カテゴリー	商品名	品番	標準価格(税別)	全厚(mm)	組成	ページ
ウィルトン	サンボード	WLT-101・102	30,500円/㎡	8	毛100%	P.391
	サンヘリオス®	WLT-103・104	29,500円/㎡	12	毛100%	P.392
	サンキャメル®Ⅱ	WLT-105・106	25,000円/㎡	9	毛80% ナイロン20%	P.393
	サンベルディ	WLT-107・108	23,500円/㎡	8	毛85% レーヨン15%	P.393
	サンピケ	WLT-109・110	19,500円/㎡	6.5	毛100%	P.394
アキスミンスター	サンブライト	AXS-101	19,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.395
	サンスレッド	AXS-102	19,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.396
	サンブランチ	AXS-103	19,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.397
	サンミラージュ	AXS-104・105	25,000円/㎡	10	毛80% ナイロン20%	P.397
	サンメモリー	AXS-106	25,000円/㎡	10	毛80% ナイロン20%	P.398
	サンエルム®Ⅱ	AXS-107	19,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.398
	サンシフォン	AXS-108	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.399
	サンミソメ	AXS-109	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.399
	サンスプラッシュ	AXS-110	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.399
	サンアトラス	AXS-111・112	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.400
	サンソイル	AXS-113・114	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.400
	サンプレッツ	AXS-115・116	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.400
	サンクラウド	AXS-117	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.401
	サンプレーリー	AXS-118	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.401
	サンラピッツ	AXS-119	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.401
	サンコトネ	AXS-120	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.402
	サンファクト	AXS-121	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.402
	サンカレント	AXS-122	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.402
	サンシャレー	AXS-123	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.403
	サンツムギ	AXS-124	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.403
	サンラウンジ	AXS-125	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.403
	サンイロドリ	AXS-126	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.404
	サンアカネ	AXS-127	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.404
	サンシルビアⅡ	AXS-128	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.404
	サンメーブルⅡ	AXS-129・130	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.405
	サンマーブル	AXS-131・132	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.405
	サンループ	AXS-133・134	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.405
	サントリアン	AXS-135	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.406
	サンソルト	AXS-136	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.406
	サンフォース	AXS-137	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.406
	サンカヌレ	AXS-138	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.407
	サンパンナ	AXS-139	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.407
	サンレジェンドⅡ	AXS-140・141	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.407
	サンミエル	AXS-142〜144	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.408
	サンフィレンツェⅡ	AXS-145・146	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.408
	サンフリージアⅡ	AXS-147	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.408
	サンロイヤルⅡ	AXS-148・149	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.409
	サンカレイド	AXS-150	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.409
	サンプリンス	AXS-151	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.409
	サンムーランⅡ	AXS-152	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.410
	サンレガシィⅡ	AXS-153	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.410
	サンクリムゾン	AXS-154	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.410
	サンデコールⅡ	AXS-155〜160	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.411
	サンレガリアⅡ	AXS-161〜163	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.412
	サンアリオスⅡ	AXS-164〜166	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.412
ハイスペックタフト CYP	サンジオフォレスト	HYP-101	29,000円/㎡	11	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.415
	サンクオーツ	HYP-102	29,000円/㎡	11	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.416
ハイスペックタフト カラーテック	サンテラッゾ	TEC-101	20,000円/㎡	9.5	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.417

カテゴリー	商品名	品番	標準価格(税別)	全厚(mm)	組成	ページ
ハイスペックタフト カラーテック	サンミヤビ	TEC-102	20,000円/㎡	10	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.418
	サンネイチャー	TEC-103	20,000円/㎡	10	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.419
	サンブレイドⅡ	TEC-104	20,000円/㎡	10	BCFナイロン100%	P.419
	サンメビウス	TEC-105	20,000円/㎡	10	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.420
	サングラシア	TEC-106	20,000円/㎡	9	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.420
ウールタフト	サンフリーズ	RZR-101・102	16,000円/㎡	11	毛100%	P.421
	サンラーセン®	LCR-101～103	11,000円/㎡	9.5	毛100%(英国羊毛100%)	P.422
	サンナチュラル®	NAR-101～105	11,000円/㎡	10	毛100%	P.422
	サンシンシアⅢ	CNR-101～103	11,000円/㎡	10	毛100%	P.423
	サンマーチ®	MCR-101～104	10,000円/㎡	8	毛100%	P.423
	サンビスケ	VSR-101・102	6,400円/㎡	6.5	毛40%　ポリプロピレン60%	P.424
	サンフランネル	FLR-101・102	6,400円/㎡	8.5	毛30%　ポリエステル70%	P.424
ナイロングラフィックタフト	サンバークス	BKR-101・102	9,900円/㎡	8.6	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.425
	サンカーム	KLR-101	11,000円/㎡	8.7	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.426
	サンロシェ	RCR-101・102	11,000円/㎡	11.8	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.427
	サンシーズンズⅡ	EAR-101～103	9,900円/㎡	9.8	原着ナイロン42.2% BCFナイロン57.8%	P.427
	サングローラス	GLR-101～103	7,500円/㎡	7.4	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.428
	サンオンダス	ODR-101～104	7,400円/㎡	7.5	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.428
	サングリッド	GIR-101・102	9,900円/㎡	9	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.429
	サンリング	RIR-101・102	11,000円/㎡	9	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.430
	サンサーフェス	UFR-101・102	11,000円/㎡	14.7	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.430
	サンカスミ	KSR-101～103	9,000円/㎡	8.4	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.431
	サンナナコ	NOR-101・102	11,000円/㎡	9	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.432
	サンインディゴ	IDR-101・102	11,000円/㎡	8	BCFナイロン100%	P.432
	サンアビリオ	ABR-101～104	9,900円/㎡	9.3	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.433
	サンツイード	SUR-101・102	9,900円/㎡	8.4	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.434
	サンカルゼ	KZR-101・102	9,000円/㎡	8.4	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.434
	サンダンガリー	GER-101・102	7,700円/㎡	8	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.435
	サンモード	OMR-101・102	11,000円/㎡	7	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.436
	サンアロー	AWR-101・102	7,400円/㎡	7.6	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.436
	サンパティオ	TIR-101・102	9,950円/㎡	8.5	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.437
	サンアクロス®	ARR-101・102	8,500円/㎡	7	原着ナイロン100%	P.438
	サンストリーム	RMR-101～103	8,500円/㎡	9.2	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.438
	サンエルザ®	EZR-101～104	8,000円/㎡	7.5	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.439
	サンアマンド	ANR-101～103	5,600円/㎡	7.5	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.439
	サンジュエル	JWR-101・102	11,000円/㎡	9	原着ナイロン99% ポリエステル1%	P.440
	サンリーガル	RLR-101・102	11,000円/㎡	9	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.440
カラータフト	サンビクトリア®	VTR-101～105	16,500円/㎡	12	毛100%	P.441
	サンエレガンス®	ELR-101～111	10,800円/㎡	10	毛100%	P.442
	サントパーズⅡ	TZR-101～103	11,000円/㎡	15	BCFナイロン100%	P.443
	サンシャリオⅡ	HLR-101～103	9,000円/㎡	17	原着ポリプロピレン100%	P.444
	サンフルーティ®	FHR-101～110	6,000円/㎡	9	アクリル60% モダクリル40%	P.444
	サンアカデミー	AYR-101・102	8,500円/㎡	9.3	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.445
	サンオスカー®Ⅲ	OSR-101～113	6,900円/㎡	8.5	BCFナイロン100%	P.446
	サンシトラス	CRR-101～104	6,300円/㎡	7	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.447
	サンライム®Ⅱ	LIR-101～116	5,500円/㎡	6.9	BCFナイロン100%	P.448
ベーシックタフト	サンテンダー	NDR-101・102	5,800円/㎡	9	原着ポリプロピレン100%	P.449
	サンヘイジー	HZR-101・102	5,800円/㎡	9	原着ポリプロピレン100%	P.450
	サンプランタ	PTR-101～103	5,500円/㎡	7	原着ポリプロピレン100%	P.451
	サンワールド®Ⅱ	LOR-101・102	6,000円/㎡	12.5	原着ポリプロピレン100%	P.451
	サンメランジェ	MLR-101～103	5,300円/㎡	9	原着ポリプロピレン100%	P.452
	サンホリデー®	HDR-101～104	5,500円/㎡	8	アクリル60% モダクリル40%	P.453
	サンフレンディ®	FYR-101～104	3,900円/㎡	7	原着ポリプロピレン73.3% ポリエステル26.7 %	P.453
	サンシーマ	CIR-101～106	3,400円/㎡	7	原着ポリプロピレン100%	P.454
	サンマイルド	MDR-101～106	3,400円/㎡	7	原着ポリプロピレン100%	P.454
機能性	サンシンフォニー®	SYR-101～103	5,900円/㎡	10	アクリル40% モダクリル60%	P.455
	サンコーラス®	CHR-101～103	5,700円/㎡	10	原着ポリプロピレン100%	P.456
	サンペンタゴンⅡ・プレーン	PER-101・102	5,500円/㎡	8	原着ポリプロピレン100%	P.458
	サンペンタゴンⅡ・ニット	PER-103・104	5,700円/㎡	8.5	原着ポリプロピレン100%	P.458
	サンペンタゴンⅡ・カット	PER-105・106	5,600円/㎡	8.5	原着ポリプロピレン100%	P.458
ラグコレクション	泡雪	RUG-101～103	9,500円/㎡	15	ポリエステル100%	P.459
	風花	RUG-104～106	13,500円/㎡	30	ナイロン100%	P.461
	ムートン調	RUG-107・108	9,300円/㎡	28	ナイロン100%	P.462
	ソフトツイスト	RUG-109・110	9,300円/㎡	28	原着ポリプロピレン100%	P.462
フロテックスシート	フロテックスシート ダンガリー	PGR-101・102	8,900円/㎡	4.3	ナイロン100%	P.464
	フロテックスシート　タイル調	PGR-103	8,900円/㎡	4.3	ナイロン100%	P.464
	フロテックスシート　オーク	PGR-104～106	8,900円/㎡	4.3	ナイロン100%	P.464
	フロテックスシート　芝生	PGR-107	8,900円/㎡	4.3	ナイロン100%	P.464
ラグ他	ファミタⅡ	FR-71～74	1,375円/枚(2枚単位での販売)	8	原着ポリプロピレン100%	P.465

カテゴリー	商品名	品番	標準価格(税別)	全厚(mm)	組成	ページ
ラグ他	ファミタ用見切り材	FRM-71・72	1,000円/本(ケース単位での販売)			P.465
	ファミタ用出隅コーナー材	FRM-81・82	600円/個			P.465
	すべり止めシート	GS-300	1,500円/m		アクリル樹脂	P.465
	すべり止めテープ	GS-50F	400円/m		アクリル系特殊ポリマーフォーム	P.465
	スパックターフ	SP-41	4,200円/㎡	7	ナイロン100%	P.465

巾木その他

カテゴリー	商品名	品番	巾(mm)	全厚(mm)	標準価格(税別)		ページ
ソフト巾木	カラー巾木 40mm (20枚入)	W-	915		4,900円/ケース (20枚入)		P.479
	カラー巾木 60mm (20枚入)	W-	915		5,300円/ケース (20枚入)		P.479
	カラー巾木 75mm (20枚入)	W-	915		5,700円/ケース (20枚入)		P.479
	カラー巾木 100mm (20枚入)	W-	915		6,300円/ケース (20枚入)		P.479
	カラー巾木 40mm 25m巻	W-			5,200円/巻		P.479
	カラー巾木 60mm 25m巻	W-			7,200円/巻		P.479
	カラー巾木 60mm 50m巻	W-			14,400円/巻		P.479
	カラー巾木 75mm 50m巻	W-			15,500円/巻		P.479
	カラー巾木 100mm 50m巻	W-			17,000円/巻		P.479
	ササラ巾木	W-	330×1050		24,000円/ケース (10枚入)	2,400円/枚	P.479
	メタル巾木 60mm (20枚入)	W-	915		6,300円/ケース (20枚入)		P.479
	木目調(オーク) 巾木 60mm (20枚入)	WM-	915		6,300円/ケース (20枚入)		P.480
	木目調(オーク) 巾木 75mm (20枚入)	WM-	915		6,700円/ケース (20枚入)		P.480
	木目調(オーク) 巾木 100mm (20枚入)	WM-	915		7,200円/ケース (20枚入)		P.480
	木目調(オーク) 巾木 60mm 50m巻	WM-			16,500円/巻		P.480
	ガード巾木(木目調) 300mm	W-			18,500円/巻 (9m巻)		P.480
	ガード巾木(プレーン) 300mm	W-			18,500円/巻 (9m巻)		P.480
アンダーレイ	厚み3.0mmタイプ	UD-22591	1820	3.0	2,400円/㎡	4,370円/m	P.481
	厚み5.0mmタイプ	UD-22592	1800	5.0	3,400円/㎡	6,120円/m	P.481
	ノンスキッド用 厚み3.0mmタイプ	PXU-101	910	3.0	2,400円/㎡	2,190円/m	P.481
	フロアタイル用	GTU-101	950	5.0	3,690円/㎡	35,000円/巻	P.191
	カーペットタイル用 厚み4.0mmタイプ	NT-4	950	4.0	27,000円/巻 (20m巻)		P.264・324
	カーペットタイル用 厚み8.0mmタイプ	NT-8	950	8.0	25,000円/巻 (10m巻)		P.264・324
面材	面材(R7.1)	PM-22610	2000	8.0	5,900円/ケース (10本入り)		P.482
	面材(R20)	PM-22620	2000	15.0	9,700円/ケース (10本入り)		P.482
	面材(R7.1) 出隅材	PM-22611	50+50	8.0	600円/個		P.482
	面材(R20) 出隅材	PM-22621	50+50	15.0	600円/個		P.482
モール	モール	PM-22630～22690 *10番ごと	16×2000	4.0	18,500円/ケース (20本入)		P.482
	出隅材	PM-22631～22691 *10番ごと	50+50	4.0	350円/個		P.482
	入隅材	PM-22632～22692 *10番ごと	50+50	4.0	350円/個		P.482
ハートビルマーカー		KG-2100～2120	300×300	4.5/5.0	4,980円/枚		P.483
テリトリーチップ		KG-2501・2502	φ26/30	0.5	3,000円/袋 (20個入)		P.484
OAフラットカバー		OA-1～4	51.4	11.3	2,800円/本		P.484
特殊コート層付 不燃認定壁紙	ハードウォール	HF	920		2,500円/㎡	2,300円/m	P.487～490

Sフロア

旧品番	新品番
NU-20001	NU-22008
NU-20002	NU-22009
NU-20003	NU-22010
NU-20004	NU-22003
NU-20005	NU-22004
NU-20006	NU-22005
NU-20007	NU-22006
NU-20008	NU-22007
KU-20011	KU-22015
KU-20012	KU-22016
KU-20013	KU-22017
KU-20014	KU-22018
KU-20015	KU-22019
KU-20016	KU-22020
KU-20017	KU-22021
KU-20018	KU-22022
KU-20019	KU-22024
KU-20020	KU-22023
KU-20021	KU-22025
KU-20022	KU-22026
KU-20023	KU-22027
KU-20024	KU-22028
KU-20025	KU-22030
KU-20026	KU-22029
KU-20027	KU-22031
KU-20028	KU-22032
KU-20030	KU-22033
KU-20031	KU-22034
KU-20032	KU-22035
KU-20033	KU-22037
KU-20034	KU-22041
KU-20035	KU-22045
KU-20036	KU-22036
KU-20037	KU-22043
KU-20038	KU-22042
KU-20039	KU-22046
KU-20040	KU-22038
KU-20041	KU-22039
KU-20043	KU-22040
SK-20051	SK-22051
SK-20052	SK-22052
SK-20056	SK-22053
SK-20057	SK-22054
SK-20058	SK-22055
SK-20059	SK-22056
SK-20060	SK-22057
SK-20061	SK-22058
SK-20062	SK-22059
SK-20063	SK-22060
SK-20064	SK-22061
SK-20065	SK-22062
SK-20066	SK-22063
SK-20067	SK-22064
SK-20069	SK-22065
SK-20070	SK-22066
SK-20071	SK-22067
SK-20072	SK-22069
SK-20073	SK-22070
SK-20074	SK-22078
SK-20075	SK-22077
SK-20076	SK-22068
SK-20077	SK-22071
SK-20078	SK-22074
SK-20079	SK-22073
SK-20081	SK-22075
SK-20085	SK-22079
SK-20086	SK-22072
SK-20087	SK-22076
SK-20091	SK-22080
SK-20092	SK-22081
SK-20093	SK-22082
SK-20094	SK-22083
PG-20095	PG-22084
PG-20096	PG-22085
PG-20097	PG-22086
PG-20101	PG-22093
PG-20102	PG-22094
PG-20103	PG-22095
PG-20104	PG-22091
PG-20105	PG-22092
PG-20106	PG-22096
PG-20107	PG-22097
PG-20108	PG-22098
PG-20109	PG-22100
PG-20110	PG-22099
PM-20116	PM-22103
PM-20117	PM-22104
PM-20118	PM-22105
PM-20119	PM-22106
PM-20120	PM-22107
PM-20121	PM-22108
PM-20122	PM-22109
PM-20123	PM-22110
PM-20124	PM-22111
PM-20125	PM-22112
PM-20126	PM-22113
PM-20127	PM-22114
PM-20128	PM-22115
PM-20129	PM-22116
PM-20130	PM-22117
PM-20131	PM-22118
PM-20132	PM-22119
PM-20133	PM-22120
PM-20134	PM-22121
PM-20135	PM-22122
PM-20136	PM-22123
PM-20137	PM-22124
PM-20138	PM-22125
PM-20139	PM-22126
PM-20140	PM-22127
PM-20143	PM-22134
PM-20144	PM-22137
PM-20148	PM-22135
PM-20149	PM-22136
PM-20152	PM-22139
PM-20153	PM-22140
PM-20154	PM-22141
PM-20155	PM-22142
PM-20156	PM-22143
PM-20163	PM-22144
PM-20164	PM-22145
PM-20165	PM-22146
PM-20171	PM-22147
PM-20178	PM-22153
PM-20179	PM-22150
PM-20181	PM-22151
PM-20182	PM-22152
PM-20183	PM-22155
PM-20184	PM-22156
PM-20187	PM-22159
PM-20188	PM-22160
PM-20189	PM-22163
PM-20190	PM-22164
PM-20191	PM-22165
PM-20192	PM-22166
PM-20193	PM-22167
PM-20194	PM-22169
PM-20195	PM-22168
PM-20196	PM-22161
PM-20197	PM-22170
PM-20198	PM-22171
PM-20199	PM-22172
PM-20200	PM-22173
PM-20201	PM-22176
PM-20202	PM-22177
PM-20203	PM-22178
PM-20204	PM-22179
PG-20236	PG-22231
PG-20238	PG-22233
PG-20239	PG-22235
PG-20241	PG-22232
PG-20242	PG-22234
PG-20246	類 PG-22212
PG-20247	類 PG-22216
PG-20248	類 PG-22220
PG-20249	類 PG-22224
PG-20250	類 PG-22213
PG-20251	類 PG-22211
PG-20254	類 PG-22214
PG-20255	類 PG-22218
PG-20257	類 PG-22230
PG-20258	類 PG-22215
PG-20259	類 PG-22222
PG-20260	類 PG-22226
PG-20261	類 PG-22229
PG-20263	類 PG-22223
PG-20264	類 PG-22227
PG-20265	類 PG-22228
PG-20266	PG-22181
PG-20267	PG-22182
PG-20268	PG-22186
PG-20269	PG-22197
PG-20270	PG-22190
PG-20271	PG-22195
PG-20272	PG-22188
PG-20273	PG-22196
PG-20274	PG-22183
PG-20275	PG-22184
PG-20276	PG-22192
PG-20277	PG-22185
PG-20278	PG-22187
PG-20279	PG-22191
PG-20280	PG-22189
PM-20286	PM-22242
PM-20287	PM-22246
PM-20288	PM-22241
PM-20289	PM-22245
PM-20290	PM-22247
PM-20291	PM-22249
PM-20292	PM-22250
PM-20293	PM-22252
PM-20294	PM-22251
OH-20296	OH-22256
OH-20297	OH-22258
OH-20298	OH-22257
OH-20299	OH-22259
OH-20300	OH-22260
PM-20301	PM-22264
PM-20302	PM-22265
PM-20303	PM-22266
PG-20306	PG-22272
PG-20307	PG-22273
PG-20308	PG-22271
PG-20309	PG-22274
PG-20310	PG-22276
PG-20311	PG-22277
PG-20312	PG-22275
PG-20313	PG-22278
PG-20314	PG-22279
PG-20315	PG-22281
PG-20316	PG-22280
PG-20317	PG-22282
PG-20318	PG-22284
PG-20319	PG-22283
PG-20321	PG-22286
PG-20322	PG-22288
PG-20323	PG-22287
PG-20324	PG-22291
PG-20325	PG-22292
PG-20326	PG-22289
PG-20327	PG-22290
PF-20331	PF-22364
PF-20332	PF-22365
PF-20333	PF-22363
PF-20334	PF-22368
PF-20335	PF-22369
PF-20336	PF-22370
PF-20337	PF-22366
PF-20338	PF-22367
PF-20341	PH-22318
PF-20342	PH-22320
PF-20343	PH-22321
PF-20344	PH-22325
PF-20345	PH-22322
PF-20346	PH-22326
PF-20347	PH-22323
PF-20348	PH-22327
PF-20351	PF-22332
PF-20352	PF-22336
PF-20353	PF-22340
PF-20354	PF-22344
PF-20355	PF-22348
PF-20356	PF-22335
PF-20357	PF-22333
PF-20358	PF-22341
PF-20359	PF-22345
PF-20361	PF-22337
PF-20362	PF-22338
PF-20363	PF-22343
PF-20364	PF-22342
PF-20365	PF-22349
PF-20366	PF-22334
PF-20367	PF-22350
PF-20368	PF-22339
PF-20369	PF-22346
PF-20370	PF-22347
PF-20371	PF-22353
PF-20372	PF-22354
PF-20373	PF-22355
PF-20374	PF-22358
PF-20375	PF-22359
PF-20376	PF-22351
PF-20377	PF-22352
PF-20378	PF-22356
PF-20379	PF-22357
PF-20380	PF-22360
PF-20384	PF-22361
PP-20390	PP-22381
PP-20400	PP-22382
PP-20410	PP-22386
PP-20420	PP-22390
PP-20430	PP-22394
PP-20440	PP-22398
PP-20450	PP-22383
PP-20460	PP-22387
PP-20480	PP-22395
PP-20490	PP-22399
PP-20500	PP-22396
PP-20510	PP-22385
PP-20520	PP-22384
PP-20530	PP-22392
PP-20560	PP-22400
PP-20570	PP-22391
PP-20580	PP-22388
PP-20590	PP-22389
PP-20600	PP-22393
PP-20610	PP-22397
PY-20710	PY-22401
PY-20720	PY-22402
PY-20730	PY-22406
PY-20740	PY-22410
PY-20750	PY-22414
PY-20760	PY-22403
PY-20770	PY-22407
PY-20780	PY-22411
PY-20790	PY-22415
PY-20800	PY-22418
PY-20810	PY-22422
PY-20820	PY-22404
PY-20830	PY-22412
PY-20840	PY-22416
PY-20850	PY-22420
PY-20860	PY-22419
PY-20870	PY-22423
PY-20880	PY-22405
PY-20890	PY-22408
PY-20900	PY-22409
PY-20910	PY-22413
PY-20920	PY-22417
PY-20930	PY-22421
KY-20931	KY-22424
KY-20932	KY-22426
KY-20933	KY-22428
KY-20934	KY-22431
KY-20935	KY-22429
KY-20936	KY-22425
KY-20937	KY-22427
KY-20938	KY-22430
KY-20939	KY-22433
KY-20940	KY-22432
PF-20941	PF-22376
PF-20942	PF-22377
PF-20943	PF-22378
PF-20944	PF-22379
PF-20945	PF-22380
PM-20946	PM-22435
PM-20947	PM-22436
PM-20948	PM-22434
PM-20949	PM-22437
PM-20951	PM-22439
PM-20952	PM-22438
PM-20953	PM-22440
PM-20954	PM-22441
PM-20956	PM-22448
PM-20957	PM-22449
PM-20958	PM-22451
PM-20959	PM-22456
PM-20960	PM-22452
PM-20961	PM-22457
PM-20962	PM-22453
PM-20963	PM-22458
PM-20964	PM-22454
PM-20965	PM-22455
KB-20970	KB-22460
KB-20980	KB-22470
KB-20990	KB-22480
KB-21000	KB-22490
KB-21030	KB-22500
KB-21010	KB-22510
KB-21020	KB-22530
KB-21050	KB-22540
KB-21060	KB-22550
KB-21070	KB-22560
KB-21080	KB-22570
PM-21120	PM-22610
PM-21121	PM-22611
PM-21130	PM-22620
PM-21131	PM-22621
PM-21140	PM-22630
PM-21141	PM-22631
PM-21142	PM-22632
PM-21150	PM-22670
PM-21151	PM-22671
PM-21152	PM-22672
PM-21160	PM-22640
PM-21161	PM-22641
PM-21162	PM-22642
PM-21170	PM-22680
PM-21171	PM-22681
PM-21172	PM-22682
PM-21180	PM-22650
PM-21181	PM-22651
PM-21182	PM-22652
PM-21190	PM-22690
PM-21191	PM-22691
PM-21192	PM-22692
PM-21200	PM-22660
PM-21201	PM-22661

類:製法等の変更により色・柄が異なる類似品です。(注)旧品番で対照表に番号がないものは廃番となります。

旧品番	新品番
PM-21202	PM-22662
UD-21211	UD-22591
UD-21212	UD-22592

Hフロア

旧品番	新品番
HM-10006	HM-11033
HM-10009	HM-11034
HM-10010	HM-11035
HM-10011	HM-11036
HM-10012	HM-11037
HM-10013	HM-11038
HM-10014	HM-11021
HM-10015	HM-11022
HM-10017	HM-11040
HM-10018	HM-11015
HM-10019	HM-11016
HM-10020	HM-11013
HM-10021	HM-11014
HM-10022	HM-11058
HM-10023	HM-11059
HM-10024	HM-11055
HM-10026	HM-11025
HM-10027	HM-11026
HM-10028	HM-11027
HM-10029	HM-11051
HM-10031	HM-11052
HM-10032	HM-11060
HM-10033	HM-11061
HM-10034	HM-11062
HM-10035	HM-11063
HM-10036	HM-11064
HM-10037	HM-11065
HM-10038	HM-11066
HM-10039	HM-11067
HM-10040	HM-11057
HM-10041	HM-11023
HM-10042	HM-11041
HM-10044	HM-11030
HM-10045	HM-11031
HM-10046	HM-11032
HM-10047	HM-11046
HM-10048	HM-11047
HM-10049	HM-11050
HM-10050	HM-11071
HM-10051	HM-11072
HM-10052	HM-11073
HM-10053	HM-11068
HM-10054	HM-11069
HM-10055	HM-11070
HM-10056	HM-11079
HM-10057	HM-11080
HM-10058	HM-11081
HM-10061	HM-11044
HM-10062	HM-11045
HM-10067	HM-11074
HM-10068	HM-11075
HM-10069	HM-11076
HM-10072	HM-11082
HM-10073	HM-11083
HM-10076	HM-11084
HM-10081	HM-11088
HM-10082	HM-11089
HM-10083	HM-11101
HM-10084	HM-11102
HM-10085	HM-11099
HM-10086	HM-11100
HM-10087	HM-11097
HM-10088	HM-11098
HM-10089	HM-11092
HM-10090	HM-11094
HM-10092	HM-11095
HM-10093	HM-11104
HM-10094	HM-11105

旧品番	新品番
HM-10095	HM-11106
HM-10096	HM-11112
HM-10098	HM-11114
HM-10099	HM-11115
HM-10100	HM-11116
HM-10101	HM-11125
HM-10102	HM-11126
HM-10103	HM-11117
HM-10104	HM-11118
HM-10105	HM-11119
HM-10106	HM-11120
HM-10107	HM-11121
HM-10108	HM-11122
HM-10109	HM-11123
HM-10111	HM-11124
HM-10114	HM-11127
HM-10115	HM-11128
HM-10116	HM-11129
HM-10118	HM-11130
HM-10120	HM-11131
HM-10121	HM-11162
HM-10122	HM-11163
HM-10124	HM-11165
HM-10125	HM-11166
HM-10126	HM-11149
HM-10127	HM-11150
HM-10128	HM-11151
HM-10129	HM-11142
HM-10130	HM-11137
HM-10134	HM-11152
HM-10135	HM-11153
HM-10136	HM-11154
HM-10137	HM-11155
HM-10138	HM-11136
HM-10139	HM-11167
HM-10140	HM-11168
HM-10141	HM-11169
HM-10142	HM-11140
HM-10143	HM-11141
HM-10144	HM-11156
HM-10145	HM-11157
HM-10146	HM-11158
HM-10147	HM-11159
HM-10148	HM-11160
HM-10149	HM-11161
HM-10158	HM-11145
HM-10159	HM-11146
HM-10160	HM-11176
HM-10161	HM-11177
HM-10162	HM-11178
HM-10163	HM-11179
HM-10164	HM-11180
HM-10165	HM-11181
HM-10166	HM-11182
HM-10167	HM-11147
HM-10168	HM-11148
HM-10169	HM-11170
HM-10170	HM-11171
HM-10171	HM-11172
HM-10172	HM-11173
HM-10173	HM-11174
HM-10174	HM-11175
HW-10177	HW-11193
HW-10178	HW-11194
HW-10179	HW-11186
HW-10180	HW-11187
HW-10181	HW-11188
HW-10182	HW-11189
HW-10183	HW-11190
GM-10188	GM-11198
GM-10189	GM-11199
GM-10190	GM-11195
GM-10191	GM-11196
GM-10192	GM-11197
LM-10196	LM-11204
LM-10198	LM-11206

旧品番	新品番
LM-10199	LM-11207
XM-10201	XM-11210
XM-10202	XM-11211
XM-10203	XM-11212
XM-10205	XM-11213
CM-10215	CM-11252
CM-10216	CM-11253
CM-10219	CM-11262
CM-10220	CM-11263
CM-10221	CM-11264
CM-10222	CM-11265
CM-10223	CM-11266
CM-10224	CM-11267
CM-10226	CM-11259
CM-10227	CM-11258
CM-10228	CM-11260
CM-10229	CM-11261
CM-10230	CM-11254
CM-10231	CM-11255
CM-10232	CM-11274
CM-10233	CM-11268
CM-10234	CM-11269
CM-10235	CM-11275
CM-10236	CM-11270
CM-10237	CM-11271
CM-10240	CM-11272
CM-10241	CM-11273
CM-10242	CM-11227
CM-10243	CM-11235
CM-10247	CM-11232
CM-10248	CM-11228
CM-10249	CM-11229
CM-10250	CM-11230
CM-10251	CM-11234
CM-10252	CM-11236
CM-10253	CM-11237
CM-10254	CM-11238
CM-10255	CM-11239
CM-10256	CM-11248
CM-10257	CM-11240
CM-10258	CM-11241
CM-10259	CM-11242
CM-10260	CM-11243
CM-10261	CM-11244
CM-10262	CM-11245
CM-10263	CM-11246
CM-10266	CM-11278
CM-10268	CM-11279
CM-10270	CM-11276
CM-10271	CM-11277
CM-10272	CM-11281
KR-10276	KR-11286
KR-10277	KR-11287
KR-10278	KR-11288
KR-10279	KR-11289

フロアタイル

旧品番	新品番
CA-851	CA-1001
CA-852	CA-1002
CA-853	CA-1003
CA-854	CA-1004
CA-855	CA-1005
CA-856	CA-1006
CA-857	CA-1007
GT-851	GT-1053
GT-854	GT-1054
GT-855	GT-1038
GT-856	GT-1039
GT-857	GT-1040
GT-858	GT-1060
GT-859	GT-1061
GT-860	GT-1062
GT-862	GT-1052

旧品番	新品番
GT-872	GT-1037
GT-873	類 GT-1035
GT-874	類 GT-1036
GT-876	GT-1044
GT-877	GT-1045
GT-879	GT-1046
GT-881	GT-1049
GT-882	GT-1048
GT-884	GT-1055
GT-886	GT-1056
GT-888	GT-1057
GT-889	GT-1058
GT-890	GT-1059
GT-891	GT-1063
GT-893	GT-1050
GT-894	GT-1051
GT-895	GT-1066
GT-896	GT-1067
GT-897	GT-1068
GT-898	GT-1069
GT-899	GT-1070
GT-900-T	GT-1072-T
GT-901-T	GT-1071-T
GT-916	GT-1081
GT-917	GT-1082
GT-918	GT-1083
GT-919	GT-1084
GT-920	GT-1085
GT-921	GT-1086
GT-922	GT-1087
GT-925-R	GT-1088-R
GT-926-R	GT-1089-R
GT-927-R	GT-1090-R
GT-928-R	GT-1091-R
GT-929-T	GT-1092-T
GT-930-T	GT-1093-T
GT-931-T	GT-1094-T
GT-932-T	GT-1095-T
GT-933-R	GT-1096-R
GT-934-R	GT-1097-R
GT-935-R	GT-1098-R
GT-936-T	GT-1099-T
GT-937-T	GT-1100-T
GT-938-T	GT-1101-T
IS-851	IS-1090
IS-852	IS-1091
IS-853	IS-1008
IS-854	IS-1009
IS-855	類 IS-1010
IS-856	類 IS-1011
IS-857	類 IS-1012
IS-860	IS-1043
IS-861	IS-1044
IS-862	IS-1045
IS-871	IS-1018
IS-872	IS-1019
IS-873	IS-1020
IS-874	IS-1092
IS-875	IS-1094
IS-876	IS-1096
IS-877	IS-1095
IS-885	IS-1023
IS-886	IS-1025
IS-887	類 IS-1040
IS-888	類 IS-1041
IS-889	類 IS-1042
IS-893	類 IS-1032
IS-894	類 IS-1033
IS-895	IS-1026
IS-896	IS-1027
IS-897	IS-1046
IS-898	IS-1047
IS-899	IS-1083
IS-900	IS-1084
IS-901	IS-1085
IS-902	IS-1086

旧品番	新品番
IS-903	IS-1078
IS-904	IS-1079
IS-905	IS-1080
IS-906	IS-1081
IS-907	IS-1082
IS-908	IS-1068
IS-909	IS-1069
IS-910	IS-1070
IS-911	IS-1071
IS-912	IS-1072
IS-913	IS-1073
IS-914	IS-1074
IS-915	IS-1075
IS-916	IS-1076
IS-917	IS-1077
IS-921	IS-1087
IS-922	IS-1088
IS-925	IS-1063
IS-926	IS-1064
IS-927	IS-1062
IS-928	IS-1054
IS-929	IS-1055
IS-930	IS-1056
IS-931	IS-1065
IS-932	IS-1066
IS-933	IS-1067
IS-934	IS-1099
IS-935	IS-1100
IS-936	IS-1101
IS-940	IS-1028
IS-941	IS-1029
IS-942	IS-1030
IS-943	IS-1031
IS-944	IS-1048
IS-945	IS-1049
IS-946	IS-1050
IS-948	IS-1103
IS-953	IS-1102
IS-954	IS-1107
IS-955	IS-1110
IS-956	IS-1108
IS-958	IS-1109
JK-851	JK-1001
JK-852	JK-1002
JK-856	JK-1006
JK-857	JK-1007
JK-858	JK-1008
JK-859	JK-1009
JK-860	JK-1010
JK-861	JK-1011
JK-862	JK-1012
JK-863	JK-1013
JK-865	JK-1015
JK-866	JK-1016
JK-867	JK-1017
WD-854	WD-1022
WD-855	WD-1023
WD-857	WD-1019
WD-858	WD-1020
WD-859	WD-1021
WD-861	WD-1013
WD-862	WD-1014
WD-863	WD-1083
WD-864	WD-1084
WD-865	WD-1017
WD-866	WD-1018
WD-867-N	WD-1024-N
WD-867-W	WD-1024-W
WD-868-N	WD-1025-N
WD-868-W	WD-1025-W
WD-869-N	WD-1026-N
WD-869-W	WD-1026-W
WD-870-N	WD-1027-N
WD-870-W	WD-1027-W
WD-871-N	WD-1028-N
WD-871-W	WD-1028-W

類：類似品です。(注)旧品番で対照表に番号がないものは廃番となります（目地棒・巾木を除く）。

旧品番	新品番
WD-872-N	WD-1029-N
WD-872-W	WD-1029-W
WD-873-N	WD-1030-N
WD-873-W	WD-1030-W
WD-874-N	WD-1031-N
WD-874-W	WD-1031-W
WD-875-N	WD-1032-N
WD-875-W	WD-1032-W
WD-876-N	WD-1033-N
WD-876-W	WD-1033-W
WD-877-N	WD-1034-N
WD-877-W	WD-1034-W
WD-879	WD-1010
WD-880	WD-1011
WD-881	WD-1012
WD-883	WD-1005
WD-884	WD-1006
WD-885	WD-1036
WD-886	WD-1037
WD-890	WD-1089
WD-891	WD-1090
WD-892	WD-1040
WD-893	WD-1041
WD-894	WD-1093
WD-895	WD-1094
WD-896	WD-1095
WD-897	WD-1096
WD-900	WD-1046
WD-901	WD-1047
WD-902	WD-1048
WD-903	WD-1049
WD-904	WD-1050
WD-905	WD-1051
WD-906	WD-1052
WD-908	WD-1053
WD-909	WD-1054
WD-911	WD-1081
WD-912	WD-1082
WD-913	WD-1078
WD-914	WD-1079
WD-915	WD-1088
WD-919	WD-1057
WD-920	WD-1058
WD-921	WD-1059
WD-922	WD-1060
WD-923	WD-1061
WD-924	WD-1062
WD-925	WD-1063
WD-926	WD-1064
WD-927	WD-1068
WD-928	WD-1069
WD-929	WD-1070
WD-930	WD-1071
WD-931	WD-1072
WD-932	WD-1073
WD-933	WD-1101
WD-940	WD-1102
WD-948	WD-1115
WD-949	WD-1116
WD-952	WD-1105
WD-953	WD-1106
WD-962	WD-1117
WD-963	WD-1118
WD-964	WD-1119
WD-965	WD-1109
WD-966	WD-1113
WD-967	WD-1114
WD-968	WD-1110
WD-970	WD-1122
WD-971	WD-1123
WD-972	WD-1124
WD-973	WD-1125
WD-974	WD-1126
WD-975	WD-1127
WD-976	WD-1128

リフォルタ※

旧品番	新品番
ET-301	ET-401
ET-302	ET-402
ET-303	ET-403
ET-304	ET-404
ET-305	ET-405
ET-306	ET-406
ET-307	ET-407
ET-308	ET-408
ET-309	ET-409
ET-310	ET-410
ET-311	ET-411
ET-312	ET-412
ET-313	ET-413
ET-314	ET-414
ET-315	ET-415
ET-316	ET-416
ET-317	ET-417
ET-318	ET-418
ET-319	ET-419
ET-320	ET-420

OT

旧品番	新品番
OT-451	OT-4001
OT-453	OT-4003
OT-454	OT-4004
OT-455	OT-4005
OT-456	OT-4006
OT-457	OT-4007
OT-458	OT-4008
OT-459	OT-4009
OT-460	OT-4015
OT-461	OT-4016
OT-462	OT-4017
OT-465	OT-4010
OT-466	OT-4011
OT-467	OT-4012
OT-468	OT-4013
OT-469	OT-4014
OT-476	OT-4018
OT-477	OT-4019
OT-478	OT-4020
OT-479	OT-4021
OT-480	OT-4022
OT-481	OT-4023
OT-482	OT-4024
OT-483	OT-4025
OT-484	OT-4026
OT-485	OT-4027
OT-486	OT-4028
OT-487	OT-4029
OT-552	OT-5009
OT-553	OT-5010
OT-554	OT-5017
OT-555	OT-5018
OT-556	OT-5019
OT-557	OT-5020
OT-558	OT-5030
OT-559	OT-5033
OT-560	OT-5034
OT-561	OT-5040

NT

旧品番	新品番
NT-201	DT-2201
NT-202	DT-2202
NT-203	DT-2203
NT-204	DT-2204
NT-206	DT-2206
NT-207	DT-2207
NT-209	DT-2209
NT-210	DT-2210
NT-212	DT-2212
NT-214	DT-2214
NT-217	DT-2217
NT-461	DT-2461
NT-463	DT-2463
NT-464	DT-2464
NT-465	DT-2465
NT-467	DT-2467
NT-651	DT-2651
NT-653	DT-2653
NT-654	DT-2654
NT-1001	DT-1231
NT-1002	DT-1232
NT-1101	DT-1241
NT-1102	DT-1242
NT-1151	DT-2151
NT-3001	NT-73001
NT-3002	NT-73002
NT-3101	NT-73101
NT-3102	NT-73102

GC

旧品番	新品番
GC-2039	GC-6004
GC-2040	GC-6005
GC-2070	GC-5009
GC-2071	GC-5010
GC-2079	GC-6006
GC-2080	GC-6007
GC-2084	GC-5011
GC-2085	GC-5012

カーペット

旧品番	新品番
HE-52	WLT-103
HE-53	WLT-104
VE-53	WLT-107
VE-54	WLT-108
BH-51	AXS-103
ME-51	AXS-104
ME-52	AXS-105
MO-51	AXS-106
CY-51	AXS-117
PI-51	AXS-118
RQ-51	AXS-119
SB-51	AXS-128
MJ-51	AXS-129
MJ-52	AXS-130
FG-51	AXS-137
LJ-51	AXS-141
FZ-51	AXS-145
FZ-52	AXS-146
FA-51	AXS-147
RO-51	AXS-148
RO-52	AXS-149
CW-51	AXS-150
PL-51	AXS-151
MU-51	AXS-152
GC-51	AXS-153
EC-51	AXS-155
EC-52	AXS-156
EC-53	AXS-157
EC-54	AXS-158
EC-55	AXS-159
EC-56	AXS-160
RG-51	AXS-161
RG-52	AXS-162
RG-53	AXS-163
AO-54	AXS-164
AO-55	AXS-165
AO-56	AXS-166
NR-51	TEC-103
MQ-52	TEC-105
GR-51	TEC-106
RZ-51	RZR-102
RZ-55	RZR-101
LC-52	LCR-101
LC-54	LCR-102
NA-52	NAR-102
NA-53	NAR-103
NA-55	NAR-101
NA-56	NAR-105
MC-54	MCR-103
MC-55	MCR-102
MC-56	MCR-104
RC-51	RCR-101
RC-52	RCR-102
OD-51	ODR-102
OD-54	ODR-101
UF-51	UFR-101
UF-53	UFR-102
OM-51	OMR-101
AW-52	AWR-101
TI-52	TIR-102
RM-51	RMR-101
RM-53	RMR-102
EZ-54	EZR-103
AN-52	ANR-101
AN-54	ANR-102
JW-51	JWR-101
JW-52	JWR-102
VT-51	VTR-101
VT-52	VTR-103
VT-53	VTR-102
VT-55	VTR-104
EL-51	ELR-101
EL-53	ELR-104
EL-55	ELR-102
EL-56	ELR-103
EL-59	ELR-105
EL-62	ELR-108
EL-63	ELR-109
EL-67	ELR-111
EL-72	ELR-106
HL-54	HLR-101
FH-51	FHR-101
FH-52	FHR-105
FH-53	FHR-103
FH-54	FHR-104
FH-55	FHR-107
FH-56	FHR-110
FH-57	FHR-108
FH-58	FHR-109
FH-59	FHR-102
FH-60	FHR-106
PT-51	PTR-103
PT-52	PTR-102
HD-51	HDR-101
HD-52	HDR-102
HD-53	HDR-103
HD-54	HDR-104
FY-51	FYR-101
FY-52	FYR-102
FY-53	FYR-103
FY-54	FYR-104
CI-51	CIR-101
CI-52	CIR-102
CI-53	CIR-103
CI-54	CIR-104
CI-55	CIR-105
CI-56	CIR-106
MD-51	MDR-101
MD-52	MDR-102
MD-53	MDR-103
MD-54	MDR-104
MD-55	MDR-105
MD-56	MDR-106
SY-51	SYR-101
SY-52	SYR-102
SY-53	SYR-103
CH-51	CHR-101
CH-52	CHR-102
CH-53	CHR-103
FC-81	RUG-107
FC-82	RUG-108
FC-91	RUG-109
FC-92	RUG-110
PG-1607	PGR-105
PG-1608	PGR-106
PG-1611	PGR-107
PG-1612	PGR-104
FR-61	FR-71
FR-62	FR-72
FR-63	FR-73
FR-64	FR-74
FRM-51	FRM-71
FRM-52	FRM-72
FRM-61	FRM-81
FRM-62	FRM-82

※リフォルタ見切材・框材も上記品番に準じます。　例：（旧）ETM-301 →（新）ETM-401

Hフロア

Hフロア	Hフロアコンパクト
HM-11011	HM-16011
HM-11012	HM-16012
HM-11013	HM-16013
HM-11014	HM-16014
HM-11015	HM-16015
HM-11016	HM-16016
HM-11017	HM-16017
HM-11018	HM-16018
HM-11019	HM-16019
HM-11020	HM-16020
HM-11021	HM-16021
HM-11022	HM-16022
HM-11023	HM-16023
HM-11024	HM-16024
HM-11025	HM-16025
HM-11026	HM-16026
HM-11027	HM-16027
HM-11028	HM-16028
HM-11029	HM-16029
HM-11030	HM-16030
HM-11031	HM-16031
HM-11032	HM-16032
HM-11033	HM-16033
HM-11034	HM-16034
HM-11035	HM-16035
HM-11036	HM-16036
HM-11037	HM-16037
HM-11038	HM-16038
HM-11039	HM-16039
HM-11040	HM-16040
HM-11041	HM-16041
HM-11042	HM-16042
HM-11043	HM-16043
HM-11044	HM-16044
HM-11045	HM-16045
HM-11046	HM-16046
HM-11047	HM-16047
HM-11048	HM-16048
HM-11049	HM-16049
HM-11050	HM-16050
HM-11051	HM-16051
HM-11052	HM-16052
HM-11053	HM-16053
HM-11054	HM-16054
HM-11055	HM-16055
HM-11056	HM-16056
HM-11057	HM-16057
HM-11058	HM-16058
HM-11059	HM-16059
HM-11060	HM-16060
HM-11061	HM-16061
HM-11062	HM-16062
HM-11063	HM-16063
HM-11064	HM-16064
HM-11065	HM-16065
HM-11066	HM-16066
HM-11067	HM-16067
HM-11068	HM-16068
HM-11069	HM-16069
HM-11070	HM-16070
HM-11071	HM-16071
HM-11072	HM-16072
HM-11073	HM-16073
HM-11074	HM-16074
HM-11075	HM-16075
HM-11076	HM-16076
HM-11077	HM-16077
HM-11078	HM-16078
HM-11079	HM-16079
HM-11080	HM-16080
HM-11081	HM-16081
HM-11082	HM-16082
HM-11083	HM-16083
HM-11084	HM-16084

Hフロア	Hフロアコンパクト
HM-11086	HM-16086
HM-11087	HM-16087
HM-11088	HM-16088
HM-11089	HM-16089
HM-11090	HM-16090
HM-11091	HM-16091
HM-11092	HM-16092
HM-11093	HM-16093
HM-11094	HM-16094
HM-11095	HM-16095
HM-11096	HM-16096
HM-11097	HM-16097
HM-11098	HM-16098
HM-11099	HM-16099
HM-11100	HM-16100
HM-11101	HM-16101
HM-11102	HM-16102
HM-11103	HM-16103
HM-11104	HM-16104
HM-11105	HM-16105
HM-11106	HM-16106
HM-11107	HM-16107
HM-11108	HM-16108
HM-11109	HM-16109
HM-11110	HM-16110
HM-11111	HM-16111
HM-11112	HM-16112
HM-11113	HM-16113
HM-11114	HM-16114
HM-11115	HM-16115
HM-11116	HM-16116
HM-11117	HM-16117
HM-11118	HM-16118
HM-11119	HM-16119
HM-11120	HM-16120
HM-11121	HM-16121
HM-11122	HM-16122
HM-11123	HM-16123
HM-11124	HM-16124
HM-11125	HM-16125
HM-11126	HM-16126
HM-11127	HM-16127
HM-11128	HM-16128
HM-11129	HM-16129
HM-11130	HM-16130
HM-11131	HM-16131
HM-11136	HM-16136
HM-11137	HM-16137
HM-11138	HM-16138
HM-11139	HM-16139
HM-11140	HM-16140
HM-11141	HM-16141
HM-11142	HM-16142
HM-11143	HM-16143
HM-11144	HM-16144
HM-11145	HM-16145
HM-11146	HM-16146
HM-11147	HM-16147
HM-11148	HM-16148
HM-11149	HM-16149
HM-11150	HM-16150
HM-11151	HM-16151
HM-11152	HM-16152
HM-11153	HM-16153
HM-11154	HM-16154
HM-11155	HM-16155
HM-11156	HM-16156
HM-11157	HM-16157
HM-11158	HM-16158
HM-11159	HM-16159
HM-11160	HM-16160
HM-11161	HM-16161
HM-11162	HM-16162
HM-11163	HM-16163
HM-11164	HM-16164
HM-11165	HM-16165

Hフロア	Hフロアコンパクト
HM-11166	HM-16166
HM-11167	HM-16167
HM-11168	HM-16168
HM-11169	HM-16169
HM-11170	HM-16170
HM-11171	HM-16171
HM-11172	HM-16172
HM-11173	HM-16173
HM-11174	HM-16174
HM-11175	HM-16175
HM-11176	HM-16176
HM-11177	HM-16177
HM-11178	HM-16178
HM-11179	HM-16179
HM-11180	HM-16180
HM-11181	HM-16181
HM-11182	HM-16182

フロアタイル

フロアタイル	イッキミ
GT-1001	GT-7001
GT-1002	GT-7002
GT-1003	GT-7003
WD-1001	WD-7001
WD-1002	WD-7002
WD-1003	WD-7003
WD-1004	WD-7004
WD-1005	WD-7005
WD-1006	WD-7006
WD-1007	WD-7007
WD-1008	WD-7008
WD-1009	WD-7009
WD-1010	WD-7010
WD-1011	WD-7011
WD-1012	WD-7012
WD-1013	WD-7013
WD-1014	WD-7014
WD-1015	WD-7015
WD-1016	WD-7016
WD-1017	WD-7017
WD-1018	WD-7018
WD-1019	WD-7019
WD-1020	WD-7020
WD-1021	WD-7021
WD-1022	WD-7022
WD-1023	WD-7023
WD-1024-N	WD-7024-N
WD-1025-N	WD-7025-N
WD-1026-N	WD-7026-N
WD-1027-N	WD-7027-N
WD-1028-N	WD-7028-N
WD-1029-N	WD-7029-N
WD-1030-N	WD-7030-N
WD-1031-N	WD-7031-N
WD-1032-N	WD-7032-N
WD-1033-N	WD-7033-N
WD-1034-N	WD-7034-N
WD-1035-N	WD-7035-N
WD-1024-W	WD-7024-W
WD-1025-W	WD-7025-W
WD-1026-W	WD-7026-W
WD-1027-W	WD-7027-W
WD-1028-W	WD-7028-W
WD-1029-W	WD-7029-W
WD-1030-W	WD-7030-W
WD-1031-W	WD-7031-W
WD-1032-W	WD-7032-W
WD-1033-W	WD-7033-W
WD-1034-W	WD-7034-W
WD-1035-W	WD-7035-W
WD-1036	WD-7036
WD-1037	WD-7037
WD-1038	WD-7038
WD-1039	WD-7039

フロアタイル	イッキミ
WD-1040	WD-7040
WD-1041	WD-7041
WD-1042	WD-7042
WD-1043	WD-7043
WD-1044	WD-7044
WD-1045	WD-7045
WD-1046	WD-7046
WD-1047	WD-7047
WD-1048	WD-7048
WD-1049	WD-7049
WD-1050	WD-7050
WD-1051	WD-7051
WD-1052	WD-7052
WD-1053	WD-7053
WD-1054	WD-7054
WD-1055	WD-7055
WD-1056	WD-7056
WD-1057	WD-7057
WD-1058	WD-7058
WD-1059	WD-7059
WD-1060	WD-7060
WD-1061	WD-7061
WD-1062	WD-7062
WD-1063	WD-7063
WD-1064	WD-7064
WD-1065	WD-7065
WD-1066	WD-7066
WD-1067	WD-7067
WD-1068	WD-7068
WD-1069	WD-7069
WD-1070	WD-7070
WD-1071	WD-7071
WD-1072	WD-7072
WD-1073	WD-7073
WD-1074	WD-7074
WD-1075	WD-7075
WD-1076	WD-7076
WD-1077	WD-7077
WD-1078	WD-7078
WD-1079	WD-7079
WD-1080	WD-7080
WD-1081	WD-7081
WD-1082	WD-7082
WD-1083	WD-7083
WD-1084	WD-7084
WD-1085	WD-7085
WD-1086	WD-7086
WD-1087	WD-7087
WD-1088	WD-7088
WD-1089	WD-7089
WD-1090	WD-7090
WD-1091	WD-7091
WD-1092	WD-7092
WD-1093	WD-7093
WD-1094	WD-7094
WD-1095	WD-7095
WD-1096	WD-7096
WD-1097	WD-7097
WD-1098	WD-7098
WD-1099	WD-7099
WD-1100	WD-7100
WD-1101	WD-7101
WD-1102	WD-7102
WD-1103	WD-7103
WD-1104	WD-7104
WD-1105	WD-7105
WD-1106	WD-7106
WD-1107	WD-7107
WD-1108	WD-7108
WD-1109	WD-7109
WD-1110	WD-7110
WD-1111	WD-7111
WD-1112	WD-7112
WD-1113	WD-7113
WD-1114	WD-7114
WD-1115	WD-7115

フロアタイル	イッキミ
WD-1116	WD-7116
WD-1117	WD-7117
WD-1118	WD-7118
WD-1119	WD-7119
WD-1120	WD-7120
WD-1121	WD-7121
WD-1122	WD-7122
WD-1123	WD-7123
WD-1124	WD-7124
WD-1125	WD-7125
WD-1126	WD-7126
WD-1127	WD-7127
WD-1128	WD-7128
IS-1001-A	IS-7001-A
IS-1002-A	IS-7002-A
IS-1003-A	IS-7003-A
IS-1004-A	IS-7004-A
IS-1001-B	IS-7001-B
IS-1002-B	IS-7002-B
IS-1003-B	IS-7003-B
IS-1004-B	IS-7004-B
IS-1001-C	IS-7001-C
IS-1002-C	IS-7002-C
IS-1003-C	IS-7003-C
IS-1004-C	IS-7004-C
IS-1001-F	IS-7001-F
IS-1002-F	IS-7002-F
IS-1003-F	IS-7003-F
IS-1004-F	IS-7004-F
IS-1005	IS-7005
IS-1006	IS-7006
IS-1007	IS-7007
IS-1008	IS-7008
IS-1009	IS-7009
IS-1010	IS-7010
IS-1011	IS-7011
IS-1012	IS-7012
IS-1013	IS-7013
IS-1014	IS-7014
IS-1015	IS-7015
IS-1016	IS-7016
IS-1017	IS-7017
IS-1018	IS-7018
IS-1019	IS-7019
IS-1020	IS-7020
IS-1021	IS-7021
IS-1022	IS-7022
IS-1023	IS-7023
IS-1024	IS-7024
IS-1025	IS-7025
IS-1026	IS-7026
IS-1027	IS-7027
IS-1028	IS-7028
IS-1029	IS-7029
IS-1030	IS-7030
IS-1031	IS-7031
IS-1032	IS-7032
IS-1033	IS-7033
IS-1034-A	IS-7034-A
IS-1035-A	IS-7035-A
IS-1036-A	IS-7036-A
IS-1037-A	IS-7037-A
IS-1038-A	IS-7038-A
IS-1039-A	IS-7039-A
IS-1034-B	IS-7034-B
IS-1035-B	IS-7035-B
IS-1036-B	IS-7036-B
IS-1037-B	IS-7037-B
IS-1038-B	IS-7038-B
IS-1039-B	IS-7039-B
IS-1040	IS-7040
IS-1041	IS-7041
IS-1042	IS-7042
IS-1043	IS-7043
IS-1044	IS-7044
IS-1045	IS-7045

フロアタイル	イッキミ
IS-1046	IS-7046
IS-1047	IS-7047
IS-1048	IS-7048
IS-1049	IS-7049
IS-1050	IS-7050
IS-1051	IS-7051
IS-1052	IS-7052
IS-1053	IS-7053
IS-1054	IS-7054
IS-1055	IS-7055
IS-1056	IS-7056
IS-1057	IS-7057
IS-1058	IS-7058
IS-1059	IS-7059
IS-1060	IS-7060
IS-1061	IS-7061
IS-1062	IS-7062
IS-1063	IS-7063
IS-1064	IS-7064
IS-1065	IS-7065
IS-1066	IS-7066
IS-1067	IS-7067
IS-1068	IS-7068
IS-1069	IS-7069
IS-1070	IS-7070
IS-1071	IS-7071
IS-1072	IS-7072
IS-1073	IS-7073
IS-1074	IS-7074
IS-1075	IS-7075
IS-1076	IS-7076
IS-1077	IS-7077
IS-1078	IS-7078
IS-1079	IS-7079
IS-1080	IS-7080
IS-1081	IS-7081
IS-1082	IS-7082
IS-1083	IS-7083
IS-1084	IS-7084
IS-1085	IS-7085
IS-1086	IS-7086
IS-1087	IS-7087
IS-1088	IS-7088
IS-1089	IS-7089
IS-1090	IS-7090
IS-1091	IS-7091
IS-1092	IS-7092
IS-1093	IS-7093
IS-1094	IS-7094
IS-1095	IS-7095
IS-1096	IS-7096
IS-1097	IS-7097
IS-1098	IS-7098
IS-1099	IS-7099
IS-1100	IS-7100
IS-1101	IS-7101
IS-1102	IS-7102
IS-1103	IS-7103
IS-1104	IS-7104
IS-1105	IS-7105
IS-1106	IS-7106
IS-1107	IS-7107
IS-1108	IS-7108
IS-1109	IS-7109
IS-1110	IS-7110
GT-1031	GT-7031
GT-1032	GT-7032
GT-1033	GT-7033
GT-1034	GT-7034
GT-1035	GT-7035
GT-1036	GT-7036
GT-1037	GT-7037
GT-1038	GT-7038
GT-1039	GT-7039
GT-1040	GT-7040
GT-1041	GT-7041

フロアタイル	イッキミ
GT-1042	GT-7042
GT-1043	GT-7043
GT-1044	GT-7044
GT-1045	GT-7045
GT-1046	GT-7046
GT-1047	GT-7047
GT-1048	GT-7048
GT-1049	GT-7049
GT-1050	GT-7050
GT-1051	GT-7051
GT-1052	GT-7052
GT-1053	GT-7053
GT-1054	GT-7054
GT-1055	GT-7055
GT-1056	GT-7056
GT-1057	GT-7057
GT-1058	GT-7058
GT-1059	GT-7059
GT-1060	GT-7060
GT-1061	GT-7061
GT-1062	GT-7062
GT-1063	GT-7063
GT-1064	GT-7064
GT-1065	GT-7065
GT-1066	GT-7066
GT-1067	GT-7067
GT-1068	GT-7068
GT-1069	GT-7069
GT-1070	GT-7070
GT-1071-T	GT-7071-T
GT-1072-T	GT-7072-T
GT-1073-T	GT-7073-T
GT-1074-T	GT-7074-T
NK-1001	NK-7001
NK-1002	NK-7002
NK-1003	NK-7003
NK-1004	NK-7004
NK-1005	NK-7005
NK-1006	NK-7006
NK-1007	NK-7007
NK-1008	NK-7008
NK-1009	NK-7009
NK-1010	NK-7010
NK-1011	NK-7011
NK-1012	NK-7012
NK-1013	NK-7013
NK-1014	NK-7014
NK-1015	NK-7015
NK-1016	NK-7016
NK-1017	NK-7017
NK-1018	NK-7018
NK-1019	NK-7019
NK-1020	NK-7020
CA-1001	CA-7001
CA-1002	CA-7002
CA-1003	CA-7003
CA-1004	CA-7004
CA-1005	CA-7005
CA-1006	CA-7006
CA-1007	CA-7007
JK-1001	JK-7001
JK-1002	JK-7002
JK-1003	JK-7003
JK-1004	JK-7004
JK-1005	JK-7005
JK-1006	JK-7006
JK-1007	JK-7007
JK-1008	JK-7008
JK-1009	JK-7009
JK-1010	JK-7010
JK-1011	JK-7011
JK-1012	JK-7012
JK-1013	JK-7013
JK-1014	JK-7014
JK-1015	JK-7015
JK-1016	JK-7016

フロアタイル	イッキミ
JK-1017	JK-7017
GT-1081	GT-7081
GT-1082	GT-7082
GT-1083	GT-7083
GT-1084	GT-7084
GT-1085	GT-7085
GT-1086	GT-7086
GT-1087	GT-7087
GT-1088-R	GT-7088-R
GT-1089-R	GT-7089-R
GT-1090-R	GT-7090-R
GT-1091-R	GT-7091-R
GT-1092-T	GT-7092-T
GT-1093-T	GT-7093-T
GT-1094-T	GT-7094-T
GT-1095-T	GT-7095-T
GT-1096-R	GT-7096-R
GT-1097-R	GT-7097-R
GT-1098-R	GT-7098-R
GT-1099-T	GT-7099-T
GT-1100-T	GT-7100-T
GT-1101-T	GT-7101-T

カーペット

カーペット	ベーシックセレクション
VSR-101	VSR-501
VSR-102	VSR-502
FLR-101	FLR-501
FLR-102	FLR-502
GLR-101	GLR-501
GLR-102	GLR-502
GLR-103	GLR-503
ODR-101	ODR-501
ODR-102	ODR-502
ODR-103	ODR-503
ODR-104	ODR-504
AWR-101	AWR-501
AWR-102	AWR-502
ANR-101	ANR-501
ANR-102	ANR-502
ANR-103	ANR-503
OSR-101	OSR-501
OSR-102	OSR-502
OSR-103	OSR-503
OSR-104	OSR-504
OSR-105	OSR-505
OSR-106	OSR-506
OSR-107	OSR-507
OSR-108	OSR-508
OSR-109	OSR-509
OSR-110	OSR-510
OSR-111	OSR-511
OSR-112	OSR-512
OSR-113	OSR-513
FHR-101	FHR-501
FHR-102	FHR-502
FHR-103	FHR-503
FHR-104	FHR-504
FHR-105	FHR-505
FHR-106	FHR-506
FHR-107	FHR-507
FHR-108	FHR-508
FHR-109	FHR-509
FHR-110	FHR-510
CRR-101	CRR-501
CRR-102	CRR-502
CRR-103	CRR-503
CRR-104	CRR-504
LIR-101	LIR-501
LIR-102	LIR-502
LIR-103	LIR-503
LIR-104	LIR-504
LIR-105	LIR-505
LIR-106	LIR-506

カーペット	ベーシックセレクション
LIR-107	LIR-507
LIR-108	LIR-508
LIR-109	LIR-509
LIR-110	LIR-510
LIR-111	LIR-511
LIR-112	LIR-512
LIR-113	LIR-513
LIR-114	LIR-514
LIR-115	LIR-515
LIR-116	LIR-516
NDR-101	NDR-501
NDR-102	NDR-502
HZR-101	HZR-501
HZR-102	HZR-502
PTR-101	PTR-501
PTR-102	PTR-502
PTR-103	PTR-503
LOR-101	LOR-501
LOR-102	LOR-502
MLR-101	MLR-501
MLR-102	MLR-502
MLR-103	MLR-503
HDR-101	HDR-501
HDR-102	HDR-502
HDR-103	HDR-503
HDR-104	HDR-504
FYR-101	FYR-501
FYR-102	FYR-502
FYR-103	FYR-503
FYR-104	FYR-504
CIR-101	CIR-501
CIR-102	CIR-502
CIR-103	CIR-503
CIR-104	CIR-504
CIR-105	CIR-505
CIR-106	CIR-506
MDR-101	MDR-501
MDR-102	MDR-502
MDR-103	MDR-503
MDR-104	MDR-504
MDR-105	MDR-505
MDR-106	MDR-506
SYR-101	SYR-501
SYR-102	SYR-502
SYR-103	SYR-503
CHR-101	CHR-501
CHR-102	CHR-502
CHR-103	CHR-503
PER-101	PER-501
PER-102	PER-502
PER-103	PER-503
PER-104	PER-504
PER-105	PER-505
PER-106	PER-506
RUG-101	RUG-501
RUG-102	RUG-502
RUG-103	RUG-503
RUG-104	RUG-504
RUG-105	RUG-505
RUG-106	RUG-506
RUG-107	RUG-507
RUG-108	RUG-508
RUG-109	RUG-509
RUG-110	RUG-510
FR-71	FR-171
FR-72	FR-172
FR-73	FR-173
FR-74	FR-174
FRM-71	FRM-171
FRM-72	FRM-172
FRM-81	FRM-181
FRM-82	FRM-182

見本帳一覧 (2023年2月時点)

壁紙



2021-2024
エクセレクト
日本の技と美意識を取り入れた商品をはじめ、多彩なマテリアルを使用したアイテムなど、こだわりの空間を演出する壁装材を厳選。



2022-2025
フェイス
コントラクト向け壁紙の総合カタログ。ホテルやオフィス、医療・福祉から商業施設まで、幅広く使用できる不燃認定壁紙を収録。



2022-2024
リザーブ 1000
カラー・テクスチャー・機能性を備えた、住まいを彩る壁紙見本帳。デザインや機能からも選びやすいラインアップ。



2021-2023
ファイン 1000
豊富な機能とデザインを取り揃えた、コーディネートを楽しむ見本帳。さまざまなライフスタイルに合わせた個性豊かな空間づくりを提案。



隈研吾 × サンゲツ
カゲトヒカリ
建築家 隈研吾氏とのコラボレーションにより誕生した、日本人の美意識と建築空間をつなぐ壁紙と床材のコレクション。



2022-2024
リフォームセレクション
リフォームにも新築にもおすすめの壁紙を厳選したコレクション。床材、粘着剤付化粧フィルム、ガラスフィルムなども収録。



2021-2023 **SP**
リーズナブルな価格帯でありながら、これまでにないデザインバリエーションと高い機能性を備えた105点のラインアップ。



2022-2025
e セコウクロス
しっかりとした厚みがあり、下地の凹凸が目立ちにくい不燃認定壁紙を「フェイス」より厳選して収録。



2021-2023
リアテック vol.11
建築内装のほか、柱や家具、ドアなどにも使用できる粘着剤付化粧フィルム。

フィルム



2022-2024
クレアスガラスフィルム vol.2
オフィスや各種施設をはじめ、住宅にもおすすめできるデザイン性と機能性を兼ね備えたガラスフィルム見本帳。

カーテン



2021-2024
ストリングス
「琴線にふれる – Touch the heart STRINGS –」をコンセプトに、洗練されたデザインや素材にこだわった最高峰のファブリックコレクション。



ビサイド vol.5
ワンランク上の窓辺のスタイルを提案するスタイリングブック。縫製仕様やタッセルやトリムなどのカーテンアクセサリーも充実。



2023-2026 **AC**
コーディネートする楽しさを提案するカーテン見本帳。住宅から各種施設向けまでバリエーション豊かなラインアップ。



イングリッシュデザインエージェンシー
EDA
「Sanderson Design Group」と共同で立ち上げたオリジナルブランド。壁紙・カーテン・椅子生地を収録。

椅子生地



2020-2023 **UP**
バリエーション豊かなファブリックとビニルレザーを収録した椅子生地総合見本帳。多色展開の無地シリーズと機能性商品を大幅に拡充。



シンプルオーダー vol.2
ドレープとレース、プレーンシェードに加え、新しくCSロールスクリーンもワンプライスで価格設定。選びやすさを重視したオーダーカーテンの見本帳。



RB COLLECTION vol.1
ロールスクリーンや各種ブラインドなど、窓まわりのさまざまなメカタイプの商品を1冊にわかりやすく収録した見本帳。



コントラクトカーテン vol.10
各種施設に幅広く対応する機能性や豊富なデザイン、カラーを収録。環境に配慮した商品も取り揃えた183柄689点のラインアップ。



2020-2023
UP ビニルレザー
「UP」よりビニルレザーのみを抜粋。巻頭にはコーディネートパターン集を掲載し、商品選定をサポート。

ショールームのご案内

サンゲツのショールームでは、最新のインテリアを体感いただけます。床材をはじめ壁紙、カーテン、椅子生地など約 12,000 点の商品を取り揃え、空間づくりをお手伝いさせていただきます。

※館内設備および、展示商品の種類・点数はショールームによって異なります。

営業時間：10:00 ～ 17:00
休 館 日：毎週水曜日（祝日・祭日は除く）、夏季・年末年始・全館休館日



おうちでショールーム体験

● バーチャルショールームで見学


サンゲツ品川ショールームの館内全体を 360°のバーチャル空間に再現し、実際に館内を歩くように自由に移動しながら展示品をご覧いただけます。画面に表示されたタグをクリックすることで、品番や商品解説動画などもご確認いただけます。



● オンラインコンサルテーション

ご自宅にいながら、パソコン・スマートフォン・タブレットを利用して弊社ショールームの専任スタッフへご相談いただけます。
ご要望に合わせた最適な商品やコーディネートをご提案いたしますので、ぜひご利用ください。

詳細・ご予約はこちら



お近くのショールームで体験

● 自由に館内見学

館内を自由に見学いただけます。
フロアマップも用意していますので、ちょっと見てみたい方もお気軽にお立ち寄りください。
商品展示や館内設備など、ご自身のペースで自由にご覧いただけます。



● 来場で相談

担当スタッフが館内をご一緒に案内します。
予約の際に申込いただいたプラン内容をスタッフが事前に確認いたしますので、プランに合った商品サンプルを見ながらじっくりとご案内させていただきます。
お悩みごとや課題などあれば、お気軽にご質問ください。

ご予約はこちら



全国のショールーム

詳細についてはこちら https://www.sangetsu.co.jp/showroom/

sangetsu design site

FLAGSHIP サンゲツ品川ショールーム
〒108-0075 東京都港区港南2-16-4
品川グランドセントラルタワー 4F
TEL.0570-055-134 FAX.03-5463-6744

サンゲツ名古屋ショールーム
〒451-8575 名古屋市西区幅下1-4-1
TEL.0570-055-135 FAX.052-564-3229

サンゲツ大阪ショールーム
〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25
ハービスOSAKA 4F
TEL.0570-055-136 FAX.06-6347-9811

サンゲツ福岡ショールーム
〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.0570-055-137 FAX.092-441-9503

sangetsu design studio

サンゲツ仙台ショールーム
〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1
TEL.022-287-3922 FAX.022-253-6806

サンゲツ金沢ショールーム
〒920-8205 石川県金沢市大友2-101
TEL.076-238-1411 FAX.076-238-1412

サンゲツ広島ショールーム
〒730-0017 広島市中区鉄砲町7-18
東芝フコク生命ビル 1F
TEL.082-223-8115 FAX.082-223-8117

サンゲツ沖縄ショールーム
〒901-2225 沖縄県宜野湾市字大謝名215
レキオススクエア宇地泊 2F
TEL.098-890-2025 FAX.098-890-3789

MEMO

MEMO

sangetsu www.sangetsu.co.jp

sangetsu design site

FLAGSHIP サンゲツ品川ショールーム
〒108-0075 東京都港区港南2-16-4
品川グランドセントラルタワー 4F
TEL.0570-055-134 FAX.03-5463-6744

サンゲツ名古屋ショールーム
〒451-8575 名古屋市西区幅下1-4-1
TEL.0570-055-135 FAX.052-564-3229

サンゲツ大阪ショールーム
〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25
ハービスOSAKA 4F
TEL.0570-055-136 FAX.06-6347-9811

サンゲツ福岡ショールーム
〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.0570-055-137 FAX.092-441-9503

sangetsu design studio

サンゲツ仙台ショールーム
〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1
TEL.022-287-3922 FAX.022-253-6806

サンゲツ金沢ショールーム
〒920-8205 石川県金沢市大友2-101
TEL.076-238-1411 FAX.076-238-1412

サンゲツ広島ショールーム
〒730-0017 広島市中区鉄砲町7-18
東芝フコク生命ビル 1F
TEL.082-223-8115 FAX.082-223-8117

北海道支社
TEL.011-251-3150 FAX.011-251-3151

東北支社
TEL.022-287-3765 FAX.022-287-2995

北関東支社
TEL.048-601-5500 FAX.048-711-2681

東京支社
TEL.03-3474-1181 FAX.03-3450-5038

中部支社
TEL.052-564-3111 FAX.052-564-3191

関西支社
TEL.06-6245-2301 FAX.06-6245-2302

中国四国支社
TEL.082-223-8110 FAX.082-223-8120

九州支社
TEL.092-441-5181 FAX.092-441-5191

[東北支社] 北東北営業所／福島営業所
[北関東支社] 群馬営業所／栃木営業所／新潟営業所／茨城営業所／長野営業所
[東京支社] 東関東営業所／多摩営業所／横浜支店／厚木営業所
[中部支社] 岐阜営業所／岡崎営業所／北陸支店／静岡営業所
[関西支社] 京都営業所／神戸営業所／東大阪営業所／南大阪営業所
[中国四国支社] 岡山営業所／四国支店
[九州支社] 北九州営業所／熊本営業所／南九州営業所

株式会社サンゲツ沖縄
〒901-2225 沖縄県宜野湾市字大謝名215
レキオススクエア宇地泊 3F F号室
TEL.098-897-8722 FAX.098-897-8724

sangetsu design studio
サンゲツ沖縄ショールーム
〒901-2225 沖縄県宜野湾市字大謝名215
レキオススクエア宇地泊 2F
TEL.098-890-2025 FAX.098-890-3789

見本帳について

- 現品見本や見本帳写真と商品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 掲載商品の価格および仕様は、当見本帳発行時（2023年2月）のものです。経済変動、品質の改善により、やむを得ず価格および仕様を変更させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口にご確認ください。
- 当見本帳に記載されている各種試験データは測定値であり、保証値ではありませんのでご了承ください。
- 当見本帳に掲載している商品および写真等を許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。
- 表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

見本帳の廃棄に関するお願い

不要となった見本帳につきましては、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申し上げます。

発行日／2023年2月
発行所／株式会社サンゲツ

Re:USE
エコ活動にご協力をお願いいたします。
ご利用後のカタログの再使用をお願いいたします。

ナビダイヤル 0570で始まる電話番号は、市内通話料金にてご利用いただけます。

sangetsu www.sangetsu.co.jp